

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼԻՃՔ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
Ա-1 ԹԱՂԱՄԱՍԻ 6-ՐԴ, Ա-2 ԹԱՂԱՄԱՍԻ 9-ՐԴ ԵՎ 12-ՐԴ, Ա-3 ԹԱՂԱՄԱՍԻ 10-
ՐԴ, Ա-4 ԹԱՂԱՄԱՍԻ 1-ԻՆ, 2-ՐԴ ԵՎ 3-ՐԴ, Ա-6 ԹԱՂԱՄԱՍԻ 2-ՐԴ, 3-ՐԴ, 4-
ՐԴ, 8-ՐԴ ԵՎ 12-ՐԴ, Ա-7 ԹԱՂԱՄԱՍԻ 4-ՐԴ, 7-ՐԴ ԵՎ 10-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ
ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

բնակավայր Լիճք

23.04.2025թ.

Նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Լիճք բնակավայրի Ա-2 թաղամասի 9-րդ և 12-րդ, Ա-3 թաղամասի 10-րդ, Ա-4 թաղամասի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ, Ա-6 թաղամասի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 8-րդ և 12-րդ, Ա-7 թաղամասի 4-րդ, 7-րդ և 10-րդ փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ:

Ա-2թղմ. 9-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 330մ:

Ա-2թղմ. 12-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 150մ:

Ա-3թղմ. 10-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 480մ:

Ա-4թղմ. 1-ին փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 200մ:

Ա-4թղմ. 2-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 220մ:

Ա-4թղմ. 3-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 350մ:

Ա-6թղմ. 2-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 275մ:

Ա-6թղմ. 3-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 255մ:

Ա-6թղմ. 4-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 285մ:

Ա-6թղմ. 8-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 480մ:

Ա-6թղմ. 12-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 240մ:

Ա-7թղմ. 4-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 230մ:

Ա-7թղմ. 7-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 1000մ:

Ա-7թղմ 10-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 400մ

Ա-1թղմ. 6-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 430մ:

Նշված ընդհանուր երկարությունը կազմում է շուրջ 5320մ:

Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը՝

- հենասյունների տեղադրում՝ շուրջ 177 հատ
- հաղորդալարերի անցկացում՝ շուրջ 5320մ
- Ժամանակակից էներգախնայող /ԼԵԴ/ լուսատուների տեղադրում՝ շուրջ 177 հատ
- կարգավորման փականների տեղադրում:

Շինարարական աշխատանքներն իրականացվելու են բնակավայրի ներսում:

Վարչական ղեկավար



Սիրական Սիրականյան