Տեխնիկական բնութագիր
Զորագյուղ բնակավայրում փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցում

Փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ

Փողոցային լուսավորության ցանցի հակիրճ նկարագրությունը
Զորագյուղ բնակավայրը կառուցված է ձորերի, բլուրների և այլ անհարթ տարածքների վրա: Փողոցները հիմնականում ոլորապտույտ են ու թեք: Փողոցներում առկա է նաև դժվարամատչ հատվածներ:
Շահառուների թիվը 1500,

Փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման արդյունքում կբարելավվի բնակչության կենսամակարդակը:

Ֆինանսավորման աղբյուրը Համայնք, Պետություն:

Պատվիրատուն Մարտունու համայնքապետարան:

Ծառայության անվանումը 4-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 16-րդ, փողոցների փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ:

Հատվածը 4-րդ փ-0,571կմ+7-րդ փ-0,371կմ+8-րդ փ-0,1063կմ+
9-րդ փ-1 կմ+16-րդ փ-0,187 կմ

Երկարությունը - 3,192 կմ

Լուսարձակների տեսակը – ԼԵԴ

<u>Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիր</u>

Զորագյուղ բնակավայրում փողոցային լուսավորության ցանցի կառուցման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները նախատեսված ծավալներով.
ա. էլեկտրոսյուների տեղակայման համար փոսերի նախապատրաստում,
բ. էլեկտրոսյուների տեղակայում և բետոնապատում,
գ. Հաղորդալարերի անցկացում,
դ. ԼԵԴ լուսարձակների տեղակայում,
ե. Կարգավորիչ վահանակների տեղակայում,

Զորագյուղ բնակավայրի վարչական ղեկավար Արարատ Սաֆարյան
(անունը, ազգանունը)