ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՂԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲ., 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲ. 1-ԻՆ ՓԱԿՈՒՂԻ, 3-ՐԴ ՓՈՂՈՑ 1-ԻՆ ՆՐԲ. 2-ՐԴ ՓԱԿՈՒՂԻ, 4-ՐԴ և 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾ, 1-ԻՆ ԽՃՈՒՂՈՒ 3-ՐԴ ՆՐԲ. ՓԱԿՈՒՂԻՆԵՐՈՎ, 5-ՐԴ ՓՈՂՈՑ, 34-ՐԴ և 38-ՐԴ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Վաղաշեն բնակավայր 10.04.2025թ

Նախատեսվում է իրականացնել ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Վաղաշեն բնակավայրի 3-րդ փողոց 1-ին նրբ., 3-րդ փողոց 1-ին նրբ. 1-ին փակուղի, 3-րդ փողոց 1-ին նրբ. 2-րդ փակուղի, 4-րդ և 5-րդ փողոցների միացման հատված, 1-ին խճուղու 3-րդ նրբ. փակուղիներով, 5-րդ փողոց, 34-րդ և 38-րդ փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ:

3-րդ փողոց 1-ին նրբանցքի երկարությունը կազմում է շուրջ 430մ:

3-րդ փողոց 1-ին նրբանցք 1-ին փակուղու երկարությունը կազմում է շուրջ 170մ:

3-րդ փողոց 1-ին նրբանցք 2-րդ փակուղու երկարությունը կազմում է շուրջ 170մ 4-րդ և 5-րդ փողոցների միացման հատվածի երկարությունը կազմում է շուրջ 100մ

1-ին խճուղի 3-րդ նրբանցքը փակուղիներով երկարությունը կազմում է շուրջ 500մ

5-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 800մ

34-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 500մ

38-րդ փողոցի երկարությունը կազմում է շուրջ 600մ

Նշված ընդհանուր երկարությունը կազմում է 3270մ

Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիրը՝

հենասյունների տեղադրում 110 հատ

հաղորդալարերի անցկացում 3270մ

ժամանակակից էներգախնայող ԼԵԴ լուսատուների տեղադրում՝ շուրջ 115 հատ

Շինարարական աշխատանքները իրականացվում են բնակավայրի ներսում:

Վաղաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավար՝ Ա. Մարգարյան