Ծրագրի անվանումը

Տեխնիկական բնութագիր

Վարդաձոր համայնքի մի շարք փողոցների գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում

Լուսավորության աշխատանքներ

Փողոցի հակիրճ նկարագրությունը

Փողոցները բնակավայրի բնակելի կառուցապատման գլխավոր և երկրորդական փողոցներն են:

Շահառուների թիվը 2776 մարդ՝

*Փողոցներն ունեն 6 մ լայնություն երթևեկելի գոտի, մայթեր առկա չեն:

Ընդհանուր երկարությունը 11190մ:

Նոր կառուցման աշխատանքներ են նախատեսված համայնքի *Երանոսի խճուղի – 360մ, Ալաշկերտի փողոց – 1360մ, Ալաշկերտի փողոց, 1-ին փակուղի – 150մ, Ալաշկերտի փողոց 6-րդ նրբանցք – 150մ, Ալաշկերտի փողոց 8-րդ նրբանցք – 150մ, Ալաշկերտի փողոց 6-րդ փակուղի – 150մ, Ալաշկերտի փողոց 11-րդ նրբանցք – 150մ, Ալաշկերտի փող. 2-րդ փակուղի – 120մ, 4-րդ փողոց – 300մ, 6-րդ փողոց – 900մ, 7-րդ փողոց – 350մ, 8-րդ փողոց – 360մ, 10-րդ փողոց– 400մ, 12-րդ փողոց– 200մ, 16-րդ փողոց – 70մ, 16-րդ փողոց 6-րդ նրբանցք – 150մ, 17-րդ փողոց – 300մ, 21-րդ փողոց – 240մ, 22-րդ փողոց – 300մ, 22-րդ փողոց, 2-րդ փակուղի - 300մ, 24-րդ փողոց – 200մ, 25-րդ փողոց – 970մ, 26-րդ փողոց – 100մ, 26-րդ փողոց, 6-րդ նրբանցք - 60մ, 30-րդ փողոց – 200մ, 31-րդ փողոց – 800մ, 33-րդ փողոց – 900մ, 35-րդ փողոց 1-ին փակուղի – 300մ, 39-րդ փողոց – 180մ, 43-րդ փողոց – 360մ, 45-րդ փողոց – 400մ, 47-րդ փողոց – 260մ:*

Կատարման ենթակա աշխատանքների համառոտ բնութագիր

Լուսավորության նոր կառուցման համար անհրաժեշտ է կատարել հետևյալ աշխատանքները նախատեսված ծավալներով.

12) էլեկտրական ցանցեր և կապ՝

ա. Նոր հենասյուների տեղադրում, 373 հատ,

բ. հաղորդալարերի անցկացում, 11190 մետր,

գ. Ժամանակակից էներգախնայող /ԼԵԴ/ լուսատուների տեղադրում 373 հատ,

դ. էլեկտրոնային հաշվիչ /էներգաչափ/ տեղադրում. 4 հատ:

Վարդաձոր համայնքի ղեկավար՝ Մ.Ավետիսյան