




ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝
ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ
ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՄԱՐԶԻ

Խ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ

2025 թ.



ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հասցեն՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ, Մեգրի համայնք, Ագարակ բնակավայր

Ծանկագիր՝ 09-008-0477-0004



«ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ» ՄՊԸ-ի տնօրեն՝

Դ. Հովսեփյան

Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ

Խ. Բուդոնյան



ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԻՐԱԿԱՆԱԳԵԼ Է ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԵՎ ՀԱԿԱՅՐԴԵՅԱԾԻՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ




Տեխնիկական հիմնավորում և բնութագիր		
1	Ծառայությունների մատչելիություն	Մեղրի համայնքի Ազգային քաղաքի գրասրահ վերակառուցման նախագիծը համապատասխանեցնելը փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների ձևաչափերում
1	Ընդհանուր նկարագրող բնութագրում	Մեղրի համայնքի Ազգային քաղաքի գրասրահ վերակառուցում Նախկինում չի կատարվել հիմնաներոգման աշխատանքներ և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրություն:
2	Ներդրագրվող հիմնական պահանջներ և տեխնիկական ստանդարտներ	Մեղրի համայնքի Ազգային քաղաքի գրասրահ վերակառուցում Քանդման աշխատանքներ - Եզրաքարերի քանդում - Առկա հին սալիկների քանդում և բետոնի քանդում - Ցարածքի հարթեցում Նորոգման աշխատանքներ - Մեղրի համայնքի Ազգային քաղաքի գրասրահ վերակառուցում ճեմողիները և մայրերը կառուցել բետոնե դեկորատիվ սալիկներով և 15-30 բազալտե եզրաքարերով, գոյություն ունեցող դիտահորերի վերանորոգում և բարձրացում մակերևույթին հավասար և այլև - Հրահեռացման առանների կառուցում - Ցայտադրումի և զրուցարանների կառուցում, նստարանների և լուսավորության սթանդերթի տեղադրում - Ցանկապատի վերանորոգում - Ծառերի տնկում և կանաչ գոտիների իրականացում - Բետոնե հենասյուների երեսասյուտում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ, բազալտե թասակների իրականացում - Զբոսայգու մուտքի տուֆ թարիգ կամարների վերանորոգում
3	Ընդհանուր դրույթներ	Աշխատանքային նախագիծը կազմվում է 22 կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշմամբ «22 կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և 22 կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» պահանջներին համապատասխան, Հարտարապետահատակագծային և նախագծման առաջադրանքներին, թերությունների ակտիս համապատասխան: Նախահաշիվը կազմել 22 կառավարության 23.06.2011թ. -ի թիվ 879-Ն որոշմամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացվում են փորձաքննության դրական եզրակացությամբ, ..., հազ. դրամ նախահաշվային արժեքով՝ նախագծողի և փորձաքննության իրականացումի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն: Նախատեսվում է հեղինակային հսկողություն, նախագծողը իրականացնում է հեղինակային հսկողություն աշխատանքների կատարման աղջ ընթացքում: 22 կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշման համաձայն նախագծողը՝ ա/նախագծման համար հիմք հանդիսացած նյութերի տեխնիկական բնութագրերը կազմում է «Գեոմետրի մասին» 22 օրենքի 13-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան, բ/ ներկայացնում է կապալի օլջեկտի, դրա առանձին մասերի /կոնստրուկցիաներ և այլն/ և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները, գ/ ներկայացնում է շինարարական ծրագրերի կատարման համար անհրաժեշտ լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին և աշխատանքային ռեսուրսներին ներկայացվող պահանջները, դ/ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացնում է պատվիրատուին թղթային՝ 4



Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ Ո Ւ
 Մեղրի համայնքապետարան
 Հասցե ՀՀ Սյունիքի մարզ
 Ի Մեղրի, Զորավար Մանթալիկի 2

Կ Ա Տ Ա Ր Ո Ղ
 «ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՊԸ
 ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորասուս,
 Սարավանջի 1 նրք. տուն 1



Բացատրագիր

ՀՀ Սկոնիքի մարզի Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի զբոսայգու վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար հիմք են հանդիսացել կառուցապատող՝ Մեղրի համայնքապետարանի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքը և տարածքի գեոդեզիական հանույթը:

Ծավալատարածական լուծումներ

Նախատեսված ծավալատարածական լուծումները պայմանավորված են տեղանքի և հարակից կառուցապատված տարածքներում առկա շինություններով:

Նախատեսվում է կազմաքանդել առկա բետոնյա եզրաքարերը և Նստարանները, հեռացնել ներկայիս բետոնե սալիկներով ծածկույթը և ենթաշերտերը, ապամոնտաժել պողպատյա խաղասարքերը:

Նախատեսվում է բարեկարգել տարածքը՝ իրականացնել նոր ճեմուղիներ բետոնե /տոմսե/ սալիկներով ծածկույթով, տեղադրել բազալտե եզրաքարեր, լականացվելնել բետոնյա հենապատ գծագրում նշված հատվածում, վերանորոգել և ներկապատել տարածքի ցանկապատը, առկա հենապատի բազալտե սալիկները հեռացնել և երեսապատել նոր սալիկներով, տարածքի կամրապատ գլխավոր մուտքի տուֆից սալիկները փոխարինել նորերով, իսկ ստորին հատվածներում և գլխամասում տեղադրել բազալտե սալիկներ, տեղադրել նոր պողպատյա դարպասներ և դնակներ, տուֆ քարով հուշարձանի քարերի ճեղքերը ցնել հերմետիկով և վրան տեղադրել նոր նոսն մոդել, տեղադրել նոր զրուցարան առկա զրուցարանի նմանատիպ և երկուսը ներկապատել, մանկական խաղահրապարակի և մարզարապարակի համար նախատեսված միայն տարած՝ հետագա կառուցապատման համար: Նախատեսված է նաև կահավորել Նստարաններով, աղբամաններով, ծաղկամաններով և ցայտաղբյուր, լուսավորության ցանց, մասամբ օգտագործելով առկա հենասյուները, նոր լուսամփոփներով, ոռոգման ցանց:


Վկայակոչվող փաստաթղթերի տեղեկագիր

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
СНИП III-10-75 часть III	Благоустройство территорий	
ՀՀՇՆ II -7.01-2011	Երևարարական կլիմայաբանություն	
ՀՀՇՆ II -8.03-96	Արհեստական եվ բնական լուսավորություն	
ՀՀՇՆ II -8.04.01-97	Շենքերի եվ կառուցվածքների հրդեհային անվտանգություն	
ГОСТ Р 52301-2004	Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования	

ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

ՀՀ	ԹԵՐԹԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		ԸԱՊԻԿ	
01		ՏԻՏՐՈՍԱԹԵՐԹ	
02		ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	
03	01	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
04	ԱՆ 02	ԻՐԱՐՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
05	ԱՆ 03	ԻՐԱՐՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՏԵՂԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ/	
06	ԱՆ 04	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
07	ԱՆ 05	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՅՍԿԱՊՈՒՄ, ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
08	ԱՆ 06	ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ	
09	ԱՆ 07	ՀԵՆԱՊԱՏ ԵՎ ԶԱՅՏԱՐԲՑՈՒՐ	
10	ԱՆ 08	ԶԱՆԿԱՊԱՏ ԵՎ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ	
11	ԱՆ 09	ԱՅԳՈՒ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏԱՎԾՈՒՄ ԿԱՄԱՐԱԶԵՎ ԵՎ ՇՔԱՄՈՒՏՔ	
12	ԱՆ 10	ՊՈՂՊԱՏՅԱ ՂԱՐՊԱՍ ԵՎ ՂՈՆԱԿ	
13	ԱՆ 11	ԶՐՈՒՅԱՐԱՆ	
14	ԱՆ 12	ՆՍԱՐԱՆ, ԱՐԲԱՄԱՆ, ԾԱՂԿԱՄԱՆ	

Նախագծի միացումները ինժեներական ցանցերին իրականացնել նախապես համաձայնեցնել ցանցերը սպասրկող տարածքային տեղամասերի հետ, համապատասխան տեխնիկական պայմանների առկայության դեպքում:



				ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԼԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
				ՊԱՏՈՒՄԵՐԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
				ՀԱՅՈՒՆ ԳԳ ՍԿՈՒՅՐ ԺԱՊԳ Զ.ԱՄԵՐԻՉ, Զորազատ ներդասնիկ 2			
				ՓՈՒՂ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
				ԱՆ	01	12	
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			2025

A detailed street map of a residential area in London, showing streets, buildings, and a red-shaded area. The map is oriented with North at the top. A prominent red-shaded area is located in the lower-left quadrant, likely indicating a specific site of interest. The map shows a grid of streets and numerous buildings, with some areas marked with green, possibly indicating parks or green spaces. The map is a high-resolution scan of a printed map, showing fine details of the urban layout.

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	- շշեր		- անկա շեռուկան սառնիկներ / ըստնկառուվող տաքանք
	- ոչ բևակելի շշեր		- կանաչադալար կամ հորալիս ծածկույթներ
	- անկա մետաղական զրուցարան		- անկա ամպլապտուրայա ծածկույթ
	- անկա մետաղադանց		- անկա հորալիս կապալաւաւթ ծածկույթայի
	- անկա ծաւեր		
	- անկա լուսալիորութայան սլուս		

Չարենցի փողոց

«ԱՐՄԻՈՍ ԶՈՆՆԵԴԱՐԵԼ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔԵԼՆՈՒԹՅՈՒՆ



			ՀՀ ԱՅԴՈՒԹՅԱՆ ԱՄԶԻՐ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ԵԳԱՐԿԻ ԲԱՍԱԿԱԿԱՆ ԶԲՈՍԱՅՈՐԻ ԿԵՐԱԿԱՌԻՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԻՐԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԹ՝ Ի՝ ՀԱՅԿԱՅԻՆ ՀԱՅԻ Զ.ԱՅԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՈՒԹՅԱՆ 2			ԳՈՐԼ	ԹԵՄ	ԹԵՄԵՐ
			ԱԼ	02	12
ԻՐԱՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ					2025

iii. f.



4

- 

«ԱՐՄԻՈՍ ԲՈՒՍԹԱՅԵԼՆԵՐԸ»
ՓՈՐՁԱԵԼԼՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]

Handwritten Symbols	Handwritten Text	Handwritten Text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text
	Handwritten text	Handwritten text

- կանաչապատ ծածկույթներ, մարզեր
- նախատեսվող մանկական խաղաղաշտի տեղ
- նախատեսվող մարզական պարապմունքների տեղ

[illegible]

ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ Բարեկարգում /


ՓՈՐՁԱՅՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
ԱԼ	04	12



2025

աա.ֆ.
ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ




ԿԱՐՏՈՒ ՊԼԱՆՈՒՄԱՆ ԲՈՂԱՔԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

20


				ՀՀ ԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՎԱՐԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԵՐՈՎԱՅԻՐ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՄԱՆ ԼԱՆԿԱԳԻԾ		
				ԴԱՏԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ ՀՀ ԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄՈՐԻԻ ԶԵՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐԿԻ ԶԵՐՈՎԱՅԻՐ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՄԱՆ ԼԱՆԿԱԳԻԾ		
				ՓՈՒՂ	ԹԵՐԺ	ԹԵՐԵՐՈՒՄ
ՄԿՑ	Ք. Փրոֆեսոր		ԴԱՏԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԻ ՀՀ ԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՄՈՐԻԻ ԶԵՐԱԳՐԻ ԱՎԱՐԿԻ ԶԵՐՈՎԱՅԻՐ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՄԱՆ ԼԱՆԿԱԳԻԾ			
Լաւորարկ	Ք. Փրոֆեսոր		ԱՆ	05	12	
					2025	
			ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			

Ծննդի կոնստրուկցիա


① տիպ



② տիպ



③ տիպ



Ծածկույթների ծավալների մասնագիր

Անվանումը	Տիպը	Ավազակոճային շերտ h=15սմ մ³	Չոր ցեմենտալճային խառնուրդ h=4սմ մ³	Բետոնե սալիկ h=6սմ մ²	Գետնա-ավազային շաղախ h=6սմ մ³	Բազալտե եզրաքար /30x15/սմ զծ/մ	Բետոնե հիմք B15 դասի բազալտե եզրաքարի տակ մ³	Բազալտե եզրաքար /20x8/սմ զծ/մ մանվական խաղաղարարական	Ավազակոճային շաղախի քանակությունը 20 սմ/մ²	Չոր ցեմենտալճային խառնուրդի քանակությունը 20 սմ/մ²	Բետոնե սալիկի քանակությունը 20 սմ/մ²
Ծննդի											
Բետոնե 60 մմ սալիկներ	"I" տիպ	174.8	46.6	1165	-	532.8	32.0	-	233	1165.0	-
Բազալտե 40 մմ սալիկներ	"II" տիպ	15.1	-	100.7	6.0	-	-	-	20.1	100.7	-
Կանաչապատ տարածք	"III" տիպ	-	-	-	-	-	3.5	75.0	147.2	-	1760
Ընդամենը		189.9	46.6	1265.7	6.0	532.8	35.5	75.0	400.3	1265.7	1760

Ծանոթություն

1. Բոլոր չափերը տրված են մմ- ով:
2. Ավազակոճային շերտերը փոխվում են ըստ խտանքի վերին շերտը՝ ըստ մասշտաբի:
3. Բազալտե ծածկաքարերի միջև կարմաները ընդունել 5 մմ ցնցել քարի համար նախատեսված հերմետիկ մանրիկով:
4. Բազալտե ծածկաքարերի տեսակը ըստ ԳՕՍՍ-32018-2012 համապատասխան 50x300մմ միակողմանի հղկված:
5. Բետոնե սալիկները ըստ ԳՕՍՍ-17608-2017 /խումբ Ա/ մայթի բետոնե ձևավոր երկրորդ շերտը գունավոր 6սմ զոլակ ու եզրագիծը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
7. Բազալտե եզրաքարերը ըստ ԳՕՍՍ-32018-2012 համապատասխան:
8. Ց/ա չոր խարսուղը 30/70 հարաբերությամբ /ցեմենտ M 400 ոչ պակաս 250 կգ 1 մ³/:


«ԱՅՏՈՒՆ ԶՆԱՅՈՒՆՆԵՐՆԵՐ»
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՀ ՍՅՈՒՆԻԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱԶՈՐ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՊՈՏՈՒՆԻ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀԱՅԵՐ 34 Նյութի խումբ Բ. Մեղրի Զորավար Մեղրանի 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐ	ԹԵՐԵՐ
	ՄԼ	06	12
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԻՊԵՐԸ	2025		

ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2

Մ 1:20



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Հենապատ ըստ Կտրվածք 2-2 (9.0 մ)

- Հենապատի հիմքի խրամուղու փորում
- Հենապատի հիմքի նախապատրաստական ավազակույծային շերտ h=10 սմ
- Հենապատի իրան խամբարքետոնից P 15
- Բազալտե որմնախուփ /ամկա հենապատը ներառյալ/ դ 50 մմ 400 մմ
- Բազալտե սալերով երեսակառում /ամկա հենապատը ներառյալ/ Bp 4 100x100 ցանցի վրա ամրակապումով

V= 2.4մ³

V= 0.5մ³



V= 3.6մ³

L=36.5 մ

S= 37.2 մ²

ԱՐԽԱՆՈՒ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏԱՆԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20

ՑԱՅՏԱՐՔՈՒՐԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ՍԽԵՄԱ



1. Բետոն h= 10 սմ B 15 0.35մ³


2. ՑԱՅՏԱՐՔՈՒՐ d=500 ՄՄ h=1000 ՄՄ



ՀՀ ԱՅՈՒՄՆԻԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՈՒ ԱԳԱՐԱԿԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՁԲՈՍԱՅՈՒՐ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՄՆԱՆ ԱՆՈՒԱԳԻԾ			
ԿԱԾ	Ք. Բնակավայր	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԻ
Կառվար	Կ. Բնակավայր	ՄԼ	07
Կառվար	Կ. Բնակավայր	12	
ՀԵՆԱՊԱՏ ՑԱՅՏԱՐՔՈՒՐ		2025	



Առկա մետաղական ցանկապատ /170 գմ/




Ծանոթություն

1. Առկա պողպատե ցանկապատի կարգաբերում և ներկապատում 170 գմ -315 քմ:
2. Ցանկապատի և դռնակի պողպատե էլեմենտները ներկել երկու շերտով AC-182 յուղաներկով, կամ XB-16, XB 110, XB 124 էմալներով. նախաներկված ԴՓ-021, կամ ՌՓ-020 ներկատառի վրա:
3. Ցանկապատի սպորին բետոնե հատվածների դեպի այգի ճակատի սվաղում ցեմենտ ավազե շաղախով հեղուկ ապակու հավելումով (ծաղսը ցտո նորմայի) - 60.0 մ²
4. Ցանկապատի սպորին բետոնե հատվածների զվառողի բազալտե 40 մմ սալերով 400 մմ լայնությամբ (լայնքը ճշտել առկա բետոնին համապատասխան) - 68.0 մ²

«ԱՐԱՐԱՐ» ԲՈՒՄՈՐԱՔԵՆԱԿ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
« _____ 20 _____ »

Գոյություն ունեցող հուշարձան




Ծանոթություն

1. Առկա առկա տուֆ քարերով երեսապատված մակերեսների ճեղքերի փակում համապատասխան գույնի քարի համար նախատեսված հերմետիկով, ընդհանուր մակերեսի հղկում 160 քմ:
2. Նոր տեղադրվող նռան մոդել այլումինե հիմնակաղաղով պլաստիկ /օրգանական ապակի/ լուսաթափանց պատվածքով, ներկառուցված լուսատուներով: Տեղադրվում շուրջ 9 մ բարձրության վրա: 3 մ² -10.2 մ²,



				ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԻԲԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՈՐԱՍՅԱԳՈՒՄ ԿԵՆՏՐԱԼԻԶԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
				ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄ ՍԵՐՈՒՄ ԴԱՏԱՑԵՆՈՒՄՆԵՐՆԵՐ ՀԱՅԿԵՆ 33 ԵՎԵՐԻՍ ԳՈՐԾ Ե.ՄԵՐԻՆ, Զորավար Մկրտչյանի 2			
				ՓՈՒԼ			
				ՄԼ			
				ՅԱՆՎԱՐԱՍ ԵՎ ՀՈՒՆԱՐԱՆ			
				2025			



1. Հրամարդի սպորին հատվածների 40 մմ բազալտե սալերով երեսպատումը Բք 4 100x100 ցանցի վրա:	- 4.8 մ ²
2. Հրամարդի երեսպատումը 40 մմ տուփից սալերով Բք 4 100x100 ցանցի վրա:	-38.4 մ ²
3. Գլխադիր 450 մմ լայնությամբ (լայնը ճշտել) բազալտե 50 մմ սալերով	- 5.5 մ ²





«ԱՔՍԻՈՒ ԶՈՆԱԹՐԱՃԵՆՍԻՎՈՒ
ՓՈՐՁԱԶԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

[illegible]



ԱՅԳՈՒ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
ՊՐՈԴԱՄԱՆԱԿ 1/4 ՀԱՏ/

ԱՅԳՈՒ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
ՊՐՈԴԱՄԱՆԱԿ 2 ՀԱՏ/



ՄԱՍՆԱԳԻՐ / դարպասի 2 մասի համար/

Դիրք	Եզրիկ	ՀԱՏՎԱԾՔԸ ՄԱՍ	ԵՐԿԱՐ ԾԱ	ՔԱՄԱԿ, հատ	ՔԱՇԸ Կգ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ Կգ
1	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ՏԱԿՈՒՄ ГОСТ 8240-97	[50x32x4.4	1640	2	7,94	15,9
2	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	1500	2	4,34	8,7
3	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	2400	2	6,94	13,9
4	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	~1750	2	5,06	10,1
5	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	1330	8	3,84	30,7
6	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[30x20x2.0	Σ19200	2	26,69	53,4
7	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 2590-2006	Ø 12	Σ16297	2	14,47	28,9
8	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 2590-2006	Ø 12	150	6	0,13	0,8
9	Пика	105x530 12		9		18 հատ
10	Ծխսի	1000 20		2		8 հատ

«ԱՅԳՈՒ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ»
ՓՈԴԱՄԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
20


ՄԱՍՆԱԳԻՐ /4 դռակի համար/

Դիրք	Եզրիկ	ՀԱՏՎԱԾՔԸ ՄԱՍ	ԵՐԿԱՐ ԾԱ	ՔԱՄԱԿ, հատ	ՔԱՇԸ Կգ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ Կգ
1	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ՏԱԿՈՒՄ ГОСТ 8240-97	[50x32x4.4	1340	4	6,48	25,9
2	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	1250	4	3,61	14,5
3	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	1600	4	4,62	18,5
4	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	~580	4	1,68	6,7
5	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[40x30x3.0	390	16	1,13	18,0
6	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 8645-68	[30x20x2.0	Σ2940	4	4,09	16,3
7	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 2590-2006	Ø 12	Σ3980	4	3,53	14,1
8	ՊՐՈԴԱՄԱՆ ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ ГОСТ 2590-2006	Ø 12	150	8	0,13	1,1
9	Пика	105x530 12		30		60 հատ
10	Ծխսի	1000 20		2		4 հատ

ՀՀ ԱՅԳՈՒ ՄՈՒՏՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՏՎԱԾՔԻ ԱԳՈՐԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅԻՐ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՀԵՐԱԿԱՌՈՐԵՍՈՒՄ ՆԱԽԱԳԻՐ		
ՓՈՒՆ	ԹԵՐՔ	ԹԵՐՔԵՐ
Ն	10	12

Ջրուցարան (1 հատ)

Հատակագիծ Մ 1:50




Առկա զրուցարան (տորը կառուցել նմանատիպ)




Մասնագիր մեկ զրուցարանի համար

Զան	Էլեմ. զորք	Անվանումը	Փամակ	1 էլեմենտի քաշը կգ	ամբողջի քաշը կգ
Ջրուցարան / 1 հատ /					
1	□ 60x4	L=23.7գծ.մ	-	161.6	161.6
2	□ 50x3	L=25.6գծ.մ	-	110.1	110.1
3	Նստատեղի տախտակ հիմն / հատ. առկա զրուցարանի համար /	մ²	2	0.1	0.2
4	Ներկված քիթեղ	մ²	-	12.0	12.0
5	L 50x32x4	L=150	6	0.37	2.96
ճեղքադրված էլեմենտների ներկում / հատ. առկա զրուցարանի համար /		կգ	2	275.0	550.0
Ինքնապարտապակող պողպատակ		հատ	-	90	90
Ներդիր էլեմենտ					
6	Սետ. քիթեղ 200x200x12	հատ/կգ	-	-	6/23.0
7	Ամրան Φ12A500C L=3000մ	հատ/կգ	-	-	24/6.4
8	Քիմիկ. բետոն B15 դասի	մ³	-	1.1	1.1
Քիմիկ. խրամուղու փորում		մ³	-	2.0	2.0


Ներդիր էլեմենտ



Ճակատ Մ 1:50




Կտրվածք ըստ 1-1 Մ 1:50




Առկա կողապատեր (օգտագործել տոր զրուցարանի համար)



Հանգույց "1"



Հանգույց "2" Մ 1:10



Ծանոթություն

1. Եռակցված կատարել Յ-42A էլեկտրոդով, երկու կողմից կառուցվող ընդունել եռակցվող էլեմենտների փորքի հաստությունը հավասար:
2. Պողպատե էլեմենտները ներկել երկու շերտով AG-152 լակով, կամ XB-16, XB 110, XB 124 էմալներով, նախաճառով ԳՓ-021:



ԱՐԱՅԻՄ ԶՆՆԱԴԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՓՈՐՁԱՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԹԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅՈՐԻ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊՏԿՈՒՄԱՆ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ՀԱՅԵՆ ՀՀ Այդուքի մարզ ք. Մեղրի, Զորավար Մկրտչյանի 2	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	11	12
2008 թ. 12. 25			






ՆՏԱՐԱՆ - 17 ՀԱՏ

Նստարան այգու համար գործարանային արտադրության հիմնականը պողպատից, նստելատեղը փայտից: Պատված հակակորոզիոն ներկով և փայտի ջրակայուն լաքով: Ներդիր դետալները ներառյալ:



ԱՂԲԱՄԱՆ - 8 հատ

Աղբաման այգու համար գործարանային արտադրության 20 լ պողպատից, պատված հակակորոզիոն ներկով: Ներդիր դետալները ներառյալ:



ԾԱՂԿԱՄԱՆ - 2 հատ

Ծաղկաման այգու համար գործարանային արտադրության 60x60x60 սմ չափերով, բետոնից, պատված բնական քարի տեսքով ներկով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նստարանները, աղբամանները և ծաղկամանները նախատեսված են գործարանային արտադրության:
2. Նստարանները, աղբամանները և ծաղկամանները ընտել նմանատիպ, իսկ այլ տեսքով ընտրելու դեպքում պահպանել մթնոլորտային ազդեցությունից պաշտպանված հատկություններով, տեսք համաձայնեցնել համայնքի և նախագծի հեղինակի հետ :



«ԱՔՍԻՈՄ ԲՈՆՍՏՐԱՆԵՆ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

						ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
						ՊԱՏԱՌԱՏՐԻ ՄԵՐՈՒԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՍԱՐԱՆ ՀԱՄԱԵՆ ՀՀ Այդուցիք մարզ թ.Մեղրի, Չորամար Անդրաներ 2	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
ԵԿԾ	Ն.Բուրդույան						ԱՆ	12	12
Նախագծից	Ն.Բուրդույան					ՆՏԱՐԱՆ, ԱՂԲԱՄԱՆ, ԾԱՂԿԱՄԱՆ		2025	

ՀՀ Մյուսիքի մարզի Մեգրի համայնքի Ազարակ բնակավայրի զբոսայգու վերակառուցման նախագիծ: Նախագիծը իրականացվում է պատվիրատուի պատվերի հիման վրա:

Փողոցի լուսավորման հատվածը կազմում է մոտավորապես 700մ²: Այգու դիմացի երթևեկային հատվածի մայրի եզրից 0,6մ հեռավորությունից մոնտաժվում են երկու կողմանի լուսամփոփներով դեկորատիվ լուսամփոփներով հեռավոր են միայնացից 9-15մ հեռավորության վրա: Լուսավորության սնուցումը իրականացվում է տարածքում տեղադրվող դեկավարման վահանակից, որից հետո անցկացվում է խրամաղով դեպի գոյություն ունեցող սպառիչները ճյուղավորվելով երեք ուղղությամբ: Նույն դեկավարման արկղից առանձին անցկացվում է լուսավորության սնուցման մալուխները տարածքի տարբեր հատվածներում ըստ նախագծի: Լուսավորության սնուցումը իրականացվում է միաֆազ մալուխով (ABB[®] 3x10) անցկացնելով մեկուսիչ խողովակի սիջով Ø 40 մմ, մեխանիկական վնասվածքից խուսափելու նպատակով: Լուսավորության 3 փուլանի մալուխի 1 փուլը նախատեսվում են ֆազի միացման համար, 2-րդ փուլը չափադասակարգի գերու, իսկ 3-րդ փուլ միացվում է հողանցման կոնտորից, որը մոնտաժվելու է վահանակաի մոտակայքում և չարունակվում միացվել բոլոր հենարանների իրանին մոնտաժման պատուհանի մեջ նախատեսված հեղույաի միջոցով: Տարածքի տարբեր հատվածներում նախատեսված է տարբեր տեսակի լուսամփոփներ (տես նախագիծը): Լուսամփոփների տեսակները և չափսերը տարբեր են ըստ իրենց տեսակի համապատասխանեցնելով տեղանքին:

Էլ. դեկլարարիոդ վահանակը տեղակայվում է Նկուղային հատվածի՝ Էլ.վահանակային սենյակում. չափսերն են 700x500x300 մմ գետնից ոչ պակաս թան 400մմ բարձրությամբ: Էլ.վահանակում նախատեսված է տեղադրել միաֆազ Էլ.հաշվիչ, մագնիսական թողարկիչ, պալուտան անջատիչ՝ 25Ա մեկ հատ, 16Ա մեկ հատ, ստադարտային ժամանակի ռելե, մյուլտիմետրի համար բաշխման սեղմակ նաև միաֆազ վարդակ, անիրաժեշտության դեպքում օգտագործելու համար: Դեկլարարական վահանակում պահանջվում է կամ գետնից մետաղյա խողովակով կամ ամրացվում է հենաշաշնը (ամրացման տարբերակները որոշում է մոնտաժման աշխատանքներ կատարող կազմակերպությունը, ըստ տեղանքի և հարմարության): Դեկլարարման արկի պաշտպանվածություն պետք է լինի IP 56:

№	Նշանակու-թյունը	
1		
2		Դեկավարման վահանակ
3		Աշխատող խմբի լուսավորող սնուցման գիծ
4		Երկու լուսատուներով հենաայուն $L=2,5մ$ (դեկորատիվ)
5		Գոյություն ունեցող հենաայուն (դեկորատիվ)
6		
7		
8		

ՏԱՐԱԾԵՒԻ ԼՈՒՄԱԿՈՐՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՆՈՒՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ


Մտուցող օ/գ. Նախատեսվում է ըստ անհրաժեշտության փոխարինել ABBF 2x16 մոտ 40 մ էլ մալուխով, փաշման տեղը ճշտել մատակարար կազմակերպությունից: Կապված մտուցող գծի մատակարարման ուղղությունը բաշխիչ վահանակի տեղը կարող է փոխվել, որի փոփոխությունը անհրաժեշտ է նախօրոք հավանադրելու:

Յուրաքանչյուր փողոցի №1 հեռախոսյան մոտ մոնտավորող ղեկավարման արկղում տեղադրվում է աստղադիտակայան ժամանակի ղեյե լուսամխիւների աշխատանքային ժամերի ժամանակարանն համար: Ամոհ-ն կարելի է ծրագրակրել տարբեր ամիսների տարբեր ժամերի աշխատանքային կամակախատված՝ ըստ կարիառնշտուղային: Ամոհ-ն նախատեսվում է տեղադրել փողոցների լուսատուլոթյան էֆեկտիվության ապահովելու, ինչպես նաև էլեկտրաէներգիայի էլանմիայի համար: Ամոհ-ն իր մեջ ունի փոքր հզորության մագնիսական թողարկիչ, ինչի պատճառով առանձին վահանակում տեղադրվում է ավելի հզոր մագնիսական թողարկիչ: Ամոհ-ի էլեկտրաճանեւտ շխատուանկության ապահովելու համար:

Հողացման կոտորոցի 40x5 գոտիով միացվում է ղեկավարման արկղի իրանին զոլման կամ ձգանդային միջոցով, իսկ բոլոր հեռաչափերին հողացմունց միանում է մալուխի միջոցով, որից հետո միջոցորդ հեռաչափերին միացվում է մալուխի ղեկավարանգալուն կամ դեղի գոլյուն միմյանց միջև, իսկևն նախագծով տրված վերջին հեռաչափը: Հողացման կոտորը նախատեղված է տեղադրվող մետաղյա արկղի մոտ, որով անցկացվելու են խրամաղով էլեադրոդման գծերը: Հեռաչափն հողացման դիմադրությունը չպետք է գերազանցի 4 օմ-ը: Հողացման կոտորի մոնտաժովից հետո ստուգել դիմադրության չափը, իսկ 4 օմ-ը չբավարարելու դեպքում ավելացնել էլեկտրոդների քանակը, կամ տրված էլեկտրոդները խիստ ավելի խորը հողի մեջ: Դիմադրության նորմաներով պահպանելուց հետո ղեկավարման արկղում իրականացնել պոտենցիալների հավասարեցում ըստ ՄՅՁ 6.38 և 6.40 համաձայն:




Сканировано с CamScanner





«ԱՅՄԻՈՆ ԶՈՆԱԳՐԱՅԵՆՆԵՐ» ՓԲԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

						ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
						Ելելորասնուցում և Ելելորամատակարարում		ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
								ԱՆ	2	6
ԵԳԾ	Պ.Բուրդույան					Փաստաթղթերի առաջարկվող և վկայող ցուցակ Պայմանական Նշաններ		 2025		
Նախագծից	Մ. ՇԱՐՅԱՆ									



«ԱՐՄԻՈՒՄ ԲՈՆԱԹՐԱՔԵՆՍԻՍ» ՓՈՐՁԱԲԵՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «_____» 20 թ.

				ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
				Էլեկտրատեղում և Էլեկտրամատակարարում	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
ԼՊԾ	Խ. Բուդուժյան				ԱԼ	3	6
Նախագծեց	Մ. ԵԱՐՈՅԱՆ			Երկու լուսամուկով դեկորատիվ հենասյան մոնտաժում	 2025		



Երգաթբետոնյա
հենակ

Հաջորդող
լուսամփոփների
սնուցող մայրիկ

2500

Խանքաթբետոնյա
իիմք

Բաշխիչ
Վահանակից
սնուցող մայրիկ

Դեկավարման
վահանակ

Մետաղյա խողովակ
Ø 108




Հենակետից սնուցող
մայրիկ ABBI 3xT0



«ԱՐՄԻՍ ԲՈՆՍՏՐԱԲՆԱԿԱՆ
ՓՈՐՁԱԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
20

ՀՀ ԱՅՈՒՆԻԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ելկրասնուցում և Ելկրասնառակարգում	ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
	ԱՆ	4	6
Երկու լուսամփոփով դեկորատիվ հենակյան չափագրում	2025		

Տարբերակ




«ԱՐՄԻՍ ԶՆՆՈՐԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ



ՀՀ ԱՅՈՒԼԻԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՆՐԱՅՆԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ԼՂԾ	Դր. Բուլոյան	Էլեկտրատեխնիկ և Էլեկտրամատակարարում	
Նախագծող	Մ. ՇԱՄՅԱՆ		
Դեկտրատիվ հենասյան առաջարկվող տարբերակներ		ՓՈՒԼ	Թերթ
		ԱՆ	5
			6
		2025	

Դեկավարման վահանակ



ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՐԿԻ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.	№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱՐԿԻ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Տարածքի լուսավորման օգտագործվող նյութեր											
1	Էլ. դեկավարման արկղ 700x500x300	Մետաղյա	ՀԱՏ	1		22	Խրամուղու փորման աշխատանքներ (մալուխի անցկացման համար)	0,5 x 0,7 x 1060	Մ	370	
2	Միաֆազ էլ. հաշվիչ	220V 40A	ՀԱՏ	1		23	Փորման աշխատանքներ (հեռախոսի բետոնե կանաչիկի համար)	0,8 x 0,8 x 0,8	Մ	11,8	
3	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 1X32	C 32	ՀԱՏ	1		24	Խրամուղու փնջի իրականացում ավազով	0,5x0,15x1060	Մ	80,0	
4	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 1X25	C 32	ՀԱՏ	5		25	Խրամուղու հետքի իրականացում փափուկ հողով	0,5x0,15x1060	Մ	260	
5	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 1X16	C 16	ՀԱՏ	1		26	Լուսավորության հենասյուների հիմքերի տակ ավազակալման շերտ	10 սմ	Մ	1,5	
6	Միաֆազ վարդակ	16 Ա	ՀԱՏ	1		27	Լուսավորության հենասյուների հիմք խամքարեբետոնյա	0,6x0,6x0,7Ա	Մ	5,8	
7	Արտաքին լուսավորման հենասյուն (երկու լուսավորիչով) L=3 մ	100x40մ	ՀԱՏ	23		28	հետքի իրականացում փափուկ հողով		Մ	4,5	
8	Արտաքին լուսավորման հենասյուն (գոյություն ունեցող)		ՀԱՏ	9		29	Ազդանշանային ժապավենի տեղադրում խրամուղում	պոլիէթիլեն	գ/Մ	1060	
9	Արտաքին լուսավորման լուսատու (բնիկը E=27) IP65 (տեղադրում)	LED 20W	ՀԱՏ	64		30	Ավելորդ հողի տեղափոխում 3 կմ թափոնավար բարձրով ա/մ		տ	67	
10	Բարձրակ հողի զոնայի 2 լուսարձակի համար (տեղադրել հեռախոսի վրա)		հատ	32		31	Մետաղյա խողովակ ԴԵԿՎԱՌ - ընդամենը և մալուխների անցման	Ø=108	գ/Մ	7	
11						32	Մետաղյա անկյունակ 70x70x5	Պողպատյա	Մետր	16	
12						33	Մետաղյա գոտի 40x5	Պողպատյա	Մետր	20	
13	Սեղմակ մալուխների միացման համար 10x16 մմ	Клемики	ՀԱՏ	31		34	Հեղուկ և պնդողակ	Ø=24	ՀԱՏ	140	
14	Հաղորդալար մեկուսացված 25մմ² (Արկղի մոնտաժման համար)	АВВГнг	Մ	30							
15	Մուցող մալուխ 3X16մմ²	АВВГнг	Մ	40							
16	Մուցող մալուխ 3X10մմ² (անցկացում խողովակով)	АВВГнг	Մ	1100							
17	Մալուխ 3x6 մմ² (անցկացում խողովակով)	АВВГнг	Մ	110							
18	Մալուխ 3x4 մմ² (անցկացում խողովակով)	АВВГнг	Մ	120							
19	Մեկուսիչ խողովակ	Ø=40	Մ	1000							
20	Աստղադիտական ժամանակի ռելե (Астрономический реле времен.)	RV-01-35		1							
21	Մագնիսական թողարկիչ (Магнитный пускатель)	220v 40A	ՀԱՏ	2							

ՍՏՈՒՆԻՔԻ ԵՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
20



- Ծանոթություն
1. Նախագծում տրված լուսավորիչների տեսքը պայմանական է:
 2. Լուսավորիչների մոնտաժումից առաջ, կամ փոխարինումը մեկ այլ լուսավորիչի տեսակի պարտադիր համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, առանց լուսատուների հզորությունը և բնիկը փոփոխության:

ՀՀ ՍՏՈՒՆԻՔԻ ԵՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԻ ՄԵԳՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՉԲՈՍԱՅՈՒՎ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
ԼՂԾ	Ն. Բուդոյան		Էլեկտրամուցում և էլեկտրամատակարարում		
Նախագծից	Մ. ՇԱՐՏԱՆ				
			ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	6	6
Ծավալաթերթ			2025		

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Այս փաթեթով իրականացվում է ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Ազարակ բաղաձիգ զբոսայգու կանաչապատ հատվածի ռոոզման նախագիծը:
ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Ազարակ բաղաձիգ զբոսայգու վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար հիմք են հանդիսացել կառուցապատողի՝ Մեղրի համայնքապետարանի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքը և տարածքի գեոդեզիական համալիրը:
Նախատեսվում է բարեկարգել տարածքը՝ իրականացնել նոր ճեմնուղիներ բետոնե սալիկներով ծածկույթով, տեղադրել բազալտե եզրաքարեր, իրականացնել տարածքում այլ վերակառուցման աշխատանքներ, այդ թվում նաև կառուցել զրուցարան, մանկական խաղահրապարակ և մարզահրապարակ: Տարածքի 60-70%-ը հատկացված է ծաղկանոցների և կանաչապատ տարածքների համար, ինչի համար էլ անհրաժեշտ է ունենալ ռոոզման համակարգ:

Համայնքի կողմից տրամադրվել է ռոոզման գծի միացման կետը՝ գոյություն ունեցող $\Phi 50$ մ տրամագծով ջրաղծից: Ռոոզման մակերեսը մոտ 2000մ² է: Միացման կետում նախատեսվում է ջրաչափական հոր ե/բ հավաքովի էլեմենտներից՝ D2000մմ տրամագծով H=1500մմ բարձրությամբ, որտեղ նախատեսվում է տեղադրել փականներ, ֆիլտր և DN50մմ տրամագծով հոսքաչափ:

Որպեսզի հետագայում ռոոզման համակարգը լինի հուսալի և տարածքի կանաչապատումը լինի բարվոք վիճակում, նախատեսվել են հետևյալ միջոցառումները՝

- Զբոսայգու սկզբնամասում նախատեսվում է տեղադրել պոլիմերային բաք 5000լ տարողությամբ՝ ռոոզման ջրի պահեստավորման համար: Նախատեսվում է այս բաքը լցնել ջրով և տարածքը ջրել ըստ անհրաժեշտության՝ ռոոզման ջրի բացակայության դեպքում:
- Զուրը բաքից $Q=5\text{մ}^3/\text{ժ}$, $H=15\text{մ}$, $W=220\text{վ}$, $N=1\text{կՎտ}$ տեխնիկական պարամետրերով դրեմաձային պոմպի օգնությամբ՝ (2 հատ՝ 1-ը աշխատող իսկ 2-րդը պահուստային) մղվում է պողպատե խողովակների միջոցով: Նախատեսվում է կառուցել 1 հատ $D=1500\text{մմ}$, $H=1500\text{մմ}$ փականային հոր ($\Phi 3$), որտեղ կտեղադրվեն թուջե սողնակներ՝ համակարգը կառավարելի դարձնելու համար:
- Ռոոզման համակարգը նախատեսվում է կառուցել պողպատե $\emptyset 89 \times 4.0$ L=123.5մ, $\emptyset 57 \times 4.0$ L=213.5մ խողովակներով: խողովակների վրա նախատեսվում են թվով 21 ջրթողներ:

Խրամուղու նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերը նախատեսվում է իրականացնել ավազով, իսկ վերջնական ետիցը՝ բերովի փափուկ գրունտով՝ տոփանումով:
Հողային բոլոր աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել այն բոլոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում ստորգետնյա կոմունիկացիաները, եթե այդպիսիք տարածքում կան:

ՀՀՆ III-9.02.02-2003	Արդյունաբերական կազմակերպությունների գլխավոր հաստակագծեր
ՀՀՆ 30-01-2014	Քաղաքաշինություն և քաղաքային եվ գյուղական բնակավայրերի հաստակագծում եվ կառուցապատում
ՀՀՆ 31-03-2020	Հասարակական շենքերի շինություններ
ՀՀՆ 31-03-2022	Վարչական և կենցաղային շենքեր
ՀՀՆ 20-04-2020	Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր
ՀՀՆ 21-01-2014	Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն
ՀՀՆ 40-01-02-2020	Ջրամատակարարում. արտաքին ցանցեր եվ կառուցվածքներ
ՀՀՆ 40-01-01-2014	Շենքերի և երկրի ջրամատակարարում և ջրանեռացում
ՀՀՆ 40-01-03-2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր եվ կառուցվածքներ
ՄԿԻՂ 3.05.01-85	Ներքին տանիքապատեխնիկական համակարգեր
ՄԿԻՂ 3.05.04-85	Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ
ՀՀՆ 33-01-2014	Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ
ՀՀՆ 20-05-2022	Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից
ՀՀՆ II-7.01	Շինարարական կլիմայաբանություն
ՀՀՆ 52-01	Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ
ՀՀՆ 31-04-2022	Տանիքներ և տանիքածածկեր
ՀՀՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորում
ՀՀՆ 13-02-2022	Անվտանգություն տեխնիկական շինարարությունում
ՀՀՆ 30-02-2022	Տարածքի բարեկարգում

«ԱՅՍԻՈՒՄ ԶՈՆԱԹԻ ԱՃՆՆԱՄԱՐՔ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ»
«_____» 20 «_____»

Նախագիծը իրականացված է համաձայն ՀՀ գործող ներմերի և կանոնների:
ՆԳՃ _____ Ն. Բուրդյան



ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՐԱԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆԳԻՐ			
ՆԳՃ	Ն.Բուրդյան	ՊԱՏԱՐԱՐՈՒՄ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԶԱՐԱԿ ԲԱՑԱՏՐԱԳՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆԳԻՐ	ՓՈՒԼ
Նախագիծ	Ս.Ստեփանյան	ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐԶ Բ.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2	ԹԵՂԵ
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ԹԵՂԵՐ
			ՄԼ
			01
			09
			2025



Գլխավոր հատայկագիծ Մ1:250

արդյալան D273x4.5,
L=5մ, խողովակ-
ապարան 2 ծալների
խցափակումով

Ջ-1 ոռոգման
ջրագծի սկիզբ
Լ40+00
ոռոգման
հեռանկարային
ջրի միացման կետ

Ջ-1
Փ4-1
Լ40+03

Սև
արդյալան
խողովակ

D57x3.5,
L=2մ
D89x4.0,
L=3մ
Ոռոգման ջրի
կոտակման բաշ

Աճ-1
Լ40+9.5
a=90°

D89x4.0,
L=67մ

Ջ-1

Ջ-2 ոռոգման
ջրագծի սկիզբ
Լ40+00

D89x4.0,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-4 ոռոգման ջրագծի
սկիզբ Լ40+00
Լ40+5.5(Ջ-2)

D89x4.0,
L=24.0մ

Ջ-2

Ջ-5 ոռոգման ջրագծի
սկիզբ Լ40+00
Լ40+29.5(Ջ-2)

D89x4.0,
L=24.0մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=18.0մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Պողպատե անցում
DN80/50

D89x4.0,
L=24.0մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=18.0մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Ջ-2

Ջ-2 ոռոգման ջրագծի
վերջ Լ40+59

D57x3.5,
L=5.5մ

Աճ-2
Լ40+67
a=34°

Պողպատե անցում
DN80/50

Աճ-2
Լ40+67
a=34°

արդյալան D273x4.5, L=10մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

արդյալան D273x4.5, L=5մ,
խողովակ-ապարան 2
ծալների խցափակումով

Աճ-3
Լ40+78
a=56°

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- Սև ոռոգման համակարգ
- Ջ-1... Ջ-5 Նախատեսվող ոռոգման համակարգի շրջան
- Նախատեսվող փականային հոր համակարգում
- Նախատեսվող ջրաչափական հոր համակարգում
- Ջրթող ոռոգման ջրագծի վրա



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՁԱՔԱՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
— 20 —

ՀՀ ԱՅՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԻ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՆԵՐ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅՈՐ ԿԵՐԱԿԱՌՈՐԵՍԱՆ ԼԱԽԱՆԳԻՆ			
ՊԱՅԿՈՒՄԻ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՆԵՐԵՍԱՆ ՀԱՅԿ ԲԵՆԵՐԻ ՄԱՐԻ Ք.ՄԵՐԻ, ԶԻՐԱԿԱՐ ԱՆՈՐԱՆԻԿԻ 2	ՓՈՐՆ	ԹԻՔ	ԹԻՔ
ԳԵՆԱԿՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Մ1:250	ԱՆ	02	09
2025			

ՓՀ-1
D=1500, H=1000




Մասնագիր ՓՀ-1

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԶԱՓ. ՄԻԱԿ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Պողպատե եռաբաշխիկ DN 80, PN10	հատ	1	
2	Պողպատե կցաշուրթ DN80, PN10	հատ	2	
3	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN80, PN10	հատ	2	
4	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում սողնակի և պողպատե խողովակի միացման համար DN80, PN10	հատ	2	
	Հավաքովի ե/թ էլեմենտներից կլոր հոր D1000, H=1500, ճանապարհային ծածկի սալով և թուջե մտոցով	հատ	1	

Ձրթորի մասնագիր

NN	Անվանում	Զափման միավոր	Քանակ 1 հատ	Ընդամենը 20 հատ
1	2	3	4	5
1	Պողպատե խողովակակտոր միակողմանի պարուրակով D25x2.5, L=0.3մ	հատ	1	21
2	Պողպատե խողովակակտոր երկկողմանի պարուրակով D25x2.5, L=0.1մ	հատ	1	21
3	Պարուրակավոր փական DN20, PN10	հատ	1	21
	Ընդհանուր (20 հատ)	հատ		


ՋՀՀ-1
H=2000, D=1500




ՈՐՈՂԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՋՀՀ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

NN	Անվանում	Զափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն
1	Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN10	հատ	5	
2	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN50, PN10	հատ	2	
3	Պողպատե խողովակակտոր D57x3.5, L=300մ	հատ	1	
4	Պողպատե խողովակակտոր D57x3.5, L=170մ	հատ	1	
5	Կցաշուրթավոր ֆիտեր DN50, PN10	հատ	1	
6	Ուլտրաձայնային հոսքաչափ DN50, PN10 (ճշտությունը 1%)	հատ	1	
7	Կցաշուրթավոր ճկուն միացում սողնակի և պողպատե խողովակի միացման համար DN50, PN10	հատ	1	
8	Պողպատե խողովակակտոր DN15, L=200մ	հատ	1	
9	Եռաբաշխ փականի տեղադրում DN15	հատ	1	
10	Մանուկտորի տեղադրում DN15	հատ	1	
	Պիտահոր D2000, H=1500՝ հավաքովի ե/թ էլեմենտներից, ճանապարհային ծածկի սալով և թուջե մտոցով	հատ	1	ՋՀՀ

ԳԱԶՈՆՆԵՐՈՒՄ ԶՐԹՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Ճանապարհի տակով անցման կտրվածք



«ԱՍՏԻՍ ԵՆԱՊԵՐՄԵՆՏ» ՓԲԸ
20



ՀՀ ԱՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱԿԱԿԱՅՐԻ ՁԲՈՍԱՅՈՒՅՈՒՅՈՒՄ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԼԱՍԻԱԳԻՏ			
ԼԳՃ	Խ.Բուդույան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՔ
Լախագծող	Ս.Ստեփանյան	ՄԼ	03
			09
ՊԵՏԱԿԱՐԳԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱՅԵՐ՝ ՀՀ Այուրեղի մարզ ք.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2			
ՈՐՈՂԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՓԱՍՏԱՅԻՆ ԵՎ ԶՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻՆ՝ ՓՀ-1, ՋՀՀ-1 ՄԱՍՆԱԳՐՈՒՄ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳՐԻ ԳԱԶՈՆՆԵՐՈՒՄ ԶՐԹՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ			
			2025

**ՈՂՈՂՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԵՐԿԱՔԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎՆԵՐՈՎ
ՀՈՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ**

Երկաթբետոնե հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման փականային հորերի մասնագիր																			
Հորերի համարները ըստ նախագծի	Հորերի մակերիշը ըստ գրունտ. պայմ.	Հորերի լրիվ խորությունը	Հորերի տրամագիծը D հոր մմ	Բանվորական մասի բարձրութ. H բմ	Նյութերի ծախսը														
					Հավաքովի ե/բ տարրեր				Ցեննտի շաղախ մ³	Խճի ենթաշերտ մ³	Մտոցի տիպը	Մետաղական աստիճան կգ	Մետաղական կապող տարր. կգ						
					Հատակ	Պատի օղակ		Ճան.ծածկի սալ											
						KLԳ-10	KLԳ 10-6							KLԳ 10-9a					
ՓՀ-1	2	1920	1000	1500	1	1	1	1	0.005	0.27	T	17.52	29.76						
Բանակը					1	1	1	1	0.005	0.27	1	17.52	29.76						
1 էլ.-ի բետոնի ծավ. մ³ 1 էլ.-ի մետաղի ծախսը կգ					0.18 14.4	0.16 6.4	0.24 8.20	0.39 87.93	<table><tr><th>D</th><th>քանակ</th><th>մ³ / կգ</th></tr><tr><td>1000</td><td>1</td><td>0.97 / 116.93</td></tr></table>					D	քանակ	մ³ / կգ	1000	1	0.97 / 116.93
D	քանակ	մ³ / կգ																	
1000	1	0.97 / 116.93																	
Ընդամենը հորերի բետոն մ³ Ընդամենը մետաղի ծախսը կգ					0.18 14.4	0.16 6.4	0.24 8.20	0.39 87.93											

D	քանակ	մ³ / կգ
1000	1	0.97 / 116.93


Երկաթբետոնե հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման փականային հորերի մասնագիր													
Հորերի համարները ըստ նախագծի	Հորերի մակմիշը ըստ գրունտ.պայմ.	Հորերի լրիվ խորությունը	Հորերի տրամագիծը D հոր մմ	Բանվորական մասի բարձրութ. H բ մմ	Նյութերի ծախսը								
					Հավաքովի ե/բ տարրեր				Ցննետի շաղախ մ³	Խճի ենթաշերտ մ³	Մտոցի տիպը	Մետաղական աստիճան կգ	Մետաղական կապող տարր. կգ
					Հատակ	Պատի օղակ		Ճան.ծածկի սալ					
						KLԳ-20	KL -20-6						
ՁԳԴ-1	2	1920	2000	1500	1	1	1	1	0.025	0.69	T	17.52	29.76
Բանակը					1	1	1	1	0.025	0.69	1	17.52	29.76
1 էլ.-ի բետոնի ծավ. մ³ 1 էլ.-ի մետաղի ծախսը կգ					0.59 74.9	0.39 14.0	0.45 47.4	0.99 113.1					
Ընդամենը հորերի բետոն մ³ Ընդամենը մետաղի ծախսը կգ					0.59 74.9	0.39 14.0	0.45 47.4	0.99 113.1					
D		քանակ		մ³ / կգ									
2000		1		2 42 / 249.4									

D	քանակ	մ³ / կգ
2000	1	2.42 / 249.4

ՈՂՈՂՄԱՆ խողովակաշարի՝ Ձ՝-1, Ձ՝-2, Ձ՝-3, Ձ՝-4, Ձ՝-5, Ձ՝-6 -ի մասնագիր

NN	Անվանում	Դաշի միավ.	Քանակ	Ծանոթություն
	Պողպատե D273x4.5 խողովակ	մ	20	պատյան (3 տեղ)
	Պողպատե խողովակ Ø89x4.0	մ	123.5	
	Պողպատե խողովակ Ø57x3.0	մ	213.5	
	Պողպատե անկյուն 30° DN80	հատ	1	
	Պողպատե անկյուն 45° DN80	հատ	4	
	Պողպատե անկյուն 60° DN80	հատ	2	
	Պողպատե անկյուն 90° DN80	հատ	1	
	Պողպատե անկյուն 45° DN50	հատ	9	
	Պողպատե անկյուն 60° DN50	հատ	1	
	Պողպատե անկյուն 90° DN50	հատ	4	
	Պողպատե անցում DN80/50, PN10	հատ	3	

Կարճախողովակ ԿԽ-1, ԿԽ-2





ՈՂՈՂՄԱՆ համակարգի քրաչափական և փականային հորերում տեղադրվող կարճախողովակների մասնագիր

N	Նշանակում	Անվանում	Քանակ հատ	Միավորի մաստ	Ընդ.մաստ կգ
Կարճախողովակներ - ԿԽ					
		ԿԽ-1	1		5.62
1		Փ8AI L=300մմ	1	4x0.12	0.48
2		խող.Փ159x4.5 L=300մմ	1	5.14	5.14
Ընդամենը 2 հատ					11.24
Ցուղաներկում					0.60մ²
		ԿԽ-2	1		7.62
1		Փ8AI L=300մմ	1	4x0.12	0.48
2		խող.Փ219x4.5 L=300մմ	1	7.14	7.14
Ընդամենը 3 հատ					22.86
Ցուղաներկում					1.24մ²



						ՀՀ ՍՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅՈՐ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻՐ		
						ՊԱՅԱՐԱՏՈՒՄ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԱՆ ՀԱՅՑԵ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ ք.Մեղրի, Զորավար Անդրանիկի 2		
						ՓՈՒԼ	Թերթ	Թերթը
ՆԳՃ	Ն.Բուդոյան					ԱՆ	04	09
Նախագծեց	Ս.Ստեփանյան							
						ԵՐ ՀՈՐԵՐԻ ՂԱՍԿԱՐԳՈՒՄ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ. ՀՈՐՈՒՄ ՏԵՂԱՐԿՈՂ ԿԱՐՏԱԽՈՂԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ. ՈՂՈՂՄԱՆ ԽՈՂԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
						 2025		

ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԲԱԶԻ ՍԽԵՄԱ



Մասնագիր ՓՀ-1

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓ. ՄԻԱԿ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Պողպատե անցում DN 80/50	հատ	1	
2	Պողպատե խողովակակտոր Ø57x3.5, L=0.3մ	հատ	1	
3	Ուետինե փողրակի և պողպատե խողովակի կցորդիչ DN 50	հատ	1	
4	Լողանային փական DN50մմ, PN10	հատ	1	
5	Դրենաձային պոմպ Q=5մ³/ժ, H=15մ, W=220Վ, N=1կՎտ, DN50 մղման ռետինե փողրակով	կոմպլ.	2	
6	Պոլիմերային բաք 5000լ տարողությամբ, ոռոգման ջրի պահպանման համար	հատ	1	



Практические емкости • Цилиндрические емкости • 6000 литров • Горизонтальные емкости • Купель, пластиковые емкости Н 6000 литров в комплекте • Пластик

Параметры:

Длина 2400 мм
 Ширина 1700 мм
 Высота 1785 мм
 Диаметр горловины 400 мм.
 Установка наземная


Категории:

✓ Цилиндрические емкости
 ✓ 6000 литров
 ✓ Горизонтальные емкости



«ԱՅՍՈՒՄ ԲՈՒՄԻ ԱՐԵՆՆԵՐ» ՓԲԸ
 ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «___» _____ 20 թ.

					ՀՀ ՍՅՈՒՆԻԷԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂԻԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱԿԱՎԱՅՈՒ ԶԲՈՍԱՅՈՒ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԼԱԽԱՍԳԻՏ		
ԼԳՏ	Ս.Բուդույան		ՊԱՏԻՐԱՍՏՈՒՄԵՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՄԱՐԱՆ ՀԱՅԵՐ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզ բ.Սեդրի, Զորավար Անդրանիկի 2		ՓՈՒԼ	ԹԵՐ	ԹԵՐՈՒՆ
Նախագծից	Ս.Ստեփանյան				ԱԼ	05	09
			ՊՈԼԻՄԵՐԱՅԻՆ ԲԱԶԻ ՍԽԵՄԱ		 2025		


Երկաթբետոնե հավաքովի հորի ընդհանուր տեսքը, էլեմենտների մակնիշավորումը




Կտրվածք 1-1




"T" ՏԻՊԻ ՄՏՈՑՈՎ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԻ ԴԵՊՔՈՒՄ



ՀԱՆԳՈՒՅՑ "1"



ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5




Ծանոթություն

Հորերի հողային աշխատանքների ծավալները ներառված է խրամուղիների հողային աշխատանքների ծավալների մեջ:




				ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲԱԿԱԿԱՅՐԻ ՉԲՈՍԱՅՈՒ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՅՄԱԼ ԼԱՍԻԼԳԻՏ		
				ՊԱՏԿՐԱՏՈՒ ՄԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՍԿՈՒ ՀԱՅԵՐ ԳԳ ՍԵՐՈՒՅԻ ՄԱՐԳ Բ. ՄԵՐԻ, ՉՈՐԱԿԱՐ ԱՆՈՐԱՆԻԿԻ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	06
						09
				ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՍԱԳԻՏ ԵՐԿԱՐԵՑՈՒՆ ԳԿԱՍՏՈՒ ԳՈՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍԵՐ, ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՎԱՆԵԿԱՌՈՐՈՒՄԸ	2025	


Հորի կոնստրուկցիաների միավորող էլեմենտների դասավորման սխեմա 9 բալ սեյսմիկ շրջանում




Կտրվածք 2-2



Կտրվածք 3-3



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3"



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20

				ՀՀ ԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՉԲՈՍԱՅԳՈՒ ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ԼՂԾ	Ն. Բուրյան			ՊԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՀ ԱՅՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂԻ, ՉՈՐԱԿԱՐ ԱՆՈՐԱՆԻՔԻ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՂԵՐ
Լախագծող	Ս. Ստեփանյան				ԱՆ	07 09
				ՏՊԱՅԻՆ ԱՆԱԿԻՑ ՀՈՐԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻՆԵՐԻ ՄԻԿՈՒՐՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԵՆ 9 ԲԱԼ ՍԵՅՍՄԻԿ ՇՐՋԱՆՈՒՄ	2025	

ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱԶԳՈՒ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1.1	Թափային ցանցի ռոտորման համակարգ			
1.1.1	Հողային աշխատանքներ-500			
1.1.2	IV կարգի բնահողի մշակում (բակավառարով, բարձր մեխանիզացիա և տեխնիկայով) արժեքը (միջին հետադարձությունը մեկ արշավային 5 կմ)	մ ²	110.0	
1.1.3	IV կարգի բնահողի մշակում (բակավառարով, կողմնորով)	մ ²	66.0	
1.1.4	IV կարգի բնահողի լիմաշում ձեռքով, կողմնորով	մ ²	10.0	
1.1.5	խորհրդային տակ (անտառապարտադրական շերտի ստեղծում, բերրի սակավոր ստեղծումով, h=10 սմ)	մ ²	25.0	
1.1.6	խորհրդային վրա-բարձր ավազով սկզբնական հեղեղի իրականացում ձեռքով, մինչև խորշակի վրին ելքից 20 սմ շարժություն, տրամադրվում	մ ²	72.0	
1.1.7	Ելքից տեղի բերույթի վառելիքի օդանոցով, տրամադրվում	մ ²	31.0	
1.2	խորշակային աշխատանքներ			
1.2.1	Պողպատե խորշակի Ø27x4 5 ուղղանկյուն հավաքողովում մեխանիզացիայով, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	մ	20	պարզան 3 տեղ
1.2.2	Պողպատե խորշակի Ø19x4 0 ուղղանկյուն հավաքողովում մեխանիզացիայով, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	մ	123.5	
1.2.3	Պողպատե խորշակի Ø15x3 5 ուղղանկյուն հավաքողովում մեխանիզացիայով, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	մ	213.5	
1.2.4	խորհրդային լիմաշում (սկզբում անտառապարտադրական DN50-80 անիվաձեղ լիմաշում, մատակարարում)	մ	337	
1.2.5	խորհրդային լիմաշում DN50-80, անիվաձեղ-նրթիկի մատակարարումով	մ	337	
1.2.6	Պողպատե անիվաձեղ 30° DN 4, G=0.5 կգ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.7	Պողպատե անիվաձեղ 45° DN 4, G=0.75 կգ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	
1.2.8	Պողպատե անիվաձեղ 60° DN 4, G=1.0 կգ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	
1.2.9	Պողպատե անիվաձեղ 90° DN 4, G=1.5 կգ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.10	Պողպատե անիվաձեղ 45° DN 7 x 3.5, G=0.3 կգ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	9	
1.2.11	Պողպատե անիվաձեղ 60° DN 7 x 3.5, G=0.4 կգ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.12	Պողպատե անիվաձեղ 90° DN 7 x 3.5, G=0.6 կգ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	
1.2.13	Պողպատե անիվաձեղ DN30°50, PN10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	4	
1.2.14	Պողպատե եռաբաշխիչ DN80, PN10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.15	Պողպատե կցադուր DN80 PN 10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	
1.2.16	Պողպատե կցադուր DN50 PN 10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	5	
1.2.17	Ռուբեր կցադուրով տեղանկ DN80, PN10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	
1.2.18	Ռուբեր կցադուրով տեղանկ DN50, PN10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	
1.2.19	Կցադուրով ձկնի միջուկ տեղանկ և պողպատե խորշակի միջուկ համար DN80, PN10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	
1.2.20	Կցադուրով ձկնի միջուկ տեղանկ և պողպատե խորշակի միջուկ համար DN50, PN10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.21	Ռետինե փղոջակի և արդյալական խորշակի կցուղի DN 50, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.22	Լողակային վրան DN 50, PN10 արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.23	Կցադուրով ֆլեյտ DN50, PN10 արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.24	Ուլտրաձեղնային ռոտացիայի DN50, PN10 (ճշտությունը 1%) արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.25	Պողպատե խորշակավոր Ø57x3.5, L=0.30, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	2	
1.2.26	Պողպատե խորշակավոր Ø57x3.5, L=0.17, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.27	Պողպատե խորշակավոր DN15, L=206մմ, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	

№	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1.2.28	Թափային ցանցի ռոտորման համակարգ			
1.2.29	Եռաբաշխ խափանի տեղադրում DN15, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.30	Մանոմետրի տեղադրում DN15, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	1	
1.2.31	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.30, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.32	Պողպատե խորշակավոր երկկողմանի պարուրով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.33	Պողպատե խորշակավոր վրան DN20, PN10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.34	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.30, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.35	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.36	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.37	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.38	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.39	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.40	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.41	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.42	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.43	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.44	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.45	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	
1.2.46	Պողպատե խորշակավոր միջուկով միջուկավորով DN25x2.5, L=0.10, արժեքը, մատակարարում և մոնտաժ	հատ	21	

ԱՅՍՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱԶԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ



ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱԶԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ			ՓՈՒԼ	Թեր	Թերեր
Լճ	Ս.Քուրումյան	ՊԱՏՎՈՐԱՌՈՒՄ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԳԱՐԱԿ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱԶԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԱՆ	09	09
Լախագծող	Ս.Ստեփանյան	ԶԱՅԵ՝ ՀՀ Սյունիքի մարզի ք.Մեղրի, Զորավար Մնղրանիկի 2			
ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ			2025		