

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ-2
3	ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱՏԻԿ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-3
4	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:25000	ՃՇ-4
5	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:1000	ՃՇ-5
6	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ)	ՃՇ-6
7	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՆԱԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	ՃՇ-7
8	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	ՃՇ-8
9	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԵՎ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-9
10	ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1; 2-2 Մ1:50	ՃՇ-10
11	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ-11
12	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ԶՐԱՀԵՈՒՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ :ՁԵՂՆԱԼՈՒՍԱՍՈՒՏ	ՃՇ-12
13	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ՃՇ-13
14	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՇՔԱՍՈՒՏՔԻ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ	ՃՇ-14
15	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՃԱԿԱՏ 1-2, Մ1:100	ՃՇ-15
16	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՃԱԿԱՏ 2-1, Մ1:100	ՃՇ-16
17	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՃԱԿԱՏ Ա-Բ, Բ-Ա Մ1:100	ՃՇ-17
18	ՃԱԿԱՏԻ ԴՐՎԱԳ; ՀԱՆԳՈՒՅՑ Հ-1	ՃՇ-18
19	ՀԱՆԳՈՒՅՑ Հ-2; ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՍԲԱԿԻՑ ՍԱԼԵՐՈՎ ԶԵՐՄԱՍԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ	ՃՇ-19
20	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ; ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱԿԱՆՆԵՐ	ՃՇ-20
21	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ1:100	ՃՇ-21
22	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ1:100	ՃՇ-22
23	Ս.ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ՇԵՆՔԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՎՈՂ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍՔԻԶՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ-23

Բացատրագիր

Վեդի քաղաքային բնակավայրի Ս.Կասյան փողոցի 26/4 հասցեի բազմաբնակարան շենքի տանիքի նորոգման և էներգախնայող միջոցառումների կիրառման աշխատանքային նախագծի կատարման համար հիմք են հանդիսացել պատվիրատուի կողմից տրված N 191, առ 03.10.2023թ. ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը, տեխնիկական բնութագիրը, տեղում կատարված չափազրությունները և մասնագիտական ուսումնասիրությունը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին: Շենքի տանիքը լանջավոր է, իրականացված փայտե ծալեղային համակարգով կոնստրուկցիաներով: Տանիքի ծածկույթը իրականացված է ասբոշիֆերով:Ջրահեռացումը արտաքին է կազմակերպված: Տեղում կատարված զննման արդյունքում պարզվեց,որ տանիքի հիմնական կրող կոնստրուկցիաների վիճակը անբավարար է: Ասբոշիֆերով իրականացված ծածկույթը և փայտե կավարամածը գտնվում է անբավարար վիճակում: Ջրահեռացման համակարգը (ջրիոս խողովակներ,ծագարներ,ջրհավաքներ) գտնվում են անբավարար վիճակում: Սույն նախագծով ամբողջությամբ ապամոնտաժել տանիքը և իրականացնել նոր լանջավոր տանիք: Տանիքի հիմնանորոգման համար հիմնականում նախատեսված են հետևյալ աշխատանքները.


1. Ասբոշիֆերից ծածկույթի քանդում:
2. Ջրհորդանների, ջրհավաքների, խողովակների քանդում:
3. Կավարամածի, տախտակամածի և փայտե հիմնակմախքի ապամոնտաժում:
4. Տանիքում առկա շլաքի և շին աղբի շերտի հեռացում:
5. Տանիքի նոր փայտե հիմնակմախքի իրականացում:
6. Կավարամածի և եզրային տախտակամածի իրականացում:
- 7.Պրոֆիլավոր ցինկապատ գուռավոր թիթեղյա ծածկույթի իրականացում գագաթի հարթ ցինկապատ գուռավոր թիթեղի հետ միասին:
8. Ջրհորդանների, ծագարների, ջրհավաքների, ջրիոս խողովակների իրականացում ցինկապատ գուռավոր թիթեղով:
9. Ձեղնալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին:
- 10.Փայտե կոնստրուկցիաների, տախտակամածի մշակում հակահրդեհային և հականեխիչ լուծույթով:
- 11.Օդատար բլոկների վերականգնում, գուռավոր ցինկապատ գլխադիրների տեղադրում:
- 12.Կատարել տանիքի ջերմամեկուսացում 20սմ հաստությամբ փքած պեռլիտով:

Փայտե կոնստրուկցիաների համար օգտագործել IIկարգի Սոճի տեսակի փայտանյութ մինչև 16% խոնավությամբ Աշխատանքի կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ստանդարտներին և նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների որակի չափանիշներին (սերտիֆիկատների) պահանջներին:

Նախագծում նախատեսված է բազմաբնակարան շենքի արտաքին ջերմամեկուսացման և շքամուտքերի վերանորոգման աշխատանքները:

Ջերմամեկուսացումը իրականացվում է էքստրուդացված պոլիստիրոլից ջերմամեկուսիչ սալերով և հանքային բամբակով: Շքամուտքերի վերանորոգման համար նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքները.

1. Փայտե պատուհանների ապամոնտաժում:
2. Սոսնձաներկի մաքրում պատերից և առաստաղից:
3. Յուղաներկի մաքրում պատերից:
4. Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում:
5. Պատերի և շեպերի մասնակի գաջե սվաղում (ծավալի ≈10%):
6. Պատերի և առաստաղների մասնակի քսահարթում գիպսոնիտով (ծավալի ≈20%):
7. Պատերի և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով:
8. Պատերի յուղաներկում h=1,2մ:
9. Մետաղական բազրիքի ներկում:
10. Բազրիքի փայտե բռնակի փոխարինում:
11. Նկուղի մուտքի դռների ներկում:
12. Նկուղի պատուհանների մետաղական ճաղավանդակների տեղադրում:
13. Շենքի արտաքին բազալտե պատուհանագոգերի տեղադրում (ճակատ 1-2):
14. Շենքի արտաքին թիթեղյա պատուհանագոգերի տեղադրում (ճակատ 2-1):

Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-1	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան			Գծագրերի անվանացանկ: Բացատրագիր			
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխույժ	բարձրագույն կրթությամբ /ինժեներ-շինարար քաղացիական արդյունաբերական շինարարություն և	1	3 տարի
2	Թիթեղագործ	ցանկացած	2	3 տարի
3	Հյուսն	ցանկացած	2	3 տարի
4	Վարպետ	ցանկացած	3	3 տարի
5	Ծեփագործ	ցանկացած	2	3 տարի
6	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	2	3 տարի
7	Բանվոր	ցանկացած	8	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոինքնաթափ, բեռն. առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Ավտոկյունկ	ցանկացած	1



«Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշ - նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) զնահատվում է (կամ զնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ զուեարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ զնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած զնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը զուեարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ զնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած զնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում բնակելի, հասարակական, արտադրական, լիցենզիայի ներքո շինարարական աշխատանքների կատարումը: աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ -ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՐԱԿԱՆ


3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Ցինկապատ թիթեղ	30
2	Մետաղ	30
3	Փայտանյութ	30
4	Մետաղապատ	10
5	Գաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Սոսինձ	20
9	Հանքային բամբակ	20

ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅԻՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/4 ՀԱՍՑԵԻ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ՕՐԵՐԻ		
	30	30	30
ՇԻՆ. ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԱՆՀՐԱԺԵԸՏ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ԸԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			

Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻԶՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-2	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, տեխնիկական մասնագրեր			
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				




Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄԿՀ-ԳՀԽԾԶԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՆՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան					ԱՆ	ՃՇ-3	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Բնակավայրի տեղադիրքային սխեմատիկ հատակագիծ		 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան							
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.					




ԿԱՍՅԱՆ 26/4 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ
ՇԵՆՔ

Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան						ԱՆ	ՃՇ-4	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Կապյան 26/4 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տեղադիրքային հատակագիծ, Մ1:25000			 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան								
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.						



Պատվիրատու - Վեդուի համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՆՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան					
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Տարածքի իրավիճակային հատակագիծ, Մ 1:1000		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան					
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-5	23


ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ) Մ1:100




Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան						ԱՆ	ՃՇ-6	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Կասյան 26/4 շենքի տանիքի ծածկույթի հատակագիծ (վերանորոգում) Մ 1:100			 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան								
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.						

Architectural floor plan of a rectangular room with overall dimensions of 24500x14700. The plan includes a central corridor and various structural elements. Key features and dimensions include:

- Room Dimensions:** 24500 (width) x 14700 (depth).
- Central Corridor:** Features two pink oval highlights labeled "Ուղղաձիգ կապ" (Straight connection).
- Structural Elements:**
 - Columns: 140x140 (labeled "Որմնափայտ" - Timber).
 - Beams: 140x140 (labeled "Կանգնակ" - Support).
 - Door: 140x140 (labeled "Մուտք" - Entrance).
 - Window: 140x140 (labeled "Սալաստ" - Opening).
- Dimensions:**
 - Room width: 24500.
 - Room depth: 14700.
 - Corridor width: 2155.
 - Door width: 860.
 - Window width: 1060.
 - Column spacing: 1984.
 - Beam spacing: 1703.
 - Door height: 1703.
 - Window height: 1703.


Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀՆԾԶԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԿԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՐԻ ԶԱՐԱՊԵՅԻՆ ԲՆԱԿԱԿԱՅԻՒ Ս.ԿԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՆՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Ս. Ստեփանյան					ԱՆ	ՃՀ-7	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Կայան 26/4 շենքի տանիքի կանգնակների դասավորման հատակագիծ Մ 1:100		 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան							
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.					

ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ՀԻՄՆԱԿՄԱՆՔԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան					
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան					
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան					
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.	Կապան 26/4 շենքի տանիքի փայտե հիմնակմախքի դասավորման հատակագիծ Մ 1:100		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-8	23
				 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		

ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԵՎ ՏԱՆՏԱԿԱՄԱԾԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՐԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՆՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան						ԱՆ	ՃՇ-9	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Կապյան 26/4 շենքի տանիքի կավարամածի և տախտակամածի դասավորման հատակագիծ			 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան								
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.						

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:50

Չեղնալուսամուտ երեսապատված
ցինկապատ հարթ թիթեղով (գունավոր) $t=0.55$ մմ

Մետաղական ճաղաշար

Տախտակ $h=50$ մմ

Ջրհորդան ցինկապատ թիթեղ
(գունավոր) $t=0.55$ մմ

Սալարամած $\square 50 \times 50$
քայլը 350մմ

Հեծան
 $\square 140 \times 140$

Հ-1

Կանգնակ
 $\square 140 \times 140$

Ծախտեր
 $\square 160 \times 80$ քայլը 900մմ

Հեծան
 $\square 140 \times 140$

Կանգնակ
 $\square 140 \times 140$

Սալարամած $\square 50 \times 50$
քայլը 350մմ

Մետաղական ճաղաշար

Ջրհորդան ցինկապատ թիթեղ
(գունավոր) $t=0.55$ մմ

Փայտե
եկարան

Տ/ավազե շերտ, 30մմ

Փոխանցման համար համարձակ, 150մմ

Որմնափայտ
 $\square 140 \times 140$

Չգիշ $\varnothing 2 \times 4$ մմ ըստ
ծախտերի քայլի

Ջրահեռացման խողովակ
(գունավոր) $\varnothing 150$ մմ

Հ-2

Փրած պեռլիտ, ավազի փուշի լցում
ուղղանկյուն պարկերում, 200մմ

Ծածկի ե/բետոնե սալ

Տապաստ
 $\square 140 \times 140$

Չգիշ $\varnothing 2 \times 4$ մմ ըստ
ծախտերի քայլի

Որմնափայտ
 $\square 140 \times 140$

Ջրահեռացման խողովակ
(գունավոր) $\varnothing 150$ մմ

6000


3750

3750


14700

The diagram illustrates a cross-section of a reinforced concrete frame. Key components and dimensions are labeled as follows:


- Ծախելնատը**: 160x80 բայլը 900մմ (Reinforcement bar 160x80 mm, length 900 mm)
- Կավարամած**: 50x50 բայլը 350մմ (Reinforcement bar 50x50 mm, length 350 mm)
- Հեծան**: 140x140 (Beam)
- Կանգնակ**: 140x140 (Column)
- Տապաստ**: 140x140 (Cap)
- Ուղղածիզ կապ**: 160x80 (Straight connection)
- Բետոնե հարթեցնող շերտ B15դասի**: Concrete leveling layer B15 class
- Dimensions**:
 - Total height: 2400
 - Height from base to top reinforcement: 2020
 - Height of cap: 140
 - Base thickness: 100
 - Width of column/cap: 2155

Պատվիրատու - Կեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄԿՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ԿԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԵՐԻ ԶԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՅՏԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽԱՏՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան					ԱՆ	ՃՀ-10	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Կտրվածք 1-1; 2-2 Մ1:50	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER			
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան							
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.					


ՀԱՆՈՒՅՑ «Հ - 1» Մ1:20




ՀԱՆՈՒՅՑ «Հ - 2» Մ1:20




ՀԱՆՈՒՅՑ «Հ - 3» Մ1:20




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ



ՕՐԱՏԱՐ ԲՈՂԱՆԵՐԻ ԳԼՍԱԴԻՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ



ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ Մ1:20




Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան					ԱՆ	ՃՇ-11	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Հանգույցներ		 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան							
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.					

ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ				Դիրք	Ա ն վ ա ն ու մ	Չափ. միավոր	Քանակ
		Քանդման աշխատանքներ					
1	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի թիթեղի հետ միասին		մ²	390.0			
2	Տանիքի ձեղնալուսամուտների քանդում թիթեղյա ծածկույթով(4հատ) (հանձնել պատվիրատուին)		մ²	12.0			
3	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ)(հանձնել պատվիրատուին)		մ	79.0			
4	Ձագարների և ջրհավաքների քանդում(հանձնել պատվիրատուին)		կետ	4			
5	Ջրահեռացման խողովակների քանդում(հանձնել պատվիրատուին)		մ	60.0			
6	Կավարամածի քանդում (տախտակ h=30մմ)(հանձնել պատվիրատուին)		մ³	2.70			
7	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում(կանգնակ,ծպեղնատոք,մարդակ) (հանձնել պատվիրատուին)		մ³	10.50			
8	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում		մ	72.0			
9	Շին.աղբի հեռացում(ներառյալ առկա շլաքի շերտը)		տ	60.0			
	Իրականացվող աշխատանքներ						
1	Որմնափայտի տեղադրում (փայտ 140x140մմ) L=80.0մ		մ³	1.60			
2	Տապաստի տեղադրում (փայտ 140x140մմ) L=55.0մ		մ³	1.10			
3	Տոլ որմնափայտերի և տապաստների տակ		մ²	40.50			
4	Որմնափայտերի և տապաստների ամրացում պատերին (հեղյուս M12 L=50սմ)		հատ	135			
5	Կանգնակների տեղադրում (փայտ 140x140մմ) L=85.0մ		մ³	1.70			
6	Հեծանների տեղադրում (փայտ 140x140մմ) L=55.0մ		մ³	1.10			
7	Ծպեղնատոքերի տեղադրում (փայտ 160x80մմ) L=445.0մ		մ³	5.70			
8	Թեքանների և ուղղաձիգ կապերի տեղադրում(փայտ 160x80մմ) L=100.0մ		մ³	1.30			
9	Ծայրակցորդիչների տեղադրում (փայտ 100x50մմ) L=96.0մ		մ³	0.50			
10	Եզրային և գազաթի տախտակամածի իրականացում (տախտակ h=50մմ)		մ² / մ³	76.0 / 3.80			
11	Կավարամածի իրականացում (չորսու 50x50մմ քայլը 350մմ)		մ / մ³	740.0 / 1.90			
12	Ծպեղնատոքերի կապում մետաղալարով Ø2x4մմ պարապետին կամ ծածկի սալերին,նախօրոք տեղադրված խարիսխներից		տ	0.04			
13	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ		տ	0.03			
14	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ հարթ գունավոր թիթեղով (ծ=0.55մմ), թիթեղի գումարայի լայնությունը 1300մմ		մ	79.0			
15	Տանիքի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր մետաղաթերթով /ԿՊ-25-0.55 մմ/		մ²	340.0			
16	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (ծ=0.55մմ B=400մմ)		մ	56.0			
17	Ջրհավաքների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (ծ=0.55մմ)		հատ	4.0			
18	Ձագարների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (ծ=0.55մմ)		հատ	4.0			
19	Ջրհոս խողովակ հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից Ø150 ծ=0.55 մմ համալրող դետայներով		մ	64.80			
20	Ջրհոս խողովակի ստորի մասի անկյունակ հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից Ø150 ծ=0.55 մմ		հատ	4.0			


1.Բոլոր ապամոնտաժված շինարարական նյութերը պահեստավորել և հանձնել պատվիրատուին

Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Կապան 26/4 շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների ամփոփագիր			
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100



ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՓԱՅՏԵ ՀԻՄՆԱԿՄԱՆՔԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Դիրք	Ա ն վ ա ն ու մ	Չափ. միավոր	Քանակ
	Ծածկարան (1հատ)		
1	Տապաստի տեղադրում (փայտ 160x80մմ) L=11.0մ	մ ³	0.15
2	Տոլ տապաստների տակ	մ ²	3.20
3	Տապաստների ամրացում (հեղյուս M12 L=50սմ)	հատ	12
4	Կանգնակների տեղադրում (փայտ 160x80մմ) L=2.0մ	մ ³	0.03
5	Հեծանների տեղադրում (փայտ 160x80մմ) L=5.5մ	մ ³	0.07
6	Ծպեղնաուղքերի տեղադրում (փայտ 160x80մմ) L=10.0մ	մ ³	0.13
7	Կավարամածի իրականացում (չորսու 50x50մմ քայլը 350մմ)	մ / մ ³	26.0 / 0.07
8	Ծածկարանի ծածկույթի իրականացում ցինկապատ պրոֆիլավոր գունավոր մետաղաթերթով /ԿՊ-25-0.55 մմ/	մ ²	7.30
9	Կողային հատվածների իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	0.70

Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-14	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Կապան 26/4 շենքի շքամուտքի ծածկարանի հատակագիծ, ծածկարանի ծածկույթի վերանորոգման աշխատանքների ամփոփագիր	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ՃԱԿԱՏ 1-2




Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-15	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Կապյան 26/4 շենքի ճակատ 1-2; Մ 1:100	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ՃԱԿԱՏ 2-1





Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՀ-16	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Կապյան 26/4 շենքի ճակատ 2-1; Մ 1:100	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ՃԱԿԱՏ Ա-Բ




ՃԱԿԱՏ Բ-Ա




Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-17	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Կապյան 26/4 շենքի ճակատ Ա-Բ, Բ-Ա; Մ 1:100	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ՃԱԿԱՏԻ ԴՐՎԱԳ, Մ1:100
/ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՁԵՐՄԱՍԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ/




ՀԱՆԳՈՒՅՑ Հ-1 Մ1:10




Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-18	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Ճակատի դրվագ; Հանգույց Հ-1			
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3-2 Մ1:10



ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՍԲԱԿԻՑ ՍԱԼԵՐՈՎ
ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՄԱՑՄԱՆ ԴՐՎԱԳ



Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵՂԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-19	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Հանգույց Հ-2; Բացվածքների հանքային բամբակից սալերով ջերմամեկուսացման դրվագ	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Էքստրուդացված պոլիստիրոլից ջերմամեկուսիչ սալերի տեղադրումը անհրաժեշտ է սկսել ներքևից, սալերը տեղադրելով հորիզոնական ուղղությամբ՝ մեկ շարքով: Աշխատանքները պետք է կատարվեն +5°C-ից բարձր ջերմաստիճանի և չոր եղանակային պայմաններում: Ջերմամեկուսիչ սալերը ստանձվում և ամրացվում են պլաստմասե ապսևած և խցաբութակներով: Պատի մեջ խցաբութակների խարսխման խորությունը պետք է լինի 6-9սմ, իսկ 1մ² վրա բաշխվածությունը շախմատային տեղադրմամբ 4-6 (անկյունային մասերում՝ 8) հատից ոչ պակաս: Նախքան խցաբութակների տեղադրելը հարկավոր է ստուգել սալերի հպման եզրերը և հղկել առկա անհարթությունները:

Սալերի հաջորդ շարքը տեղադրվում է նախորդին կիպ հավելով: Այն դեպքում, երբ դրանց միջև առաջանում է 2սմ և ավելի բացվածք, այն անհրաժեշտ է լցնել ջերմամեկուսիչ նյութով: Սալը պատին ստանձնելուց մի քանի (մինչև 5) րոպե անց արգելվում է փոփոխել սալի մոնտաժային դիրքը:




Սալերը նախօրոք ստանձվում են պատին և ամրացվում խցաբութակներով: Սալի մակերևույթը ամրանավորվում է ապակե ցանցով և մածիկապատվում:

Ապակե ցանցը տեղադրում են ստանձի թարմ շերտի վրա և մխրճում ստանձի մեջ, ընդ որում անկյունային մասում անհրաժեշտ է թողնել ապակե ցանցի 15սմ-ից ոչ պակաս ավելցուկ, որը պետք է ծռվի և ամրացվի անկյան մյուս կողմում:


Էքստրուդացված փրփրապոլիստիրոլից ջերմամեկուսիչ սալերի և պատուհանների հպման անկյունային մասերը պետք է ուժեղացվեն ոչ մետաղական ցանցով:

Ջերմամեկուսացման աշխատանքները իրականացնել համաձայն խորհրդատվական ձեռնարկ <<Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կառուցվող և վերակառուցվող բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի պատռող կոնստրուկցիաների ջերմամեկուսացման տեխնիկական լուծումների>>:

Դիրք	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը
	Արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում		
1	Ց/ավազե սվաղ 25մմ հաստությամբ	մ ²	1076.4
2	Ջերմամեկուսիչ սալ էքստրուդացված պոլիստիրոլով (t=50մմ)	մ ²	899.8
3	Հանքային բամբակից սալիկներ (t=50մմ)	մ ²	209.0
4	Մակերևույթի ամրանավորում ապակե ցանցով, մածիկապատում և ներկում ճակատային ներկով	մ ²	1108.8
5	Բազալտե պատուհանագոգ (t=30մմ)	մ ²	6.7
6	Ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգ (t=0.55մմ)	մ ²	8.7
7	Պլաստմասե ապսևած և խցաբութակ	հատ	6460


Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-20	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Բացատրագիր; Աշխատանքային ծավալներ			
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան			Կապյան 26/4 շենքի առաջին հարկի հատակագիծ Մ 1:100			
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER			


ՏԻՊԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ




Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-22	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան						
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Կապյան 26/4 շենքի տիպային հարկի հատակագիծ Մ 1:100	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԹԻՉՆԵՐ, Մ 1:100

Պ-1
/փայտե պատուհան/




Պ-2
/փայտե պատուհան/




ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԷՍԹԻՉՆԵՐ, Մ 1:100

Պ-1
/մետաղապլաստե պատուհան/




Պ-2
/մետաղապլաստե պատուհան/



ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Պատուհաններ							
ՀՀ	Կողը	Նյութը	Քանակը	Չափերը		1 հատի մակերեսը, մ2	Ընդհանուր մակերեսը, մ2
				Լայն., մմ	Բարձ., մմ		
1	Պ-1	փայտե	8	1150	1500	1.725	13.8
2	Պ-2	փայտե	2	1150	600	0.69	1.38
Ընդամենը, հատ			10	Ընդամենը, մ2		15.18	

Ճաղավանդակ նկուղի պատուհանի համար



ՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԾԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Պատուհաններ									
ՀՀ	Կողը	Նյութը	Քանակը	Չափերը		1 հատի մակերեսը, մ2		Ընդհանուր մակերեսը, մ2	
				Լայն., մմ	Բարձ., մմ	Չբացվող	Բացվող	Չբացվող	Բացվող
1	Պ-1	մետաղապլաստե	8	1150	1500	0.8625	0.8625	6.9	6.9
2	Պ-2	մետաղապլաստե	2	1150	600	0.69	0	1.38	0
Ընդամենը, հատ			10	Ընդամենը, մ2				8.28	6.90

Պատվիրատու - Վեդու համայնքապետարան Պայմանագիր № ՀՀ-ԱՄՎՀ-ԳՀԽԾՁԲ-23/24				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԵԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ Ս.ԿԱՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 26/2, 26/4, 26/7, 26/10, 26/11, 26/12, 26/14, 26/15 ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՂՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Մ. Ստեփանյան				ԱՆ	ՃՇ-23	23
Նախագծեց	Ա. Հովհաննիսյան				 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.	Կապյան 26/4 շենքի ապամոնտաժվող և տեղադրվող պատուհանների էքսիզներ, մասնագրեր			