

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ
2025թ. Գյուների քաղաքի փողոցների երթևեկելի մասում,
ասֆալտաբետոնե ծածկույթում առաջացած ճաքերի
բխտումով ճաքալցման աշխատանքներ(ծեռքի միջոցով)
(օբյեկտի անվանումը)

ՀՀ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	Միավորի գինը հազ. դր	Ընդհանուրը (հ դրամ) ճաք
1	2	3	4	5	6	7
1	BCH42-91 Կ.1 парагр.103 ЕНuP 20-2-24 табл. 3	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթում բխտումով ճաքալցում	100մ կար	204,0	31,699	6466,495
		Ընդամենը				6466,495
ԸՆԴԱՄԵՆԸ						6466,495
ԱԱՀ 20,0%						1293
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ						7759,794

Հիշեցում

Հիմնական աշխատանքային պրոցեսների
կատարման կարգը

1. Կարերի և ճաքերի մաքրում կատարել մետաղե կեռերի և փչող կոմպրեսորի միջոցով
2. Կարերը և ճաքերը լցնել տաք բխտումով
3. Բխտումային լցվածքը պատել մանր ավազով

Կազմեց՝

Տ Միքայելյանը

2025թ. Գյումրի քաղաքի փողոցների երթևեկելի մասում, ասֆալտաբետոնե ծածկույթում առաջացած ճաքերի բխուլմով ճաքալցման աշխատանքներ(ձեռքի միջոցով)

(օբյեկտի անվանումը)

Հիշեցում

Հիմնական աշխատանքային պրոցեսների կատարման կարգը

1. Կարերի և ճաքերի մաքրում կատարել մետաղե կեների և փչող կոմպրեսորի միջոցով
2. Կարերը և ճաքերը լցնել տաք բիտումով
3. Բիտումային լցվածքը պատել մանր ավազով

Կազմեց՝

S Միքայելյանը