Հաստատում եմ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր ճարտարագետ

_____ Ա.Ռ. Գրիգորյան

"23" 07 _____2025թ.

Ծավալաթերթ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ իոնափոխանակման զտիչների՝ ԿՖ-ՖՍԴ, ԱՖ-ՖՍԴ և ԲՈՎ-2 բաքի - 221 մ² ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի հիմնանորոգում

	Աշխատանքների անվանումը	չափ. միավոր	քանակ	Ծանոթություն
1	Հակակոռոզիոն ներքին պաշտպանիչ շերտերի ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով, փոշեզերծում, ճարպազերծում:	մ²	221	
2	Ճարպազերծում	մ²	221	
3	Զտիչների ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում ԷՊ-00-10 ծեփամածուկով (6 շերտ) վրձնով կամ հոլովակով, մեկ շերտի ներկի ծախսը 1 մ² վրա ոչ պակաս 221գրամ, շերտի հաստությունը 30 մկմ, համաձայն <<Գործող էլեկտրակայաններում էլեկտրասարքավորումների և շինարարական կառույցների վերանորոգման ժամանակ հակակոռոզիոն աշխատանքի արտադրության համար նյութերի սպառման տեխնոլոգիայի ստանդարտների>> կամ ԳԻՊԿ ԷՊՇ-11-09Э ծեփամածուկով համաձայն արձանագրության՝ հաստատված ՀԱԷԿ-ի ԳՃ-ի կողմից №23/2-048 առ 13.11.2023թ.:	մ²	221	
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում են Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ 221/100x2=4,42	մ³	4,42	
2	Ծեփամածիկ ԷՊ-00-10 ԳՕՍՏ 28379 կամ համարժեքը: Համարժեքն օգտագործելու դեպքում հիմնավորել տեխնոլոգիայի և նյութի նույնականությունը: 1,2x221=265,2	կգ	265,2	
3	Պնդարար №1 ՏՍ 6-10-1263-77 0,102×221=22,55	կգ	22,55	
4	Լուծիչ 0,9x221=199 (ճարպազերծման համար):	կգ	199,0	

ԳՃՏՎԳ՝ Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ՝ Ա.Ա. Մկրտչյան

ՔԱ պետ՝ Ա.Ս. Խաչատրյան

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ЗАО «ААЭК»
_____А.Р. Григорян
«23» 07 _____2025г.

Ведомость объема работ

Капитальный ремонт антикоррозионного защитного слоя внутренних поверхностей ионобменных фильтров КФ-ФСД, АФ-ФСД и бака БОВ-2 - 221 м² химического цеха ЗАО «ААЭК»

	Наименование работы	Единица измерения	Кол-во	Примечание
1	Пескоструйная очистка внутренного защитного антикоррозионого слоя, обеспыливание, обезжиривание.	м²	221	
2	Обезжиривание	м²	221	
3	Нанесение антикоррозионного покрытия внутренних поверхностей фильтров шпаклевкой ЭП-00-10 (6 слоя) расход краски на один слой не менее 221 гр на 1 м² общая толщина покрытия 30 икм. согласно технологии "Нормы расхода материалов на производство антикоррозионных работ при ремонте энергического оборудования и строительных конструкций на действующих электростанциях" или шпаклевкой ГИПК ЭПШ-11-09Э согласно протоколу, утвержденный ГИ ААЭС №23/2-048 от 13.11.2023г	м²	221	
	Необходимые материалы для выполнения работ, которые предоставляются Подрядчиком.			
1	Песок кварцевый 221/100х2=4,42	м³	4,42	
2	Шпаклевка ЭП-00-10 ГОСТ 28379 или аналог. При использовании аналога предъявить обоснование идентичности технологии и материала. 1,2х221=265,2	кг	265,2	
3	Отвердитель №1 ТУ 6-10-1263-77 0,102х221=22,55	кг	22,55	
4	Растворитель (для обезжиривания) 0,9х221=199	кг	199,0	

ЗГИР М.С. Карапетян

НОППР А.А. Мкртчян

НХЦ А.С. Хачатрян

ОППР