



ՀԱՍՑԵ

ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնք, գյուղ Օձուն

ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման
համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների
ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ

«Արևներ մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ

ՕԲՅԵԿՏ

N 024/2-25

«Բլու Սթրիմ Սոլյուշնս» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

Հ. Վարդսյան

ՏՆՕՐԵՆ

Հ. Դավթյան

BLUE STREAM SOLUTIONS LTD

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԱՇԽԱՏԱԼՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

«ԱՐԵՎՆԵՐ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«Վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում»

1. Նախաբան և նախագծի նպատակ

Այս բացատրագիրը ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզ, «Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, շենքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ չափագրման աշխատանքների, թերության ակտի և ծավալաթերթ-նախահաշվի կազմման և այդ տվյալների վրա հիմնված նախագծային առաջարկները:

Նախագծի հիմնական նպատակներն են՝

- Ստուգել և փաստագրել շենքի իրական վիճակը:
- Կազմել ամբողջական ծավալաթերթ և թերությունների ակտ՝ հիմնված ուսումնասիրության ու չափագրման արդյունքներին:
- Սահմանել վերանորոգման ծավալները և կազմել ծավալաթերթ-նախահաշիվ՝ ըստ նյութերի, աշխատանքների և միավոր գների:
- Նախագիծը կազմել ՀՀ շինարարական նորմերին համապատասխան:

2. Հատված և օբյեկտների նկարագրություն

Նախագիծն ընդգրկում է շենքերի հիմնական կառուցվածքային և ինժեներական համակարգերի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ ՝ ներառելով արտաքին երեսպատման և ներքին աշխատանքներ, տանիքի վերանորոգում, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ջեռուցում, էլեկտրամատակարարում և հրդեհային անվտանգության համակարգեր:

3. Չափագրման և տեխնիկական հետազոտության մեթոդաբանությունը

Չափագրումն ու տեխնիկական հետազոտությունները իրականացվել են ըստ միջազգային և տեղական ընդունված պրակտիկայի՝ հետևյալ փուլերով:

3.1 Նախապատրաստական փուլ:

- Արդյունքների համար հավաքվել են առկա գծագրեր և փաստաթղթեր:
- Շենքերի մեջ տեղի նախնական տեսություն և այլ փասաթղթային տվյալների բնութագիր:

3.2 Ակտիվ չափագրում:

- Լազերային հեռաչափներով՝ արտաքին չափեր և բարձրություններ:
- Թվային մակարդակներով՝ նշանակալի տեղային համալիրների ճշգրիտ բարձրությունների չափում:
- Հատակի մակերեսների և առանձին տարրերի (աստիճաններ, պատուհաններ, փակ դռներ) չափագրում:

3.3 Փաստաթղթավորում:

- Ստացված տվյալների հիման վրա կազմվել են իրավիճակային հատակագծեր, թերությունների ակտ և նախնական ծավալաթերթ:

4. Ճարտարապետական լուծումներ (մանրամասն)

Ճարտարապետական մասում ներկայացված են շենքերի իրավիճակային և նախատեսվող հատակագծերը, եռաչափ պատկերները՝ մասնակի վերանորոգման համար: Պայմանական նշաններով և ծավալաթերթում մանրամասն երևում են իրականացվելիք աշխատանքներն ու նյութերի առաջարկները:

4.1 Տանիքի վերանորոգում.

- Ջրամեկուսացում՝ ներքևի հողմապաշտպան շերտ, փայտյա նյութերի հակահրդեհային նյութապատում, ձնարգելներ, անձրևաջրերի հեռացման համակարգ համապատասխան ձագարներով:

4.2 Ներքին հատակներ և հարդարում.

- Հատակների շերտերի կազմը՝ բետոնային հիմք, սալիկապատում կամ վինիլային հատակի ծածկույթ՝ մանկական սենյակներում:


-Պատերի հարդարման շերտերում օգտագործված են լատեքսային ներկում, յուղաներկում և թաց կետերի սենյակներում սալիկապատում, որոնց գույնային համադրումն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:

-Առաստաղների լուծումները հիմնականում կախովի այլումինե շերտաձողերով լուծումներ են, որոնք կրկին ըստ մանկապարտեզի տնօրինության պահանջների, լինելու են որոշակի դեկորացիաներով, նախատեսված են նաև լատեքսային, յուղաներկային և գիպսաստվարաթղթով տարբերակնե՝ անհրաժեշտ հատվածներում:

Բովանդակություն		
Հ/Հ	Էջի անվանումը	Էջ
1	Ընդհանուր տվյալներ	1
2	I-մասնաշենքի 1-ին հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200	2
3	I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200	3
4	I-մասնաշենքի 1-ին հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200	4
5	I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200	5
6	I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 1	6
7	I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 2	7
8	I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 3	8
9	I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 4	9
10	II-մասնաշենքի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200	10
11	II-մասնաշենքի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200	11
12	II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 1	12
13	II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 2	13
14	II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 3	14
15	II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 4	15
16	Հովար1, Հովար 2	16
17	Տանիքի վերանորոգում	17
18	Թեքահարթակ	18


 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	1	18
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի 1-ին հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200




				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	2	18
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի 1-ին հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200




 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	3	18
Հարտարագեղ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


I-մասնաշենքի 1-ին հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200



Պայմանական նշաններ



Վինիլային հատակ 2մ հաստությամբ




Մամլոգրանիտե հատակ 600x600մ




Վինիլային հատակ 4մ հաստությամբ

 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	4	18
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի 1-ին հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200



Պայմանական նշաններ



Վինիլային հատակ 2մմ հաստությամբ




Մամլոգրանիտե հատակ 600x600մմ



Վինիլային հատակ 4մմ հաստությամբ


 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	5	18
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	6	18
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 1			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						



 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	7	18
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 2			



 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	8	18
Ճարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 3			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	9	18
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			I-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 4			

II-մասնաշենքի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամսա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	10	18
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			II-մասնաշենքի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:200			
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


II-մասնաշենքի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200



Պայմանական նշաններ



Վինիլային հատակ 2մ հաստությամբ




Մամլոգրանիտե հատակ 600x600մմ




Վինիլային հատակ 4մ հաստությամբ

				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամսա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հարտարապետական մաս	ԱՆ	11	18
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			II-մասնաշենքի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:200	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						




				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիտ ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	12	18
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 1			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						





 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	13	18
Հարտարագեղ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 2			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիտ ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	14	18
Ճարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 3			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						




				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	15	18
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			II-մասնաշենքի եռաչափ պատկեր, տեսք 4			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						



				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագեղ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	16	18
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Հովար1, Հովար 2			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						



ՀԱՆԳՈՒՅՑ - 1




ՏԱՆԻՔԻ ՎԱՆՈՂԱԿԱՎԱՆՈՐ




1. ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՆԱԿԱԾ Է ԾԱԼՔԱԹԻԹԵՂ «ԿՊ-25» ԳՈՒՅՆԸ RAL8017, ԱՓՈՒՅՑ
2. ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ - 50x50
3. ՏԱՆԱԿ - 150x50

ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՆՈՂ ԴԵՏԱԼՆԵՐ




				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազորման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	17	18
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Տանիքի վերանորոգում			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

ՍԽԵՄԱՏԻԿ ԹԵՔԱՅԱԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՍԽԵՄԱՏԻԿ ԹԵՔԱՅԱԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Հարտարապետական մաս	ԱՆ	18
Հարտարագեղ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Թերախարթակ		Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


«ԱՐԵՎՆԵՐ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

I-մասնաշենքի 1-ին հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:200




BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	2	9
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			I-մասնաշենքի 1-ին հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:200			

I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:200




 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Մխի ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	3	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:200	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

II-մասնաշենքի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:200




 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	4	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			II-մասնաշենքի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:200	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի 1-ին հարկի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:200




 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	5	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			I-մասնաշենքի 1-ին հարկի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:200	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:200




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25					
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում					
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	6	9		
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ				
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան								
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:200					
Նախագծեց	Հ. Վարդյան								

II-մասնաշենքի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:200




BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	7	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			II-մասնաշենքի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:200	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


Հանգույց 1




Հանգույց 2




Հանգույց 3




Հանգույց 4




Հանգույց 5




Հանգույց 6




Հանգույց 7




Հանգույց 8



Հանգույց 9






Հանգույց 10



Ծանոթություն

- Խողովակների մոնտաժը նախատեսել ոչ պակաս 0,002 թեքությամբ դեպի մուտքի հատված կամ դեպի սանիտարական սարքավորումներ:
- Սանիտարական սարքավորումների փականները բացառությամբ գուգարանակոնքի փականը պայմանականորեն ցույց տրված չեն
- Գծագրերի վրա ցույց են տրված խողովակների նոմինալ տրամագծերը
- Խողովակները, որոնք մոտավոր են հատակից բարձր, նախատեսել 250մմ բարձրությամբ, գուգահեռ անցնող խողովակները 80մմ հեռավորությամբ
- Ջրամատակարարման համակարգի կանգնակները նախատեսվում է ջերմամեկուսացնել 5մմ ջերմամեկուսիչով
- Շինարարական կոնստրուկցիաների միջով անցնելու դեպքում անհրաժեշտ է պատյան խողովակների նախատեսում, որոնք պետք է բարձր լինեն հատակից կամ ցածր առաստաղից 25-30մմ: Պատյան խողովակների հատվածում միացման հանգույցների նախատեսումը բացառվում է:
- Փականները նախատեսել սպասարկման համար հասանելի տեղերում , հնարավորության դեպքում նախատեսելով փոքր փորվածքներ/հորեր
- Լվացարանները տեղադրել 800մմ բարձրությամբ, խոհանոցակոնքը 900մմ բարձրությամբ(հնարավոր է ճշտել պատվիրատուի հետ), ցնցուղի ծորակը 1200մմ, գուգարանակոնքի փականները 300մմ բարձրությամբ:

BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
				«Արևներ մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ		ԱՆ	8	9
Հարտարագեկոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում			
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Սանիտարական սարքավորումների հանգույցային լուծումներ			
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						



«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»
Ս Պ Ը

Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան		
Նախագծեց	Հ. Վարդյան		

ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ		Փուլ	Թերթ
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում		ԱՆ	9
		Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ	


«ԱՐԵՎՆԵՐ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS


ԶԵՌՈՒՑՈՒՄ

I-մասնաշենքի 1-ին հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:200




 BLUESTREAMSOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը							
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց Հարտարագե- կոնստրուկտոր Նախագծեց Նախագծեց Նախագծեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Է. Քոչարյան			Զեռուցում	ԱՆ	2	9
	Գ. Հովհաննիսյան		Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ				
	Ռ. Ստեփանյան						
	Հ. Վարդյան						
				I-մասնաշենքի 1-ին հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:200			

I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:200




				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագեղ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Զեռուցում	ԱՆ	3	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի 2-րդ հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:200			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի ջեռուցման տարածական զծապատկեր




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար ջեռքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Մի ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Զեռուցում	ԱՆ	4	9
Հարտարագեկոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան						
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի ջեռուցման տարածական զծապատկեր	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի N1 կաթսաների մոտաժման սխեմա




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ջեռուցում	ԱՆ	5	9
Ճարտարագետ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան						
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			I-մասնաշենքի N1 կաթսաների մոտաժման սխեմա	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի N2 կաթսաների մոտաժման սխեմա




				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍՈԼԻՍ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	6	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Ջեռուցում			
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի N2 կաթսաների մոտաժման սխեմա	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

II-մասնաշենքի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:200




				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար ջենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Զեռուցում	ԱՆ	7	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			II-մասնաշենքի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:200			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

II-մասնաշենքի ջեռուցման տարածական գծապատկեր



 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ջեռուցում	ԱՆ	8	9
Ճարտարագետ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան						
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			II-մասնաշենքի ջեռուցման տարածական գծապատկեր	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

II-մասնաշենքի կաթսաների մոտաժման սխեմա



				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Զեռուցում	ԱՆ	9	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			II-մասնաշենքի կաթսաների մոտաժման սխեմա			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

«ԱՐԵՎՆԵՐ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

"ԷՏ" ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ	
ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
1	Գծագրերի ցանկ : Պայմանական նշաններ
2	Ընդհանուր տվյալներ (Բացատրագիր)
3	Մասնագիր
4	I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/Լուսավորություն
5	I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ վարդակային ցանց
6	I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ
7	I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/Լուսավորություն
8	I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ վարդակային ցանց
9	I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Ցուցատախտակների վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ
10	II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/Լուսավորություն
11	II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ վարդակային ցանց
12	II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ
13	Բաշխիչ վահան (ԲՎ) միագծանի սխեմա
14	Խմբային վահաններ (ԲՎ2,ԲՎ3)միագծանի սխեմա

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	Անջատիչ 1-ստեղծանի IP20
	Անջատիչ 2-ստեղծանի IP20
	Անջատիչ /ռևվերս/ IP20
	Վարդակ IP20 (1-հատ)
	Վարդակ IP20 (2-հատ)
	Վարդակ IP20 (3-հատ)
	Վարդակ հողանցման կոնտակտով 1P+N+PE
	Բաշխիչ պահարան
	Բաշխիչ պահարան (գեներատոր)
	Պահուստային ավտոմատ միացում ABP 250A; 400V; 4P
	Խմբային վահանակ
	Խմբային վահանակ
	Մալուխի ելք
	Համակարգչային վարդակ (UTPcat5)
	Հեռախոսային վարդակ
	Թրեյ
	Լուսատու LED լամպով, շարժման տվիչով
	Լուսատու LED լամպ
	Պատի լուսատու
	Լուսատու էլեկտրամիացման տվիչ
	Առաստաղային լուսատու
	Տեսախցիկ
	Լուսատու` 1x18ՎՏ լյումինիսցենտային լամպով, ներսարքված մարտկոցով, վթարային
	Բաժանիչ տուփ
	Հակահրդեհային տվիչ առաստաղին
	Ջրի տվիչ

				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	1	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու` ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Գծագրերի ցանկ : Պայմանական նշաններ			

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագիծը մշակված է համաձայն -99 և ՀՀՇՆ31-03.01-2014 դրույթների :

Մանկապարտեզի էլ.մատակարարումը իրականացվում է տրանսֆորմատորային ենթակայանից:

Ըստ էլ.մատակարարման հուսալիության աստիճանի շենքի հոսանքասպառիչները դասվում են 2 կարգի:

Մանկապարտեզի սնուցումը իրականացվում է 2 մալուխային գծերով: Էլ.լուսավորությունը նախատեսված է հետևյալ տեսակների՝

- 1. բանվորական
- 2. վթարային- էվակուացիոն

Բաշխիչ վահանից տարված են սնող գծեր դեպի խմբային լուսավորության և ուժային վահաններ: Սնող գծերը նախատեսված է իրականացնել պղնձե մալուխներով:

Խմբային ցանցը նախատեսված է Â -LS մակնիշի մալուխով ճկուն խողովակների մեջ:

Անջատիչները և վարդակները դասասենյակներում տեղադրվում են հատակից 1.8մ բարձրության վրա,այլ սենյակներում՝ հատակից 0.8մ, վահանակները՝ 1.5մ բարձրության վրա հատուկ պատրաստված խորշերի մեջ:

Բոլոր լուսատուների և վարդակների սնուցումը իրականացնել 3 հաղորդալարերով, նեռարյալ PE հաղորդալարը:

Հրդեհի դեպքում նախատեսված է օդափոխության ամբողջ համակարգի անջատում:

Հողանցման և անվտանգության պաշտպանական միջոցներ:

Նախագծով ընդունված է TN-C-S համակարգը:

Որպես պաշտանիչ միջոց նախատեսված է իրականացնել հողանցման օջախ 4 Օհմ դիմադրությամբ:

Շենքի անվտանգությունը ապահովելու համար կիրառվում են համալիր միջոցներ՝

Էլ.էներգիայի բաշխումը եռաֆազ ցանցում կատարվում է հինգ հաղորդալարով (L1,L2,L3,N,PE),

միաֆազ ցանցում երեք հաղորդալարով (L1,N,PE), անցկացնելով առանձին PE հաղորդալարը, սկսած մուտքի վահանից:

Բոլոր էլ.մոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն գործող էլեկտրատեխնիկական կանոնների և նորմերի:


Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
1	ԷՏԿ	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ	VII հրատարակություն
2	ՀՀՇՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորում	
3	BCH 59-88	Հասարակական և բնական շինությունների էլեկտրասարքավորումներ	Նախագծային նորմեր
4	СНП 2.08.02-89	Հասարակական շենքեր և շինություններ	
5	5.407-11	Էլեկտրասարքավորումների հողակցում և գրոյացում	Տիպային նախագծեր
6	И1.03-08 п.2.2	Էլեկտրասարքավորումների պոտենցիալների հավասարեցման և պաշտպանական հողանցման հրահանգներ	
7	СНП 3.05.06-85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ	Նախագծային նորմեր
8	РД 34.21.122-87	Շենքերի և շինությունների շանթապաշտպանության հրահանգներ	

 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
Ստուգեց Հարտադրագե- կոնստրուկտոր Նախագծեց Նախագծեց Նախագծեց				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում «Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ Էլեկտրատեխնիկական մաս Ընդհանուր տվյալներ (Բացատրագիր)			
				Փուլ			
				ԱՆ			
				2			
				14			
				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ			

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների ծավալներ				
№	Անվանում	Մակնիշ	Դար. լիցազ.	Քանակ
1	2	3	4	5
1.1	Էլեկտրական վահան ԲՎ		հատ	1
	Մետաղական արկղ 700x500x200մմ մոնտ. պանելով, IP44		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 3P, 100A, 25kA		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 3P, C50A, 6kA		հատ	2
	Ավտ. Անջատիչ 3P, C32A, 6kA		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B25A, 6kA		հատ	4
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B16A, 6kA		հատ	5
	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ՝ միաբևեռ 25Ա 30մԱ		հատ	3
	Էլեկտրական վահան ԽՎ1		հատ	1
1.2	Պլաստիկ արկղ 8 մոդուլի		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 3P, C50A, 6kA		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B25A, 6kA		հատ	2
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B16A, 6kA		հատ	3
	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ՝ միաբևեռ 25Ա 30մԱ		հատ	1
	Էլեկտրական վահան ԽՎ2		հատ	1
1.2	Պլաստիկ արկղ 24 մոդուլի		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 3P, C50A, 6kA		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B25A, 6kA		հատ	3
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B16A, 6kA		հատ	4
	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ՝ միաբևեռ 25Ա 30մԱ		հատ	2
1.3	Մալուխ պղնձե, 5x25 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГHr-LS	գ.մ	30
1.4	Մալուխ պղնձե, 5x16 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГHr-LS	գ.մ	50
1.5	Մալուխ պղնձե, 3x4 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГHr-LS	գ.մ	735
1.6	Մալուխ պղնձե, 3x2.5 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГHr-LS	գ.մ	1450
1.7	Մալուխ պղնձե, 3x1.5 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГHr-LS	գ.մ	1550
1.8	Մալուխային ծայրակալներ, տարբեր		լրակազմ	5
1.9	Լուսատու լուսադիողային 600x600x30, 40 Վտ		հատ	124
2	Լուսատու լուսադիողային 1300x200x30, 34-40 Վտ		հատ	34
2.1	Լուսատու լուսադիողային Ф120, 9 Վտ		հատ	106
2.2	Լուսատու պատի, բռա, 15 Վտ		հատ	13
2.3	Լուսատու, վթարային, ակումուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ, 12Վտ		հատ	18
2.4	Ելքի լուսատու 5վտ/ թույլ հոսանքի ծավալաթերթում ներառված է		հատ	18
2.5	Միացման տուփ Ø80x80x45մմ		հատ	25
2.6	Վարդակի տուփ Ø68x40մմ		հատ	355
2.7	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա ներկառուցվող		հատ	70
2.8	Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող		հատ	78
2.9	Լուս. անջատիչ մեկստեղն, 10Ա, ներկառուցվող		հատ	73
3	Լուս. փոխանջատիչ մեկստեղն 10Ա, ներկառուցվող		հատ	10
3.1	Լուս. անջատիչ երկստեղն 10Ա, ներկառուցվող		հատ	23
3.2	օդափոխիչի միացում		հատ	20
3.3	Լրացուցիչ կյութեր և պարագաներ		լրակազմ	5


				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	3	14
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Լուսավորություն




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25				
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում				
			Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	4	14	
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Լուսավորություն	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան							

I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
վարդակային ցանց




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25				
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում				
			Մսխ ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	5	14	
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ վարդակային ցանց				

I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	6
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ		Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Լուսավորություն




 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25				
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում				
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	7	14	
Հարտադրագետ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Լուսավորություն				

I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
վարդակային ցանց



BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	8	14
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ վարդակային ցանց			

I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Ցուցատախտակների վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ




 BLUESTREAMSOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը							
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	9	14
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Ցուցատախտակների վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

[illegible]


 BLUESTREAMSOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՄԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազորման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Մինս ամսաթիվ	«Արևներ մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	10	14
Ճարտարագետ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Լուսամուտություն	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
վարդակային ցանց




 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում				«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	11	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ վարդակային ցանց	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Ցուցատախտակների վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ



 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում				«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիտ	Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	12	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Ցուցատախտակների վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Բաշխիչ Վահան (ԲՎ)





«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը

ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25

ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում

Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	13	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՀԱՆ (ԲՎ1) ՄԻԱԳՃԱՆԻ ՄԻՆԵՄԱ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

«ԱՐԵՎՆԵՐ ՄՍՈՒՐ-ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS

ՀՐԴԵՀԻ ԱԶԴԱՐԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

"ՀԱՀ" ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ	
ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
1	Գծագրերի ցանկ, Պայմանական նշաններ
2	Ընդհանուր տվյալներ, Մասնագիր
3	I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ
4	I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ
5	II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ
6	I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա
7	I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա
8	II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա
9	Տեսահսկման համակարգի միագծանի սխեմա

Պայմանական նշաններ

	Համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարք
	Անխափան սնուցման սարք մարտկոցով
	Հասցեային ծխի օպտիկական տվիչ; Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար, Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով
	Հասցեային սարք Lx-xxx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային շարժման ազդասարք Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային մագնիսական կոնտակտ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ռելեային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ

 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց Հարտադրագե- կոնստրուկտոր Նախագծեց Նախագծեց Նախագծեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ԱՆ	1	9
	Գ. Հովհաննիսյան			Գծագրերի ցանկ : Պայմանական նշաններ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
	Ռ. Ստեփանյան						
	Հ. Վարդյան						

Բացատրագիր
Հրդեհի ահազանգման համակարգ

Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական մանկապարտեզի տիպարային /մոդուլային/ շենքի աշխատանքային գծագրերը կատարվել են ճարտարապետա-շինարարական հատակգծերի և տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա: Նախագծի մշակման համար օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը՝

- ՀՀՇՆ 21–01.01–2024 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ. ԱՎՏՈՄԱՏ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
- ԷՄԿ - “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ”:

Ավտոմատ հրդեհի ահազանգման համակարգը նախատեսված է՝

- հրդեհի կենտրոնի հայտնաբերման համար,
- ազդարարման համակարգի միացման համար:
- օդափոխության և ծխահեռացման համակարգերի ղեկավարման համար:

Համակարգը բաղկացած է ընդունիչ հսկիչ սարքից՝ РУБЕЖ-2ОП R3 մակնիշի /2 օղակ, ամեն օղակին մինչև 250 հասցեային տվիչներ և այլ հասցեային սարքավորումներ միացնելու հնարավորությամբ/՝ պատի վրա տեղակայման բարձրությունը h=1500մմ: Վահանակին միացվում են հասցեային օպտիկական ազդասարքերը, հասցեային շարժման և մագնիսակոնտակտային ազդասարքերը, հասցեային հրդեհի՝ ձեռքով գործարկվող ազդասարքերը, հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչները, հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլը, հասցեային սարքը՝ անալոգային ազդասարքերը հասցեային սարքին միացնելու համար, ռելեների մոդուլները՝ ահազանգի դեպքում կատարող մեխանիզմներին գործարկելու համար:

Հրդեհի ահազանգման համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարքը տեղակայվում է շինության նկուղային հարկում /-3.300 նիշ/ : Ընդունիչ հսկիչ սարքը համալրված է ԱԻՆ միանալու բջջային կապով աշխատող ավտոմատ զանգահարող սարքով: Տվյալ շինությունում բացառությամբ սանհանգույցների, թաց գործընթացով և 2 մ2 պակաս մակերեսով սենքերի, բոլոր տարածքներում նախատեսված են հասցեային ծխի ազդասարքեր, իսկ միջանցքներում, էվակուացիոն էլքերի և աստիճանավանդակների մոտ նախատեսված են հրդեհի հասցեային ձեռքի ազդարարիչներ /h=1500մմ/: Մարգասրահում նախատեսված են ծխի գծային ազդասարքեր ռեֆլեկտորով, ազդասարքերը տեղակայվում են h=5400մմ բարձրության վրա պատի վրա, իսկ ռեֆլեկտորները h=7200մմ բարձրության վրա ազդասարքի դիմացի պատին:

Շինության ընդհանուր օգտագործման տարածքներում նախատեսված են լուսաձայնային ազդարարիչներ՝ ահազանգի դեպքում լուսաձայնային ինդիկացիայի համար, տեղակայման բարձրությունը h=2800մմ:

Շինության նկուղային հարկում նախատեսվում է հասցեային ռելեային մոդուլ՝ տեղակայման բարձրությունը h=1600մմ, հրդեհի ահազանգի դեպքում վերելակի ղեկավարման, օդափոխության համակարգի ներածման սարքավորումները հրդեհի դեպքում ավտոմատ անջատելու, ծխահեռացման կափույրների ակտիվացման համար:

Ռազմագիտության դասասենյակում և զենքի պահոցում նախատեսվում է դռների բացման հասցեային մագնիսական կոնտակտներ և շարման հայտնաբերման հասցեային ազդասարքեր՝ տեղակայման բարձրությունը h=2300մմ, որոնք միանում են հրդեհի ահազանգման համակարգի հասցեային օղակին և ղեկավարվում են հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլին միացված պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ սարքի՝ տեղակայման բարձրությունը h=1600մմ, միջոցով: Բոլոր հասցեային ազդասարքերի, ազդարարիչների և այլ հասցեային միավորների միացումը հասցեային օղակին կատարվում են КСРЭВнГ(А)–FRLS 2x0.50 այրում չտարածող մալուխներով և նրանց սնումը կատարվում է հասցեային օղակից: Մալուխները անց են կացվում պատերի և առաստաղի վրայով բաց կամ սվաղի տակ:

Համաձայն գործող նորմերի հրդեհի ահազանգման համակարգի էլեկտրասնուցումը հուսալիության տեսանկյունից վերագրվում է 1-ին կատեգորիայի: Այդ պատճառով էլեկտրասնուցումը կազմակերպվում է անխափան սնուցման աղբյուրներից:

Հիմնական սնուցումը 220Վ 50Հց
Պահուստային սնուցումը՝ 2 հատ մարտկոցներից՝ 12Վ 7Ա


Հիմնական սնուցման բացակայության պայմաններում մարտկոցները թույլ են տալիս համակարգի աշխատունակությունը պահպանել հերթապահ ռեժիմում 24 ժամ, իսկ ահազանգի ռեժիմում 3 ժամ: Էլեկտրասարքավորման պահպանիչ հողանցումը պետք է իրականացվի ԷՄԿ-ի համաձայն:

Հրդեհաահազանգման համակարգ			
N	Անվանում	Նկարագրություն	Քանակ
1	Ծրագրային ապահովման փաթեթ		1
2	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ/DHI_HY-1022	Շրջապոլոցների քանակը՝ 1. Տեղադրվող սարքերի ընդհանուր քանակ՝ մինչև 254 հասցե. Ունեցման լարում՝ AC 90 240V / 50Hz, 60Hz. Պահուստային մարտկոց՝ 2 հատ × 12V / 5Ah	1
3	Երկարակի գծի վերահսկիչ	Աջացում է հասցեական կապի գծի վերահսկման	2
4	Հասցեային ռելեային բլոկ	Կիրառվում է արտաքին սարքերի կառավարման համար	6
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր	Սնուցման լարում՝ AC 220V, նյութային լարում՝ DC 24V, Հզորություն՝ ≥ 3A	2
6	Մարտկոց 7ԱԺ	DC 12V, ծալցավոր AGM. Կիրառվում է պահուստային սնուցման աղբյուրի համար	2
7	Ծխի հասցեային ազդասարք DII-HY-1301	Սնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.18 մԱ. Միազանգի հոսանք՝ ≤ 0.28 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	76
8	Ձեռքի ղեկավարմանը հասցեային ազդասարք DHI-HY-1200	Սնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.1 մԱ. Միազանգի հոսանք՝ ≤ 0.17 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	12
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (տերմի) DHI HY 1500	Սնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.12 մԱ. Միազանգի հոսանք՝ ≤ 7 մԱ. Ձայնային ազդանշան՝ 75–115 դԲ (3 մետրից). Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	12
10	Հասցեային մուտք/էլք մոդուլ հզոր էլքով (հիմքի հետ) / DHI-HY-1410E	Սնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Էլք՝ Ակտիվ էլք DC 24V / 40 մԱ. Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.15 մԱ. Միազանգի հոսանք՝ ≤ 45 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	18
11	Հասցեային մեկուսիչ մոդուլ (հիմքի հետ) DII-HY-1431	Սնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ < 0.15 մԱ. Միազանգի հոսանք՝ ≤ 8 մԱ. Կարճ միացման հոսանքի պաշտպանություն՝ 450 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	2
13	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X16AWG(1.0MM)	2 Core (2C). 1/1.02մմ պղնձե լար. 1.38մմ PVC մեկուսացում. Պողիտաթեր շերտ. Ալյումինե պաշտպանիչ շերտ. 1 հատ՝ 0.5մմ պղնձե իյուք. Քաշվող լարի դեմ ապահովում. 3.9մմ արտաքին PVC պատյան. ՍԼ վկայագրում	520
14	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X16AWG(1.5MM)	2 Core (2C). 1/1.29մմ պղնձե լար. 1.78մմ PVC մեկուսացում. Պողիտաթեր շերտ. Ալյումինե շերտ. 1 հատ՝ 0.5մմ պղնձե իյուք. Լար՝ լարվածության դեմ պաշտպանության համար. 4.7մմ արտաքին PVC պատյան. ՍԼ վկայագրում	50
15	Պլաստման ճկալորովակ Ø 20մմ.	Կիրառվում է մալուխների պաշտպանիչ տեղադրման համար	550
16	Մոնտաժային նյութեր	Ներառում է կապեր, ամրամներ, կցամասեր	1

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆԱԿ	ՄԻԱՎՈՐ
1	4 MP Ցանցային տեսախցիկ ներքին կիրառման	13	հատ
2	5 MP Ցանցային տեսախցիկ արտաքին կիրառման	3	հատ
3	Ջրակայուն միացման տոււի-ամրակ / Ալյումինե / IP66	2	հատ
4	Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 16 մուտք	1	հատ
5	Կոշտ սկավառակ HDD 2TB 24/7	2	հատ
6	8 մանրաթելով օպտիկական մալուխ	50	մ
7	Մալուխ / Cable UTP Cat6	115	մ
8	Ճկախողովակ 25մմ չիրկիզվող	165	մ
9	Մոնտաժային նյութեր	1	համալիր
10	Մոնտաժային աշխատանքներ	1	համալիր

 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25				
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում				
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	2	9	
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Ընդհանուր տվյալներ, Մասնագիր				

Լ-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ




Պայմանական նշաններ

	Համակարգի ընդունիչի հսկիչ սարք		Հասցեային սարք Lx-xxx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Անխափան սնուցման սարք մարտկոցով		Հասցեային շարժման ազդասարք Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ծխի օպտիկական տվիչ; Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/ացեն		Հասցեային մագնիսական կոնտակտ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային ռեջեյնի մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային լուսամանյալի ազդարար, Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով		Պրոցեսիմիթի քարտի ընթերցիչ


 BLUESTREAMSOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՆՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	3	9
Հարտաբազե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ			
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Ի-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ



BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25				
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում				
			Մանսամաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	4	9	
Հարտադրագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան							
				I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ				

II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ




Պայմանական նշաններ

	Համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարք		Հասցեային սարք Lx-xxx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Անխափան սնուցման սարք մարտկոցով		Հասցեային շարժման ազդասարք Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ծխի օպտիկական տվիչ: Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային մագնիսական կոնտակտ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային ռելեային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար, Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով		Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ


				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍՈԼԻՍ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց Հարտարագե- կոնստրուկտոր Նախագծեց Նախագծեց Նախագծեց	Հ. Դավթյան Է. Քոչարյան Գ. Հովհաննիսյան Ռ. Ստեփանյան Հ. Վարդյան	 	Ամսա մսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ԱՆ	5	9
				II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		

I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա




 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ԱՆ	6	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			I-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա



 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				ԱՆ	7	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			I-մասնաշենքի երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա			



II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/
Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա



 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
			Ամիս ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ Հրդեհի ազդարարման համակարգ II-մասնաշենքի առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:200/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	8	9
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

ՏԵՍԱՀԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ

Однолинейная схема системы видеонаблюдения



				ՕԲՅԵԿՏ № 024/2-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Արևներ մսուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- տնատրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ԱՆ	9	9
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			ՏԵՍԱՀԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

**ՀՀ Լոռու մարզի թվով 5 մանկապարտեզների վերանորոգման համար
շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և
նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում
«Արևներ մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ**

Աշխատանքների ծավալ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը
1	2	3	4
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Մանրահատակի քանդում	մ ²	211.900
2	Լամինատե հատակի քանդում	մ ²	927.500
3	Վինիլային հատակի քանդում	մ ²	42.000
4	Բետոնե հատակների քանդում	մ ²	71.700
5	Զարե հատակների քանդում	մ ²	68.100
6	Հին կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ ²	451.400
7	Հախճաասալի քանդում պատերից	մ ²	394.700
8	10սմ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ ²	151.200
9	Պեմզաբլոկային պատերի վրա դռան բացվածքի քանդում	մ ³	3.000
10	Գաջե սվաղի քանդում պատերից ու շեպերից	մ ²	3965.20
11	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	1557.90
12	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից և շեպերից	մ ²	1006.40
13	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30-50սմ հաստությամբ	մ ²	1762.3
14	Մամլոգրանիտե շրիշակների քանդում	մ ²	251.000
15	Պլաստմասե և փայտե շրիշակների քանդում	մ	1136.300
16	Ջրատաքացուցիչ/կաթսայի ապամոնտաժում	հատ	10
17	Մ/պլաստե, փայտե և ՄԺՓ դռների տեղահանում	մ ²	261.900
18	Փայտե պատուհանների տեղահանում	մ ²	235.700
19	Մ/պլաստե պատուհանների տեղահանում	մ ²	149.800
20	Պլաստմասե և փայտե պատուհանագոգերի քանդում	հատ	90
21	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	25
22	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	29
23	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	կգ	150.000
24	Հին ջեռուցման խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	495.000
25	Կոյուղու թուջե և պոլիպրոպիլենե խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	173.000
26	Օդափոխության հորանների ապամոնտաժում /թիթեղյա/ 58զմ /20x20x25/սմ	մ ²	0.680
27	Հին ջրի խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	203.000
28	Բազրիքների ապամոնտաժում	մ	10.000
29	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական /	մ ²	237.000
30	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	612.900

1	2	3	4
	Նորոգման աշխատանքներ		
31	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	59.500
32	Պատուհանագոգի արժեքը 250մմ	զմ	163.200
33	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում	մ ²	41.100
34	Նոր ՄԺՓ դռների տեղադրում թրծված ապակե ներդիրով	մ ²	217.300
35	Նոր թերմոպլյումինե դռների տեղադրում	մ ²	17.000
36	Նոր թերմոպլյումինե պատուհանների տեղադրում	մ ²	342.300
37	Պատերի և շեպերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	3455.700
38	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք բետոնացմամբ	մ ²	421.100
39	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	1563.000
40	Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	1460.500
41	Պատերի և շեպերի բ/որակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	668.200
42	Պատերի և շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	3491.000
43	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	15.000
44	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	1166.100
45	Կախովի առաստաղների տեղադրում պլաստմասե շերտաձողերով	մ ²	1837.600
46	30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	1837.600
47	Հատակների ինքնահարթեցնող շերտ 10սմ հաստությամբ Ceresit CN68	մ ²	1837.600
48	Մամլոգրանիտե հատակի և շրիշակների պատրաստում 600x600մմ	մ ²	436.400
49	Վիկիլային հատակի պատրաստում 2սմ հաստությամբ	մ ²	1270.500
50	Վիկիլային հատակի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	160.300
51	ՄԺՓ շրիշակների տեղադրում 80սմ	մ	1223.500
52	Զսահող սալիկապատ հատակների իրականացում աստիճաններում և աստիճանավանդակներում	մ ²	26.000
53	Աստիճանավանդակների պլյումինե բազրիքաճաղերի իրականացում հ-1,2 մ	մ	10.0
	Արտաքին քանդման աշխատանքներ		
1	Ֆասսադային ներկի մաքրում պատերից	մ ²	340.000
2	Արտաքին թիթեղի պատուհանագոգերի ապամոնտաժ	մ ²	28.200
3	Բետոնե հարթակի և աստիճանավանդակների քանդում	մ ³	6.000
3	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից և շեպերից	մ ²	860.00
4	Ասբոշիֆերե տանիքաձածկույթի քանդում	մ ²	2520.000
5	Բազալտե երեսպատի քանդում հարթակներից և աստիճանավանդակներից	մ ²	120.000
6	Տանիքի փայտածածկի քանդում	մ ³	45.000
	Արտաքին վերականգման աշխատանքներ		
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ բետոնե հիմքով	զ/մ	300.000
8	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ շենքի կողքի հատվածների համար	մ ²	310.000
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	25.000
10	Բնահողի հարթեցում ձեռքով	մ ²	310.000
11	Բետոնե շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից ամրանավորված ԵՐ4	մ ³	31.000
12	Ամրանային ցանցի արժեքը ԵՐ4	մ ²	310.000
13	Ց/ա չոր խառնուրդի իրականացում հ-3 սմ	մ ³	9.70
14	Բազալտե ջարդասայերի իրականացում հ-3 սմ	մ ²	310.00
15	Շենքի արտաքին հարթակների, աստիճաններ բազալտի երեսպատում	մ ²	110.000
16	Բազալտե երեսպատ սալիկների հղկում, մաքրում	մ ²	110.000
17	Արտաքին պատերի, դռների և պատուհանների շեպերի տուֆե	մ ²	600.000
18	Դռների և լուսամուտների արտաքին շեպերի ց/ա սվաղ	մ ²	110.000
19	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	800.000
20	Արտաքին պատերի և շեպերի ձակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	620.000
21	Աստիճանների և հարթակների բազալտե երեսպատում 4սմ	մ ²	945.000
22	Բազալտե երեսպատ սալիկների հղկում, մաքրում	մ ²	945.000
23	Բետոնե աստիճանների և հարթակների իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	4.000
24	Արտաքին բազալտե պատուհանագոգերի իրականացում	մ ²	45.000
25	Բազալտե պատուհանագոգի արժեքը 25x300մմ	զմ	106.000
26	Թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ ³	3.000

1	2	3	4
27	Թեքահարթակի ճաղաշարերի պատրաստում մետաղադական	տն	0.200
28	50x30x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	24.000
29	40x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	32.000
30	20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	90.000
31	Շենքի արտաքին հարթակներում և աստիճանավանդակներում	տն	0.400
32	50x30x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	26.000
33	40x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	24.000
34	20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	150.000
35	Անցքի բացում բետոնի մեջ ճաղաշարի ամրացման համար d50մմ	հատ	40
36	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ ²	450.000
37	Ջրահեռացման գունավոր խողովակների տեղադրում Մ-100մմ	կ-տ	31
38	Ջրհավաքների պատրաստում գունավոր կիսախողովակներից	մ	179.000
39	Մանր ծածկույթների սարքվածք(հոսնոցներ, քիվեր, օդափոխության հորաններ, ձեղնալուսամուտ) 0,5մմ հաստությամբ ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ ²	39.000
	Հովար 1-3,0մ	հատ	2
40	Հովարների մետաղական ֆերմաների իրականացում, 40x30x2մմ խողովակներից	տն	0.108
41	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	53.600
42	Հովարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ ²	12.000
43	Խարսխային հեղուս p-16, L-300 մմ	հատ	20
44	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ ²	75.040
	Հովար 2-2,0մ	հատ	1
45	Հովարների մետաղական ֆերմաների իրականացում, 40x30x2մմ խողովակներից	տն	0.049
46	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	24.100
47	Հովարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ ²	4.000
48	Խարսխային հեղուս p-16, L-300 մմ	հատ	8
49	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ ²	33.740
50	Տանիքածածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում	մ ³	45.000
51	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից КН-21-0,50մմ	մ ²	2520.000
52	Պիպերի երեսպատում հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղից 150x150	մ ²	135.000
53	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ ²	2520.000
54	Տանիքի արգելաճաղերի պատրաստում մետաղադական	տն	1.200
55	Տանիքի արգելաճաղերի տեղադրում	զմ	410.000
Ներքին ջրամատակարարում			
1	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3,4 սառը ջրի համար, փորձարկումով	մ	152.0
2	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x4,2 սառը ջրի համար, փորձարկումով	մ	144.0
3	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3 տաք ջրի համար, փորձարկումով	մ	136.0
4	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x3,25 տաք ջրի համար, փորձարկումով	մ	128.0
5	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր d=20-25	հատ	181
Ներքին կոյուղի			
6	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Ø50մմ	մ	85.0
7	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Ø110մմ	մ	131.0
8	Պոլիվինիլքլորիդ ձևավոր մասեր Ø50մմ	հատ	58
9	Պոլիվինիլքլորիդ ձևավոր մասեր Ø110մմ	հատ	63
10	Խողովակների ձայնամեկուսացում Ø50-100մմ	մ	216.0
11	Անցքերի բացում 100 մմ առաստաղին	տեղ	30
12	Պողպատե պատյանի տեղադրում պատերում D=100մմ	մ	10.800
13	Ճկուն խողովակ գուգարանակոնքերի ջրի միացման համար 0,5մ	հատ	35.0
Մանիտարական սարքեր			
14	Լվացարանի տեղադրում	հատ	8
16	Մանկական լվացարանի մոնտաժում	հատ	33

1	2	3	4
17	Խոհանոցային լվացարանի մոնտաժում	հատ	3
18	Հաշվանդամների գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	4
19	Մանկական գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	27
20	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	4
21	Լոգատաշտի մոնտաժում	հատ	10
22	Հոսակի տեղադրում Ø50մմ	հատ	10
23	Ցնցուղի տեղադրում	հատ	10
15	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	44
Ջեռուցում			
1	Ջեռուցման կաթսաների տեղադրում ծխատարով 40կվտ	կոմպ	7
2	Էլեկտրական ցրատաքացուցիչ բաք 120 Լ	կոմպ	2
3	Տաք ջրի կուտակիչ բաք երկկոնտուր 200 Լ	կոմպ	1
4	Ծխատար	հատ	7
5	Ծխատարի երկարացում 500մմ երկար.	հատ	2
6	Գազի խողովակ 3/4" 700մմ 7հատ	գմ	4.900
7	Կոլեկտոր d110 2000մմ	հատ	2
8	Շրջանառու պոմպ H=4 մ Q=4 խմ/ժ	հատ	4
9	Շրջանառու պոմպ H=8 մ Q=6 խմ/ժ	հատ	2
9	Ավտոմատ օդահան 1/2"	հատ	2
10	Ջերմաչափի տեղադրում 0-100°C	հատ	2
11	Սանոմետրի տեղադրում 0-10բար	հատ	1
12	Յետադարձ փական 1/2"	հատ	1
13	Յետադարձ փական 3/4"	հատ	11
14	Յետադարձ փական 1 1/4"	հատ	4
15	Յետադարձ փական 1 1/2"	հատ	2
16	Չտիչի տեղադրում 1/2"	հատ	2
17	Չտիչի տեղադրում 3/4"	հատ	3
18	Չտիչի տեղադրում 1"	հատ	7
19	Նիպել 1/2"	հատ	6
20	Նիպել 3/4"	հատ	35
21	Գնդային փական 1/2"	հատ	16
22	Գնդային փական 3/4"	հատ	18
23	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	10
24	Գնդային փական 1"	հատ	18
25	Գնդային փական 1 1/2"	հատ	5
26	Փական եռաեթ. ջերմաստիճանի կարգավորմամբ 3/4"	հատ	3
27	Տաք ջրի ընդարձակիչ բաք 20Լ	կոմպ	1
28	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում 500*97	Էկմ	329.3
29	Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	1176
30	Մարտկոցի անկյունային փական Մ20մմ	հատ	270
31	Մարտկոցների կոմպլեկտ	հատ	135
32	Նիպել 1"	հատ	12
33	Նիպել 1 1/4"	հատ	12
34	Նիպել 1 1/2"	հատ	12
35	Անցում 3/4" Էգ x1/2" որձ	հատ	8
36	Անցում ամերիկական 20*1/2"	հատ	15
37	Անցում ամերիկական 25*3/4"	հատ	23
38	Անցում ամերիկական 32*1"	հատ	26
39	Անցում ամերիկական 40*1 1/4"	հատ	26
40	Անցում ամերիկական 50*1 1/2"	հատ	10
41	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3.0մմ /լվացումով և փորձարկումով/	գմ	460.00
42	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x3.25մմ /լվացումով և փորձարկումով/	գմ	286.00
43	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=32x4.0մմ /լվացումով և փորձարկումով/	գմ	316.00
44	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=40x5.0մմ /լվացումով և փորձարկումով/	գմ	228.00
45	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=50x5.5մմ /լվացումով և փորձարկումով/	գմ	16.000

1	2	3	4
46	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ20մմ	զմ	340.0
47	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ25մմ	զմ	286.0
48	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ32մմ	զմ	316.0
49	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ40մմ	զմ	228.0
50	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ50մմ	զմ	12.0
51	Մետաղական լար	կգ	10.0
52	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Մ20-32մմ	հատ	1026
53	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Մ40-50մմ	հատ	280
54	Անցքերի բացում պատերում և ծածկերում d=20-50մմ	տեղ	75
55	Ակոսների փորում պատերում և հատակներում	զմ	495.000
Հակահրդեհային ցանց			
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	հատ	1
2	Երկարանի գծի վերահսկիչ	հատ	2
3	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	6
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	2
5	Սարտկոց 7ԱԺ	հատ	2
6	Ծխի հասցեային ազդասարք DHI-HY-1301□	հատ	76
7	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք DHI-HY-1200□	հատ	12
8	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) DHI-HY-1500□	հատ	12
9	Հասցեային մուտք/ելք մոդուլ հզոր ելքով (հիմքի հետ) / DHI-HY-1410E	հատ	18
10	Հասցեային մեկուսիչ մոդուլ (հիմքի հետ) DHI-HY-1431□	հատ	2
11	Ճկախողովակի տեղադրում Φ20մմ	զմ	550.000
12	UL վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X18AWG(1.0MM)□	զմ	520.00
13	UL վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X16AWG(1.5MM)□	զմ	50.00
14	4 MP Ցանցային տեսախցիկ ներքին կիրառման	հատ	13
15	5 MP Ցանցային տեսախցիկ արտաքին կիրառման	հատ	3
16	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66	հատ	2
17	Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 16 մուտք	հատ	1
18	Կոշտ սկավառակ HDD 2TB 24/7	հատ	2
19	8 մանրաթելով օպտիկական մալուխ	զմ	50.00
20	Մալուխ / Cable UTP Cat6	զմ	115.00
21	Ճկախողովակ 25մմ չիրկիզվող	զմ	165.000
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ			
1. Էլեկտրական վահան ԲՎ հատ			
1	Մետաղական արկղի տեղադրում 700x500x200 մմ չափսերի, IP44100	հատ	1
2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, TM100A, 25 kA	հատ	1
3	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA	հատ	2
4	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C32A, 6 kA	հատ	1
5	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	հատ	4
6	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	հատ	5
7	ԴիՖ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	հատ	3
Էլեկտրական վահան ԽՎ1			
8	Պլաստիկ արկղի տեղադրում 8 մոդուլի	հատ	1
9	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA	հատ	1
10	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	հատ	2
11	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	հատ	3
12	ԴիՖ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	հատ	1
Էլեկտրական վահան ԽՎ2			
13	Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1
14	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA	հատ	1
15	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	հատ	3
16	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	հատ	4
17	ԴիՖ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	հատ	2
Մալուխներ			
18	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x1.5մմ BBԴԻԴ LS	զմ	1550.000
19	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x2.5մմ BBԴԻԴ LS	զմ	1450.000
20	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x4մմ BBԴԻԴ LS	զմ	735.000

1	2	3	4
21	Մալուխի անցկացում պրնձե-5x16մմ BBԴԻԴ LS	զմ	50.000
22	Մալուխի անցկացում պրնձե-5x25մմ BBԴԻԴ LS	զմ	30.000
23	Մալուխային ծայրակալներ	լրակ	5
Լուսատեխնիկական սարքավորումներ			
24	Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստաղային տեղադրում 40Վտ 600x600x30	հատ	124
25	Լուսադիոդային լուսատուների տեղադրում 1300x200x30 34-40Վտ	հատ	34
26	Լուսատու լուսադիոդային 9 Վտ, Ø120մմ	հատ	106
27	Լուսատու վթարային , ակումուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ 12 Վտ	հատ	18
28	Լուսատու պատի 15Վտ	հատ	13
29	Ցուցատախտակ <<ԵԼԲ>>	հատ	18
30	Սիացման տուփ Զ80x80x45մմ	հատ	25
31	Վարդակի տուփ Զ68x40մմ	հատ	355
32	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա ներկառուցվող	հատ	70
33	Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող	հատ	78
34	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման	հատ	73
35	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման 10Ա	հատ	23
36	Մեկստեղնավոր փոխանջատիչ 10Ա, ներկառուցվող անջատիչների տեղադրում	հատ	10
37	Անցքերի բացում պատերում 40x40մմ	տեղ	254
38	Օդամուղ պատի, M 100/4", 18 BT, 190 խմ/ժ, 3 մմ ջրի սյուն	հատ	20

Կազմեց՝

Յ. Դավթյան