

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ

<i>N</i> <i>N</i>	<i>Աշխատանքների անվանումը</i>	<i>Չափ.</i>	<i>Ծավալ</i>	<i>Ծանոթ.</i>
		<i>միավ.</i>		
1	2	3	4	5
I Հողային աշխատանքներ				
1	III (33գ) կարգի բնահողի մշակվում էքսկավատորով 0.65մ3 շ. տ, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լիցք 100 մ (հարթում,ջրում, խտացում)	մ ³	5.50	
2	III (33գ) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	600.55	
3	Նույնը ձեռքով, բարձում 0,65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	56.00	
II. Երթևեկի մաս				
1	Խճային հիմք h=15 սմ	մ ²	1456	
2	Ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	1456	
3	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	1456	
4	Սիւնային բետոնե եզրաշար 150x300մմ B-20	մ/մ ³	792/35.64	
III. Իջատեղեր				
1	III (33գ) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	59.6	
2	Խճային հիմք h=12 սմ	մ ²	186.1	
3	Ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	186.1	
4	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	186.1	
5	Սիւնային բետոնե եզրաշար 150x300մմ B-20	մ/մ ³	130.9/5.89	
IV. Ե/բ հավաքովի վաք Ե-2-20				
1	33գIII կարգի բնահողում փոստրակի փորում 0.65մ ³ էքս. բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	20	
2	33գIII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակումով	մ ³	5	
3	Ավազակույտային շերտ h=10սմ	մ ³	12.5	
4	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ ²	237.5	
5	Հավաքովի ե/բ Ե-2-20 /50/ վաքերի տեղադրում	հատ/գծ.մ/մ ³	250/250/25	
6	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	5.0	
V ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ				
	Նոր ճանապարհային նշաններ	հատ		
ա	Նախագգուշացնող	հատ		
բ	Առավելության	հատ	2	
դ	Արգելող	հատ	2	
ե	Թելադրող	հատ		
զ	Հատուկ թելադրանքի	հատ		
	Մետաղական կանգնակ h=3մ d=57մմ/4մմ	հատ	4	
	Սիւնային բետոն B20 0.4x0.4x1.00	մ ³	0.64	

Կազմեց՝

Ա .Հարությունյան

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պատվիրատու
Заказчик

ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Министерство территориального управления и инфраструктур РА

<<ՍԻՎԻԼ ՊՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ -ի տնօրեն՝ Ռ.Հովհաննիսյան

"СИВИЛ ПРОЕКТ" ООО

P.Оганисян

ՆԳՃ
ГИП

Ռ. Հովհաննիսյան
P.Оганисян

Նախագծող

Проектировщик

Ա. Հարությունյան
A.Арутюнян



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

(մարզը, համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N⁰ 482 «14» հոկտեմբեր 2024թ.

Օրյեկտ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի գ. Դեղձավան 2-րդ փողոցի 230 մ երկարությամբ, լայնությունը՝ գործող ճանապարհի լայնությամբ տուֆ քարով սալապատում:
(օրյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)
(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

միջին ռիկայնության աստիճանի օրյեկտ, II կատեգորիա, ներկայացնել աշխատանքային նախագիծ, մեկ փուլով:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք, գ. Դեղձավան 2-րդ փողոց
(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Նոյեմբերյանի համայնքապետարան, Երևանյան 4 /0266/22703, /0266/22393,
noyemberyan.tavush@mta.gov.am

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը Ճանապարհների անմխիթար վիճակը:

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը 12 ամիս

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(աստիճանիչով) (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի, Դեղձավան բնակավայրի վարչական սահմաններում, բնակավայրի ներսում, նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ ընդհանուր գտագործման:

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը (հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

Տարածքի ռելիեֆը թերություններով

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

Ներհամայնքային ճանապարհներ

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման,

էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային հաղորդակցության
համակարգեր)

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

համայնքային և մասնավոր հողեր

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց
սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և
(կամ) պատմամշակութային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ)

չկան

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ

տուֆապատման նախագծային աշխատանքները իրականացնել
հատկացված հողամասի սահմաններում

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային
ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝
սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(աստիճանիչով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող
ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Մշակել Նոյեմբերյան համայնքի գ. Դեղձավան 2-րդ փողոցի
230 մ հատվածի հիմնանորոգման տուֆ քարով սալապատման
նախագիծ, հաշվի առնելով ՀՀ-ում գործող նորմերի և
ստանդարտների պահանջները: Նախատեսել մայթերի,
ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում, կառուցում (ըս
անհրաժեշտության), անվտանգության տարրերի ապահովման
անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում
(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկ
փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղ
դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավոր
քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից
(օբյեկտներից) (մետր)

9.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը
(կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի
հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող
(անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%)

9.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ
տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝
տոկոսներով (%)

սույն նախագծով չի նախատեսվում

9.7. այլ պահանջներ

նախագիծը մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջարկնե
հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

չկան

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

չկան

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

Համաձայն չի պահանջվում
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում

Համաձայն չի պահանջվում
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

Համաձայն չի պահանջվում
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է չկան
(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

չկան

12.6. աղբահանություն

Կազմակերպել կապալառույի միջոցներով

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

անվտանգության ապահովում, շինհրապարակի նախապատրաստում
(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

Կից տարածքների և հետիոտնային անցումների բարեկարգումներով նախնական վիճակի, նախատեսել ճանապարհային երթևեկության նշաններ
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջներ, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

Տուֆ քար, խիճ, ցեմենտ, ավազ, և այլն
(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները)

16. Պաշտպանական կառույցներ

շինաշխատանքներ իրականացվող տեղամասում կազմակերպել երթևեկությունը, տեղադրելով համապատասխան ճանապարհային նշաններ ըստ ՀՀ-ում գործող նորմերի և օրենքների
(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

Ըստ գործող օրենքի
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

ճեմուղիներում ապահովել բնակչության սակավաշարժ խմբեր տեղաշարժի հասանելիության

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

ապահովել ըստ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ

20. Շինարարության կազմակերպում

Համաձայն գործող նորմերի

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված
անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի
ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և
նախագծի մշակման փուլերը

12 ամիս, աշխատանքային նախագիծ 1 փուլով

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և
նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22. Նախագծային փաստաթղթերի
փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

ըստ ՀՀ Կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի

N 596-Ն որոշման սահմանված կարգի

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը
հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննության

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ
նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային
նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի
փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 89-րդ կետով
նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

չկան

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված
դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական
եզրակացությունների ստացում

չկան

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված
պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված
մարմինների հետ,
ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝
ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների
տեղադրում

չկան

27. Այլ պայմաններ

Նախագիծը համաձայնեցման ներկայացնել 2 օրինակից

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՅՄԵՐԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



Կ. Տ.

Ա. ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

(անունը, ազգանունը)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱԿՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 4, Հեռ. /0266/22703, /0266/22393, noyemberyan.tavush@mta.gov.am

N 7615

23 հոկտեմբեր 2024 թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Տրվում է այն մասին, որ Դեղձավան գյուղի 2-րդ փողոցի և 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի շինարարության ժամանակ առաջացած շինադերը և պահուստային բնակիչողը պետք է տեղափոխվի գյուղից մոտ 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր :

Տրվում է ներկայացնել պահանջվող վայր:

Համայնքի ղեկավար



Արմեն Աղաբաբյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք, Երևանյան 4

ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 4, Հեռ. /0266/22703, /0266/22393, noyemberyan.tavush@mta.gov.am

N Ե-01/2913

25 նոյեմբեր 2024թ.

«ՍԻՎԻԼ ՊՐՈԶԵԲԹ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Հովհաննիսյան,

Ներկայումս Նոյեմբերյան համայնքում 18/20/40 չափերով, միջին որակի տուֆ քարի շուկայական գինը տատանվում է 420-450 դրամի սահմաններում, ուստի խնդրում ենք Ձեզ, Ձեր կազմակերպության կողմից ներկայումս նախագծվող տուֆով սալապատման աշխատանքների նախագծերում նախահաշվային գին վերցնել համայնքում գործող շուկայական գինը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՄՐՏԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

Կար. Համայնքի ղեկավարի խորհրդական
Կ. Ազարյան
+37495005389



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001147, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-10-01, «ՍԻՎԻԼ ՊՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՐԿԻՐ, ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ Փ., 19/1, 10

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 01.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG67-91B3-D4AD-2916

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001147-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՍԻՎԻԼ ՊՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄԻՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

01.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

01.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG37-1AD5-86E6-117F



Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԱՀԱՐՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Հ	000057	2024-03-04



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG37-1AD5-86E6-117F
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ





ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	<<ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ			

Գծագիր/Чертеж 1-1

Իրադրության հատակագիծ
/ Ситуационный план
Նոյեմբերյան ք.
Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ





Գծագիր/Чертеж 1-1

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	ԳԳՄ			

Իրադրության հատակագիծ
/ Ситуационный план
Նոյեմբերյան ք.
Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ





Գծագիր/Чертеж 1-1

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է				
ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	<<ՀԷՑ>> ՓԲԸ			

Իրադրության հատակագիծ
/ Ситуационный план
Նոյեմբերյան ք.
Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ



Գծագիր/Чертеж 1-1

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է

ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	<<ՎԵՈՂԻՍ ԶՈՒՐ>> ՓԲԸ			

Իրադրության հատակագիծ
/ Ситуационный план
Նոյեմբերյան համայնքի
Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.

Նախագծի Կազմ
Դեղձավան 2-րդ փողոց

Քարտեզ

Բացատրագիր

Երկրաբանության բացատրագիր

Գծագրեր

1. Ճանապարհի իրադրության հատակագիծ
2. Գլխավոր հատակագիծ
3. Երկայնական կտրվածքներ
4. Լայնական կտրվածքներ
5. Փոված հատակագիծ
6. Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան
7. Ե/բ Ե-2-20 վաքի կոնստրուկցիան
8. Ջրընդունիչ վաքի կոնստրուկցիան
9. Երթևեկության կազմակերպման սխեմա
10. Ճանապարհային նշան

Ամփոփագրեր

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր
2. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3. Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր
4. Ե-2-20 վաքերի ամփոփագիր
5. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
6. Համահավաք ամփոփագիր

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՏԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ		
ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան		
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
				ՔԱՐՏԵԶ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	01
						01
						

Քացատրագիր

Համաձայն առաջադրանքի տեղում կատարվել է Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի ուսումնասիրություն և չափագրում: :

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի երթևեկելի մասը գրունտային է: Անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել վերակառուցում և ճանապարհային ծածկի իրականացում :



Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ շին. աշխատանքները.

- Հողային պաստառի հարթեցում (լիցք, հանույթ)
- Երթևեկելի մասի ծածկի իրականացում
- Իջատեղերի իրականացում
- Ջրահեռացման իրականացում ե/բ վաքերի միջոցով
- Ճանապարհային նշանների տեղադրում

- Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում

Ճանապարհի նորոգվող հատվածների երկարությունները կազմում է 250մ:

Ճանապարհի լայնությունները տրված են համապատասխան ամփոփագրում և լայնական կտրվածքներում:

Նորոգվող ճանապարհների համար նախատեսվել է ճանապարհային կոնստրուկցիայի հետևյալ շերտեր /տեխնիկական առաջադրանքի պահանջից ելնելով/

1. Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ h=18սմ
2. Ավազային շերտ h=10սմ
3. Խճային հիմք h=15սմ

Մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը Կապալառում պետք իրականացնել ուսումնասիրություն գոյություն ունեցող ինժեներական գծերի վերաբերյալ: Ինժեներական գծերի հայտնաբերման դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական հսկիչի և Պատվիրատուի իմացությամբ պետք է կազմակերպվի դրանց վերատեղադրումը և տեղափոխումը ըստ նորմատիվային պահանջների: Մինչև d-200մմ խողովակների տեղափոխման կամ նորմատիվային խորության վրա տեղադրելը կատարվում է Կապալառուի հաշվին:

Ավելի մեծ տրամագծերի գծերի դեպքում կազմել եռակողմ ակտ և կատարել համապատասխան նախագծային փոփոխություն և շինարարական աշխատանքների ավելացում՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով:

Ծինարարական աշխատանքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովում

Ծինարարակալը պետք է կահավորված լինի հակահիդրոէկային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառում պետք է ապահովի շինարարակալի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

Ծինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառում պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ, որտեղ պետք է նշված լինի օբյեկտի անվանումը, Պատվիրատուն, Կապալառում, օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետը և կոնտակտային հեռախոսահամարը: Համայնքի ներկայացուցիչների հետ ճշտել ստորգետնյա ցանցերի տեղադիրքը և նշանակությունը:

Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որպեսզի ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառում պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

Ծինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

Ծինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել առնվազն 3.5մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ,
- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,
- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լսատերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից, նրանց բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

ՇՆ և Կ III – 4.80 ,Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում

ՇՆ և Կ III – 1.76 ,Շինարարական արտադրության կազմակերպում:

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

Ի ՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵՂՁԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-
ՐԴ ՓՈՂԱՑԻ, 2-ՐԴ ՓՈՂԱՑ 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՏՈՒՖԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Լիցենզիա ՔՊԼ 000804, 1-ին դաս

Տնօրեն՝



Հ. Տիտիզյան

Երևան 2024թ.

Բացատրական մաս

Համաձայն «ՄԻՎԻԼ ՊՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի և համապատասխան առաջադրանքի 2024 թվականի սեպտեմբեր ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոց, 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների համար: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոց, 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների, տեղագնություն, ակնադիտարկման եղանակով, ինչպես նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Նոյեմբերյան քաղաքից մոտ 12 կմ հյուսիսարևելք, Դեբեդ գետի աջափնյակում, Վրաստանի հետ պետական սահմանից 1-2 կմ հեռավորության վրա : Ծովի մակերևույթից բարձր է 430 մ:


Շրջանի երկրաբանական պայմանները Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքին մասնակցում են չորրորդական հասակի ապարներ, որոնք գտնվում են խորը հորիզոններում: Այս ապարների արտաքին շերտը ծածկված են Էյուվիալ-Դեյուվիալ-պրոյուվիալ առաջացումներով՝ ներկայացված ավազակավային գրունտներով, տարբեր ապարների մանրախճա-խճաքարային նստվածքներով:

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը:

Ռիսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է մեղմ լեռնային կլիմա:

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 10.8 °C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 38°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -19°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 76%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 65%

- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 48%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 500-600մմ:
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, կազմում է 35 սանտիմետր:



Նկ. 3 Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ


Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Ուսումնասիրվող տարածքում ըստ փորված խորությունների ստորգետնյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ արխիվային նյութերի գտնվում են 5.0մ-ից ցածր հորիզոններում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ և սեյսմատեկտոնական պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀԾՆ -20.04.2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է

I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ, 8-9 բալլ սեյսմիկությամբ:



Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքը

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով, բնական մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման վրա: Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների երկու շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները:

Շերտ-1 Ավազակավեր բացից մինչև մուգ շագանակագույն, դեղնավուն, տեղ- տեղ հանդիպում է նաև դարչնագույն և մոխրագույն երանգների, պինդ թանձրությամբ թեթև, փոշենման մասնիկների պարունակությամբ, տեղ-տեղ խճի և մանրախճի պարունակությամբ, մանրամիջահատիկ: Էյուվիալ-Դեյուվիալ-պրոյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն III (33⁹) կարգ է:

Շերտ-2 - տարբեր ապարների մանրախճա-խճաքարային նստվածքներ ավազակավային լցումով 20-25%, բացից մինչև մուգ շագանակագույն, խոռոչավոր, ավազային և խճային կառուցվածքի, խճի և տեղ-տեղ մանրաբեկորների պարունակությամբ: Գրունտներն ըստ շահագործման դժվարության համաձայն (13) IV

/12 IV (ՀՀՇՆ 32-01-2022 «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» շինարարական նորմերի 101-րդ աղյուսակի)կարգ է:

Աղյուսակ 1

Հատկանիշի անվանումը		Գրունտի անվանումը և շերտի համարը
		1
Գրունտների անվանումները		Ավազակավ
Ծավալային խտությունը տ/մ ³	ρ	1,95
Տեսակարար խտությունը տ/մ ³	ρ	2.75
Տեսակարար շաղկապվածությունը ըստ ձևափոպման ԿՊա	C_n	1,48
Նորմատիվային տեսակարար շաղկապվածությունը ըստ կրողունակության ԿՊա	C_l	1,32
Ներքին շփման անկյուն, աստ.	φ	19°20'
Ձևախախտման մոդուլը, ՄՊա	E	19,4
Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը կգ/սմ ²	R_0	2,0
Գրունտի կարգը	աղ. 1	III (33q)
Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկանիշերի ՀՀ ՇՆ 20.04.2020		III

Աղյուսակ 1.1.

Հատկանիշի անվանումը		Գրունտի անվանումը և շերտի համարը
		2
Գրունտների անվանումները		Մանրախճային-խճաքարային գրունտ ավազակավի լցոնով
Ծավալային խտությունը $q/սմ^3$	ρ	1.80
Տեսակարար խտությունը $q/սմ^3$	ρ	2.61
Տեսակարար շաղկապվածությունը, $տ/մ^2$	C	0,04
Նորմատիվային տեսակարար շաղկապվածությունը, $տ/մ^2$	Cn	0,07
Ներքին շփման անկյուն, աստ.	φ	$34^{\circ} 50'$
Ձևախախտման մոդուլը, ՄՊա	E	35.4
Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը $կգ/սմ^2$	R ₀	3.5
Գրունտի կարգը	աղ. 1	IV (13/12)
Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկանիշերի ՀՀ ՇՆ 20.04.2020		II

ՆԿ 0+00-ՆԿ 5+00

0.0-0.6մ Ավազակավեր բացից մինչև մուգ շագանակագույն,դեղնավուն, տեղ- տեղ հանդիպում է նաև դարչնագույն և մոխրագույն երանգների, պինդ թանձրությամբ թեթև, փոշենման մասնիկների պարունակությամբ, տեղ-տեղ խճի և մանրախճի պարունակությամբ, մանրամիջահատիկ: Էյրովիալ-Դեյրովիալ-պրոյուվիալ առաջացումներ են:

0.6-3.0մ- տարբեր ապարների մանրախճա-խճաքարային նստվածքներ ավազակավային լցոնով20-25%, բացից մինչև մուգ շագանակագույն, խոռոչավոր, ավազային և խճային կառուցվածքի, խճի և տեղ-տեղ մանրաբեկորների պարունակությամբ:

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица А

Գործոն	բարդության կատեգորիա	
	I (միջին բարդության)	
Գեոմոֆոլոգիական պայմաններ	Մակերեսը թեքվածությամբ, մանր թմբավոր, թեթև մասնատված	
Գեոլոգիական կառուցվածքը և հողի/գրունտի հատկությունների շինությունների կառույցների երկրաբանական միջավայրի փոխազդեցության տեսանկյունից	և	Նստվածքների մինչև երեք գենետիկ տեսակ, ոչ ավելի, քան չորս հողի շերտեր տարբեր տեսակների, տեղակայումը թեքությամբ կամ դուրս մղմամբ, հզորությունը փոխվում է օրինաչափորեն: Կանոնավոր օրինաչափորեն փոփոխվում է Հողերի/գրունտերի հատկությունների ցուցանիշները հատակագծով կամ խորությամբ. Ժայռոտ հողեր անհավասար Ծածկված են ոչ մեծ հզորությամբ քարքարոտ հողով:
Հիդրոգեոլոգիական պայմանները շինությունների կառույցների երկրաբանական միջավայրի փոխազդեցության տեսանկյունից	և	Ստորերկրյա ջրեր բացակայում են

Շինարարության պայմանների և շինությունների ու կառույցների շահագործման վրա բացասական ազդեցությամբ վտանգավոր գեոլոգիական գործընթացները	Բացակայում են:
Տեխնոծին ազդեցություններ և փոփոխությունները տիրապետած տարածքներում	Աննշան են և հաշվի չեն առնվում ճարտարագիտության մեջ, երկրաբանական հետազոտություններում և նախագծման մեջ

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները
ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению
инженерно-геологических изысканий) Таблица Г

Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրության մեթոդներ	Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրությունների նպատակները							
	Երկրաբանական մասնատում	Ցուցանիշների սահմանում				Հողի փոփոխականություն հատկությունների	Հենքերի/սյուների կտրվածքի և հորի կրելու հնարավորության նաոտությունների անհատում	Ավազային
		հորերի ֆիզիկական հատկություններ	հորի հատկությունների ռեֆոմաժա	Հողի ամրություն	Հենքերի/սյուների հիմքային ռիմառություն			
Ստատիկ զոնդավորում	+	+	+	+	+	+	+	+
Նմուշային հենքով/սյունով փորձարկում	+	+	+	+	+	+	+	+

Հողերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր որոշման տեսակները ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններում. (ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Д

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	Ավագակավ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար Խտություն	+
կապակցվածություն	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	տարբեր ապարների մանրախճա- խճաքարային նստվածքներ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար Խտություն	+
կապակցվածություն	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+

ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոց, 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների ինժինեռերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվության եզրակացություն:

Կատարված հետազոտությունների և ստացված արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է գրունտների 2 շերտով, որոնց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ցուցանիշները բերված են աղյ.1. 1.1-ում:
- Տեղամասում ստորերկրյա ջրերը ըստ արխիվային նյութերի գտնվում են 8.0 մետրից խորը հորիզոններում:
- Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար, որպես հիմնատակ առաջարկվում է
 - շերտ 1-ը / ավազակավեր/, որոնք սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 3-րդ կարգ են:
 - շերտ 2-ը / տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ/, որոնք սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 2-րդ կարգ են:
- Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին

սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,4g$ և ունի 9 բալ սեյսմիկայնություն:

- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 35սմ:
- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ բացակայում են:
- Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

Երկրաբան՝



Հ.Տիտիզյան

Օ Փ Տ Ա Գ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ց Ա Ն Կ

1. ՀՀՇՆ II - 7.01-11 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀՇՆ 1-2.01-99 Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար
3. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներատեխնիկական հետազննությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
4. ՀՀՇՆ 20.04.2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՍՆԻՊ IV-2-82 Հավաքածու 1. Հողային աշխատանքներ.
6. ԳՕՍՏ 32868-2014 Ինժեներական և երկրաբանական հետազոտությունների պահանջներ
7. ԳՕՍՏ 33063-2014 Տեղանքի և բնահողի տեսակների դասակարգում
8. ԳՕՍՏ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
9. ԳՕՍՏ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000804, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՔՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱԶՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-13, «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԲՐՅՈՒՍՈՎ, 62 Շ., 31 ԲՆ.

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 13.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՄԱՐ՝ UG3D-B197-32E6-5B48

Սույն փաստաթուղթը տրված է քաջառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

-
- ՔՔ Քարե բնակելի շենքեր


Գոյություն ունեցող հենապատ

Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ

Գոյություն ունեցող դարպասներ

Գոյություն ունեցող մետ.ցանկապատ

ԱԳ - 00
ՊԿ 0+80.96
X= 4568931.2461
Y= 8490410.3854
R= 110.21
K = 12.81
B = 0.19
T = 6.41



ԱԳ - 00
ՊԿ 1+06.48
X= 4568952.6153
Y= 8490396.4097
R= 121.93
K = 24.15
B = 0.60
T = 12.11

	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նշանակման համայնքի Ղեկավարի Դեղձական բնակավայրի 2-րդ փուլի տնօրենի տնօրենի աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
	ՆԳՃ	ՈՒՆԿԱՆԱԽԱՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տարածքային մարզի Նշանակման համայնքապետարան			
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	ԱՆՈՐՈՅՈՒՆՅԱՆ						
					Իրադրության հաստակագիծ			
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
					ԱՆ	1	2	
					CIVIL PROJECT			

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- 
- ՔՔ Քարե բնակելի շենքեր

Գոյություն ունեցող հենապատ

Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ



Գոյություն ունեցող դարպասներ


Գոյություն ունեցող մետ.ցանկապատ



- 00
+06.48
8952.6153
0396.4097
121.93
24.15
= 0.60
= 12.11


ԱԳ - 00
ՊԿ 1+93.17
X= 4569014.4702
Y= 8490335.5569
R= 150.00
K = 6.58
B = 0.04
T = 3.29

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նշանակման համայնքի Ղեկավարի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳՅՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				ԱՆ	2	2
				Իրադրության հաստակագիծ			



ՊԼՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՏ	ՈՆՎԿԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	ԱՆՈՐՈԹՅՈՒՆՅԱՆ						
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	1	3
				ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500			


$T =$
 $B =$
 $K =$
 $R =$
 $Y = 849067.5569$
 $X = 4569014.4702$
 ՊԿ 1+93.17
 ՆԳ - 00




$T = 12.11$
 $B = 0.60$
 $K = 24.15$
 $R = 121.93$
 $Y = 8490396.4097$
 $X = 4568952.6153$
 ՊԿ 1+06.48
 ՆԳ - 00





$T = 3.29$
 $B = 0.04$
 $K = 6.58$
 $R = 150.00$
 $Y = 8490335.5569$
 $X = 4569014.4702$
 ՊԿ 1+93.17
 ՆԳ - 00

ՊԼԱՆԱՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՏ	ՈՒՆԱԿԱՆՈՒՄՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾՈՒ	ԱՆՈՒՄԹՅՈՒՆՅԱՆ				ԱՆ	2	3
				ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500			





Մասշտաբ																		
Նախագծային տվյալներ	Հորիզոնական 1 : 000 Ուղղաձիգ 1 : 100																	
	Թեքություններ																	
	Նախագծային նիշեր, մ																	
	596,89 597,58 597,95 597,92 597,48 596,90 596,14 594,92 593,65 592,40 591,24 590,10 588,97 588,20																	
Փաստացի տվյալներ	Գետնի նիշեր, մ																	
	596,89 597,54 597,86 597,80 597,33 596,74 596,02 594,66 593,67 592,24 591,25 589,98 588,88 588,20																	
	Հեռավորություններ, մ																	
		0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 2																
Կիրառվող շրջանային կորեր և ուղիղներ																		
		y - 173°20'32" R - 110,21 L - 12,81 7,01 y - 168°39'11" R - 121,93 L - 24,15 y - 177°29'14" R - 150,00 L - 6,58 53,65																


	ՊԼԱՆՏՈՒՄ	ԱՆՈՒՄ, ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
	ՆԳՃ	Ո.ՀՈՎԱՏԱՆԻՍՅԱՆ						
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						
					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	3	3
					ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾԹ			




ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ԱՍՏԱԹ.	ԱՍՏԱԹ.	Նշանակման համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան			
				ԳՈՒԼ			
				ԱՆ			
				ԹԵՐԹ			
				2			
				ԹԵՐԹԵՐ			
				5			
				Լայնական կտրվածքներ			
				CIVIL PROJECT			



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձական բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՏ	ՈՂԿՀԱՆՆԻՒՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	ԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՐ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	4	5
				Լայնական կտրվածքներ			





ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	Ո.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ Տարվուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	5	5
				Լայնական կտրվածքներ			



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	Ո.ՀՐԿՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	1	1
				ՓՈՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	CIVIL PROJECT		


Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիա





ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
				ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան խոշորացված համայնք	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	01
				Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիա	CIVIL PROJECT	

Блок/Բլոկ B-2-20
50x100x20x(16)

Блок/Բլոկ B-1-22(20)



Блок/Բլոկ B-2-20(18)




Վարք Ե - 1 - 20 (75x100x20(25))	Ե - 30
Վարք Ե - 2 - 20 (50x100x20(25))	Ե - 30
Վարք Ե - 5 (45x100x18x13)	Ե - 30
Վարք Ե - 6 (520x410x430x440)	Ե - 30
Վարք Ե - 7 (80x25x51)	Ե - 30
Վարք Ե - 8 (49x49x8)	Ե - 30
Վարք Ե - 9 (50x88x87)	Ե - 30
Վարք Ե - 4 - 20 (25x50x20x(16))	Ե - 30
Վարք Ե - 3 - 20 (37,5x50x20x(16))	Ե - 30

	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
	ՆԳՃ	Ո.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ					
	ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան		
					Ե/բ Ե-2-20 վաքի կոնստրուկցիան		
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	1	1
					CIVIL PROJECT		


Ծանապարհի տրոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս /
Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /Вне населенного пункта/

Պայմանական նշաններ /Условные обозначения



- 1.25 Ծանապարհային աշխատանքներ /Дорожные работы
- 1.20.2 Ծանապարհի նեղացում/Сужение дороги
- 1.20.3 Ծանապարհի նեղացում/Сужение дороги
- 3.20 Վազանցն արգելվում է/Обгон запрещен
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում /Ограничение максимальной скорости
- 5.15.5 Գոտու վերջ/Конец полосы
- Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր
Желтые мигающие и не мигающие огни
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ
Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից /Объездная дорога справа
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից /Объездная дорога налево
- 2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն /Преимущество встречного движения
- Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության
սկատմամբ/ Преимущество перед встречным потоком
- 5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով /Направление движения с полосами движения

Ծանապարհի տրոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում /
Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /В населенном пункте/




Անուն, Ազգանուն Ստորագր. /
Имя, отчествоподпись

Արկայծող լույսերի միջեվ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթեվեկության կառավարման համարնախատեսված 1-ին նշանից մինչեվ վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր

Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	Ո.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳՅՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան			
				ԳԾԱՆՇԱՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ			
				CIVIL PROJECT			

Ճանապարհային նշան



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՄ, ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նույնաբերական համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
ՆԱԶ	Ո.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՐ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նույնաբերական համայնքապետարան		
				Ճանապարհային նշանի գծագիր		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտռի վերականգնում												Կողմակ				
			Հանույթ										Լիցք		Լայնություն		Մակերես մ²		
			Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին				Ծավալ մ³						Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ մ³	Զախ	Աջ	Ընդամենը	Զախ	Աջ
18aV	33գIII	13 IV	10eIV	Ընդամենը	18aV	33գIII	13 IV	10eIV	20aVII	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	000			3.52									0.09						
		20		3.07			61.4		61.4				0.05	0.9					
0	020			2.62															
		20		2.66			53.1		53.1				0.00						
0	040			2.69															
		20		2.32			46.4		46.4				0.00						
0	060			1.95															
		20		1.88			37.5		37.5				0.00						
0	080			1.80															
		20		2.05			41		41				0.02	0.3					
0	100			2.30									0.03						
		20		2.41			48.1		48.1				0.04	0.7					
0	120			2.51									0.04						
		20		2.17			43.3		43.3				0.07	1.3					
0	140			1.82									0.09						
		20		2.64			52.7		52.7				0.05	0.9					
0	160			3.45															
		20		2.76			55.1		55.1				0.04	0.7					
0	180			2.06									0.07						
		20		3.02			60.4		60.4				0.04	0.7					
0	200			3.98															
		20		3.54			70.7		70.7				0.00						
0	220			3.09															
		20		2.96			59.2		59.2				0.00						
0	240			2.83															
		10		2.67			26.65		26.65				0.00						
0	250			2.50															
Ընդամենը		250		71.23			655.55		655.55					5.5					

Կազմեց՝

Ա. Հարությունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ

Կմ KM	+	Երկարություն, մ Длина, м	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում								Ծանոթություն
			Վերականգնում Восстановление			Խճալին հիմք h=15սմ սմ²	Ավազալին շերտ h=10սմ սմ²	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ մ²	Բետոնե երկայանական եզրաշար 150x300մմ մ	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քալը 5մ/ մ	
			Մասնակի լայնություն մ Частичная ширина м	Միջին լայնություն մ Средняя ширина м	Մակերես մ² Площадь м²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		7.3								
		20		5.8	116.0	116.0	116.0	116.0	40.0	29.0	
0	020		4.3								
		20		4.8	95.7	95.7	95.7	95.7	40.0	17.2	
0	040		5.3								
		20		5.0	100.1	100.1	100.1	100.1	40.0	21.1	
0	060		4.7								
		20		4.3	85.9	85.9	85.9	85.9	40.0	19.0	
0	080		3.9								
		20		4.9	98.5	98.5	98.5	98.5	40.0	15.4	
0	100		6.0								
		20		6.0	120.0	120.0	120.0	120.0	40.0	24.0	
0	120		6.0								
		20		6.0	120.0	120.0	120.0	120.0	40.0	24.0	
0	140		6.0								
		20		6.0	120.0	120.0	120.0	120.0	40.0	24.0	
0	160		6.0								
		20		6.0	120.0	120.0	120.0	120.0	40.0	24.0	
0	180		6.0								
		20		6.5	130.0	130.0	130.0	130.0	40.0	24.0	
0	200		7.0								
		20		7.0	140.0	140.0	140.0	140.0	40.0	28.0	
0	220		7.0								
		20		7.0	140.0	140.0	140.0	140.0	40.0	28.0	
0	240		7.0								
		10		7.0	70.0	70.0	70.0	70.0	20.0	14.0	
0	250		7.0								
Ընդամենը Итого		250			1456	1456	1456	1456	500	292	

Կազմեց՝

Ա.Հարությունյան

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ

N	Ձախ		Աջ		Երթևեկի մասի լայնությունը մ	Երկարություն մ	Հատման անկյուն	Կորացման շառավիղ մ		Հողային աշխատանքներ			Հողային պատտարի հարթեցում մ ²	Ծածկի մակերես				Մետաղ,խողովակ						Ծանոթություն		
	ԿՄ +			Աջ						Հանույթ		Լիցք		Բետոնե եզրաշար 150x300մմ	Խիճային հիմք h=12սմ մ ²	Ավազային շերտ h=10սմ մ ²	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկ 18x20x40սմ , h-18սմ, մ ²	Տրամագիծ մմ	զծ.մ	Միացման/ գլխարկի բետոն մ ³	Ավազակոպային շերտ h=10 սմ մ ³	Ջրամուկուսացում խողովակի զծ.մ	Ջրամուկուսացում գլխամասերի մ ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1			0	090	18	0.6-3.8	90			12.7				23.2	39.7	39.7	39.71								Մուտք	
2	0	110			10	0.9	90			2.8				12.2	8.7	8.7	8.73								Մուտք	
3			0	153	12	0.8	90			3.0				13.9	9.4	9.4	9.37								Մուտք	
4	0	177			7.2	1.3	90			2.8				10.1	8.8	8.8	8.79								Մուտք	
5			0	180	6	0.55	90			1.0				7.4	3.2	3.2	3.17								Մուտք	
6			0	208	4.9	0.3	90			0.5				5.9	1.6	1.6	1.58								Իջատեղ	
7	0	212			4.1	0.65	90			0.8				5.7	2.5	2.5	2.48								Իջատեղ	
8	0	245			8	4.5	90			10.8				17.2	33.8	33.8	33.84								Մուտք	
9	0	250			17	4.7	90			25.1				35.4	78.4	78.4	78.43								Մուտք	
Ընդամեն										59.6				130.9	186.1	186.1	186.1									

Կազմեց՝

Ա.Հարությունյան

**ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ**

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքներ

Սկիզբ Начало		Վերջ Конец		Երկարություն մ Длина м			Երկարություն մ Длина лотков, м	Հողային աշխատանքներ մ ³ Земляные работы, м ³	Վարերի երկարությունը մ Длина лотков, м	Հավաքովի ե/բ Б-2-20 վարերի Лоток Б-2-20			Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վարեր Лоток 30x34см			Ավազակալման նախապատրաստում h=10սմ (վարերի տակ) մ ³ Гравийно-песчаная подготовка h=10см м ³	Վարերի ջրամեկուսացում մ ² Гидроизоляция м ²	Փորված փորում մ ³ Разработка котлована м ³	Ծանոթություն Примечание
ԿՄ/К М	+	ԿՄ/ КМ	+	ձախ слева	Վանցքով По оси	աջ справа				հատ шт	զծ.մ п.м	մ ³ м ³	հատ шт	զծ.մ п.м	մ ³ м ³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	000	0	250			250			250	250	250	25				12.5	237.5	25.0	
Ընդամենը/Итого									250	250	250	25				12.50	237.5	25.0	

Կազմեց՝

Ա.Հարությունյան

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ													
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ													
Հ/Հ	Առանցքից ձախ		Առանցքից աջ		Համարը ըստ Պետստանդարտի 52290-04-ի								Ծանոթություն
	ՊԿ	+	ՊԿ	+	Ծանապարհային նշանի անվանումը հատ.								
					նախորդածրոտող	առավելագույն	սահման	ստանբ	խառուկ բեկարկումների	ցումբում	տեղեկատվություն	առլատող	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	2				2.4							
			0	7			3.24						(40 կմ/ժ)
	2	37					3.24						(40 կմ/ժ)
	2	50				2.4							
Ընդամենը						2	2						Σ 4

Ծանոթություն. 1.Մետաղական կանգնակ 8 հատ h=3մ d=57մմ/4մմ

Կազմեց

Ա. Հարությունյան