

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցքի
տուֆապատման աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցքի
տուֆապատման աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Պատվիրատու
Заказчик

ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
Министерство территориального управления и инфраструктур РА

<<ՍԻՎԻԼ ՊՐՈԶԵԿՏ>> ՍՊԸ -ի տնօրեն՝
"СИВИЛ ПРОЕКТ" ООО

 Ռ. Հովհաննիսյան
P.Oganyan

ՆԳՃ
ГИП

 Ռ. Հովհաննիսյան
P.Oganyan

Նախագծող
Проектировщик

 Ա. Հարությունյան
A.Arutyunyan



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

(մարզը, համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N^o 483 «14» հոկտեմբեր 2024թ.

Օրյելտ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի գ. Դեղձավան 2-րդ փողոց, 3-րդ նրբանցքի 270 մ երկարությամբ, լայնությունը՝ գործող ճանապարհի լայնությամբ տուֆ քարով սալապատում:

(օրյելտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխությունը)
(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

միջին ուղղաձիգության աստիճանի օրյելտ, II կատեգորիա, ներկայացնել աշխատանքային նախագիծ, մեկ փուլով:

(ոչսկայնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք, գ. Դեղձավան 2-րդ փողոց, 3-րդ նրբանցք (մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Նոյեմբերյանի համայնքապետարան, Երևանյան 4 /0266/22703, /0266/22393, noyemberyan.tavush@mta.gov.am

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը Ճանապարհների անմխիթար վիճակը:

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը 12 ամիս

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(ասֆոլանիշով) (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի, Դեղձավան բնակավայրի վարչական սահմաններում, բնակավայրի ներսում, նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ քնդհանուր գտագործման:

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմար, մակերեսը (հա)

3. Հողամասի առկա վիճակը

Տարածքի ռելիեֆը թերություններով

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները

Ներհամայնքային ճանապարհներ

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման,

էլեկտրամատակարարման,
էլեկտրոնային հաղորդակցության
համակարգեր)

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր

համայնքային և մասնավոր հողեր

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և
(կամ) պատմամշակութային
հուշարձանների տարածքներ
(պահպանական գոտիներ)

չկան

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8. (*) Հատակագծային
սահմանափակումներ

տուֆապատման նախագծային աշխատանքները իրականացնել
հատկացված հողամասի սահմաններում

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐԸ

(աստիճանիչով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Մշակել Նոյեմբերյան համայնքի գ. Դեղձավան 2-րդ փողոց, նրբանցքի մոտ 230 մ հատվածի հիմնանորոգման տուֆ քարոսալապատման նախագիծ, հաշվի առնելով ՀՀ-ում գործող նորմերի և ստանդարտների պահանջները: Նախատեսել մայթերի, ջրահեռացման համակարգերի վերականգնում, կառուցում (ըստ անհրաժեշտության), անվտանգության տարրի ապահովման անհրաժեշտ միջոցառումների իրականացում (եյնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից
(օբյեկտներից) (մետր)

9.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը
(կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի
հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող
(անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը
հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով (%)

9.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ
տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝
տոկոսներով (%)

սույն նախագծով չի նախատեսվում

9.7. այլ պահանջներ

նախագիծը մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջարկնե
հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

չկան

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

չկան

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների ու ցանցերի նկատմամբ

12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

Համաձայն չի պահանջվում
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2. (*) էլեկտրամատակարարում

Համաձայն չի պահանջվում
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3. (*) գազամատակարարում

Համաձայն չի պահանջվում
(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է չկան
(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5. թույլ հոսանքներ

չկան

12.6. աղբահանություն

Կազմակերպել կապալառույի միջոցներով

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

անվտանգության ապահովում, շինհրապարակի նախապատրաստում
(ռեյինգի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)

14. Բարեկարգում

Կից տարածքների և հետիոտնային անցումների բարեկարգումը ընդգրկվում է նախնական վիճակի, նախատեսված ճանապարհային երթևեկության նշաններ
(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)

15. Շինարարական նյութեր

Տուֆ քար, խիճ, ցեմենտ, ավազ, և այլն
(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները)

16. Պաշտպանական կառույցներ

շինաշխատանքներ իրականացվող տեղամասում կազմակերպելու երթևեկությունը, տեղադրելով համապատասխան ճանապարհային նշաններ ըստ ՀՀ-ում գործող նորմերի և օրենքների

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)

17. Հակահրդեհային պահանջներ

Ըստ գործող օրենքի
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

ճնմուղիներում ապահովել բնակչության սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժի հասանելիության

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

ապահովել ըստ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ

(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)

20. Շինարարության կազմակերպում

Համաձայն գործող նորմերի

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը

12 ամիս, աշխատանքային նախագիծ 1 փուլով

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

ըստ ՀՀ Կառավարության 19 մարտի 2015 թվականի

N 596-Ն որոշման սահմանված կարգի

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննության

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էքսիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 89-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

24. Հասարակական քննարկումներ

չկան

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

չկան

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ փազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

չկան

27. Այլ պայմաններ

Նախագիծը համաձայնեցման ներկայացնել 2 օրինակից

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՅՆԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵԿԱՎԱՐ



Ա. ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

(անունը, ազգանունը)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԱԿՈՒՇԻ ՄԱՐԶ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆ

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք
ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 4, Հեռ. /0266/22703, /0266/22393, noyemberyan.tavush@mta.gov.am

N 7615

23 հոկտեմբեր 2024 թ.

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Տրվում է այն մասին, որ Դեղձավան գյուղի 2-րդ փողոցի և 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի շինարարության ժամանակ առաջացած շինադերը և պահուստային բնակիչողը պետք է տեղափոխվի գյուղից մոտ 3 կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայր :

Տրվում է ներկայացնել պահանջվող վայր:

Համայնքի ղեկավար



Արմեն Աղաբաբյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնք, Երևանյան 4

ՀՀ, Տավուշի մարզ, ք. Նոյեմբերյան, Երևանյան 4, Հեռ. /0266/22703, /0266/22393, noyemberyan.tavush@mta.gov.am

N Ե-01/2913

25 նոյեմբեր 2024թ.

«ՍԻՎԻԼ ՊՐՈԶԵԲԹ» ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ Ռ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Հովհաննիսյան,

Ներկայումս Նոյեմբերյան համայնքում 18/20/40 չափերով, միջին որակի տուֆ քարի շուկայական գինը տատանվում է 420-450 դրամի սահմաններում, ուստի խնդրում ենք Ձեզ, Ձեր կազմակերպության կողմից ներկայումս նախագծվող տուֆով սալապատման աշխատանքների նախագծերում նախահաշվային գին վերցնել համայնքում գործող շուկայական գինը:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ



ՄՐՏԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ

Կար. Համայնքի ղեկավարի խորհրդական
Կ. Ազարյան
+37495005389



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-001147, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-10-01, «ՍԻՎԻԼ ՊՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՐԿԻՐ, ՎԱՂԱՐՇՅԱՆ Փ., 19/1, 10

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 01.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG67-91B3-D4AD-2916

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-001147-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՍԻՎԻԼ ՊՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄԻՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

01.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

01.10.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG37-1AD5-86E6-117F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԱՀԱՐՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ	Հ	000057	2024-03-04



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG37-1AD5-86E6-117F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.
3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ




Գծազիր/Чертеж 1-1

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՅՎԱԾ Է

ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	<<ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ>> ՓԲԸ			

Իրադրության հատակագիծ
/Ситуационный план
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան
բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցք

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.
3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ





Գծագիր/Чертеж 1-1

Իրադրության հատակագիծ
/Ситуационный план
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան
բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցք

ՀԱՄԱՁԱՅՆՆԵՅՎԱԾ Է				
ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	ԳԳՄ			

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.
3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ





Գծագիր/Чертеж 1-1

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՅՎԱԾ Է

ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	<<ՀԷՑ>> ՓԲԸ			

Իրադրության հատակագիծ
/ Ситуационный план
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան
բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցք

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ.
3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ



Գծագիր/Чертеж 1-1

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՅՎԱԾ Է

ՀՀ	ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՄԻՍ ԱՄՍԱԹԻՎ
	<<ՎԵՈՒՐԱ ՋՈՒՐ>> ՓԲԸ			

Իրադրության հատակագիծ
/Ситуационный план
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան
բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցք

Նախագծի Կազմ

Դեղձավան 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք

Քարտեզ

Բացատրագիր

Երկրաբանության բացատրագիր

Գծագրեր

1. Ճանապարհի իրադրության հատակագիծ
2. Գլխավոր հատակագիծ
3. Երկայնական կտրվածքներ
4. Լայնական կտրվածքներ
5. Փռված հատակագիծ
6. Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիան
7. Б-2-20 վաքի կոնստրուկցիան
8. Երթևեկության կազմակերպման սխեմա
9. Ճանապարհային նշաններ

Ամփոփագրեր

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր
2. Երթևեկելի մասի նորոգման ամփոփագիր
3. Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր
4. Б-2-20 վաքերի ամփոփագիր
5. Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր
6. Համահավաք ամփոփագիր

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ



Նախագծի սկիզբ

ԿՄ 0+000

Նախագծի վերջ

ԿՄ 0+275

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՏԱԹ.
ՆԳՃ	Ռ.ՀՈԿԱՆՆԻՍՅԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ		

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փ. 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ			
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ		01
			

Քացատրագիր

Համաձայն առաջադրանքի տեղում կատարվել է Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի ուսումնասիրություն և չափագրում: :

Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի երթևեկելի մասը գրունտային է: Անհրաժեշտություն է առաջացել իրականացնել վերակառուցում և ճանապարհային ծածկի իրականացում :



Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ շին. աշխատանքները.

- Հողային պաստառի հարթեցում (լիցք, հանույթ)

- Երթևեկելի մասի ծածկի իրականացում
- Իջատեղերի իրականացում
- Ջրահեռացման իրականացում ե/բ վաքերի միջոցով
- Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում

Ճանապարհի նորոգվող հատվածների երկարությունները համապատասխանաբար կազմում է 275մ:

Ճանապարհի լայնությունները տրված են համապատասխան ամփոփագրում և լայնական կտրվածքներում:

Նորոգվող ճանապարհների համար նախատեսվել է ճանապարհային կոնստրուկցիայի հետևյալ շերտեր /տեխնիկական առաջադրանքի պահանջից ելնելով/

1. Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ հ-18սմ
2. Ավազային շերտ հ=10սմ
3. Խճային հիմք հ=15սմ

Մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը Կապալառուն պետք իրականացնի ուսումնասիրություն գոյություն ունեցող ինժեներական գծերի վերաբերյալ: Ինժեներական գծերի հայտնաբերման դեպքում, անհրաժեշտության դեպքում տեխնիկական հսկիչի և Պատվիրատուի իմացությամբ պետք է կազմակերպվի դրանց վերատեղադրումը և տեղափոխումը ըստ նորմատիվային պահանջների: Մինչև d-200մմ խողովակների տեղափոխման կամ նորմատիվային խորության վրա տեղադրելը կատարվում է Կապալառուի հաշվին:

Ավելի մեծ տրամագծերի գծերի դեպքում կազմել եռակողմ ակտ և կատարել համապատասխան նախագծային փոփոխություն և շինարարական աշխատանքների ավելացում՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելով:

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման և անվտանգության ապահովում

Շինարարական պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շինարարական և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ, որտեղ պետք է նշված լինի օբյեկտի անվանումը, Պատվիրատուն, Կապալառուն, օբյեկտի շինարարական աշխատանքների ժամկետը և կոնտակտային հեռախոսահամարը: Համայնքի ներկայացուցիչների հետ ճշտել ստորգետնյա ցանցերի տեղադիրքը և նշանակությունը:

Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որպեսզի ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովվել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովվել առնվազն 3.5մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ,
- կայանատեղերը պետք է տեղադրվել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,
- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լսատերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շինարարության ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի վրա: Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին. աղբից, նրանց բեռնումով և տեղափոխումով լցակույտ:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

ՇՆ և Կ III – 4.80 ,Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում

ՇՆ և Կ III – 1.76 ,Շինարարական արտադրության կազմակերպում:

«ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

Ի ՆԺԵՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԴԵՂՁԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ 2-
ՐԴ ՓՈՂԱՑԻ, 2-ՐԴ ՓՈՂԱՑ 3-ՐԴ ՆՐԲԱՆՑՔԻ ՏՈՒՖԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Լիցենզիա ՔՊԼ 000804, 1-ին դաս

Տնօրեն՝



Հ. Տիտիզյան

Երևան 2024թ.

Բացատրական մաս

Համաձայն «ՄԻՎԻԼ ՊՐՈՋԵԶԹ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի և համապատասխան առաջադրանքի 2024 թվականի սեպտեմբեր ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոց, 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների համար: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոց, 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների, տեղագնություն, ակնադիտարկման եղանակով, ինչպես նաև հարակից տարածքներում մեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Նոյեմբերյան քաղաքից մոտ 12 կմ հյուսիսարևելք, Դեբեդ գետի աջափնյակում, Վրաստանի հետ պետական սահմանից 1-2 կմ հեռավորության վրա : Ծովի մակերևույթից բարձր է 430 մ:


Շրջանի երկրաբանական պայմանները Ուսումնասիրվող տարածքի երկրաբանական կտրվածքին մասնակցում են չորրորդական հասակի ապարներ, որոնք գտնվում են խորը հորիզոններում: Այս ապարների արտաքին շերտը ծածկված են Էյուվիալ-Դեյուվիալ-պրոյուվիալ առաջացումներով՝ ներկայացված ավազակավային գրունտներով, տարբեր ապարների մանրախճա-խճաքարային նստվածքներով:

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22.01.24 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը:

Ռիսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է մեղմ լեռնային կլիմա:

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 10.8 °C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 38°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -19°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 76%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 65%

- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 48%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 500-600մմ:
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, կազմում է 35 սանտիմետր:



Նկ. 3 Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ


Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածաշրջանում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ: Ուսումնասիրվող տարածքում ըստ փորված խորությունների ստորգետնյա ջրեր չեն բացահայտվել և ըստ արխիվային նյութերի գտնվում են 5.0մ-ից ցածր հորիզոններում:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ և սեյսմատեկտոնական պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀԾՆ -20.04.2020թ.-ի, տեղագնվող շրջանը գտնվում է

I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ, 8-9 բալլ սեյսմիկությամբ:



Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքը

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով, բնական մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման վրա: Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների երկու շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները:

Շերտ-1 Ավազակավեր բացից մինչև մուգ շագանակագույն, դեղնավուն, տեղ- տեղ հանդիպում է նաև դարչնագույն և մոխրագույն երանգների, պինդ թանձրությամբ թեթև, փոշենման մասնիկների պարունակությամբ, տեղ-տեղ խճի և մանրախճի պարունակությամբ, մանրամիջահատիկ: Էյուվիալ-Դեյուվիալ-պրոյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն III (33⁴) կարգ է:

Շերտ-2 - տարբեր ապարների մանրախճա-խճաքարային նստվածքներ ավազակավային լցումով 20-25%, բացից մինչև մուգ շագանակագույն, խոռոչավոր, ավազային և խճային կառուցվածքի, խճի և տեղ-տեղ մանրաբեկորների պարունակությամբ: Գրունտներն ըստ շահագործման դժվարության համաձայն (13) IV /12 IV (ՀՀՇՆ 32-01-2022 «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ» շինարարական նորմերի 101-րդ աղյուսակի) կարգ է:

Աղյուսակ 1

Հատկանիշի անվանումը		Գրունտի անվանումը և շերտի համարը
		1
Գրունտների անվանումները		Ավազակավ
Ծավալային խտությունը տ/մ ³	ρ	1,95
Տեսակարար խտությունը տ/մ ³	ρ	2.75
Տեսակարար շաղկապվածությունը ըստ ձևափոպման ԿՊա	C_n	1,48
Նորմատիվային տեսակարար շաղկապվածությունը ըստ կրողունակության ԿՊա	C_l	1,32
Ներքին շփման անկյուն, աստ.	φ	19°20′
Ձևախախտման մոդուլը, ՄՊա	E	19,4
Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը կգ/սմ ²	R_0	2,0
Գրունտի կարգը	աղ. 1	III (33գ)
Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկանիշերի ՀՀ ՇՆ 20.04.2020		III

Աղյուսակ 1.1.

Հատկանիշի անվանումը		Գրունտի անվանումը և շերտի համարը
		2
Գրունտների անվանումները		Մանրախճային-խճաքարային գրունտ ավազակավի լցոնով
Ծավալային խտությունը $q/սմ^3$	ρ	1.80
Տեսակարար խտությունը $q/սմ^3$	ρ	2.61
Տեսակարար շաղկապվածությունը, $տ/սմ^2$	C	0,04
Նորմատիվային տեսակարար շաղկապվածությունը, $տ/սմ^2$	Cn	0,07
Ներքին շփման անկյուն, աստ.	φ	$34^{\circ}50'$
Ձևախախտման մոդուլը, ՄՊա	E	35.4
Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը $կգ/սմ^2$	R ₀	3.5
Գրունտի կարգը	աղ. 1	IV (13/12)
Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ հատկանիշերի ՀՀ ՇՆ 20.04.2020		II

ՆԿ 0+00-ՆԿ 5+00

0.0-0.6մ Ավազակավեր բացից մինչև մուգ շագանակագույն, դեղնավուն, տեղ- տեղ հանդիպում է նաև դարչնագույն և մոխրագույն երանգների, պինդ թանձրությամբ թեթև, փոշենման մասնիկների պարունակությամբ, տեղ-տեղ խճի և մանրախճի պարունակությամբ, մանրամիջահատիկ: Էյլովիլիալ-Դեյլովիլիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են:

0.6-3.0մ- տարբեր ապարների մանրախճա-խճաքարային նստվածքներ ավազակավային լցոնով 20-25%, բացից մինչև մուգ շագանակագույն, խոռոչավոր, ավազային և խճային կառուցվածքի, խճի և տեղ-տեղ մանրաթեկորների պարունակությամբ:

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները
ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению
инженерно-геологических изысканий) Таблица А

Գործոն	բարդության կատեգորիա	
	I (միջին բարդության)	
Գեոմոֆոլոգիական պայմաններ	Մակերեսը թեքվածությամբ, մանր թմբավոր, թեթև մասնատված	
Գեոլոգիական կառուվածքը և հողի/գրունտի հատկությունները և շինությունների կառույցների երկրաբանական միջավայրի հետ փոխազդեցության տեսանկյունից	Նստվածքների մինչև երեք գենետիկ տեսակ, ոչ ավելի, քան չորս հողի շերտեր տարբեր տեսակների, տեղակայումը թեքությամբ կամ դուրս մղմամբ, հզորությունը փոխվում է օրինաչափորեն: Կանոնավոր օրինաչափորեն փոփոխվում է Հողերի/գրունտերի հատկությունների ցուցանիշները հատակագծով կամ խորությամբ. Ժայռոտ հողեր անհավասար Ծածկված են ոչ մեծ հզորությամբ քարքարոտ հողով:	
Հիդրոգեոլոգիական պայմանները և շինությունների կառույցների երկրաբանական միջավայրի հետ փոխազդեցության տեսանկյունից	Ստորերկրյա ջրեր բացակայում են	
Շինարարության պայմանների և շինությունների կառույցների շահագործման վրա բացասական ազդեցությամբ վտանգավոր	Բացակայում են:	

գեոլոգիական գործընթացները	
Տեխնոժին ազդեցություններ և փոփոխությունները տիրապետած տարածքներում	Աննշան են և հաշվի չեն առնվում ճարտարագիտության մեջ, երկրաբանական հետազոտություններում և նախագծման մեջ

Հողի հատկությունների դաշտային հետազոտության նպատակներն ու մեթոդները
ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունների ժամանակ.(ГОСТ 32868 — 2014
ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению
инженерно-геологических изысканий) Таблица Г

Հողի հատկությունների դաշտային ուսումնասիրության մեթոդներ	Հողի հատկությունների ուսումնասիրությունների նպատակները							
	Երկրաբանական մասնատում	կտրվածքի	Ցուցանիշների սահմանում			Հողի հատկությունների փոփոխականություն	Հողի հատկությունների մեջ կրելու և հնարավորության նստոռությունների սահմանում	
			հողերի ֆիզիկական հատկություններ	հողի հատկությունների ռեժիմում	Հողի ամրություն			
Ստատիկ գոնդավորում	+	+	+	+	+	+	+	+
Նմուշային հենքով/սյունով փորձարկում	+	+	+	+	+	+	+	+

Հողերի ֆիզիկական և մեխանիկական հատկությունների լաբորատոր որոշման տեսակները ինժեներաերկրաբանական հետազոտություններում. (ГОСТ 32868 — 2014 ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Требования к проведению инженерно-геологических изысканий) Таблица Д

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	Ավագակավ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար Խտություն	+
կապակցվածություն	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+

Լաբորատոր սահմանում	Հողեր
	տարբեր ապարների մանրախճա- խճաքարային նստվածքներ
բնական խոնավությունը	+
Ծավալային խտություն	+
Տեսակարար Խտություն	+
կապակցվածություն	+
Ներքին շփման անկյուն	+
Ձևախախտման մոդուլը	+
Թույլատրելի լարումը	+

ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոց, 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների ինժինեռերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվության եզրակացություն:

Կատարված հետազոտությունների և ստացված արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

- Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը ներկայացված է գրունտների 2 շերտով, որոնց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ցուցանիշները բերված են աղյ.1. 1.1-ում:
- Տեղամասում ստորերկրյա ջրերը ըստ արխիվային նյութերի գտնվում են 8.0 մետրից խորը հորիզոններում:
- Ուսումնասիրվող տարածքում գրունտները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար, որպես հիմնատակ առաջարկվում է
 - շերտ 1-ը / ավազակավեր/, որոնք սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 3-րդ կարգ են:
 - շերտ 2-ը / տարբեր ապարների մանրաբեկոր-խճաքարային նստվածքներ/, որոնք սեյսմիկ հատկությամբ ըստ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 2-րդ կարգ են:
- Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է 1-ին

սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max}=0,4g$ և ունի 9 բալ սեյսմիկայնություն:

- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 35սմ:
- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն՝ բացակայում են:
- Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար:

Երկրաբան՝



Հ.Տիտիզյան

Օ Պ Տ Ա Պ Ո Ր Ծ Վ Ա Ծ Պ Ր Ա Վ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ա Ն Ց Ա Ն Վ

1. ՀՀՇՆ II - 7.01-11 «Շինարարական կլիմայաբանություն
2. ՀՀՇՆ 1-2.01-99 Ինժեներական հետազննություններ շինարարության համար
3. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներատեխնիկական հետազննությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
4. ՀՀՇՆ 20.04.2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՄՆԻՊ IV-2-82 Հավաքածու 1. Հողային աշխատանքներ.
6. ՊՕՍՏ 32868-2014 Ինժեներական և երկրաբանական հետազոտությունների պահանջներ
7. ՊՕՍՏ 33063-2014 Տեղանքի և բնահողի տեսակների դասակարգում
8. ՊՕՍՏ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
9. ՊՕՍՏ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000804, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՔՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒՂՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՋՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-09-13, «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻՋՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԲՐՅՈՒՍՈՎ, 62 Շ., 31 ԲՆ.

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 13.09.2029թ.


(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀԱՄԱՐ՝ UG3D-B197-32E6-5B48

Սույն փաստաթուղթը տրված է քաջառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ




- ՔՔ Քարե բնակելի շենքեր
- Գոյություն ունեցող հենապատ
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող դարպասներ
- Գոյություն ունեցող մետ.ցանկապատ

ՈՒԳ - 00
ՊԿ 0+22.86
X = 4569066.1331
Y = 8490507.3484
R = 135.00
K = 15.70
B = 0.23
T = 7.86

ՈՒԳ - 00
ՊԿ 0+40.94
X = 4569068.5298
Y = 8490468.70648
R = 16.00
K = 10.32
B = 0.87
T = 5.35

ՈՒԳ - 00
ՊԿ 1+26.39
X = 4569127.9465
Y = 8490427.4832
R = 9.00
K = 12.00
B = 2.45
T = 7.08




ՈՒԳ - 00
ՊԿ 0+88.58
X = 4569102.2179
Y = 8490455.2013
R = 600.00
K = 17.70
B = 0.07
T = 8.85

ՈՒԳ 1+78.8
ՊԿ 1+78.8
X = 4569175.
Y = 8490454
R = 4000
K = 38
B = 0
T = 1

	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
	ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				ԱՆ	1	2
					Իրադրության հասակագիծ			


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- ՔՔ Քարե բնակելի շենքեր
- Գոյություն ունեցող հենապատ
- Գոյություն ունեցող քարե պարիսպ
- Գոյություն ունեցող դարպասներ
- Գոյություն ունեցող մետ. ցանկապատ

ԱԳ - 00
ՊԿ 1+78.83
X= 4569175.5723
Y= 8490454.1801
R= 4000.00
K = 38.32
B = 0.05
T = 19.16


ԱԳ - 00
ՊԿ 2+14.19
X= 4569206.2541
Y= 8490471.7675
R= 80.00
K = 10.02
B = 0.16
T = 5.02




ԱԳ - 00
ՊԿ 2+31.27
X= 4569219.9016
Y= 8490482.0522
R= 80.00
K = 11.50
B = 0.21
T = 5.76

ԱԳ - 00
ՊԿ 0+88.5
X= 4569102.2
Y= 8490455.2
R= 600.00
K = 17.70



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳՈՐԴ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան		
				Իրադրության հաստակագիծ		





ՊԼՇՏՈՆ	ՄՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	ՈՆՎԿԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	ԱՇԱՐԽԹՅՈՒՆՅԱՆ						
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	1	3
				ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500			





	ՊԼՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
	ՆԳՏ	Ո.ՀՈԿԿԱՆՆԻՍՅԱՆ						
	ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						
					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	2	3
					ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500			








ՊԼԵՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	Ռ.ՀՂԱՎԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳՇՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						
				ՊՍՏԱՎԻԴԱՑՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	1	5
				Լայնական կտրվածքներ			






	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
	ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
	ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
						ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
					Լայնական կտրվածքներ		




ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նշյալ Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	ՈՂՎԱՆՈՒՄՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	ԱՎՈՐՈՅՁՈՒՆՅԱՆ						
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նշյալ բնակավայրի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	3	5
				Լայնական կտրվածքներ			



	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՄ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
	ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎԱՏՆԻՍՅԱՆ					
	ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան		
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	4	5
Լայնական կտրվածքներ					CIVIL PROJECT		





	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
	ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ					
	ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան		
					Լայնական կտրվածքներ		
					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	5	5



	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
	ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ					
	ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
						ԱՆ	1
					ՓՈՎԱԾ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		

Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիա




ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ			
ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ						
				ՊԱՏՎԵՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան խոշորացված համայնք	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	01	01
				Ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկցիա			





Блок/Բլոկ B-2-20
50x100x20x(16)

Блок/Բլոկ B-1-22(20)



Блок/Բլոկ B-2-20(18)




Վարք Ե - 1 - 20 (75x100x20(25))	Ե - 30
Վարք Ե - 2 - 20 (50x100x20(25))	Ե - 30
Վարք Ե - 5 (45x100x18x13)	Ե - 30
Վարք Ե - 6 (520x410x430x440)	Ե - 30
Վարք Ե - 7 (80x25x51)	Ե - 30
Վարք Ե - 8 (49x49x8)	Ե - 30
Վարք Ե - 9 (50x88x87)	Ե - 30
Վարք Ե - 4 - 20 (25x50x20x(16))	Ե - 30
Վարք Ե - 3 - 20 (37,5x50x20x(16))	Ե - 30

	ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
	ՆԳՃ	Ռ.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ					
	ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					
					ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան		
					Ե/բ Ե-2-20 վաքի կոնստրուկցիան		
					CIVIL PROJECT		


Ծանապարհի տրոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրից դուրս /
Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /Вне населенного пункта/

Պայմանական նշաններ /Условные обозначения



- 1.25 Ծանապարհային աշխատանքներ /Дорожные работы
- 1.20.2 Ծանապարհի նեղացում/Сужение дороги
- 1.20.3 Ծանապարհի նեղացում/Сужение дороги
- 3.20 Վազանցն արգելվում է/Обгон запрещен
- 3.24 Առավելագույն արագության սահմանափակում /Ограничение максимальной скорости
- 5.15.5 Գոտու վերջ/Конец полосы
- Դեղին արկայծող և չարկայծող լույսեր
Желтые мигающие и не мигающие огни
- 3.31 Բոլոր սահմանափակումների գոտու վերջ
Конец зоны всех ограничений
- 4.2.1 Արգելքի շրջանցում աջից /Объездная дорога справа
- 4.2.2 Արգելքի շրջանցում ձախից /Объездная дорога налево
- 2.6 Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն /Преимущество встречного движения
- Առավելություն հանդիպակաց երթևեկության
սկսումամբ/ Преимущество перед встречным
потоком
- 2.7
- 5.15.7 Երթևեկության ուղղությունը գոտիներով /Направление движения с полосами движения

Ծանապարհի տրոգման աշխատանքների իրականացման հատվածի երթևեկության կազմակերպման ժամանակավոր սխեմա / Բնակավայրում /
Временная схема организации движения на участка дорожно ремонтных пабот /В населенном пункте/




Անուն, Ազգանուն, Ստորագր. /
Имя, отчество, подпись

Արկայծող լույսերի միջեվ հեռավորությունը չպետք է գերազանցի 6մ-ը:Արկայծող լույսերը տեղադրվում են շինհրապարակի երթեվեկության կառավարման համարնախատեսված 1-ին նշանից մինչեվ վերջին նշան: Նշանների վրա նույնպես պետք է տեղադրված լինի արկայծող լույսեր

Мигалки следует размещать на пластиковых конусах не менее 80 см. Расстояние мигающих огней не должно превышать 6 м. Мигалки размещены от первого до последнего знака для управления движением. На знаках также следует размещать мигалки.

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՍՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձական բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
ՆԳՃ	Ո.ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳՈՐ	Ա.ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ			ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան		
				ԳԾԱՆՇՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ		
				CIVIL PROJECT		

Ճանապարհային նշան



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ		
ՆԳՃ	ՈՂՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	ԱՇԽԱՏԱԾՈՒՄՆԱՆ					
				ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ` ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքապետարան	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	1
				Ճանապարհային նշանի գծագիր		

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձական բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ սրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ

Կմ	+	Երկարություն	Հողային պատտառի վերականգնում												Կողմակ				
			Հանույթ										Լիցք		Լայնություն		Մակերես m^2		
			Լայնական կտրվածքների մասնակի միջին				Ծավալ m^3								Զախ	Աջ	Ընդամենը	Զախ	Աջ
							Ընդամենը	Այդ թվում ըստ բնահողերի											
18aV	III (33գ)	10eIV հենապատ	10eIV գաբիոն	Ընդամենը	18aV	III (33գ)		10eIV հենապատ	10eIV գաբ	20aVII	Լայնական կտրվածքների մակերեսը մասնակի միջին	Ծավալ m^3	Զախ	Աջ	Ընդամենը	Զախ	Աջ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	000			2.72															
		20		2.40			47.9		47.9				0.01	0.1					
0	020			2.07									0.01						
		20		1.98			39.6		39.6				0.06	1.2					
0	040			1.89									0.11						
		20		2.22			44.4		44.4				0.30	5.9					
0	060			2.55									0.48						
		20		2.61			52.2		52.2				0.35	7					
0	080			2.67									0.22						
		20		2.81			56.2		56.2				0.15	2.9					
0	100			2.95									0.07						
		20		2.64			52.7		52.7				0.15	2.9					
0	120			2.32									0.22						
		20		2.16			43.2		43.2				0.14	2.8					
0	140			2.00									0.06						
		20		1.88			37.5		37.5				0.09	1.8					
0	160			1.75									0.12						
		20		1.78			35.6		35.6				0.08	1.5					
0	180			1.81									0.03						
		20		1.76			35.2		35.2				0.16	3.1					
0	200			1.71									0.28						
		20		1.48			29.5		29.5				0.35	7					
0	220			1.24									0.42						
		20		1.46			29.1		29.1				0.29	5.7					
0	240			1.67									0.15						
		20		1.87			37.4		37.4				0.20	3.9					
0	260			2.07									0.24						
		15.47		2.51			38.8		38.8				0.12	1.9					
0	275			2.95															
Ընդամենը		275.5		61.91			579.33		579.33					47.66					

Կազմեց՝

Ա. Հարությունյան

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ВЕДОМОСТЬ РЕМОНТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ

Կմ KM	+	Երկարություն, մ Длина, м	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում								Ծանոթություն
			Վերականգնում Восстановление			Խճալին հիմք h=15սմ սմ²	Ավազային շերտ h=10սմ սմ²	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ սմ²	Բետոնե երկայանական եզրաշար 150x300մմ սմ	Բետոնե լայնական եզրաշար 150x300մմ /քայլը 5սմ/ սմ	
			Մասնակի լայնություն մ Частичная ширина м	Միջին լայնություն մ Средняя ширина м	Մակերես սմ² Площадь м²						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	000		5.0								
		20		5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.0	25.0	
0	020		5.0								
		20		6.0	120.0	120.0	120.0	120.0	40.0	20.0	
0	040		7.0								
		20		7.0	140.0	140.0	140.0	140.0	40.0	28.0	
0	060		7.0								
		20		7.0	140.0	140.0	140.0	140.0	40.0	28.0	
0	080		7.0								
		20		7.0	140.0	140.0	140.0	140.0	40.0	28.0	
0	100		7.0								
		20		7.0	140.0	140.0	140.0	140.0	40.0	28.0	
0	120		7.0								
		20		6.0	120.0	120.0	120.0	120.0	40.0	28.0	
0	140		5.0								
		20		5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.0	20.0	
0	160		5.0								
		20		5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.0	20.0	
0	180		5.0								
		20		5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.0	20.0	
0	200		5.0								
		20		5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.0	20.0	
0	220		5.0								
		20		5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.0	20.0	
0	240		5.0								
		20		5.0	100.0	100.0	100.0	100.0	40.0	20.0	
0	260		5.0								
		15		2.5	38.7	38.7	38.7	38.7	30.9	15.0	
0	275		0.0								
Ընդամենը Итого		275			1539	1539	1539	1539	551	276	

Կազմեց՝

Ա.Հարությունյան

ԻԶԱՏԵՂԵՐԻ ԵՎ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ

N	Ձախ		Աջ		Երթևեկի մասի լայնությունը մ	Երկարություն մ	Հատման անկյուն	Կորացման շառավիղ մ		Հողային աշխատանքներ			Հողային պատտարի հարթեցում մ²	Ծածկի մակերես				Մետաղ-խողովակ						Ծանոթություն																				
	ԿՄ +			Աջ							Հանույթ			Լիցք		Բետոնե եզրաշար 150x300մմ	Խիճային հիմք h=12սմ մ²	Ավազային շերտ h=10սմ մ²	Բարձ խտության տուֆ քարով ծածկ 18x20x40սմ , h-18սմ, մ²	Տրամագիծ մմ	զծ.մ	Միացման/գլխադիրի բետոն մ³	Ավազակոպճային շերտ h=10 սմ մ³		Ջրամուկուսացում խողովակի զծ.մ	Ջրամուկուսացում գլխամասերի մ²																		
											III(33գ)	18aV																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																				
1	0	50			6.7	10.6	90			26.6				28.8	83.2	83.2	83.17								Իջատել																			
2			0	51	6.2	4.85	90			9.1				16.2	28.4	28.4	28.37								Մուտք																			
3			0	67	6.2	4.85	90			9.1				16.2	28.4	28.4	28.37								Մուտք																			
4	0	115			8.3	1.55-2.24	90			4.9				12.4	15.2	15.2	15.16								Մուտք																			
5	0	126			6.6	10.2	90			26.3				31.3	82.2	82.2	82.21								Իջատել																			
6			0	191	6.3	7.9	90			15.1				22.3	47.3	47.3	47.26								Իջատել																			
Ընդամեն										91.1				127.3	284.5	284.5	284.5																											

Կազմեց՝

Ա.Հարությունյան

**ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ БЕТОННЫХ ЛОТКОВ**

Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձական բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ

Սկիզբ Начало		Վերջ Конец		Երկարություն մ Длина м			Երկարություն մ Длина лотков, м	Հողային աշխատանքներ մ ³ Земляные работы, м ³	Վարերի երկարությունը մ Длина лотков, м	Հավաքովի ե/բ Б-1-20-50 վարերի Лоток Б-1-20-5			Հավաքովի ե/բ 30x34սմ վարեր Лоток 30x34см			Ավազակալման նախապատրաստում h=10սմ (վարերի տակ) մ ³ Гравийно-песчаная подготовка h=10см м ³	Վարերի ջրամեկուսացում մ ² Гидроизоляция м ²	Փորված փորում մ ³ Разработка котлована м ³	Ծանոթություն Примечание
ԿՄ/К М	+	ԿՄ/ КМ	+	ձախ слева	Վանցքով По оси	աջ справа				հատ шт	զծ.մ п.м	մ ³ м ³	հատ шт	զծ.մ п.м	մ ³ м ³				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0	000	0	275			275			275	275	275	27.5				13.75	261.3	27.5	
Ընդամենը/Итого									275	275	275	27.50				13.75	261.3	27.5	

Կազմեց՝

Ա.Հարությունյան

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ													
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ													
Հ/Հ	Առանցքից ձախ		Առանցքից աջ		Համարը ըստ Պետատանդարտի 52290-04-ի Ճանապարհային նշանի անվանումը հատ.								Ծանոթություն
	ՊԿ	+	ՊԿ	+	կարճ անվանումը	առաջնություն	անվանում	կետային	խառու կետային	տեղեկատվության	սպասարկման	կուսց. տեղեկ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0				2.1							
			0	10			3.24						(40 կմ/ժ)
	0	43				2.1							
	1	22				2.1							
			1	95		2.1							
	2	65					3.24						(40 կմ/ժ)
Ընդամենը						4	2						Σ 6

Ծանոթություն. 1.Մետաղական կանգնակ 6 հատ h=3մ d=57մմ/4մմ

Կազմեց

Ա. Հարությունյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
Նոյեմբերյան համայնքի Դեղձավան բնակավայրի 2-րդ փողոցի 3-րդ նրբանցքի տուֆապատման աշխատանքներ

<i>N</i> <i>N</i>	<i>Աշխատանքների անվանումը</i>	<i>Չափ.</i>	<i>Ծավալ</i>	<i>Ծանոթ.</i>
		<i>միավ.</i>		
1	2	3	4	5
I Հողային աշխատանքներ				
1	III (33գ) կարգի գրունտի մշակվում էքսկավատորով 0.65մ3 շ. տ, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում լիցք 100 մ (հարթում,ջրում, խտացում)	մ ³	47.66	
2	III (33գ) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	500.00	
3	Նույնը ձեռքով, բարձում 0,65մ3 շ.տ. էքս. ա/ի տեղափոխում 3կմ լցակույտ	մ ³	79.33	
II. Երթևեկելի մաս				
1	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	1539	
2	Ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	1539	
3	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	1539	
4	Սիւնային բետոնե եզրաշար 150x300մմ B-20	մ/մ ³	827/37.22	
III. Իջատեղեր				
1	III (33գ) կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ3 շ.տ. ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	91.1	
2	Խճային հիմք h=12 սմ	մ ²	284.5	
3	Ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	284.5	
4	Բարձր խտության տուֆ քարով ծածկի իրականացում 180x200x400մմ , h-18սմ	մ ²	284.5	
5	միսնային բետոնե եզրաշար բետոն B-20 150x300մմ	մ/մ ³	127.3/5.73	
IV. Ե/բ հավաքովի վաք B-2-20				
1	III (33գ) կարգի բնահողում փոստրակի փորում 0.65մ ³ էքս. բարձում ա/ի վրա, տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	մ ³	23	
2	33գIII կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողքի կուտակումով	մ ³	4.5	
3	Ավազակոպչային շերտ h=10սմ	մ ³	13.75	
4	Բետոնե վաքերի ջրամեկուսացում բիտումով	մ ²	261.3	
5	Հավաքովի ե/բ B-2-20 /50/ վաքերի տեղադրում	հատ/գծ.մ/մ ³	275/275/27.5	
6	Հետադարձ լիցք ձեռքով	մ ³	4.5	
V ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ				
	Նոր ճանապարհային նշաններ	հատ		
ա	Նախագգուշացնող	հատ		
բ	Առավելության	հատ	4	
դ	Արգելի	հատ	2	
ե	Թելադրող	հատ		
զ	Հատուկ թելադրանքի	հատ		
	Մետաղական կանգնակ h=3մ d=57մմ/4մմ	հատ	6	
	Սիւնային բետոն B20 0.4x0.4x1.00	մ ³	0.96	

Կազմեց՝

Ա .Հարությունյան