

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Ամփոփ նախահաշիվ
- 3 Նախ. 1-1 Հողային աշխատանքներ
- 4 Նախ. 1-2 Երթևեկելի մասի իրականացում
- 5 Նախ. 1-3 Իջատեղերի իրականացում
- 6 Նախ. 1-4 Մետաղական խողովակների տեղադրում, D=273(5)մմ
- 7 Նախ. 1-5 Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ
- 8 Նախ. 1-6 Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակուռնք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Մաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2023 (10)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		11510.4	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		27.9	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
	N N		շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Հողային աշխատանքներ	229.3			229.3
2	1-2	Երթևեկելի մասի իրականացում	4346.4			4346.4
3	1-3	Իջատեղերի իրականացում	346.9			346.9
4	1-4	Մետաղական խողովակների տեղադրում, D=273(5)մմ	1101.0			1101.0
5	1-5	Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ	2349.1			2349.1
6	1-6	Անվտանգության էլեմենտների տեղադրում	78.8			78.8
		Ընդամենը	8451.6			8451.6
	2%	Փոքր ծավալ	169.0			169.0
		Ընդամենը	8620.7			8620.7
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	155.2			155.2
		Ընդամենը	8775.8			8775.8
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	13.2			13.2
		Ընդամենը	8789.0			8789.0
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	30.8			30.8
		Ընդամենը	8819.8			8819.8
	0.6%	Հեղինակային հսկում			52.92	52.9
	2%	Տեխնիկական հսկում			176.40	176.4
		Ընդամենը	8819.8		229.31	9049.1
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	529.2		13.76	542.9
		Ընդամենը	9348.9		243.07	9592.0
	20%	ԱԱՀ	1869.8		48.61	1918.4
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	11218.7		291.69	11510.4

ՆԳԻ
Առաջ. ինժեներ




Մարտիրոսյան Ա.
Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Հողային աշխատանքներ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							229.3 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ³ 2. տ. ա/ի (հողային պաստառի քանդում)	1000մ ³	0.072	<u>8.27</u> 19.33	<u>203.32</u> 655.26	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	674.69	1.4	47.2	0.01	48.6
2	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	140.40		0.183					0.18	0.0	25.7	0.00	25.69
3	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.072	<u>1.74</u> 4.07	<u>13.35</u> 43.02	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.3	3.1	0.01	3.40
4	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.119	<u>194.0</u> 453.38						453.38	54.0	0.0	0.00	53.95
5	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IIIկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բույրղղվելով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.036		<u>50.8</u> 163.72					163.72	0.0	5.9	0.00	5.89
6	1-1587 22-9	10e IVկ նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի	1000մ ³	0.048	<u>6.49</u> 15.17	<u>159.17</u> 512.97	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	528.23	0.7	24.6	0.00	25.3
7	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	93.41		0.183					0.18	0.0	17.1	0.00	17.09
8	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում	1000մ ³	0.048	<u>1.74</u> 4.07	<u>13.35</u> 43.02	մ ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.2	2.1	0.00	2.26
9	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IIIկ. բնահողի մշակում և տեղափոխում բույրղղվելով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.0002		<u>50.8</u> 163.72					163.72	0.0	0.0	0.00	0.03
10	1-1150 1-1156	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ ³	0.002		<u>7.26</u> 23.40					23.40	0.0	0.0	0.00	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-1,2														
11	1-1186 118-12	Գրունտի ջրում	100մ ³	0.002	0.56 1.31	<u>8.34</u> 26.88	մ ³	10	0.15	1.712 1.71	29.90	0.0	0.1	0.00	0.1

Ընդամենը	56.56	125.72	0.03	182.31
վերադիր ծախսեր 13.3%				24.2
Ընդամենը				206.6
Շահույթ 11%				22.7
Ընդամենը				229.3

Կազմեց՝
 Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
 Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Երթևեկելի մասի իրականացում

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							4346.4 հազ.դրամ				
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=10սմ ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ ³	51.80	<u>0.08</u> 0.19	<u>0.26</u> 0.84					6.33	9.68	43.4	274.6	327.7	
							մ ³ մ ³	1.22 0.07	3.8 0.15	5.302 0.012						
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=15սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ ²	5.18	<u>1.74</u> 4.07	<u>11.06</u> 35.64				93.619	133.33	21.1	184.6	484.9	690.6	
							մ ³ մ ³ մ ³	18.9 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	86.26 6.85 0.51						
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բիտում	տն	2.13		<u>2.20</u> 7.09				194.501 194.50	201.59	0.0	15.1	415.1	430.2	
							տն	1.03	165.50							
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Մանրահատիկ ա/բ շերտի տեղադրում h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	5.18	<u>2.086</u> 4.87	<u>4.74</u> 15.28				367.390 367.39	387.54	25.25	79.13	1903.1	2007.5	
							տն	12.16	27.00							
												56.00	322.30	3077.75	3456.05	
Ընդամենը															459.7	
վերադիր ծախսեր 13.3%															3915.7	
Ընդամենը															430.7	
Շահույթ 11%															4346.4	
Ընդամենը																

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Իջատեղերի իրականացում

Կազմված է 2023թ. գներով.

Նախահաշվային արժեքը

346.9 հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (տրբ) / (հազ. դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տրբ) / (հազ. դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ. դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ. դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ³ 2. տ. ա/ի լսիճ	1000մ³	0.008	8.27 19.33	203.32 655.26	մ³	0.06	1.5	0.10 0.10	674.69	0.2	5.2	0.00	5.4	
2	1-962 80-4	10° IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով	100մ³	0.0084	194.0 453.38						453.38	3.8	0.0	0.00	3.81	
3	1-1587 22-9	10e IVկ նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ³. տ. ա/ի լսիճ	1000մ³	0.0008	6.49 15.17	159.17 512.97	մ³	0.05	1.5	0.09 0.09	528.23	0.0	0.4	0.00	0.4	
4	տեղապ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	17.24		0.183					0.18	0.0	3.2	0.00	3.15	
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում լսիճ	1000մ³	0.009	1.74 4.07	13.35 43.02	մ³	0.06	1.50	0.103 0.10	47.19	0.0	0.4	0.00	0.42	
6	1-1130 116-3	Հողային պատահարի հարթեցում բուլդոզերով	100մ²	0.52		0.45 1.45					1.45	0.0	0.8	0.00	0.75	
7	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ լսիճ 40-70մմ լսիճ 10-20մմ ջուր	100մ²	0.52	1.74 4.07	11.06 35.64	մ³ մ³ մ³	15.12 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	116.08	2.1	18.5	39.71	60.36	
8	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ²	0.52	2.086 4.87	4.74 15.28	տն տն	12.16 12.16	27.00 27.00	367.390 367.39	387.54	2.53	7.9	191.0	201.5	

Ընդամենը
վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

8.66 36.44 230.76 275.86
36.7
312.5
34.4
346.9

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Մետաղական խողովակների տեղադրում, D=273(5)մմ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							1101.0 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	22-71 5-8	Գոյություն ունեցող d=0,325մմ մետ. խողովակների ապամոնտաժում, հանձնում սեփականատիրոջը	գ.մ.	12	<u>0.222</u> 0.52	<u>0.168</u> 0.54					1.06	6.2	6.5	0.00	12.72
2	22-70 5-7	նույնը՝ d=0,273մմ	գ.մ.	5	<u>0.192</u> 0.45	<u>0.144</u> 0.46					0.91	2.2	2.3	0.00	4.56
2	22-69 5-7	նույնը՝ d=0,219մմ	գ.մ.	6	<u>0.156</u> 0.36	<u>0.132</u> 0.43					0.79	2.2	2.6	0.00	4.74
4	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0,65մ ³ շ. տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.004	<u>8.27</u> 19.33	<u>203.32</u> 655.26					674.69	0.1	2.6	0.00	2.7
5	տնդապ. գնացուց	Բնահողի տնդափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	7.80		0.183					0.18	0.0	1.4	0.00	1.43
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.004	<u>1.74</u> 4.07	<u>13.35</u> 43.02					47.19	0.0	0.2	0.00	0.19
7	1-962 80-4	10 ⁶ IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակումով	100մ ³	0.004	<u>194.0</u> 453.38						453.38	1.8	0.0	0.00	1.8
8	23-1 1-1	Ավազակոպային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակոպային խառնուրդ	մ ³	0.63	<u>0.89</u> 2.08						6.85	1.3	0.0	3.00	4.32
							մ ³	1.1	3.80	4.77 4.77					
9	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(7)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ. 33.05	22.0	<u>0.32</u> 0.75	<u>0.24</u> 0.77					37.20	16.5	17.0	784.8	818.3
							գծմ	1	31.27	35.7 35.67					
10	26-79 14-5	D=0.273մ խողովակի հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկ	100մ ²	0.189	<u>28.1</u> 65.67	<u>1.66</u> 5.35					127.67	12.4	1.0	10.68	24.08
				22.00			տ	0.3	165.50	56.651 56.65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ ³	0.004	<u>66.40</u> 155.18						155.18	0.62	0.00	0.00	0.62

Ընդամենը
վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

43.33
33.62
798.52
875.46
116.4
991.9
109.1
1101.0

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Մետաղական կիսախողովակների տեղադրում, D=325(5)/2մմ

Կազմված է 2023թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							2349.1 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրթ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	23-1 1-1	Ավազակույճային հիմքի իրականացում h=10սմ ավազակույճային խառնուրդ	մ ³	3.06	<u>0.89</u> 2.08					4.769 4.769	6.85	6.4	0.0	14.59	20.96
2	22-71 5-8	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=325(5)/2մմ մետաղական կիսախողովակ	գ.մ.	102	<u>0.37</u> 0.86	<u>0.28</u> 0.90				15.7 15.69	17.46	88.2	92.0	1600.25	1780.49
3	26-79 14-5	D=0.325մ կիսախողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկ	100մ ²	0.520 102.00	<u>28.1</u> 65.67	<u>1.66</u> 5.35				56.651 56.65	127.67	34.2	2.8	29.48	66.45
												128.74	94.83	1644.33	1867.90
Ընդամենը															248.4
վերադիր ծախսեր 13.3%															2116.3
Ընդամենը															232.8
Շահույթ 11%															2349.1
Ընդամենը															2349.1

Կազմեց՝
Ստուգեց՝



Սաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակուռք բնակավայրի 9-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տնդային նախահաշիվ N 1-6

Անվտանգության էլեմենտների իրականացում

Կազմված է 2023թ. գնեռով.

Նախաահաշվային արժեքը

78.8 հազ.դրամ

Հ/h	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չգտնվող միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (տուր)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (տուր)/(հազ.դրամ)	Չգտնվող միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Ճանապարհային եղանակներ</u>													
1	27-184 46-7	Սետադական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուկ թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ ³ , գ.մ. 	2 0.108 6 	<u>1.67</u> 3.90	<u>0.65</u> 2.09	մ ³ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 2 	29.86 1.308 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.08 1.49 38.06 0.00 38.06 0.00 0.00 0.00	6.00	7.8	4.2	0.00	12.00 3.7 9.0 38.1
						մ ² հատ հատ հատ		33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00						

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր 13.3%
Ընդամենը
Շահույթ 11%
Ընդամենը

Կազմեց՝
Ստուգեց՝

Մաֆարյան Ա.
Մարտիրոսյան Ա.

52.69
8.3
71.0
7.8
78.8