ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

ԳԻՐՔ 1՝

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Պատվիրատու՝ Երևանի պետական համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն
Նախագծող՝ Սարիատ Պետրոսյան / ՍՊ2 ՍՊԸ /// sp2.am

Երևան 2023

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Նախագծի անվանում՝
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե՝
քաղաք Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Պատվիրատու՝
«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամ

Նախագծող՝
«ՍՊ2» ՍՊԸ
Գլխավոր ճարտարապետ՝ Ս. Պետրոսյան
Արտոնագիր՝ ճԲԴ – Ա – 0180

«ՍՊ2»
«SP2»
00930516

Երևան 2023

ՃԲԴ - Ա-0180

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՍԱՐԿԱՍ ՎԱՉՐԻԿԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների,
բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի,
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Վ. ՎԵՐԻՄՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 03.10.2019
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ԿԲԴ -Ա-025

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ
ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ

Առանց սահմանափակումների:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 29.07.2020
ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 16959

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻ,
ՈՐՊԵՍԻ ԱՆԹԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «15 ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2019թ.» «ԱՐՄԵՆ. ԷԼ. ԷՆԳ.» ՍՊԸ, ԵՐԵՎԱՆ, ՀԶԱՓՆՅԱԿ ՇՐՋԱՆ Փ., 20 Ա, 24 ՓՂ.

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆԺԱՄԿԵՏ**

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ /

(ստորագրություն) Կ.Տ.

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, ԱԼԵՔ ՍԱՆՈՒԿՅԱՆ
Թ.1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԳՐ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ
ԲՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԻ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈ

ՓՈՒԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ

10.06.2022թ

Գրիգորյաց Ա.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 16959 - 1

((լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

« ԱՐՄԵՆ. ԷԼ. ԷՆԳ.» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐՄԵՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 006829766

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

15. 02. 2019թ.

(տալու ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ /

(ստորագրություն) Կ.Տ

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ

(անուն ազգանուն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17264

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «19 ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2019թ.» «ՄԱՆՈՆԱ» ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՄԱՇԹՈՑԻ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ, ԳՈՒՍԱՆ ՇԵՐԱՄ, 87, 55

(Լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը, իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը (տարածքը))

Գործունեության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

(ստորագրությունը)

Կ.Տ.

Վ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 01/18-07/2-01/128946-1020 «21» «11» 2022թ.

Օբյեկտ *Բակային փարածքի վերակառուցման (բարձր ռիսկայնության օբյեկտ, IV կատեգորիա)*

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ոչնչացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն, հանքերի բնորոշումը, հզորությունը, ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան))

Մեկ փուլով՝ «Աշխատանքային նախագիծ» կամ երկու փուլով՝ «Նախագիծ» և «Աշխատանքային փաստաթղթեր» նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար

(նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը *Կենտրոն վարչական շրջան, Ա. Մանուկյան փող. թիվ 1*

(վարչական շրջանի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծանկագիրը)

Կառուցապատող *«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ (ՀՄԴ)*

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը *«Երևանի պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի 14.09.2022թ. h.01/1320-22 գրությունը, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի տեղակալի 07.10.2022թ. գրությունը, անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման 03.03.2009թ. h.2578314 վկայականը, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի 2022թ. սեպտեմբերի 16-ին ժամը 14.00-ին կայացած 6-րդ նիստի արձանագրությունը և էքսիզային նախագիծը:*

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթեր)

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ածիփ փոնմապով՝ M 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է *Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ անհատույց (մշտական) օգտագործման*

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը *5.983152 հա:*

(հողամասի սահմանները՝ կորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը (հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը *Համալսարանի մասնաշենքերով ծանրաբեռնված հողամաս:*

(ռելիեֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ ընդունման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարելաբյուրումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները *Ա. Մանուկյան և Չարենցի փողոցներ:*

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մուտքումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ *Կից գործող ինժեներական գծեր և հաղորդակցուղիներ:*

(ջրամատակարարման, կոյտոյու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգերը)

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ տոոբպնոնա)

6. (*) Կից հողամասեր *Ա. Մանուկյան և Չարենցի փողոցներ, համալսարանական մասնաշենքեր:*

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված փոնմապի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ) *ՀՀ կառավարության 07.10.2004թ. N1616-Ն որոշմամբ հաստատված, հանրապետական նշանակության հուշարձանի (դասիչ՝ 90)՝ Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի, պահպանության գոտի:*

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ -------

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ անվտանգության)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ածիփ փոնմապով՝ M 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ *Մշակել Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքին հարող բակային փարածքի վերակառուցման նախագիծ անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման 03.03.2009թ. h.2578314 վկայականով ամրագրված հողամասի սահմաններում:*

(ելնելով ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմակերպող քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճարտարների ձևավորման, տանիքներ, արտաքին դիմերի, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ)

9.1. (*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր) -------

9.2. (*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր) -------

9.3.թույլատրելի բարձրությունը (մետր) -------

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին) -------

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անշրջանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%) *Համաձայն նորմատիվային պահանջների:*

9.6. կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով) (%) *Համաձայն նորմատիվային պահանջների:*

9.7. այլ պահանջներ

- *Նախագծով ապահովել հարակից փարածքների շահագործման նորմատիվային պահանջները:*
- *Հափակագծային լուծումները մշակել համաձայն պատվիրատուի առաջադրանքի՝ հաշվի առնելով նորմատիվային պահանջները:*
- *Նախագծով հնարավոր է նախատեսել նոր նստարանների փեղադրում, սալիկապատում և եզրաքարերի փոխարինում, ջրավազանի վերակառուցում, ինչպես նաև արտաքին լուսավորության լուսատուների փոփոխում:*
- *Նախագծով բացառել հիմնական կառույցների իրականացումը:*
- *Գլխավոր ճակատի աստիճանների աջակողմյան հատվածում հնարավոր է նախատեսել վերելակ՝ հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի սպասարկման համար:*
- *Բարեկարգման արդյունքում հնարավորինս բացառել կանաչապատ փարածքների կրճատումը:*
- *Շինարարական հրապարակի կազմակերպման նախագծում անհրաժեշտ է ներառել գեոդեզիական մանրամասն հանույթ՝ նշելով քննարկվող փարածքում և դրան հարկից պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերում և հարակից ընդհանուր օգտագործման փարածքներում առկա առանձին կանգնած ծառերի և թփերի փեղադիրքը:*

10. Հողամասում գտնվող շենքերի և շինությունների քանդման կամ տեղափոխման պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը	-------
11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները	-------
12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ	*Միացնել գործող ինժեներական ցանցին, անհրաժեշտության դեպքում համաձայնեցնել մատակարար կազմակերպությունների հետ:*
12.1. (*) ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրամատակարարում	------- (համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.2. (*) էլեկտրամատակարարում	------- (համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.3. (*) գազամատակարարում	------- (համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.4. (*) էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը	------- (համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված էլեկտրային տվյալների)
12.5. թույլ հոսանքներ	-------
12.6. աղբահանություն	-------
13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում	*Կազմակերպել ջրահեռացում:* (տեխնիկի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)
14. Բարեկարգում	*Մշակել տարածքի բարեկարգման, կանաչապատման և ուղղածիգ հատակագծման նախագիծ, հնարավոր է նախատեսել ճարտարապետական փոքր ձևեր:* (ճանապարհային պատնեշների վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գոյներ և այլն)
15. Շինարարական նյութեր	*երկաթբետոն (հիմնային աշխատանքների համար), սրբատաշ և կոպտատաշ քար, փայտ, մետաղ, ապակի, բարձրորակ սվաղ, երեսապատման բարձրորակ նյութեր:* (շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լոգոների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)
16. Պաշտպանական կառույցներ	------- (արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց, օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)
17. Հակահրդեհային պահանջներ	*Ապահովել հակահրդեհային նորմատիվ պահանջները:* (հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)
18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ	*Նախատեսել հաշմանդամ և բնակչության սակավաշարժ խմբերի տեղաշարժվելու համար անհրաժեշտ պայմաններ՝* *ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 շինարարական նորմին համապատասխան:*
19. Շրջակա միջավայրի պահպանում	• *Նախատեսել շրջակա միջավայրը վրանգավոր ազդեցությունից բացառելու համապատասխան միջոցառումներ:* • *Ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին սանիտարական կանոններով և նորմերով, շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:* (շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցություններից բացառելու միջոցառումները)
20. Շինարարության կազմակերպում	*Մշակել շինարարական աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ՝ նկատի ունենալով Երևան քաղաքի ավագանու 16.03.2012թ. ի. 405-Ն որոշմամբ սահմանված լրացուցիչ պայմանները:*

111. Նոր կառուցվող շենքերի, շինությունների հարար շինարարության թույլտվությունը տրվում է 2 տարի ժամկետով, եթե տվյալ օբյեկտի շինարարության համար քաղաքաշինության բնագավառի պետական լիազորված մարմնի ՍՆիՊ 1.04.03-85* (Նոռմատիվորդրանների շենքերի և կառուցվածքների շինարարության տևողության նորմերը) դեպատեսված ավելի երկար ժամկետով այլ ժամկետներ նախատեսված չեն:
112. Գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման (ներառյալ՝ բանդման), վերակահգնման, ուժեղացման և բարեկարգման աշխատանքների համար թույլտվությունը տրվում է նախագծային փաստաթղթերով տվյալ օբյեկտի շինարարության (բանդման կամ ապամոնտաժման) տևողության նորմերով հաշվարկված ժամկետով:
(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը	*Երեք փարի:* (նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ	*ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման հավելված N2-ի համաձայն՝ պետական համալիր փորձաքննություն, այդ թվում՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն:* (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծերի երաշխավորագրերը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)
23. Միջանկյալ համաձայնեցում	• *ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ,* • *Էսքիզային նախագծի միջանկյալ համաձայնեցում Երևանի քաղաքապետարանի հետ,* • *ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի հետ:*

(իրավաոու մարմնի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 89-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ:

24. Հասարակական քննարկումներ	------- (Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)
25. Համաձայնեցումներ	• *Երևանի քաղաքապետի հետ:* • *Մինչև նախագծային աշխատանքները սկսելը առկա ինժեներական ենթակառուցվածքի տեղափոխման պայմանների վերաբերյալ համաձայնություն ձեռք բերել տվյալ ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ:*

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ ցուցորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական ենթակառուցվածքների սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում	-------
27. Այլ պայմաններ	*Նախագծի կազմը և բովանդակությունը համապատասխանեցնել ՀՀ կառավարության աոընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ. «Բնակելի, հասարակական, արտադրական շենքերի և շինությունների նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնները հաստատելու մասին» h.128-Ն հրամանով հաստատված պահանջներին:*

Երևանի քաղաքապետ՝
ՀՐ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ստորագրությունը
Կ. Տ.

Կատարող՝ Շ. Մաշխասյան

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Արգիշտիի 1

№ 45/30825-22

«ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՌԵԿՏՈՐ Հ. Վ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆԻՆ
(Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1)

Հարգելի՛ պարոն Հովհաննիսյան,

Ի պատասխան Ձեր 22.02.2023թ. 01/299-23 դիմումի, տեղեկացնում եմ, որ Երևան քաղաքում շինարարական աշխատանքներից, բնակարանների վերանորոգումից, շենքերի վերակառուցումից և քանդումից առաջացած շինարարական թափոնները թույլատրվում է տեղափոխել Աջափնյակ վարչական շրջանի Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի անօգտագործելի խորշերի տարածք և Էրեբունի վարչական շրջանի Նուբարաշենի խճուղի 4 հասցեին հարող աղբի տեղադրման վայր:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝

ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ ԱՐՍԵՆ ԿԱՐՈՅԱՆ

Recoverable Signature

X

Արսեն Կարոյան

Signed by: KAROYAN ARSEN 3203750317


Աղբահանության և սանմաքրման բաժին
Հեռ. 011-514-176

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

«Երևանի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ -ին Հողհատկացման հիմքը «28» Դեկ

ԵՐԵՎԱՆ	ԿԵՆՏՐՈՆ	
համայնք	*վարչական շրջան*	

ՊԱՏՃԵՆ



ՀՈՂԱՄԱՍԻ

Մակերեսը (քմ)	59866.23 քմ
Ծածկագիրը	———
Նպատակային նշանակությունը	Բնակավայրերի
Գործառնական նշանակությունը	Հասարակական կառուցապատման
Հողամասը ծանրաբեռնված է	———

համարները	կոորդինատներ	
	X	Y
1	4449665.79	8459620.82
2	4449687.35	8459623.58
3	4449687.44	8459624.20
4	4449697.36	8459624.21
5	4449697.22	8459625.40
6	4449747.41	8459631.04
7	4449751.11	8459576.63
8	4449818.34	8459579.23
9	4449851.33	8459580.47
10	4449882.05	8459579.67
11	4449892.67	8459579.00
12	4449892.80	8459577.91

Կատարող _____

ԳԻՇ N 111-2014

«28» Դեկտեմբերի 2013թ. N 6465-Ա որոշմամբ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

Կ. Տ.


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ Տ. ՄՄ

30.12.01

Ալ.Մանուկյան փողոցի հ.1

հասցե

Մասշտա



ՊԱՏՃԵՆ

Սույնով չեղյալ համարել 718-2005 գլխավոր հատակ

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

նատներ		գծային չափեր (մ)	Սահմանակից սեփականատերը (օգտագործողի) անուն ազգանունը (անվանումը)	Գործառնական նշանակությունը (անվանումը)	կոորդինատներ	
	Y				X	Y
8459620.82				1	4449882.68	8459621.89
8459623.66	21.73			2	4449917.29	8459621.76
8459624.20	0.63			3	4449917.24	8459626.09
8459624.21	9.92			4	4449919.60	8459626.12
8459625.40	1.20			5	4449919.70	8459633.15
8459631.04	50.50		1 Կենցաղսպասի մասնաշենք	6	4449915.18	8459633.10
8459576.63	54.53			7	4449915.17	8459634.14
8459579.23	67.26			8	4449921.66	8459634.05
8459580.47	33.01			9	4449921.88	8459650.03
8459579.67	30.73			10	4449922.04	
8459579.00	10.85			11	4449922.23	
8459577.91	1.09			12	4449878	


ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ					ՀՈՂԱՍԱՍԻ			
Կետի անվանումը (նկարագրությունը)	Հղումային քարտեզի կետի համարը	կոորդինատներ		գծային չափեր (մ)	Հղումային քարտեզի կետի համարը	կոորդինատներ		գծային չափեր
		X	Y			X	Y	
1 Կենտրոնական մասնաշենք	12	4449878.07	8459677.71	2.45	12	4449892.80	8459577.91	12.18
	13	4449878.10	8459675.25	1.12	13	4449904.95	8459576.99	39.36
	14	4449879.22	8459675.24	1.65	14	4449944.16	8459573.56	5.46
	15	4449879.20	8459673.59	0.83	15	4449949.60	8459573.08	37.62
	16	4449878.37	8459673.58	1.97	16	4449986.89	8459568.15	6.95
	17	4449878.39	8459671.61	0.78	17	4449987.16	8459575.10	11.85
	18	4449879.17	8459671.59	8.20	18	4449998.99	8459574.44	4.65
	19	4449879.06	8459663.40	12.24	19	4450001.26	8459570.38	6.62
	20	4449878.90	8459651.15	16.53	20	4450007.04	8459573.62	7.39
	21	4449878.68	8459634.63	5.69	21	4450010.10	8459580.35	50.18
	22	4449884.56	8459634.55	2.40	22	4450047.07	8459614.28	5.14
	23	4449884.56	8459632.15	1.74	23	4450050.43	8459618.17	3.08
	24	4449882.63	8459632.16	5.39	24	4450053.19	8459619.52	1.45
	25	4449882.79	8459626.78	0.81	25	4450053.83	8459618.22	33.15
	26	4449881.98	8459626.79	0.41	26	4450083.50	8459632.81	1.45
	27	4449881.98	8459626.37	0.44	27	4450082.96	8459634.11	6.18
	28	4449882.42	8459626.37	4.48	28	4450088.31	8459637.19	18.60
	1	4449882.68	8459621.89		29	4450079.51	8459653.58	3.08
					30	4450076.50	8459652.90	6.55
					31	4450069.95	8459652.88	R=10.469 8459668 L=8.856 4450078
					32	4450066.61	8459660.80	40.30
					33	4450068.83	8459701.10	R=1.726 8459700 L=1.832 4450081
					34	4450067.60	8459702.56	8.98
					35	4450076.75	8459703.21	25.68
					36	4450081.62	8459728.43	41.55
					37	4450041.68	8459740.56	5.24
					38	4450042.77	8459745.72	32.58
					39	4450010.89	8459752.42	20.11
					40	4449991.05	8459755.71	29.77
					41	4449961.50	8459759.27	51.16
					42	4449910.49	8459763.45	1.50
					43	4449910.38	8459761.95	4.01
					44	4449906.38	8459762.26	1.52
					45	4449908.48	8459763.77	9.76
					46	4449896.75	8459764.57	1.38
					47	4449898.64	8459763.19	7.00
					48	4449889.65	8459763.63	0.59
					49	4449889.69	8459764.21	1.48
					50	4449889.82	8459765.69	12.76
					51	4449877.10	8459766.05	62.44
					52	4449847.76	8459711.52	14.25
					53	4449834.31	8459716.24	0.69
					54	4449834.29	8459716.93	7.40
					55	4449826.89	8459716.80	3.72
					56	4449826.85	8459720.52	3.92
					57	4449822.93	8459720.44	0.39
					58	4449822.92	8459720.83	1.22
					59	4449821.70	8459720.77	2.50
					60	4449821.67	8459723.27	20.72
					61	4449801.02	8459721.61	5.01
					62	4449801.55	8459726.59	2.44
					63	4449799.20	8459725.92	7.12
					64	4449792.81	8459722.78	3.19
					65	4449790.14	8459724.52	2.37
					66	4449787.82	8459724.99	8.97
					67	4449780.86	8459724.67	2.40
					68	4449780.95	8459722.28	30.48
					69	4449750.49	8459721.18	0.35
					70	4449750.48	8459721.52	49.58
					71	4449700.94	8459719.49	1.44
					72	4449700.88	8459720.93	36.04
					73	4449664.88	8459719.28	25.43
					74	4449666.25	8459693.58	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2 Մասնաշենք
3 4 Մասնաշենք
4 3 Մասնաշենք
5 7 Մասնաշենք
6 Ցերեկոց
7 5 Մասնաշենք
9 Ֆիզ. հածալիր
10 Տեխ.սպասարկում
11 Պոմպակայան
12 Օժանդակ շին.
13 Լողավազան
14 ճիվ 1 մասնաշենք
15 Պահեստ
16 Գրադարան
17 Պահեստ

ՊԱՏՃԵՆ Ե

կատարող	ստորագրություն	անուն,ազգանուն
Քարտադրագիտության և քաղաքաշինության վարչության պետ		Ա.ԲԱՍՄՈՅԱՆ
ՃԻՀ ինժեներական ենթակառուցվածքների բաժնի պետ		Ա. ԱՍՐԱՆՅԱՆ
"Քաղաքաշինություն" ՓԲԸ տնօրեն		Է. ՔԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՏԻ գործության կատարող ճարտարապետ		Ա.ՍԱՐՏՐՈՍՅԱՆ
"Քաղաքաշինություն" ՓԲԸ [illegible]		Տ. [illegible]

գծային չափեր	
12.18	
39.36	
5.46	
37.62	
6.95	
11.85	
4.65	
6.62	
7.39	
50.18	
5.14	
3.08	
1.45	
33.15	
1.45	
6.18	
18.60	
3.06	
6.55	
R=10.469	8459660.554
L=8.856	4450077.076
40.30	
R=1.726	8459701.013
L=1.832	4450088.558
6.98	
25.68	
41.55	
5.24	
32.58	
20.11	
29.77	
51.18	
1.50	
4.01	
1.52	
9.76	
1.38	
7.00	
0.59	
1.48	
12.76	
62.44	
14.25	
0.69	
7.40	
3.72	
3.92	
0.39	
1.22	
2.50	
20.72	
5.01	
2.44	
7.12	
3.19	
2.37	
6.97	
2.40	
30.48	
0.35	
19.58	
1.44	
36.04	
25.43	
1.17	
15.09	
1.00	



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ЕРЕВАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

THE MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT REPUBLIC OF ARMENIA
YEREVAN STATE UNIVERSITY

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀՀ, Երևան, 0025, Ալեք Մանուկյան 1 • Республика Армения, Ереван, 0025, Алека Манукяна 1 • 1 Alex Manoogian st., Yerevan, 0025, Republic of Armenia

(+374 10) 55-47-52, (+374 10) 55-46-41 (Fax), info@ysu.am, www.ysu.am

№ _____ «12» փետրվարի 2024թ.

Երևանի քաղաքապետարանի
Աշխատակազմի բնապահպանության վարչության ղեկավար
Տիկին Սիրարփի Հայկազյանին

Հարգելի՛ տիկին Հայկազյան,

Հայտնում եմ Ձեզ, որ ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագծի շրջանակներում համապատասխան մասնագետի կողմից իրականացվել է տարածքում առկա ծառերի գույքագրում: Համաձայն նախագծի՝ առաջարկվում է հատել 18 ծառ, որից՝

- 4 հատ Ուռենի (Salix babylonica)՝ դասավորված գոյություն ունեցող շատրվանի անկյուններում, հանդիսանում են վարակի աղբյուր. համաձայն ֆիտոսանիտարական նորմերի՝ ենթակա են հատման,
- 12 հատ Կենսածառ (Thuja orientalis)՝ կարճ են, ունեն նոսր սաղարթ և կորցրել են իրենց ծառատեսակին բնորոշ գեղազարդությունը,
- 1 հատ Կաղնի ամառային (Quercus robur)՝ կորցրել է իր գեղազարդ տեսքը, խոչընդոտում է հարող արժեքավոր ծառերի սաղարթի տեսքին,
- 1 հատ Թխկի սպիտակ (Acer pseudoplatanus)՝ նույնպես կորցրել է իր գեղազարդ տեսքը, խոչընդոտում է հարող արժեքավոր ծառերի սաղարթի տեսքին:

Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ նախագծով բարեկարգվող տարածքի ծառատեսակները համալրվելու են 32 հատ ծառով:

Նամակին կից՝ հատման ենթակա ծառերի լուսանկարներն ու տեղադիրքը հենակետային հատակագծի վրա:

Հարգանքով՝

ԵՊՀ Պրոռեկտոր՝ **Ա. Գ. Մալխասյան**

Recoverable Signature

X

Signed by: MALKHASYAN ARMAN 2802860267

Կատ.՝ Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնի
կենսաբան՝ Մելքոնյան Էդգար

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ

ՀՀ, 0015, ք. Երևան, Սփղիշփի 1

№_____ « » 2024 թ.

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 21-ԻՆ ՏՐՎԱԾ ԹԻՎ 01/18-07/2-01/128946-1020 ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ (ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ) ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պարտականությունները կատարող Էլինա Վյաչեսլավի Ասրիյանի 2024 թվականի դեկտեմբերի 12-ի դիմումը, Հայաստանի Հանրապետության կադաստրի կոմիտեի թիվ ՍԳ/13870-2024 գրությունը, ինչպես նաև անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.22082022-010-0069 վկայականը և ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներով՝

1. Երևանի քաղաքապետի կողմից 2022 թվականի նոյեմբերի 21-ին տրված թիվ 01/18-07/2-01/128946-1020 նախագծման թույլտվության (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

1) 1-ին կետում «Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ անհատույց (մշտական) օգտագործման» բառերը փոխարինել «Նպատակային նշանակությունը՝ բնակավայրերի, գործառնական նշանակությունը՝ հասարակական կառուցապատման, գրանցված իրավունքի տեսակը՝ անհատույց օգտագործում, կադաստրային ծածկագիրը՝ 01-006-0116-0002» բառերով,

2) 2-րդ կետում «5.983152 հա» բառերը փոխարինել «5.986623 հա» բառերով,

3) 9-րդ կետում «Մշակել Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքին հարող բակային տարածքի վերակառուցման նախագիծ անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման 03.03.2009թ. հ.2578314 վկայականով ամրագրված հողամասի սահմաններում» բառերը փոխարինել «Մշակել Երևանի պետական համալսարանի կենտրոնական մասնաշենքին հարող բակային տարածքի վերակառուցման նախագիծ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.22082022-010-0069 վկայականով ամրագրված հողամասի սահմաններում» բառերով:


2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում այն ստանալու հաջորդ օրը:

3.Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Երևանի քաղաքապետին կամ դատական կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկամսյա ժամկետում:

4.Որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինական հատուկ ծրագրերի վարչության պետի վրա:

5.Սույն որոշման կատարման հսկողությունն ապահովում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը:

ՏԻԳՐԱՆ ԱՎԻՆՅԱՆ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Պայման. նշան	Անվանում	Քանակ
	Բարդի Populus	33
	Կեչի Betula pendula	2
	Ուռենի Salix babylonica	7
	Եղևնի արծաթափայլ Picea abies 'Compacta'	1
	Նոճի մշտադալար Cupressus sempervirens	12
	Հացենի Fraxinus excelsior	3
	Կելրեյթերիա հուրանավոր Koelreuteria paniculata	12
	Ձիակաս Koelreuteria paniculata	21
	Ալբիցիա Albizia julibrissin	2
	Կաղնի ամառային Quercus robur	10
	Սիրիական վարդ Hibiscus syriacus	7
	Հուդայածառ Cercis canadensis	9
	Մետասեկվոյա Metasequoia glyptostroboides	3
	Բալենի Prunus cerasifera	2
	Ֆորզիցիա Forsythia	1
	Ընկուզենի Juglans regia	1
	Թթենի Morus alba	2
	Արքայանարինջ Diospyros lotus	2
	Խնձորենի Malus	2
	Ծիրանենի Prunus armeniaca	13
	Դրախտածառ Cotinus coggygria	2
	Թխկի սպիտակ Acer pseudoplatanus	9
	Նոճի մշտադալար Cupressus sempervirens	2
	Լորենի Tilia	2
	Թեղի Ulmus	30
	Հաղարջ Ribes	1
	թփեր	341 գծմ

ՀԱՏՎՈՂ ԾԱՌԵՐ

Պ/Ն	Անվանում	Միավոր	Հատվող
	Ուռենի Salix babylonica	հատ	4
	Կենսածառ Thuja orientalis	հատ	12
	Կաղնի ամառային Quercus robur	հատ	1
	Թխկի սպիտակ Acer pseudoplatanus	հատ	1

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Հատման ենթակա ծառերի ուրվագիծ

Մ 1:500










Ուռենի / Salix babylonica
4 հատ









Կենսածառ / Thuja orientalis
12 հատ



Կաղնի ամառային / Quercus robur
1 հատ



Թխկի սպիտակ / Acer pseudoplatanus
1 հատ

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Հատման ենթակա ծառերի լուսանկարներ



Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	Ճ - 001
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ	Ճ - 002
3	ԵՊՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 003
4	ԵՊՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՄԱԼԻՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 004
5	ՀՐՇԵՋ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ	Ճ - 005
6	ՀԵՆԱԿԵՏԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 101
7	ԱՌԿԱ ՇԱՌԵՐԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ	Ճ - 102
8	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 103
9	ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 104
10	ԿՏՐՎԱԾՔ - ՓՈՒՎԱԾՔ Ա - Ա, 1/2	Ճ - 105
11	ԿՏՐՎԱԾՔ - ՓՈՒՎԱԾՔ Ա - Ա, 2/2	Ճ - 106
12	ԿՏՐՎԱԾՔ - ՓՈՒՎԱԾՔ Բ - Բ, 1/2	Ճ - 107
13	ԿՏՐՎԱԾՔ - ՓՈՒՎԱԾՔ Բ - Բ, 2/2	Ճ - 108
14	ԿՏՐՎԱԾՔ - ՓՈՒՎԱԾՔ Գ - Գ, 1/2	Ճ - 109
15	ԿՏՐՎԱԾՔ - ՓՈՒՎԱԾՔ Գ - Գ, 2/2	Ճ - 110
16	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ 1	Ճ - 111
17	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ 3	Ճ - 112
18	ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ 1	Ճ - 113
19	ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ 3	Ճ - 114
20	ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ 2	Ճ - 115
21	ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ ԿԱՐԾ, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 116
22	ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ ՄԻՋԻՆ, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 117
23	ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՀԱՏՎԱԾՄԱՍ ԵՐԿԱՐ, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 118
24	ՇԱՏՐՎԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 119
25	ՇԱՏՐՎԱՆԻ ՍԱԼԱՐԿՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 120
26	ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 1/2	Ճ - 121
27	ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 2/2	Ճ - 122
28	ՀԱՏՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՇԱՌԵՐԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ	Ճ - 123
	ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑԻ ԵՎ ՍԱՀԱԿ ՊԱՐԹԵՎԻ ԱՐՁԱՆ	
29	ԱՐՁԱՆԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 201
30	ԱՐՁԱՆԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ	Ճ - 202
31	ԱՐՁԱՆԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ	Ճ - 203
	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ	
32	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՈՒՐՎԱԳԻԾ	Ճ - 301
33	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ 1 ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 1/3	Ճ - 302
34	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ 1 ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 2/3	Ճ - 303
35	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ 1 ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 3/3	Ճ - 304
36	ԱՍՏԻՃԱՆ 1 ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՈՎ	Ճ - 305
37	ԱՍՏԻՃԱՆ 1 ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՈՎ, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 306
38	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա	Ճ - 307
39	ԿՏՐՎԱԾՔ Բ - Բ	Ճ - 308
40	ԿՏՐՎԱԾՔ Գ - Գ	Ճ - 309
41	ԿՏՐՎԱԾՔ Դ - Դ (ԱՍՏԻՃԱՆ 1)	Ճ - 310
42	ԲԱՁՐԻՔԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 311
43	ԱՍՏԻՃԱՆ 2, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 311

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
	ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ՁԱԽԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾ	
44	ՁԱԽԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 401
45	ՁԱԽԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՃԱԿԱՏ 1/2	Ճ - 402
46	ՁԱԽԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՃԱԿԱՏ 2/2	Ճ - 403
47	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա	Ճ - 404
48	ՊԵՐԳՈԼԱ 1, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 405
	ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾ	
49	ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ճ - 501
50	ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՃԱԿԱՏ	Ճ - 502
51	ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա, Բ - Բ	Ճ - 503
52	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 1/2	Ճ - 504
53	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 2/2	Ճ - 505
54	ՊԵՐԳՈԼԱ 2 ԵՎ ԴԱՀԼԱԿ, ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 506
	ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	
55	ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 601
56	ՆԱՏԱՐԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 602
57	ԾԱՂԿԱՄԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 603
	ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ	
58	ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ 1/2	Ճ - 701
59	ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՐՎԱԳԻԾ 2/2	Ճ - 702
60	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 1/13	Ճ - 703
61	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 2/13	Ճ - 704
62	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 3/13	Ճ - 705
63	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 4/13	Ճ - 706
64	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 5/13	Ճ - 707
65	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 6/13	Ճ - 708
66	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 7/13	Ճ - 709
67	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 8/13	Ճ - 710
68	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 9/13	Ճ - 711
69	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 10/13	Ճ - 712
70	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 11/13	Ճ - 713
71	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 12/13	Ճ - 714
72	ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿԱՄԱԾԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ 13/13	Ճ - 715
73	ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 716
74	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 717
75	ԾԱՂԿԱՄԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 1/3	Ճ - 718
76	ԾԱՂԿԱՄԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 2/3	Ճ - 719
77	ԾԱՂԿԱՄԱՆԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, 3/3	Ճ - 720
	ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	
78	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆՐԱՄԱՍՆԵՐ	Ճ - 801
79	ԾԱՌԵՐԻ ԲՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, ՏԻՊ 1	Ճ - 802
80	ԾԱՌԵՐԻ ԲՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ, ՏԻՊ 2	Ճ - 803
81	ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	Ճ - 804

Նախագծող

sp2.am ///

Պատվիրատու

ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ

ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե

Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /

2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /

Գծագրերի ցանկ

Մասշտաբ / 1:100

Թերթ / Ճ - 001

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝

Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝

Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝

Ն. Ղամբարյան

Բացատրագիր

Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքի կենտրոնական մուտքի բակային մասը հանդիսանում է Երևանի պետական համալսարանի հիմնական հանրային տարածքը: Այս հատվածամասում են լինում հիմնական մարդկային կուտակումներն ու հոսքերը: 1970-ականներին ձեւավորված ասֆալտապատ հրապարակի մի մասը օգտագործվում է որպես ուսանողների հաչաքատեղի:

Բակային տարածքի վերակառուցումը նպատակ ունի ընդլայնել ժամանցային բաց տարածքները: Ուստի առաջարկվում է հիմնական հատվածում ստեղծել մեծ սալարկված հրապարակ, իսկ կանաչապատ տարածքներում, օգտագործելով սաղարթաշատ ծառերի տղմերային հատվածները, նախատեսել ավազեպատ ջրաթափանց մայերեսներ: Այս տարածքների նման օգտագործումը թույլ կտա ստեղծել ուսանողների համար խմբային հանգստառեղիներ և դասերին պատրաստվել բացօթյա միջավայր: Ուսանողների հանգստի համար ավազեպատ ջրաթափանց հատվածներում ստեղծվել են փայտե տախտակամածներ, որոնք կահավորվելու են տարբեր չափերի ու տիպերի փոքր ճարտարապետական ձևերով՝ սեղաններով և նստարաններով: Դրանք ապահոված են լինելու վարդակներով և սեղանի մայերեսը լուսավորող լուսատուներով:

Բակային տարածքը գբաղեցնում է 8՝281 քմ տարածք: Ներկայումս դրա ոչ ջրաթափանց մայերեսը (ասֆալտապատ, սալարկված և ջրավազան) կազմում է 3՝687 քմ, նպատակով այն նախատեսվում է սալարկել և հասցնել մինչև 3՝691 քմ-ի, իսկ ջրաթափանց (կանաչապատ) տարածքների ներկայիս 3՝822 քմ-ը նախատեսվում է դարձնել 3՝803 քմ:

Հիմք ընդունելով մասնագետների կողմից կատարված գոյություն ունեցող ծառերի ուսումնասիրությունն ու վնասված ծառատեսակների գույքագրումը՝ առաջարկվում է պահպանել բոլոր առողջ ծառերը՝ անելով մի շարք լուացումներ: Վնասված ծառերի փոխարեն նախատեսվում է տնկել նոր ծառատեսակներ, որոնց ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնելով ծաղկման շրջանը, սաղարթի գույնը, բույսի չափերն ու տեղադիրքը: Նման մոտեցումը թույլ կտա ապահովել նաև տարածքի գեղարվեստական ընկալումը: Վերակառուցման արդյունքում ծառերի ընդհանուր քանակը ավելանալու է:

Երևանի պետական համալսարանի գլխավոր մասնաշենքը (ճարտարապետ՝ Էդմոն Տիգրանյան) կառուցված 1965 թվականին հանդիսանում է հանրապետական նշանակության հուշարձան (Երևան քաղաքի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակ՝ 1.6.90): Բակային տարածքում առկա են թվով երեք արձաններ՝ Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի արձանախումբ, Մովսես Խորենացու և Անանիա Շիրակացու արձաններից: Մովսես Խորենացու արձանը (քանդակագործ՝ Ա. Պողոսյան), տեղադրել է 1996 թվականին և հանդիսանում է տեղական նշանակության հուշարձան (նույն տեղում՝ 1.6.90.5): Այդ նպատակով նախագծով միայն նախատեսվում է տեղափոխել միայն Անանիա Շիրակացու արձանը Մեխանիկայի ֆակուլտետի մուտքային հատվածի մոտ՝ բացահայտելով դրա ընկալման լավագույն հնարավորությունները:

Հենաշարժողական խնդիրներով անձանց համար գլխավոր մասնաշենքի մուտքի աստիճաններին կից տեղադրվել է վերելակ, որը, պերոդլաների կիրառության շնորհիվ, ծածկվելու է մագլցող բույսերով ու ծաղիկներով: Նույն տրամաբանությամբ գլխավոր մուտքի աստիճանների վրա նախատեսված են ծաղկանոցներ, որոնք հանդիսանալու են կարճատևվելու նստատեղեր և ապահովելու են աստիճանների ավելի արդյունավետ ընդհանուր օգտագործումը:

Տարածքի համար իրականացվել է նաև ուսանվորության նախագիծ, որի հիման վրա մշակվել է նաև էլեկտրամատակարարման նախագիծ:

Նախագծով նախատեսվել է նաև տարածքում առկա ստորգետնյա խողովային հորի պոմպակայանի շրջակայքում կառուցել ստորգետնյա շրամբար, ինչպես նաև ոռոգման և չոր շատրվանների համար պոմպակայան:




Տեղադիրքը քաղաքում

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ Է՝
ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՝ ԱԼԲԵՐՏ ՔՈՉԱՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ

ԳԻՐՔ 1	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ	ճ
ԳԻՐՔ 2	ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՏԱԿԱԳՄԱՆ ՄԱՍ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՈՒՀ
ԳԻՐՔ 3	ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍ ՄԻՋՍԱՀՈՒՐԱՑԱՆ ՄԱՍ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՈՐ ՋՐԱԳԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍ	ԷԼ Լ ՋԿ

Նախագիծ
spZ.am ///
Գործընկերներ
ԵՊՀ / ՀԳԸՄ
Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Նախագծի համար /
2207_YSU_Plaza
Լրացնելիք /
Ընդհանուր տեղեկություններ
Գիծ /
Ա. Պետրոսյան
Գլխավոր ճարտարապետ
Ի. Մեղրիկյան
Գլխավոր նախագծող
Լ. Դամբարյան



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բուհական շենքեր
- Կանաչապատ տարածքներ
- Հետիոտն ճեմուղի
- Ասֆալտե ճանապարհ
- Այլ շինություններ
- Բուհական տարածքի սահման
- Նախագծի սահման

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ


ԵՊՀ ընդհանուր տարածք՝	59՛866.23 քմ
Նախագծի տարածք՝	8՛281 քմ
Ջրաթափանց, այդ թվում կանաչապատ տարածք՝	12՛174 քմ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԵՊՀ Գլխավոր մասնաշենք. Վարչական մաս և գրադարան
2. Դեղագիտության և քիմիայի, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետներ
3. Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ
4. Ֆիզիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետներ
5. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետներ
6. Կենսաբանության ֆակուլտետ
7. Արևելագիտության, Ռուս բանասիրության, Ռոմանագերմանական բանասիրության և Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներ
8. Քաղաքաշտպանության և ֆիզկուլտուրայի ամբիոններ
9. Հյուրատուն
10. Մարզական մասնաշենք

Նախագծող	sp2.am ///
Պատվիրատու	ԵՊՀ / ՀԲԸՄ
Նախագիծ	ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե	Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Նախագիծ համար /	2207_YSU_Plaza
Փուլ / ԱՆ	
Անվանում /	ԵՊՀ գլխավոր համալիրի հենակետային հատակագիծ
Մասշտաբ /	1:1500
Թերթ /	Ճ - 003
Ամսաթիվ /	25.10.2023
ՆԳՃ՝	Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝	Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝	Ն. Ղամբարյան

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բուհական շենքեր
- Կանաչապատ տարածքներ
- Ջեմփոտն ծեմոտի
- Ասֆալտե ծանապարհ
- Այլ շինություններ
- Բուհական տարածքի սահման
- Նախագծի սահման

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

ԵՊՀ ընդհանուր տարածք՝	59՝866.23 քմ
Նախագծի տարածք՝	8՝281 քմ
Ջրաթափանց տարածք՝	12՝500 քմ
որից՝	
Կանաչապատ տարածք՝	11՝620 քմ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԵՊՀ Գլխավոր մասնաշենք. Վարչական մաս և գրադարան
2. Դեղագիտության և քիմիայի, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետներ
3. Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ
4. Ֆիզիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետներ
5. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի և Աոցիոլոգիայի ֆակուլտետներ
6. Կենսաբանության ֆակուլտետ
7. Արևելագիտության, Ռուս բանասիրության, Ռոմանագերմանական բանասիրության և ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներ
8. Բաղաքագիտության և Ֆիզկուլտուրայի ամբիոններ
9. Հյուրատուն
10. Մարզական մասնաշենք

ՀՀ ԲՏԱՂԱՆ
Նորակառուցվող օբյեկտների վերահսկողության բաժին
ՔՏՄՕՏ 24/15651-24
10 06 2024 թ.

«ՍԱՐԳ ԵՎ ՄԱՐՏԻՐՈՍ» ՍՊԸ
«MARA ES ՄԱՐՏԻՐՈՍ» ՍՊՈՒ

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀՊԿՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Աչք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագծի համար / 2207_YSU_Plaza


Մասնաճյուղ / ԵՊՀ գլխավոր համալիրի գլխավոր հատակագիծ

Փուլ / Ճ - 004

ԳԱԿ
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ
Ն. Դամբարյան



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Հրշեջ մեքենայի մուտեցման ճանապարհ

Հրշեջ մեքենա 8 մ ապասրկման շառավղով

ՀՀ ՔՏՀՏՍՍՍ
Նախագծային փաստաթղթերի վերանայման բաժին
_____
«____» _____ 20 թ.

ԱՐՎԵՍՏԱՆԱՆՈՑ
«ՄԱՅՈ ԳՈ ՊՈՒՍՈՒՐԳ» ՍՊԸ
«ՄԱՅՈ ՀԵ ՔՈՒՐՏԵՐ» ՕՕՍ

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագծի հասկ. /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / Ստ.


Անվանում /
Հրշեջ մեքենաների մուտեցման ուրվագիծ

Մասշտաբ / 1:500

Գծագ. / G - 005

Ամսաթիվ / 05.10.2023

ՆԳՁ
Ա. Պետրոսյան
Ճարտարապետ
Ի. Մերոիևյան
Ճարտարապետ
Ն. Դամբարյան



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Բուհական շենքեր
- Կանաչապատ տարածքներ
- Հետիոտն ճեմուղի
- Ասֆալտե ճանապարհ
- Այլ շինություններ
- Բուհական տարածքի սահման
- Նախագծի սահման

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ


ԵՊՀ ընդհանուր տարածք՝	59՛866.23 քմ
Նախագծի տարածք՝	8՛281 քմ
Ջրաթափանց տարածք՝	12՛500 քմ
որից՝	
Կանաչապատ տարածք՝	11՛620 քմ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԵՊՀ Գլխավոր մասնաշենք. Վարչական մաս և գրադարան
2. Դեղագիտության և քիմիայի, Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետներ
3. Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներ
4. Ֆիզիկայի, Ռադիոֆիզիկայի, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետներ
5. Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետներ
6. Կենսաբանության ֆակուլտետ
7. Արևելագիտության, Ռուս բանասիրության, Ռոմանագերմանական բանասիրության և Ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետներ
8. Քաղաքագիտության և ֆիզկուլտուրայի ամբիոններ
9. Հյուրատուն
10. Մարզական մասնաշենք

Նախագծող	sp2.am ///
Պատվիրատու	ԵՊՀ / ՀԲԸՄ
Նախագիծ	ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե	Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Նախագիծ համար /	2207_YSU_Plaza
Փուլ / ԱՆ	
Անվանում /	ԵՊՀ գլխավոր համալիրի գլխավոր հատակագիծ
Մասշտաբ /	1:1500
Թերթ /	Ճ - 004
Ամսաթիվ /	25.10.2023
ՆԳՃ՝	Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝	Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝	Ն. Ղամբարյան

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Հրշեջ մեքենայի
մոտեցման ճանապարհ

Հրշեջ մեքենա
8 մ սպասրկման շառավղով

Նախագծող

sp2.am ///

Պատվիրատու

ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ

ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե

Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /

2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /

Հրշեջ մեքենաների մոտեցման ուրվագիծ

Մասշտաբ / 1:500

Թերթ / Ճ - 005

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝

Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝

Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝

Ն. Ղամբարյան

ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО



ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Ընդհանուր տարածք՝	8՛281 քմ
Ասֆալտապատ մակերես՝	3՛118 քմ
Սալիկապատ մակերես՝	344 քմ
Ջրաթափանց մակերես՝	3՛822 քմ
Շատրվան՝	225 քմ

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենք
2. Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի արձան
3. Մովսես Խորենացու արձան
4. Անանիա Շիրակացու արձան
5. Ջրավազան
6. Դրոշներ
7. Պոմպակայան
8. Ծխատար

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԵՊՀ մասնաշենքեր
- Կանաչապատում
- Սալարկված մայթ
- Ասֆալտապատ հետիոտն մաս
- Փողոց
- Հետիոտնային անցում
- Ջրավազան
- Հուշարձաններ
- Նստարաններ
- Ցայտաղբյուրներ
- Գոյություն ունեցող լուսատուներ

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՍՈՒՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող	sp2.am ///
Պատվիրատու	ԵՊՀ / ՀԲԸՄ
Նախագիծ	ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե	Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Նախագիծ համար /	2207_YSU_Plaza
Փուլ / ԱՆ	
Անվանում /	Հենակետային հատակագիծ
Մասշտաբ /	1:500
Թերթ /	ճ - 101
Ամսաթիվ /	25.10.2023
ՆԳՃ՝	Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝	Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝	Ն. Ղամբարյան



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Պայման. նշան	Անվանում	Քանակ
	Բարդի Populus	33
	Կեչի Betula pendula	2
	Ուռենի Salix babylonica	7
	Եղևնի արծաթափայլ Picea abies 'Compacta'	1
	Նոճի մշտադալար Cupressus sempervirens	12
	Հացենի Fraxinus excelsior	3
	Կելրեյթերիա հուրանավոր Koelreuteria paniculata	12
	Ձիակասկ Koelreuteria paniculata	21
	Ալբիցիա Albizia julibrissin	2
	Կաղնի ամառային Quercus robur	10
	Սիրիական վարդ Hibiscus syriacus	7
	Հուդայածառ Cercis canadensis	9
	Մետասեկվոյա Metasequoia glyptostroboides	3
	Բալենի Prunus cerasifera	2
	Ֆորզիցիա Forsythia	1
	Ընկուզենի Juglans regia	1
	Թթենի Morus alba	2
	Արքայանարինջ Diospyros lotus	2
	Խնձորենի Malus	2
	Ծիրանենի Prunus armeniaca	13
	Դրախտածառ Cotinus coggygria	2
	Թխկի սպիտակ Acer pseudoplatanus	9
	Նոճի մշտադալար Cupressus sempervirens	2
	Լորենի Tilia	2
	Թեղի Ulmus	30
	Հաղարջ Ribes	1
	թփեր	341 գծմ

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Առկա ծառերի ուրվագիծ

Մասշտաբ / 1:500

Թերթ / Ճ - 102

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՍՆԱ ԵԿ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО



ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

Ընդհանուր տարածք՝	**8՛281 քմ**	
Սալարկված մակերես՝	**3՛691 քմ**	**44.6 %**
որից՝		
Չոր շատրվան՝	225 քմ	2.7%
Ջրաթափանց մակերես՝	**3՛803 քմ**	**46.0 %**
որից՝		
Կանաչապատ մակերես՝	2՛927 քմ	35.3%
Խճապատ մակերես՝	876 քմ	10.6%
Մուտքեր, աստիճաններ և թեքահարթակներ և այլն՝	**787 քմ**	**9.5 %**
Ծառերի քանակ՝ (ավելացվել է 32 հատ ծառ)	205 հատ	

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենք
2. Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի արձան
3. Մովսես Խորենացու արձան
4. Անանիա Շիրակացի արձան
5. Չոր շատրվան
6. Թեքահարթակ
7. Աստիճան թեքահարթակով
8. Փայտյա հարթակներ
9. Դրոշների հենաձողեր
10. Վերելակ
11. Հեծանիվների կայանատեղի
12. Պոմպակայան
13. Ոռոգման ստորգետնյա համակարգերի ուրվագիծ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԵՊՀ մասնաշենքեր
- Սալարկում
- Կանաչապատում
- Ջրաթափանց մակերես
- Չոր շատրվան
- Աղբաման
- Լուսատուներ

Համաձայնեցված է՝ Տ. Ավինյան
Երևան քաղաքի քաղաքապետ

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար / 2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում / Գլխավոր հատակագիծ

Մասշտաբ / 1:500

Թերթ / Ճ - 103

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Պ/Ն	Անվանում	Միավոր	Ծառերի քանակ Նոր	Ծառերի քանակ Հատվող	Բարձր. մմ
	Բարդի Populus	հատ	-	-	-
	Կեչի Betula pendula	հատ	3	-	2'000-2'500
	Ուռենի Salix babylonica	հատ	1	4	-
	Եղևնի արծաթափայլ Picea abies 'Compacta'	հատ	1	-	700-800
	Եղևնի գնդաձև Picea pungens globosa	հատ	1	-	600-800
	Կանաչ գաճաճ եղևնի Picea pungens	հատ	1	-	1'000-1'500
	Կենսածառ Thuja orientalis	հատ	-	12	-
	Հացենի Fraxinus excelsior	հատ	-	-	-
	Կելրեյթերիա հուրանավոր Koelreuteria paniculata	հատ	-	-	-
	Ձիակասկ Koelreuteria paniculata	հատ	-	-	-
	Ալբիցիա Albizia julibrissin	հատ	-	-	-
	Կաղնի ամառային Quercus robur	հատ	-	1	-
	Սիրիական վարդ Hibiscus syriacus	հատ	-	-	-
	Հուդայածառ Cercis canadensis	հատ	-	-	-
	Մետասեկվոյա Metasequoia glyptostroboides	հատ	-	-	-
	Բալենի Prunus cerasifera	հատ	1	-	2'000-2'500
	Ֆորզիցիա Forsythia	հատ	4	-	800-1'000
	Ընկուզենի Juglans regia	հատ	-	-	-
	Թթենի Morus alba	հատ	-	-	-
	Արքայանարինջ Diospyros lotus	հատ	-	-	-
	Խնձորենի Malus	հատ	1	-	2'000-2'500
	Ծիրանենի Prunus armeniaca	հատ	1	-	2'000-2'500
	Դրախտածառ Cotinus coggygria	հատ	1	-	2'000-2'500
	Թխկի սպիտակ Acer pseudoplatanus	հատ	-	1	-
	Նոճի մշտադալար Cupressus sempervirens	հատ	-	-	-
	Լորենի Tilia	հատ	-	-	-
	Թեղի Ulmus	հատ	-	-	-
	Հաղարջ Ribes	հատ	-	-	-
	Սոսի արևելյան Platanus x hispanica	հատ	1	-	2'000-2'500
	Սոճի լեռնային Մոփս Pinus mugo mops	հատ	1	-	800-1'000
	Սոճի սովորական Pinus sylvestris	հատ	1	-	2'000-2'500
	Կատալպա Catalpa bignonioides	հատ	4	-	2'000-2'500
	Փշատենի Elaeagnus	հատ	1	-	2'000-2'500
	Ասպիրակ Spiraea	հատ	1	-	800-1'000
	Սակուրա ճապոնական Prunus serrulata Kanzan	հատ	1	-	2'000-2'500
	Գիհի վիրգինյան Juniperus virginiana	հատ	1	-	800-1'000
	Բալզամին Impatiens	հատ	260	-	200-250
	Ստվերատար սիզամարգ	քմ	2'900	-	-

Պ/Ն	Անվանում	Միավոր	Ծառերի քանակ Նոր	Ծառերի քանակ Հատվող	Բարձր. մմ
	Կուսածաղիկ Vinca	քմ	55	-	-
	Գիհի "Old Gold" Juniperus pfitzeriana	հատ	1	-	600-800
	Գիհի փռվող Juniperus pfitzeriana	հատ	1	-	600-800
	Գիհի ղազախական Juniperus sabina	հատ	3	-	600-800
	Գիհի ցածրաճ Juniperus communis	հատ	1	-	700-1'000
	Բաղեղ (այվի) Hedera helix	հատ	55	-	5գծմ/հատ
	Կուսախաղող եռածայր վիչի Parthenocissus veitchii	հատ	25	-	-

Գոյություն ունեցող ծառեր

Ավելացվող ծառեր

Հեռացվող ծառեր

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կանաչապատման գլխավոր հատակագիծ

Մասշտաբ / 1:500

Թերթ / Ճ - 104

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



Հատվածամաս 1

Հատվածամաս 2

Լուսատու 2
Տես՝ Ճ - 801

Լուսատու 3
Տես՝ Ճ - 801

Մուտքի հարթակի ձախակողմյան հատված
Տես՝ Ճ - 401 - 404

Մետաղական ծաղկաման
Տես՝ Ճ - 718

Մետաղական ծաղկաման
Տես՝ Ճ - 719

Ծանոթություն.
Տարածքի բարեկարգման նիշերը տես ուղղաձիգ հատակագծման նախագծում

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՄՈ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«MAPA EB ДУСТЕРИ» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կտրվածք - փռվածք
Ա - Ա, 1/2

Մասշտաբ / 1:200

Թերթ / Ճ - 105

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



Ճանոթություն.
Տարածքի բարեկարգման նիշերը տես ուղղաձիգ հատակագծման նախագծում

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՄՈ ԵՎ ԴՈՒՍԾԵՐ» ՍՊԸ
«MAPA EB ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կտրվածք - փռվածք Ա - Ա, 2/2

Մասշտաբ / 1:200


Թերթ / Ճ - 106

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



Հատվածամաս 1

Հատվածամաս 2

Լուսատու 2
Տես՝ Ճ - 801

Փայտյա հարթակ
Տես՝ Ճ - 701

Ծառերի բների կազմակերպում
Տես՝ Ճ - 803

Լուսատու 1
Տես՝ Ճ - 801

Չոր շատրվան
Տես՝ Ճ - 119 - 120

Ծանոթություն.

Տարածքի բարեկարգման նիշերը տես ուղղաձիգ հատակագծման նախագծում

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՆԱ ԵԿ ԴԱՒԻԹՍՐԵՐ» ՄՊԸ
«ՄԱՍՆԱ ԵՎ ԴԱՎԻԹՍՐԵՐ» ՍՊԸ

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կտրվածք - փռվածք Բ - Բ, 1/2

Մասշտաբ / 1:200

Թերթ / Ճ - 107

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Տարաբնակելի տուն-փոքրամասնատուն թաղամասում՝ Նիշերի պողոտա 1ա/1բ հասցեում գտնվող հողամասի վրա

Ներկայացվող՝



Նախագիծ	
Ճարտարապետական	
ՀՀ, ք. Երևան, Նիշերի պողոտա 1ա/1բ հասցեում գտնվող հողամասի վրա տարեհարմար փոքրամասնատուն	
Գլխ՝	
Ս. Պետրոսյան	
Գլխ. ճարտարապետ՝	
Ն. Մելիքսեթյան	
Գլխ. նախագծող՝	
Ա. Դավթյան	
Փուլ / Նշան	Նախագիծ /
Ճարտարապետական լուծումներ	Ճարտարապետական
Ա - Ա, 1/2	Ճակատներ
Մասշտաբ / 1:200	
Թերթ / Ճ - 108	
Ամսաթիվ / 25.10.2023	

Ճակատներ
sp2.am ///

Տարածքի բարեկարգման նախագիծ
Ս. Գևորգ եկեղեցու տարածքում գտնվող հուշարձանների պահպանության գոտում

Ճարտարապետական հատակագիծ

Ս. Գևորգ եկեղեցի

Ն. Մելոյան

Ճարտարապետ՝

Ս. Գևորգ եկեղեցի

Ն. Մելոյան

Ճարտարապետ՝

ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Ս. Գևորգ եկեղեցի

Ճարտարապետական հատակագիծ

Ս. Գևորգ եկեղեցի

Ն. Մելոյան

Ճարտարապետ՝

Տարածքի բարեկարգման նախագծի մասին հայտարարություն

Տեղեկություն.

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏ ՄԱՐԶ
ՀՈՒՀ "ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՈՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԴԱՍԱԿՈՉՈՒԹՅՈՒՆ"

Ն. Ղեմրդյան

Ա. Դավթյան

Ս. Պետրոսյան

ՂԳՀ՝

Ն. Ղեղոյան

Ճարտարապետ՝

Ճարտարապետ՝

Ճարտարապետ՝

Ա. Պետրոսյան

Նախագիծ / 25.10.2023

Նկարագիր / Ճ - 110

Նշանակություն / 1:200

Ճարտարապետական հատվածներ
ց - գ, 2/2

Գլխավոր ճարտարապետ /

Ճարտարապետական հատակագիծ


Փուլ / ՆՆ

2207_YSU_Plaza

Նախագծի հասցե /

Նկեք Ղազոյան 1, քաղաք Երևան

Ճարտարապետական լուծումներ
Ընդհանուր տվյալներ
Ներհամայնքային ճանապարհ
Ընդհանուր տվյալներ
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում
Էլեկտրամատակարարում
Ռադիոֆիկացում և հեռախոսակապ
Ջեռուցում, օդափոխություն և օդորակում
Գազամատակարարում
Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ
Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սալարկում տոմետով
- Ստվերատար սիզամարգ
- Փայտե հարթակ
- Ծառերի բների մետաղական ցետալներ
- Լուսատուներ
- Աղբաման

Նախագծող	sp2.am ///
Պատվիրատու	ԵՊՀ / ՀԲԸՄ
Նախագիծ	ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե	Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Նախագիծ համար /	2207_YSU_Plaza
Փուլ / ԱՆ	
Անվանում /	Բարեկարգման հատակագիծ, հատվածամաս 1
Մասշտաբ / 1:150	
Թերթ / Ճ - 111	
Ամսաթիվ / 25.10.2023	
ՆԳՃ՝	Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝	Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝	Ն. Ղամբարյան

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՍՆԱ ԵԿ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«MAPA EB ДУСТРЕР» ООО



Լուսավորություն, Տիպ 1
Տես՝ Ճ - 801

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Ծառերի բների մետաղական դետալ
Տես՝ Ճ - 802

Փայտե հարթակ 5
Տես՝ Ճ - 710

Լուսավորություն, Տիպ 3
Տես՝ Ճ - 801

Լուսավորություն, Տիպ 1
Տես՝ Ճ - 801

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Ծառերի բների մետաղական դետալ
Տես՝ Ճ - 803

Փայտե հարթակ 2
Տես՝ Ճ - 704

Նոր հենապատ
երեսպատված բազալտով

Լուսավորություն, Տիպ 3
Տես՝ Ճ - 801

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Փայտե հարթակ 2
Տես՝ Ճ - 704

Հեծանիվների հայանատեղի
Տես՝ Ճ - 716

Լուսավորություն, Տիպ 1
Տես՝ Ճ - 801

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Նոր հենապատ
երեսպատված բազալտով
Տես՝ Գիրք 2

Լուսավորություն, Տիպ 2
Տես՝ Ճ - 801

Փայտե հարթակ 5
Տես՝ Ճ - 710

Գոյություն ունեցող հենապատ

Փայտե հարթակ 1, 3, 4, 5
Տես՝ Ճ - 703, 706, 708, 710

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Լուսավորություն, Տիպ 2
Տես՝ Ճ - 801

Փայտե հարթակ 4
Տես՝ Ճ - 708

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Լուսավորություն, Տիպ 3
Տես՝ Ճ - 801

Թեքահարթակ 1
Տես՝ Ճ - 302

Նոր հենապատ
երեսպատված տուֆով
Տես՝ Ճ - 302

Փայտե հարթակ 2
Տես՝ Ճ - 704

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Լուսավորություն, Տիպ 2
Տես՝ Ճ - 801

Փայտե հարթակ 1, 3, 4, 5
Տես՝ Ճ - 703, 706, 708, 710

Գոյություն ունեցող հենապատ

Փայտե հարթակ 3
Տես՝ Ճ - 706

Ծառերի բների մետաղական դետալ
Տես՝ Ճ - 802

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Լուսավորություն, Տիպ 3
Տես՝ Ճ - 801

Փայտե հարթակ 4
Տես՝ Ճ - 708

Աղբաման
Տես՝ Ճ - 717

Լուսավորություն, Տիպ 2
Տես՝ Ճ - 801

Գոյություն ունեցող հենապատ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Սալարկում տոմետով
- Ստվերատար սիզամարգ
- Փայտե հարթակ
- Ծառերի բների մետաղական դետալներ
- Լուսատուներ
- Աղբաման

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Բարեկարգման հատակագիծ, հատվածամաս 3

Մասշտաբ / 1:150

Թերթ / Ճ - 112

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«MAPA EV ДУСТРЕР» ООО

Կատալպա
Catalpa bignonioides
H=2'000-2'500

Սակուրա ճապոնական
Prunus serrulata Kanzan
H=2'000-2'500

Դրախտածառ
Cotinus coggygria
H=2'000-2'500

Սոճի սովորական
Pinus sylvestris
H=2'000-2'500

Փշատենի
Elaeagnus
H=2'000-2'500

Ֆորզիցիա
Forsythia
H=800-1'000

Ասպիրակ
Spiraea
H=800-1'000

Բաղեղ (ալմի)
Hedera helix

Կուսապտաղող
Parthenocissus veitchii

Տեղափոխվող ծառեր

Ֆորզիցիա
Forsythia
H=800-1'000


Կուսապտաղող
Parthenocissus veitchii

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող ծառեր
- Նոր ծառեր
- Նոր թփեր
- Հատման ենթակա ծառեր

ՆՈՐ ԾԱՌԵՐԻ ՀԵՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Փայտե ձողեր 40*40 մմ	գծմ	54
2	Փայտե ձողեր 20*20 մմ	գծմ	14
3	Պաշտպանիչ տարր	գծմ	0.2



Նոր ծառերի համար նախատեսել հենակներ

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՍՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կանաչապատման հատակագիծ, հատվածամաս 1

Մասշտաբ / 1:150


Թերթ / Ճ - 113

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Գոյություն ունեցող ծառեր
- Նոր ծառեր
- Նոր թփեր
- Հատման ենթակա ծառեր

ՆՈՐ ԾԱՌԵՐԻ ՀԵՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Փայտե ձողեր 40*40 մմ	գծմ	72
2	Փայտե ձողեր 20*20 մմ	գծմ	18
3	Պաշտպանիչ տարր	գծմ	0.2



Նոր ծառերի համար նախատեսել հենակներ

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՍՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կանաչապատման հատակագիծ, հատվածամաս 3

Մասշտաբ / 1:150


Թերթ / Ճ - 114

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան





Նախագիծ	
spz.am ///	
Փուլ / Նշն.	
2207_YSU_Plaza	
Նախագծի հասցե /	
Նկեք Նաիրյան 1, քաղաք Երևան	
Գլխավոր ճարտարապետ	
Ս. Պետրոսյան	
Գլխավոր նախագծող	
Ն. Մեռոիկյան	
Գլխավոր ինժեներ	
Լ. Դավթյան	
ՀԳՀ / ՀԱԸՄ	
Նախագիծ	
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի տարածքի բակային հատվածի կեցվածքային և բարեկարգման նախագիծ	
Գլխագիր	
Նկեք Նաիրյան 1, քաղաք Երևան	
Նախագծի հասցե /	
Նախագծող /	
Նախագծման փուլ /	
Նշ. 1:250	
Թերթ / Ճ - 115	
Նկարված / 25.10.2023	
ՀԳՀ՝	
Ս. Պետրոսյան	
Գլխավոր ճարտարապետ՝	
Հ. Մեռոիկյան	
Գլխավոր ինժեներ՝	
Լ. Դավթյան	


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Տեղեկատվական նյութերի տարածումը թույլատրվում է միայն հղումով:
Տեղեկատվական նյութերի փոփոխումն արգելվում է:


4800
600
4800
1200
600
600
1800
1800
1200
600
600
600


4800
600
4800
1200
600
600
1800
1800
1200
600
4800
600
1800
1200
600
600
600


4800
600
4800
1200
600
600
1800
1800
1200
600
600
4800
4800
600
1800
1200
600
600
600


Սեղմոց կաշխատանքային հատված
Տես Ե - 720
Գրանիտե սալեր 400*400*30 մմ
Տես Ե - 203
Տես Ե - 120
Գրանիտե սալեր 400*400*30 մմ
Ցանկապատ
Ավտոլվացման կետ
Տես Ե
Տես Ե
Տես Ե



Չոր շատրվանի սալիկների գունային բաշխման օրինակ

ՉՈՐ ՇԱՏՐՎԱՆԻ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՑԱՎԱԼՆԵՐ

Հ/Հ	Գույն	Միավոր	Քանակ
1	Կաթնագույն գրանիտ	հատ	1'290
2	Բաց մոխրագույն գրանիտ	հատ	24
3	Մուգ մոխրագույն գրանիտ	հատ	24
4	Սև մոխրագույն գրանիտ	հատ	26

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Շատրվանի սալարկման հատակագիծ

Մասշտաբ / 1:100

Թերթ / Ճ - 120

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՍՈՒ ԵՎ ԴՈՒՍՏՈՎԻ ՄԱՐԶ»
«MAPA ERDIM»

Տեղեկություն.
Շատրվանի մանրամասները տես՝ գիրք 3, Ճ4 - 8, Ճ4 - 9:

ՀԱՎՈՂՈՒՄՈՒ ՎԵՑՈՒՅՔՀԱՅԻՆ

Ձ/Ց	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ 40*20*2 մմ	գծմ	156.3
2	Ներկիր էլեմենտ 100*150 մմ	հատ	2.0
3	Հատակամշիկ հեղուկ	հատ	8.0

Մետաղական վանդակ

Մետաղական վանդակ 1

Մետաղական վանդակ 2

Մետաղական վանդակ 3

Ելակետային նշան 1
Տես Գ - 122

Մետաղական վանդակ

Մետաղական վանդակ 1

Մետաղական վանդակ 2

Մետաղական վանդակ 3

Ելակետային նշան 1
Տես Գ - 122


Ելակետային նշան 1
Տես Գ - 122

Մետաղական վանդակ

Մետաղական վանդակ 1

Մետաղական վանդակ 2

Մետաղական վանդակ 3



ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Բետոն B25	խմ	1.8
2	Յուղաներկում	քմ	22.6
3	Բուտաբետոն	խմ	0.4
4	Բազալտ 40 մմ	քմ	2.2
5	Պեմզաբլոկ 100 մմ	քմ	0.6
6	Տուֆ 30 մմ	քմ	0.6
7	Պրոֆնաստիլ	քմ	10.2
8	Փայտյա ծպեղներ 60*40	գծմ	16.0

ՊՈՄՊԱԿԱՅԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
9	Մետաղ. խողովակ 60*60*4 մմ	գծմ	29.3
10	Մետաղ. խողովակ 40*40*4 մմ	գծմ	15.3
11	Մետաղ. անկյունակ 40*40*4 մմ	գծմ	2.0
12	Մետաղ. անկյունակ 20*20*4 մմ	գծմ	9.6
13	Մետաղ. ցանց	քմ	1.5

Բոլոր մետաղական էլեմենտները յուղաներկված:
Գույնը հաստատել նախագծողի հետ

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲՀՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Պոմպակայանի մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:25


Թերթ / Ճ - 122

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՁ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Պայման. նշան	Անվանում	Քանակ
	Բարդի Populus	33
	Կեչի Betula pendula	2
	Ուռենի Salix babylonica	7
	Եղևնի արծաթափայլ Picea abies 'Compacta'	1
	Նոճի մշտադալար Cupressus sempervirens	12
	Հացենի Fraxinus excelsior	3
	Կելրեյթերիա հուրանավոր Koelreuteria paniculata	12
	Ձիակասկ Koelreuteria paniculata	21
	Ալբիցիա Albizia julibrissin	2
	Կաղնի ամառային Quercus robur	10
	Սիրիական վարդ Hibiscus syriacus	7
	Հուդայածառ Cercis canadensis	9
	Մետասեկվոյա Metasequoia glyptostroboides	3
	Բալենի Prunus cerasifera	2
	Ֆորզիցիա Forsythia	1
	Ընկուզենի Juglans regia	1
	Թթենի Morus alba	2
	Արքայանարինջ Diospyros lotus	2
	Խնձորենի Malus	2
	Ծիրանենի Prunus armeniaca	13
	Դրախտածառ Cotinus coggygria	2
	Թխկի սպիտակ Acer pseudoplatanus	9
	Նոճի մշտադալար Cupressus sempervirens	2
	Լորենի Tilia	2
	Թեղի Ulmus	30
	Հաղարջ Ribes	1
	թփեր	341 գծմ

ՀԱՏՎՈՂ ԾԱՌԵՐ

Պ/Ն	Անվանում	Միավոր	Հատվող
	Ուռենի Salix babylonica	հատ	4
	Կենսածառ Thuja orientalis	հատ	12
	Կաղնի ամառային Quercus robur	հատ	1
	Թխկի սպիտակ Acer pseudoplatanus	հատ	1

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՍՆԱ ԵԿ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Հատման ենթակա ծառերի ուրվագիծ

Մասշտաբ / 1:500


Թերթ / Ճ - 123

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան


Հատակագիծ
12400
2790
6310
4000
8500
3300
4500
9100
Ա
Ա
Բ
Բ
Ցանկապատ Sbu՝ 6 - 203
Ելակի գնդաձև
Fragaria x ananassa
h=100
Ելակի գնդաձև
Fragaria x ananassa
h=100
Ելակի գնդաձև
Fragaria x ananassa
h=100

Հատակագիծ

12400
8500
4000
2790
6310
9100
4500
3300
1350
1200
1700
1000
1000
1700
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
-0.290
10.71
-0.290
10.710
+0.310
11.310
+0.110
11.110
Ա
Ա
Բ
Բ

Էնդեմ (ալիդի)
Hedera helix

Ցնծուն սպիտակ
Picea pungens globosa
h=1000

Ցինկ հողմապատնեշային
Juniperus Horizontalis
Sabina

Էնդեմ (ալիդի)
Hedera helix
Ցինկ
Juniperus pfitzeriana Old Gold

Կաղամախի սովորական
Populus tremula

Ցինկ հողմապատնեշային
Juniperus pfitzeriana
h=700

Ցինկ ցածրաճ
Juniperus communis
h=700

Կաղնի մուգ մորս
Pinus mugo mops
h=1000

Կաղնի կարմրատերև
Quercus rubra

Ուռենի ուղղաճյուղ
Salix babylonica

Ուռենի ուղղաճյուղ
Salix babylonica

Ցինկ հողմապատնեշային
Juniperus pfitzeriana
h=700

Ցինկ ցածրաճ
Juniperus communis
h=700

Ուռենի ուղղաճյուղ
Vinca

Ուռենի ուղղաճյուղ
Vinca

Ուղղորդող մետաղական վանդակ
Направляющая металлическая решетка

Ուղղորդող մետաղական վանդակ
Направляющая металлическая решетка

Ֆասադ
Фасад

Ֆասադ
Фасад

Ուղղորդող մետաղական վանդակ
Направляющая металлическая решетка

Ուղղորդող մետաղական վանդակ
Направляющая металлическая решетка

Ֆասադ
Фасад

Ֆասադ
Фасад

ՍՊՐՉՍԵՆՑՈՐԾՈՒՆ
«ՍՍՍՈՒ ՏՈՒՆԱՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО


Ս. Գևորգյան
Հ. Մեղրոյան
Ն. Մեղրիկյան
Ա. Դավթյան

ՀԱԳ՝


Ճարտարապետական լուծումներ


Ճարտարապետական լուծումներ


Ճարտարապետական լուծումներ




Կտրվածք Ա-Ա










Կտրվածք Բ-Բ



Մետաղական ճաղավանդակ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ 60*40*4 մմ	գծմ	23.0
2	Մետաղ. խողովակ 30*40*4 մմ	գծմ	23.0
3	Մետաղ. խողովակ 20*40*3 մմ	գծմ	92.0
4	Բազալտե եզրաքար 150*900 մմ	գծմ	41.0
5	Հողախարնուրդ (Բուսահող՝ 3/4, տորֆ՝ 2/4, հրաբխ. խարամ՝ 1/4)	խմ	2.75

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Արձանի հարակից տարածքի կտրվածք

Մասշտաբ / 1:50

Թերթ / Ճ - 203

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան


Կոնստրուկտոր՝
Ա. Մելքոնյան


ՓԻԼԻՄՅԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ ՍՊԸ
MAPA EB ДУСТРЕР ООО


Աստիճան 1
Ճարտարապետական
Տես՝ Ճ - 305
Աստիճան 3
Տես՝ Գիրք 2
Աստիճան 4
Տես՝ Գիրք 2
Ցեղասպանության հուշահամալիրի և թանգարանի համալիրի ճարտարապետական լուծումներ
Տես՝ Գիրք 2
Ներքին բակերի կանաչապատման և ոռոգման համակարգեր
Տես՝ Գիրք 2
Ա
Ա
Բ
Բ
Գ
Գ
Դ
Դ
Ե
Ե
Զ
Զ
Է
Է
Ը
Ը
Թ
Թ
Ժ
Ժ
Ի
Ի
Ժամանակակից արվեստի թանգարան
Ժամանակակից արվեստի թանգարան 1
Ժամանակակից արվեստի թանգարան 2
Ժամանակակից արվեստի թանգարան 3
Աստիճան 2
Տես՝ Ճ - 311
Աստիճան 1
Տես՝ Ճ - 302
Ներքին բակերի կանաչապատման և ոռոգման համակարգեր
Տես՝ Գիրք 2





Ճակատ


10350
10375
90.00°
90.00°
250
250
250



Սալարկման մանրամասներ





Կտրվածք Ա - Ա

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ 1-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Բետոն B15	խմ	0.2
2	Bp I 4 քայլ 200	քմ	17.0
3	Բազալտ 40 մմ	քմ	17.0
4	Սոսինձ 5 մմ	քմ	17.0

ՆՈՐ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Տուֆ 40 մմ	քմ	19.3
2	Բազալտ 40 մմ	քմ	1.1
3	Բազալտ 100 մմ	քմ	0.7
4	Ց/Ա շաղախ	խմ	1.3
5	Bp I 4 քայլ 200	քմ	20.9

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՆԱ ԵԿ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Թեքահարթակ 1 մանրամասներ, 2/3

Մասշտաբ / 1:25

Թերթ / Ճ - 303


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Ա. Մելքոնյան





Մետաղական բազրիք

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*30*5 մմ	գծմ	6.3
2	Ներտապողպատ	20*10 մմ	գծմ	5.6
3	Ներդիր էլեմենտ	150*150*5 մմ	հատ	2.0
4	Խարսխող հեղույս		հատ	8

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Թեքահարթակ 1 մանրամասներ, 3/3

Մասշտաբ / 1:20

Թերթ / Ճ - 304

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Ա. Մելքոնյան

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՆԱ ԵՎ ԴԱՒԻԹՍԵՐ» ՍՊԸ
«MAPA EB ДУСТРЕР» ООО


Չ
Զ
Ե
Ա
2000
400
1010.68
1013.00
1011.856
1600
1700
1600
1600
1540
3225
1500
1460
400
160
220
160
160
160
582
Ձեղնապատ 1
Ձեղնապատ 2
Ձեղնապատ 3
Ձեղնապատ 4
Ձեղնապատ 5
Ձեղնապատ 6
Ցանկապատ
Ցանկապատ փոքր դարպաս
Ցանկապատ մեծ դարպաս



Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աստիճան 1 թեքահարթակով, մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:50

Թերթ / Ճ - 306

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Ա. Մելքոնյան

Ծանոթություն.
Ճարտարապետական բետոնի համար օգտագործել հասուն կմայրա կավարանման:

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՍՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«MARA EB ДУСТЕРС» ЛТД

Հատված Ա-Ա




Ցեմենտաավազային բետոնի հաստությունը ընտրվում է հողի տեսակից կախված՝ ըստ նախագծային տվյալների:

Տեղադրելու:


ՀԻԵՆԱՑՈՒՑ 4-Ի ԱՆՎԱՆԱԿԱՐԳ


Ձ/Ձ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Տոկ 40 մմ	քմ	16.1
2	Բացվատ 40 մմ	քմ	7.6
3	Ց/Ա շաղախ	խմ	1.4
4	Եր I 4 քայլ 200	քմ	23.7

ՀԵՆԱՑՈՒՑ 4
ՏԻՊԱՍԱՀՔ



Նախագիծ	
Շինարարության տեղի	ՀՀԵԱՏ / ՀԲԸՄ
Շինարարի	Երևանի քաղաքապետարանի ճանապարհների և փողոցների շինարարական ընկերություն
Շինարարության տեսակ	Նոր շինարարություն
Գլխավոր ճարտարապետ	Ա. Մելքոնյան
Գլխավոր տեխնոլոգ	Ն. Դեղոնյան
Գլխավոր ինժեներ	Ս. Պետրոսյան
ԳՏՀ՝	
Նախագիծ / 25.10.2023	
Ճեղք / Б - 307	
Նկարագրություն / 1:25	
Նկարներ /	
Կտրվածք Ա - Ա	
Փոխ / ՍՆ	
2207_YSU_Plaza	
Շինարարական հասարակական /	
Նկարագրություն 1, քարտեզ Երևան	
Ձեռնարկ	
Ճարտարապետական մասեր և կոնստրուկցիաներ	
Շինարարական գլխավոր հատակագիծ	
Ճարտարապետական լուծումներ	
Շինարարական մասեր	
sp2.am ///	
Նախագծող	





Կտրվածք Բ - Բ

ՀԵՆԱՊԱՏ 3-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Բազալտ 100 մմ	քմ	5.3
2	Բազալտ 40 մմ	քմ	12.3
3	Ց/Ա շաղախ	խմ	1.6
4	A240փ6 քայլ 200	կգ	20.2
5	Bp I 4 քայլ 200	քմ	17.6
6	Ճարտ. բետոնի մշակում լաքով	քմ	14.7

ՀԵՆԱՊԱՏ 5-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Տուֆ 40 մմ (Արթիկի վարդագույն տուֆ)	քմ	16.4
2	Բազալտ 40 մմ	քմ	6.8
3	Ց/Ա շաղախ	խմ	2.3
4	A240փ6 քայլ 200	կգ	28.0
5	Bp I 4 քայլ 200	քմ	23.2
6	Ճարտ. բետոնի մշակում լաքով	քմ	11.3

ՀԵՆԱՊԱՏ 6-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Տուֆ 40 մմ (Արթիկի վարդագույն տուֆ)	քմ	1.7
2	Ճարտ. բետոնի մշակում լաքով	քմ	13.0

Ծանոթություն.
Ճարտարապետական բետոնի համար օգտագործել հասուն կայտյա կավարձան:

ՓՈՐՁԱԳՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՍՆԱ ԵԿ ԴԱՒԻԹՍԸՐ» ՄՊԸ «SASNA EK DAVITSERR» LLC

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կտրվածք Բ - Բ

Մասշտաբ / 1:25

Թերթ / Ճ - 308


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Ա. Մելքոնյան



Կտրվածք Գ - Գ



ՀԵՆԱՊԱՏ 2
ՏԿՐՎԱԾՔ

ՀԵՆԱՊԱՏ 2-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Տուֆ 40 մմ	քմ	19.6
2	Բազալտ 40 մմ	քմ	2.3
3	Ց/Ա շաղախ	խմ	1.3
4	Bp I 4 քայլ 200	քմ	21.9

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՆԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կտրվածք Գ - Գ

Մասշտաբ / 1:25

Թերթ / Ճ - 309


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Ա. Մելքոնյան



Կտրվածք Դ - Դ



ՀԵՆԱՊԱՏ 1
ՏԿՐՎԱԾՔ

ՀԵՆԱՊԱՏ 1-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Տուֆ 40 մմ	քմ	10.9
2	Բազալտ 40 մմ	քմ	2.8
3	Ց/Ա շաղախ	խմ	0.8
4	Bp I 4 քայլ 200	քմ	13.7
5	Բազալտե աստիճաններ 1500*400*150 մմ	հատ	15.0

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՆԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«MAPA EB ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կտրվածք Դ - Դ (Աստիճան 1)

Մասշտաբ / 1:25

Թերթ / Ճ - 310


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան


Ա. Մելքոնյան



Մետաղ. բազրիք 1, 3 հատ
Ճակատ




Մետաղ. բազրիք 1, 3 հատ
Հատակագիծ



Մետաղ. բազրիք 2
Ճակատ

ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ՄԵՏԱՂ. ՃԱՂԿԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. թիթեղ 5 մմ	քմ	1.3
2	Մետաղ. թիթեղ 2 մմ	քմ	7.6



Մետաղ. բազրիք 2
Հատակագիծ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ 1 (3 հատի համար)


Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ 30*40*3 մմ	գծմ	37.8
2	Մետաղ. խողովակ ø50 մմ	գծմ	10.3
3	Ներտապողպատ 30*10 մմ	գծմ	41.4
4	Ներդիր էլեմենտ	հատ	9.0
5	Խարսխային հեղույս	հատ	36

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ 2


Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ 30*40*3 մմ	գծմ	7.0
2	Մետաղ. խողովակ ø50 մմ	գծմ	1.6
3	Ներտապողպատ 30*10 մմ	գծմ	6.0
4	Ներդիր էլեմենտ	հատ	2.0
5	Խարսխային հեղույս	հատ	8

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ 3

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ 30*40*3 մմ	գծմ	4.0
2	Ներտապողպատ 30*10 մմ	գծմ	2.6
3	Ներդիր էլեմենտ	հատ	2.0
4	Խարսխային հեղույս	հատ	8



Մետաղ. բազրիք 1 և 2
Կտրվածք



Մետաղ. բազրիք 3
Ճակատ

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Բազրիքի մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:20

Թերթ / Ճ - 311


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան


Ա. Մելքոնյան



Ճակատ



Ճակատ



Հատակագիծ

ԱՍՏԻՃԱՆ 2-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
1	Տուֆ 40 մմ	քմ	3.1
2	Բազալտ 40 մմ	քմ	0.8
3	Ց/Ա շաղախ	խմ	0.2
4	Bp I 4 քայլ 200	քմ	3.9
5	Բազալտե աստիճաններ 1500*400*150 մմ	հատ	4.0

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՄԱՊԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ «МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աստիճան 2, Մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:50


Թերթ / Ճ - 312

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



Հատակագիծ



Մագլցող բույսերի տեղադրման ուրվագիծ

Նախատիպ.
Լուսատուների մանրամասները տես Գիրք 2. Լուսավորության մաս, էջ 1.

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՍՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏԴԻԶ ԱՅԳԻ»
«ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ»

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Ձախակողմյան հատվածի հատակագիծ

Մասշտաբ / 1:50


Թերթ / ճ - 401

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



Ճակատ

ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ԶԱԽԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Միավոր	Քանակ
3	Առկա ցանցի փոխարինում նորով	քմ	4.65
4	Ցայտաղբյուրի վերատեղադրում	հատ	1.00
5	Պատի երեսպատման քանդում	քմ	6.45

ՓԲՐՈՒԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՌՈՒ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Ձախակողմյան հատվածի ճակատ 1/2

Մասշտաբ / 1:50


Թերթ / Ճ - 402

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՍԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Ձախակողմյան հատվածի ճակատ 2/2

Մասշտաբ / 1:25


Թերթ / Ճ - 403

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



ՁԱԽԱԿՈՂՄՅԱՆ ՄԱՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Բուտաբետոնե հիմք		խմ	8.2
2	Ջրամեկուսացում		քմ	14.6
4	Բազալտ	100 մմ	քմ	2.0
5	Բազալտ	40 մմ	քմ	5.4
6	Բազալտ (սալարկում)	40 մմ	քմ	23.4
7	Ց/Ա շաղախ		խմ	0.4
8	Bp I 4	քայլ 200	քմ	18.5
9	Սոսինձ	5 մմ	քմ	23.4
10	Ց/Ա հարթեցնող շերտ	30 մմ	քմ	23.4
11	Մետաղ. թիթեղ	5 մմ	քմ	7.8
12	Դրոշների հենասյուներ	⌀140	գծմ	36
13	A500C	⌀12	գծմ	3

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար / 2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում / Կտրվածք Ա - Ա

Մասշտաբ / 1:25

Թերթ / Ճ - 404

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Կոնստրուկտոր՝
Ա. Մելքոնյան


Ծանուցում.
Որպես 0.00 նիշ ընդունված է շենքի մուտքի հարթակը, որը հավասարանում է 1013.86 բացարձակ նիշին.
Լուսատուների մանրամասները տես Գիրք 2. Լուսավորության մաս, էջ Ե-1




Մետաղական պերգոլա 1
Ճակատ 1




Մետաղական պերգոլա 1
Ճակատ 2



Մետաղական պերգոլա 1
Հատակագիծ





Հանգույց 1

ՊԵՐԳՈԼԱ 1-Ի ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*20*2 մմ	գծմ	96.0
2	Ներդիր էլեմենտ	150*150*5 մմ	հատ	3
3	Խարսխային հեղույս		հատ	12

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Պերգոլա 1,
մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:25


Թերթ / Ճ - 405


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան





Ռելսային ամրակ

Լուսատուների տեղադրման սխեմա

Հաստատված է
«ՀՀՊՊԿԱԳՈՒՅՔ ԻՐ ՈՒՍՈՒՄ»
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԱԱԾ, ՀՀ ՆԳՆ, ՀՀ ԱԻՆ

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ ՊՆ, ՀՀ ԱԱԾ, ՀՀ ՆԳՆ, ՀՀ ԱԻՆ ռազմական ոստիկանության կողմից

Ն. Մելիքյան

Ա. Պետրոսյան

Ն. Մելոյան

Ա. Պետրոսյան

ՀԳՏ՝

Նախագիծ

spz.am ///



Գլխավոր տնտես

Գլխավոր ճարտարապետ

Ն. Մելոյան

Ա. Պետրոսյան

ՀԳՏ՝

Նախագիծ

Էջ՝ գլխավոր տասնշերեք
բաժնի տարածքի
վերակառուցման և
բարեկարգման նախագիծ

Էսքիզ

Երևան,
Նկեք Շահումյան 1

Նախագծի հասցե /

2207_YSU_Plaza

Փուլ / Նշ.


Նկարագրություն /

Կշռային հատվածի
հատակագիծ

Մասշտաբ / 1:50

Թերթ / Ճ - 501

Կանաչիկ / 25.10.2023



Ճակատ

ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՐԹԱԿԻ ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Ցայտաղբյուրի վերատեղադրում		հատ	1.0
2	Վերելակ (տեղադրումով)		հատ	1.0
3	Առկա ցանցի փոխարինում ապակյա փաթեթով	ալյումինե շրջանակով, մեկ խուլ և մեկ բացվող փեղկով, էլ. հեռավար ավտոմատ բացվող եղանակով	քմ	4.65
4	Աստիճանների քանդում		խմ	2.52
5	Պատի քանդում		խմ	3.78

ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1


Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ


Անվանում /
Աջակողմյան հատվածի ճակատ

Մասշտաբ / 1:50
Թերթ / Ճ - 502
Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան




Կտրվածք Ա - Ա



Կտրվածք Բ - Բ

ԱՋԱԿՈՂՄՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Բետոնե հիմքեր	B20	խմ	3.7
2	A500C ⌀8	200 քայլ	կգ	64.2
3	Ջրամեկուսացում		քմ	34.0
4	Բետոնե սալ	B20	խմ	0.4
5	Բազալտ	100 մմ	քմ	2.7
6	Բազալտ	40 մմ	քմ	6.8
7	Բազալտ (սալարկում)	40 մմ	քմ	1.5
8	Ց/Ա շաղախ		խմ	1.1
9	Bp I 4	քայլ 200	քմ	9.5
10	Սոսինձ	5 մմ	քմ	1.5
11	Բազալտե աստիճաններ		խմ	0.3
12	Մետաղ. թիթեղ	5 մմ	քմ	0.2



Հատակագիծ

Նշում.
Որպես 0.00 նիշ ընդունված է տեղի մակերի հարթակը, որը հան ամամասխանում է 1013.86 բացարձակ նիշին.
Լուսատուների մանրամասները տես Գիրք 2, Լուսավորության մաս, էջ Լ - 1

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅԱՆ
ՄԱՐԶ ԵՒ ՄՏԵՐԵՐ • 0000

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ


Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1


Նախագիծ համար / Փուլ / ԱՆ
2207_YSU_Plaza

Անվանում /
Կտրվածք Ա - Ա, Բ - Բ


Մասշտաբ / 1:25
Թերթ / Ճ - 503
Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան
Կոնստրուկտոր՝
Ա. Մելքոնյան







Կտրվածք Ա - Ա




Կտրվածք Բ - Բ



Կտրվածք Գ - Գ







ՎԵՐԵԼԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀՈՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. անկյունակ	150*150*5 մմ	գծմ	30.8
2	Ներտապողպատ	50*10 մմ	գծմ	27.5
3	Ներդիր էլեմենտ	250*250*16 մմ	հատ	4.0
4	Խարսխային հեղույս		հատ	16.0

Ծանոթություն.
Որպես 0.00 նիշ ընդունված է շենքի մուտքի հարթակը,
որը հան մակարդակում է 1013.86 բացարձակ նիշին:
Լուսատուների մանրամասները տես Գիրք 2, Լուսավորության մաս, էջ 6.1


Նախագծող	sp2.am ///
Պատվիրատու	Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն
Նախագիծ	ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե	Երևան, Ալեք Մանուկյան 1
Նախագիծ համար /	2207_YSU_Plaza
Փուլ / ԱՆ	
Անվանում /	Մետաղական մասերի մանրամասներ 1/2
Մասշտաբ / 1:25	
Թերթ / Ճ - 504	
Ամսաթիվ / 25.10.2023	
ՆԳՃ՝	Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝	Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝	Ն. Ղամբարյան
Կոնստրուկտոր՝	Ա. Մելքոնյան






Նախագիծ	spz.am ///
Նախագծող	
Գլխավոր ճարտարապետ	Ն. Մեսրոպյան
Գլխավոր ինժեներ	Ս. Գեղամյան
ՀԳՏ՝	Ն. Ղազարյան
Նկարիչ / Ձևավորող	
Գլխավոր նախագծող	
Նախագծի փուլ	Ճ
Նկարագիր	Կտրվածքներ
Մասշտաբ / Չափսեր	1:50
Ֆոնդ / Ծրագրի համար	Ճ - 505
Նախագծի ամսաթիվ	25.10.2023
Նախագծի գրանցման համար	
Շինարարության հասցե	Գրիգոր Լուսավորչի փող. 1, Կենտրոն վարչական շրջան, Երևան
Շինարարության փուլ	Նկար կատարի համար
Նկարի անվանում	2207_YSU_Plaza
Նկարի համար	1
Շինարարության տեսակ	Նոր շինարարություն
Ծրագրի անվանում	Երևանի պետական համալսարանի գիտական գրադարանի և ուսումնական հանրային կենտրոնի նախագիծ
Պատվիրատու	spz.am ///


Տեղադրված է էլեկտրոնային թվային ստորագրություն
ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
Ծրագրի հեղինակային իրավունքը պատկանում է համապատասխան անձանց: Արգելվում է ծրագրի ամբողջական կամ մասնակի պատճենումը, տարածումը, փոփոխումը կամ այլ կերպ օգտագործումը առանց հեղինակների գրավոր թույլտվության:



Մետաղական պերգոլա 2
Ճակատ 1



Մետաղական պերգոլա 2
Ճակատ 2



Մետաղական պերգոլա 2
Հատակագիծ


Հանգույց 1

ՊԵՐԳՈԼԱ 2 ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*20*2 մմ	գծմ	40.5
2	Ներդիր էլեմենտ	150*150*5 մմ	հատ	2
3	Խարսխային հեղույս		հատ	8

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՌՆԱԿԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	60*60*4 մմ	գծմ	1.5
2	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	2.8
3	Մետաղ. խողովակ	60*20*4 մմ	գծմ	1.9
4	Ծերտապողպատ	40*10 մմ	գծմ	7.4
5	Մետաղ. թիթեղ	4 մմ	քմ	1.9
6	Մետաղ. անկյունակ	60*60*2 մմ	գծմ	1
7	Ծխնի		հատ	2



Մետաղ. դռնակ
Ճակատ

Մետաղ. դռնակ
Կտրվածք

Մետաղ. դռնակ
Հատակագիծ

ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՍՈ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Պերգոլա 2 և դռնակ, մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:25


Թերթ / Ճ - 506

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան




Ճակատ



Կտրվածք



Հատակագիծ



Մագլցող բույսերի տեղադրման ուրվագիծ

ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ԱՐՁԱՆԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Արձանի տեղափոխում		մ	36.7
2	Բուտաբետոնե հիմք		խմ	5.3
3	Ջրամեկուսացում		քմ	11.0
4	Բազալտ	40 մմ	քմ	8.3

Հատակագիծ

ՓԻԼԻՓԱՔՍԻՆ ՓՈՍՏ
«ՍԱՌՈՒՅՑ ԴՈՒՏՍԸՐԸ» ՍՊԸ
«МАРЗ ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Անանիա Շիրակացու արձանի տեղադրման մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:50

Թերթ / Ճ - 601


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝
Հ. Համբարյան

Կոնստրուկտոր՝
Ա. Մելքոնյան




Բազալտե որմնաքարի
Հատակագիծ







Բազալտե որմնաքարի
Ճակատ




Նստարանի մետաղ. մասի
Հատակագիծ




Նստարանի մետաղ. մասի
Կտրվածք




Նստարանի մետաղական մասի
Ճակատ




Նստարանի փայտե մասի
Հատակագիծ



Նստարանի փայտե մասի
Կտրվածք



Նստարանի փայտե մասի
Ճակատ



ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Բուտաբետոնե հիմք		խմ	2.5
2	Ջրամեկուսիչ		քմ	7.2
3	Բազալտ		քմ	5.3
4	Մետաղ. խողովակ	40*40*2 մմ	գծմ	15.8
5	Ամրացում	ամրակ ներկված	հատ	30
6	Փայտ	40 մմ	քմ	2.4

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԶ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ
«MARZ EV SHINARARUTYUN» LLC

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Նստարանի մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:20


Թերթ / Ճ - 602


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան


Ցանկապատ
Ն. Մերոխյան
Ս. Պետրոսյան
Հաստատված է
Գ.Գ.Գ՝
Նախագիծ
Ճարտարապետական լուծումներ
Ճարտարապետական
Ն. Մերոխյան
Ն. Պետրոսյան
Հաստատված է
Գ.Գ.Գ՝
Ս. Պետրոսյան
Ն. Մերոխյան
Նախագծող
spz.am ///
Գլխավոր ճարտարապետ
Գ. Գալստյան
Գլխավոր ինժեներ
Ա. Ղազարյան
Գլխավոր տեխնոլոգ
Ա. Ղազարյան
Գլխավոր նախագծող
Ա. Ղազարյան
Նախագծող
Ա. Ղազարյան
Ճարտարապետ
Ա. Ղազարյան
Ճարտարապետ
Ա. Ղազարյան
Ճարտարապետ





Նախագծող

sp2.am ///

Պատվիրատու

Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ

ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե

Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /

2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /

Կահավորման ուրվագիծ
1/2

Մասշտաբ / 1:100

Թերթ / Ճ - 701

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝

Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝


Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝


Ն. Ղամբարյան


ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО






Տիպ 1`
2 հատ



Տիպ 2`
1 հատ



Տիպ 3`
4 հատ



Տիպ 4`
3 հատ



Տիպ 5`
5 հատ











Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza


Փուլ / ԱՆ
Անվանում /
Կահավորման ուրվագիծ
2/2


Մասշտաբ / 1:100
Թերթ / Ճ - 702
Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան


ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО


ՍՊՄ-ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՆ ՀՍԿ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԱՐՏԵՐ» ՍՊԸ
ՓԱՅԼԻ ՀԱՏՎԱԾ 1
Տպ 1











ՏԱՓՍԱԿԻՏՈՒՄ ՏԻՊ 1, ՄԱՍՆԱԳԻՏ (4 հատի համար)


Ֆ/Հ	Նկարագրություն	Չափսեր	Միավոր	Քանակ
1	Փայտ	չշաղկած, 40 մմ	քմ	21.1
2	Ներսող. խողովակ	60*60*4 մմ	քմ	18.4
3	Ներսող. խողովակ	60*40*4 մմ	քմ	64.4
4	Ներսող. ֆիքեն	3 մմ	քմ	3.8
5	Ներսող. ֆիքեն	400*400*5 մմ	հատ	32
6	Ներկած	40 մմ	քմ	220.0

Ներսող խողովակ տախտակաձև փայտե դռան 1


spz.am ///
Պատվիրատու
Երևանի Պետական Ճարտարապետական Համալսարան / Հայկական Բերդարվեստի Ընկերակցություն
Նախագիծ
Երեք գլխավոր մասնաշենքերի բակային տարածքի կեցության ու բարեկարգման նախագիծ
Հասցե
Երևան, Կենք Մասնակյան 1
Նախագծի հասցե
2207_YSU_Plaza
Փուլ / Նշ.
Նկարագրություն /
Փայտե տախտակամածի մանրամասներ 1/13
Մասշտաբ / 1:20
Թերթ / Ճ - 703
Նախագիծ / 25.10.2023
ՂԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Ներսիսյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Դաւթյան

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՎԱԾ Է ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀԱՄԱՐ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏԵՐ» ՍՊԸ


Փայտե ի պրոֆի բարձր սեղանիկ
Տես 2




Փայտե ի պրոֆի բարձր սեղանիկ, Տես 2-ի
մեծացված մասի
հատվածք



Փայտե ձող 2
հատվածք








ՏԱՐԱՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿ (3 ՏԵՍԱԿ 2, ՍԵՂԱՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՔԱԾՈՒ)


Հ/Հ	Նկարագրություն	Չափսեր	Միավոր	Քանակ
1	Փայտ	կշռակաճ, 40 մմ	քմ	11.9
2	Սեղան. Խոնոհակ	60*60*4 մմ	քմ	13.8
3	Սեղան. Խոնոհակ	60*40*4 մմ	քմ	48.3
4	Սեղան. Ոտիկեղ	3 մմ	քմ	2.9
5	Սեղան. Ոտիկեղ	400*400*5 մմ	հատ	24
6	Ամրակ	40 մմ	քմ	132.0


Ն. Սեղրոսյան
Ս. Պետրոսյան
Ղ.Գ՝
Ն. Սեղրոսյան
Ե. Պետրոսյան
Ե. Պետրոսյան
Ն. Պետրոսյան
Ա. Պետրոսյան
Ե. Պետրոսյան
Ե. Պետրոսյան
Ե














Նախագիծ

spz.am ///

Նախագիծ

Գծագրություններ
Հաշվարկային / Տեխնիկական
Բնօրինակ ՀՀ լեզվով

Նախագծային փուլեր
Ճշգրիտ գծագրեր փայտյա տարրերի և բետոնամոզված և բետոնապատված նախագծի

Նշումներ

Երևան, Կենտրոն համայնք /

Նախագծի համար / 2207_YSU_Plaza

Փոլ / Նև.


Նախագիծ /
Փայտե տարրերի մետաղական մասերի 3/13


Նշանակություն / 1:20

Ճեղքեր / Ճ - 705

Կանաչիկ / 25.10.2023

ՂԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Դաւթարյան








Փայտե սյուն 3
հատվածքով

Ն/Հ	Նկարագրություն	Չափսեր	Միավոր	Քանակ
1	Փայտ	գլանափայտ, 40 մմ	գծմ	15.8
2	Դետալ. խոռոչի	60*60*4 մմ	գծմ	36.8
3	Դետալ. խոռոչի	60*40*4 մմ	գծմ	128.8
4	Դետալ. երեքող	3 մմ	գծմ	7.6
5	Դետալ. երեքող	400*400*5 մմ	հատ	64
6	Նախիչ	40 մմ	գծմ	176.0

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՏԻՊ 3, ՍՅՈՒՂԱՀԻ ՆՍՏԱՐԱՆ (8 հատի համար)



ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏԵՐ» ՍՊԸ

Նախագիծ

spz.am ///

Գլխավոր ճարտարագետ

Ճարտարապետություն

Ընդհանուր նպատակային
Հասցեավորման / Հայկական
Բարեգործական
Ընդհանուր Ղեկավարություն

Նախագիծ

Ծրագրի գլխավոր մասնագետներ
բակային տարածքի
մեքենաշինության և
բարեկարգման նախագիծ

Հասցե

Երևան,
Կենք Մատենադարան 1

Նախագծի հասցե /

2207_YSU_Plaza

Փուլ / ՆՂ

Նկուղային /

Փայտե
տախտակամածի
մանրամասներ 4/13

Մասշտաբ / 1:20

Թերթ / Ճ - 706

Նկատումներ / 25.10.2023

ՊԳՃ՝

Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝


Ն. Ղեռնիկյան


Ճարտարապետ՝


Ն. Դաւթարյան


Նախագծող

















ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏԵՐ» ՍՊԸ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏԵՐ» ՍՊԸ

Նախագիծ

spz.am ///

Պատվիրատու

Երևանի Պետական Ճարտարապետության և Շինարարության Համալսարան

Ընդհանուր Լիազորություն

Ծրագրի գլխավոր ճարտարապետ

Ն. Մեհրաբյան

Ղեկավար

Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ

Ն. Մեհրաբյան

Ճարտարապետ՝

Ն. Դանիելյան

Նախագծի փուլ

Նախագիծ

Նախագծի հանրային /

2207_YSU_Plaza

Փուլ / Աշխ.

Փայտե տարրերի մանրամասներ 5/13

Նախագծի անվանում

Մասշտաբ / 1:20

Թերթ / 5 - 707

Նկարահանվ / 25.10.2023


ՊԳՀ՝


Նախագծի համարներ


Ճարտարապետական լուծումներ

Նախագծի համարներ

Նախագծի համարներ









ՏԱԽՏԱԿԱՏԱԿ ՏԻՊ 4, ՄԱՍՆԱԳԻՐ (7 հատի համար)


Դ/Հ	Անվանում	Չափը	Միավոր	Քանակ
1	Փայտ	Աշխատած, 40 մմ	գբ	13.9
2	Մեծաս. խոռոչով	60*60*4 մմ	գբ	32.2
3	Մեծաս. խոռոչով	60*40*4 մմ	գբ	112.7
4	Մեծաս. երեքեղ	3 մմ	գբ	6.7
5	Մեծաս. երեքեղ	400*400*5 մմ	հատ	56
6	Ներկ	40 մմ	գբ	154.0





«ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏԵՐ» ՍՊԸ
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ


Նախագիծ
spz.am ///
Գլխավոր ճարտարապետ
Ա. Պետրոսյան
Գլխավոր նախագծող
Ի. Ավետիսյան
Գլխավոր ինժեներ
Ն. Թադևոսյան
Նախագծի փուլ
Ճարտարապետական աշխատանքային նկարներ
Շենքի գլխավոր մասնաշենքեր
բակային տարածքի
մեծամասնական և
բարեկարգման նախագիծ
Հասցե
Երևան,
Աջափ Մասնակայան 1
Նախագծի հասցե /
2207_YSU_Plaza
Փուլ / Աղբ
Անվանում /
Փայտե
տախտակամածի
մանրամասներ 6/13
Նշանակություն / 1:20
Թերթ / 6 - 708
Ամսաթիվ / 25.10.2023
ՀԱՅ՝
Ա. Պետրոսյան
Գլխավոր ճարտարապետ
Ի. Ավետիսյան
Գլխավոր ինժեներ
Ն. Թադևոսյան
Նախագծող






















Նախագիծ
spz.am ///
Նախագծող
Էսքիզային նախագիծ
Ճարտարապետ
Ընդհանուր նիստերով շենքերի ներքին հարդարման աշխատանքներ
Ճարտարապետական լուծումներ
Փայտե տարրեր
Մետաղե տարրեր
Ն. Մեսրոպյան
Ճարտարապետ
Ս. Գեղամյան
ՂԳՃ
Նկարագրություն
Փայտե տարրերի ճարտարապետական լուծումներ
Նկարագրի համար /
2207_YSU_Plaza
Փոխ / Նշ.
Նկարագրություն /
Փայտե տարրերի ճարտարապետական լուծումներ 7/13
Նշանակություն / 1:20
Թերթ / Ճ - 709
Նկարագիր / 25.10.2023
Ն. Գևորգյան
Նախագիծ


Նախագիծ
spz.am ///
Գլխավոր ճարտարապետ
Ե. Մարգարեան
Նախագծի ղեկավար
Ա. Մանուկյան
Հեղինակային հսկողություն
Ա. Մանուկյան
Գլխավոր ինժեներ
Ա. Ղազարյան
Գլխավոր ճարտարապետ
Ն. Մեհրաբյան
Ս. Պետրոսյան
ՀԳՀ՝
Նախագիծ
Երևանի Պետական Հնագիտական Ճարտարապետական Ինստիտուտ
Հասցե՝ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2
Էլ. փոստ՝ info@spz.am
Հեռ.՝ +374 (10) 23 00 00
Կայք՝ www.spz.am
Նախագիծ
Ընդհանուր Ապահովում
Ընդհանուր տեսարան
Հարդարման / Հայկական
Բնութագրեր
Ճարտարապետություն
Կոնստրուկցիա
Ինժեներական համակարգեր
Էլեկտրամատակարարում և
Ջեռուցում, օդափոխություն և
Ջրամատակարարում և
Ներքին ջրահեռացում և
Ներքին ցանցեր գազամատակարարման
Նախագծի փուլ
Էսքիզային նախագիծ
Նախագծի անվանում
2207_YSU_Plaza
Փուլ / Աշխ.
Նկարագրություն /
Փոքր մասշտաբային
ճարտարապետական
Գծագրեր 8/13
Մասշտաբ / 1:20
Թերթ / Ճ - 710
Ամսաթիվ / 25.10.2023
ՀԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան
Գլխավոր ճարտարապետ
Ն. Մեհրաբյան
Գլխավոր ինժեներ
Ա. Ղազարյան



Փայտե հարթակ, Տիպ 5-ի
Ներքին նստարանի դասի
հատակագիծ





Փայտե դասի 4
հատակագիծ





ՆԱԽԱՏԵՍՔՈՒՄ ՏԵՂ ՏՎՈՂ 5, ՊԱՐՊԵՋԻ (8 հատ փայտ հատում)


Զ/Հ	Նկարագրություն	Չափեր	Ծավալ	Քանակ
1	Փայտ	կշռվիպակ, 40 մմ	գլխ	31.7
2	Մետաղ. Խողովակ	60*60*4 մմ	գլխ	36.8
3	Մետաղ. Խողովակ	60*40*4 մմ	գլխ	128.8
4	Մետաղ. ներբեղ	3 մմ	գլխ	7.6
5	Մետաղ. ներբեղ	400*400*5 մմ	հատ	64
6	Նմրուկ	40 մմ	գլխ	352.0



















Նախագծող
spz.am ///
Նախագիծ
Գլխավոր նախագիծ / Ճարտարապետական
Բրենդի Պետական
Ընդհանուր Լիազորություն
Նախագիծ
Ճշգրիտ գլխավոր տասնշենքերի բակամասում կանաչ տարածքի նախագիծ
Էսքիզ
Երևան,
Կենք Տաունհաուս 1
Նախագիծ հեղինակ /
2207_YSU_Plaza
Փուլ / Աղբ
Անվանում /
Փայտե տարածքի մանրամասներ 9/13
Մասշտաբ / 1:20
Թերթ / Ճ - 711
Նախագիծ / 25.10.2023
ՊԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Հ. Մեսրոպյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Դաւթյան


Նեղուն 1 և լեռնուն 2
մետաղական ցանց 1/1, 1/2
Տեսակետ




Նեղուն 2 (ցածր լեռնուն՝ 15 հատ),
մետաղական ցանց 1/2
Տեսակետ




Նեղուն 1 (բարձր լեռնուն՝ 3 հատ),
մետաղական ցանց 1/1
Տեսակետ




Նեղուն 2 (ներքին նեղուն՝ 15 հատ),
մետաղական ցանց 1/3
Տեսակետ




Նեղուն 1 (առանց ներքին նեղուն՝ 8 հատ),
մետաղական ցանց 1/3
Տեսակետ



Նեղուն 2 (ներքին նեղուն՝ 15 հատ),
մետաղական ցանց 1/4
Տեսակետ




Նեղուն 2 (ներքին նեղուն՝ 15 հատ),
մետաղական ցանց 1/4
Տեսակետ




ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏԵՐ» ՍՊԸ


Նախագիծ	
sp2.am ///	
Նախագծող	
Ղեկավար՝ Ղեկավարի տեղակալ՝ Գլխավոր նախագծող՝ Գլխավոր մասնագետ՝	Ն. Ղեմոյան Ս. Գեղամյան Ն. Ղեմոյան
Ղեկավար՝ Ղեկավարի տեղակալ՝ Գլխավոր նախագծող՝ Գլխավոր մասնագետ՝	Ն. Ղեմոյան Ս. Գեղամյան Ն. Ղեմոյան
Գ.Գ՝	Ն. Ղեմոյան
Նախագիծ / 25.10.2023	
Ճարտ / Ճ - 712	
Նշագրար / 1:20	
Փայտե տախտակամած մետաղական ցանցերի 10/13	
Նկարագրություն /	
Փուլ / ՆՆ	
2207_YSU_Plaza	
Նախագծի հասցե /	
Երևան, Կենտրոն համայնք 1	
Ծրագրի անվանում	
Ծրագրի փուլերի քանակը և բաժինների նախագծի էջերի ցանկը	
Նախագիծ	
Ընդհանուր տեղեկություններ / Ճարտարապետական լուծումներ Էներգաարդյունավետություն Ընդհանուր նշումներ	
Գծագրություններ	
Ճարտարապետական լուծումներ	
Ընդհանուր նշումներ	
Ճարտարապետական լուծումներ	
Ճարտարապետական լուծումներ	




Մետաղական տարր 2/1
(Սեղան 1, Սեղան 2, Նստարան 1)




Մետաղական տարր 2/2
(Նստարան 2)




Մետաղական տարր 3/1
(Սեղան 1, Սեղան 2)




Մետաղական տարր 3/2
(Նստարան 1)




Մետաղական տարր 3/3
(Նստարան 2)



Փայտե տարր 1
(Սեղան 1, Սեղան 2)



Փայտե տարր 2
(Նստարան 1)



Փայտե տարր 3
(Նստարան 2)

ՆՍՏԱՐԱՆ 1՝ ԱՌԱՆՑ ՄԵՋՔ ՆՍՏԱՐԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ (8 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
Մետաղական ոտք 1/3				
1	Մետաղ. թիթեղ	5 մմ	քմ	4.7
2	Մետաղ. խողովակ	60*60*4 մմ	գծմ	8.8
3	Հեղույս և մանեկ		հատ	48.0
Մետաղական տարր 2/1				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	67.2
Մետաղական տարր 3/2				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	48.8
2	Մետաղ. խողովակ	40*20*2 մմ	գծմ	17.6
Փայտե տարր 2				
1	Փայտ	40 մմ	քմ	16.6

ՆՍՏԱՐԱՆ 2՝ ՄԵՋՔՈՎ ՆՍՏԱՐԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ (15 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
Մետաղական ոտք 1/4				
1	Մետաղ. թիթեղ	5 մմ	քմ	77.6
2	Մետաղ. խողովակ	60*60*4 մմ	գծմ	16.2
3	Հեղույս և մանեկ		հատ	90.0
Մետաղական տարր 2/2				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	93.4
Մետաղական տարր 3/3				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	49.5
2	Մետաղ. խողովակ	40*20*2 մմ	գծմ	60.0
Փայտե տարր 3				
1	Փայտ	40 մմ	քմ	42.5

ՓԱՐՁԱԹԹՈՒԹՅԱՆ «ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Փայտե տախտակամածի մանրամասներ 11/13

Մասշտաբ / 1:20


Թերթ / Ճ - 713

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան




Սեղան 1 (բարձր սեղան`3 հատ)
Ճակատ




Սեղան 1 (բարձր սեղան`3 հատ)
Ճակատ

ՍԵՂԱՆ 1`ԲԱՐՁՐ ՍԵՂԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ (3 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
Մետաղական ոտք 1/1				
1	Մետաղ. թիթեղ	5 մմ	քմ	3.7
2	Մետաղ. խողովակ	60*60*4 մմ	գծմ	6.6
3	Հեղույս և մանեկ		հատ	18.0
Մետաղական տարր 2/1				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	25.2
Մետաղական տարր 3/2				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	18.3
2	Մետաղ. խողովակ	40*20*2 մմ	գծմ	6.6
3	Մետաղ. խողովակ	80*40*4 մմ	գծմ	4.8
Փայտե տարր 1				
1	Փայտ	40 մմ	քմ	6.2



Սեղան 2 (ցածր սեղան`15 հատ)
Ճակատ



Սեղան 2 (ցածր սեղան`15 հատ)
Ճակատ

ՍԵՂԱՆ 2`ՑԱԾՐ ՍԵՂԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ (15 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
Մետաղական ոտք 1/2				
1	Մետաղ. թիթեղ	5 մմ	քմ	14.1
2	Մետաղ. խողովակ	60*60*4 մմ	գծմ	33.0
3	Հեղույս և մանեկ		հատ	90.0
Մետաղական տարր 2/1				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	126.0
Մետաղական տարր 3/1				
1	Մետաղ. խողովակ	60*40*4 մմ	գծմ	91.5
2	Մետաղ. խողովակ	40*20*2 մմ	գծմ	33.0
3	Մետաղ. խողովակ	80*40*4 մմ	գծմ	27.5
Փայտե տարր 1				
1	Փայտ	40 մմ	քմ	6.2

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՍԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Փայտե տախտակամածի մանրամասներ 12/13

Մասշտաբ / 1:20


Թերթ / Ճ - 714

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան





ՕՐԻՆԱԿԱՆԱՑՎԱԾ Է
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏԱՏԵՐ» ՍՊԸ
«MAPA ЕВ АРСТАЕР» ООО


Նախագծող
Ընկերության անվանումը և
բիզնես նույնականացման համարը
Հեղինակի ստորագրությունը և
անձնագրային տվյալները
Նախագիծ
Գլխավոր / Ղեկավար
Ազգանուն, անուն
Ստորագրություն
Գլխավոր ճարտարապետ
Ն. Մելքոնյան
Գլխավոր տեխնոլոգ
Ա. Գեղամյան
ՀՀԳ
Ս. Պետրոսյան
Գլխավոր ինժեներ
Ն. Մելքոնյան
Գլխավոր մասնագետ
Ա. Գեղամյան
Նախագծող
spz.am ///


Փուլ / ՆՆ
22007_YSU_Plaza
Նախագծի հասցե /
Կիևի Ղազարոս Աղայան 1
Երևան,
Շինարարության տեսակը
Նոր
Նկարագրություն
Շենքի գլխավոր մասնաշենքի
բակային տարածքի
բեռնաթափման և
բարեկարգման նախագիծ
Փուլ / Ստադիա
Նշագիր / Масштаб
1:20
Թերթ / Лист
5 - 715
Ամսաթիվ / Дата
25.10.2023














ՀԵԾԱՆՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԻԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Բուտաբետոնե հիմք		խմ	0.4
2	Ջրամեկուսիչ		քմ	1.8
3	Մետաղ. թիթեղ	5 մմ	քմ	2.4
4	Մետաղ. խողովակ	60*60*4 մմ	գծմ	2.4
5	Ամրացում	հեղույս ու մանեկ	հատ	12
6	Ներդիր էլեմենտ	200*200*10 մմ	հատ	12.0
7	Խարսխային հեղույս		հատ	48

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Հեծանվային կայանատեղիի մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:20

Թերթ / ճ - 716


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան


Կոնստրուկտոր՝
Ա. Մելքոնյան







ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (26 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Բուտաբետոնե հիմք		խմ	1.5
2	Ջրամեկուսիչ		քմ	13.0
3	Մետաղ. թիթեղ	2 մմ	քմ	13.0
4	Մետաղ. խողովակ	40*40*2 մմ	գծմ	30.4
5	Ներտապողպատ	40*10 մմ	գծմ	177.8
6	Փայտ	20 մմ	քմ	14.7
7	Ցինկից դուլլ փ10 մմ անցքերով	0.5 քմ ցինկ	հատ	26







ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՍՈ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աղբամանի մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:10


Թերթ / Ճ - 717


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան







Ցետտ. ծակոտկեն սալ 1
Դիտակետ
Ա
Ա
Ցետտ. ծակոտկեն սալ 1
Փոշեներկված մետաղ. ներքնակ 2 մմ
Ral 7035
բաց մոխրագույն
Ցետտ. խոռոչավոր
40*40*2 մմ
Ցինկից ներքնակ
Ցետտ. ծակոտկեն սալ 1
Դիտակետ
Ա - Ա ձգվածք
Ա
Ա
Փոշեներկված մետաղ. ներքնակ 2 մմ
Ցետտ. խոռոչավոր
40*40*2 մմ
Ցինկից ներքնակ
Ցետտ. ծակոտկեն սալ 1
Դիտակետ
Բ - Բ ձգվածք
Բ
Բ
Փոշեներկված մետաղ. ներքնակ 2 մմ
Ral 7035
բաց մոխրագույն
Ցետտ. խոռոչավոր
40*40*2 մմ
Ցինկից ներքնակ
Ցետտ. խոռոչավոր
40*40*2 մմ
Ցինկից ներքնակ
Ցետտ. խոռոչավոր
40*40*2 մմ
Ցինկից ներքնակ
Ա
Ա




Մետաղ. ծռակապատ 2
ելևէջ

Կտրվածք Ա - Ա




Մետաղ. ծռակապատ 2
Ֆասթե նստարան

Կտրվածք Բ - Բ




Մետաղ. ծռակապատ 2
Ֆասթե նստարան

Նստարան 1



Մետաղ. ծռակապատ 2
Կտրվածք Գ - Գ



Մետաղ. ծռակապատ 2
Կտրվածք Բ - Բ


Մետաղ. ծռակապատ 2
Ֆասթե նստարան

Կտրվածք Ա - Ա


Մետաղ. ծռակապատ 2
Ֆասթե նստարան

Նստարան 1


«ՄԱՐԶ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՎ ՈՍՏԱՆՈՑ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» ՊՈԱԿ-ի կնիքի տեղ
Սույն նախագիծ-նկարը չի կարող օգտագործվել առանց հեղինակի գրավոր թույլտվության, ինչպես նաև փոփոխվել կամ վերամշակվել առանց հեղինակի համաձայնության:




Մետաղ. ծաղկաման 3
Ճակատ 1



Մետաղ. ծաղկաման 3
Կտրվածք



Հանգույց 1



Մետաղ. ծաղկաման 3
Հատակագիծ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԱՂԿԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (2000 x 2000 x 1050 մմ) (1 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*40*2 մմ	գծմ	108.0
2	Մետաղ. թիթեղ	2 մմ	քմ	9.7
3	Ցինկից թիթեղ	3 մմ	քմ	4.9
4	Ամրացում	ամրակ ներկված	հատ	128
5	Ջերմամեկուսիչ պենոպլեքս	20 մմ	քմ	1.3
6	Հողախարնուրդ	բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, հրաբխ. խարամ 1/4, H = 210 մմ	քմ	2.6
7	Խճաքար	50 մմ	քմ	2.6

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԱՂԿԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (1600 x 1600 x 1380 մմ) (5 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*40*2 մմ	գծմ	440.0
2	Մետաղ. թիթեղ	2 մմ	քմ	45.2
3	Ցինկից թիթեղ	3 մմ	քմ	23.5
4	Ամրացում	ամրակ ներկված	հատ	655
5	Փայտ	40 մմ	քմ	3.0
6	Ջերմամեկուսիչ պենոպլեքս	20 մմ	քմ	7.0
7	Հողախարնուրդ	բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, հրաբխ. խարամ 1/4, H = 250 մմ	քմ	9.5
8	Խճաքար	50 մմ	քմ	9.5

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾԱՂԿԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (2000 x 2000 x 380 մ) (1 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*40*2 մմ	գծմ	134.8
2	Մետաղ. թիթեղ	2 մմ	քմ	6.1
3	Ցինկից թիթեղ	3 մմ	քմ	3.4
4	Ամրացում	ամրակ ներկված	հատ	121
5	Փայտ	40 մմ	քմ	2.5
6	Ջերմամեկուսիչ պենոպլեքս	20 մմ	քմ	0.7
7	Հողախարնուրդ	բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, հրաբխ. խարամ 1/4, H = 130 մմ	քմ	2
8	Խճաքար	50 մմ	քմ	2

ՓՈՐՁԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌՆ ԵՎ ՕՂԱՆԱՐԱՆԸ»
ՀՈՒՆՎԱՐ ԵՐԵՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ընդունություն
Մետաղ. թիթեղի փոշեներկման
գույների համապատասխանությունը հաստատել ճարտարապետի հետ

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Ծաղկամանի մանրամասներ 3/3

Մասշտաբ / 1:20


Թերթ / Ճ - 720

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան



Լուսավորության բարձր սյուն
Հատակագիծ

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ ՏԻՊ 1 (6 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	70*70*4 մմ	գծմ	6.0
2	Մետաղ. խողովակ	120*120*4 մմ	գծմ	12.0
3	Մետաղ. խողովակ	140*140*4 մմ	գծմ	9.6
4	Մետաղ. խողովակ	150*150*4 մմ	գծմ	6.0
5	Մետաղ. խողովակ	160*160*4 մմ	գծմ	17.1
6	Մետաղ. խողովակ	180*180*4 մմ	գծմ	9.6
7	Մետաղ. խողովակ	200*200*4 մմ	գծմ	9.6
8	Բետոնե հիմքեր	B20	խմ	2.4
9	A500C	⌀12	գծմ	6.0
10	Մետաղ. թիթեղ	250*250*5 մմ	հատ	6.0


ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ ՏԻՊ 2 (8 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	120*120*4 մմ	գծմ	16.0
2	Մետաղ. խողովակ	140*140*4 մմ	գծմ	9.6
3	Մետաղ. խողովակ	150*150*4 մմ	գծմ	4.0
4	Մետաղ. խողովակ	160*160*4 մմ	գծմ	22.8
5	Բետոնե հիմքեր	B20	խմ	3.2
6	A500C	⌀12	գծմ	8
7	Մետաղ. թիթեղ	250*250*5 մմ	հատ	8


ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ ՏԻՊ 3 (8 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	120*120*4 մմ	գծմ	16.0
2	Մետաղ. խողովակ	140*140*4 մմ	գծմ	9.6
3	Մետաղ. խողովակ	160*160*4 մմ	գծմ	22.8
4	Բետոնե հիմքեր	B20	խմ	3.2
5	A500C	⌀12	գծմ	8
6	Մետաղ. թիթեղ	250*250*5 մմ	հատ	8


Լուսավորության սյուների հիմք
Հատակագիծ




Լուսավորության ցածր սյուն
Հատակագիծ




Լուսավորության ցածր սյուն
Հատակագիծ




Լուսավորության բարձր սյուն
Տիպ 1



Լուսավորության բարձր սյուն
Տիպ 1



Լուսավորության ցածր սյուն
Տիպ 2



Լուսավորության ցածր սյուն
Տիպ 3

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան, Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Լուսատուների մանրամասներ

Մասշտաբ / 1:50

Թերթ / Ճ - 801

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան


Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Կոնստրուկտոր՝
Ա. Մելքոնյան


Ծառերի դիզայնային լուծում (Տիպ 1)




Ծառերի դիզայնային լուծում (Տիպ 1)
Կտրվածք




Ծառերի դիզայնային լուծում
Ծառերի իմպրովիզացված պատնեշ



Ծառերի դիզայնային լուծում
Ծառերի իմպրովիզացված պատնեշ




Ծառերի դիզայնային լուծում
Ծառերի իմպրովիզացված պատնեշ



Հաստատված է էջերի քանակով՝ 2
Կնքի տեղը
Ստորագրությունը

Ծառերի դիզայնային լուծում
Ծառերի իմպրովիզացված պատնեշ
Տիպ 1
Նախագիծ / 1:20
Թերթ / 6 - 802
Նախագիծ / 25.10.2023
ՊԳՏ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Մեսրոպյան
Ճարտարապետ՝
Ե. Պետրոսյան
Ստուգող՝
Ն. Դավթյան
Գլխավոր նախագծող
Նախագծի մասին
Ընդհանուր նկարագրություն
Ճարտարապետական լուծումներ / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն
Գործարանային պատրաստության գծագրեր և տեխնիկական պայմաններ
Ծրագրի գլխավոր տեսանշելեզք
Նկար 1
Նախագծի հասցե /
2207_YSU_Plaza
Փող / Նշ.
Նախագծի /
Ծառերի բերքի
կազմակերպման
ժամանակացույց, Տիպ 1
Մասշտաբ / 1:20
Թերթ / 6 - 802
Նախագիծ / 25.10.2023
ՊԳՏ՝
Ս. Պետրոսյան
Ճարտարապետ՝
Ն. Մեսրոպյան
Ճարտարապետ՝
Ե. Պետրոսյան
Ստուգող՝
Ն. Դավթյան
Գլխավոր նախագծող
sp2.am ///
sp2.am ///



Ծառեւի բների պակզմակերպման
Կտրվածք (Տիպ 2)

ԾԱՌԵՐԻ ԲՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՏԻՊ 1 (7 հատի համար)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*30*4 մմ	գծմ	132.7
2	Մետաղ. խողովակ	40*20*2 մմ	գծմ	58.5
3	Մետաղ թիթեղ	3 մմ	քմ	29.7
4	Ներտապողպատ	40*10 մմ	գծմ	252.0

ԾԱՌԵՐԻ ԲՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ, ՏԻՊ 2 (6 հատի համար, ընդ. 150.5 գծմ)

Հ/Հ	Անվանում	Մակնիշ	Միավոր	Քանակ
1	Մետաղ. խողովակ	40*30*4 մմ	գծմ	631.5
2	Մետաղ թիթեղ	լաքապատ, 2 մմ	քմ	135.5

Ստվերատար սիզամարգ

Հողախարնուրդ	150-300 մմ
(բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, հրաբխ. խարամ 1/4)	
Տոփանած հող	200-300 մմ
Բնահող	

Նախագծող
sp2.am ///

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Երևան,
Ալեք Մանուկյան 1

Նախագիծ համար /
2207_YSU_Plaza

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Ծառերի բների կազմակերպման մանրամասներ, Տիպ 2

Մասշտաբ / 1:20

Թերթ / Ճ - 803

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

Ճարտարապետ՝
Ի. Մերդինյան

Ճարտարապետ՝
Ն. Ղամբարյան

Ծանոթություն.
Ծառերի բների կազմակերպման տարրերի անհրաժեշտ է ճշտել յուրաքանչյուր դեպքի համար, նախապես փոփոխություններ ընդունելով նախագծողի հետ:

Ֆայլ 2400*200*40 մմ

Մետաղ. խողովակ 40*60*4 մմ

Խճային հիմք (5,0-20,0 մմ) 100-160 մմ

Խճային հիմք (0,5-5,0 մմ) 100 մմ

Տափանոճ հող 200 մմ

Հեռահար


Մետաղ. ծիրեղեն լաքապատ 2 մմ

Նույնատիպ սրգազարդ 150-300 մմ

(բռնակող 3/4, տորֆ 2/4, հումքիր. հաստ 1/4)

Տափանոճ հող 200-300 մմ

Հեռահար



Դետագիծ 3

Բետոնե սալարիսակ (տոնբետ) 60 մմ

Ցգ/Ա շաղախ 50 մմ

Խճային հիմք (0,5-5,0 մմ) 100 մմ

Խճային հիմք (5,0-20,0 մմ) 100 մմ

Տափանոճ հող 200 մմ


Հեռահար

Նույնատիպ սրգազարդ 150-300 մմ

(բռնակող 3/4, տորֆ 2/4, հումքիր. հաստ 1/4)

Տափանոճ հող 200-300 մմ

Հեռահար



Դետագիծ 4

ԵՂՐԱԳԱՐՁԻ ՄԱՍԵՐԻ ՑԱՆԿ

Ն/Հ	Անվանում	Տեղադրման եղանակ	Միավոր	Քանակ
5	Մետաղ. ծիրեղեն	Լաքապատ, 2*500 մմ	գծմ	475
6	Բազալտե եզրաքար	150*400 մմ	գծմ	606

ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ Է ՀԱՄԱՐ ԱՌՑԱՆՑ ՄԻՄ «ՀԱՅԱՏՈՒՆ ԵՎ ՆՍՈՆ» ՍՊԸ «ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՎՏՐԵՐ» ՍՊԸ

Ընդհանուր տվյալներ

Ճանապարհ

sp2.am ///

Գլխավոր ճարտ.

Ս. Պետրոսյան

Ընդհ. նախագ.

Հ. Մեղրիկյան

Ստուգող

Ն. Դավթյան

Նախագիծ

Ընդհանուր տվյալներ

Ճանապարհային հագուստների կոնստրուկցիաներ

Ճանապարհի հատակագիծ

Ճանապարհի երկայնական պրոֆիլ

Հողային աշխատանքների ծավալներ

Ջրահեռացման համակարգ

Ջրահեռացման համակարգի երկայնական պրոֆիլներ

Ջրահեռացման համակարգի կառուցվածքներ

Ճանապարհային նշաններ

Ճանապարհային նշանների տեղադրման սխեմա

Ճանապարհային նշանների տեղադրման սխեմա

Ճանապարհային նշանների տեղադրման սխեմա

ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

ԳԻՐՔ 2՝

ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ՄԱՍ, ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍ

Հասցե՝ Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Պատվիրատու՝ Երևանի պետական համալսարան / Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միություն
Նախագծող՝ Սարիատ Պետրոսյան / ՍՊ2 ՍՊԸ /// sp2.am

Երևան 2023

ՈՈՈ ՊՈՈՁԵՈԻՈՏՈՀ ԵՎԸՈՆՆՎՍ

ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ			
Արտաքին բարեկարգում			
NN	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
	1. Քանդման աշխատանքներ		
ՍԻՉԱՄԱՐԳ -1			
1	Գոյություն ունեցող սիզամարգի հարթեցում մեխանիզմով միջինը 5-10սմ հաստությամբ	մ2	592
2	Բուսահողի մշակում պահուստում	մ3	59.2
3	Նույնի տեղափոխում դեպի շին հրապարակ 35կմ-ից	մ3	59.2
4	Բերված բուսահողի փռում ձեռքով միջինը 10սմ հաստությամբ	մ2	592
ՍԻՉԱՄԱՐԳ -2			
1	Գոյություն ունեցող սիզամարգի հարթեցում մեխանիզմով միջինը 5-10սմ հաստությամբ	մ2	592
2	Բուսահողի մշակում պահուստում	մ3	59.2
3	Նույնի տեղափոխում դեպի շին հրապարակ 35կմ-ից	մ3	59.2
4	Բերված բուսահողի փռում ձեռքով միջինը 10սմ հաստությամբ	մ2	592
Աստիճան 1			
1	Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում	մ3	1.314
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	1.314
Աստիճան 2			
1	Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում	մ3	3.3075
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	3.3075
Աստիճան 3			
1	Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում	մ3	0.6615
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	0.6615
Գոյություն ունեցող հենապատ			
	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում էքսկավատորով	մ3	12.2
	Գոյություն ունեցող հենապատի հիմքի քանդում էքսկավատորով	մ3	12.81
	Շին աղբի բարջում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ	տ	47.519
ՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ՄԱՅԹԻՆ ԿԻՑ - <<Մեծ Աստիճաններ>>			
1	Գոյություն ունեցող բազալտե 30x15 քարերով աստիճանների քանդում ձեռքով՝ հետագա օգտագործման համար	գծ.մ	64
2	Գոյություն ունեցող աստիճանին կից պատերի քանդում էքսկավատորով	մ3	2.16
3	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	4.32
4	Գոյություն ունեցող պատի /շուբա շարվածք/ քանդում էքսկավատորով	մ3	6.86
5	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	ը	13.04
6	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում էքսկավատորով միջինը 30սմ հաստությամբ տեղում կուտակելով	մ3	15.24
7	Գոյություն ունեցող բազալտե 30x15 եզրաքարի քանդում էքսկավատորով	գծ.մ	12
8	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	1.296
Աստիճանների N1 կառուցում			
1	Միաձույլ բետոն B15 F150 դասի	մ3	3.86
2	Ամրան A500c Փ8մմ	կգ	87.31
3	Պահեստավորված բազալտե քարերի մշակում և հղկում	գծ.մ	28
4	Բազալտե քարերի տեղադրում ց/ավազե շաղախի վրա ոչ ավել քան 3սմ	գծ.մ	28
ՀԵՆԱՊԱՏ 1			
1	Հիմքի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	2.7
2	Հիմքի հարթեցում և խտացում ձեռքի վիբրոհարթակով 20սմ հաստությամբ	մ2	6.25
3	Խճի նախապատրաստական շերտի տեադրում 10սմ հաստությամբ	մ2	6.25
4	Գոյություն ունեցող պատի /շուբա շարվածք/ քանդում էքսկավատորով	մ3	6.86
5	Հենապատի իրանի բետոն B20 F150	մ3	4.815
6	Հենապատի հիմքի բետոն B20 F150	մ3	1.875
7	Ամրան AՓ500c	կգ	199
8	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով կամ համանման	մ2	16.1
9	Ջրամեկուսացման հատվածում պաշտպանիչ շերտ պոլիէթիլենային մեմբրանով	մ2	16.1
ՀԵՆԱՊԱՏ 2			
1	Հիմքի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	3.1
2	Հիմքի հարթեցում և խտացում ձեռքի վիբրոհարթակով 20սմ հաստությամբ	մ2	5.96
3	Խճի նախապատրաստական շերտի տեադրում 10սմ հաստությամբ	մ2	5.96
4	Գոյություն ունեցող պատի /շուբա շարվածք/ քանդում էքսկավատորով	մ3	0
5	Հենապատի իրանի բետոն B20 F150	մ3	3.28
6	Հենապատի հիմքի բետոն B20 F150	մ3	1.78
7	Ամրան AՓ500c	կգ	183
8	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով կամ համանման	մ2	18.37
9	Ջրամեկուսացման հատվածում պաշտպանիչ շերտ պոլիէթիլենային մեմբրանով	մ2	18.37
ՀԵՆԱՊԱՏ 3			
1	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում 20սմ հաստությամբ	մ2	24
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	4.8
3	Հենապատի հիմքի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	128.74
4	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	42
5	Խճի նախապատրաստական շերտի տեադրում 10սմ հաստությամբ	մ2	3.19
6	Հենապատի իրանի բետոն B20 F150	մ3	21.34
7	Հենապատի հիմքի բետոն B20 F150	մ3	19.13
8	Ամրան AՓ500c	կգ	1617.61
9	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով կամ համանման	մ2	115.73
10	Ջրամեկուսացման հատվածում պաշտպանիչ շերտ պոլիէթիլենային մեմբրանով	մ2	115.73

11	Հետլիցք տեղում կուտակված գրունտից խտացումով /խտացումը 30սմ հաստությամբ շերտերով/	մ3	88.74
Գոյություն ունեցող մայթի վերկանգնում			
1	Բետոնե սալիկների տեղադրում 6սմ հատությամբ	մ2	115.7
2	Բազալտե ավաղ 5սմ հաստ. ցեմենտի 1:4 հարաբերությամբ	մ2	115.7
3	Բետոնե շերտ 10սմ հաստությամբ B15 F150 դասի	մ2	115.7
4	Խճի նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ2	115.7
ՀԵՆԱՊԱՏ 4			
1	Հենապատի հիմքի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	15.74
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	29.906
3	Հիմքի խտացում ձեռքի վիբրոհարթակով 20սմ հաստությամբ	մ2	8.93
4	Խճի նախապատրաստական շերտի տեադրում 10սմ հաստությամբ	մ2	8.93
5	Հենապատի իրանի բետոն B20 F150	մ3	4.93
6	Հենապատի հիմքի բետոն B20 F150	մ3	2.68
7	Ամրան AՓ500c	կգ	105.15
8	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով կամ համանման	մ2	24.17
9	Ջրամեկուսացման հատվածում պաշտպանիչ շերտ պոլիէթիլենային մեմբրանով	մ2	24.17
10	Հետլիցք տեղում կուտակված գրունտից խտացումով /խտացումը 30սմ հաստությամբ շերտերով/	մ3	7.2
ՀԵՆԱՊԱՏ 5			
1	Հենապատի հիմքի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	15.45
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	10.4
3	Հիմքի խտացում ձեռքի վիբրոհարթակով 20սմ հաստությամբ	մ2	16.1
4	Խճի նախապատրաստական շերտի տեադրում 10սմ հաստությամբ	մ2	16.1
5	Հենապատի իրանի բետոն B20 F150	մ3	3.92
6	Հենապատի հիմքի բետոն B20 F150	մ3	15.45
7	Ամրան AՓ500c	կգ	615.73
8	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով կամ համանման	մ2	65.06
9	Ջրամեկուսացման հատվածում պաշտպանիչ շերտ պոլիէթիլենային մեմբրանով	մ2	65.06
10	Հետլիցք տեղում կուտակված գրունտից խտացումով /խտացումը 30սմ հաստությամբ շերտերով/	մ3	5.05
Աստիճան - N2			
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	1.5
2	Աստիճանների բազալտե քարերի տեղադրում /կուտակված քարերից/	գծ.մ	6
3	Հիմքի իրականացում B20 F150 դասի բետոնից	մ3	0.717
4	Խճի նախապատրսատական շերտ 10սմ հաստ.	մ3	0.642
Գոյություն ունեցող մայթ /Ա. Մանուկյան փողոցին կից/			
1	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում 15սմ հաստությամբ	մ3	921.2
2	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	921.2
3	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարի քանդում էքսկավատորով	գծ.մ	351.04
4	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծ.մ	351.04
5	Համալսարանի ներքին տարածքում գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	683.19
6	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծ.մ	683.19
Համալսարանի դիմաց ա/բետոնե ծածկի քանդում			
1	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի քանդում միջինը 5սմ հաստությամբ	մ3	136.573
2	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի հիմքի քանդում միջինը 12սմ հաստությամբ	մ3	327.774
3	Շինաղբի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	882.258
Համալսարանի տարածքում գոյություն ունեցող եզրաքարերի ու պատերի քանդում			
1	Սիզարագերին կից գոյություն ունեցող բետոնե և բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծ.մ	149.78
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծ.մ	149.78
3	Բետոնե եզրաքարերի քանդում հիմքով էքսկավատորով	գծ.մ	22.05
4	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծ.մ	22.05
5	Բետոնե եզրաքարերի քանդում հիմքով էքսկավատորով	գծ.մ	104.81
6	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծ.մ	104.81
7	Բետոնե եզրաքարերի քանդում հիմքով էքսկավատորով	գծ.մ	24.8
8	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծ.մ	24.8
Բազալտե 30x15սմ եզրաքարերի տեղադրում համալսարանի բակային տարածքում			
1	Բազալտե 30x15 եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	գծ.մ	253.8
2	Բազալտե 30x15 եզրաքարերի տեղադրում B15 դասի հիմքի բետոնի վրա	գծ.մ	100.2
Թեքահարթակ			
1	Թեքահարթակի բետոն B20 F150 դասի	մ3	8.35
2	Ամրան A500c դասի	կգ	1211.58
3	Խճի նախապատրաստական շերտ 10սմ 10-20մմ և 20-40մմ ֆրակցիայի	մ3	8.35
Հենապատ L=13.70մ			
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	4
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	7.22
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր./	մ2	5.74
4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	3.51
5	Բազալտե թասակ 360x100մմ	գծ.մ	10.4
6	Հետլիցք	մ3	0.2
ԵԶՐԱՅԻՆ ՀԵՆԱՊԱՏ			
Հենապատ-1 L=10.88մ (Նստարան-հենապատ 1)			
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	4.95
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	2.68
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր./	մ2	7.63

4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	3.53
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	0.87
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	14.79
7	Հետլիցք	մ3	1.42
8	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	3.53
Հենապատ-2 L=35.53մ *(Նստարան-հենապատ 2)*			
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	16.16
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	8.78
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր./	մ2	24.87
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	11.54
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.84
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	46.83
7	Հետլիցք	մ3	4.62
Հենապատ-3 L=31.60մ *(հատածամաս 1ին և փաղացին կից)*			
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	14.37
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	7.8
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր./	մ2	22.12
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	10.27
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.52
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	41.73
7	Հետլիցք	մ3	4.1
Հենապատ-4 L=53.16մ *(հատածամաս 3ին և փաղացին կից)*			
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	24.17
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	13.14
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր./	մ2	37.21
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	17.27
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	4.25
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	69.75
7	Հետլիցք	մ3	4.1
Բետոնե սալիկներով սալարկում - կառուցման աշխատանքներ համալսարանի ամբողջ տարածով			
1	Բետոնե սալիկների տեղադրում 6սմ հաստությամբ	մ2	4342.13
2	Ց/ավազե չոր շաղախ 3-5սմ հաստությամբ	մ2	4342.13
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /0.5-5.0մմ ֆր./	մ2	4342.13
4	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր./	մ2	4342.13
Հողային աշխատանքներ /հողային աշխատանքների բալանսավորում քարտոգրամայի մեթոդով/			
1	Գոյություն ունեցող 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	512.2
2	Նույնի տեղափոխում դեպի շին հրապարակմինչև 100մ-ից	մ3	512.2
3	Գոյություն ունեցող 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	99.82
4	Նոքույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	99.82
5	Լիցքի իրականացում խտացնելով և ջրելով / լիցքը իրականացել 30սմ հաստությամբ շերտերով /	մ3	612.02
Թեքահարթակ *1* և դրան կից հենապատ			
1	Խրամուղու 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	10.1136
2	Նույնի տեղափոխում դեպի շին հրապարակ մինչև 100մ-ից	մ3	10.1136
3	Հարթակի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	2.3834
4	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	2.3834
5	Խճային շերտի տեղադրում 10սմ հաստությամբ 10-20մմ ֆրակցիայի 10սմ հաստությամբ	մ3	1.2618
6	Հենապատի բետոնե B20 F150 դասի	մ3	6.69
7	Հենապատի ամրանավորում A500c Փ8 քայլը 150մմ	կգ	297.23
8	Հենապատի ջրամեկուսացում բիտումի կրկնակի տաք քսուքով	մ2	32.44
9	Հարթակի համար խճի նախապատրաստական շերտի տեղադրում 10սմ հաստությամբ 5-10մմ ֆրակցիայի	մ3	1.7408
10	Բետոն B20 F150 10սմ հաստությամբ -10սմ հաստ.	մ3	1.13
Կանաչապատ տարածքի բերակարգում /հրապարակի աջ և ձախ կողմ/			
1	Բուսահողի մշակում պահուստում	մ3	138.3
2	Նույնի բարձում ինքաթափի վրա և տեղափոխում դեպի շինհրապարակ 35կմ-ից	մ3	138.3
3	Նունի փռում ձեռքով 15սմ հաստությամբ	մ2	922
4	Սերմի ցանում 1քմ -25գր	մ2	922
5	Խճային շերտ 3-40մմ ֆրակցիայի 10սմ	մ2	975
6	Խճային շերտ 0.5-5մմ ֆրակցիայի 25սմ	մ2	975

	Բուսահողի փռման ծավալ	մ3	256.7
	Հանվող ընդհանուր գրունտի ծավալ	մ3	993.41
	Հետլիցքի ծավալ	մ3	628.37

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	ՈՒՀ - 01
2	ԾԱՎԱԼՆԵՐ, 1/2	ՈՒՀ - 02
3	ԾԱՎԱԼՆԵՐ, 2/2	ՈՒՀ - 03
4	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՔԱՐՏՈԳՉԱՄՄԱ ՍԽԵՄԱ	ՈՒՀ - 04
5	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ	ՈՒՀ - 05
6	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՍ 1	ՈՒՀ - 06
7	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՍ 2	ՈՒՀ - 07
8	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՍ 3	ՈՒՀ - 08
9	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՍ 4	ՈՒՀ - 09
10	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՍ 5	ՈՒՀ - 10
11	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՍ 6	ՈՒՀ - 11
12	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՄԱՍ 7	ՈՒՀ - 12
13	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՈՒՀ - 13
14	ԱՍՏԻՃԱՆ 1 ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՈՎ, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔ	ՈՒՀ - 14
15	ԱՍՏԻՃԱՆ 1	ՈՒՀ - 15
16	ՀԵՆԱՊԱՏ 1	ՈՒՀ - 16
17	ՀԵՆԱՊԱՏ 2	ՈՒՀ - 17
18	ՀԵՆԱՊԱՏ 3	ՈՒՀ - 18
19	ՀԵՆԱՊԱՏ 4	ՈՒՀ - 19
20	ՀԵՆԱՊԱՏ 5	ՈՒՀ - 20
21	ԱՍՏԻՃԱՆ 1-Ի ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՈՒՀ - 21
22	ԱՍՏԻՃԱՆ 1-Ի ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ԿՏՐՎԱԾՔ	ՈՒՀ - 22
23	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ 1, ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍՔ	ՈՒՀ - 23
24	ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ 1-Ի ԵՎ ԿԻՑ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	ՈՒՀ - 24
25	ԱՍՏԻՃԱՆ 2-Ի ԵՎ ԿԻՑ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	ՈՒՀ - 25
26	ԱՍՏԻՃԱՆ 3, ԱՍՏԻՃԱՆ 4	ՈՒՀ - 26
27	ՓՈՂՈՑԻՆ ԿԻՑ ՀԵՆԱՊԱՏ	ՈՒՀ - 27
28	ԵԶՐԱՅԻՆ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏ-ՆՍՏԱՐԱՆ 1, ՀԵՆԱՊԱՏ-ՆՍՏԱՐԱՆ 2	ՈՒՀ - 28
29	ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ՈՒՀ - 29

Նախագծող
sp2.am ///
Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի
Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն
Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard
Փուլ / ԱՆ
Անվանում /
Գծագրերի ցանկ
Մասշտաբ 1:100
Թերթ ՈւՀ 1
Ամսաթիվ / 25.10.2023
ՆԱԳ՝
Ս. Պետրոսյան
ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան

NN	Նշվածքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթագրություն			
	Տարածքի քանդման աշխատանքներ						
	Գոյություն ունեցող մետաղե կոշտ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում						
1	Գոյություն ունեցող մետաղե կոշտ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	մ3	921.2000				
2	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 1կմ	մ3	921.2000				
3	Գոյություն ունեցող բետոնե հիմքերի ապամոնտաժում	գբ.մ	351.0400				
4	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	գբ.մ	351.0400				
5	Ժամանակավոր մետաղե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	գբ.մ	683.1900				
6	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	գբ.մ	683.1900				
	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկ						
7	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ապամոնտաժ՝ մինչև 5սմ հաստությամբ	մ2	2731.4500				
8	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	մ3	136.5700				
9	Հիմքի ձանդում էքսկավատորով մինչև 1մ խորությամբ	մ3	327.7700				

NN	Նշվածքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթագրություն			
	Տարածքի քանդման աշխատանքներ						
	Գոյություն ունեցող մետաղե կոշտ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում						
1	Գոյություն ունեցող մետաղե կոշտ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում 15կմ հեռավորության	մ3	921.2000				
2	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	մ3	921.2000				
3	Գոյություն ունեցող բետոնե հիմքերի ապամոնտաժում	գբ.մ	351.0400				
4	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	գբ.մ	351.0400				
5	Ժամանակավոր մետաղե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում	գբ.մ	683.1900				
6	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	գբ.մ	683.1900				
	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկ						
7	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի ապամոնտաժ՝ մինչև 5սմ հաստությամբ	մ2	2731.4500				
8	Նույնի բեռնումը ավտոմեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ	մ3	136.5700				
9	Հիմքի ձանդում էքսկավատորով մինչև 1մ խորությամբ	մ3	327.7700				

	Ներքահարթակին կից պատվանդանի մարմնավորման մեքենայով						
	Նմուշների տեսակի	Քանակ - քմ	1 քմ քաշը կգ	Ընդհանուր քաշը կգ	Ընդհանուր ծավ. մ³	Ընդհանուր քաշը կգ	
Ց-1	Ø500	15	6.9125	103.6875	1.5553	103.6875	
Ց-2	Ø500	15	6.9125	103.6875	1.5553	103.6875	
Ց-3	Ø500	13	6.9125	89.8625	1.1682	89.8625	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.2788		297.2375
	Բետոն B20 F150						7.67

	Ներքահարթակին կից պատվանդանի մարմնավորման մեքենայով						
	Նմուշների տեսակի	Քանակ - քմ	1 քմ քաշը կգ	Ընդհանուր քաշը կգ	Ընդհանուր ծավ. մ³	Ընդհանուր քաշը կգ	
Ց-1	Ø500	15	6.9125	103.6875	1.5553	103.6875	
Ց-2	Ø500	15	6.9125	103.6875	1.5553	103.6875	
Ց-3	Ø500	13	6.9125	89.8625	1.1682	89.8625	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				4.2788		
	Բետոն B20 F150						7.67

	Ներքահարթակին կից պատվանդանի մարմնավորման մեքենայով						
	Նմուշների տեսակի	Քանակ - քմ	1 քմ քաշը կգ	Ընդհանուր քաշը կգ	Ընդհանուր ծավ. մ³	Ընդհանուր քաշը կգ	
Ց-1	Ø500	11	6.9125	76.0375	0.8364	76.0375	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				0.8364		
	Բետոն B20 F150						1.13

Ներկայացնող

sp2.am ///

Գործընկեր

ՀԸ ֆոնիմ

Պատվիրատու

Երևանի Պետական Ճարտարապետական Համալսարան /
Ճարտարապետության Բարձրագույն Դպրոց

Նախագիծ

Գործող ճարտարապետական ընկերության ղեկավարի
կից ստեղծագործական արհեստանոցի նախագիծ

Նպատակը

Նկեք նստարանի 1,
քառակ երանգ

Նախագծի հասցե

2207_ՏՏՆ_Կարմ

Փուլ / Նշ.

Նկարչատար /

Ծանոթագրություններ

Մասշտաբ 1:100

Ճերմակ ՈՀՅ 3

Նստարանի / 25.10.2023

ԼԱԳ՝

Ս. Պետոսյան

Հաստատող՝

Կ. Նռաքելյան



Ընդամենը, մ³	Լիցք	+21.50	+138.5	+116.8	+89.53	+68.08	+40.57	+23.74	+12.08	+1.47	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	Ընդամենը, մ³ +512.22
	Հանույթ	-18.13	-39.79	-24.00	-27.75	-27.44	-30.73	-45.87	-62.31	-64.52	-60.41	-44.93	-40.10	-37.43	-39.36	-44.55	-4.72	-612.04

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ «ՍԱՄՈ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ «МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Գլխավոր հատակագիծ
Քարտոգրամմա
Սխեմա

Մասշտաբ 1:100


Թերթ ՈՒՀ 4


Ամսաթիվ /25.10.2023


ՆԱԳ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան


Ալեք Մանուկյան փող.
1008
1009
1010
1011
1012
1013
??????
???
???
???


Նախագծող
sp2.am ///
Գործընկեր
ՉԱ Քոմփնի
Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն
Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան
Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard
Փուլ / ԱՆ
Անվանում /
Կարմիր հորիզոնականներ Մաս 1
Մասշտաբ 1:100
Թերթ ՈՒՀ 6
Ամսաթիվ / 25.10.2023
ՆԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան
ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան


1010.00
1010.59
1010.69
1010.52
1010.47
1009.97
1009.95
1009.77
1009.87
1009.91
1010.07
1010.32
1010.02
1009.80
1009.60
1009.75
1009.70
1009.64
1009.60
1009.54
1009.89
1010.50
1010.30
1010.20
1010.19
1010.17
1010.30
1010.40
1010.19
1010.03
1010.74
1010.66
1010.47
1010.40
1010.04
1010.30
1010.20
1010.00
1009.99
1010.00



Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Կարմիր հորիզոնականներ Մաս 3

Մասշտաբ 1:100


Թերթ ՈՒՀ 8


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ԼԳՁ՝
Ս. Պետրոսյան


ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան

Նախագծող
sp2.am ///
Գործընկեր
ՀԱՅ ՊԱՐՈՒՅԱՆ
Դասդիսցիպլին
Էրեբունի Պետական Համալսարան / Հայ Բարերարական Ընդհանուր Միության
Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ
Գլխավոր
Ալեք Մանուկյան 1, քարտեզ էրեբունի
Նախագծի հասցեն
2207_YSU_Yard
Փուլ / Ստադիա
Նկարների համարակալման Սխեմա
Մասշտաբ 1:100
Թերթ ՈՒՀ 9
Ամսաթիվ / 25.10.2023
ՆԱԳ Ս. Պողոսյան
Հեղինակ Հ. Առաքելյան
Ալեք Մանուկյան փող.
Պետական համալսարանի փող.
2
11
1
ՄԱՐԱ ԵՒ ՍԵՐԳԵՅ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆՆԵՐ


d=100
d=100
d=100
1012.62
1012.60
1012.37
1012.39
1012.42
1012.38
1012.41
1012.21
1012.24
1012.05
1012.06
1012.11
1012.02
1011.88
1011.85
1011.88
1011.88
1011.77
1011.60
1011.69
1011.67
1011.62
1011.53
1011.41
1011.35
1011.40
1011.30
1011.16
1011.24
1011.20
1011.26
1011.13
1010.75
1011.00
1012.01
1011.34
1011.79
1011.89
1010.61
1010.61
1010.65
1010.62
1010.62
1010.66
1010.59
1010.56
1010.56
1010.42
1010.57
1010.46
1010.45
1010.58
1010.54
1010.58
1010.49
1010.64
1010.62
1010.51
1010.54
1010.55
1010.51
1010.45
1010.54
1010.58
1010.50
1010.55
1010.51
1010.53
1010.45
1010.57
1010.59
1010.66
1010.64
1010.59
1010.65
1010.71
1010.64
1010.54
1010.49
1010.37
1009.66
1010.83
1010.77
1010.60
1010.71
1010.59
1010.62
1010.58
1010.56
1010.70
1010.80
1010.80
1010.75
1010.75
1010.58
1010.56
1010.70
1010.70
1010.72
1010.69
1010.82
1010.91
1010.7
1010
1010
1010.7
1010.6
1010.9
1011.0
1010.8
1010.7
1010.6
1010.9
1011.0
1011.2
1011.0
1010.9
1010.8
1010.7
1010.6
1011.0
1010.9
1011.2
1011.0
1010.9
1011.1
1010.9
1011.2
1011.0
1010.9
1011.1
1010.9
1011.2
1011.0
1010.9
1011.1


1013.59
1013.51
1013.52
1012.93
1013.38
1012.84
1010.78
1010.75
0.90
1010.93
1011.97
1010.73
+0.7
1030.7
+0.7
1028.85
1011.08
1011.06
1011.02
1011.07
1011.15
1011.00
1011.09
1011.10
1010.8
1013.05
1013.20
1012.90
1013.15
1012.98
1010.70
1010.80
0.95
1011.45
1010.91
1010.90
1010.92
1010.95
1010.93
1010.80
1010.83
1010.66
1010.64
1010.84
1010.79
1010.7
1011.07
1012.72
1011.93
1013.00
1012.97
1010.59
1010.60
1010.70
1012.91
1010.65
1010.43
1012.75
1012.78
1010.61
1010.62
1010.61
1012.74
1012.58
1012.62
1012.60
1012.01
1010.96
d=100
1010.61
1010.34
1010.62
1010.65
1010.62
1010.66
d=100
1012.37
1012.39
1012.42
1012.28
1012.38
1012.41
1010.59
1010.71
1010.69
1010.56
1010.94
1010.83
1010.60
1010.77
1010.72
1011.31
1010.8
0.85
0.62
1010.64
1010.65
1010.72
1010.4
1010.58
1010.7
1010.6
1010.7
1010.71
d=100
1010.72
1010.68
1010.69
1010.71
1010.70
1010.72
1010.70
1010.68
1010.69
1010.67
1010.66
1010.64
1010.63
1010.61
1010.59
1010.57
1010.56
1010.54
1010.52
1010.51
1010.49
1010.47
1010.46
1010.44
1010.42
1010.41
1010.39
1010.37
1010.36
1010.34
1010.33
1010.31
1010.29
1010.27
1010.26
1010.24
1010.22
1010.20
1010.19
1010.17
1010.16
1010.14
1010.12
1010.11
1010.09
1010.07
1010.06
1010.04
1010.02
1010.01
1009.99
1009.97
1009.96
1009.94
1009.92
1009.91
1009.89
1009.87
1009.86
1009.84
1009.82
1009.81
1009.79
1009.77
1009.76
1009.74
1009.72
1009.71
1009.69
1009.67
1009.66
1009.64
1009.62
1009.61
1009.59
1009.57
1009.56

Գործարան ուղեցույց սպասարկող ավելցնել ջրագիծ նշագրել 592.0 քվ:
Շուկա կարգավորել ներկայացվել է ինչպես ընդհանուր գործարան ուղեցույց սպասարկող հարթեցում մշտական ջրհոր նշագրել և գործարան ուղեցույց բուսական հարուստ հանքային ավելցնել տեղադրում նոր բուսական 2ժամ 10սմ հասարակ;


1010.4
1010.72
1010.65
1010.5
1010.80
1010.6
1010.56
1010.50
1010.20
1010.4
1010.60
1010.77
1010.83
1010.81
1010.71
1010.69
1010.59
1010.7
1010.8
1010.9
1010.91
1010.94
1010.93
1010.06
1010.74
1010.30
1010.68
1010.91
1010.58
1010.62
1010.61
1010.64
1010.70
1010.72
1010.75
1010.85
1010.80
1010.84
1010.80
1010.87
1010.90
1010.85
1010.54
1010.80
1010.71
1010.80
1010.63
1010.76
1010.69
1010.58
1010.72
1010.80
1010.63
1010.66
1010.70
1010.72
1010.70
1010.60
1010.70
1010.60
1010.61
1010.70
1010.64
1010.06
1010.69
1010.70
1010.61
1010.64
1010.82
1010.95
1010.77
1010.80
1010.61
1010.57
1010.79
1010.06
1010.84
1010.90
1010.7
1010.98
1010.92
1010.72
1010.90
1010.69
1010.68
1010.91
1010.97
1010.99
1010.00
1010.09
1010.8
1011.02
1011.07
1011.14
1011.06
1011.09
1011.08
1010.78
1011.03
1028.85
+0.7
1010.94
1010.54
1010.03
1010.91
1010.93
1010.94
1010.06
1011.06
1011.24
1011.37
1011.42
1011.06
1010.79
1010.84
1010.90
1010.6
1010.56
1010.50
1010.20
1010.4
1010.60
1010.71
1010.69
1010.59
1010.7
1010.8
1010.9
1010.91
1010.94

Նախագիծ

Ա. Պետրոսյան

Հաստատող

Կ. Մուքելյան

Նախագծային փուլ

ԶԼԳ

Նախագիծ N1 13

Մասշտաբ 1:250

Գլխավոր հատակագիծ
կարմիր հիմնագոտիների

Նախագծ /

Փուլ / ՆԼՆ

2207_YSU_Yard

Նախագծի հասցե

Կենտրոն 1, քաղաք Մասիսի թաղամաս

Պատվիրատու

Ե՞Գ գլխավոր ճարտարապետ
բակային տարածքի ինժեներական կահավորման և բարեկարգման նախագիծ

Նշանակ

Նախագծի փուլ

Տրված պետական կադաստրի քարտեզ /
Հողամաս
Շենքի գլխավոր հատակագիծ

Նախագծի ղեկավար

Ա. Պետրոսյան

Գլխավոր ճարտարապետ

Ա. Մուքելյան

Նախագծի անվանում

Գլխավոր հատակագիծ

Նախագծի կոդ

spz.am

Գործընկեր


Նախագծի փուլ


ՆԼՆ

Նախագծի անվանում

Գլխավոր հատակագիծ

Նախագծի կոդ





Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աստիճան 1 թեքահարթակով, Ընդհանուր տեսք

Մասշտաբ 1:50

Թերթ ՈւՀ 14


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան


ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌՈ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО


Աստիճան 1
կտրվածք




Աստիճան 1-ի կաղապարային և ամրանավորման սխեմա









Աստիճանների ամրանավորման մասնագիր

	Ամրանի տեսակի	Քանակը - ՀԱՏ	1 գշ.մ քաշը ԿԳ	1 հատի երկ. Մ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
1	A500c Ø8	44	0.3950	1950	85.8000	33.8910
2	A500c Ø8	182	0.3950	630	114.6600	45.2907
3	A500c Ø8	14	0.3950	740	10.3600	4.0922
4	A500c Ø8	14	0.3950	730	10.2200	4.0369
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	221.0400	
				ԿԳ		87.3108
	ԲԵՏՈՆԵ B15 F150			Մ3	2.6500	
	Խճի նախապատ. շերտ			Մ3	1.3220	

ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌՈ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՉԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ


Անվանում /
Աստիճան 1

Մասշտաբ 1:40
Թերթ ՈՒՀ 15
Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՁ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան


Տեսարան 1
արտանախրամեն տեսարան



Նստեցնելիանալի մեկ հենասյուն տեսարան
M1:100



Տեսարան 1
չափսորմեն տեսարան




Նստեցնելիս հեղեսասյուն հիմնի մարտահրավեր ստանալու

	Արմատի տեսակի	Քանակ - ՀԱՏ	1 գլ.մ քաշը կգ	1 հատ երկ. մ	Ընդհանուր երկ. մ	1 հատի քաշը կգ
1	AS00C Ø14	14	1.2100	2230	31.2200	37.7762
2	AS00C Ø14	7	1.2100	2418	16.9260	20.4805
3	AS00C Ø14	6	1.2100	1395	8.3700	10.1277
4	AS00C Ø14	14	1.2100	2305	32.2700	39.0467
5	AS00C Ø8	12	0.3950	2317	27.8040	10.9826
6	AS00C Ø8	7	0.3950	3427	23.9890	9.4757
7	AS00C Ø8	3	0.3950	1900	5.7000	2.2515
8, 9, 10, 11	AS00C Ø8	69	0.3950	1100	75.9000	29.9805
12	AS00C Ø8	17	0.3950	2425	41.2250	16.2839
13	AS00C Ø8	42	0.3950	1420	59.6400	23.5578
	ԸՆԴՀԱՆՐԱ			մ	323.0440	
				կգ		199.9630
	Բետոն B20 F150					6.69

ՀՈՐՉՈՒԹՅՈՒՆ «ՄԱՏԱ ԵՒ ՄՈՒՏՔԵՐ» ՍՊԸ
«ՄԱՏԱ ԵՒ ՄՈՒՏՔԵՐ» ՍՊԸ


Նախագիծ	
sp2.am ///	
Գործընկեր	
2Մ Քոնսալթ	
Գրանվեր Պետական Տեսանկար / Ֆայլ Բարձրության Ընդհանուր Ստուգաթուղթ	
Նախագիծ	
Ընդհանուր տեսարան բանակ Ջրհեղեղների ազդեցության գնահատական և բարելավման միջոցառումներ	
Ջեռք Ստանդարտ 1, քարայք Ընտան	
Նախագիծ հասարակ	
2207_YSU_Yard	
Փոխ / ԱՆ	
Անվանում /	
Տեսարան 1	
Նշանաչափ 1:40	
Ձեռքեր ՈՀ 16	
Անանախիվ / 25.10.2023	
ՆԳՏ	
Ս. Պետրոսյան	
ՀՀՃԾԵՐ՝	
Ա. Նռաքելյան	
Նախագիծ	

Հենապատ 2
ճակատ





Կտրվածք Գ - Գ

Հենապատ 2
կաղապարային սխեմա



Հենապատ 2
ամրանավորման սխեմա





հենապատ N2-ի հիմքի ամրանավորման սխեմա

Աստիճաններին կից հենապատ N2-ի իրանի և հիմքի ամրանավորման մասնագիր

	Ամրանի տեսակի	Քանակը - ՀԱՏ	1 գշ.մ քաշը ԿԳ	1 հատի երկ. Մ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
1	A500c Ø14	6	1.2100	1800	10.8000	13.0680
2	A500c Ø14	7	1.2100	2835	19.8450	24.0125
3	A500c Ø14	7	1.2100	3000	21.0000	25.4100
4	A500c Ø14	12	1.2100	3248	38.9760	47.1610
5	A500c Ø8	16	0.3950	2815	45.0400	17.7908
6	A500c Ø8	4	0.3950	3743	14.9720	5.9139
7	A500c Ø8	4	0.3950	3000	12.0000	4.7400
8	A500c Ø8	4	0.3950	1790	7.1600	2.8282
9	A500c Ø8	68	0.3950	1100	74.8000	29.5460
10	A500c Ø8	14	0.3950	2320	32.4800	12.8296
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	277.0730	
				ԿԳ		183.3000
	Բետոն B20 F150					5.07

ՓՈՐՁԱԲՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Հենապատ 2

Մասշտաբ 1:40

Թերթ ՈՒՀ 17

Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՁ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան


Նստեցնելիք և սայլերի սից հեծանապատ իրանի արտանախորտային սահնապիր

	Անվանում տեսակի	Քաշանիշ - ՀԱՏՍ	1 գգ.մ քաշը կգ	1 հատ երկ. մ	Ընդհանուր երկ. մ	Ընդհանուր քաշը կգ
1	A500C Ø14	87	1.2100	4022	349.9140	423.3959
2	A500C Ø14	12	1.2100	3035	36.4200	44.0682
3	A500C Ø8	17	0.3950	14600	248.2000	98.0390
4	A500C Ø8	4	0.3950	8770	35.0800	13.8566
5	A500C Ø8	30	0.3950	14530	435.9000	172.1805
6	A500C Ø14	194	1.2100	2120	411.2800	497.6488
1՝	A500C Ø8	87	0.3950	4380	381.0600	150.5187
2՝	A500C Ø14	87	1.2100	2070	180.0900	217.9089
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	2077.9440	
				Կգ		1617.6166
	Բետոն B20 F150					40.4800


ՊՈՊՈՎԱՆՈՎԻ Ա.Ռ.
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԱՐՏՊԵՐ» ՍՊԸ


Ելք Ուսնոհվյանի 1, գարնաքր Երևան
Նկարագիծ հասարակ
220Շ_ՎՏՍ_Կարգ
Փոխ / ԱՆ
Անվանում /
3 Ձեռնարկ
Նշանակ 1:50
Ձեռքեր ՈՀՅ 18
Աշխատանք / 25.10.2023
ՀԱՏ
Ս. Պետրոսյան
Հաստատ.
Կ. Առաքելյան
Նախագիծ
SPZ.am ///
Գործընկեր
ՀԱ Քոմփանի
Գլխավոր ինժեներ
Ընդհանուր Ղեկավարություն
Նախագիծ
Ե՞ՉՅ գլխավոր ճարտարապետ
Ռեգիստրացման և
վերահսկման նախագիծ
Ձեռնարկ
Ելք Ուսնոհվյանի 1,
գարնաքր Երևան
Նախ


Հենապատ 4
ամրանավորման սխեմա



Հենապատ 4
ամրանավորման սխեմա



Հենապատ 4
ճակատ



Կտրվածք Բ-Բ

Հենապատ 4-ի իրանի ամրանավորման մասնագիր

	Ամրանի տեսակի	Քանակը - ՀԱՏ	1 գշ.մ քաշը ԿԳ	1 հատի երկ. Մ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
1	A500c Ø14	28	1.2100	2670	74.7600	90.4596
2	A500c Ø14	7	1.2100	2250	15.7500	19.0575
3	A500c Ø14	9	1.2100	2350	21.1500	25.5915
4	A500c Ø8	20	0.3950	4465	89.3000	35.2735
5	A500c Ø8	3	0.3950	2060	6.1800	2.4411
6	A500c Ø8	4	0.3950	915	3.6600	1.4457
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	210.8000	
				ԿԳ		174.2689
	Բետոն B20 F150					30.3100

Հենապատ 4-ի հիմքի ամրանավորման մասնագիր

	Ամրանի տեսակի	Քանակը - ՀԱՏ	1 գշ.մ քաշը ԿԳ	1 հատի երկ. Մ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
7	A500c Ø8	20	0.3950	4520	90.4000	35.7080
8	A500c Ø8	84	0.3950	1450	121.8000	48.1110
9	A500c Ø8	40	0.3950	1350	54.0000	21.3300
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	266.2000	
				ԿԳ		105.1490
	Բետոն B20 F150					7.6100

ՓԻՆՎԱԶԵՏՈՒԹՅԱՆ
«ՍԱՍՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Հենապատ 4

Մասշտաբ 1:40


Թերթ ՈւՀ 19


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան

Հենապատ 5
ճակատ
կաղապարային սխեմա








Աստիճանին և մայթին կից հենապատ N5-ի ամրանավորման մասնագիր						
	Ամրանի տեսակի	Քանակը - ՀԱՏ	1 գշ.մ քաշը ԿԳ	1 հատի երկ. Մ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
1	A500c Ø14	86	1.2100	2230	191.7800	232.0538
2	A500c Ø8	6	0.3950	6660	39.9600	15.7842
3	A500c Ø8	10	0.3950	11610	116.1000	45.8595
4	A500c Ø14	172	1.2100	1250	215.0000	260.1500
5	A500c Ø8	16	0.3950	12700	203.2000	80.2640
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	766.0400	
				ԿԳ		634.1115
	Բետոն B20 F150					19.3700

Փոսորակի փորման սխեմա



ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՊԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ԶԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Հենապատ 5

Մասշտաբ 1:30


Թերթ ՈւՀ 20

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՑ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան

Թեքահարթակի ամրանավորմա սխեմա
Հատակագիծ



Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՁԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աստիճան 1-ի թեքահարթակի ամրանավորում, հատակագիծ

Մասշտաբ 1:40

Թերթ ՈւՀ 21


Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՁ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան


ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Աստիճան 1-ի թեքահարթակի ամրանավորման սխեմա



Կտրվածք Բ - Բ

Թեքահարթակի ամրանավորման մասնագիր						
	Ամրանի տեսակի	Քանակը - ՀԱՏ	1 գշ.մ քաշը ԿԳ	1 հատի երկ. Մ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
1	A500c Ø10	20	0.8880	14960	299.2000	265.6896
2	A500c Ø10	200	0.8880	3830	766.0000	680.2080
3	A500c Ø10	20	0.8880	14960	299.2000	265.6896
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	1364.4000	
				ԿԳ		1211.5872
	Բետոն B20 F150			Մ3		8.3550



Կտրվածք Գ-Գ

Աստիճան 1-ի թեքահարթակի ամրանավորման սխեմա

ՓՈՐՁԱԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՈՒ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աստիճան 1-ի թեքահարթակի ամրանավորում, կտրվածքներ


Մասշտաբ 1:40

Թերթ ՈւՀ 22


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան



Ա-Ա
Ա-Ա
Ա-Ա

Թեքահարթակ 1-ին կից հենապատի ամրանավորման սխեմա







Թեքահարթակին կից պարապետի ամրանավորման սխեմա						
	Ամրանի տեսակի	Քանակը - քմ	1 ք,մ քաշը ԿԳ	Ընդհանուր քաշը կգ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
Ց-1	A500c Ø8	15	6.9125	103.6875	1.5553	103.6875
Ց-2	A500c Ø8	15	6.9125	103.6875	1.5553	103.6875
Ց-3	A500c Ø8	13	6.9125	89.8625	1.1682	89.8625
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	4.2788	
				ԿԳ		297.2375
	Բետոն B20 F150					7.67




Թեքահարթակին կաղապարային գծագիր
Բետոն B20 F150 դասի h=10սմ





Թեքահարթակին ամրանավորման սխեմա

Թեքահարթակին ամրանավորման սխեմա						
	Ամրանի տեսակի	Քանակը - քմ	1 ք,մ քաշը ԿԳ	Ընդհանուր քաշը կգ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
Ց-1	A500c Ø8	11	6.9125	76.0375	0.8364	76.0375
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	0.8364	
				ԿԳ		76.0375
	Բետոն B20 F150					1.13



ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՍՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Թեքահարթակի կաղապարային գծագիր և մասնագիր

Մասշտաբ 1:40


Թերթ ՈւՀ 24


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան


ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան

Աստիճան 2-ին կից հենապատի կաղապարային գծագիր և ամրանավորման սխեմա /կաղապարային սխեմա/










Աստիճան 2-ի կաղապարային գծագիր



Աստիճաններին կից հենապատի իրանի ամրանավորման մասնագիր

	Ամրանի տեսակի	Քանակը - ՀԱՏ	1 գշ.մ քաշը ԿԳ	1 հատի երկ. Մ	Ընդհանուր երկ. Մ	Ընդհանուր քաշը ԿԳ
1	A500c Ø8	14	0.3950	1865	26.1100	10.3135
2	A500c Ø12	7	0.8880	1625	11.3750	10.1010
3	A500c Ø8	6	0.3950	950	5.7000	2.2515
4	A500c Ø12	14	0.8880	1350	18.9000	16.7832
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ			Մ	62.0850	
				ԿԳ		39.4492
	Բետոն B20 F150					1.25

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աստիճան 2-ի և կից հենապատի կաղապարային գծագիր

Մասշտաբ 1:20

Թերթ ՈւՀ 25


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՁ՝
Ս. Պետրոսյան


ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Աստիճան 4







Աստճան L=13.70մ			
	Աշխատանքի անվանումը	Չ/ Մ	Քանակը
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	4.0000
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի ցակույտ 13կմ	տ	7.2200
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր /	մ2	5.7460
4	Բուտաբետոնե հիմք B10 դասի	մ3	3.5100
5	Բազալտե թասակ 370x150մմ	գծ,մ	10.4000
6	Հետլիցք	մ3	0.2000

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ԶԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Աստիճան 1, Աստիճան 2


Մասշտաբ 1:40

Թերթ ՈւՀ 26


Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՆԳՃ՝
Ս. Պետրոսյան


ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան



Հենապատի վերին նիշ /թասակի վերին նիշ/	1011.098	1011.098	1010.748	1010.398	1010.098
Հենապատի հիմքի վերին շուրթի նիշ	1010.370	1010.370	1010.170	1009.770	1009.470
Հենապատի հիմքի ներքին շուրթի նիշ	1009.970	1009.970	1009.670	1009.370	1009.170
Հեռավորություն Մ	3000.0		3000.0	3000.0	4700.0
Հենապատի բարձրությունը Մ	1.128		1.078	1.028	0.928
Սեկցիա N	Սեկցիա 1		Սեկցիա 2	Սեկցիա 3	Սեկցիա 4







Հենապատ L=13.70մ			
	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	6.7000
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի ցակույտ 13կմ	տ	12.7300
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր /	մ2	9.5900
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.8770
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	3.8360
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	18.5900
7	Բազալտե թասակ 360x100մմ	գծ.մ	13.7000
8	Հետլիցք	մ3	4.1200

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՀԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ


Անվանում /
Փողոցին կից հենապատ

Մասշտաբ 1:50
Թերթ ՈւՀ 27
Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան

ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՅԻՆ
«ՄԱՐԱ ԵՎ ԴԱՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТРЕР» ООО



Նստարան - հենապատ 1 L=10.88մ			
	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	4.9500
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	2.6866
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր/	մ2	7.6300
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	3.5360
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	0.8704
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	14.7940
7	Հետլիցք	մ3	1.4200
8	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	3.5360

Նստարան - հենապատ 2 L=35,53մ			
	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	16.1662
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	8.7898
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր /	մ2	24.8710
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	11.5473
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.8424
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	46.8390
7	Հետլիցք	մ3	4.6200

Հատվածամաս 1-ին կից հենապատ 3 L=31.60մ			
	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	14.3780
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	7.8052
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր /	մ2	22.1200
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	10.2700
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.5280
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	41.7300
7	Հետլիցք	մ3	4.1000

Հատվածամաս 3-ին կից հենապատ 4 L=53.16մ			
	Աշխատանքի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	24.1878
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	13.1438
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր /	մ2	37.2120
4	հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	17.2770
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	4.2528
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	69.7580
7	Հետլիցք	մ3	4.1000

ՓՈՐՁԱԲՆՈՒԹՅՈՒՆ
«ՍԱՌՆ ԵՎ ԴՈՒՍՏԵՐ» ՍՊԸ
«МАРА ЕВ ДУСТЕР» ООО

Նախագծող
sp2.am ///

Գործընկեր
ՉԱ Քոմփնի

Պատվիրատու
Երևանի Պետական Համալսարան / Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միություն

Նախագիծ
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ

Հասցե
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան

Նախագիծ համար
2207_YSU_Yard

Փուլ / ԱՆ

Անվանում /
Եզրային հենապատեր, հենապատ-նստարան 1, հենապատ-նստարան 2


Մասշտաբ 1:20

Թերթ ՈւՀ 28

Ամսաթիվ / 25.10.2023

ՆԳՀ՝
Ս. Պետրոսյան

ԻՆԺԵՆԵՐ՝
Կ. Առաքելյան



Ֆայլ	2400*200*40 մմ
Մետաղ. խողովակ	40*60*4 մմ
Խճային հիմք (5,0-20,0 մմ)	100-160 մմ
Ասֆալտե հիմք (0,5-5,0 մմ)	100 մմ
Տափակած հող	200 մմ
Բետոնե սալարիակ (տոնբետ)	60 մմ
Ց/Ա շաղախ	50 մմ
Ասֆալտե հիմք (0,5-5,0 մմ)	100 մմ
Խճային հիմք (5,0-20

ՈՈՒ ՊՈՒԼԱՅԻՈՈՇԻ ՊՈՋՋԱՍՅՈՒՄՊՎՉ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ընդհանուր դրույթներ
2. Շինարարության պայմանները
3. Շինարարության կազմակերպատեխնոլոգիական սխեման
4. Շինարարության ժամկետները
5. Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը
6. Հիմնական ռեսուրսների պահանջարկը
7. Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը
8. Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ,
9. Ժամանակավոր գույքային շինությունների մակերեսների պահանջարկի հաշվարկ,

Հավելված 1 Աշխատանքների նորմատիվ տևողությունների հաշվարկային աղյուսակներ

ԳԾԱԳՐԵՐ

ՇԿ-01 ՇԳՀ՝ Վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքների I փուլ,
ՇԿ-02 ՇԳՀ՝ Վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքների II փուլ,
ՇԿ-03 Աշխատանքների կատարման ժամանակացույց:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

1. Ընդհանուր դրույթներ

«Շինարարության կազմակերպում» բաժինը մշակված է նախագծման տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա համաձայն ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 և ընդգրկում է

- բացատրագիր,
- աշխատանքների կատարման ժամանակացույցեր,
- շինարարական գլխավոր հատակագծեր,

Բաժնի մշակման ժամանակ օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը.

- ՀՀ ՇՆ 3.01.01-09 «Շինարարության կազմակերպում »,
- ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք,
- ՀՀ ՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում»,
- ՍՆԻՊ 3.03.01-87 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ »,
- ՍՆԻՊ 3.02.01-87 «Հողային կառույցներ, հիմնատակեր և հիմքեր »,
- ՀՀ Երևան քաղաքի ավագանու 16. 03. 12 թ. N 405 որոշումը «Քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված նորմերի Երևանում իրականացման լրացուցիչ պայմանների կարգը սահմանելու մասին »:

2. Շինարարության պայմանները

ԵՊՀ բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման աշխատանքներն իրականացվելու են նեղվածքային պայմաններում՝ պայմանավորված ուսումնական հաստատության անընդմեջ շահագործման հետ:

Բացի այդ, վերակառուցվում և բարեկարգվում է Ալեք Մանուկյան փողոցին հարող մայթը, ինչը խոչընդոտելու է հետիոտների ազատ տեղաշարժն այդ տեղամասում:

Նշված հանգամանքները հաշվի առնելով՝ առաջազրկվում է աշխատանքների կատարման փուլային կազմակերպում, ինչը պատկերված է գրաֆիկական մասի գծագրերում:

Կատարվող աշխատանքների կազմը և ծավալները, ինչպես նաև աշխատատարությունները ու տևողությունները բերված են բացատրագրում աղյուսակային հաշվարկների տեսքով:

Փորվածքների մշակման, հետլիցքի իրականացման աշխատանքներն իրականացնելիս պահպանել ՄՆԻՊ 3.02.02-87 «Հողային կառուցվածքներ, հիմնատակեր և հիմքեր» պահանջները:

3. Վերակառուցման կազմակերպատեխնոլոգիական սխեման

Նախապատրաստական փուլում իրականացվում են՝

- աշխատանքների տարածքի ցանկապատում.
- գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների վերատեղադրում կամ հեռացում,
- վարչակենցաղային և սանիտարահիգիենիկ շինությունների տեղադրում,
- ժամանակավոր ինժեներական ցանցերի տեղադրում,
- մեքենաների և մեխանիզմների փոխադրում շինհրապարակ,
- բանվորների հրահանգավորում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ,
- անվտանգության նշանների տեղադրում,
- հակահրդեհային միջոցների տեղադրում:

Փորվածքների և բարձման/բեռնաթափման իրականացման համար նպատակահարմար է JSB 3X էքսկավատորի կիրառումը, տեխնիկական բնութագրերը բերվում են ստորև: Էքսկավատորը օժտված է տարբեր նշանակության ծայրային գործիքներով :



Շարժիչը հզորությունը ըստ ISO 9249	85 ձ. ու
Գաբարիտային երկարությունը	5620 մմ
Գաբարիտային լայնությունը հենարամների շրջանակով	2350 մմ
Փորման առավելագույն խորությունը	4250 մմ
Շերեփը	Առավելագույնը
Բեռնման առավելագույն բարձրությունը	մինչև 4250 մմ:
Զանգվածը	8 տ

Փոքրածավալ հողային աշխատանքներն իրականացնելու համար առաջարկվում է ЭО 2621 էքսկավատորը, հետևյալ տեխնիկական բնութագրերով՝



Շերեփի տարողությունը՝ 0,25մ³,

Փորման խորությունը՝ 3,0 մ,

Փորման շառավիղը՝ 5,0մ,

Մոնտաժային աշխատանքների համար առաջարկվում է ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1 կռունկը



Ավտոմոբիլային վերամբարձ կռունկ ИВАНОВЕЦ КС-45717К-1

Բազային շասսի	КАМАЗ-53215; КАМАЗ-53229
Անիվային բանաձև	6 x 4
Շարժիչի մոդելը	КАМАЗ 740.11
Շարժիչի հզորությունը, կՎտ (ձ.ուժ)	176 (240)
Բեռնամնարձությունը	25
Սլաքի թոիչքը, մ	2,0 — 19,7
Ամբարձման բարձրությունը /կարապիկով/ ,մ	10,0 — 21,3 (28,2)
Սլաքի երկարությունը, մ	9,0 — 21,0
Կարապիկի երկարությունը, մ	7,0
Բեռի ամբարձման արագությունը, մ/րոպ	6,1
Պտտման հաճախականությունը, րոպե	1,7
Արագությունը կմ/ժ	60
Գաբարիտային չափսերը տրանսպորտային դիրքում, երկարությունը/լայնությունը/բարձրությունը, մմ	11 000 / 2 500 / 3 600
Ընդհանուր զանգվածը՝ հիմնական սլաքով, տ	20,2:

Որպես շարժական կոմպրեսոր (օդաճնշումային գործիքների սպասարկման համար) առաջարկվում է Comp Air C 76 մոդելը:



Այլ շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների մակնիշները և քանակը բերված են աղյուսակ 1-ում:

Բետոնախառնուրդի առաքումը նպատակահարմար է СБ-69Б ավտոբետոնախառնիչով, տեղադրումը՝ բետանատեղադրիչի, վերամբարձ կռունկի միջոցով:

4. Վերակառուցման ժամկետները

Շինարարության նորմատիվ տևողությունը որոշվել է հիմնական աշխատանքների ծավալների, աշխատատարության հաշվարկման և տեխնոլոգիական հաջորդականության հաշվառման հիման վրա:

Հավելված 1-ում բերված են ժամանակի նորմերի հիման վրա ձևավորված հաշվարկային աղյուսակները:

Ժամանակացույցի կառուցումն իրականացվել է հաշվարկային աղյուսակների տվյալների և որոշ անալոգային օբյեկտների փաստացի տևողությունների հիման վրա:

Վերակառուցման ընդհանուր տևողությունը կազմում է **6 ամիս** կամ **180 օրացուցային օր**:

Բանվորների առավելագույն քանակը կազմել է **34 մարդ**, միջինը՝ **24 մարդ**: Բանվորական ուժի օգտագործման անհամաչափության գործակիցը կազմում է 1,42:

Գումարային աշխատատարությունը կազմում է **4178,0 մարդ-օր**:

5.Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը

Հիմնական շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծավալների և բնույթի հիման վրա՝ հաշվի առնելով շինարարության հատուկ պայմանները:

Հիմնական մեքենաների և մեխանիզմների անվանացանկը բերված է աղյուսակ 1-ում, շինարարական գործիքների, հարմարանքների, հանդերձանքի անվանացանկ աղյուսակ 2-ում:

Աղյուսակ 1 Շինարարական մեքեմնաների և մեխանիզմների անվանացանկ

NN	Անվանում	Մակնիշ	Քանակ
1	Ավտոկռունկ	КС-45717К-1 ИВАНОВЕЦ	1
2	Էքսկավատոր՝	JSB 3X	1
3	Էքսկավատոր՝	ЭО 2621	1
4	Շարժական կոմպրեսոր	Comp air C 76	1
5	Թրթռիչ մակերեսային էլեկտրական	ИВ-91А	2
6	Թրթռիչ խորքային էլեկտրական	ИВ-102А	3
7	Փոխարկիչ թրթրիչների համար	ИВ-4	2
8	Տոփանիչներ պնևմո ձեռքի		3
9	Հետահար մուրճ	Makita	2
10	Փոքր մեքենայացման միջոցներ	կոմպլեկտ	2
11	Բետոնախառնիչ-միքսեր	ABBASALI 200 լ	1
12	Ավտոինքնաթափ		ըստ հաշվարկի
13	Ավտոբետոնախառնիչ	Kamaz 58149 z	ըստ հաշվարկի
14	Շարժական էլեկտրակայան		1

Աղյուսակ 2

Շինարարական գործիքների, հարմարանքների, հանդերձանքի անվանացանկ

NN	Անվանում	Մակնիշ	Քանակ
1	Լինգ սովորական	ЛО24, ЛО28	1
2	Հատիչներ (հավաքածու)		1
3	Բանալիներ (հավաքածու)		1
4	Մուրճեր (հավաքածու)		2
5	Բահ սովորական		4
6	Բահ թիակային	ЛР	6
7	Լինգ-մեխահան	ЛГ25	1
8	Ակցան		4
9	Հարթաշուրթ դիէլեկտիկ. բռնիչներով		4
10	Երկարաճիտ կիրզե կոշիկներ		10
11	Գախաճոպան		3
12	Կցողի սանդուղք		2
13	Ձեռնոցներ	Ըստ պահանջի	
14	Ռեսպիրատոր	Лепесток	6
15	Պաշտպանիչ ակնոցներ		10
16	Աղբակուտակիչ		1

6. **Հիմնական ռեսուրսների ծավալները**

Շինարարության ջրի և էներգառեսուրսների պահանջարկը

Պահանջարկը որոշվել է աշխատանքների ծավալների, կատարման ժամկետների և Պետշինի խոշորացված նորմերի հիման վրա :

Էներգառեսուրսների և ջրի պահանջարկ

1 Էլեկտրաէներգիա Pհաշվ, ԿՎտ 90,0

2 Ջուր մ3/օր 5,0

Հակահրդեհային նպատակներով ջրի պահանջարկը 10 լ/վրկ:

Ստորև բերվում են ջրօգտագործման հաշվեկշիռը և անհրաժեշտ էլեկտրական հզորության հաշվարկը:

ՀԱՇՎԱՐԿ

անհրաժեշտ էլեկտրական հզորության ,կՎտ

1. Եռակցման սարքեր /3 հատ	15
2. Տարբեր էլեկտրաուժային սարքավորումներ /հատիչներ, դուրեր,աղոցներ և այլն/ 2 կոմպլելտ	40
5. Էլեկտրաթրթրիչներ	20
6. Շինհրապարակի լուսավորում և կենցաղ	15
7. Աշխատանքների գոտու լուսավորում	15

Р տեղ.=105,0 կՎտ

Р հաշվ.= Рտեղ.* Кպահանջ.=105,0 ԿՎտ * 0,8=84,0 ,որոշակի պաշարով՝ 90,0 ԿՎտ

ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿ

1. Ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կենցաղային կարիքներ	3մարդ*0,016մ³/մարդ	0,048 մ³
2. Բանվորների կենցաղային կարիքներ	34մարդ*0,025մ³/մարդ	0,85 մ³
3. Տեղում բետոնի պատրաստման	5մ³*0,072մ³/մ³	0,36 մ³
4. Բետոնի ջրման	10մ³*0,0314մ³/մ³	0,31 մ³
6. Շինհրապարակի մաքրման	100մ²*0,004մ³/մ²	0,4 մ³
7. Կանաչապատման և փորձարկման		3,0 մ³
Ընդամենը՝		5,0 մ³

Ջույգ հակահրդեհային հիդրանտներից ջրի ծախսը՝ 2*5=10 լ/վրկ

7. Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի հսկումը

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է շինարարական-մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող միջոցառումների համալիր:

Շինմոնտաժային աշխատանքների որակի արտադրական հսկումը ներառում է .

ա/ կոնստրուկցիաների, շինվածքների, նյութերի և սարքավորումների, աշխատանքային փաստաթղթերի մուտքային հսկումը;

բ/ արտադրական օպերացիաների և առանձին պրոցեսների օպերացիոն հսկումը;

գ/ շինմոնտաժային աշխատանքների ընդունման հսկումը:

Շինարարական արտադրության որակի ապահովման համակարգն ընդգրկում է նաև որակի տեխնիկական հսկումը, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 746 և 752 հոդվածների հիման վրա:

Մուտքային հսկմամբ ստուգվում է աշխատանքային փաստաթղթերի լիակազմությունը, տեղեկատվական անհրաժեշտ ծավալը; շինարարական կոնստրուկցիաների, շինվածքների, իրերի, նյութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը և համապատասխանությունը ստանդարտներին, նորմատիվային և աշխատանքային փաստաթղթերին, անձնագրերի, սերտիֆիկատների և այլ ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությունը:

Շինարարական կառուցվածքների իրականացման որակի հսկումն անհրաժեշտ է իրականացնել ըստ ՄՆԻՊ 3.03.01-87 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ » -ի պահանջների և կարգի:

8. **Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ**

8.1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները , որոնց ավարտը պետք է ձևակերպված լինի համապատասխան ակտով:

8.2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:

8.3. Օրվա մութ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ГОСТ 12.1.046-85.

Լուսավորվածությունը պետք է լինի համաչափ , առանց կուրացնող էֆֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում աշխատանքի իրականացումը չի թույլատրվում:

8.4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգությունն ապահովող այլ միջոցներով ՝համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրորի:

8.5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:

8.6. Էլեկտրական գործիքների հետ աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց: Էլեկտրիֆիկացված բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համար: Կիրառելուց առաջ ստուգվում է գործիքի սարքին վիճակը՝ լարերի և բռնիչի մեկուսացումը, աշխատանքային մասի վիճակը , պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր էլեկտրաֆիկացված գործիքները պարտադիր հողանցվում են:

8.7. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և անհատական պաշտպանության միջոցներով:

8.8. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձությունը կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:

8.9. Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ ՝ 200 մ2 մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով:

8.11. Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի , արգելվում է աղբի այրումը շինարարական հրապարակում:

9. Ժամանակավոր գույքային շինությունների մակերեսների պահանջարկի հաշվարկ

Աշխատանքների կատարման ժամանակացույցում բանվորների առավելագույն քանակը կազմել է 34 մարդ:

Աշխատանքների իրականացմանառանձնահատկություններից ելնելով ԻՏԱ և ծառայողների թիվը կկազմի միջինում մոտավոր 3 մարդ :

Ըստ ստացված թվաքանակի

1. Գրասենյակի պահանջվող մակերեսը՝ F գր = 3 x 4 =12 մ²

2. Հանդերձարանի պահանջվող մակերեսը՝

F հանդ = 21 x 0,3 =6,3 մ² (21=34*0.6)

3. Ցնցուղարանի պահանջվող մակերեսը՝

1 ցնցուղ՝12 մարդուն, այսպիսով 0.4*34/12 =2 ցնցուղ:

4. Լվացարանի պահանջվող մակերեսը՝

1 ծորակ 15 մարդու համար, այսպիսով 21/15 =2 ծորակ:

5. Սննդի ընդունման կետի պահանջվող մակերեսը ՝4 մարդուն 1 նստատեղ

21/4 =5 5*4=20 մ2:

6. Տաքացման սենյակի մակերեսը

34 x / 0.1+0.2/ =10,2 մ ² :

7. Զուգարան՝ նորմաներով 30 մարդուն 1 անցք 21/30=1 :

Ընդհանուր առմամբ՝ անհրաժեշտ է տեղադրել

1. 1 վագոն 24,3 մ2 մակերեսով գրասենյակի համար,

2. 1 վագոն 24,3 մ2 մակերեսով որպես հանդերձարան և սանհանգույց,

3. 1 վագոն 24,3 մ2 մակերեսով որպես սննդի ընսունման կետ;

Մակերեսների մի մասը հնարավոր է ապահովել համալսարանի ներսում առկա տարածքներում:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ

Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ `Հաշվարկ 1

Եզրային հենապատեր

Նստարան-հենապատ 1 L=10.88մ

ՀՀ	Անվանումը	Չ. մ	Ծավալ	Ժամ.ն որմա, մարդ-ժամ	Աշխատատարություն, մ-հերթ	Բանվորների թիվ	Տևողություն,օր
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	4.0	0.022	0.1		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	2.7	0.67	1.8		
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	7.6	0.18	1.4	3	10
4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	3.5	4.8	17.0		
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	0.9	4.6	4.0		
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	14.8		0.0		
7	Հետլիցք	մ3	1.4	1.43	2.0		
8	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	3.5	0.67	2.4		
	Ընդամենը				**28.6**	**3**	**10**

Նստարան-հենապատ 2 L=35,53մ

1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	16.1662	0.022	0.044		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	8.7898	0.67	0.736		
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	24.871	0.18	0.560		
4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	11.5473	4.8	6.928		
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.8424	4.6	1.634		
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	46.829		0.000		
7	Հետլիցք	մ3	4.62	1.43	0.826		
8	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13 կմ	մ3	3.536	0.67	0.296		
	Հատվածամաս 1-ին կից հենապատ 3 L=31.60մ						
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	14.378	0.022	0.04		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում	տ	7.8052	0.67	0.65		
3	Խճային նախապատրաստական շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	22.12	0.18	0.50	3	7
4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	10.27	4.8	6.16		

5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.528	4.6	1.45		
	Ընդամենը				**19.831**	**3**	**7**

Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ՝ Հաշվարկ 2

Միզամարգեր

ՀՀ	Անվանումը	Չ. մ	Ծավալ	Ժամանակի նորմա ,մ-ժամ	Աշխատատարություն մ-հերթ	Բանվորների թիվ	Տևողություն,օր
1	Գոյություն ունեցող սիզամարգի հարթեցում մեխանիզմով միջինը 5-10սմ հաստությամբ	մ2	1184	0.5	74		
2	Բուսահողի մշակում պահուստում	մ3	118.4	2.06	30.49	8	20
3	Նույնի տեղափոխում դեպի շին հրապարակ 35կմ-ից	մ3	118.4	1.0	14.80		
4	Բերված բուսահողի փռում ձեռքով միջինը 10սմ հաստությամբ	մ2	1184	0.2	29.60		
	Ընդամենը				**148.888**	**8.00**	**20**

Փողոցին կից մայթի աստիճաններ

1	Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում	մ3	3.94	10	4.93		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	3.94	1.5	0.74	3	2
	Ընդամենը				5.67	3	2

Քանդման աշխատանքներ

1	Գոյություն ունեցող հենապատի քանդում էքսկավատորով	մ3	12.2	4.2	6.4		
2	Գոյություն ունեցող հենապատի հիմքի քանդում էքսկավատորով	մ3	12.8	5	8.0	3	5
	Ընդամենը				**14.41**	**3**	**5**

Մեծ աստիճաններ

1	Գոյություն ունեցող բազալտե 30x15 քարերով աստիճանների քանդում ձեռքով՝ հետագա օգտագործման համար /B=4.90մ 16հատ/	գծմ	64	0.5	4		
2	Գոյություն ունեցող աստիճանին կից պատերի քանդում էքսկավատորով	մ3	2.16	50	13.5		
3	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	4.32	0.8	0.432		
4	Գոյություն ունեցող պատի /շուբա շարվածք/ քանդում էքսկավատորով	մ3	6.86	20	17.2	4	10
5	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	13.2	1	1.63		
6	Գոյություն ունեցող բուսահողի քանդում էքսկավատորով	մ3	15. 3	0.022	0.04		

7	Գոյություն ունեցող բազալտե 30x15 եզրաքարի քանդում էքսկավատորով	գծմ	12	0.5	0.75		
8	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	1.3	1	0.162		
	Ընդամենը				**37.67**	**4**	**10**

Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ՝ Հաշվարկ 3

Գոյություն ունեցող հենապատերի կառուցում

Հենապատ 4							
ՀՀ	Անվանումը	Չ. մ	Ծավալը	Ժամանակի նորմա	Աշխատատարություն մ-հերթ	Բանվորների թիվ	Տևողությունը,օր
1	Հիմքի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	15.74	0.02	0.04		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	29.83	0.67	2.50		
3	Հիմքի խտացում ձեռքի վիբրոհարթակով 20սմ հաստությամբ	մ2	8.93	0.35	0.39		
4	Խճի նախապատրաստական շերտի տեղադրում 10սմ հաստությամբ	մ2	8.93	0.18	0.20		
5	Հենապատի հիմքի բետոն B20 F150	մ3	2.68	4.8	1.61	4	6
6	Հենապատի իրանի բետոն B20 F150	մ3	4.93	4.6	2.83		
7	Ամրան AΦ500c	կգ	105.15		0.00		
8	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով կամ համանման	մ2	24.17	2.5	7.55		
9	Ջրամեկուսացման հատվածում պաշտպանիչ շերտ պոլիէթիլենային մեմբրանով	մ2	24.17	2.2	6.65		
10	Հետլիցք տեղում կուտակված գրունտից խտացումով /խտացումը 30սմ հաստությամբ շերտերով/	մ3	7.2	1.43	1.29		
	Ընդամենը				**23.06**	**4**	**6**

Հենապատ 5							
1	Հիմքի տեղադրման համար 4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	15.45	0.022	0.04		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	10.4	0.67	0.87		
3	Հիմքի խտացում ձեռքի վիբրոհարթակով 20սմ հաստությամբ	մ2	16.1	0.35	0.70		
4	Խճի նախապատրաստական շերտի տեղադրում 10սմ հաստությամբ	մ2	16.1	0.18	0.36		
5	Հենապատի հիմքի բետոն B20 F150	մ3	15.45	4.8	9.27	4	13
6	Հենապատի իրանի բետոն B20 F150	մ3	3.92	4.6	2.25		
7	Ամրան AΦ500c	կգ	615,73				

8	Ետնամասի ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով կամ համանման	մ2	65.06	2.5	20.33		
9	Ջրամեկուսացման հատվածում պաշտպանիչ շերտ պոլիէթիլենային մեմբրանով	մ2	65.06	2.2	17.89		
10	Հետլիցք տեղում կուտակված գրունտից խտացումով /խտացումը 30սմ հաստությամբ շերտերով/	մ3	5.05	1.43	0.90		
	Ընդամենը				**52.63**	**4**	**13**
	Աստիճան 1						
1	4-րդ կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	1.5	0.022	0.004		
2	Աստիճանների բազալտե քարերի տեղադրում /կուտակված քարերից/	գծմ	6	1.5	1.125		
3	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	0.717	4.8	0.430		
4	Խճի նախապատրաստական շերտ 10սմ	մ3	0.642	0.18	0.014	3	2
	Ընդամենը				**1.574**	**3**	**2**

Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ՝Հաշվարկ 4

Տարածքի քանդման աշխատանքներ

Գոյություն ունեցող մայթ/Ա. Մանուկյան փողոցին կից/

ՀՀ	Անվանումը	Չ. մ	Ծավալը	Ժամանակի նորմա	Աշխատատարություն մ-հերթ	Բանվորների թիվ	Տևողություն, օր
1	Գոյություն ունեցող մայթի քանդում 15սմ հաստությամբ	մ3	921.1	2.3	264.82		
2	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	921.1	0.67	77.14		
3	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարի քանդում էքսկավատորով	գծմ	351.04	0.7	30.72		
4	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծմ	351.04	0.1	4.39	8	60
5	Համալսարանի ներքին տարածքում գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	683.19	0.7	59.78		
6	Նույնի բաարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	գծմ	683.19	0.7	59.78		
	Ընդամենը				496.62	8	60
	Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնե ծածկ						
7	Գոյություն ունեցող ա/բետոնե ծածկի քանդում միջինը 5սմ հաստությամբ	մ2	2731.45	0.23	78.53	6	16

8	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	136.57	0.67	11.44		
9	Հիմքի քանդում էքսկավատորով միջինը 12սմ հաստությամբ	մ3	327.77	0.1	4.10		
	Ընդամենը				94.06	6	16

Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ՝ Հաշվարկ 5

Աստիճան 4 L=13.70մ փողոցին կից

ՀՀ	Անվանումը	Չ. մ	Ծավալ	Ժամանակի նորմա	Աշխատատարություն մ-հերթ	Բանվորների թիվ	Տևողություն ,օր
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	4	0.022	0.011		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	7.22	0.67	0.60		
3	Խճային նախապատրաստակա ն շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	5.746	0.59	0.42	2	2
4	Բուտաբետոնե հիմք B10 դասի	մ3	3.5	4	1.75		
5	Բազալտե թասակ 370x150մմ	գծմ	10.4				
6	Հետլիցք	մ3	0.2	1.43	0.04		
	Ընդամենը				2.825	2	2
	Աստիճան 4 -ին կից Հենապատ L=13.70մ						
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	6.7	0.022	0.018		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	12.3	0.67	1.030		
3	Խճային նախապատրաստակա ն շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	9.59	0.18	0.216	3	3
4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.877	4.8	1.726		
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	3.836	4.6	2.206		
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	18.59		0.000		
7	Բազալտե թասակ 360x100մմ	գծմ	13.7	0.5	0.856		
8	Հետլիցք	մ3	4.12	1.43	0.736		
	Ընդամենը				**6.789**	**3**	**3**

Ուղղաձիգ հատակագծման աշխատանքներ՝Հաշվարկ 6

Եզրային հենապատեր

Նստարան-հենապատ 1 L=10.88մ

ՀՀ	Անվանումը	Չ. մ	Ծավալը	Ժամանակի նորմա	Աշխատատարություն մ-հերթ	Բանվորների թիվ	Տևողություն,օր
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	4	0.022	0.1		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	2.686	0.67	1.8		
3	Խճային նախապատրաստակա ն շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	7.63	0.18	1.4	3	10

4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	3.536	4.8	17.0		
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	0.8704	4.6	4.0		
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	14.794		0.0		
7	Հետլիցք	մ3	1.42	1.43	2.0		
8	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	3.536	0.67	2.4		
	Ընդամենը				**28.6**	**3**	**10**
	Նստարան - հենապատ 2 L=35,53 մ						
Հ Հ	Անվանումը	Չ. մ	Ծավալը	Ժամանակի նորմա	Աշխատատարություն մ-հերթ	Բանվորների թիվ	Տևողություն,օր
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	16.1662	0.022	0.044		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	8.79	0.67	0.736		
3	Խճային նախապատրաստակա ն շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	24.871	0.18	0.560		
4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	11.5473	4.8	6.928		
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.8424	4.6	1.634	3	7
6	Հիմքի ջրամեկուսացում տաք բիտումի կրկնակի քսուքով	մ2	46.829		0.000		
7	Հետլիցք	մ3	4.62	1.43	0.826		
8	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	մ3	3.536	0.67	0.296		
	Հատվածամաս 1-ին կից հենապատ 3 L=31.60 մ						
1	IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ3	14.378	0.022	0.04		
2	Նույնի բարձում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակույտ 13կմ	տ	7.8052	0.67	0.65		
3	Խճային նախապատրաստակա ն շերտ 10սմ /10-20մմ ֆր. /	մ2	22.12	0.18	0.50		
4	Հիմքի բետոն B20 F150 դասի	մ3	10.27	4.8	6.16		
5	Իրանի բետոն B20 F150 դասի	մ3	2.528	4.6	1.45		
	Ընդամենը				**19.83**	**3**	**7**

Շինարարական աղբի և տեղափոխվող գրունտի ծավալը 2200 մ3, մոտավոր 4500 տ։



Պայմանական նշանները	
Շինությունների ծայրագծեր	
Նախագծվող շարժական վրանային ոլորտները	
Կատուգիների շեղքի հատակագիծ	
Դռներ	
Ցանկապատ ստալեհատ	
Ցանկապատ ալեհատ	
Ցանկապատ ալեհատ ոլորտները	
Ցանկապատ ալեհատ գազի խողովակ	
Ցած խողովակ	
Շինությունների ծայրագծեր ալեհատ	
Բնական քարե սալարկ	
Ասֆալտապատ մայթ	
Ասֆալտապատ ճանապարհ	
Ասֆալտապատ ճանապարհ	
Ասֆալտապատ ճանապարհ



Նշումների պայմանական նշանները	
Շինությունների ծածկերի սահմանագիծ	
Նկեք Դաշտեպյան փողոցի շարժման ուղղությունը	
Կատուգիոն շենքի դիմաց	
Կանոն	
Ծառուղիների սահմանագիծ	
Ծառուղիների լուսամիսոտ ասֆալտ	
Ծառուղիների սահմանագիծ	
Ծառուղիների ջրամատ	
Ցրտ ծորակ	
Շինությունների ծածկերի սահմանագիծ	
Ինքնաշխատ ջրամատակարարման համակարգի ներքին ցանցերի գտնվելու վայրը	1
Բիոգազատուն	2
Ներքին ցանցերի գտնվելու վայրը և ծառատեսակը	3
Նկեք Դաշտեպյան փողոցի լուսամիսոտ	4
Դիտահորեր	5
Ներքին ցանցերի գտնվելու վայրը	6
Ծառատեսակների անվանումները և քանակը	8
Օդլեհոի փոքրաքիմիական ցուցանակ	9
Նարդակ	10

Նախագիծ
sp2.am ///
Ճարտարապետական

Ճարտարապետական
ԿԳՀ / ՀԵՇՄ
Նախագիծ
Կանաչ գոտիների ներկայիս վիճակը
Ներկայացվող ծառատեսակների ցանկը
Ներկայացվող ծառատեսակների տարածքային բաշխվածությունը
Ներկայացվող ծառատեսակների ցանկը
Ներկայացվող ծառատեսակների տարածքային բաշխվածությունը
Նկեք Դաշտեպյան 1, զբոսայք Երևան
Նախագծի հասցե /
2207_YSU_Plaza
Փուլ / ՆԸ
Նկարագրություն /
Ճշգրիտ նկարագրությունը և ներկայացվող նյութերի ցանկը տե՛ս ՀԱՇՎ 2 փուլում
Մասշտաբ / 1:500
Թերթ / ՀԱՆ-02
Ամսաթիվ / 25.10.2023


ՊԱՏՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԴԱՎԻԹ» ՍՊԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԴԱՎԻԹ ԱՐՔԻՏԵՔՏՍ» ՍՊԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԴԱՎԻԹ» ՍՊԸ
ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
«ՄԱՐԱ ԵՒ ԴԱՎԻԹ ԱՐՔԻՏԵՔՏՍ» ՍՊԸ

ԵՊՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ՀՀ	ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ	ԱՇԽԱՏԱՏԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ա.-Օ/Ր	ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ԹԻՎԸ	ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ,Օ/Ր
1	2	3	4	5	6
		ՈՒՂՂԱՁԻԳ ՀԱՄԱՀԱՐԹՈՒՄ			
1	ՀԱՇՎԱՐԿ 1	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ, ՍԻԶԱՄԱՐԳԵՐ	144.0	4.0	36.0
2	ՀԱՇՎԱՐԿ 2	ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ 1-3, ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ	180.0	6.0	30.0
3	ՀԱՇՎԱՐԿ 3	ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ 4-5, ԱՍՏԻՃԱՆ 1	96.0	4.0	24.0
4	ՀԱՇՎԱՐԿ 4	Ա/Բ ԾԱԾԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ, ՄԱՅԹԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ,	540.0	6.0	90.0
5	ՀԱՇՎԱՐԿ 5	ՄԱՅԹԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԵՎ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ	36.0	3.0	12.0
6	ՀԱՇՎԱՐԿ 6	ԵԶՐԱՅԻՆ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ, ՆՍՏԱՐԱՆ ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ	180.0	6.0	30.0
		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ			
7		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԿՈՅՈՒՂԻ, ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑ, ՊՈՄՊԱԿԱՑԱՆՆԵՐ, ՋՐԱՄԲԱՐՄԵՐ	1 200.0	10.0	120.0
		ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	0.0		
8		ՄԱԼՈՒԽՆԵՐ, ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐ, ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐ	540.0	6.0	90.0
9		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐ, ԷՔՍՏԵՐՅԵՐ, ՎԵՐԵԼԱԿ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	720.0	6	120
10		ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄ	540.0	6	90
11		**Ընդամենը**	**4 176.0**		



Բանվորների առավելագույն քանակը 34 մարդ

Նախագծող	
sp2.am ///	
Պատվիրատու	
ԵՊՀ / ՀԲԸՄ	
Նախագիծ	
ԵՊՀ գլխավոր մասնաշենքի բակային տարածքի վերակառուցման և բարեկարգման նախագիծ	
Հասցե	
Ալեք Մանուկյան 1, քաղաք Երևան	
Նախագիծ համար /	
2207_YSU_Plaza	
Փուլ / ԱՆ	
Անվանում /	
ժամանակացույց	
Մասշտաբ / 1:500	
Թերթ / ԾԿՆ-02	
Ամսաթիվ / 15.03.2023	
ՆԳՃ՝	
Ս. Պետրոսյան	
Նախագծող՝	
Ա.Ղուլյան	