

<< Արտ նախագիծ >> ԱՊԸ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի արտաքին
պատերի երեսպատում, բակի բարեկարգում և ոռոգման ցանցի
անցկացում

2025 թ

ԲԱՅԱՏՈՂԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմված է նախագծից դուրս բերված ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են

1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2025թ ապրիլ ամսվա գներով, համաձայն թուրքուց դրամի անցման գործակիցներով՝

2316,88

աշխատավարձի մասով՝

3025,63

մեքենաների շահագործման մասով՝

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 221742

ՀՀ դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության՝ <<ՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՆԵՎ ՊԵՐՎԱՏԿԱԾՔՆԵՐԻ ԿՈՂՄԱՌՈՐՇԻՉ ԳՆԵՐԸ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼ
ԱՄՍՎԱ ՀԱՄԱՐ ՑԱՆԿԻՑ և շուկայական արժեքներից՝ ավելացրած 5% այլ նյութեր, 6,15 %
տրանսպորտային ծախսեր, 2% պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր:

**Զրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի արտաքին պատերի երեսպատման, բակի
բարեկարգման և ոռոգման ցանցի անցկացման աշխատանքների**

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

9684,026 ՀՀ դրամ

այդ թվում՝ ԱԱՀ

1614,004 ՀՀ դրամ

Ծանոթագրություն՝

Քանդման աշխատանքներից առաջացած նյութերի համար պետք է կազմել ընդունման և հանձման

ակտ պատվիրատուի և կապալառուի միջև

Կազմեց <<Վրտ Նախագիծ >>ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Հայրապետյան



Ծրագրի անվանումը

Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի արտաքին պատերի երեսպատում, բակի բարեկարգում և ոռոգման ցանցի
անցկացում

ԱՄԺՈԺ ՆԱԽԱՀԱՇԻԿ

Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-

9684,026



ՀՀ դրամ

NN	Անվանումը	Ընդամենը ամփոփ նախահաշվով-	Հին.-մոնետարային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Ստորգավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
		Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
1	Օբյեկտի նախահաշիվ 1	Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտե զի շենքի արտաքին պատերի երեսպա տում, բակի բարեկարգում և ոռոգման ցանցի անցկացում	7 382,822			7 382,822
		Ընդամենը գլուխ 2	7 382,822			7 382,822
		Ընդամենը գլուխ 1-7	7 382,822	-		7 382,822
7	1x0,8%(հր. N69 կ, 24)	Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ				
		Ժամանակավոր կառույցներ	59,063	-		59,063
		Ընդամենը գլուխ 1-8	7 441,885	-		7 441,885
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր				
8	0,6x0,8% (հր. N68 կ, 24)	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	35,721	-		35,721
9	0,15% (ԲՆ- 26/1411 առ 22.04.08 թ.)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր	11,163	-		11,163
	2,0 % (1656-Ն առ 17.10.24 թ.)	Փոքր ծավալի աշխատանքներ 2 %	147,656			147,656
		Ընդամենը գլուխ 9	194,540	-		194,540
		Ընդամենը գլուխ 2-9	7 636,425	-		7 636,425

		Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	2						
		Գլուխ 10. Տեխնիկական հսկողություն					
10	2,0%	2 % Տեխնիկական հսկողություն			152,729		152,729
	0,6%	0,6 % Զեղիճնակային հսկողություն			45,819		45,819
		Ընդամենը գլուխ 10					198,547
		Ընդամենը գլուխ 1-10	7 636,425	-	198,55		7 834,972
		Ընդամենը գլուխ 12					-
		Ընդամենը գլուխ 1-12	7 636,425	-	198,55		7 834,972
12	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	229,093	-	5,96		235,049
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով՝	7 865,518	-	204,503		8 070,022
		Ընդամենը գլուխ 1-12	7 865,518	-	204,50		8 070,022
13	20%	ԱԱՀ	1 573,104	-	40,90		1 614,004
		Ընդամենը նախահաշվով	9 438,622	-	245,404		9 684,026
	15%	վերադարձվող գումար ժամանակակի կառույցներից					8,859

Կազմեց <<Արտ Նախագիծ >>ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Հայրապետյան



2 ինարարական աշխատանքների արժեքը

7382,822

հազար ՀՀ դրամ

ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

2 316,880

մեք. և սարք շահագործմանը

3 025,630

տրամադրության ծախսերի գործակից

1,0615

NN	մյուսմիտոլոգիկ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	մմսիտվը դոտիտո՜	միտոլոմ	դոտն մոտոկ/մմգրսո միտոլոգիտվը վմսիտվը	այր թվոմ									ընիտմոր արժեքը	նյութերի արժեքը	նյութերի արժեքը x 1,06150
						աշխատավարձը		մեք.-մեխանիկմ շահագործոմը	անվանումը	մմսիտվը դոտիտո՜	քանակ ը	արժեքը	մմգրսո միտոլոգիտվը				
						վկգրմսո տոմ	գործող գնեթոլ										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	E8-508	Գետնախարսիկի երեսա պատում 3 սմ հատ, բազալտե սալերով,ցանցով	քմ	58,7	17,28	4,06	9,41	0,22	0,67	Բազալտե սալիկ 30սմ Մետաղակ. ցանց 100x100x3 սմ Ցեմ.շաղախ Մ100	քմ	1,01	4,960	5,01	1014,54	6,34	7,21
2	E15-70	Բազալտե թասակների տեղադրում սրբատաշ բազալտե սալերից 90 սմ լայնությամբ d=30 սմ (97,85 գծմ)	քմ	8,8	40,68	14,4	33,36	0,2	0,61	Բազալտե սալիկ 30սմ Ցեմ.շաղախ Մ100	քմ	0,035	25,5	0,893	357,97	5,90	6,71
3	8-509	Արտաքին պատերի վնասված մասերի վերա նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	5	47,586	10,650	24,675	0,140	0,424	Տուֆ սրբատաշ2 շաղախ	հատ	10,0	0,958	9,58	237,928	19,780	22,487
4	8-215	Ջրահեռացման խողովակների ապամնտա ժում և նույնի տեղադրում	գմ	36	0,529	0,18	0,417			լար	կգ	0,3	0,33	0,099	19,053	0,099	0,112
5	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	քմ	18,0	2,549	1,1	2,549		-						45,874		
6	1-1560	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով 0,25 քմ շերտերով,կողայիցք	1000 քմ	0,248	711,702	7,580	17,562	229,42	694,14						176,502		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	1-1602	III կարգի գունտի մշակում էքսկավա տորով 0,25 խմ շերտի, բարձե լոկ ավերակների անցկացում	1000 խմ	0,045	823,167	16,800	38,924	259,20	784,2						37,043		
8	E23-1	Ավազե փող-հարթցող շերտի պարտասում	խմ	42	7,064	0,89	2,062		-	Ավազ	խմ	1,1	4,000	4,400	296,698	4,400	5,002
9	E 16-36 կիրառ.	Զրամատակարար DN100 /110*6,6 / պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	62,0	2,461	0,210	0,487	0,040	0,12	պ/էթիլեն խող 110*6,6 սառը ջրի	զմ	1,0	1,630	1,630	152,561	1,630	1,853
10	E 16-36 կիրառ.	Զրամատակարար DN 50 /63*3,8/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	303,0	1,256	0,210	0,487	0,040	0,12	պ/էթիլեն խող 63*3,8 սառը ջրի	զմ	1,0	0,570	0,570	380,442	0,570	0,648
11	E 16-36 կիրառ.	Զրամատակարար DN 32 /40*2,4/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	148,0	0,869	0,210	0,487	0,040	0,12	պ/էթիլեն խող 40*2,4 սառը ջրի	զմ	1,0	0,230	0,230	128,619	0,230	0,261
12	E 16-36 կիրառ.	Զրամատակարար DN 25 /32*2/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	զմ	425,0	0,767	0,210	0,487	0,040	0,12	պ/էթիլեն խող 32*2 սառը ջրի	զմ	1,0	0,140	0,140	325,861	0,140	0,159
13	E 16-136	Սողնակ DN 100 PN=1,6 Սպա, թուցե կցաշրջոր թերթով	հատ	1,0	75,309	1,710	3,962	0,290	0,88	Սողնակ DN 100 PN=1,6 Սպա կցաշրջոր պողպատ հեղույս էլեկտրոդ	հատ հատ լգ լգ	1,0 2,0 2,0 0,3	52,000 3,800 1,000 1,170	52,000 7,600 2,000 0,386	75,309	61,986	70,470
14	E 16-135	Փական DN 50 PN=1,6 Սպա	հատ	3	6,131	0,97	2,247	0,13	0,39	Փական DN 50 PN=1,6 Սպա	հատ	1	3,070	3,070	18,393	3,070	3,490
15	E 16-135	Փական DN 40 PN=1,6 Սպա	հատ	2	5,108	0,97	2,247	0,13	0,39	Փական DN 40 PN=1,6 Սպա	հատ	1	2,170	2,170	10,215	2,170	2,467
16	E 16-134	Փական DN 32 PN=1,6 Սպա	հատ	16	11,699	0,97	2,247	0,13	0,39	Փական DN 32 PN=1,6 Սպա	հատ	1	7,968	7,968	187,186	7,968	9,058
17	E 16-134	Փական DN 25 PN=1,6 Սպա	հատ	4	11,699	0,97	2,247	0,13	0,39	Փական DN 32 PN=1,6 Սպա	հատ	1	7,968	7,968	46,796	7,968	9,058
18	շուկա	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու ըս կով 100 մ L=0,6 մ	հատ	1,00	3,979				-	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու ըս կով 100 մ L=0,6 մ	հատ	1,0	3,500	3,500	3,979	3,500	3,979
19	շուկա	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու ըս կով 32 մ L=0,6 մ	հատ	64,00	0,682				-	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու ըս կով 32 մ L=0,6 մ	հատ	1,0	0,600	0,600	43,656	0,600	0,682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	շուկա	Պողպատե խողովակա կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 25 մմ L=0,6 մ	հատ	17,00	0,568					Պողպատե խողովակա կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 25 մմ L=0,6 մ	հատ	1,0	0,500	0,500	9,663	0,500	0,568
21	շուկա	Պողպատե խողովակա կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 25 մմ L=0,3 մ	հատ	9,00	0,546					Պողպատե խողովակա կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 25 մմ L=0,3 մ	հատ	1,0	0,480	0,480	4,911	0,480	0,546
22	շուկա	Պողպատե խողովակա կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 20 մմ L=0,6 մ	հատ	130	0,477					Պողպատե խողովակա կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 20 մմ L=0,6 մ	հատ	1	0,420	0,420	62,073	0,420	0,477
23	Ի.Տ.	Պողպատե անկյուն 90° D50	հատ	12	0,648					Պողպատե անկյուն 90° D50	հատ	1	0,570	0,570	7,776	0,570	0,648
24	Ի.Տ.	Պողպատե անկյուն 90° D32	հատ	64	0,659					Պողպատե անկյուն 90° D32	հատ	1	0,580	0,580	42,200	0,580	0,659
25	Ի.Տ.	Պողպատե անկյուն 90° D25	հատ	8	0,614					Պողպատե անկյուն 90° D25	հատ	1	0,540	0,540	4,911	0,540	0,614
26	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն անկյուն 90° D50	հատ	24	2,933					Պլիեթիլեն անկյուն 90° D50	հատ	1	2,580	2,580	70,395	2,580	2,933
27	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն անկյուն 90° D32	հատ	32	1,330					Պլիեթիլեն անկյուն 90° D32	հատ	1	1,170	1,170	42,564	1,170	1,330
28	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն անկյուն 90° D25	հատ	4	0,477					Պլիեթիլեն անկյուն 90° D25	հատ	1	0,420	0,420	1,910	0,420	0,477
29	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն անցում DN32/25	հատ	30	0,966					Պլիեթիլեն անցում DN32/25	հատ	1	0,850	0,850	28,990	0,850	0,966
30	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն անցում DN25/20	հատ	30	0,546					Պլիեթիլեն անցում DN25/20	հատ	1	0,480	0,480	16,371	0,480	0,546
31	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն եռաբաշ խիչ DN 50/50/50	հատ	2	4,354					Պլիեթիլեն եռաբաշ խիչ DN 50/50/50	հատ	1	3,830	3,830	8,708	3,830	4,354
32	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն եռաբաշ խիչ DN 50/32/50	հատ	31	4,354					Պլիեթիլեն եռաբաշ խիչ DN 50/32/50	հատ	1	3,830	3,830	134,980	3,830	4,354
33	Ի.Տ.	Պլիեթիլեն եռաբաշ խիչ DN 50/25/50	հատ	13	4,354					Պլիեթիլեն եռաբաշ խիչ DN 50/25/50	հատ	1	3,830	3,830	56,605	3,830	4,354

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
34	Ի.Տ.	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ DN 32/20/32	հատ	36	1,330					Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ DN 32/20/32	հատ	1,000	1,170	1,170	47,885	1,170	1,330
35	Ի.Տ.	Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ DN 25/20/25	հատ	45	0,716					Պոլիէթիլեն անցումային եռաբաշխիչ DN 25/20/25	հատ	1,0	0,630	0,630	32,230	0,630	0,716
36	Ի.Տ.	Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլեն և պողպատե խողովակների համար D50	հատ	10	4,047					Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլեն և պողպատե խողովակների համար D50	հատ	1,0	3,560	3,560	40,472	3,560	4,047
37	Ի.Տ.	Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլեն և պողպատե խողովակների համար D32	հատ	64,00	0,966					Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլեն և պողպատե խողովակների համար D32	հատ	1,0	0,850	0,850	61,846	0,850	0,966
38	Ի.Տ.	Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլեն և պողպատե խողովակների համար D20	հատ	130	0,489					Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլեն և պողպատե խողովակների համար D20	հատ	1,0	0,430	0,430	63,551	0,430	0,489
39	շուկա	<<CLABER>> խոա ա կան ֆիրմայի COMPACT-20 ավտո մատ ջրցաններ	հատ	130	1,364					<<CLABER>> խոա ա կան ֆիրմայի COMPACT-20 ավտո մատ ջրցաններ	հատ	1,0	1,200	1,200	177,351	1,200	1,364
40	E16-209	Միացում գոյություն ունեցող խորշային հորի խողովակին	տեղ	1	8,473	1,98	4,587	0,94	2,84	խողովակ Φ102/3.06մ	զմ	0,4	2,290	0,916	8,473	0,916	1,041
41	E16-219	Համակարգի վազում, փորձարկում	100զմ	10,88	8,642	3,730	8,642		-						94,025		
42	E1-968	Խրամուղու ետիցք ձեռքով տեղի փափուկ գրունտով	խմ	135	1,066	0,46	1,066		-						143,878		
43	1-1638	Խրամուղու ետիցք բուրդեղով	խմ	53	0,051			0,017	0,05						2,726		
44	գն 3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	տն	68,25	0,76			0,250	0,756						51,625		
Հրամատակարարման հոր պրոմակայա																	
45	E18-165	Կենտրոնախոյս պրոմ Q=9 խմ/ժ , H=43 մ. N=2,2 կկտ, n=2930 պտ/ն Grundfos CM 10-3-2-A-R-A-E-AVBE կամ համարժեք	տն-զմ	1,00	525,99	7,890	18,280	0,390	1,180	Կենտրոնախոյս պրոմ Q=9 խմ/ժ , H=43 մ. N=2,2 կկտ, n=2930 պտ/ն Grundfos CM 10-3-2-A-R-A-E-AVBE կամ համարժեք	տն-զմ	1	445,5528	445,6	525,99	445,55	506,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
46	E 16-134	Բրոնչե փական DN32, PN16	հատ	1,0	4,035	0,970	2,247	0,130	0,393	փական Φ 20	հատ	1	1,226	1,226	4,035	1,226	1,394
47	E22-384	Հակադարձ փական Φ 32	հատ	1,00	12,150	1,31	3,035	0,09	0,272	Հակադարձ փական Φ 32	հատ	1	7,778	7,778	12,150	7,778	8,842
48	E18-226 ընդ	Մանոմետր	հատ	1	5,129	0,14	0,324	0,01	0,030	Մանոմետր	հատ	1	4,2	4,2	5,129	4,200	4,775
49	E11-6	5-20մմ ֆրակցիայի խճի նախապատրաստա կան շերտ ստվածումով 100 մմ հաստ	խմ	0,62	13,063	1,8	4,217	1,06	3,207	խիճ*	խմ	1,24	4,000	4,960	8,099	4,960	5,639
50	E11-11	Բետոնե հատակի պատ լաստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0,6	37,637	1,62	3,753			բետոն B 15	խմ	1,02	29,220	29,8	22,582	29,80	33,88
51	23-109	Կոյուրու ե/բ դիտահոր հավաքովի էլեմենտներով, d=2000,	խմ	2,0	15,787	0,180	0,417	5,080	15,370						31,574		
52	Ի.Տ.	Դիտահոր երկաթբետոնե, 2000x800մմ	հատ	3,00	90,95					Դիտահոր երկաթբետոնե, 2000x800մմ	հատ	1	80	80	272,85	80,00	90,95
53	Ի.Տ.	Դիտահորի ծածկի սալ 2200x2200մմ, թուջե մուրցով	հատ	1,00	189,40					Դիտահորի ծածկի սալ 2200x2200մմ, թուջե մուրցով	հատ	1	166,6	166,6	189,40	166,60	189,4
54	45-218	Մետաղական էլեմենտներ հորերի սեյսմակայուն նստված համար և աստիճան	կգ	30	0,802	0,086	0,199	0,026	0,078	Մետաղական էլեմենտներ	կգ	1	0,462	0,462	23,872	0,462	0,525
		Ընդամենը													5 870,425		

Վերադիր ծախսեր 13.3%

780,767

Ընդամենը

6 651,191

Շահույթ 11%


731,631

Ընդամենը

7 382,822

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Հայրապետյան



Ջրառատ բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի արտաքին պատերի երեսպատում, բակի բարեկարգում և ոռոգման ցանցի անցկացում

**Ծավալաթերթ նախահաշիվ
Համաշինարարական աշխատանքներ**

NN	Կոմսի դրան	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Համա- միավոր	Միավոր	Արժեքը, հազար ՀՀ դրամ	
					միավորի	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	E8-508	Գետնախարսխի երեսա պատում 3 սմ հաստ, բազալտե սալերով, ցանցով	քմ	58,7	20,539	1 205,640
2	E15-70	Բազալտե թասակների տեղադրում սրբատաշ բազալտե սալերից 90 մմ լայնությամբ d=30 մմ (97,85 գծմ)	քմ	8,8	48,340	425,396
3	8--509	Արտաքին պատերի վնասված մասերի վերա նորոգում սրբատաշ տուֆ քարից	քմ	5	56,549	282,745
4	8-215	Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտա ժում և նույնի տեղադրում	գմ	36	0,629	22,642
Ոռոգում					-	-
5	E1-960	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	18,0	3,029	54,515
6	1-1560	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով 0,25 խմ շերտփով, կողալիցք	1000 խմ	0,248	845,762	209,749
7	1-1602	III կարգի գրունտի մշա կում էքսկավա տորով 0,25 խմ շերտփով, բարձե լով ավտոինքնաթափերի վրա	1000 խմ	0,045	978,223	44,020
8	E23-1	Ավազե փող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ	42	8,395	352,585
9	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատակարար DN100 /110*6,6 / պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	գմ	62,0	2,924	181,298
10	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատակարար DN 50 /63*3,8/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	գմ	303,0	1,492	452,104
11	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատակարար DN 32 /40*2,4/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	գմ	148,0	1,033	152,847
12	E 16-36 կիրառ.	Ջրամատակարար DN 25 /32*2/ պոլիէթիլենային խողովակների անցկացում	գմ	425,0	0,911	387,242
13	E 16-136	Սողնակ DN 100 PN=1,6 Մպա, թուջե կցաշուր թեթով	հատ	1,0	89,495	89,495
14	E 16-135	Փական DN 50 PN=1,6 Մպա	հատ	3	7,286	21,857
15	E 16-135	Փական DN 40 PN=1,6 Մպա	հատ	2	6,070	12,140
16	E 16-134	Փական DN 32 PN=1,6 Մպա	հատ	16	13,903	222,445
17	E 16-134	Փական DN 25 PN=1,6 Մպա	հատ	4	13,903	55,611
18	շուկա	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 100 մմ L=0,6 մ	հատ	1,00	4,729	4,729
19	շուկա	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 32 մմ L=0,6 մ	հատ	64,00	0,811	51,879
20	շուկա	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 25 մմ L=0,6 մ	հատ	17,00	0,676	11,484
21	շուկա	Պողպատե խողովակ կտոր միակողմանի արտաքին պարու թա կով 25 մմ L=0,3 մ	հատ	9,00	0,648	5,836

1	2	3	4	5	6	7
22	շուկա	Պողպատե խողովակա կտոր միակողմանի արտաքին պարու ըս կով 20 մ L=0,6 մ	հատ	130	0,567	73,765
23	Ի.Տ.	Պողպատե անկյուն 90° D50	հատ	12	0,770	9,241
24	Ի.Տ.	Պողպատե անկյուն 90° D32	հատ	64	0,784	50,150
25	Ի.Տ.	Պողպատե անկյուն 90° D25	հատ	8	0,730	5,836
26	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե անկյուն 90° D50	հատ	24	3,486	83,655
27	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե անկյուն 90° D32	հատ	32	1,581	50,582
28	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե անկյուն 90° D25	հատ	4	0,567	2,270
29	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե անցում DN32/25	հատ	30	1,148	34,451
30	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե անցում DN25/20	հատ	30	0,648	19,455
31	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե եռաբաշ խիչ DN 50/50/50	հատ	2	5,174	10,349
32	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե եռաբաշ խիչ DN 50/32/50	հատ	31	5,174	160,406
33	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե եռաբաշ խիչ DN 50/25/50	հատ	13	5,174	67,267
34	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե անցումա յին եռաբաշ խիչ DN 32/20/32	հատ	36	1,581	56,905
35	Ի.Տ.	Պոլիէթիլենե անցումա յին եռաբաշ խիչ DN 25/20/25	հատ	45	0,851	38,301
36	Ի.Տ.	Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների համար D50	հատ	10	4,810	48,096
37	Ի.Տ.	Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների համար D32	հատ	64,00	1,148	73,495
38	Ի.Տ.	Ճկուն կցորդիչ պոլիէթիլենե և պողպատե խողովակների համար D20	հատ	130	0,581	75,522
39	շուկա	<<CLABER>> իտա ա կան ֆիրմայի COMPAKT-20 ավտո մատ ջրցաններ	հատ	130	1,621	210,758
40	E16-209	Միացում գոյություն ունեցող խորքային հորի խողովակին	տեղ	1	10,069	10,069
41	E16-219	Համակարգի վացում, փորձարկում	100գմ	10,88	10,270	111,735
42	E1-968	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տեղի փափուկ գրունտով	խմ	135	1,267	170,980
43	1-1638	Խրամուղու ետլիցք բուրդղեղով	խմ	53	0,061	3,240
44	գն 3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	տն	68,25	0,899	61,349
Ջրամատակարարման հոր պոմպակայան					-	-
45	E18-165	Կենտրոնախույս պոմպ Q=9 խմ/ժ ,H=43 մ. N=2,2 կվտ,n=2930 պտ/ր.Grundfos CM 10-3-2-A-R-A-E-AVBE կամ համարժեք	լր-գմ	1,00	625,073	625,073
46	E 16-134	Բրոնզե փական DN32, PN16	հատ	1,0	4,794	4,794
47	E22-384	Հակադարձ փական Φ 32	հատ	1,00	14,438	14,438
48	E18-226 ընդ.	Մանոմետր	հատ	1	6,096	6,096
49	E11-6	5-20մմ ֆրակցիայի խճի նախապատրաստա կան շերտ տոփանումով 100 մմ հաստ	խմ	0,62	15,523	9,624

1	2	3	4	5	6	7
50	E11-11	Բետոնե հատակի պատ ըստում B-15 դասի բետոնով	խմ	0,6	44,726	26,836
51	23-109	Կոյուղու ե/բ դիտահոր հավաքովի էլեմենտներով, d=2000,	խմ	2,0	18,761	37,522
52	Ի.Տ.	Դիտահոր Երկաթբետոնե, 2000x800մմ	հատ	3,00	108,081	324,243
53	Ի.Տ.	Դիտահորի ծածկի սալ 2200x2200մմ ,թուջե մտոցով	հատ	1,00	225,079	225,079
54	45-218	Մետաղական էլեմենտներ հորերի սեյսմակայուն լուծյան համար և աստիճան	կգ	30	0,953	28,369
Ընդամենը						6 976,206

Շահույթ 11%

767,383

Ընդամենը

7 743,589

Ա Ա Հ 20 %

1 548,718

Ընդամենը

9 292,307

Կազմեց <<Արտ նախագիծ >> ՍՊԸ տնօրեն



Ա.Հայրապետյան

