



ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 16 ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ - ДОГОВОР

N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1

ՄԱՍ 1

ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆ

ՆԳԻ

Ա. Թոքմաջյան

«ՋՀՀԻ» կոնսորցիումի առաջատար

Տնօրեն


Ա. Բաքալյան

Գծ. №	Ա ն վ ա ն ու մ ն եր ը	Գույք №
1	Ընդհանուր տվյալներ	
1*	Իրավիճակի հատակագիծ Մ 1:1000	
2	Բաժանարար Բ-1,Բ-2 և Բ-2-1: Հատակագիծ Մ 1:1000	
3	Բաժանարար Բ-1-ի երկայնական կտրվածք Պ Կ0+00-Պ Կ18+35.71	
4	Բաժանարար Բ-2-ի երկայնական կտրվածք Պ Կ0+00-Պ Կ8+85.81 Բաժանարար Բ-2-1-ի երկայնական կտրվածք Պ Կ0+00 -Պ Կ0+83.91	
5	Հոր հավաքովի ե/բ կլոր ելեմենտներից,H=1.5մ,D=1.0մ Տարրերի մասնագրեր	
6	Հոր հավաքովի ե/բ կլոր ելեմենտներից,H=1.5մ,D=1.5մ Տարրերի մասնագրեր	
7	Բաժանարար Բ-1,Բ-2,Բ-2-1 հորեր	
8	Ջրթող հորեր	
9	Դատարկման հորեր	
10	Օդահան հորեր	
11	Բաժանարար Բ-1-ի միացում արկա խողովակի Պ Կ8+35.71-ում	
12	Գերլցման խողովակ առկա ՕԿԶ-ում	

N ը/կ	Նշանակում	Անվանումներ	Ծանոթութ.
1	ՀՀՇՆ 40-01.02	Ջրամատակարարում, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
2	ՀՀՇՆ 40-01.03-2022	Կոյուղի, Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
3	ՀՀՇՆ 52.01-2021	Բետոնե և երկաթբետոնե կառուցվածքներ	
4	ՀՀՇՆ 13-02-2022	Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում	
5	ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008	Շինարարության արտադրության կազմակերպում	
6	ՀՀՇՆ 32-01-2022	Ավտոմոբիլային ճանապարհներ	
7	ՀՀՇՆ 30-02-2022	Տարածքի բարեկարգում	
8	ՀՀՇՆ 20.04-2020	Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն, նախագծման նորմեր	

Մրցութային փաստաթղթերը մշակված են համաձայն գործող նորմերի ու կարգերի ՆԳՃ Հ.Թոքմաջյան

Կոնստրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՋԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ			
Նախագծեց						
Ստուգեց	Վ.Սահակլան					
			Ընդհանուր տվյալներ			
					Թերթ	Թերթեր
					1	






<u>ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԿԱՐԳՈՐԹՈՒԹՅՈՒՆ</u>	
ՇԵՏՏ №1	Խճաքային երեքսեր, լավ տոփաված, գրուտի մշակման խումբը ըստ ՀՀՏՀ 32-01-2022 թվ ռու 101 §12
ՇԵՏՏ №2	Ավազալավեր, խճաքարին խառնուրդով մինչև 30%, գրուտի մշակման խումբը ըստ ՀՀՏՀ 32-01-2022 թվ ռու 101 §13 ³
ՇԵՏՏ №3	Քմբուր-խճաքարե, ավազալավերի լցովով մինչև 20%, գրուտի մշակման խումբը ըստ ՀՀՏՀ 32-01-2022 թվ ռու 101 §11

 Հողի մակերևութային գիծը
 Նախագծվող խրամաուղու հատակի գիծը
 Նախագծվող խողովակի տակի գիծը

 -Բաժանարար հոր
 -Տրբող հոր

1. Զրթողների տեղերը կճշտվեն շինարարության ընթացքում:
2. Չափերը գծագրում տրված են մ-ով, բացի նշվածներից:

		Պայմանագիր	ՀՀ ԱԽ-ԸՀ-ԳՆՀԸԲԲ-83/24	
		Պալատիկա՝ Ապարիտի համալսարանական		
Ն.Գ.Բ.	2.Քրեական	Ապարիտի թիվ 16 գյուղական բնակավայրի խմբի ջրի ջրաբերի վնասվածության ՆԿԺ կազմում		
Նախագիծ	Ա.Հարությունյան	Գյուղ Նախագիծ		
Ստացել	Ղ.Մանանդյան	Գյուղ Նախագիծ		
		Համախառն Բ-1 ի երկրակազմի կործանք	Թերթ	Թերթեր
		ԳԿԾԾ ԳԿԻԽ-35.71	3	



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ				
№	Աշխատանքի նկարագիր	Փայլի քանակ	Քանակ	Օստորոշություն
Լ. Էռնիստի աշխատանքներ				
1	Իրավաբան քննարկում ԴՊ փայլի բնականորեն, ձևով N2-ով	մ ²	56,0	833 ³
2	Իրավաբան քննարկում Դ փայլի բնականորեն, ձևով N3-ով	մ ²	56,0	811 ³
3	Ամբիոնի կապակցությունների թնայի կրկնապատկում տպահանում, 6-10մ	մ ²	6,1	
4	Ամբիոնի կապակցություն շրջալի կրկնապատկում տպահանում, 6-8-20մ	մ ²	18,5	
5	Հանգանակում քայլի կապակցությունների թնայի կրկնապատկում տպահանում, 6-10մ	մ ²	86,8	
6	Հանգանակում քայլի կապակցությունների թնայի կրկնապատկում տպահանում, 6-10մ	մ ²	25,2	
Է. Իսախանյանի աշխատանքներ				
7	Պոլիգրաֆիկ խտրված, 67x54x12 ՄՄ ISO, SDR17, PNL 00/00 (մանուսկրիտ) փայլապատկում	մ	83,91	
8	Պոլիգրաֆիկ և 76x54x12 խտրվածքների՝ ձևադրված խտրվածքների փայլապատկում	hmm	1	
9	Իրավաբանի ընդունում, փայլապատկում	մ	83,91	

ԲԱՆՈՂԻ ԵՐԿՐԱՐԱՆԱԿԱՆ ԼՎԱՐԱԳՈՐԹՈՒՆՈՒԸ	
ՇԵՏՆ Պ 1	Խաղաղության եկադրեր, լավ տոփուկան, գրուտի մշակման խումբը ցուտ ՀՀՀՆ. 32.01.2022 աստ 101 §12
ՇԵՏՆ Պ 2	Ավազակավոր, խնարարի խառնուրդներով միջև 30%, գրուտի մշակման խումբը ցուտ ՀՀՀՆ. 32.01.2022 աստ 101 §13
ՇԵՏՆ Պ 3	Քեղեր-խնարար, ավազակավոր լցուղով միջև 20%, գրուտի մշակման խումբը ցուտ ՀՀՀՆ. 32.01.2022 աստ 101 §1

ՊԱՏՄԱՆԱԿԱՆ ԼՆՈՒՆԵՐ

	Հողի մակերեսի զինը		Բաժանարար հոր
	Նախագծով խրամառու հատույի զինը		Տըրդ հոր
	Նախագծով խողովակի տակի զինը		Պատարկված հոր
			Օդակա հոր








Մանրամասն

Տըրդորի տեղերը ինքնուրույն շինարարության ակցացում:

Մշակեր զեացումը տրված են մ-ով, զանգի կանանները:

[illegible]

ԲԱԺԱՆԱԲԱՐ, ՕԴԱՀԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ



Ե/Բ հավաքովի տարերի մասնագիր 1 հորի համար
ընդամենը 6 հոր D=1.0, H=1.5 մ

Հ/Հ N	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր հատ	1 էլեմենտի բետոնե ծավալը մ3	1 էլեմենտի ամրանի քաշը կգ
1	Ծածկի սալ ԾՍ1-10	1	0.1	101.3
2	Պատի օղակՊՕ-10-6	1	0.16	5.4
3	Պատի օղակՊՕ-10-9ա	1	0.23	14.7
4	Հատակի սալ ՀՍ-10	1	0.18	14.4
Ընդամենը			0.67	135.8

Շին. նյութերի ծախսը մեկ հորի համար

№	Անվանում	Չափ. միավ.	Քանակը
1	Ցեմենտ-ավազե շաղախ	մ ³	0.1
2	Խճի նախապատրաստական շերտ, δ=10սմ	մ ³	0.35

Մետաղական էլեմենտների մասնագիր







Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր հատ	Միավոր մասսա կգ	Ծանոթութ. Գ կգ.
1	Մետաղական աստիճան Ա-1	1	12.5	12.5
2	Թուջե մտոց	1	100	100
Միացնող էլեմենտ ՄԷ-1 (4 հատ)				
3	80x8 L=160	1	0.8	0.8
4	80x8 L=80	2	0.4	0.8
Ընդամենը 4 հատի համար				6.4
Միացնող էլեմենտ ՄԷ-2 (4 հատ)				
5	80x8 L=160	2	0.8	1.6
6	80x6 L=100	1	0.4	0.4
Ընդամենը 4 հատի համար				8.0
Ընդամենը				26.9

Թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախ
Հատակի սալ ՀՍ-10
Խճի նախապատրաստական շերտ h=10սմ

Կոնստրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՋԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ			
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան					
Ստուգեց	Վ.Սահակյան					
			Հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, H=1.5մ, D=1.0մ Տարրերի մասնագրեր			
					Թերթ	Թերթեր
					5	

ՋՐԹՈՂ ՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ

Ե/Բ հավաքովի տարերի մասնագիր 1 հորի համար
ընդամենը 11 հոր D=1.5, H=1.5 մ





Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր հատ	1 էլեմենտի բետոնե ծավալը մ³	1 էլեմենտի ամրանի քաշը կգ
1	Ծածկի սալ ՇՍ1-15	1	0.49	68.0
2	Պատի օղակ ՊՕ-15-6	1	0.265	7.2
3	Պատի օղակ ՊՕ-15-9ա	1	0.31	27.0
4	Հատակի սալ ՀՍ-15	1	0.38	32.7
Ընդամենը			1.445	134.9

Շին. նյութերի ծախսը մեկ հորի համար


№	Անվանում	Չափ. միավ.	Քանակը
1	Ցեմենտ-ավազե շաղախ	մ³	0.1
2	Խճի նախապատրաստական շերտ, δ=10սմ	մ³	0.35

Մետաղական էլեմենտների մասնագիր

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր հատ	Միավոր մասսա կգ.	Ծանոթութ. Գ կգ.
1	Մետաղական աստիճան Ա-1	1	12.5	12.5
2	Թուջե մտոց	1	100	100
Միացնող էլեմենտ ՄԷ-1 (4 հատ)				
3	80x8 L=160	1	0.8	0.8
4	80x8 L=80	2	0.4	0.8
Ընդամենը 4 հատի համար				6.4
Միացնող էլեմենտ ՄԷ-2 (4 հատ)				
5	80x8 L=160	2	0.8	1.6
6	80x6 L=100	1	0.4	0.4
Ընդամենը 4 հատի համար				8.0
Ընդամենը				26.9



Կոնստրუկցիոն՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝		ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան				
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՏՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ				
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան						
Ստուգեց	Վ.Սահակյան						
			Հոր հավաքովի ե/բ կլոր էլեմենտներից, H=1.5մ, D=1.5մ Տարրերի մասնագրեր				
						Թերթ	Թերթեր
						6	




Բաժանարար հոր Բ-1 ՊԿ0+00-ում Աշխատանքների ծավալները				
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1	Առկա բետոնե հորի քանդում	մ³	2.0	
2	Առկա Dy 150մմ սողնակի ապամոնտաժում	հատ	1	
3	Առկա Dy 100մմ սողնակի ապամոնտաժում	հատ	1	
4	Dy 160 մմ պողպ.խողովակի կտրում	տեղ	2	
5	Կարճախողովակ 159x5մմ	մ	0.2	
6	Պողպ..եռաբախշիչ 150x150x100մմ	հատ	1	
7	Պողպ.արմունկ 108x5մմ,α=45°	հատ	1	
8	Պողպ. խողովակ108x5մմ	մ	1	
9	Հարմարակցիչ PE	հատ	1	
10	Նոր Dy150 PN10 St սողնակի մոնտաժում	հատ	1	
11	Նոր Dy100 PN10 St սողնակի մոնտաժում	հատ	2	
12	Հարթ կցաշուրթ Dy150 PN10 St	հատ	2	
13	Հարթ կցաշուրթ Dy100 PN10 St	հատ	4	
14	Բետոնե հենարան 0,3x0,3x0,1մ	մ³	0,009	
15	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	1.0	



Բաժանարար հոր Բ-2 (Բ-1-ի ՊԿ5+69.15-ում) Աշխատանքների ծավալները 1 հորի համար (Ընդամենը 1 հատ)				
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1. Մետաղական կառուցվածքներ				
1	Dy 100 մմ պոլիէթ.խողովակի կտրում	տեղ	1	
2	Պողպատե խողովակ DN=76x4մմ	մ	3.0	
3	Սողնակ Dy80 PN10 St	հատ	1	
4	Պոլիէթ.եռաբախշիչDy=110x75x110մմ	հատ	1	
5	Հարթ կցաշուրթ Dy80 PN10 St	հատ	4	
6	Հարմարակցիչ PE	հատ	2	
7	Բետոնե հենարան 0,3x0,3x0,1մ	մ³	0,009	
8	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	1.0	

Մոնիթորինգի մասին			Պայմանագիր՝		ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24	
Կոնտրոլում՝ "ՋՀՀ" ՍՊԸ, "ՀՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թրքմաշյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ			
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան					
Ստուգեց	Վ.Սահակյան					
			Բաժանարար Բ-1,Բ-2,Բ-2-1 հորեր			
					Թերթ	Թերթեր
					7	

Տիպ 1 ջրթող հորի հատակագիծ Մ 1:20



Տիպ 2 ջրթող հորի հատակագիծ Մ 1:20



Տիպ 1 ջրթող հոր ՋՀ
Աշխատանքների ծավալները 1 հատի համար (Ընդամենը 4 հատ)


Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1. Մետաղական կառուցվածքներ				
1	Պողպատե խողովակ DN=108x5մմ	մ	1.8	
2	Սողնակ Dy=100մմ	հատ	1	
3	Հարթ կցաշուրթ Dy100 St	հատ	2	ՊՍ 10820-80
4	Հարմարակցիչ PE	հատ	1	
5	Խցափակիչ Dy=108մմ, ծ=5մմ	հատ	1	
6	Բետոնե հենարան 0,3x0,3x0,1մ	մ³	0,009	
7	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	2.0	

Տիպ 2 ջրթող հոր ՋՀ
Աշխատանքների ծավալները 1 հատի համար (Ընդամենը 7 հատ)


Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1. Մետաղական կառուցվածքներ				
1	Պողպատե խողովակ DN=76x4մմ	մ	1.8	
2	Սողնակ Dy=80մմ	հատ	1	
3	Հարթ կցաշուրթ Dy80 St	հատ	2	ՊՍ 10820-80
4	Հարմարակցիչ PE	հատ	1	
5	Խցափակիչ Dy=76մմ, ծ=5մմ	հատ	1	
6	Բետոնե հենարան 0,3x0,3x0,1մ	մ³	0,009	
7	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	2.0	

Կոնստրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՀՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոեկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ			
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան					
Ստուգեց	Վ.Սահակյան					
			Ջրթող հորեր			
					Թերթ	Թերթեր
					8	

Բ-2-ի ՊԿ2+93.40-ում դատարկման հորի հատակագիծ
Մ 1:20




Բ-2-ի ՊԿ8+85.81-ում դատարկման հորի հատակագիծ
Մ 1:20



Հագույց Ա

Պոլիէթիլեն խողովակի և մետաղական կցաշուրթի միացման հանգույց



Բ-2-ի ՊԿ2+93.40-ում դատարկման հորի աշխատանքների ծավալները
(ընդամենը 1հատ)

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1	Պողպատե խողովակ 76x4մմ	մ	2.0	
2	Դատարկման պողպատե խողովակ 76x4մմ	մ	20	
3	Սողնակ Dy80 St	հատ	2	
4	Եռաբաշխիչ 80x80x80 St	հատ	1	
5	Հարթ կցաշուրթ Dy80 St	հատ	4	
6	Հարմարակցիչ PE	հատ	2	
7	Բետոնե հենարան 0,3x0,3x0,1մ	մ³	0,009	
8	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	2.0	
9	76x4մմ դատարկման պողպ. խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ	20	

Բ-2-ի ՊԿ8+85.81-ում դատարկման հորի աշխատանքների ծավալները
(ընդամենը 1հատ)


Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1	Պողպատե խողովակ 76x4մմ	մ	1.0	
2	Դատարկման պողպատե խողովակ 76x4մմ	մ	40	
3	Սողնակ Dy80 St	հատ	1	
4	Հարթ կցաշուրթ Dy80 St	հատ	2	
5	Հարմարակցիչ PE	հատ	1	
6	Բետոնե հենարան 0,3x0,3x0,1մ	մ³	0,009	
7	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	2.0	
8	76x4մմ դատարկման պողպ. խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ	40	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Դատարկման հորերի հողային աշխատանքների ծավալները ներառված են ջրագծի աշխատանքների ծավալներում


Պայմանագիր՝			ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
Կոնստրուկտիվ՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ԵՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան		
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Գյուղ եղիպատրոշ		
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան				
Ստուգեց	Վ.Սահակյան				
			Դատարկման հորեր		
				Թերթ	Թերթեր
				9	

Օդահան հորի հատակագիծ Մ 1:20



Օդահան հոր ՕՀ				
Աշխատանքների ծավալները 1 հատի համար (Ընդամենը 1 հատ)				
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1. Մետաղական կառուցվածքներ				
1	Պողպատե խողովակ DN=76x4մմ	մ	2.0	
2	Սողնակ D=50մմ	հատ	1	
3	Օդահան D=50մմ	հատ	1	
4	Եռաբաշխիչ 80x80x80	հատ	1	
5	Կարճախողովակ d=75մմ, L=0.15մ	հատ	1	
6	Հարթ կցաշուրթ Dy65 St	հատ	3	ՊՍ 10820-80
7	Հարմարակցիչ PE	հատ	2	
8	Բետոնե հենարան 0,3x0,3x0,1մ	մ³	0,009	
9	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	2.0	


Հագույց Ա



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Օդահանի հողային աշխատանքների ծավալները ներառված են ջրագծի աշխատանքների ծավալներում
- Գերադասելի է բոլոր հորերի հատակի սալի վրա բացել 50մմ տրամագծով անցք կաթացող ջրերի հեռացման համար

Կոնստրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ			
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան					
Ստուգեց	Վ.Սահակյան					
			Օդահան հորեր			
					Թերթ	Թերթեր
					10	




Պողոս. Խոդով.
76x4 մմ


Պողպ.խողով.
76x4 մմ

Նախագծվող պոլիէթ.խողովակ
de75x4.5մմ ПЭ100,SDR17,PN1.0ՄՊա

Առկա պոլիէթ.խողովակ de75x4.5մմ
ՓՅ100,SDR17,PN1.0ՄՊա

Հագույց Ա


Պոլիէթիլենե խողովակի և մետաղական
կցաշուրթի միացման հանգույց



Կոնսուլացիոն՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝		ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24	
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջլան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆԱՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ			
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան					
Ստուգեց	Վ.Սահակյան					
			Բաժանարար Բ-1-ի միացում առկա խողովակի ՊԿ8+35.71-ում			
					Թերթ	Թերթեր
					11	

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION



Աշխատանքների ծավալները				
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Ծանոթ.
1				
2	Առկա ծածկի սալի ապամոնտաժում հետագա մոնտաժորմով	հատ	1.0	
3	Անցքի բացում առկա բետոնե պատում Ø120մմ, l=0.5մ	մ³	0.005	
4	Անցքի բացում առկա պողպ. դատարկման խողովակում, Ø10մմ	հատ	1	
5	III կարգի բնահողի հանույթ առկա բետոնե պատի տակ	մ³	3.5	
6	Պողպատե անցում 200-100մմ, l=0.7մ	հատ	1	
7	Պողպ. ծունկ 108x5մմ	հատ	2	
8	Պողպ. խողովակ 108x5մմ	մ	2.4	
9	Խողովակի և պատի արանքի լցում ցեմենտ ավազային շաղախով	մ³	0.002	
10	Մետաղական մակերևույթների երկշերտ ներկում	մ²	0.5	
11	Պողպ. խողովակի 108x5մմ նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ	2.0	

Կոնստրցիում՝ "ՋՀՀԻ" ՍՊԸ, "ՇՏՀ" հիմնադրամ, "Հիդրոէկ" ՍՊԸ			Պայմանագիր՝	ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24		
			Պատվիրատու՝ Ապարանի համայնքապետարան			
Ն.Գ.Ի.	Հ.Թոքմաջյան		Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում Գյուղ Եղիպատրուշ			
Նախագծեց	Ա.Առուստամյան					
Ստուգեց	Վ.Սահակյան					
			Գերլցման խողովակ առկա ՕԿՁ-ում			
					Թերթ	Թերթեր
					12	



ԱՊԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 16 ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՋՐԱԳԾԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ԵՂԻՊԱՏՐՈՒՇ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ - ДОГОВОР

N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1

ՄԱՍ 2

ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆ

ՆԳԻ

Ա. Թոքմաջյան

«ՋՀՀԻ» կոնսորցիումի առաջատար

Տնօրեն

Ա. Բաքալյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Քլորակայանի կառուցման աշխատանքային նախագծի համար հիմք են հանդիսացել Եղիպատրուշ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցման տեխնիկական առաջադրանքը:

Նոր նախատեսվող քլորակայանը հատակագծում ունի քառակուսի տեսք և 2.5x2.5 մ առանցքային չափեր: Քլորակայանը նախատեսվում է իրականացնել մետաղական հիմնականախճով: Պատերը և ծածկը նախատեսված են մետաղական սենդվիչ սալերից: Տանիքը երկթեք է՝ ազատ ջրահեռացմամբ:


Քլորակայանի պատերի ցոկոլային հատվածները նախատեսվում է իրականացնել միաձույլ բետոնից:

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ


ՀՀ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱՍՇՏԱԲ
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ	Թերթ -27
2	ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:50	Թերթ -28
3	ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, Մ 1:50	Թերթ -29
4	ՃԱԿԱՏ 1-2, ՃԱԿԱՏ 2-1, Մ 1:50	Թերթ -30
5	ՃԱԿԱՏ Բ-Ա, ՃԱԿԱՏ Ա-Բ, Մ 1:50	Թերթ -31
6	ԿՄԱԽՔԻ ԿՐՈՂ ՏԱՐՐԵՐ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1–1	Թերթ -32
7	ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	Թերթ -33

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիպատրուշ բնակավայր				
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		Քլորակայան			Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ Զելեջյան						
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան						
			Բացատրագիր, գծագրերի ցանկ			Փուլ	
						Թերթ	Թերթեր
						1	19


ՔՆՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:50



ՔՆՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ՏԱՆԻՔԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:50



ՀԱՏԱԿԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:50




ՀԱՏԱԿԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Քետոնե հատակի իրականացում B20 դասի քետոնից 12սմ	մ³	1.6
2	Հատակի ամրանավորում 10A500c ամրանային ցանցով երկու շերտ	կգ	97.0
3	Քետոնե ցոլովի իրականացում B20 դասի քետոնից	մ³	1.2
4	Պատերի սենյվիչ սալերի համար մետաղական հիմնականալքի իրականացում 40x60x2մմ խողովակից	զմ / կգ	60.5 / 190.2
5	Քետոնե սալվածքի իրականացում	մ² / մ³	8.5 / 1.1
6	Քետոնե եզրաքարերի տեղադրում	զմ	13.2
7	100մմ սենյվիչ պանելների տեղադրում պատերի համար	մ²	35.0

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՓ կազմում՝ Եղիպատուռ 2 բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		Քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ Զեյնյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Քլորակայանի հատակագիծ, քլորակայանի տանիքի հատակագիծ, Մ 1:50		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					2	19

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ 1:50




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Մետաղական ներդիր էլեմենտների տեղադրում ցուլի մեջ 250x250x6մմ թիթեղից	հատ կգ	16 47.1
2	Մետաղական սյուների տեղադրում 140x140x4մմ խողովակից (h=3.1մ)	հատ կգ	8 420.0
3	Մետաղական հեծանների տեղադրում 100x100x4մմ խողովակից	գմ կգ	12.0 146.0
4	Մետաղական կավարների տեղադրում 160x100x4մմ խողովակից (4 հատ 2.5 մ)	գմ կգ	10.0 130.0
5	100մմ սենդվիչ սալերի տեղադրում ծածկի համար	մ ²	8.0
6	Պիպի գունավոր թիթեղի տեղադրում 0.7 մմ	գմ	5.0



Ծանոթություն

- * Բոլոր մետաղական էլեմենտները եռակցել միմյանց Յ42 տիպի էլեկտրոդներով
- * Բոլոր մետաղական էլեմենտները յուղազերծել և ներկել 2 շերտ հակակորոզիոն ներկով

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3
Մ 1:20



«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիպատուշ բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջան		Քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ. Զելեջան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջան					
			ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, Մ 1:50		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					3	19



ՄԻԱԶՈՒՅԼ Ե/Բ ՀԻՄՔԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Բնահողի քանդում էքսկավատորով	մ ³	8.2
2	Խճի նախաշերտի փռում տոփանումով 80մմ	մ ² / մ ³	21.4 / 2.2
3	Բետոնե նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 10սմ	մ ² / մ ³	12.0 / 1.2
4	Միաձույլ ե/բ ժապավենաձև հիմքերի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ ³	3.5
5	Հիմքերի ամրանավում 14A500c ամրանով	զմ / կգ	120.0 / 145.0
6	Հիմքերի ամրանավում 8A240c ամրանով L=2030մմ	հատ / կգ	120 / 84
7	Բնահողի ետլիցք տոփանումով	մ ³	3.5
8	Բնահողի փռում տեղում	մ ³	4.7

ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Մետաղական դռան տեղադրում շրջանակով 40x40x5մմ անկյունակից և 1.2մմ պողպատե թիթեղից	մ ² / կգ	3.1 / 92.7
2	Մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում	մ ²	1.75
3	Որից բացվող փեղկով	մ ²	0.71
4	Լուսամուտագոգ 0.55մմ գունավոր թիթեղից 180x1200մմ	հատ	1
5	Մետաղական ծխնիներ 100մմ	հատ	6
6	Կողպեք	հատ	1

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՐՓ կազմում՝ Եղիպատրուշ բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		Զորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ Զելեջյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Ճակատ 1-2, Ճակատ 2-1, Մ 1:50		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					4	19

ՃԱԿԱՏ Բ-Ա
Մ 1:50




ՃԱԿԱՏ Ա-Բ
Մ 1:50




ԴՌՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ
ԷՍՔԻԶՆԵՐ

Պ-1	1 հատ	Դ-1	1 հատ
Մետաղապլաստե պատուհան երկշերտ ապակեփաթեթով		Մետաղապլան դուռ	

ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄԻԱՑՈՒՄԸ ՍԵՆԴՎԻԶ ՍԱԼԵՐԻՆ
(ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1)
Մ 1:10



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՌԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄԸ
ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻՆ (ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2)
Մ 1:10




Ծանոթություն


* Բոլոր դրներն ու պատուհանները պատրաստել նախապես բացվածքների չափսերը տեղում ճշտելուց հետո

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ	Պատվիրատու - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24-1	
	Ապարանի համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ևՆՓ կազմում՝ Եղիապարուշ բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջան		Զորակայան	
Նախագծեց	Հ. Թեյեջան			
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջան		Բաժին - 2	
			Փուլ	
			Ճակատ Բ-Ա, Ճակատ Ա-Բ, Մ 1:50	
			Թերթ	Թերթեր
			5	19


ԿԱՄԱԽՔԻ ԿՐՈՂ ՏԱՐՐԵՐ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՍ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիազարովի բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		Քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ Զեյեջյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Կամախքի կրող տարրեր, կտրվածք 1—1		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					6	19



«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիազարու ² բնակավայր				
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		Քլորակայան			Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ Բեկեջյան						
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան						
			Հիմքերի հատակագիծ, հանգույցներ			Փուլ	
						Թերթ	Թերթեր
						7	19

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Nº	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Ընդհանուր տվյալներ	Թերթ – 34
2	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, տեխնիկական մասնագրեր	Թերթ – 35
3	Քլորակայանի հատակագիծ, Մ 1: 25	Թերթ – 36
4	Քլորաջրի պատրաստման սարքի սխեմա, մասնագիր, խողովակների միացման հանգույցներ	Թերթ – 37
5	Կուտակային հոր միաձույլ ե/բ հիմնային սալի, ծածկի սալի հատակագիծ, մասնագիր	Թերթ – 38
6	Կուտակային հոր, կտրվածքներ 1-1 և 2-2	Թերթ – 39

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ.

ա) ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

բ) ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

- ՍՆԻՊ 2.04.02 – 84* ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ. ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ
- ՍՆԻՊ 2.06 08 – 87 ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿԻԱՆԵՐ` ՀԻՂՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ
- ՍՆԻՊ 2.06 01 – 86 ՀԻՂՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ:
- ՍՆԻՊ 3.05.04 – 85* ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ:
- ՍՆԻՊ 3. 02.01 – 87 ՀՈՂԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ ԵՎ ՀԻՍՔԵՐ
- ՀՀՇՆ 33-01-2014 ՀԻՂՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
- ՍՆԻՊ III – 42 – 80 ՄԱՅՐՈՒՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐ

Շինարարության ընթացքում կառուցվածքների տեղերը ենթակա են ճշգրտման տեղում ըստ փաստացի իրավիճակի: Խողովակների նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերը նախատեսվում են իրականացնել ավագից:

Շինարարական նյութերը, խողովակները, սարքերը և սարքավորումները պետք է լինեն նոր և նախկինում չօգտագործված:

Շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա հիմնականում սպասվում է հողային աշխատանքների, խողովակների եռակցման, հիդրոմեկուսացման աշխատանքների իրականացման ժամանակ, բետոնային աշխատանքների կատարման ընթացքում և շինարարական մեքենաների աշխատանքից (գազերի արտանետումներ, քսուքային յուղեր, փոշի, աղմուկ):

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարվեն այնպես, որպեսզի կանխվի շրջակա միջավայրի քայքայումը և լավագույն ձևով պահպանվի բնական լանդշաֆտը: Շրջակա միջավայրը պետք է պաշտպանված լինի Կապալառուների ոչ պիտանի, քայքայող գործողություններից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իրականացվում են հիմնական անհրաժեշտ աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքների ավարտվելուն պես անհրաժեշտ է իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ, բարեկարգել տարածքը` կանխելու համար շրջակա միջավայրի հետագա քայքայումը:

Շինարարական կազմակերպությունը գնահատման ընթացքում, տեղում մանրամասն պետք է ուսումնասիրի բոլոր աշխատանքների տեսակները ըստ ծավալաթերթի և գծագրերի: Անհրաժեշտ է կազմել շինարարական աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիական սխեմաներ և շինարարության կազմակերպման սխեմաները: Այդ սխեմաներում ներառվելու են նաև շինարարության ընթացքում առաջացող հնարավոր բարդությունները: Վերոհիշյալ աշխատանքները կամ այլ աշխատանքների տեսակները, որոնք պայմանավորված են շինարարության կազմակերպման և շինարարության իրականացման տեխնոլոգիաների հետ, անհրաժեշտ է ներառել ծավալաթերթ – նախահաշվում ներկայացված միավորի արժեքներում:

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում` Եղիապատուռ2 բնակավայր	
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան	Բաժին - 2
Նախագծեց	Հ.Քելեջյան			
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան			
			Ընդհանուր տվյալներ	Փուլ
				Թերթ
				Թերթեր
				8 19

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսները և «Տեխնիկական միջոցները, «Մասնագիտական փորձառությունը որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսները որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն՝

Զ/Զ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխույժ	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար հիդրոտեխնիկական շինարարություն	1	3 տարի
2	Պողպատե խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Պոլիէթիլենե խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
4	Բանվոր	ցանկացած	3	-

«Տեխնիկական միջոցները որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Զ/Զ	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
1	Էքսկավատոր	V=0.25-0.5խմ	1
2	Ինքնաթափ Բեռնատար	առնվազն 8 տ բեռնատարողությամբ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	ցանկացած տիպի	1
4	Խողովակատար մեքենա	10 տ բեռնատարողությամբ	1
5	Ավտոամբարձիչ	սլաքի թռիչքը 16 մ, բեռնատարողությունը 6 տ	1
6	Թեռորդիտ	ցանկացած տիպի	1

«Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշ - Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) Նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հակրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:

Նմանատիպ են համարվում՝ հիդրոտեխնիկական լիցենզիայի ներքո շինարարական աշխատանքների կատարումը:

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ -ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Զ/Զ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Խողովակ	30
3	Բետոն	30


ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԻՍՆԵՐԻ		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՔԼՈՐԱԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ			
ՓՈՍՍՈՐԱԿԻ ԵՎ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ			
ՓՈՍՍՈՐԱԿԻ ԵՎ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ			
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ			
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			
ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ			
ՀՈՐԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ			
ՀԱՅՏՆԱՐԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱՃՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1	
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիապարուշ բնակավայր		
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան	Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Թեյլեյան				
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան				
			Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, տեխնիկական մասնագրեր	Փուլ	
				Թերթ	Թերթեր
				9	19

U 1:25




Բյուրակալանի մասնագիր

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
2. Տեխնոլոգիական խողովակաշարեր և ձևավոր մասեր			
1	Քլորաջրի պատրաստման սարքի ձեռքբերում և մոնտաժում (Դոգավորման բաք 200լ, Էլ. Խառնիչ 200լ բաքի համար, Պոլիէթիլենե ճկուն ճեշումային խողովակ, Դոգավորման պոմպի ձեռք բերում և մոնտաժում DDC-6-10, բազմաֆունկցիոնալ փական, ճեշման ապահովման կափույր, ինժեկտոր մոլիչ փականով, միակցման դետալ երկկողմ ճկուն խողովակ, միակցման դետալ ճկուն խողովակ, եռաբաշխիչ ճկուն խողովակ ներծծման խողովակ, թողարկային ծորակ բաքի թողարկային ծորակ)	կոմպլ.	1
2	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ DN20 (HDPE)	մ	8
3	Պոլիէթիլենե եռակցվող պատյան խողովակներ DN40 (HDPE)	մ	7
4	Պոլիէթիլենե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման խողովակ DN 50	մ	10
5	Մետաղական գնդային փական DN15	հատ	3
6	Պոլիէթիլեն DN20 (HDPE)-մետաղ DN15(St) կցորդիչ մետաղական արտաքին պարուրակով	հատ	3
7	Խողովակապտուկ (արյւթ) DN15, արտաքին պարուրակով	հատ	3
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) արմունկ DN 20-40 մմ, α 90°	հատ	5
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռաբաշխիչ DN20	հատ	1
10	Պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման թեք եռաբաշխիչ DN50	հատ	1
11	Պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման արմունկ DN50 α 45°	հատ	5
12	Պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման արմունկ DN50 α 90°	հատ	1
13	Հոսակ Φ50 մմ	հատ	1
14	Կերամիկական լվացարանակոնք (ներառյալ ծորակ, միակցման դետալներ)	կոմպլ.	1
15	Ջերմամեկուսիչ շերտ պենտալոլիստիրոլե կիսախողովակներով δ=50մմ հաստությամբ	մ	3
16	Օդամղիչ 150 մ³/ժ արտադրողականությամբ	հատ	1
17	Էլեկտրական ջեռուցող մարտկոց (2.0 կՎտ)	հատ	1
18	Պողպատե Էլ. եռակցվող խողովակակտոր DN15 (St) միակողմանի արտաքին պարուրակով, L=0.15մ	հատ	3
19	Մետաղական լար Φ 4 մմ	մ	10
20	Փայտե տակդիր 700x700	հատ	1
21	Պոլիմերային աղբաման (տարա) 25լ տարողությամբ	հատ	1
22	Ø15 ռետինե ճկուն խողովակ	մ	10
23	Ե/Բ միաձուլվ ուղղանկյուն կուտակման հոր 1.5x2 H=2.2 մ	հատ	1

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1		
			Ապարանի համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՓ կազմում՝ Եղիպատրուշ բնակավայր				
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան			Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Զելեջյան						
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան						
			Քլորակայանի հատակագիծ, Մ 1: 25			Փուլ	
						Թերթ	Թերթեր
						10	19


ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ՍԽԵՄԱ




ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	Դոզավորման բաք 200 լ	հատ	1
2	Դոզավորման պոմպ (DDC-6-10)	հատ	1
3	Ներծծման խողովակ	հատ	1
4	Էլ. խառնիչ 200 լ բաքի համար	հատ	1
5	Բազմաֆունկցիոնալ փական	հատ	1
6	Թողարկային ծորակ	հատ	1
7	Ճկուն խողովակի եռաբաշխիչ	հատ	1
8	Ճնշման ապահովման կափույր	հատ	1
9	Էժեկտոր մղիչ փականով	հատ	1
10	Բաքի թողարկային ծորակ	հատ	1
11	PE ճկուն ճնշումային խողովակ L=8 մ (6/9-4/U2)	հատ	1
12	Ճկուն խողովակների երկկողմանի միացման դետալ	հատ	2
13	Դոզավորման պոմպի միացման դետալների հավաքածու (PP-U2)	կոմպ.	1
14	Ճկուն խողովակի միացման դետալ	հատ	1

ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՍՐՍԿՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ – 2



ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ԵՎ ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ՍՆՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ – 1




Ծ Ա Ն Ո Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

- Պոլիէթիլեն DN40(HDPE) պատյան խողովակը նախատեսվում է կառուցել քլորակայանից մինչև քլորաջրի սրկման հանգույց, որի մեջ նախապես պետք է տեղադրել պողպատե լար, հետագայում քլորաջրի տրման ճկուն խողովակի անցկացման համար:

«Ավագեմիկոս Ի.Վ. Եղիագարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիպատրուշ բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Զելեշյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Քլորաջրի պատրաստման սարքի սխեմա, մասնագիր, խողովակների միացման հանգույցներ		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					11	19

U 1:25



ջրահեռացման
թողարկ $\Phi 50$ (PVC)
L=5 մ

ուժային
 վահանակ

փայտե
տակդիր 700 700

օդանցք Φ150 PVC
խողովակով, ցանցով
(առաստաղի տակ)

Քլորաջրի
պատրաստման
բաք $W=200$ լ

ԷԼ.
տաքացուցիչ

0.00 = 971.20

օդամղիչ 150 մ³/ժ
(հատակի վրա)

Ճկուն ռետինե
խողովակ
պատյանով


DN 108 4 S

Բլորակայանի մասնագիր

№9	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
2. Տեխնոլոգիական խողովակաշարեր և ձևավոր մասեր			
1	Զլորաջրի պատրաստման սարքի ձեռքբերում և մոնտաժում (Դոգավորման բաք 200լ, Էլ. հառնիչ 200լ բաքի համար, Պոլիէթիլենե ճկուն ճնշումային խողովակ, Դոգավորման պոմպի միակցման դետալների հավաքացու, Դոգավորման պոմպի ձեռք բերում և մոնտաժում DDC-6-10, բազմաֆունկցիոնալ փական, ճնշման ապահովման կափույր, ինժեկտոր մոլիչ փականով, միակցման դետալ երկկողմ ճկուն խողովակ, միակցման դետալ ճկուն խողովակ, եռաբաշխիչ ճկուն խողովակ ներծծման խողովակ, թողարկային ծորակ, բաքի թողարկային ծորակ)	կոմպլ.	1
2	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակներ DN20 (HDPE)	մ	8
3	Պոլիէթիլենե եռակցվող պատյան խողովակներ DN40 (HDPE)	մ	7
4	Պոլիէթիլենե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման խողովակ DN 50	մ	10
5	Մետաղական գնդային փական DN15	հատ	3
6	Պոլիէթիլեն DN20 (HDPE)-մետաղ DN15(St) կցորդիչ մետաղական արտաքին պարուրակով	հատ	3
7	Խողովակապատուկ (արտաք) DN15, արտաքին պարուրակով	հատ	3
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) արմունկ DN 20-40 մմ, α 90°	հատ	5
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռաբաշխիչ DN20	հատ	1
10	Պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման թեք եռաբաշխիչ DN50	հատ	1
11	Պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման արմունկ DN50 α 45°	հատ	5
12	Պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր ջրահեռացման արմունկ DN50 α 90°	հատ	1
13	Հոսակ Φ50 մմ	հատ	1
14	Կերամիկական վիացարանակոնք (ներառյալ ծորակ, միակցման դետալներ)	կոմպլ.	1
15	Ջերմամեկուսիչ շերտ պենոպոլիստիրոլե կիսախողովակներով δ=50մմ հաստությամբ	մ	3
16	Օդամղիչ 150 մ³/ժ արտադրողականության	հատ	1
17	Էլեկտրական ջեռուցող մարտկոց (2.0 կՎտ)	հատ	1
18	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր DN15 (St) միակողմանի արտաքին պարուրակով, L=0.15մ	հատ	3
19	Մետաղական լար Φ 4 մմ	մ	10
20	Փայտե տակդիր 700x700	հատ	1
21	Պոլիմերային աղբաման (տարա) 25լ տարողությամբ	հատ	1
22	Ø15 ռետինե ճկուն խողովակ	մ	10
23	Ե/Բ միաձույլ ուղղանկյուն կոտակման հոր 1.5x2 H=2.2 մ	հատ	1

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՍ-ԱՀ-ԳՀԽՃԸԲ-83/24-1	
			Եղիազարուշի ջրագիծ		
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		Զլորակայան	Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ Զելեջյան				
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան				
			Զլորակայանի հատակագիծ, Մ 1: 25	Փուլ	
				Թերթ	Թերթեր
				12	19


ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ՍԽԵՄԱ



ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	Դոզավորման բաք 200 լ	հատ	1
2	Դոզավորման պոմպ (DDC-6-10)	հատ	1
3	Ներծծման խողովակ	հատ	1
4	Էլ. խառնիչ 200 լ բաքի համար	հատ	1
5	Բազմաֆունկցիոնալ փական	հատ	1
6	Թողարկային ծորակ	հատ	1
7	Ճկուն խողովակի եռաբաշխիչ	հատ	1
8	Ճնշման ապահովման կափույր	հատ	1
9	Էժեկտոր մղիչ փականով	հատ	1
10	Բաքի թողարկային ծորակ	հատ	1
11	PE ճկուն ճնշումային խողովակ L=8 մ (6/9-4/U2)	հատ	1
12	Ճկուն խողովակների երկկողմանի միացման դետալ	հատ	2
13	Դոզավորման պոմպի միացման դետալների հավաքածու (PP-U2)	կոմպ.	1
14	Ճկուն խողովակի միացման դետալ	հատ	1


ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՍՐՍԿՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ– 2



Ծ Ա Ն Ո Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

- Պոլիէթիլեն DN40(HDPE) պատյան խողովակը նախատեսվում է կառուցել քլորակայանից մինչև քլորաջրի սրկման հանգույց, որի մեջ նախապես պետք է տեղադրել պողպատե լար, հետագայում քլորաջրի տրման ճկուն խողովակի անցկացման համար:

ՔԼՈՐԱԶՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՍԱՐՔԻ ԵՎ ԼՎԱՑԱՐԱՆԱԿՈՆՔԻ ՄՆՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ – 1



«Ավագեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24-	
			Եղիապատուռի ջրագիծ		
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		Քլորակայան	Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ. Բելեջյան				
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան				
			Քլորաջրի պատրաստման սարքի սխեմա, մասնագիր, խողովակների միացման հանգույցներ	Փուլ	
				Թերթ	Թերթեր
				13	19

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԼՐԱԿԱԶՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Թերթ	Անվանում	Ծանոթություն
1	Ընդհանուր տվյալներ	Թերթ - 40
2	Էլեկտրական մասի ծավալաթերթ	Թերթ - 41
3	Բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ԲՎ	Թերթ - 42
4	Քլորակայանի էլեկտրամատակարարման հատակագիծ	Թերթ - 43
5	Քլորակայանի լուսավորության հատակագիծ	Թերթ - 44
6	Քլորակայանի հողանցման հատակագիծ	Թերթ - 45

Պայմանական նշաններ

- Բախիչ պունկտ
- Լուսատու ԼԵԴ տիպի առաստաղի
- Լուսատու ԼԵԴ տիպի պատի դրսի
- Վարդակ հողանցումով
- Անջատիչ պատի միջի տեղակայմամբ երկստեղ
- Հաղորդագիծ

Նախագիծը մշակված է համաձայն գործող նորմաների և կանոնների :
Նախատեսված միզոցառումները ապահովում են հրդեհաանվտանգությունը և պայթյունաանվտանգությունը շահագործման ժամանակ:

Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները

Անվանումը	Չափման միավորը	Տեխնիկական տվյալներ
Դրվածքային հզորությունը	կվտ	5,13
Հաշվարկային հզորությունը	կվտ	4,36
Հաշվարկային հոսանքը	Ա	19,82

Բացատրագիր

Գծագրերը մշակված են համաձայն ճարտարապետական շինարարական գծագրի ինչպես նաև տեխնոլոգիական :

Նախագծով կատարված է քլորակայանի էլեկտրամատակարարման, լուսավորության և հողակցման հատակագծերը: Էլեկտրամատակարարումը կատարված է համաձայն բաշխիչ վահանի սխեմայի և մալուխների:

Հողանցման դիմադրությունը ստուգվում է տարին երկու անգամ, որի մեծությունը պետք է լինի 4 Օհմից պակաս:


«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՁԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիսպատուռ2 բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Քելեջյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Ընդհանուր տվյալներ		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					14	19

N	Պայմ. նշան	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չ.Մ.	Քանակ
		<u>Ներքին էլեկտրական մաս</u>		
1		Բաշխիչ վահան 8 մոդուլի համար, որի կազմում՝	հատ	1
2		Մաֆազ ավտոմատ - 50Ա	հատ	1
3		Մաֆազ ավտոմատ - 20Ա	հատ	2
4		Մաֆազ ավտոմատ - 10Ա	հատ	2
5		Թողարկիչ կառավարման կոճակով- 6Ա	հատ	1
6		Մաֆազ շունտ - 6 մոդուլի համար	հատ	1
		Մալուխ պղնձե ջիղերով կրակ չտարածող, մինչև 0.66կվ լարման,ԹԹ ք-Լտիպի հատվածքը՝		
7		3x2.5 մմԱ	մ	15
8		3x1.5 մմԱ	մ	10
9		Պլաստմասե պատյան -50մմ	մ	10
		<u>Հողանցում</u>		
1		Անկյունավոր պողպատ 50x50x5մմ, L=2,5մ	մ/կգ	7.7/28.5
2		Շերտավոր պողպատ 40x5մմ	մ/կգ	10/12.7
3		Շերտավոր պողպատ 25x5մմ	մ/կգ	25/19.5
4		Հողային աշխատանք	մ³	2.1

N	Պայմ. նշան	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չ.Մ.	Քանակ
		<u>Էլեկտրալուսավորության մաս</u>		
4		Լուսատու առաստաղի LED լամպով- 25վտ	հատ	4
5		Լուսատու դրսի պատի LED լամպով- 15վտ, հերմետիկ տիպի, ըստ չափսերի՝ 250մմ տրամագծով	հատ	1
6		Վարդակ հողանցումով 16Ա 220Վ	հատ	4
7		Անջատիչ երկստեղնավոր 6Ա 220Վ	հատ	1
8		Տեղադրման տուփ	հատ	5
		Միացման տուփ	հատ	1
		Մալուխ պղնձե ջիղերով ԹԹժվչ-0.6 տիպի ըստ կտրվածքի՝		
11		3x1.5 մմԱ	մ	20
12		Գոֆռա խողովակ 15մմ	մ	20

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՀԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիպատուշ բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Քելեջյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Էլեկտրական մասի ծավալաթերթ		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					15	19


Սնունդը համաձայն
տեխնիկական պայմանի



ՀԱՄԱՐՆԵՐ	1	2	3	4	
Հզորություն կկտ	2,5	0,5	2,0	0,115	
	11,4	2,27	9,1		
ԴԳՏՈՒՆ	Քլորի պատրաստումն սպորտ խմորի պատրաստումն	Օդալիչ	Էլեկտրատաքացուցիչ	Քլորակայանի նեղքին լուսավորություն	Պահուստային


«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան		Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽՇԶԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՓ կազմում՝ Եղիազարու Հ բնակավայր				
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան			Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Զելեջյան						
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան						
			Բաշխիչ վահանի սկզբունքային սխեմա - ԲՎ			Փուլ	
						Թերթ	Թերթեր
						16	19

Քլորակայանի էլ. մատակարարման հատակագիծ
Մ 1:25




«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիազարուշ բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Քելեջյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Քլորակայանի էլ.մատակարարման հատակագիծ		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					17	19

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ,
Մ1:25



«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾԶԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիազարու2 բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Քելեջյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Քլորակայանի լուսավորության հատակագիծ		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					18	19



Շերտապողպատը պետք է անցկացնել 0,7մ խորությամբ:

1. Ցինկապատ պողպատե անկյունակ – 7,5/28,5սմ/կգ
50 50 5մմ
2. Ցինկապատ շերտապողպատ - 10/12,7մ/կգ
40 5մմ
3. Ցինկապատ շերտապողպատ - 25/19,5մ/կգ
25 5մմ
4. Հողային աշխատանք - 2,1մա

«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ			Պատվիրատու- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի համայնքապետարան	Պայմանագիր N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԽԾՀԲ-83/24-1		
			Ապարան համայնքի թվով 16 գյուղական բնակավայրերի խմելու ջրի ջրագծերի վերակառուցման ՆՆՓ կազմում՝ Եղիազարուշ բնակավայր			
ՆԳԻ	Հ.Թոքմաջյան		քլորակայան		Բաժին - 2	
Նախագծեց	Հ.Քելեշյան					
Ստուգեց	Վ.Թոքմաջյան					
			Քլորակայանի հողանցման հատակագիծ		Փուլ	
					Թերթ	Թերթեր
					19	19