



«Շին-SUL Գ փորձագետ» ՍՊԸ
(Նախագծերի փորձաքննություն)
ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՔՊԼ - 001277

03 նոյեմբերի 2025թ.



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ Խ. Գ-90/ԱՀ-25

ՕԲՅԵԿՏ – ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնքի, «Մարալիկ բնակավայրի Հ. Շահինյան փողոց, 6-րդ նրբանցք Խ. 5 հասցեի թիվ 1 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների նախագիծ»
օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների

Պատվիրատու՝
«ՀԻՂՐՈՒԿ» ՍՊԸ
(ՀՎՀՀ № 00528216)

Նախագծող՝
«ՀԻՂՐՈՒԿ» ՍՊԸ

Նախագծման հիմքը.

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման Խ. 23112023-08-0044 վկայականը,
2. Մարալիկի թիվ 1 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների առաջադրանքը,
3. «Մեղրակ Մուրադյան» ա/ձ-ի կողմից 29.07.2021թ.-ին և «Մեյամանախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից 31.07.2025թ.-ին տրված շենքի մասին տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացությունները,
4. Պատվիրատուի կողմից կնքված «ՀՀՔԿ-ՀՄԱԾՁԲ -25/5» ծածկագրով պայմանագիրը:

1. Ն Ե Ր Ա Ծ Ա Կ Ա Ն

Փորձաքննության է ներկայացված ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, «Մարալիկ բնակավայրի Հ. Շահինյան փողոց, 6-րդ նրբանցք Խ. 5 հասցեի թիվ 1 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը, որոնք կազմված են թվով չորս գրքերից, որոնցում ներառվել են.

- Գիրք – 1. Ճարտարապետաշինարարական մաս,
 Գիրք – 2. Մարզա և հանդիսությունների դահլիճ,
 Գիրք – 3. Ինժեներական մասեր,
 Գիրք – 4. Նախահաշիվ, ծավալաթերթ:

Սույն փորձաքննությունը պարզաբանում է ներկայացված նախագծային փաթեթի համապատասխանությունը ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին՝ տրամադրելով *պարզ* փորձաքննություն, որի եզրակացությունը ներկայացնում ենք ըստ համապատասխան մասերի:

Ներկայացված փաստաթղթերը մշակվել են դպրոցի համար կազմված վերանորոգման աշխատանքների առաջադրանքի հիման վրա:

Առաջադրանքը կազմված է երկու մասերից՝

1. Ճարտարապետաշինարարական մաս /ուսումնական երկու մասնաշենքեր և մարզա և հանդիսությունների դահլիճ/,
2. Ինժեներական մասեր:

Ներկայացված աշխատանքային նախագծով տրվում է առաջին փուլով նախատեսված աշխատանքների՝ ճարտարապետաշինարարական և ինժեներական մասերի, փորձաքննության եզրակացությունը:

2. ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

Համաձայն ներկայացված աշխատանքային նախագծի Մարալիկի թիվ 1 դպրոցը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Մարալիկի Հ. Շահինյան փողոց, 6-րդ նրբանցք հ. 5 հասցեում, որը կառուցվել է 1980-ական թվականներին տիպային նախագծով:

Քննարկվող դպրոցական համալիրը կազմված է թվով երկու ուսումնական մասնաշենքերից և մարզա ու հանդիսությունների դահլիճներից, որոնք տաքանցումով կապված են իրար հետ:

Դպրոցի տարածքում առկա են օժանդակ շինություններ, որոնց վերաբերյալ փորձագիտական պարզաբանումներ, սույն եզրակացությունում չեն ներառված:

2.1. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ

- ❖ 2.1.1 - Ուսումնական «Ա» մասնաշենքը հատակագծում ուղղանկյունաձև է և ունի 72,75x13,40 մ արտաքին չափեր: Այն երկհարկանի է, որի հարկերի բարձրություններն են 3,3 մ:

Ըստ տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության և չափագրական գծագրերի ուսումնական «Ա» մասնաշենքի համար կոնստրուկտիվ սխեման լուծված է քարե կրող պատերով, կոմպլեքս կոնստրուկցիաներով համակարգը, որի ծածկերը հավաքովի ե/բետոնյա բազմանցք սալերով է: Տանիքը քառալանջ է, ծածկույթը՝ թիթեղից:

Ըստ ներկայացված նախագծի մասնաշենքում նախատեսվել են ստորև աշխատանքները՝

ա) Քանդման աշխատանքներ / ներքին/.

- Կազմաքանդել ներքին պատերից հին ներկանյութը, կերամիկական սալիկները,
- Հատակների շերտերը,
- Փայտյա դռները իր մասերով,
- Մետաղապլաստե պատուհանները իր մասերով:

բ) Վերանորոգման աշխատանքներ / ներքին/.

- Ներքին հարդարում, սվաղում, ներկում, սալիկապատում,
- Դռների և պատուհանների տեղադրում,

- Սան.հանգույցների վերանորոգում,
 - Հատակների տեղադրում:
- գ) Արտաքին վերանորոգման աշխատանքներ.

- Պատերի որմնախարսխի նորոգում,
- Պատերի տուֆաշարվածքի մակերևույթի մաքրում ավազաշիթով,
- Հորվհարների վերականգնում:

դ) Տանիքային աշխատանքներ.

- Փայտյա կավարամածի հին փայտանյութի փոխարինում և փայտյա չորսուների ավելացում,
- Փայտամածի մշակում հակահրդեհային և անտիսեպտիկ պաշտպանական քսուքներով,
- Նոր տանիքածածկույթի տեղադրում գունավոր թիթեղից՝ КП21-0,5 մակնիշի:

❖ 2.1.2 - Ուսումնական «Դ» մասնաշենքը հատակագծում ուղղանկյունաձև է և ունի 72,75x13,40 մ արտաքին չափեր: Այն երկհարկանի է, որի հարկերի բարձրություններն են 3,3 մ:

Ըստ տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության և չափագրական գծագրերի ուսումնական «Դ» մասնաշենքի համար կոնստրուկտիվ սխեման լուծված է քարե կրող պատերով, կոմպլեքս կոնստրուկցիաներով համակարգը, որի ծածկերը հավաքովի է/բետոնյա բազմանցք սալերով է: Տանիքը քառալանջ է, ծածկույթը՝ թիթեղից:

Ըստ ներկայացված նախագծի մասնաշենքում նախատեսվել են ստորև աշխատանքները՝

ա) Քանդման աշխատանքներ / ներքին/.

- Կազմաքանդել ներքին պատերից հին ներկանյութը, կերամիկական սալիկները,
- Հատակների շերտերը,
- Փայտյա դռները իր մասերով,
- Մետաղապլաստե պատուհանները իր մասերով:

բ) Վերանորոգման աշխատանքներ / ներքին/.

- Ներքին հարդարում, սվաղում, ներկում, սալիկապատում,
- Դռների և պատուհանների տեղադրում,
- Սան.հանգույցների վերանորոգում,
- Հատակների տեղադրում:

գ) Արտաքին վերանորոգման աշխատանքներ.

- Պատերի որմնախարսխի նորոգում,
- Պատերի տուֆաշարվածքի մակերևույթի մաքրում ավազաշիթով,
- Հորվհարների վերականգնում:

դ) Տանիքային աշխատանքներ.

- Փայտյա կավարամածի հին փայտանյութի փոխարինում և փայտյա չորսուների ավելացում,
- Փայտամածի մշակում հակահրդեհային և անտիսեպտիկ պաշտպանական քսուքներով ,
- Նոր տանիքածածկույթի տեղադրում գունավոր թիթեղից՝ КП21-0,5 մակնիշի:

❖ 2.1.3 - Տաքանցումային «Բ» մասնաշենքը հատակագծում ուղղանկյունաձև է և ունի 72,75x13,40 մ արտաքին չափեր: Այն միահարկ է, որի հարկի բարձրություններն են 3,3 մ:

Ըստ տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության և չափագրական գծագրերի տաքանցումային «Բ» մասնաշենքի համար կոնստրուկտիվ սխեման լուծված է քարե կրող պատերով, կոմպլեքս կոնստրուկցիաներով համակարգը, որի տանիքածածկը հավաքովի ե/բետոնյա բազմանցք սալերով է: Տանիքը քառալանջ է, ծածկույթը՝ թիթեղից:

Ըստ ներկայացված նախագծի մասնաշենքում նախատեսվել են ստորև աշխատանքները՝

ա) Քանդման աշխատանքներ / ներքին/.

- Կազմաքանդել ներքին պատերից հին ներկանյութը, կերամիկական սալիկները,
- Հատակների շերտերը,
- Փայտյա դռները իր մասերով,
- Մետաղապլաստե պատուհանները իր մասերով:

բ) Վերանորոգման աշխատանքներ / ներքին/.

- Ներքին հարդարում, սվաղում, ներկում, սալիկապատում,
- Դռների և պատուհանների տեղադրում,
- Սան.հանգույցների վերանորոգում,
- Հատակների տեղադրում:

գ) Արտաքին վերանորոգման աշխատանքներ.

- Պատերի որմնախարսխի նորոգում,
- Պատերի տուֆաշարվածքի մակերևույթի մաքրում ավազաշիթով,
- Հորվհարների վերականգնում:

դ) Տանիքային աշխատանքներ.

- Փայտյա կավարամածի հին փայտանյութի փոխարինում և փայտյա չորսունների ավելացում,
- Փայտամածի մշակում հակահրդեհային և անտիսեպտիկ պաշտպանական քսուքներով,
- Նոր տանիքածածկույթի տեղադրում գունավոր թիթեղից՝ КП21-0,5 մակնիշի:

2.2. ԻՆՏԵՆՇԻՄԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐ

2.2.1. Ջրամատակարարում և կոյուղի.

Նախագծով նախատեսվել է ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Մարալիկի Շահինյան փողոց, 6-րդ նրբանցք հ.5 հասցեում գտնվող թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքները, որի համար հիմք են հանդիսացել ճարտարապետաշինարարական գծագրերը և տեխնիկական պայմանները:

Ներկայացված նախագծով ջրամատակարարում և կոյուղի նախագծային մասում նախատեսվել են հետևյալ ներքին համակարգերը.

- Սառը ջրամատակարարում,
- Կենցաղային կեղտաջրերի հեռացում:

Սառը ջրամատակարարում.

Ներկայացված նախագծով դպրոցական համալիրի ջրամատակարարման համակարգը փակուղային է, ստորին բաշխման:

Նախագծով օգտագործվող խողովակների, սարքերի և սարքավորումների աշխատանքային ճնշումը ընդունվել է 10,0 մթն (1ՄՊա) է:

Ըստ նախագծի խմելու ջրի կանգնակի, դրանից սնվող բոլոր ճյուղերի, ինչպես նաև զուգարանակոնքը և լվացարանը սնուցող ջրամատակարարման խողովակների վրա նախատեսվել են տեղադրել փականներ:

Նախագծով շինության ներքին սառը ջրամատակարարման ցանցը նախատեսվել է իրականացնել պոլիպրոպիլենային de25-32 մմ-անոց խողովակներից:

Տնտեսական (կենցաղային) կոյուղի.

Ներկայացված նախագծով կոյուղու ներքին ցանցը նախատեսվել է իրականացնել de50-110 մմ-անոց կոյուղու պոլիէթիլենե խողովակներից՝ ռետինե սեղմիչ օղակներով:

Նախագծով կոյուղու կանգնակների վրա նախատեսվել են ստուգիչներ:

Ըստ նախագծի կոյուղու թողակները նախատեսվել են իրականացնել պոլիէթիլենե խողովակներից, որոնք էլ միացվելու են կոյուղու բակային ցանցին:

2.2.2. Ջեռուցում և օդափոխություն.

ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, Մարալիկի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճի մասնաշենքի նախագծի ջեռուցման և օդափոխության մասը մշակվել է համաձայն Պատվիրատուի առաջադրանքի և ճարտարապետական գծագրերի հիման վրա:

Նախագծով հաշվարկների համար ընդունվել է ներքին ջերմամատակարարման սարքավորումներից՝ համակարգիչ -150Վտ, սառնարան – 300 Վտ, լուսավորությունից՝ 10 Վտ 1մ², մարդկանցից՝ 100 Վտ (մեկ մարդու համար):

Նախագծով սանհանգույցներից աղտոտված օդի հեռացումը նախատեսվել է առաստաղային օդամուղների օգնությամբ:

Ներկայացված նախագծով օդափոխության համակարգերի հավասարակշռումը հնարավոր դարձնելու համար նախատեսվել են օդի հոսքի ավտոմատ կարգավորիչ փականներ:

Նախագծով օդի արագությունը օդատարներում չի գերազանցում 5մ/վրկ:

Նախագծով ջեռուցման համակարգը նախատեսվել է գոյություն ունեցող կաթսայատնից, որտեղից ջերմամատակարարումը խողովակներով ապահովում է շինության ներքին սենքեր ջեռուցումը կատարվում է ջեռուցման մարտկոցներով:

Ներկայացված նախագծով ջեռուցման համակարգում, որպես ջերմակիր է հանդիսացել ջուրը՝ որպես հաշվարկային ջերմաստիճան ընդունվել է՝ 80-60°C ջեռուցման ժամանակաշրջանում: Ըստ ներկայացված հաշվարկի ջերմային կորուստները «Ա» մասնաշենքի համար կազմում է 140 կՎտ, «Բ» մասնաշենքի համար՝ 25 կՎտ, իսկ «Դ» մասնաշենքի համար՝ 72 կՎտ:

Ըստ նախագծի խողովակները նախատեսվել են անցկացնել խրամուղիների միջով, որոնք ամրացվել են անշարժ և շարժական հենարանային խարիսխներով:

Ներկայացված նախագծով ջեռուցման համար նախատեսվել են պոլիպրոպիլենե d=20-50 մմ-անոց խողովակներ, ջերմամեկուսացումը նախատեսվել է ռետինե հումքով խողովակով և ինքնակաշուն մեկուսիչներով:

2.2.3. Էլեկտրատեխնիկական մաս.

Նախագիծը մշակվել է համապատասխան ПУЭ-99 և ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 դրույթների:

Նախագծով դպրոցի էլեկտրամատակարարումը նախատեսվել է իրականացնել տրասֆորմատորային ենթակայանից:

Ըստ նախագծի էլ.մատակարարման հուսալիության աստիճանի շինության հոսանքասպառիչները դասվել են երկրորդ կարգի:

Նախագծով դպրոցի սնուցումը նախատեսվել է իրականացնել թվով երկու մալուխային գծերով:

Ըստ նախագծի էլ.լուսավորությունը նախատեսվել է իրականացնել հետևյալ տեսակներով.

- Բանվորական,
- Վթարային-էվակուացիոն:

Ներկայացված նախագծով բաշխիչ վահանից նախատեսվել է սնող գծերը անցկացնել դեպի խմբային լուսավորության և ուժային վահաններ:

Նախագծով սնող գծերը նախատեսվել է իրականացնել պղնձե մալուխներով, իսկ խմբային ցանցը՝ BBF HГ-LS մակնիշի մալուխով՝ ճկուն խողովակների մեջ:

Նախագծով դասասենյակներում անջատիչները և վարդակները նախատեսվել են տեղադրել հատակից 1,8 մ բարձրության վրա, այլ սենյակներում՝ հատակից՝ 0,8 մ, վահանակները՝ 1,5 մ բարձրության վրա, հատուկ պատրաստված խորշերի մեջ:

Ըստ նախագծի հրահանգվել է լուսատուների և վարդակների սնուցումը իրականացնել 3 հաղորդալարերով՝ ներառյալ PE հաղորդալարը:

Նախագծով ընդունվել է TN-C-S համակարգը, որպես պաշտանիչ միջոց նախատեսվել է իրականացնել հողանցման օջախ Օհմ դիմադրությամբ: Դպրոցական մասնաշենքերի անվտանգությունը ապահովելու համար կիրառվել են համալիր միջոցներ՝ էլ.էներգիայի բաշխումը եռաֆազ ցանցում նախատեսվել է կատարել հինգ հաղորդալարով (L1,L2,L3,N,PE), միաֆազ ցանցում՝ երեք հաղորդալարով (L1,N,PE) անցկացնելով առանձին PE հաղորդալարը, սկսած մուտքի վահանից:

2.2.4. Հակահրդեհային ազդարարման համակարգ.

Ներկայացված նախագծով ներկայացված մասի աշխատանքային գծագրերը մշակվել են ճարտարապետական գծագրերի և տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Ըստ նախագծի ավտոմատ հրդեհի ահազանգման համակարգը նախատեսվել է՝

- Հրդեհի կենտրոնի հայտնաբերման համար,
- Ազդարարման համակարգի միացման համար:
- Օդափոխության և ծխահեռացման համակարգերի ղեկավարման համար:

Ներկայացված նախագծով համակարգը բաղկացած է ընդունիչ հսկիչ սարքից՝ РУБЕЖ-2ОП R3 մակնիշի /2 օղակ, ամեն օղակին մինչև 250 հասցեային տվիչներ և այլ հասցեային սարքավորումներ միացնելու հնարավորությամբ/, որոնք տեղադրվում են պատի վրա, տեղակայման բարձրությունը $h=1500$ մմ: Վահանակին միացվում են հասցեային օպտիկական ազդասարքերը, հասցեային շարժման և մագնիսական տակտային ազդասարքերը, հասցեային հրդեհի՝ ձեռքով գործարկվող ազդասարքերը, հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչները, հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլը, հասցեային սարքը՝ անալոգային ազդասարքերը հասցեային սարքին միացնելու համար, ռելեների մոդուլները՝ ահազանգի դեպքում կատարող մեխանիզմներին գործարկելու համար:

Նախագծով հրդեհի ահազանգման համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարքը նախատեսվել է տեղակայել շինության առաջին հարկում: Ընդունիչ հսկիչ սարքը համալրված է «ԱԻՆ» միանալու բջջային կապով աշխատող ավտոմատ զանգահարող սարքով:

Ներկայացված նախագծով տվյալ շինությունում, բացառությամբ սան.հանգույցների, թաց գործընթացով և 2 մ² պակաս մակերեսով սենքերի բոլոր տարածքներում նախատեսվել են հասցեային ծխի ազդասարքեր, իսկ միջանցքներում, էվակուացիոն ելքերի և աստիճանավանդակների մոտ նախատեսվել են հրդեհի հասցեային ձեռքի ազդարարիչներ՝ $h=1500$ մմ: Մարզասրահում նախատեսվել

են ծխի գծային ազդասարքեր՝ ռեֆլեկտորով, ազդասարքերը տեղակայվել են $h=5400$ մմ բարձրության պատի վրա, իսկ ռեֆլեկտորները՝ $h=7200$ մմ բարձրության վրա ազդասարքի դիմացի պատին:

Ըստ նախագծի շինության ընդհանուր օգտագործման տարածքներում նախատեսվել են լուսաձայնային ազդարարիչներ՝ ահազանգի դեպքում լուսաձայնային ինդիկացիայի համար, տեղակայման բարձրությունը $h=2800$ մմ:

Նախագծով բոլոր հասցեային ազդասարքերի, ազդարարիչների և այլ հասցեային միավորների միացումը հասցեային օղակին նախատեսվել է կատարել KCPՅБНГ(А)-FRLS 2×0.50 մակնիշի, այրում չտարածող մալուխներով և նրանց սնումը կատարել հասցեային օղակից: Մալուխները անց են կացվում պատերի և առաստաղի վրայով՝ բաց կամ սվաղի տակ:

Համաձայն գործող նորմերի հրդեհի ահազանգման համակարգի էլեկտրասնուցումը հուսալիության տեսանկյունից վերագրվում է 1-ին կատեգորիայի, ըստ որի նախագծով էլեկտրասնուցման կազմակերպումը նախատեսվում է անխափան սնուցման աղբյուրներից, ընդունելով՝

- Հիմնական սնուցումը $220\text{Վ } 50\text{Հգ}$,
- Պահուստային սնուցումը՝ 2 մարտկոցներից՝ $12\text{Վ } 7\text{Ա}$:

Նախագծով նախատեսվել է, որ հիմնական սնուցման բացակայության դեպքում մարտկոցներում համապատասխան տվիչները թույլ են տալիս համակարգի աշխատունակությունը պահպանել հերթապահ ռեժիմում 24 ժամ, իսկ ահազանգի ռեժիմում՝ 3 ժամ:

2.2.5. Զանգի և ժամացույցային համակարգ.

Նախագծով ժամացույցային համակարգը նախատեսվել է ապահովել համակարգին միացված ժամացույցների վրա ակտուալ ժամանակի միաժամանակյա ցուցադրում և ուսումնական հաստատության դասաժամանակի և զանգի կառավարում, նախապես ծրագրավորված ժամանակացույցով:

Ըստ նախագծի այն բաղկացած է «ղեկավարող» և «ղեկավարվող» ժամացույցներից, որոնք իրար միանում են 2×0.75 մալուխով, ինչպես նաև զանգերից, որոնք նույնպես միանում են համակարգին՝ 2×0.75 մալուխով:

Նախագծով «ղեկավարվող» ժամացույցների և զանգերի տեղադրման բարձրությունը միջանցքներում նախատեսվել է հատակից $h = 2600$ մմ, իսկ մարզա և հանդիսությունների դահլիճում՝ $h = 3500$ մմ բարձրության վրա:

2.3. ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Դպրոցի համալիրի տարածքում նախագծով նախատեսվել են ստորև աշխատանքները.

- Խաղահրապարակների և ֆուտբոլի դաշտի խոտածածկի և դրանց տակ շերտերի տեղադրում,
- Անցուղիների սալիկապատում,
- Սալվածքի կառուցում (Брекчия),
- Միզամարգերի կտրում և կանաչապատում,
- Ճանապարհային պաստառի վերականգնում մանրահատիկ ա/բետոնից,
- Գոյություն ունեցող ցանկապատի նորոգում, այդ թվում՝ ֆուտբոլի դաշտի,
- Պողպատե խողովակների դռնակի տեղադրում,
- Դրոշակաձողի տեղադրում:

Նախագծային փաստաթղթերում առկա են վրիպակներ և բացթողումներ, մասնավորապես.

- Բացակայում է ընդհանուր բացատրագիրը,
- Տրված չէ թերությունների ակտով նախատեսված մասնաշենքերի աշխատանքների ցանկը:

2.4. ԾԱՎԱԼՆԵՐ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ներկայացված աշխատանքային նախագծով, նախահաշվային առաջին փուլի ընդհանուր արժեքը կազմում է 456 963,80 (չորս հարյուր հիսունվեց միլիոն ինը հարյուր վաթսուներեք հազար ութ հարյուր) հազար ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ ԱԱՀ-ն:

Հաշիվները կատարված են ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ.-ի N 879-Ն որոշման հավելված N 8-ի: Այն նյութերի արժեքները, որոնք ներառված չեն ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Անցումային գործակիցները՝

- աշխ. ծախսերի համար	2478.61
- մեքենաների շահագործման համար	3018.17
Վերադիր ծախսերը կազմում են	13,3%
Շահույթը կազմում է	11%

Նյութերի արժեքը ընդունված է համաձայն ինֆորմացիոն տեղեկագրի (N 06), հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքի կողմից:

3. ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ

Ելնելով վերոգրյալից «Շին-SULԳ փորձագետ» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը ուսումնասիրելով ներկայացված աշխատանքային նախագծի առաջին փուլի ճարտարապետական, կոնստրուկտորական և ինժեներական մասերը, նշում է.

ՀՀ Շիրակի մարզ, Անի համայնք, «Մարալիկ բնակավայրի Հ. Շահինյան փողոց, 6-րդ նրբանցք հ. 5 հասցեի թիվ 1 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների» նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է հաստատման:

Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և տրվում փորձագիտական դրական եզրակացություն:

Օբյեկտի առաջին փուլի շինարարության նախահաշվային արժեքը կազմում է 456 963,80 (չորս հարյուր հիսունվեց միլիոն ինը հարյուր վաթսուներեք հազար ութ հարյուր) հազար ՀՀ դրամ, այդ թվում՝ ԱԱՀ-ն:

Նախագծում տեղ գտած թերությունները և վրիպակները շտկել աշխատանքային կարգով շինարարության ընթացքում:

Փորձագետ՝



Հ. Բադալյան