

«ԱԼԲԵՐՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ» ԱԶ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ ՔՊԼ-000746,1-ԻՆ ԴԱՍ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՎԻՐ ՔՊՆ-000746-08

Հեռ. +37477 32 17 17, +37491 72 74 72

ՀՀ Կոտայքի մարզ գ.Գառնի, Երևանյան փողոց փակուղի 1 տուն 2

E-mail: albertgarni@mail.ru

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԱՌՆԻ
ԳՅՈՒՂԻ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ ԵՎ ՊՌՈԾՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐՈՒՄ
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԵՂԵՂԱՏԱՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

Պայմանագիր` N «ԳՀ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/02»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐԲ-3

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

- | | |
|--------|--|
| ԳԻՐՔ 1 | <u><i>ԲԱՅԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ</i></u> |
| ԳԻՐՔ 2 | <i>ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ</i> |
| ԳԻՐՔ 3 | <i>ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ</i> |
| ԳԻՐՔ 4 | <i>ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ</i> |
| ԳԻՐՔ 5 | <i>ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ</i> |

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի Գառնի գյուղի Թումանյան և Պռոշյան փողոցներում ջրահեռացման, հեղեղատար համակարգի կառուցում, պայմանագիր ՉՀ-ԲՄԽԾԲ--2025/02

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Ընդհանուր քանակ	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ
1	2	3	4	5	6
1	1, Նախագծվող կոյուղագիծ				
	1,1 Հողային աշխատանքներ				
1	Ասֆալտի և/կամ բետոնային շերտի կտրում տղոցով	մ	80		
2	Ասֆալտի և/կամ բետոնե ծածկի քանդում մեխանիկական եղանակով (էքսկավատոր, պնևմատիկ կամ էլեկտրական մուրճ) կամ ձեռքով՝ հանված նյութի առանձնացումով, բարձելով ինքնաթափերին և տեղափոխում աղբավայր (միջին հեռավորությունը մինչև աղբավայր 3.0կմ)	մ ³	8		
3	Խճային հիմնատակի իրականացում h=12սմ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարում, տեղադրումը և տոփանումը	մ ³	5		
4	Խոշորահատիկ ասֆալտ/բետոնի իրականացում h=5 սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարում և տոփանում	մ ²	40		
5	Մանրահատիկ ասֆալտ/բետոնի իրականացում h=3 սմ, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարում և տոփանում	մ ²	40		
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	125,0		
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	5,0		
3	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով	մ ³	110,0		
4	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	4,0		
5	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա, տեղափոխելով աղբավայր 3 կմ	մ ³	71,0		
6	Խրամուղու մշակում Vp կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա, տեղափոխելով աղբավայր 3 կմ	մ ³	84,0		
	Խրամուղու փխրեցում VI-րդ կարգի գրունտներում հիդրոմուրճով	մ ³	12,0		
	Փխրեցրած V-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մեքենա, տեղափոխելով աղբավայր 3 կմ	մ ³	12,0		
7	Խողովակի նախապատրաստական շերտ բերովի ավազից տոփանումով, h=10 սմ, արժեք, մատակարարում և տոփանում	մ ³	27,0		
8	Խողովակի վրա բերովի ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.20մ բարձրություն, տոփանումով	մ ³	104,0		
9	Ետլիցք IV կարգի կողլիցքի բնահողով ձեռքով, տոփանումով	մ ³	5,0		
10	Ետլիցք V կարգի կողլիցքի բնահողով ձեռքով, տոփանումով	մ ³	4,0		
11	Ետլիցք IV կարգի կողլիցքի բնահողով մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	125,0		
12	Ետլիցք V կարգի կողլիցքի բնահողով մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	110,0		
	Ընդամենը ըստ 1.1 բաժնի				
	1,2 Խողովակների տեղադրման աշխատանքներ				
1	Պլիեթիլենե ակոսավոր խողովակի տեղադրում խրամուղում de250մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	գծմ	377		
2	Պլիեթիլենե ակոսավոր խողովակի տեղադրում խրամուղում de200մմ արժեք, մատակարարում և տեղադրում	գծմ	12		
	Ընդամենը ըստ 1,2 բաժնի				
	1,3 Բետոնային աշխատանքներ				
	Կոյուղու կլոր հորեր հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից				
1	Ճանապարհային ծածկի սալ՝ ՇՍ 1-10, D1000 դիտահորի համար (1 հատի բետոնի ծախսը 0.39 մ ³ , մետաղի ծախսը՝ 87.93կգ.), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	11		
2	T տիպի թուջե մտոց. արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	11		

3	D=1,0մ կոյուղու կլոր դիտահորի կառուցում ե/բ հավաքովի էլեմենտներից B25 դասի բետոնից (հատակի սալ,ե/բ պատի օղակներ ՊՕ-10-6 5 հատ,ՊՕ-10-9 10 հատ) (1 հատի բետոնի ծախսը՝ 0.58մ3, մետաղի ծախսը՝ 29.0կգ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում	հատ	11		
4	Բետոնե առվակի կառուցում B12,5 դասի բետոնով,երկաթացումով	մ ³	5,28		
5	Հորի հատակի բետոնե նախապատրաստական շերտի ստեղծում B7,5 10սմ հաստ.	մ ³	2,2		
6	Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ	կգ	51,38		
7	Անձրևընդունիչի տակ B7,5 դասի բետոնե նախապատրաստական շերտի ստեղծում	մ ³	1,00		
8	1000x1000x1000մմ չափերով գործարանային արտադրության ե/բ անձրևընդունիչ հոր	հատ	5,00		
9	Թուջե անձրևընդունիչ շրջանակով՝680x680մմ՝ԳՈՍ 26008-83	հատ	5,00		
	Ընդամենը ըստ 1.3 բաժնի				
	Ամբողջը				
	Օանդություն. 1, Նախագծվող հեղեղատարի հորերի հողային աշխատանքների ծավալները ներառված են հեղեղատարի նորամուտու քանության ծախսներում				

ՆԳԻ

Ա.Հարությունյան

<<ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի Գառնի գյուղի Թումանյան և Պողոսյան փողոցներում ջրահեռացման համակարգի կառուցում>>
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը, հազ.դրամ (թվերով)	Ընդհանուր արժեքը %
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1.Հեղեղատար կոյուղի</u>					
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>					
1	շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում սղոցով	մ	80,0			
2	27-33, k=0.3, 1-1594 k=0.3, 1-1595, k=0.7, գն.3, 1-1604,	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում նախնական փխրեցումով /30%/, բարձելով ա/մ և տեղափոխելով 3 կմ թափոնավայր թափոնների հարթեցումով	մ ³	8,0			
		<u>Հողային աշխատանքներ</u>					
3	1-1546	Գրունտի մշակում IV կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողալիցքով, խրամուղու ստեղծումով	մ3	125,0			
4	1-962	Գրունտի մշակում ձեռքով IV կարգի բնահողերում կողիցքով	մ3	5			
5	1-1547	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով կողիցքով, խրամուղու ստեղծումով	մ3	110,0			
6	1-940	Գրունտի մշակում ձեռքով V կարգի բնահողերում կողիցքով	մ3	4			
7	1-1589	Գրունտի մշակում V կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու ստեղծումով	մ3	71,0			
8	1-1589	Գրունտի մշակում Vp կարգի բնահողերում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու ստեղծումով	մ3	84,0			
9	ԳՀ-144, 01.07.2015թ.	VI կարգի ժայռային բնահողերի փխրեցում հիդրոմուրձով խրամուղու փորման համար	մ3	12,0			
10	1-1590	Փխրեցված VI կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով բարձումով, խրամուղու ստեղծումով	մ3	12,0			

<<ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի Գառնի գյուղի Թումանյան և Պողոսյան փողոցներում ջրահեռացման համակարգի կառուցում>>
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

1	2	3	4	5	6	7	8
11	միջին ացված շուկայական արժեք 1տ/կմ	Բարձրված բնահողերի ինքնաթափերով տեղափոխում թափոնավայր մինչև 3կմ	տ	344,7			
12	1-538	Թափոնավայրում բերված բնահողերի հարթեցում բուլդոզերով տեղափոխումով մինչև 10մ, թափոնավայրի բարեկարգումով	մ ³	167,0			
13	23-1	Խողովակի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ ավազից, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը /	մ3	27			
14	1-967	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ձեռքով ավազից տոփանումով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը / բացի լիթոիդային	մ3	104			
15	1-969	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով, տոփանումով / մշակված IV կարգ/	մ3	5			
16	1-970	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով ձեռքով, տոփանումով / մշակված V կարգ/	մ3	4			
17	1-1638	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով / մշակված IV կարգ/	մ3	125,0			
18	1-1638	Հետլիքի իրականացում օգտակար հանույթի բնահողերով բուլդոզերով / մշակված V կարգ/	մ3	110,0			
19	1-1171	Հետլիցքի խտացում 6տ-ոց գլղոնով երկու անցումով մեկ հետքի վրայով	մ3	235,0			
		<u>Ասֆալտապատման աշխատանքներ</u>					
20	27-44, -3սմ	Խճային հիմնատակի իրականացում h=12սմ, ներառյալ նյութի արժեքը, մատակարարում, տեղադրումը և տոփանումը	մ ²	41,7			
21	27-164-1, h=+1սմ	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 5սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	40,0			
22	27-164-2, h=-1սմ	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի ստեղծում 3սմ հաստ., ներառյալ նյութերի արժեքը և մատակարարումը	մ ²	40,0			
		<u>Ընդամենը ըստ քանդման, հողային և ասֆալտապատման աշխատանքների</u>					20,50
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u>					

<<ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի Գառնի գյուղի Թումանյան և Պողոսյան փողոցներում ջրահեռացման համակարգի կառուցում>>
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23-10, կիրառելի	Կոյուղու DN250 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավիկ փորձարկում	մ	377,0			
24	ինֆորմ	Ռետինե մանժետ DN250, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	63,0			
25	23-9, կիրառելի	Կոյուղու DN200 /GF/ SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում և հիդրավիկ փորձարկում	մ	12,0			
26	ինֆորմ	Ռետինե մանժետ DN200, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	2,0			
		<u>Հնդամենը քստ տեխնոլոգիական աշխատանքների</u>					42,06
		<u>Բետոնային աշխատանքներ</u>					
27	23-109	D1000 հորերի հավաքովի ե.բ. էլեմենտների և բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում, ներառյալ նախապատրաստական շերտի և առվակի ստեղծումը, մտոցի տեղադրումը	մ ³	16,950			
28	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե նախապատրաստական շերտի 10սմ հաստությամբ նյութերի արժեքը, մատակարարումը, B7.5 դասի	մ ³	2,200			
29	Ինֆորմ	Միաձույլ բետոնե առվակի նյութերի, արժեքը, մատակարարումը, B12.5 դասի	մ ³	5,280			
30	շուկա	KIՎ-10 հավաքովի երկաթբետոնե հատակի սալ, 14.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.18մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	11,0			
31	շուկա	KIՎ-10-6 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 5.4կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.16մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	5,0			
32	շուկա	KIՎ-10-9 հավաքովի երկաթբետոնե պատի օղակ, 8.2կգ ամրանի ծախսով, Vբետ=0.24մ3 արժեք, մատակարարում	հատ	10,0			
33	ինֆորմ	KIՎ-1-10-1 հավաքովի երկաթբետոնե ճանապարհային ծածկի սալ թուջե ծանր մտոցով կափարիչով ՄԹ, Vբետ=0.18մ3, արժեք, մատակարարում	հատ	11,0			
34	7-291	Մեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ, պողպատե թիթեղ 6մմ, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	տ	0,0514			

<<ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի Գառնի գյուղի Թումանյան և Պողոսյան փողոցներում ջրահեռացման համակարգի կառուցում>>
ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

1	2	3	4	5	6	7	8
35	6-253	Բետոնե վաքի առվակի երկաթայնացում, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ2	8,635			
36	6-1	Անձրևաընդունիչի տակ նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով, ներառյալ նյութերի արժեքը, մատակարարումը	մ3	1,00			
37	շուկա	1000x1000x1000մմ չափերով գործարանային արտադրության ե/բ անձրևնդունիչ հոր, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5			
38	շուկա	Թուջե անձրևնդունիչ շրջանակով՝ 680x680մմ՝ ԳՈՍՏ 26008-83, արժեք, մատակարարում, տեղադրում	հատ	5			
39	23- 155	Միացում գործող հեղեղատարին	միա- գում	1,0			
		<u>Ընդամենը ըստ բետոնային աշխատանքների</u>					37,43
		<u>Ընդամենը ըստ 1-ին բաժնի</u>					100,00
		ԱԱՀ 20%					
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով					120,00
		Չնախատեսված ծախսերի մնացած 50% -ի գումարը Պատվիրատուի կողմից Կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերի (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացման դեպքում:					
		ԱԱՀ 20%					
		Ընդամենը՝ ԱԱՀ-ով					
		Ընդամենը					

Ծավալաթերթ-նախահաշվի միավոր արժեքների մեջ ներառված չեն տեխնիկական և հեղինակային հսկողության համար հատկացվող գումարները, ինչպես նաև չնախատեսված ծախսերի 50%:

Վերադարձվող գումարը ժամանակավոր կառույցներից՝ 25.68 հազ.դրամ

<<Строительство системы водоотвода улиц Туманян и Прошян села Гарни общины Гарни Котайкской области РА >>
ВЕДОМОСТЬ

п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тыс. драм (цифрами)	Общая стоимость, тыс. драм (цифрами)	% от общей стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>1.Ливнеотводная канализация</u>					
		<u>Работы по разборке</u>					
1	рынок	Срезка асфальтбетонного покрытия пилой	м	80,0			
2	27-33, k=0.3, 1- 1594 k=0.3, 1- 1595, k=0.7, q _н .3, 1- 1604,	Разборка асфальтбетонного покрытия с частичным рыхлением, с погрузкой на автосамосвалы ,с перевозкой на 3км в отвал и разравнивание отходов	м3	8,0			
		<u>Земляные работы</u>					
3	1- 1546	Разработка грунтов IV-ой группы экскаватором в отвал с устройством траншеи и котлована	м3	125,0			
4	1-962	Разработка грунтов IV-ой группы вручную с устройством траншеи и котлована	м3	5			
5	1- 1547	Разработка грунтов V-ой группы экскаватором в отвал с устройством траншеи и котлована	м3	110,0			
6	1-940	Разработка грунтов V-ой группы вручную с устройством траншеи и котлована	м3	4			
7	1- 1589	Разработка грунтов V-ой группы экскаватором с погрузкой с устройством траншеи	м3	71,0			
8	1- 1589	Разработка грунтов Vp-ой группы экскаватором с погрузкой с устройством траншеи	м3	84,0			
9	ՎՀ- 144, 01.0.7. 2015թ	Разрыхление грунтов VI группы гидромолотом	м3	12,0			
10	1- 1590	Разработка разрыхленных грунтов VI-ой группы экскаватором с погрузкой с устройством траншеи	м3	12,0			
11	усредне нная цена	Отвозка грунтов в отвал на расстояние 3км	тп	344,7			

<<Строительство системы водоотвода улиц Туманян и Прошян села Гарни общины Гарни Котайкской области РА >>
ВЕДОМОСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8
12	1-538	Разравнивание грунтов на свалке бульдозером с перемещением на 10м в отвал	м3	167,0			
13	23-1	Устройство песчаного подготовительного слоя толщ. 10см, со стоимостью и доставкой песка, плотность песка минимум 1.65т/м3	м3	27			
14	1-967	Устройство защитного слоя вручную из песка, со стоимостью и доставкой песка, /плотность песка минимум 1.,65т/м3/	м3	104			
15	1-969	Обратная засыпка вручную с трамбовкой грунтами полезной выемки / разработанные грунты IV группы/	м3	5			
16	1-970	Обратная засыпка вручную с трамбовкой грунтами полезной выемки / разработанные грунты V группы/	м3	4			
17	1-1638	Обратная засыпка бульдозером грунтами полезной выемки / разработанные грунты IV группы/	м3	125,0			
18	1-1638	Обратная засыпка бульдозером грунтами полезной выемки / разработанные грунты V группы/	м3	110,0			
19	1-1171	Уплотнение обратной засыпки 6-и тонным катком, двумя проходами по одному следу	м3	235,0			
		<u>Работы по асфальтированию</u>					
20	27-44,-3см	Устройство щебеночного основания 12см толщ., со стоимостью и доставкой материалов	м2	41,7			
21	27-164-1, h=+1um	Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтбетона 5см толщ., со стоимостью и доставкой материалов	м2	40,0			
22	27-164-2, h=-1см	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтбетона 3см толщ., со стоимостью и доставкой материалов	м2	40,0			
		<u>Итого по работам по разборке, земляным и асфальтбетонным работам</u>					20,50
		<u>Технологические работы</u>					
23	23-10, применительно	Канализационные полиэтиленовые гофрированные, раструбные трубы DN250 /GF/ SN8, стоимость, доставка, монтаж и гидравлическое испытание	м	377,0			
24	ин-форм	Резиновый манжет D250, стоимость, доставка, установка	шт	63,0			

<<Строительство системы водоотвода улиц Туманян и Прошян села Гарни общины Гарни Котайкской области РА >>
ВЕДОМОСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8
25	23-9, применительно	Канализационные полиэтиленовые гофрированные, раструбные трубы DN200 /GF/ SN8, стоимость, доставка, монтаж и гидравлическое испытание	м	12,0			
26	ин-форм	Резиновый манжет D200, стоимость, доставка, установка	шт	2,0			
		<u>Итого по технологическим работам</u>					42,06
		<u>Бетонные работы</u>					
27	23-109	Монтаж сборных ж.бетонных элементов и укладка бетона колодцев Д1000мм, с устройством подготовительного слоя и канавки, с монтажем люка	м3	16,950			
28	ин-форм	Стоимость и доставка материалов бетонного подготовительного слоя толщ. 10см из монолитного бетона класса В7.,5	м3	2,200			
29	ин-форм	Стоимость и доставка материалов бетонной канавки из монолитного бетона класса В12.,5	м3	5,280			
30	рынок	Сборная ж.бетонная плита днища КЦД-10, расход арматуры 14.,4кг, Vбет=0.18м3, стоимость и доставка	шт	11,0			
31	рынок	Сборное ж.бетонное стеновое кольцо КЦ-10-6, расход арматуры 5.,4кг, Vбет=0.16м3, стоимость и доставка	шт	5,0			
32	рынок	Сборное ж.бетонное стеновое кольцо КЦ-10-9, расход арматуры 8.2кг, Vбет=0.24м3, стоимость и доставка	шт	10,0			
33	ин-форм	Сборная ж.бетонная плита перекрытия КЦП1-10-1, Vбет=0.18м3, с чугунным люком, стоимость и доставка	шт	11,0			
34	7-291	Сейсмоустойчивые крепежные детали из стального листа толщ6мм, стоимость, доставка и установка	т	0,0514			
35	6-253	Железнение бетонной канавки, со стоимостью и доставкой материалов	м2	8,635			
36	6-1	Устройство подготовительного слоя из монолитного бетона класса В7.5 под дождеборником, со стоимостх и доставкой материалов	м3	1,00			

<<Строительство системы водоотвода улиц Туманян и Прошян села Гарни общины Гарни Котайкской области РА >>
ВЕДОМОСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8
37	рынок	Дождеприемный сб. ж.б. колодец заводского изготовления, размером 1000х1000х1000мм, стоимость, доставка и установка	шт	5			
38	рынок	Чугунный дождеприемник с рамой 680х680мм ГОСТ 26008-83, стоимость, доставка и установка	шт	5			
39	23-155	Соединение к существующей сети	соед.	1,0			
		<u>Итого по бетонным работам</u>					37,43
		<u>Итого по 1-му разделу</u>					100,00
		НДС 20%					
		Итого с НДС					120,00
		Сумма остальных 50% незапланированных расходов, резервных средств, предоставленных Заказчиком Подрядчику, подлежит оплате последним по подтверждающим документам (исполнительным актам, авторским и при наличии заключений лиц, осуществляющих технический контроль).					
		НДС 20%					
		Итого с НДС					
		Итого					

В единичную стоимость не включены суммы технического и авторского надзоров , а так же 50% непредвиденных расходов:

Возвратная сумма от временного хозяйства 25.68 тыс.драм