



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АЙКАКАН АТОМАЙИН ЭЛЕКТРАКАЯН”
("АРМЯНСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ")

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ААЭС
Григорян А.Р.

"23" 09 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЕ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ РЕМОНТЫ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
типа ТВВ-220-2ЕУЗ

ОДОБРИЛ

ЗГИР ААЭС

Карапетян М.С.

"17" 09 2024 г.

МЕЦАМОР

ВЫПУСК 1,
2024г.

	Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата	
Проверил	НОППР	Мкртчян А.А.		12.09.24	
Разработал	ВИ ОППР	Степанян В.Л.		11.09.24	

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РЕГИСТРАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЙ

[illegible]

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Техническое требование на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

ОГЛАВЛЕНИЕ

РЕГИСТРАЦИЯ СОГЛАСОВАНИЙ.....	2
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	4
СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	5
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	6
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ.....	7
РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ.....	7
РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	7
РАЗДЕЛ 4. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ.....	8
РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА.....	10
РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ.....	10
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.....	10
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ РАБОТЫ.....	11
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ, КОНТРОЛЮ И ОТЧЕТНОСТИ.....	11
РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	11
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РА- БОТ (ППР).....	12
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	13
РАЗДЕЛ 13. ОБЪЕМ РАБОТЫ.....	13
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.....	13
РАЗДЕЛ 15. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.....	13
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ.....	14
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.....	14
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ РАБОТ.....	15
РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА.....	15
РАЗДЕЛ 20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Атомная станция (АС)	Ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определенной проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом). НП-001-97 (ОПБ-88/97)
Документ(ация)	Письменная или наглядная информация, описывающая, определяющая, устанавливающая, сообщающая или удостоверяющая виды работ, требования, методы или результаты
Заказчик	Армянская АЭС
Исполнитель	Физическое лицо или организация, которая осуществляет поставку оборудования, материалов и услуг в пределах данных Технических требований
Качество продукции	Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. ГОСТ 15467-79
Нормативно-технические документы	Документация отраслевого и высшего уровня, регламентирующая требования, нормы, правила и критерии, устанавливаемые органами государственного управления, регулирования и надзора, к какому-либо виду деятельности на основании действующего законодательства (ГОСТ-ы, ОСТ-ы, нормы, правила и др.).
Обеспечение качества	Часть скоординированной деятельности по руководству и управлению организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены. НП-090-11.
Продление срока эксплуатации	Деятельность по подготовке блока АС к эксплуатации в период дополнительного срока. НП-017-2000
Ресурс	Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние. ГОСТ 27.002-89
Элементы	Оборудование, приборы, трубопроводы, кабели, строительные конструкции и другие изделия, обеспечивающие выполнение заданных функций самостоятельно или в составе систем и рассматриваемые в проекте в качестве структурных единиц при выполнении анализов надежности и безопасности. НП-001-97 (ОПБ-88/97)

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонты турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	--	--------------------

СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.	ААЭС	Армянская атомная электростанция
2.	АЭС	Атомная электростанция
3.	ВИ	Ведущий инженер
4.	ЗГИР	Заместитель главного инженера по ремонту
5.	ЗИП	Запас инструментов и принадлежности
6.	КТД	Комплект технологических документов
7.	МЗ	Машинный зал
8.	НОППР	Начальник отдела по подготовке и проведению ремонтов
9.	НОТК	Начальник отдела технического контроля
10.	НП	Нормы и правила
11.	НТД	Нормативная техническая документация
12.	НЭЦ	Начальник электроцеха
13.	ПНАЭ	Правила и нормы в атомной энергетике
14.	ПОК	Программа обеспечения качества
15.	ППР	Проект производства работ
16.	РД	Руководящий документ
17.	СИЗ	Средства индивидуальной защиты
18.	СТО	Стандарт организации
19.	ТГ	Турбогенератор
20.	ТТ	Технические требования
21.	ЦН	Циркуляционная насосная
22.	ЭД	Электродвигатель

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонты турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	--	--------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1	Ведомость объема работ на капитальный ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ Армянской АЭС
Приложение 2	Ведомость объема работ на средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ Армянской АЭС

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие Технические требования (ТТ) предназначены для выполнения работ по капитальному и среднему ремонту турбогенераторов ТВВ-220-2ЕУЗ Армянской АЭС.

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ и ЦЕЛЬ

- 2.1. Работы по настоящим ТТ выполняются согласно годовому графику на ремонт оборудования ЭЦ.
- 2.2. Целью разработки настоящих ТТ является установление требований к выбору Исполнителя, который должен обеспечить полноту объема и качество выполняемых работ. Требования к Исполнителю приведены в разделах настоящих ТТ.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- 3.1. Заказчиком и пользователем работ, выполняемых по настоящим ТТ, является ЗАО «ААЭК» (Армянская атомная электростанция).
- 3.2. Работы выполняются в Республике Армения на Энергоблоке №2 ААЭС: МЗ ТЦ.
- 3.3. Исполнитель разрабатывает и работает по линейному графику ремонта, который согласовывается с ААЭС перед началом проведения работ.
- 3.4. Исполнитель обязан периодически предоставлять ААЭС отчет о ходе реализации выполнения работ.
- 3.5. Все работы, выполняемые Исполнителем, должны планироваться с учетом:
- ⇒ станционных графиков ремонта, опробований, испытаний и в обязательном порядке должны быть согласованы соответствующим куратором от ААЭС.
 - ⇒ при необходимости допускается выполнение работ в круглосуточном или двухсменном режиме - по согласованию с ААЭС.
- 3.6. Параметры замененного оборудования должны соответствовать требованиям НТД.
- 3.7. При выполнении работ сотрудниками ААЭС и иными уполномоченными лицами, осуществляется контроль соблюдения требований безопасности. Координацию работ осуществляет Исполнитель.
- 3.8. ААЭС обеспечивает выполнение подготовительных работ, а также проводит электрические испытания.
- 3.9. Исполнитель разрабатывает и предоставляет ААЭС отчетную документацию.

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 4. НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

4.1. Применяемые нормативно-технические документы:

- ⇒ СТО 1.1.1.069-2013. Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций.
- ⇒ РД 34.45-51.300-97. Объем и нормы испытания электрооборудования.
- ⇒ НП-001-15. Общие положения обеспечения безопасности атомных станций.
- ⇒ НП-090-11. Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии.

4.2. Работы Исполнителем допускается выполнять на основании иных требований в атомной энергетике, чем принятые в РА. Применение других международных и национальных норм и стандартов может быть принято при условии, что требования этих норм и стандартов, по меньшей мере, равноценны требованиям, указанным в данном документе. Исполнитель должен обосновать эту эквивалентность. Связанные с этим затраты лежат на Исполнителе. Если в ходе реализации проекта окажется, что примененные нормы и стандарты в каком-либо отношении отличаются от указанных норм и стандартов, Исполнитель обязан указать эти различия в документации и предложить меры по регулированию различий. Эти меры должны быть одобрены Заказчиком. Если Заказчику потребуется детальная экспертная оценка отклонений от требований, то соответствующие расходы несет Исполнитель.

4.3. Объем работ ремонта и требования к отремонтированным турбогенераторам.

4.3.1. Объем работ должен соответствовать "Ведомость объема работ на капитальный ремонт турбогенератора типа ТВВ-220-2ЕУЗ Армянской АЭС" и "Ведомость объема работ на средний ремонт турбогенератора типа ТВВ-220-2ЕУЗ Армянской АЭС".

4.3.2. Технические требования к отремонтированным сборочным единицам турбогенератора.

4.3.2.1. Наружные щиты и щиты вентиляции:

- ⇒ Отсутствие выступов металла из-за смятия граней головок болтов.
- ⇒ Не допускается трещины, сколы, забоины, задиры на разъемах.
- ⇒ Не допускается механические повреждения изоляционных прокладок между щитами.
- ⇒ Отсутствие задиров, забоин, раковин на сопрягаемых поверхностях.
- ⇒ Соответствие размеров требованиям документации.

4.3.2.2. Газоохладители:

- ⇒ Отсутствие грязи, коррозии газоохладителей.
- ⇒ Отсутствие разрывов прокладки.
- ⇒ Сквозная коррозия трубок не допускается.
- ⇒ Нарушение проходимости и утечка из трубок не допускается.

4.3.2.3. Ротор:

- ⇒ На поверхности вала под уплотнениями не допускается механические повреждения, забоин, задиров, риск, повышенной шероховатости, биений.
- ⇒ Плотное "до упора" крепление балансировочных грузов.
- ⇒ Плотное крепление лопаток вентилятора.
- ⇒ Отсутствие механических повреждений.
- ⇒ Ослабление крепления вентилятора.
- ⇒ Отсутствие загрязнений, посторонние предметы, в лобовых частях обмотки.

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТГ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

⇒ Контактные кольца не должны иметь повышенного износа.

⇒ Плотное, "до упора" крепление токоведущих болтов.

4.3.2.4. Статор:

⇒ Отсутствие воды, масла, посторонних предметов во внутренних отсеках.

⇒ Плотное, "до упора" затяжка гаек нажимного кольца.

⇒ Отсутствие механических повреждений изоляции и крепление деталей и ослабления крепления деталей лобовых частей обмотки.

⇒ Отсутствие рисок на поверхности штуцеров, фторопластовых шлангов, надежное крепление шлангов в штуцерах водоподвода.

⇒ Отсутствие грязи, масла, повреждений контактных поверхностей концевых выводов.

4.3.2.5. Щеточный аппарат:

⇒ Отсутствие повреждений изоляции кабелей.

⇒ Наличие маркировки жил.

⇒ Отсутствие окисных пленок, заусениц на наконечниках, отсутствие нарушений пайки.

⇒ Загрязнений, механических повреждений.

⇒ Плотное крепление, отсутствия люфта, отсутствия дефектов щеткодержателей.

⇒ Плотное крепление, отсутствие люфта контактных соединений.

4.3.2.6. Уплотнение вала генератора:

⇒ Целостность и сохранность выводов датчиков.

⇒ Отсутствие грязи, посторонних предметов, нарушение антикоррозионного покрытия, внутренней поверхности корпуса уплотнения.

⇒ Полное прилегание горизонтальных разъемов корпуса.

⇒ Смещение полуколец не должно превышать 0,1мм.

⇒ Отсутствие нарушений антикоррозионного покрытия, отслоения баббита, выкрашивание баббита, раковин, механических повреждений, грязи.

⇒ Плотное прилегание ножей маслоуловителей.

4.3.2.7. Опорные подшипники:

⇒ На баббитовых вкладышах не должно быть сколов, задиров, подплавов, и следов касания вала об вкладыш.

⇒ Соответствии зазоров требованиям формуляра.

4.4. Указания по выполнению ремонтов узлов турбогенератора приведены в Инструкции ОБС.469.120 ПАО "Силовые машины".

4.5. ААЭС предоставляет ремонтные материалы и ЗИП.

4.6. Вспомогательные материалы необходимые для ремонта предоставляет Исполнитель.

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

- 5.1. Исполнитель разрабатывает и до начала работ согласовывает с ААЭС Программу обеспечения качества (ПОК).
- 5.2. Работы должны выполняться в соответствии с нормами и стандартами, действующей на момент заключения договора. Связанные с этим затраты лежат на Исполнителе.
- 5.3. Деятельность по обеспечению качества при выполнении работ должны планироваться и осуществляться в соответствии с процедурами, регламентированными в документации системы менеджмента качества проектной организации.

РАЗДЕЛ 6. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

- 6.1. Общие требования:
 - ⇒ Проектные и технологические решения, которые предоставляются Исполнителем, должны соответствовать требованиям действующих правил, норм и стандартов в атомной энергетике;
- 6.2. Отчетная документация, предоставляется Исполнителем в 2-х экземплярах на русском языке.
- 6.3. Исполнитель до начала работ разрабатывает и согласовывает с ААЭС проект производства работ (ППР).

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

- 7.1. Работы должны выполняться в полном соответствии с "Ведомостью объема работ....", которая приведена в Приложении.
- 7.2. При выполнении работ Исполнитель должен обеспечить непопадание посторонних предметов в оборудование.
- 7.3. Обеспечение качества выполняемых работ осуществляется соответствующим персоналом Исполнителя.
- 7.4. Классификация по НП-001-97 – классификационное обозначение «4».

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по темс: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ РАБОТЫ

8.1. Технические требования при выполнении работ

- ⇒ К выполнению работ допускается персонал прошедший обучение и подготовку в установленном порядке, имеющий удостоверения о допуске к самостоятельной работе и не имеющих медицинских противопоказаний.
- ⇒ Исполнитель должен предоставить Заказчику списки лиц ответственных за безопасную организацию и производство работ по нарядам и распоряжениям.
- ⇒ Исполнитель должны иметь соответствующие поверенные измерительные инструменты и контрольные приборы.

8.2. Исполнитель должен подтвердить свой опыт по проведению аналогичных работ. Руководитель работ, производитель и члены бригады должны иметь соответствующую группу по электробезопасности.

8.3. При необходимости Исполнитель должен обеспечить возможность доступа представителей Заказчика для ознакомления с процессом ремонта и испытания оборудования, а также проведения оценки качества работы Исполнителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ, КОНТРОЛЮ И ОТЧЕТНОСТИ

9.1. Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком Детальный календарно-сетевой график.

9.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику еженедельную отчетность о ходе реализации выполнения работ.

9.3. Все работы, выполняемые Исполнителем, должны планироваться с учетом станционных графиков ремонта, опробований, испытаний и в обязательном порядке должны быть согласованы соответствующим куратором от Заказчика.

9.4. При выполнении работ по настоящему ТТ, сотрудниками Заказчика и иными уполномоченными лицами, осуществляется контроль соблюдения требований безопасности. Координацию работ осуществляет Заказчик.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

10.1. Заказчик обеспечивает выполнение подготовительных работ.

10.2. При выполнении работ необходимо использование прогрессивных технологий, способствующих улучшению качества, сокращению сроков, а также обеспечение безопасное выполнение работ.

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)

11.1. Содержание ППР должно иметь следующие разделы:

1. Введение:

⇒ Назначение документа, область применения, исходные данные, требования к персоналу и квалификации и краткая характеристика оборудования, периодичность пересмотра, перечень принятых сокращений.

2. Организационно-технические мероприятия.

Указания меры безопасности:

⇒ Организационные мероприятия технические мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда.

⇒ Общие указания по производству работ.

⇒ Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, при работе с ГПМ и перемещением грузов.

⇒ Обеспечение пожарной безопасности.

⇒ Требования безопасности при проведении работ со сжатыми газами, горючими и легко-воспламеняемыми жидкостями.

⇒ Мероприятия по охране окружающей среды.

⇒ Мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий, конструкций и оборудования на ремонтной площадке.

⇒ Действия персонала при чрезвычайных ситуациях и несчастных случаях.

3. Технологические карты выполнения работ

⇒ Подготовительные работы.

⇒ Разборка и ремонт щеточного аппарата.

⇒ Ремонт уплотнения вала генератора.

⇒ Ремонт наружных щитов и щитов вентиляции.

⇒ Ремонт газоохладителей.

⇒ Ремонт ротора.

⇒ Ремонт статора.

⇒ Ремонт системы водородного и водяного охлаждения.

⇒ Ремонт по линии вала.

⇒ Завершающие работы.

4. Порядок проведения контроля, испытания оборудования

⇒ Схема проведения методы контроля.

⇒ Технология проведения контрольных операции.

⇒ Критерии и нормы, допустимые отклонения.

5. Технологические средства, применяемые при выполнении работ

⇒ Перечень.

⇒ Требования метрологические, порядок испытаний и проверки.

6. Приложения

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

12.1. Строительно-монтажные работы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 13. ОБЪЕМ РАБОТЫ

13.1. Объем работы приведен в приложениях 1 и 2.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

- 14.1. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоблюдение требований законов и других законодательных актов и нормативных документов Республики Армения, действующих в области охраны окружающей среды, при выполнении работ по договору и при эксплуатации занимаемых помещений и зданий, закрепленных за ним территорий и коммуникаций.
- 14.2. В ходе работ должно быть исключено поступление агрессивных, химически активных аэрозолей, газов в количестве, создающем недопустимые концентрации на рабочих местах и в помещениях пребывания персонала.
- 14.3. Все отходы, образующиеся в ходе и по завершении выполняемых работ, должны быть изолированы и/или утилизированы Исполнителем в соответствии с действующими на Армянской АЭС положениями, инструкциями, схемами.
- 14.4. Собственником всех, образующихся в процессе выполнения работ по настоящему ТТ промышленных отходов является Армянская АЭС.

РАЗДЕЛ 15. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

15.1. Срок выполнения работ согласно календарному плану.

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- 16.1. Работы могут выполняться в непосредственной близости с работающим оборудованием, в связи с чем, Исполнителем должно быть обеспечено безусловное соблюдение всех требований безопасности, а также технических и технологических ограничений, приведенных в действующей на ААЭС административно-технической документации.
- 16.2. При выполнении работ должно быть гарантировано отсутствие какого-либо воздействия на эксплуатируемые по нормальной схеме смежные системы и оборудование.
- 16.3. При выполнении работ должно быть исключено повреждение оборудования, строительных конструкций и транспортных коммуникаций.
- 16.4. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц (Субподрядчиков) только с письменного согласия ААЭС. При этом ответственность перед ААЭС за качество произведенных ими работ несет Исполнитель. К Субподрядчику предъявляются те же требования, что и Исполнителю.
- 16.5. После завершения работы, подрядчиком должны быть убраны посторонние предметы и восстановлено всё демонтированное при ремонте оборудование и конструкции.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- 17.1. При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Армения и другим действующим в период проведения работ НТД, регламентирующим качество, безопасное производство работ и приемку в эксплуатацию объектов после выполнения монтажных работ.
- 17.2. Исполнитель должен гарантировать, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила, действующие на территории ААЭС и отраслевого законодательства в области охраны труда.
- 17.3. Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством. Исполнитель обязан проводить работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, представив по требованию Заказчика перед началом выполнения работ копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допуска для проведения работ, справку о состоянии здоровья. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.
- 17.4. Работы в рамках настоящего ТТ должны выполняться только при наличии оформленного наряда-допуска в соответствии с действующим порядком на ААЭС.
При выполнении работ в рамках настоящего ТТ обеспечение безопасности привлеченного персонала является обязанностью Исполнителя. ААЭС вправе приостанавливать выполняемые Исполнителем работы при выявлении нарушений требований безопасности, угрожающих здоровью персонала, целостности оборудования, строительных конструкций и/или способных нанести вред окружающей среде.

Выпуск 1, 2024г. Изв. № Дата	Технические требования на выполнение работ по теме: «Капитальный и средний ремонт турбогенераторов типа ТВВ-220-2ЕУЗ»	ТТ на ремонт ТГ
---------------------------------------	---	--------------------

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИЁМКИ РАБОТ

- 18.1. Приемка выполненных работ выполняется в соответствии с Календарным планом работ путем оформления актов сдачи-приемки работ.
- 18.2. Предварительный перечень комплекта исполнительной документации, предъявляемой Исполнителем приемочной комиссии ААЭС, должен быть согласован с ААЭС.
- 18.3. В результате завершённых работ параметры оборудования должны соответствовать положениям и требованиям технических условий и действующих НТД.
- 18.4. Состав и объём отчетной документации, в том числе исполнительной документации, должны соответствовать положениям и требованиям действующей на ААЭС. Документация должна быть согласована с ААЭС.

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

- 19.1. Обучение персонала АЭС не требуется.

РАЗДЕЛ 20. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 20.1. Гарантийный период начинается после приёма оборудования и составляет 1 год.
- 20.2. Исполнитель должен гарантировать:
 - ⇒ Соответствие технических характеристик требованиям настоящих технических требований и действующим НТД;
 - ⇒ Организацию сервисного обслуживания, снабжение запасными частями и расходными материалами в гарантийный период.
- 20.3. Исполнитель должен за свой собственный счёт устранять любой дефект или повреждение, заменять или производить ремонт оборудования в рамках гарантийных обязательств и в кратчайшие сроки.
Финансовые потери, понесённые ААЭС по вине Исполнителя, возмещаются за счёт Исполнителем.