



ՀԱՍՑԵ

ՀՀ Սյունիքի մարզ, Բաջարան համայնքի, գյուղ Լեռնաձոր

ՆԱԽԱԳԾԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄ

ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների
վերանորոգման համար շենքերի չափագրման,
ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և
նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման
խորհրդատվական ծառայություններ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍ

«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ

ՕԲՅԵԿՏ

N 026-25

«Բյուր Սթրիմ Սոլյուշնս» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾՈՂ

Հ. Վարդույան


ՏՆՕՐԵՆ

Հ. Դավթյան

BLUE STREAM SOLUTIONS LTD

ԵՐԵՎԱՆ 2025

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ



«ԼԵՌՆԱԶՈՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«Վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակում»

1. Նախաբան և նախագծի նպատակ

Այս բացատրագիրը ներկայացնում է ՀՀ Սյունիք մարզ, «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, շենքի վերանորոգման համար անհրաժեշտ չափագրման աշխատանքների, թերության ակտի և ծավալաթերթ-նախահաշիվ կազմման և այդ տվյալների վրա հիմնված նախագծային առաջարկները:

- Նախագծի հիմնական նպատակներն են՝
- Ստուգել և փաստագրել շենքի իրական վիճակը:
 - Կազմել ամբողջական ծավալաթերթ և թերությունների ակտ՝ հիմնված ուսումնասիրության ու չափագրման արդյունքներին:
 - Սահմանել վերանորոգման ծավալները և կազմել ծավալաթերթ-նախահաշիվ՝ ըստ նյութերի, աշխատանքների և միավոր գների:
 - Նախագիծը կազմել ՀՀ շինարարական նորմերին համապատասխան:

2. Հատված և օբյեկտների նկարագրություն

Նախագիծն ընդգրկում է շենքերի հիմնական կառուցվածքային և ինժեներական համակարգերի մասնակի վերանորոգման աշխատանքներ ՝ ներառելով արտաքին երեսպատման և ներքին աշխատանքներ, տանիքի վերանորոգում, ջրամատակարարում, ջրահեռացում, ջեռուցում, էլեկտրամատակարարում և հրդեհային անվտանգության համակարգեր:

3. Չափագրման և տեխնիկական հետազոտության մեթոդաբանությունը

Չափագրումն ու տեխնիկական հետազոտությունները իրականացվել են ըստ միջազգային և տեղական ընդունված պրակտիկայի՝ հետևյալ փուլերով:

3.1 Նախապատրաստական փուլ:

- Արդյունքների համար հավաքվել են առկա գծագրեր և փաստաթղթեր:
- Շենքերի մեջ տեղի նախնական տեսություն և այլ փասաթղթային տվյալների բնութագիր:

3.2 Ակտիվ չափագրում:

- Լազերային հեռաչափներով՝ արտաքին չափեր և բարձրություններ:
- Թվային մակարդակներով՝ նշանակալի տեղային համալիրների ճշգրիտ բարձրությունների չափում:
- Հատակի մակերեսների և առանձին տարրերի (աստիճաններ, պատուհաններ, փակ դռներ) չափագրում:

3.3 Փաստաթղթավորում:

- Ստացված տվյալների հիման վրա կազմվել են իրավիճակային հատակագծեր, թերությունների ակտ և նախնական ծավալաթերթ:

4. Ճարտարապետական լուծումներ (մանրամասն)

Ճարտարապետական մասում ներկայացված են շենքերի իրավիճակային և նախատեսվող հատակագծերը, եռաչափ պատկերները՝ մասնակի վերանորոգման համար: Պայմանական նշաններով և ծավալաթերթում մանրամասն երևում են իրականացվելիք աշխատանքներն ու նյութերի առաջարկները:

- 4.1 Տանիքի վերանորոգում.
- Ջրամեկուսացում՝ ներքևի հողմապաշտպան շերտ, փայտյա նյութերի հակահրդեհային նյութապատում, ձնարգելներ, անձրևաջրերի հեռացման համակարգ համապատասխան ձագարներով:

- 4.2 Ներքին հատակներ և հարդարում.
- Հատակների շերտերի կազմը՝ բետոնային հիմք, սալիկապատում կամ վինիլային հատակի ծածկույթ՝ մանկական սենյակներում:


-Պատերի հարդարման շերտերում օգտագործված են լատեքսային ներկում, յուղաներկում և թաց կետերի սենյակներում սալիկապատում, որոնց գույնային համադրումն անհրաժեշտ է համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:

-Առաստաղների լուծումները հիմնականում կախովի այումինե շերտաձողերով լուծումներ են, որոնք կրկին ըստ մանկապարտեզի տնօրինության պահանջների, լինելու են որոշակի դեկորացիաներով, նախատեսված են նաև լատեքսային, յուղաներկային և գիպսաստվարաթղթով տարբերակնե՝ անհրաժեշտ հատվածներում:

Բովանդակություն		
Հ/Հ	Էջի անվանումը	Էջ
1	Ընդհանուր տվյալներ	1
2	Նկուղու իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100	2
3	1-ին հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100	3
4	2-րդ հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100	4
5	Նկուղի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100	5
6	1-ին հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100	6
7	2-րդ հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100	7
8	Հովար1, Հովար 2	8
9	Տանիքի վերանորոգում	9
10	Թեքահարթակ	10
11	Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 1	11
12	Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 2	12
13	Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 3	13
14	Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 4	14


				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍՕԴԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	1	14
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Ընդհանուր տվյալներ			

Նկուղու իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100




BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	2	14
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Նկուղու իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

1-ին հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Մմխ ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագեղ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	3	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			1-ին հարկի իրավիճակային հատակագիծ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Մ1:100			

2-րդ հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամսա ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	4
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			2-րդ հարկի իրավիճակային հատակագիծ Մ1:100		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


Նկուղի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100



Պայմանական նշաններ



Վինիլային հատակ 2մմ հաստությամբ




Մամլոգրանիտե հատակ 600x600մմ




Վինիլային հատակ 4մմ հաստությամբ

 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	5	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Նկուղի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


1-ին հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100



Պայմանական նշաններ



Վինիլային հատակ 2մ հաստությամբ




Մամլոգրանիտե հատակ 600x600մմ




Վինիլային հատակ 4մ հաստությամբ

				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	6	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			1-ին հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


2-րդ հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100



Պայմանական նշաններ



Վինիլային հատակ 2մմ հաստությամբ





Մամլոգրանիտե հատակ 600x600մմ





Վինիլային հատակ 4մմ հաստությամբ

				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Միջա ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	7	14
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			2-րդ հարկի նախատեսվող հատակագիծ Մ1:100			
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						



 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	8	14
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Հովար1, Հովար 2			
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						




ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱԼՈՐՂ ԴԵՏԱԼՆԵՐ

- ՋՐԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿ
- ՋՐՉՈՐԴԱՆ
- ԱՐՏԱԹԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆ 90°
ՆԵՐՔԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆ 90°
- ԱՐՄՈՒԿ
- ՋՐԱՅԵՈԱՑՄԱՆ ԱՐՄՈՒԿ
- ՉԱԳԱՐ
ՉԱԳԱՐԻ ՑԱՆՑ
- ՓԱԿԱՆ (ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ) -
- ՋՐԱՅԵՈԱՑՄԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԽԱՄՈՒՏ - ԸՍՏ ՆՈՐՄԱՆՆԵՐԻ
- ԿԵՌ ԿԱՐԾ - ԸՍՏ ՆՈՐՄԱՆՆԵՐԻ
- ԱՄՐԱԿՑԻՉ - ԸՍՏ ՆՈՐՄԱՆՆԵՐԻ
- ԳԱԳԱԹՆԱԳԻԾ - ՀՈՄԱՆՑ
- ՉՆԱՐԳԵԼ
- ՉԵՂԱԼՈՒՄԱՄՈՒՏ


- ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՆԱԿԱԾ Է ՕԱԼՔԱԹԻԹԵՆ «ԿՊ-25» ԳՈՒՅՆԸ՝ RAL8017, ԱՆՓԱՅԼ
- ԿԱՎԱՐԱՍԱԾ - 50x50
- ՏԱՆՏԱԿ - 150x50

 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազորման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	9
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Տանիքի վերանորոգում		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


ՍԽԵՄԱՏԻԿ ԹԵՔԱՅԱԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ




ՍԽԵՄԱՏԻԿ ԹԵՔԱՅԱԹԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Մմիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	10	14
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Թերահարթակ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						



 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	11	14
Ճարտարագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ճարտարապետական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						
				Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 1			




«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»
Ս Պ Ը

Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Սմիս ամսաթիվ
Ճարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան		
Նախագծեց	Հ. Վարդյան		

ՕԲՅԵԿՏ № 026-25

ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի
չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների
փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ

«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	12	14
Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 2	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		




«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»
Ս Պ Ը

ՕԲՅԵԿՏ № 026-25

ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի
չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների
փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ

			Մինս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	13	14
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 3			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						



 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ճարտարապետական մաս	ԱՆ	14	14
Ճարտարագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Շինության եռաչափ պատկեր, տեսք 4			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


«ԼԵՌՆԱԶՈՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

1-ին հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:100




 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Մխի ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	2	8
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			1-ին հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:100	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

2-րդ հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամսա ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	3	8
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			2-րդ հարկի ջրամատակարարման հատակագիծ Մ1:100	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Նկուղու ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100




 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Մմխ ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	4
Հարտադրագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Նկուղու ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

1-ին հարկի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազանց, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	5	8
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			1-ին հարկի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

2-րդ հարկի ջրահեռացման հատակագիծ Մ1:100




 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Հ				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	6	8
Ճարտարապետ-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում			
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			2-րդ հարկի ջրահեռացման հատակագիծ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Մ1:100			


Հանգույց 1




Հանգույց 2




Հանգույց 3




Հանգույց 4




Հանգույց 5




Հանգույց 6




Հանգույց 7




Հանգույց 8



Հանգույց 9







Հանգույց 10



Ծանոթություն

- Խողովակների մոնտաժը նախատեսել ոչ պակաս 0,002 թեքությամբ դեպի մուտքի հատված կամ դեպի սանիտարական սարքավորումներ:
- Սանիտարական սարքավորումների փականները բացառությամբ զուգարանակոնքի փականը պայմանականորեն ցույց տրված չեն
- Գծագրերի վրա ցույց են տրված խողովակների նոմինալ տրամագծերը
- Խողովակները, որոնք մոտավոր են հատակից բարձր, նախատեսել 250մմ բարձրությամբ, զուգահեռ անցնող խողովակները 80մմ հեռավորությամբ
- Ջրամատակարարման համակարգի կանգնակները նախատեսվում է ջերմամեկուսացնել 5մմ ջերմամեկուսիչով
- Շինարարական կոնստրուկցիաների միջով անցնելու դեպքում անհրաժեշտ է պատյան խողովակների նախատեսում, որոնք պետք է բարձր լինեն հատակից կամ ցածր առաստաղից 25-30մմ: Պատյան խողովակների հատվածում միացման հանգույցների նախատեսումը բացառվում է:
- Փականները նախատեսել սպասարկման համար հասանելի տեղերում , հնարավորության դեպքում նախատեսելով փոքր փորվածքներ/հորեր
- Լվացարանները տեղադրել 800մմ բարձրությամբ, խոհանոցակոնքը 900մմ բարձրությամբ(հնարավոր է ճշտել պատվիրատուի հետ), ցնցուղի ծորակը 1200մմ, զուգարանակոնքի փականները 300մմ բարձրությամբ:

BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
				«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	7	8
Հարտարագեկոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջրամատակարարում և ջրահեռացում			
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Սանիտարական սարքավորումների հանգույցային լուծումներ			
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ			



«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ»
Ս Պ Ը

Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան		
Նախագծեց	Հ. Վարդյան		

ՕԲՅԵԿՏ № 026-25

ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի
չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների
փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ

«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	ԱՆ	8	8
Սանիտարական սարքավորումների և խոհանոցակոնքի տիպային միացման հանգույցներ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		

«ԼԵՌՆԱԶՈՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS

ԶԵՌՈՒՑՈՒՄ

ԼԵՌՆԱԶՈՐ ջեռուցման ծավալ		
1	ջեռուցման գազային Կաթսա 30 կվտ	հատ
2	Ծխատար կաթսայի	հատ
3	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բաթ 120 լ	հատ
4	Գազի խողովակ 3/4՝ 700մմ	հատ
5	Շրջանառու պոմպ H=4 մ Q=4 խմ/ժ	կոմպլեկտ
6	հետադարձ փական 3/4՝	հատ
7	հետադարձ փական 1 1/4՝	հատ
8	Ֆիլտր 1՝	հատ
9	Ֆիլտր 3/4՝	հատ
10	Նիպել 3/4՝	հատ
11	փական 1/2՝	հատ
12	փական 3/4՝	հատ
13	փական 1՝	հատ
14	փական 1 1/4՝	հատ
15	փական եռաեջ, ջերմաստիճանի կարգավորմամբ 3/4՝	հատ
16	մարտկոց 500*97	սեկցիա
17	մարտկոցի փական d20	հատ
18	մարտկոցի կոմպլեկտ	հատ
19	Նիպել 1՝	հատ
20	Նիպել 1 1/4՝	հատ
21	Նիպել 3/4՝	հատ
22	Անցում ամերիկանկա 20*1/2՝ որձ	հատ
23	Անցում ամերիկանկա 25*3/4՝ որձ	հատ
24	Անցում ամերիկանկա 32*1՝ որձ	հատ
25	Անցում ամերիկանկա 40*1 1/4՝ որձ	հատ
26	խողովակ 20մմ PPR	մետր
27	խողովակ 25մմ PPR	մետր
28	խողովակ 32մմ PPR	մետր
29	խողովակ 40մմ PPR	մետր
30	անցում 20 մմ PPR	հատ
31	անցում 25 մմ PPR	հատ
32	անցում 32 մմ PPR	հատ
33	անցում 40 մմ PPR	մետր
34	մեկոաիչ 20x10	մետր
35	մեկոաիչ 25x10	մետր
36	մեկոաիչ 32x10	մետր
37	մեկոաիչ 40x10	հատ
38	բետոնի մեխ	հատ
39	լար մետաղական	կգ
40	Անկյունակ 20 90*	հատ
41	Անկյունակ 25 90*	հատ
42	Անկյունակ 32 90*	հատ
43	Անկյունակ 40 90*	հատ
44	Անկյունակ 20 45*	հատ
45	Անկյունակ 25 45*	հատ
46	Անկյունակ 32 45*	հատ
47	Անկյունակ 40 45*	հատ
48	Եռակողմ 40	հատ
49	Եռակողմ 25x20x20	հատ
50	Եռակողմ 25x20x25	հատ
51	Եռակողմ 25x25x25	հատ
52	Եռակողմ 32x20x25	հատ
53	Եռակողմ 32x20x32	հատ
54	Եռակողմ 40x40x32	հատ
55	անցում 40*32	հատ
56	անցում 40*25	հատ
57	ֆում-տեֆլոն	հատ

աշխատանք		
կաթսայատուն 60 կվտ	հատ	1
մարտկոց	կետ	25
ֆանկոյլ հատակային	հատ	0
անցքերի բացում պատերի և առաստաղի d=20-50մմ L=100-600մմ	հատ	14
ակոսի բացում 100*80 մմ	մետր	110
կաթսայատան Էլ մոնտաժ	հատ	1

Քացատրագիր

Նախագծով նախատեսվում է ՀՀ Սյունիք մարզ, «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի, ջեռուցման համակարգերի իրականացում:

Հիմնական նախագծային լուծումներ

1. Ջեռուցման համակարգ

 Ջեռուցման համակարգը նախագծված է համաձայն էներգետիկ էֆեկտիվության բարձր պահանջների, ինչպես նաև տեղական կլիմայական պայմանների:

 1.1 Կաթսայատան լուծում.

 - Կաթսաների տեսակ՝ գազային տուրբո:

 - Կաթսաների տեղադրման անվտանգության հեռավորություններ և մոնտաժի պահանջներ:

 1.2 Մարտոցներ և խողովակաշարեր.

 - Մարտկոցներն ընտրված են ալյումինե տեսակի

 - մարտոցների հաշվարկ՝ ըստ սենյակի մակերեսի, արտաքին պատերի նյութերի և հաստության, ինչպես նաև պատուհանների մակերեսների:


 - Խողովակաշարերի մոնտաժումը նախատեսված է իրականացնել PP-R տեսակով՝ ջերմամեկուսացմամբ, հատակի միջով, որ հատվածում հնարավոր չէ հատակի միջով՝ պատերի միջով:

 1.3 Ընդգրկված էներգախնայող միջոցառումներ.


 1.4 ջեռուցման շրջանառու պոմպերը նախատեսված են հիմնական և ռեզերվային:

2. Տաք ջրի ջրամատակարարման համար նախատեսված է ճկուն համակարգ, ինչը հնարավորություն է տալիս ունենալ տաք ջրամատակարարում գազով և էլեկտրաէներգիայով և հետագայում արևային տաք ջրամատակարարման միացման համար:

 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25				
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազորման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ				
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	1	5	
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջեռուցում	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ			
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Ընդհանուր տվյալներ				




1-ին հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար ջեռքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Մմխ ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Զեռուցում	ԱՆ	2	5
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			1-ին հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:100			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

2-րդ հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:100




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Մինստամոխիլ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Ջեռուցում	ԱՆ	3
Հարտադրագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			2-րդ հարկի ջեռուցման հատակագիծ Մ1:100		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Ջեռուցման տարածական գծապատկեր



				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ջեռուցում	ԱՆ	4	5
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Ջեռուցման տարածական գծապատկեր			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Կաթսաների մոտաժման սխեմա



BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25				
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ				
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Ջեռուցում	ԱՆ	5	5	
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Կաթսաների մոտաժման սխեմա	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան							

«ԼԵՌՆԱԶՈՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ



BLUESTREAMSOLUTIONS

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

"ԷՏ" ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ	
ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
1	Գծագրերի ցանկ : Պայմանական նշաններ
2	Ընդհանուր տվյալներ (Բացատրագիր)
3	Մասնագիր
4	Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/Լուսավորություն
5	Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/վարդակային ցանց
6	Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ
7	Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/Լուսավորություն
8	Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/վարդակային ցանց
9	Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ
10	Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/Լուսավորություն
11	Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/վարդակային ցանց
12	Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/Ցուցատախտակների վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ
13	Բաշխիչ վահան (ԲՎ) միագծանի սխեմա

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	Անջատիչ 1-ստեղծանի IP20
	Անջատիչ 2-ստեղծանի IP20
	Անջատիչ /ռևվերս/ IP20
	Վարդակ IP20 (1-հատ)
	Վարդակ IP20 (2-հատ)
	Վարդակ IP20 (3-հատ)
	Վարդակ հողանցման կոնտակտով 1P+N+PE
	Բաշխիչ պահարան
	Բաշխիչ պահարան (գեներատոր)
	Պահուստային ավտոմատ միացում ABP 250A; 400V; 4P
	Խմբային վահանակ
	Խմբային վահանակ
	Մալուխի ելք
	Համակարգչային վարդակ (UTPcat5)
	Հեռախոսային վարդակ
	Թրեյ
	Լուսատու LED լամպով, շարժման տվիչով
	Լուսատու LED լամպ
	Պատի լուսատու
	Լուսատու էլեկտրամիացման տվիչ
	Առաստաղային լուսատու
	Տեսախցիկ
	Լուսատու՝ 1x18ՎՏ լյումինիսցենտային լամպով, ներսարքված մարտկոցով, վթարային
	Բաժանիչ տուփ
	Հակահրդեհային տվիչ առաստաղին
	Ջրի տվիչ

 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	1	13
Հարտադրագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան						
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Գծագրերի ցանկ : Պայմանական նշաններ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Նախագիծը մշակված է համաձայն -99 և ՀՀՇՆ31-03.01-2014 դրույթների :

Մանկապարտեզի էլ.մատակարարումը իրականացվում է տրանսֆորմատորային ենթակայանից:

Ըստ էլ.մատակարարման հուսալիության աստիճանի շենքի հոսանքասպառիչները դասվում են 2 կարգի:

Մանկապարտեզի սնուցումը իրականացվում է 2 մալուխային գծերով: Էլ.լուսավորությունը նախատեսված է հետևյալ տեսակների՝

- 1. բանվորական
- 2. վթարային- էվակուացիոն

Բաշխիչ վահանից տարված են սնող գծեր դեպի խմբային լուսավորության և ուժային վահաններ: Սնող գծերը նախատեսված է իրականացնել պղնձե մալուխներով:

Խմբային ցանցը նախատեսված է Â -LS մակնիշի մալուխով ճկուն խողովակների մեջ:

Անջատիչները և վարդակները դասասենյակներում տեղադրվում են հատակից 1.8մ բարձրության վրա,այլ սենյակներում՝ հատակից 0.8մ, վահանակները՝ 1.5մ բարձրության վրա հատուկ պատրաստված խորշերի մեջ:

Բոլոր լուսատուների և վարդակների սնուցումը իրականացնել 3 հաղորդալարերով, ցեռարյալ PE հաղորդալարը:

Հրդեհի դեպքում նախատեսված է օդափոխության ամբողջ համակարգի անջատում:

Հողանցման և անվտանգության պաշտպանական միջոցներ:

Նախագծով ընդունված է TN-C-S համակարգը:

Որպես պաշտանիչ միջոց նախատեսված է իրականացնել հողանցման օջախ 4 Օհմ դիմադրությամբ:

Շենքի անվտանգությունը ապահովելու համար կիրառվում են համալիր միջոցներ՝

Էլ.էներգիայի բաշխումը եռաֆազ ցանցում կատարվում է հինգ հաղորդալարով (L1,L2,L3,N,PE),

միաֆազ ցանցում երեք հաղորդալարով (L1,N,PE), անցկացնելով առանձին PE հաղորդալարը, սկսած մուտքի վահանից:

Բոլոր էլ.մոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն գործող էլեկտրատեխնիկական կանոնների և նորմերի:

Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
1	ԷՏԿ	Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ	VII հրատարակություն
2	ՀՀՇՆ 22-03-2017	Արհեստական և բնական լուսավորում	
3	BCH 59-88	Հասարակական և բնակելի շինությունների էլեկտրասարքավորումներ	Նախագծային նորմեր
4	СНП 2.08.02-89	Հասարակական շենքեր և շինություններ	
5	5.407-11	Էլեկտրասարքավորումների հողակցում և զրոյացում	Տիպային նախագծեր
6	И1.03-08 п.2.2	Էլեկտրասարքավորումների պոտենցիալների հավասարեցման և պաշտպանական հողանցման հրահանգներ	
7	СНП 3.05.06-85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ	Նախագծային նորմեր
8	РД 34.21.122-87	Շենքերի և շինությունների շանթապաշտպանության հրահանգներ	


 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերթությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	2
Հարտադեկտոր կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ընդհանուր տվյալներ (Բացատրագիր)		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Էլեկտրամոնտաժային
աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Մակնիշ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4	5
1.1	Էլեկտրական վահան ԲՎ, կազմում		հատ	1
	Մետաղական արկղ 700x500x200մմ մոնտ. պանելով, IP44		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 3P, 100A, 25kA		հատ	1
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B25A, 6kA		հատ	5
	Ավտ. Անջատիչ 1P, B16A, 6kA		հատ	6
	Դիֆերենցիալ հոսանքի անջատիչ՝ միաբևեռ 25Ա 30մԱ		հատ	2
1.3	Մալուխ պղնձե, 5x25 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГНГ-LS	գ.մ	30
1.4	Մալուխ պղնձե, 3x4 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГНГ-LS	գ.մ	115
1.5	Մալուխ պղնձե, 3x2.5 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГНГ-LS	գ.մ	225
1.6	Մալուխ պղնձե, 3x1.5 ք.մմ, չիրկիզվող	BBГНГ-LS	գ.մ	215
1.7	Մալուխային ծայրակալներ, տարբեր		լրակազմ	5
1.8	Լուսատու լուսադիոդային 600x600x30, 40 Վտ		հատ	24
1.9	Լուսատու լուսադիոդային Ф120, 9 Վտ		հատ	23
1.10	Լուսատու պատի		հատ	5
1.11	Լուսատու, վթարային, ակունուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ, 12Վտ		հատ	7
1.12	Ելքի լուսատու 5վտ		հատ	7
1.13	Միացման տուփ ø80x80x45մմ		հատ	25
1.14	Վարդակի տուփ ø68x40մմ		հատ	67
1.15	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա մակերև. IP55		հատ	11
1.16	Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող		հատ	15
1.17	Լուս. անջատիչ մեկստեղն, 10Ա, ներկառուցվող		հատ	14
1.18	Լուս. փոխանջատիչ մեկստեղն 10Ա, ներկառուցվող		հատ	2
1.19	Լուս. անջատիչ երկստեղն 10Ա, ներկառուցվող		հատ	5
1.20	օդափոխիչի միացում		հատ	3
1.21	Լրացուցիչ նյութեր և պարագաներ		լրակազմ	5
1.22	Անցքերի բացում քարե պատերում 40x40մմ		տեղ	47


 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25							
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախաաշխիւների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ							
				«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ		Փուլ		Թերթեր			
Ստուգեց				Հ. Դավթյան		ԱՆ		3		13	
Հարտադրող-կոնստրուկտոր						Է. Քոչարյան					
Նախագծեց				Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց				Ռ. Ստեփանյան						Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց				Հ. Վարդյան							

Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Լուսավորություն




BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25						
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ						
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	4	13			
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ					
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան									
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Լուսավորություն						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան									

Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
վարդակային ցանց



 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	5	13
Հարտադրագեո-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ վարդակային ցանց			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						


Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ



BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	6	13
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ			


 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25						
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ						
			Մմխ ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	7	13			
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս						
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ					
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Լուսավորություն						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան									

Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
վարդակային ցանց




BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25					
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ					
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր		
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	8	13		
Հարտարագեղ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ				
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան								
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ վարդակային ցանց					
Նախագծեց	Հ. Վարդյան								

Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամսա ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	9	13
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ			
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Լուսավորություն




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազորման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	10
Հարտարագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Լուսավորություն		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
վարդակային ցանց




				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	11	13
Հարտարագեղ- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						
				Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ վարդակային ցանց			

Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ



 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Սմիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան			Էլեկտրատեխնիկական մաս	ԱՆ	12	13
Հարտադրագե-կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան			Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Ցուցատախտակների և վթարային լուսավորության տեղակայման նախագիծ			
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Բաշխիչ Վահան (ԲՎ)



 BLUESTREAMSOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25				
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ				
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	13	13	
Ճարտարագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Էլեկտրատեխնիկական մաս	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՅՆ (ԲՎ) ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ				

«ԼԵՌՆԱԶՈՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀՈԱԿ




ՀՐԴԵՀԻ ԱԶԴԱՐԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ	
Թ Ե Ր Թ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
1	Գծագրերի ցանկ : Պայմանական նշաններ
2	Ընդհանուր տվյալներ (Բացատրագիր),Մասնագիր
3	Նկուղային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Հակահրդեհային Ազդարարման Համակարգ
4	Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Հակահրդեհային Ազդարարման Համակարգ
5	Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Հակահրդեհային Ազդարարման Համակարգ
6	Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա
7	Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա
8	Տեսահսկման համակարգի միագծանի սխեմա

Պայմանական նշաններ

	Համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարք		Հասցեային սարք Lx-xxx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Անխափան սնուցման սարք մարտկոցով		Հասցեային շարժման ազդասարք Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ծխի օպտիկական տվիչ; Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային մագնիսական կոնտակտ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային ռելեային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար, Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով		Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ

 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամսա ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Հրդեհի ազդարարաման համակարգ	ԱՆ	1
Հարտադրագեո- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Գծագրերի ցանկ : Պայմանական նշաններ		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Բացատրագիր
Հրդեհի ահազանգման համակարգ

Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական մանկապարտեզի տիպարային /մոդուլային/ շենքի աշխատանքային գծագրերը կատարվել են ճարտարապետա-շինարարական հատակգծերի և տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա: Նախագծի մշակման համար օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվ փաստաթղթերը

- ՀՀՇՆ 21–01.01–2024 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ. ԱԿՏՈՄԱՏ ՀՐԴԵՀԱՇԻՋՄԱՆ ԵՎ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՔՆԵՐ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
- ԷՍԿ - “ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔՎԱԾՔԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ”:

- Ավտոմատ հրդեհի ահազանգման համակարգը նախատեսված է՝
- հրդեհի կենտրոնի հայտնաբերման համար,
 - ազդարարման համակարգի միացման համար:
 - օդափոխության և ծխահեռացման համակարգերի ղեկավարման համար:

Համակարգը բաղկացած է ընդունիչ հսկիչ սարքից՝ РУБЕЖ-20П R3 մակնիշի /2 օղակ, ամեն օղակին մինչև 250 հասցեային տվիչներ և այլ հասցեային սարքավորումներ միացնելու հնարավորությամբ/ պատի վրա տեղակայման բարձրությունը h=1500մմ: Վահանակին միացվում են հասցեային օպտիկական ազդասարքերը, հասցեային շարժման և մագնիսակոնտակտային ազդասարքերը, հասցեային հրդեհի ձեռքով գործարկվող ազդասարքերը, հասցեային լուսաձայնային ազդարարիչները, հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլը, հասցեային սարքը՝ անալոգային ազդասարքերը հասցեային սարքին միացնելու համար, ռելեների մոդուլները՝ ահազանգի դեպքում կատարող մեխանիզմներին գործարկելու համար:

Հրդեհի ահազանգման համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարքը տեղակայվում է շինության նկուղային հարկում /-3.300 նիշ/: Ընդունիչ հսկիչ սարքը համալրված է ԱԻՆ միանալու բջջային կապով աշխատող ավտոմատ զանգահարող սարքով:

Տվյալ շինությունում բացառությամբ սանհանգույցների, թաց գործընթացով և 2 մ2 պակաս մակերեսով սենքերի, բոլոր տարածքներում նախատեսված են հասցեային ծխի ազդասարքեր, իսկ միջանցքներում, էվակուացիոն ելքերի և աստիճանավանդակների մոտ նախատեսված են հրդեհի հասցեային ձեռքի ազդարարիչներ /h=1500մմ/: Մարգասրահում նախատեսված են ծխի գծային ազդասարքեր ռեֆլեկտորով, ազդասարքերը տեղակայվում են h=5400մմ բարձրության վրա պատի վրա, իսկ ռեֆլեկտորները h=7200մմ բարձրության վրա ազդասարքի դիմացի պատին:

Շինության ընդհանուր օգտագործման տարածքներում նախատեսված են լուսաձայնային ազդարարիչներ՝ ահազանգի դեպքում լուսաձայնային ինդիկացիայի համար, տեղակայման բարձրությունը h=2800մմ:

Շինության նկուղային հարկում նախատեսվում է հասցեային ռելեային մոդուլ՝ տեղակայման բարձրությունը h=1600մմ, հրդեհի ահազանգի դեպքում վերելակի ղեկավարման, օդափոխության համակարգի ներածման սարքավորումները հրդեհի դեպքում ավտոմատ անջատելու, ծխահեռացման կափույրների ակտիվացման համար:

Ռազմագիտության դասասենյակում և զենքի պահոցում նախատեսվում է դռների բացման հասցեային մագնիսական կոնտակտներ և շարման հայտնաբերման հասցեային ազդասարքեր՝ տեղակայման բարձրությունը h=2300մմ, որոնք միանում են հրդեհի ահազանգման համակարգի հասցեային օղակին և ղեկավարվում են հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլին միացված պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ սարքի՝ տեղակայման բարձրությունը h=1600մմ, միջոցով:

Բոլոր հասցեային ազդասարքերի, ազդարարիչների և այլ հասցեային միավորների միացումը հասցեային օղակին կատարվում են КСРЭБнГ(А)-FRLS 2x0.50 այրում չտարածող մալուխներով և նրանց սնումը կատարվում է հասցեային օղակից: Մալուխները անց են կացվում պատերի և առաստաղի վրայով բաց կամ սվաղի տակ:

Համաձայն գործող նորմերի հրդեհի ահազանգման համակարգի էլեկտրասնուցումը հուսալիության տեսանկյունից վերագրվում է 1-ին կատեգորիայի: Այդ պատճառով էլեկտրասնուցումը կազմակերպվում է անխափան սնուցման աղբյուրներից:


Հիմնական սնուցումը 220Վ 50Հց Պահուստային սնուցումը՝ 2 հատ մարտկոցներից՝ 12Վ 7Ա Հիմնական սնուցման բացակայության պայմաններում մարտկոցները թույլ են տալիս համակարգի աշխատունակությունը պահպանել հերթապահ ռեժիմում 24 ժամ, իսկ ահազանգի ռեժիմում 3 ժամ: Էլեկտրասարքավորման պահպանիչ հողանցումը պետք է իրականացվի ԷՍԿ-ի համաձայն:

Հրդեհաահազանգման համակարգ			
N	Սնվանում	Նկարագրություն	Քանակ
1	Ծրագրային ապահովման փաթեթ		1
2	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ/DHI_HY-1022	Շրջապուոյտների քանակը՝ 1. Տեղադրվող սարքերի ընդհանուր քանակ՝ մինչև 254 հասցե. Մնուցման լարում՝ AC 90-240V / 50Hz, 60Hz. Պահուստային մարտկոց՝ 2 հատ × 12V / 5Ah	1
3	Երկարանի գծի վերահսկիչ	Աջակցում է հասցեական կապի գծի վերահսկման	2
4	Հասցեային ռելեային բլոկ	Կիրառվում է արտաքին սարքերի կառավարման համար	3
5	Պահուստային սնուցման աղբյուր	Մնուցման լարում՝ AC 220V. Ելքային լարում՝ DC 24V.Հզորություն՝ ≥ 3A	2
6	Մարտկոց 7Աժ	DC 12V, ծալքավոր AGM. Կիրառվում է պահուստային սնուցման աղբյուրի համար	2
7	Ծխի հասցեային ազդասարք DHI-HY-1301	Մնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.18 մԱ. Ահազանգի հոսանք՝ ≤ 0.28 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	16
8	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք DHI-HY-1200	Մնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.1 մԱ. Ահազանգի հոսանք՝ ≤ 0.17 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	3
9	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (նեբսի) DHI-HY-1500	Մնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.12 մԱ. Ահազանգի հոսանք՝ ≤ 7 մԱ. Ձայնային ազդանշան՝ 75–115 դԲ (3 մետրից). Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	3
10	Հասցեային մուտք/ելք մոդուլ հզոր ելքով (հիմքի հետ) / DHI-HY-1410E	Մնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Ելք՝ Ակտիվ ելք DC 24V / 40 մԱ. Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.15 ՄԱ. Ահազանգի հոսանք՝ ≤ 45 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	7
11	Հասցեային մեկուսիչ մոդուլ (հիմքի հետ) DHI-HY-1431	Մնուցման լարում՝ DC 24V (16V-28V). Սպասման հոսանք՝ ≤ 0.15 մԱ. Ահազանգի հոսանք՝ ≤ 8 մԱ. Կարճ միացման հոսանքի պաշտպանություն՝ 450 մԱ. Ինդիկատոր՝ Կարմիր LED. Ծրագրավորվող հասցե՝ 1-254	2
13	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X18AWG(1.0MM)	2 Core (2C), 1/1.02մմ պղնձե լար. 1.38մմ PVC մեկուսացում. Պոլիէթեր շերտ. Ալյումինե պաշտպանիչ շերտ. 1 հատ՝ 0.5մմ պղնձե հյուսք. Քաշվող լարի դեմ ապահովում. 3.9մմ արտաքին PVC պատյան. ՍԼ վկայագրում	110
14	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X16AWG(1.5MM)	2 Core (2C), 1/1.29մմ պղնձե լար. 1.78մմ PVC մեկուսացում. Պոլիէթեր շերտ. Ալյումինե շերտ. 1 հատ՝ 0.5մմ պղնձե հյուսք. Լար՝ լարվածության դեմ պաշտպանության համար. 4.7մմ արտաքին PVC պատյան. ՍԼ վկայագրում	50
15	Պլաստմասե ճկախողովակ Ø 20մմ.	Կիրառվում է մալուխների պաշտպանիչ տեղադրման համար	110
16	Մոնտաժային նյութեր	Ներառում է կապեր, ամրաններ, կցամասեր	1

<i>N</i>	<i>ԱՆՎԱՆՈՒՄ</i>	<i>ՔԱՆԱԿ</i>	<i>ՄԻԱՎՈՐ</i>
1	4 MP Ցանցային տեսախցիկ ներքին կիրառման	2	հատ
3	Ջրակայուն միացման տոււփ-ամրակ / Ալյումինե / IP66	2	հատ
4	Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 16 մուտք	1	հատ
5	Կոշտ սկավառակ HDD 2TB 24/7	2	հատ
6	8 մանրաթելով օպտիկական մալուխ	50	մ
7	Մալուխ / Cable UTP Cat6	50	մ
8	Ճկախողովակ 25մմ չիրկիզվող	100	մ
9	Մոնտաժային նյութեր	1	համալիր
10	Մոնտաժային աշխատանքներ	1	համալիր

 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազորման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
			Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				Հրդեհի ազդարարաման համակարգ	ԱՆ	2
Հարտաքազեկոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Ընդհանուր տվյալներ, Մասնագիր		Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ	
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան						
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Նկողային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Հրդեհի ազդարարման համակարգ




Պայմանական նշաններ

	Համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարք		Հասցեային սարք Lx-xxx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Անխափան սնուցման սարք մարտկոցով		Հասցեային շարժման ազդասարք Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ծխի օպտիկական տվիչ; Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային մագնիսական կոնտակտ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային ռելեային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար, Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով		Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ

 BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍՈԼՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25				
				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ				
			Ամսա ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Ստուգեց	Հ. Դավթյան				ԱՆ	3	8	
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան				Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան							
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան							
Նախագծեց	Հ. Վարդյան			Նկողային հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Հրդեհի ազդարարման համակարգ				

Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Հրդեհի ազդարարման համակարգ




Պայմանական նշաններ

	Համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարք		Հասցեային սարք Lx-xxx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Անխափան սնուցման սարք մարտկոցով		Հասցեային շարժման ազդասարք Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ծխի օպտիկական տվիչ; Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային մագնիսական կոնտակտ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային ռելեային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար, Lx-xxx - Հասցեային օդակի համարը/հասցեն		Հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օդակի համարը/հասցեն
	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով		Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ

				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց Հարտաբազե- կոնստրուկտոր Նախագծեց Նախագծեց Նախագծեց	Հ. Դավթյան		Ամսա ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ԱՆ	4	8
	Գ. Հովհաննիսյան			Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
	Ռ. Ստեփանյան						
	Հ. Վարդյան						

Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Հրդեհի ազդարարման համակարգ




Պայմանական նշաններ

	Համակարգի ընդունիչ հսկիչ սարք		Հասցեային սարք Lx-xxx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Անխափան սնուցման սարք մարտկոցով		Հասցեային շարժման ազդասարք Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային ծխի օպտիկական տվիչ; Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային մագնիսական կոնտակտ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային ռելեային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Հասցեային լուսաձայնային ազդարար, Lx-xxx - Հասցեային օղակի համարը/հասցեն		Հասցեային ինտերֆեյսային մոդուլ Lx-xxx -Հասցեային օղակի համարը/հասցեն
	Ծխի գծային ազդասարք ռեֆլեկտորով		Պրոքսիմիթի քարտի ընթերցիչ


				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց Հարտադրագե- կոնստրուկտոր Նախագծեց Նախագծեց Նախագծեց	Հ. Դավթյան		Ամսա ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ԱՆ	5	8
	Գ. Հովհաննիսյան			Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Հրդեհի ազդարարման համակարգ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
	Ռ. Ստեփանյան						
	Հ. Վարդյան						

Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա



 «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամիս ամսաթիվ	«Լեոնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարման համակարգ	ԱՆ	6	8
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Առաջին հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/
Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա





 BLUESTREAM SOLUTIONS				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
«ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» Ս Պ Ը				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Միջա ամսաթիվ	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարաման համակարգ	ԱՆ	7	8
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			Երկրորդ հարկի հատակագիծ/Մ1:100/ Տեսախցիկների տեղաբաշխման սխեմա	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՄԽԵՄԱ

Однолинейная схема системы видеонаблюдения

ԿՈՄՄՈՒՏԱՑԻՈՆ ՊԱՀԱՐԱՆ

КОММУТАЦИОННЫЙ ШКАФ



BLUESTREAMSOLUTIONS «ԲԼՅՈՒ ՍԹՐԻՄ ՍՈԼՈՒՇՆՍ» ՍՊԸ				ՕԲՅԵԿՏ № 026-25			
ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ				ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափազրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ			
Ստուգեց	Հ. Դավթյան		Ամսա	«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Հարտադրագե- կոնստրուկտոր	Է. Քոչարյան			Հրդեհի ազդարարաման համակարգ	ԱՆ	8	8
Նախագծեց	Գ. Հովհաննիսյան			ՏԵՍԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՄԽԵՄԱ	Պատվիրատու՝ ՀՀ Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմ		
Նախագծեց	Ռ. Ստեփանյան						
Նախագծեց	Հ. Վարդյան						

ՀՀ Սյունիքի մարզի թվով 2 մանկապարտեզների վերանորոգման համար շենքերի չափագրման, ծավալաթերթ/թերությունների ակտերի և նախահաշիվների փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություններ

«Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ

Աշխատանքների ծավալ

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալ
1	2	3	4
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Մանրահատակի քանդում	մ ²	169.100
2	Վինիլային հատակի քանդում	մ ²	32.000
3	Բետոնե հատակի քանդում	մ ²	5.50
4	Նկուղի մաքրում գրունտից և աղբից	տն	40.850
5	Հին կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ ²	104.400
6	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	43.800
7	Բեմահարթակի կարկասի ապամոնտաժում	մ ³	4.300
8	20սմ հաստությամբ պ/բլոկե միջնապատերի քանդում	մ ³	2.000
9	Գաջե սվաղի քանդում պատերից ու շեպերից	մ ²	807.10
10	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	345.70
11	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից և շեպերից	մ ²	42.00
12	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 30-50սմ հաստությամբ	մ ²	44.2
13	Փայտե շրիշակների քանդում	մ	139.500
14	Մամլոգրանիտե շրիշակների քանդում	մ ²	39.500
15	Կախովի առաստաղի քանդում	մ ²	12.200
16	Մ/պլաստե և փայտե դռների տեղահանում	մ ²	44.900
17	Մ/պլաստե պատուհանների տեղահանում	մ ²	39.400
18	Պլաստմասե պատուհանագոգերի քանդում	հատ	15
19	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3
20	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2
21	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	կգ	57.000
22	Հին ջեռուցման խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	183.000
23	Կոյուղու թուջե և պոլիպրոպիլենե խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	30.000
24	Հին ջրի խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	30.000
25	Բազրիքների ապամոնտաժում	մ	7.000
26	Գուլքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական /	մ ²	183.000
27	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 3կմ	տն	130.900
	Նորոգման աշխատանքներ		
28	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	8.400
29	Պատուհանագոգի արժեքը 250սմ	գմ	23.100
30	Բազալտե պատուհանագոգերի իրականացում	մ ²	6.100
31	Բազալտե պատուհանագոգի արժեքը 30x250սմ	գմ	23.000
32	Արտաքին մետաղական դռան տեղադրում	մ ²	6.200
33	Նոր ՄՃՓ դռների տեղադրում թրծված ապակե ներդիրով	մ ²	40.200
34	Նոր թերմոպլումինե դռների տեղադրում	մ ²	3.300

1	2	3	4
35	Նոր թերմոպլումինե պատուհանների տեղադրում	մ ²	37.600
36	Պատերի և շեպերի քսահարթում գաջով	մ ²	682.700
37	Պատերի և շեպերի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	682.700
38	10մ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք բետոնացմամբ	մ ²	51.800
39	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ ²	241.500
40	Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	168.600
41	Պատերի և շեպերի բ/որակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	64.000
42	Պատերի և շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	654.500
43	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	5.200
44	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ ²	104.600
45	Կախովի առաստաղների տեղադրում պլաստմասե շերտածողերով	մ ²	331.400
46	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	336.700
47	Հատակների ինքնահարթեցնող շերտ 10մմ հաստությամբ Ceresit CN68	մ ²	336.700
48	Մամլոգրանիտե հատակի և շրիշակների պատրաստում 600x600մմ	մ ²	120.400
49	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստությամբ	մ ²	140.800
50	Վինիլային հատակի պատրաստում 4մմ հաստությամբ	մ ²	91.200
51	ՄԺՓ շրիշակների տեղադրում 80մմ	մ	198.500
52	Չսահող սալիկապատ հատակների իրականացում աստիճանավանդակներում	մ ²	12.000
53	Աստիճանավանդակների պլումինե բազրիքաճաղերի իրականացում h-1,2 մ	մ	7.0
	Արտաքին քանդման աշխատանքներ		
1	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից և շեպերից	մ ²	150.00
2	Մուտքի հատակի սալիկների քանդում	մ ²	20.000
3	Ջրհորղան հին խողովակաշարի քանդում	զմ	30.000
4	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 15մմ հաստությամբ	մ ²	70.00
5	Խճի նստաշերտի քանդում	մ ³	21.000
6	Բետոնե աստիճանների քանդում	մ ³	1.500
	Արտաքին վերականգման աշխատանքներ		
7	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 մմ բետոնե հիմքով	զ/մ	60.000
8	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ շենքի կողքի հատվածների համար	մ ²	70.000
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	7.000
10	Բնահողի հարթեցում ձեռքով	մ ²	70.000
11	Բետոնե շերտի իրականացում B-15 դասի բետոնից ամրանավորված քր4	մ ³	3.500
12	Ամրանային ցանցի արժեքը քր4	մ ²	70.000
13	Ց/ա չոր խառնուրդի իրականացում 3 սմ	մ ³	2.10
14	Բազալտե ջարդասալերի իրականացում h-3 սմ	մ ²	70.00
15	Նկուղային հարկի աստիճաններ բազալտի երեսպատում 3սմ հաստությամբ	մ ²	3.000
16	Բազալտե երեսպատ սալիկների հղկում, մաքրում	մ ²	3.000
17	Արտաքին հարթակներում B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ	մ ³	2.000
18	Չսահող սալիկապատ հատակների իրականացում արտաքին հարթակներում	մ ²	20.000
10	Միաձուլվ բետոնե աստիճանների պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	1.500
11	Դռների և լուսամուտների արտաքին շեպերի ց/ա սվաղ	մ ²	23.000
12	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	290.000
13	Արտաքին պատերի և շեպերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	313.000
14	Արտաքին բազալտե պատուհանագոգերի իրականացում	մ ²	7.500
15	Բազալտե պատուհանագոգի արժեքը 25x300մմ	զմ	30.000
16	Շենքի ստորին հատվածներում բազալտե երեսպատում 0,5մ	մ ²	30.000

1	2	3	4
17	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ ²	20.000
18	Զրահեռացման գունավոր խողովակների տեղադրում Մ-100մմ	կ-տ	4
19	Զրիավաքների պատրաստում գունավոր կիսախողովակներից	մ	60.000
20	Φ25x2,5 խողովակ տեղադրում	գմ	120.000
21	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից КП-21-0,50մմ	մ ²	70.000
22	Տանիքի արգելաճաղերի պատրաստում մետաղադական կոնստրուկցիաներից	տն	0.700
23	Տանիքի արգելաճաղերի տեղադրում	գմ	60.000
24	Արտաքին պատերի երեսպատի մաքրում ավազաշթով	մ ²	90.000
Ներքին ջրամատակարարում			
1	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3,4 սառը ջրի համար, փորձարկումով	մ	17.0
2	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x4,2 սառը ջրի համար, փորձարկումով	մ	7.0
3	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3 տաք ջրի համար, փորձարկումով	մ	17.0
4	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x3,25 տաք ջրի համար, փորձարկումով	մ	7.0
5	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր d=20-25	հատ	34
Ներքին կոյուղի			
6	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Ø50մմ /փորձարկումով/	մ	14.0
7	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Ø110մմ /փորձարկումով/	մ	13.0
8	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Ø50մմ	հատ	14
9	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Ø110մմ	հատ	7
10	Խողովակների ձայնամեկուսացում Ø50-100մմ	մ	27.0
11	Անցքերի բացում 100 մմ առաստաղին	տեղ	2
12	Պողպատե պատյանի տեղադրում պատերում D=100մմ	մ	0.720
13	Ճկուն խողովակ գուգարանակոնքերի ջրի միացման համար 0,5մ	հատ	5.0
Սանիտարական սարքեր			
14	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	9
15	Մանկական լվացարանի մոնտաժում	հատ	7
16	Խոհանոցային լվացարանի մոնտաժում	հատ	2
17	Հաշվանդամների գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1
18	Մանկական գուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	4
19	Լոգատաշտի մոնտաժում	հատ	2
20	Հոսակի տեղադրում Ø50մմ	հատ	2
21	Ցնցուղի տեղադրում	հատ	2
Զեռուցում			
1	Զեռուցման կաթսաների տեղադրում ծխատարով 30կվտ	կոմպ	2
2	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բաք 120 Լ	կոմպ	1
3	Ծխատար	հատ	2
4	Գազի խողովակ 3/4" 700մմ 2հատ	գմ	1.400
5	Շրջանառու պոմպ H=4 մ Q=4 խմ/ժ	հատ	2
6	Հետադարձ փական 3/4 "	հատ	3
7	Հետադարձ փական 1 1/4"	հատ	2
8	Չտիչի տեղադրում 1 "	հատ	2
9	Չտիչի տեղադրում 3/4 "	հատ	1
9	Նիպել 3/4"	հատ	7
10	Գնդային փական 1/2 "	հատ	4
11	Գնդային փական 3/4 "	հատ	6
12	Գնդային փական 1"	հատ	4
13	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	8
14	Փական եռաէլքերմաստիճանի կարգավորմամբ 1"	հատ	1
15	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում 500*97	Էկմ	56.0

1	2	3	4
16	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	200
17	Մարտկոցի անկյունային փական Մ20մմ	հատ	48
18	Մարտկոցների կոմպլեկտ	հատ	24
19	Նիպել 1"	հատ	4
20	Նիպել 1 1/4"	հատ	6
21	Նիպել 3/4"	հատ	6
22	Անցում ամերիկական 20*1/2"	հատ	4
23	Անցում ամերիկական 25*3/4"	հատ	7
24	Անցում ամերիկական 32*1"	հատ	4
25	Անցում ամերիկական 40*1 1/4"	հատ	12
26	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3.0մմ /վաղումով և փորձարկումով/	զմ	70.00
27	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x3.25մմ /վաղումով և փորձարկումով/	զմ	108.00
28	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=32x4.0մմ /վաղումով և փորձարկումով/	զմ	52.00
29	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=40x5.0մմ /վաղումով և փորձարկումով/	զմ	16.00
30	խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ20մմ	զմ	48.0
31	խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ25մմ	զմ	108.0
32	խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ32մմ	զմ	52.0
33	խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Մ40մմ	զմ	16.0
34	Մետաղական լար	կգ	3.0
35	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Մ20-32մմ	հատ	292
36	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Մ40մմ	հատ	52
37	Անցքերի բացում պատերում և ծածկերում d=20-50մմ	տեղ	14
38	Ավտոմատների փորում պատերում	զմ	110.000
	Հակահրդեհային ցանց		
1	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ	հատ	1
2	Երկլարանի գծի վերահսկիչ	հատ	2
3	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	3
4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	2
5	Մարտկոց 7ԱԺ	հատ	2
6	Ծխի հասցեային ազդասարք DHI-HY-1301□	հատ	16
7	Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք DHI-HY-1200□	հատ	3
8	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) DHI-HY-1500□	հատ	3
9	Հասցեային մուտք/ելք մոդուլ հզոր ելքով (հիմքի հետ) / DHI-HY-1410E	հատ	7
10	Հասցեային մեկուսիչ մոդուլ (հիմքի հետ) DHI-HY-1431□	հատ	2
11	Ճկախողովակի տեղադրում Φ20մմ	զմ	110.000
12	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X18AWG(1.0MM)□	զմ	110.00
13	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X16AWG(1.5MM)□	զմ	50.00
14	4 MP Ցանցային տեսախցիկ ներքին կիրառման	հատ	2
15	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Այլումինե / IP66	հատ	2
16	Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 16 մուտք	հատ	1
17	Կոշտ սկավառակ HDD 2TB 24/7	հատ	2
18	8 մանրաթելով օպտիկական մալուխ	զմ	50.00
19	Մալուխ / Cable UTP Cat6	զմ	50.00
20	Ճկախողովակ 25մմ չիրկիզվող	զմ	100.000

1	2	3	4
Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ			
1. Էլեկտրական վահան ԲՎ հատ			
1	Մետաղական արկղի տեղադրում 700x500x200 մմ չափսերի, IP44100	հատ	1
2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, TM100A, 25 kA	հատ	1
3	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	հատ	5
4	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	հատ	6
5	ՂիՖ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	հատ	2
Մալուխներ			
6	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x1.5մմ BBԴԻԴ LS	զմ	215.000
7	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x2.5մմ BBԴԻԴ LS	զմ	225.000
8	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x4մմ BBԴԻԴ LS	զմ	115.000
9	Մալուխի անցկացում պղնձե-5x25մմ BBԴԻԴ LS	զմ	30.000
10	Մալուխային ծայրակալներ	լրակ	5
Լուսատեխնիկական սարքավորումներ			
11	Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստաղային տեղադրում 40Վտ 600x600x30	հատ	24
12	Լուսատու լուսադիոդային 9 Վտ, Ø120մմ	հատ	23
13	Լուսատու պատի	հատ	5
14	Լուսատու վթարային , ակումուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ 12 Վտ	հատ	7
15	Ցուցատախտակ <<ԵԼՔ>>	հատ	7
16	Միացման տուփ Ø80x80x45մմ	հատ	25
17	Վարդակի տուփ Ø68x40մմ	հատ	67
17	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա մակերև. IP55	հատ	11
18	Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող	հատ	15
19	Մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման	հատ	14
20	Մեկստեղնավոր փոխանջատիչ 10Ա, ներկառուցվող անջատիչների տեղադրում	հատ	2
21	Երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման 10Ա	հատ	5
22	Անցքերի բացում պատերում 40x40մմ	տեղ	47
23	Օդամուղ պատի, M 100/4", 18 BT, 190 խմ/ժ, 3 մմ ջրի սյուն	հատ	3

Կազմեց՝

Հայկ Դավթյան