

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝


ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմ

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր  
բնակավայրի 1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի  
վերանորոգման  
շինարարական աշխատանքներ

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՏՆՕՐԵՆ՝



«ԱՆԻ» ՍՊԸ

Ա. Սիբայեվան

ՊԱՏՎԵՐ \_\_\_\_\_ 2025թ.

ԳՅՈՒՄՐԻ 2025 թ.

## Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայրի 1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների նախահաշիվը կազմվել է «Շին աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերն ու դրանց կիրառման կարգը» ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի թ. 1656-Ն որոշման համապատասխան:

Ուղղակի ծախսերը հաշվարկվել է, որպես ա) նյութերի, կառուցվածքների և պատրաստվածքների արժեքի բ) բանվորների հիմնական աշխատավարձի գ) շին. մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերի հանրագումար:

Նյութերի արժեքը հաշվարկվել է աշխատանքի արտադրատեխնիկական նորմերով նյութածախսի և նրանց համապատասխան գործող գների (Ֆինանսների նախարարության հաշվարկային ինֆորմացիոն կենտրոն, ինֆորմացիոն տեղեկագիր N9, 2025թ), ինչպես նաև Գ1 գործակցի արտադրյալով: Գործակիցը՝ 1,088X1,05X1,02=1,16525 հաշվի է առնում շինանյութերի տրանսպորտային ու պահեստավորման և այլ նյութերի օգտագործման ծախսերը:

Բանվորների հիմնական աշխատավարձը և շին. մեքենաների և մեխանիզմների շահագործման ծախսերը հաշվարկվել են 1984թ հունվարի 1-ից գործողության մեջ մտած «ՀՍՍՀ շին. աշխատանքների միացյալ գների» կատալոգների գնահատումների և այսօր գործող համապատասխան գործակիցների արտադրյալով: Շին. աշխատանքների աշխատավարձի գործակիցն է  $Q2=2474,73$ , իսկ շին. մեքենաների և մեխանիզմների ամբողջ շահագործման ծախսերինը՝  $Q3=3128,79$ :

Վերադիր ծախսերը ուղղակի ծախսերի 13,3% է, իսկ շահույթը հաշվարկվել է բոլոր ծախսերի հանրագումարի 11% –ի չափով:

Ժամանակավոր շենքերի և կառույցների՝  $1,0 \times 0,8 = 0,8\%$  կլիմայական պայմանների  $1.2\% \times 0,8 = 0,96\%$  ծախսերը հաշվարկվել է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամաններին համապատասխան:

Չնախատեսված աշխատանքները և ծախսերը նախատեսվել են բոլոր ծախսերից՝ 3% :

Վերը նշված հանրագումարից հաշվարկվել է է ԱՄՀ՝ 20%-ի չափով:

Կազմեց՝


Տ. Միքայելյանը




**Объемная ведомость - Ծավալաբեր**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայրի**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)


| ՀՀ                                  | Հիմնավ.      | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                        | Չ/Մ               | Քանակը | միավորի գին<br>հազ.դր | Ընդհանուրը (հազ.<br>դրամ) 5x6 |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------------|-------------------------------|
| 1                                   | 2            | 3                                                                                       | 4                 | 5      | 6                     | 7                             |
| <b>Քանդման, մաքրման աշխատանքներ</b> |              |                                                                                         |                   |        |                       |                               |
| 1                                   | E13-5 ՔԿՏՄ   | Պատերի կաֆելից երեսպատվածքի քանդում                                                     | մ2                | 136,00 | 0,73                  | 98,814                        |
| 2                                   | E46-122      | Փայտե դռների քանդում , համեմուն                                                         | մ2                | 59,20  | 1,50                  | 88,796                        |
| 3                                   | E46-99       | Հատակների բետոնե հիմնատակի քանդում , 5սմ հաստ.                                          | մ3                | 3,76   | 20,96                 | 78,793                        |
| 4                                   | E46-35       | Պատերի և շեփերի խարխլված և անորակ սվաղի քանդում                                         | 100մ2             | 21,46  | 22,70                 | 487,195                       |
| 5                                   | E46-35       | Առաստաղի խարխլված և անորակ սվաղի քանդում                                                | 100մ2             | 7,46   | 22,70                 | 169,361                       |
| 6                                   | E46-99       | Հակահրդեհային ելքերի աստիճանավանդակների բետոնե հիմնատակի քանդում , 5սմ հաստ. 12մ2       | մ3                | 0,60   | 20,96                 | 12,573                        |
| 7                                   | E8-189 ՔԿՏՄ  | Ջրթող խողովակների քանդում                                                               | լրակա<br>զմ<br>տմ | 3      | 3,22                  | 9,646                         |
| 8                                   | E23-77 ՔԿՏՄ  | Շենքում շին աղբի և գրունտի կուտակումների մաքրում հեռացում                               | տմ                | 75,00  | 1,97                  | 147,907                       |
| 9                                   | E23-226 ՔԿՏՄ | Շին աղբի և գրունտի բարձում ձեռքով ավտոմեքենաֆերի վրա                                    | տմ                | 75,00  | 0,49                  | 36,520                        |
| 10                                  | Շուկա        | Տեղափոխում 3 կմ լցակայան                                                                | տ                 | 75,0   | 0,39                  | 29,193                        |
| 1տնկմ= 100                          |              |                                                                                         |                   |        |                       |                               |
| <b>Ընդամենը</b>                     |              |                                                                                         |                   |        |                       | 1158,799                      |
| <b>Առավելագույն կշիռ</b>            |              |                                                                                         |                   |        |                       | 0,0144                        |
| <b>Դռներ</b>                        |              |                                                                                         |                   |        |                       |                               |
| 1                                   | C122         | /2000(Կ)x800մմ, 37հատ/ չափերով մետաղապլաստե տեղադրում, խուլ, օբրմակամրջակով, սպիտակ     | մ2                | 59,20  | 76,13                 | 4507,157                      |
| <b>Ընդամենը</b>                     |              |                                                                                         |                   |        |                       | 4507,157                      |
| <b>Առավելագույն կշիռ</b>            |              |                                                                                         |                   |        |                       | 0,0560                        |
| <b>Պատուհաններ</b>                  |              |                                                                                         |                   |        |                       |                               |
| 1                                   | C122         | /140(Կ)x20մմ,2հատ/ չափերով, մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում. առանձնաթիվ.               | մ2                | 0,56   | 71,72                 | 40,165                        |
| <b>Ընդամենը</b>                     |              |                                                                                         |                   |        |                       | 40,165                        |
| <b>Առավելագույն կշիռ</b>            |              |                                                                                         |                   |        |                       | 0,0005                        |
| <b>Հատակներ</b>                     |              |                                                                                         |                   |        |                       |                               |
| <b>Պրեսգրանիտե հատակներ</b>         |              |                                                                                         |                   |        |                       |                               |
| 6                                   | E11-55       | Պրեսգրանիտե հատակների տակ հարթեցնող շերտի քանդված մասերի վերականգնում , ցեմենտ-ավազային | 100մ2             | 3,63   | 225,16                | 817,328                       |
| 7                                   | E11-56       | Պրեսգրանիտե հատակների տակ ինքնահարթեցնող շերտ, 3սմ հաստ                                 | 100մ2             | 3,63   | 382,33                | 1387,855                      |
| 8                                   | E11-134      | Ինքնահարթեցնող շերտի վրա պրեսգրանիտե ծածկույթ՝ շրիշակներով , /միջանցքներ,               | 100մ2             | 3,63   | 836,11                | 3035,081                      |




| 1                         | 2                  | 3                                               | 4      | 5      | 6      | 7        |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 12                        | E11-55             | Տարհանման աստիճանավանդակի հարթակների            | 100մ2  | 0,05   | 225,16 | 11,258   |
| 13                        | E11-56             | արեսզրանիտե ծածկույթի տակ հարթեցնող շերտի       | 100մ2  | 0,12   | 382,33 | 45,880   |
| 14                        | E11-89             | Պրեսզրանիտե ծածկույթի տակ ինքնահարթեցնող        | 100մ2  | 0,12   | 836,11 | 100,333  |
|                           | Կիրարկ.            | շերտ, 3մմ հաստ                                  |        |        |        |          |
| 14                        | E11-134            | Ինքնահարթեցնող շերտի վրա արեսզրանիտե            | 100մ2  | 0,12   |        |          |
|                           | Կիրարկ.            | ծածկույթ՝ շրիշակներով, /տարհանման               |        |        |        |          |
| <b>Վինիլային հատակներ</b> |                    |                                                 |        |        |        |          |
| 15                        | E11-6              | Հատակների տակ բազալտե խճից                      | մ3     | 7,00   | 18,53  | 129,680  |
| 16                        | E11-55             | նախապատրաստական շերտ,                           | 100մ2  | 0,64   | 225,16 | 144,102  |
|                           | E11-56             | Վինիլային հատակների տակ հարթեցնող շերտ,         |        |        |        |          |
|                           |                    | գեմենտ-ավազային երեսասվաղ, միջինը 40մմ հաստ.    |        |        |        |          |
| 17                        | Կալկուլ. Raf-floor | Հատակների վինիլային ծածկույթ, 2մմ հաստ.,        | մ2     | 70,40  | 12,97  | 913,405  |
|                           |                    | ինքնահավասարեցնող շերտի և շրիշակների            |        |        |        |          |
| <b>Ընդամենը</b>           |                    |                                                 |        |        |        | 6584,922 |
| <b>Առավելագույն կշիռ</b>  |                    |                                                 |        |        |        | 0,0818   |
| <b>Կտուր</b>              |                    |                                                 |        |        |        |          |
| 15                        | E8-191             | ճակատի ցինկապատ ջրթող խողովակների տեղադրում     | կ-տ    | 15     | 41,50  | 622,561  |
|                           | ԲԿՏՍ               |                                                 |        |        |        |          |
| <b>Ընդամենը</b>           |                    |                                                 |        |        |        | 622,561  |
| <b>Առավելագույն կշիռ</b>  |                    |                                                 |        |        |        | 0,0077   |
| <b>Բարեկարգում</b>        |                    |                                                 |        |        |        |          |
| 4                         | E27-33             | խարխլված ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում        | մ3     | 60,00  | 3,58   | 214,591  |
| 5                         | E1-1551            | Քանդված ասֆալտաբետոնի բարձում                   | մ3     | 60,00  | 0,58   | 35,071   |
| 6                         | E1-1551            | ա/ինքնաթափերի վրա,                              | մ3     | 300,00 | 0,58   | 175,356  |
|                           |                    | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձում   |        |        |        |          |
| 7                         | E1-961             | ա/ինքնաթափերի վրա,                              | մ3     | 30,00  | 2,68   | 80,344   |
|                           |                    | 3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում                   |        |        |        |          |
| 8                         | 1տնկմ=100դր        | Շինհաղբի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ   | տն     | 787,50 | 0,65   | 510,871  |
|                           |                    | հեռավորության վրա                               |        |        |        |          |
| <b>Մայթեր</b>             |                    |                                                 |        |        |        |          |
| 6                         | E23-3              | եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ 5սմհաստ.   | մ3     | 5,00   | 9,78   | 48,914   |
|                           |                    | 0,0125մ3/զծմx224զծմ=2.8մ3                       |        |        |        |          |
| 7                         | E27-82             | Բազալտե եզրաքարերի շարում,                      | զծմ    | 360,0  | 12,38  | 4455,965 |
|                           |                    | 300x150մմչափ., բետոն B-15, (M200)               |        |        |        |          |
| 8                         | E27-22-1           | խճային հարթեցնող շերտի իրականացում h=15սմ       | մ3     | 45,00  | 10,77  | 484,598  |
|                           |                    | հաստ.300մմ կամ 38.1մ3                           |        |        |        |          |
| 9                         | E27-38-2           | խճային շերտի իրականացում h=10սմ                 | մ2     | 300,00 | 1,13   | 338,635  |
| 10                        | E27-19             | Ծածկույթի բետոնե սալիկների տակ մանրահատիկ       | մ3     | 21,00  | 7,65   | 160,754  |
|                           |                    | լվացած ավազային շերտի իրականացում, 7 սմ հաստ.   |        |        |        |          |
| 11                        | E27-176            | Բետոնե սալիկներով ծածկույթ, մանրավազե հիմքի վրա | մ2     | 300,00 | 7,37   | 2210,856 |
|                           |                    | հիմքի վրա, 6սմ հաստ. կարերի մանր ավազից         |        |        |        |          |
| <b>Սիգամարզ</b>           |                    |                                                 |        |        |        |          |
| 12                        | E1-1579            | Էքսկավատորով կուտակված բուսահողի բարձում        | 1000մ3 | 0,0750 | 379,23 | 28,442   |
| 13                        | 1տնկմ=100դր        | ավտոմեքենաների վրա շինհրապարակ                  | տոն    | 90,00  | 0,65   | 58,385   |
|                           |                    | բուսահողի տեղափոխում ինքնաթափով մինչև 5կմ       |        |        |        |          |
| 14                        | E48-168            | բեռնաթափում,                                    | 100մ2  | 5,00   | 44,55  | 222,772  |
|                           | E48-169            | Սեվահողի փռում և հարթեցում ձեռքով,              |        |        |        |          |
| 15                        | E48-214            | սիգամարզերում,                                  | 100մ2  | 5,00   | 36,13  | 180,670  |
|                           |                    | Սերմերի ձեռքով ցանում                           |        |        |        |          |
| <b>Ցանկապատ</b>           |                    |                                                 |        |        |        |          |
| 16                        | E1-965             | Գրունտի փորում ձեռքով, կողիցք                   | մ3     | 81,00  | 5,00   | 404,510  |



| 1                                      | 2                      | 3                                                                                        | 4              | 5      | 6       | 7         |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|-----------|
| 17                                     | E23-225<br>ԲԿՏՄ        | Ավելորդ գրունտի բարձում                                                                  | տն             | 133,00 | 0,49    | 65,573    |
| 18                                     | 1տկմ=100դր             | սակոնինդուստրիալի մաս 38 մ2<br>Գրունտի տեղափոխում 8կմ հեռավորության<br>մաս ռեհնառախում   | տն             | 133,00 | 1,04    | 138,049   |
| 19                                     | E1-967 E1-<br>1184     | Հետլիցք կուտակված գրունտով, տոփանումով                                                   | մ3             | 6,00   | 1,56    | 9,342     |
| 20                                     | E27-22-1               | Խճի նախապատրաստական շերտի<br>հոսկանություն 10սմ հաստ հարթեցում                           | մ3             | 6,500  | 10,89   | 70,756    |
| 21                                     | E6-1                   | Բետոնե նախապատրաստական շերտ,<br>7 5/(100)ռասի բետոն 10սմ հաստ                            | մ3             | 6,500  | 41,75   | 271,388   |
| 22                                     | E6-13                  | Բետոնե հիմքերի պատրաստում, բետոն B15<br>ռասի                                             | մ3             | 32,00  | 61,56   | 1970,049  |
| 23                                     | E6-90                  | Բետոնե գոտու իրականացում, բետոն B15<br>ռասի                                              | մ3             | 11,60  | 56,84   | 659,359   |
| 24                                     | E7-316                 | Ցանկապատի էլեմենտների պատրաստում և<br>մեխանիզմով H=4 Ուժ կանգնակո՝ H=5 1մ                | գծմ            | 256,00 | 16,09   | 4118,627  |
| 25                                     | E15-614                | Մետաղե մասերի ներկում                                                                    | 100մ2          | 10,240 | 138,65  | 1419,731  |
| <b>Ասֆալտապատում</b>                   |                        |                                                                                          |                |        |         |           |
| 26                                     | E27-42-2               | Խճային շերտի իրականացում h=20սմ                                                          | մ2             | 300,00 | 2,24    | 673,377   |
| 27                                     | E27-251<br>կիրարկ.     | Ասֆալտապատումի տակ՝ խճային շերտի վրա<br>բիտումի տարածում, 4.12կգ/մ2, 1,96տն              | տն             | 1,200  | 258,15  | 309,785   |
| 28                                     | E27-164-1<br>E27-165-1 | Խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ,                                                               | մ2             | 300,00 | 5,81    | 1743,774  |
| 29                                     | E27-164-2              | Մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ, 6 տիպ                                                          | մ2             | 300,00 | 4,11    | 1233,876  |
| <b>Երեսապատում</b>                     |                        |                                                                                          |                |        |         |           |
| 30                                     | E6-258                 | Բազալտե երեսապատման տակ ամրանային ցանց                                                   | տն             | 0,057  | 2476,12 | 141,139   |
| 31                                     | E13-45 ԲԿՏՄ            | 3սմ հաստ.բազալտե սալիկներով պատերի<br>երեսապատում մետաղե գանգի վրա                       | մ2             | 50,00  | 21,97   | 1098,292  |
| <b>Ընդամենը</b>                        |                        |                                                                                          |                |        |         | 23533,951 |
| <b>Առավելագույն կշիռ</b>               |                        |                                                                                          |                |        |         | 0,2925    |
| <b>Զրուցարաններ, 3 հատ</b>             |                        |                                                                                          |                |        |         |           |
| 1                                      | E1-1588                | IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 շ.տ.<br>բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա          | մ <sup>3</sup> | 4,5    | 0,82    | 3,678     |
| 2                                      | 1տկմ=100դր             | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ                                                                  | տ              | 8,10   | 0,65    | 5,255     |
| 3                                      | E6-21                  | Խամքարաբետոնե հիմքերի կառուցում<br>B 12.5 (150) ռասի բետոն                               | մ3             | 4,50   | 44,01   | 198,043   |
| 4                                      | E11-6                  | Խճային նախապատրաստական շերտի<br>հոսկանություն. 55 2+43 2 =98 4մ2 110սմ հաստ.             | մ3             | 108,24 | 16,24   | 1758,259  |
| 5                                      | E6-1                   | Բետոնե նախապատրաստական շերտ մետաղե<br>ռանգի մաս B15(M 200). 55.2+43.2 =98.4մ2            | մ3             | 9,84   | 40,03   | 393,859   |
| 6                                      | E6-86                  | Նախապատրաստական շերտի ամրանավորում,<br>ամրան A- Լոսսի Փ 6մմ. 0.22տն                      | տն             | 0,220  | 420,36  | 92,479    |
| 7                                      | E8-11-1                | Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ<br>5սմ հաստ. 0.01մ3/գծմx41.3գծմ=0.41մ3              | մ3             | 0,41   | 9,21    | 3,777     |
| 8                                      | E27-78                 | Բետոնե եզրաքարերի շարում՝ բետոնե հիմքի<br>մաս. բետոն B-15. 300x100սմ առի.                | գծմ            | 41,3   | 6,59    | 272,219   |
| 9                                      | E27-22-1<br>կիրարկ.    | Բետոնե սալիկների տակ ավազացեմենտային չոր<br>հատումոռոհ միջուկ. h=30սմ հաստ. 70% ռուստոն: | մ3             | 2,952  | 49,61   | 146,462   |
| 10                                     | E27-176                | Զրուցարանների հատակների ծածկույթ՝ բետոնե<br>4սմ հաստ. սալիկներով. ամրագրեմենտային տո     | մ2             | 98,40  | 9,28    | 912,834   |
| <b>Զրուցարանի մետաղե կարկաս, 3 հատ</b> |                        |                                                                                          |                |        |         |           |
| 11                                     | E9-207<br>շուկա        | 3 հատ մետաղական զրուցարանների կարկասի<br>նաւորաստում և մոնտաժում՝                        | տոն            | 1,850  | 640,81  | 1185,500  |




| 1                                        | 2                    | 3                                                                                                                   | 4      | 5       | 6      | 7                |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
| 12                                       | E15-615              | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում                                                                               | 100 մ2 | 0,630   | 113,97 | 71,800           |
| 13                                       | E9-24<br>կիրարկ      | Զրուցարանների կտուրի ծածկույթ գունավոր մետաղե թիթեռով. 0.55մմ հաստ KՈՂ25-0.55<br><b>Զրուցարանի նստարաններ, Յհատ</b> | 100մ2  | 0,441   | 730,10 | 321,975          |
| 14                                       | E9-207<br>շուկա      | 3 հատ նստարանների մետաղական կարկասի ուսուղղությունում և մոնտաժում                                                   | տոն    | 0,250   | 687,78 | 171,945          |
| 15                                       | E15-615              | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում                                                                               | 100 մ2 | 0,159   | 113,88 | 18,106           |
| 16                                       | E10-28<br>կիրարկ     | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ձաձևում. փայտե ռանդված տախտակ՝ 100x30մմ                                        | մ3     | 0,180   | 237,63 | 42,773           |
| 17                                       | E15-641<br>կիրարկ    | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ձաձևում. փայտե ռանդված տախտակ՝ 100x30մմ                                        | 100մ2  | 0,180   | 193,19 | 34,774           |
| 18                                       | E9-207<br>շուկա      | 3 հատ մետաղական զրուցարանների սեղանի հոստում ուսուղղությունում և մոնտաժում                                          | տոն    | 0,243   | 648,86 | 157,672          |
| 19                                       | E15-615              | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում                                                                               | 100 մ2 | 0,120   | 113,97 | 13,676           |
| 20                                       | E10-28<br>կիրարկ     | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ձաձևում. փայտե ռանդված տախտակ՝ 150x50մմ                                        | մ3     | 0,300   | 237,64 | 71,292           |
| 21                                       | E15-641<br>կիրարկ    | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ձաձևում. փայտե ռանդված տախտակ՝ 150x50մմ                                        | 100մ2  | 0,12    | 193,19 | 23,183           |
| <b>Ընդամենը</b>                          |                      |                                                                                                                     |        |         |        | <b>5899,554</b>  |
| <b>Ներքին հարդարում</b>                  |                      |                                                                                                                     |        |         |        |                  |
| <b>ա/ Պատեր</b>                          |                      |                                                                                                                     |        |         |        |                  |
| 1                                        | E15-300              | Պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղե ցանցի վրա                                                                 | մ2     | 2164,00 | 3,50   | 7567,338         |
| 2                                        | E15-304              | Պատերի վրա մետաղե ցանցի իրականացում                                                                                 | մ2     | 2164,00 | 1,15   | 2493,854         |
| 3                                        | E15-277-1            | Շեկերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով                                                                                    | 100մ2  | 0,39    | 652,28 | 254,390          |
| 4                                        | E14-225<br>ԲԿՏՄ      | Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի մածիկապատում                                                                              | 100մ2  | 21,64   | 42,17  | 912,478          |
| 5                                        | E15-82               | Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ կաֆել, շեկերի հետ միասին                                                 | մ2     | 136,00  | 9,59   | 1303,666         |
| 6                                        | E15-664              | Պատերի և շեկերի ներկում լատեքսային ներկով                                                                           | 100մ2  | 27,64   | 169,98 | 4698,204         |
| <b>բ/ Առաստաղներ</b>                     |                      |                                                                                                                     |        |         |        |                  |
| 8                                        | E34-388<br>կիրարկում | Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթիթե սալիկներով, 9,5մմ հաստ., մետաղական կարկասի                                     | մ2     | 720,00  | 5,79   | 4166,374         |
| 9                                        | E15-665              | Բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով                                                                                 | 100մ2  | 7,20    | 203,51 | 1465,286         |
| <b>Ընդամենը</b>                          |                      |                                                                                                                     |        |         |        | <b>22861,590</b> |
| <b>Առավելագույն կշիռ</b>                 |                      |                                                                                                                     |        |         |        | <b>0,2841</b>    |
| <b>Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում</b> |                      |                                                                                                                     |        |         |        |                  |
| 4                                        | E16-37<br>կիրարկ.    | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ32մմ                                                                                     | մ      | 30,0    | 3,78   | 113,207          |
| 5                                        | E18-212              | Սառը ջրի գոլիչի տեղադրում, Φ15մմ                                                                                    | հատ    | 3       | 4,21   | 12,641           |
| 6                                        | E16-134              | Փականների տեղադրում Φ15մմ                                                                                           | հատ    | 6       | 4,59   | 27,512           |
| 7                                        | E16-134              | Փականների տեղադրում Φ20մմ                                                                                           | հատ    | 10      | 4,73   | 47,289           |
| 8                                        | E16-135              | Փականների տեղադրում Φ25մմ                                                                                           | հատ    | 2       | 4,84   | 9,688            |




| 1                 | 2                 | 3                                                                                                                     | 4      | 5     | 6      | 7        |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 9                 | E16-135           | Փականների տեղադրում Փ32մմ                                                                                             | հատ    | 1     | 8,22   | 8,221    |
| 10                | E22-365           | Ձևավոր մասերի տեղադրում, Փ15 - Փ32մմ                                                                                  | 10հատ  | 17,2  | 14,16  | 243,576  |
| 11                | E17-49            | Ցնցուղի խառնիչների տեղադրում                                                                                          | հատ    | 2     | 16,40  | 32,799   |
| 12                | E17-53            | Լվացարանի խառնիչ ծորակների տեղադրում                                                                                  | հատ    | 15    | 11,86  | 177,963  |
| 13                | E17-53            | Լվացարանի ծորակների տեղադրում                                                                                         | հատ    | 15    | 8,84   | 132,607  |
| 15                | E46-45            | Միջնորմներում անցքի բացում,                                                                                           | 100հատ | 0,14  | 121,64 | 17,030   |
| 16                | E46-46            | Պատերում անցքերի բացում,                                                                                              | 100հատ | 0,14  | 340,60 | 47,685   |
| 17                | E46-46            | Առաստաղում անցքերի բացում,                                                                                            | 100հատ | 0,04  | 340,60 | 13,624   |
| 18                | E16-219           | Խողովակաշարի փորձարկում                                                                                               | 100մ   | 0,30  | 9,31   | 2,792    |
| 19                | E22-64            | Մետաղական պարկուճ Փ40մմ                                                                                               | գծմ    | 12    | 2,92   | 35,092   |
| 20                | E22-511           | Պարկուճի եզրերի փակում                                                                                                | հատ    | 64    | 0,52   | 33,308   |
| Ընդամենը          |                   |                                                                                                                       |        |       |        | 955,095  |
| Առավելագույն կշիռ |                   |                                                                                                                       |        |       |        | 0,0119   |
| Ներքին կոյուղի    |                   |                                                                                                                       |        |       |        |          |
| 1                 | E16-33            | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ50մմ                                                                          | մ      | 21    | 1,61   | 33,716   |
| 2                 | E16-34            | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Փ110մմ                                                                         | մ      | 50    | 2,72   | 136,066  |
| 4                 | E22-365           | Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում,                                                                             | 10հատ  | 5,4   | 22,15  | 119,632  |
| 6                 | E17-21            | Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով                                                                                  | կ-տ    | 3     | 36,87  | 110,619  |
| 7                 | E17-21            | Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով՝ մանևան                                                                          | կ-տ    | 12    | 20,83  | 249,967  |
| 9                 | E17-62            | Կերամիկական զուգարանակոնք ջրթող բաքիկով՝ մանևան                                                                       | կ-տ    | 12    | 21,82  | 261,899  |
| 10                | E17-35            | Ցնցուղի տակնոցի տեղադրում                                                                                             | կ-տ    | 2     | 36,19  | 72,382   |
| 11                | E17-36            | Հոսակ 50մմ տրամագծով                                                                                                  | հատ    | 4     | 5,73   | 22,938   |
| 12                | E16-219           | Խողովակաշարի փորձարկում                                                                                               | 100մ   | 0,71  | 9,28   | 6,587    |
| 13                | E46-45            | Միջնորմներում անցքի բացում,                                                                                           | 100հատ | 0,15  | 121,64 | 18,247   |
| 14                | E46-46            | Պատերում անցքերի բացում,                                                                                              | 100հատ | 0,06  | 340,60 | 20,436   |
| 15                | E46-46            | Առաստաղում անցքերի բացում,                                                                                            | 100հատ | 0,05  | 340,60 | 17,030   |
| Ընդամենը          |                   |                                                                                                                       |        |       |        | 1069,519 |
| Առավելագույն կշիռ |                   |                                                                                                                       |        |       |        | 0,0133   |
| Ջեռուցում         |                   |                                                                                                                       |        |       |        |          |
| 1                 | E18-76<br>կիրարկ  | Գազի ջեռուցման կաթսայի տեղադրում, , 28կվտ                                                                             | հատ    | 2     | 846,42 | 1692,839 |
| 3                 | E18-165<br>կիրարկ | Շրջապատային պոմպի տեղադրում,                                                                                          | հատ    | 2     | 202,17 | 404,346  |
| 4                 | E18-112           | Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում ", H=500մմ, /487 սեկցիա/, խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Փ16մմ. | ԷԿՄ    | 97,60 | 27,21  | 2655,419 |
| 5                 | E16-33<br>կիրառն  |                                                                                                                       | մ      | 44,0  | 1,91   | 83,947   |

| 1                             | 2                | 3                                                                           | 4          | 5     | 6      | 7        |
|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|----------|
| 6                             | E16-33<br>կիրարկ | խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով,<br>Փ20մմ,                        | մ          | 109,0 | 2,34   | 254,595  |
| 7                             | E16-33<br>կիրարկ | խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով,<br>Փ25մմ,                        | մ          | 153,0 | 3,18   | 486,672  |
| 8                             | E16-33<br>կիրարկ | խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով,<br>Փ32մմ,                        | մ          | 87,0  | 5,78   | 502,442  |
| 9                             | E16-33<br>կիրարկ | խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով,<br>Փ40մմ,                        | մ          | 39,0  | 8,04   | 313,676  |
| 10                            | E16-33<br>կիրարկ | խողովակ պոլիպրոպիլենային ալյումինե շերտով,<br>Փ50մմ,                        | մ          | 11,0  | 11,82  | 130,049  |
| 11                            | E16-134          | Մարտկոցների կարգավորիչ փական                                                | հատ        | 49    | 4,70   | 230,087  |
| 12                            | E22-365          | Ձևավոր մասերի տեղադրում                                                     | 10հատ      | 3,30  | 19,15  | 63,197   |
| 13                            | E18-229          | Օդահեռացման փականների տեղադրում , Փ12մմ                                     | հատ        | 19    | 0,95   | 18,063   |
| 14                            | E16-134          | Խցանավոր փականների տեղադրում, Փ15մմ                                         | հատ        | 49    | 4,59   | 224,679  |
| 15                            | E16-134          | Փականների տեղադրում, Փ20մմ                                                  | հատ        | 11    | 4,73   | 52,018   |
| 16                            | E16-134          | Փականների տեղադրում, Փ25մմ                                                  | հատ        | 7     | 4,84   | 33,907   |
| 17                            | E16-134          | Փականների տեղադրում, Փ32մմ                                                  | հատ        | 7     | 8,22   | 57,549   |
| 18                            | E16-134          | Փականների տեղադրում, Փ40մմ                                                  | հատ        | 5     | 8,61   | 43,064   |
| 19                            | E16-135          | Փականների տեղադրում, Փ50մմ                                                  | հատ        | 3     | 9,65   | 28,945   |
| 20                            | E16-219          | Խողովակաշարի փորձարկում                                                     | 100մ       | 4,41  | 9,31   | 41,049   |
| 21                            | E22-64           | Մետաղական խողովակից կոլեկտոր Փ57մմ                                          | գծմ        | 4     | 4,67   | 18,676   |
| 22                            | E22-64           | Մետաղական պարկուճ Փ50մմ                                                     | գծմ        | 16    | 3,91   | 62,609   |
| 23                            | E46-53<br>շուկա  | Անցքերի բացում պատերի մեջ,                                                  | 100<br>հատ | 0,26  | 230,52 | 59,934   |
| 24                            | E46-53           | Անցքերի բացում միջնորմների մեջ,                                             | 100<br>հատ | 0,12  | 170,47 | 20,456   |
| 25                            | E20-750          | Օդափոխիչի տեղադրում,                                                        | հատ        | 3     | 33,20  | 99,589   |
| 26                            | E16-34           | Օդափոխության պոլիպրոպիլենային խողովակի<br>տեղադրում Փ110մմ, ձևավոր մասերով, | մ          | 11    | 3,48   | 38,260   |
| 27                            | E20-400          | Օդափոխության ցանցերի տեղադրում,                                             | հատ        | 3     | 3,75   | 11,264   |
| 29                            | E46-52           | Առաստաղում անցքերի բացում                                                   | 100<br>հատ | 0,35  | 167,52 | 58,631   |
| 30                            | E46-53<br>շուկա  | Անցքերի բացում պատերի մեջ,                                                  | 100<br>հատ | 0,09  | 230,52 | 20,746   |
| 31                            | E46-53           | Անցքերի բացում միջնորմների մեջ,                                             | 100<br>հատ | 0,02  | 170,47 | 3,409    |
| Ընդամենը                      |                  |                                                                             |            |       |        | 7710,119 |
| Առավելագույն կշիռ             |                  |                                                                             |            |       |        | 0,0958   |
| Ներքին էլեկտրալուսավորություն |                  |                                                                             |            |       |        |          |
| 3                             | E8-613-2         | Էլեկտրահաշվիչ 5/200A                                                        | հատ        | 2     | 46,59  | 93,184   |
| 10                            | E8-525-1         | Ավտոմատ անջատիչ S291C 1x16                                                  | հատ        | 38    | 5,16   | 196,100  |
| 11                            | E8-525-1         | Ավտոմատ անջատիչ S291C 1x10                                                  | հատ        | 38    | 4,28   | 162,588  |




| 1                       | 2               | 3                                                                | 4      | 5      | 6      | 7        |
|-------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 12                      | E8-525-1        | Հոսանքապաշտպան անջատիչ Y30 FH2001x16                             | հատ    | 38     | 6,17   | 234,401  |
| 15                      | E8-373-1        | Ապահովիչ F40A                                                    | հատ    | 3      | 3,51   | 10,528   |
| 16                      | E8-373-1        | Ապահովիչ F25A                                                    | հատ    | 3      | 3,13   | 9,395    |
| 17                      | E8-591-7        | Խրոցային վարդակ, հողանցված կոնտակտով , 250Վ. 16Ա, միաֆազ         | հատ    | 114    | 2,12   | 241,606  |
| 19                      | E8-591-2        | Անջատիչ 1 ստեղանի,                                               | հատ    | 38     | 1,79   | 67,980   |
| 21                      |                 | Տուփ տեղադրման                                                   | հատ    | 38     | 0,11   | 4,309    |
| 22                      | E8-599-2        | Լուսատուների տեղադրում, SLIM LED 36վտ IP20/43                    | հատ    | 110    | 13,82  | 1520,511 |
| 35                      | E8-141-1        | Մալուխ B8F 3x2,5                                                 | մ      | 400    | 0,77   | 308,303  |
| 36                      | E8-141-1        | Մալուխ B8F 3x1,5                                                 | մ      | 1070   | 0,56   | 602,278  |
| Ընդամենը                |                 |                                                                  |        |        |        | 3451,182 |
| Առավելագույն կշիռ       |                 |                                                                  |        |        |        | 0,0429   |
| Արտաքին կոյուղագիծ      |                 |                                                                  |        |        |        |          |
| 1                       | E1-1593         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձում ավտոմեքենաների վրա | մ3     | 13,60  | 0,86   | 11,656   |
| 2                       | E1-1551         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք                    | մ3     | 62,04  | 0,70   | 43,595   |
| 3                       | E1-961          | 3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում                                    | մ3     | 9,10   | 2,68   | 24,371   |
| 4                       | E1-1634 E1-1645 | Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ               | 1000մ3 | 0,0595 | 126,06 | 7,506    |
| 5                       | E1-968          | Գրունտի հետլիցք ձեռքով                                           | մ3     | 0,60   | 1,12   | 0,672    |
| 6                       | E1-1184         | Գրունտի խտացում                                                  | մ3     | 12,00  | 0,29   | 3,466    |
| 7                       | h310-5          | Շինաղբի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա   | տն     | 5,00   | 1,98   | 9,880    |
| 8                       | E23-1           | Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակների տակ , h=10սմ հաստ         | մ3     | 1,20   | 8,82   | 10,583   |
| 9                       | E23-1           | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում , տողանումով                   | մ3     | 0,48   | 8,82   | 4,233    |
| 10                      | E23-2           | Հորերի խճե նախապատրաստական շերտ , 10սմ հաս.                      | մ3     | 0,14   | 12,01  | 1,681    |
| 11                      | E6-1            | Դիտահորերի բետոնե հիմքեր, բետոն B-15, (M200)                     | մ3     | 0,08   | 52,45  | 4,196    |
| 12                      | E16-34 կիրարկ.  | Պոլիմիլիթերիդե խողովակների տեղադրում Ø160մմ                      | մ      | 40     | 3,46   | 138,424  |
| 14                      | E22-365         | Ձևավոր մասերի տեղադրում                                          | 10հատ  | 0,10   | 19,15  | 1,915    |
| 15                      | E23-155         | Խողովակաշարի միացումը գործող գծին                                | միաց.  | 1      | 21,86  | 21,863   |
| 16                      | E23-109         | Հավաքովի ե/բ հոր D=1000մմ, 5հատ                                  | մ3     | 0,60   | 468,07 | 280,841  |
| 17                      | E8-27           | Դիտահորերի պատերի երկշերտ բիտումապատում                          | 100մ2  | 0,200  | 138,47 | 27,695   |
| 18                      | E16-219         | Խողովակաշարի փորձարկում                                          | 100մ   | 0,40   | 9,31   | 3,723    |
| Ընդամենը                |                 |                                                                  |        |        |        | 596,300  |
| Առավելագույն կշիռ       |                 |                                                                  |        |        |        | 0,0074   |
| Արտաքին ջրամատակարարում |                 |                                                                  |        |        |        |          |



| 1                 | 2               | 3                                                                | 4      | 5      | 6      | 7       |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 1                 | E1-1551         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողիցք                     | մ3     | 29,82  | 0,70   | 20,954  |
| 2                 | E1-961          | 3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում                                    | մ3     | 4,30   | 2,68   | 11,516  |
| 3                 | E1-1634 E1-1645 | Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ               | 1000մ3 | 0,0278 | 126,06 | 3,507   |
| 4                 | E1-968          | Գրունտի հետլիցք ձեռքով                                           | մ3     | 2,00   | 1,12   | 2,240   |
| 5                 | E1-1184         | Գրունտի խտացում                                                  | մ3     | 29,80  | 0,29   | 8,608   |
| 6                 | h310-5          | Շինարարի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա  | տն     | 11,00  | 1,98   | 21,735  |
| 7                 | E23-1           | Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակների տակ, h=10սմ հաստ          | մ3     | 2,40   | 8,82   | 21,166  |
| 8                 | E16-35 կիրարկ.  | խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ32մմ                                  | մ      | 18,6   | 3,78   | 70,226  |
| 9                 | E16-35 կիրարկ.  | խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ40մմ                                  | մ      | 14,0   | 5,16   | 72,267  |
| 10                | E22-365         | Ձևավոր մասերի տեղադրում                                          | 10հատ  | 0,80   | 19,15  | 15,321  |
| 11                | E23-2           | Հորերի խճե նախապատրաստական շերտ, 10սմ հաս.                       | մ3     | 0,28   | 12,01  | 3,363   |
| 12                | E16-134         | Փականների տեղադրում, Φ25մմ                                       | հատ    | 1      | 4,84   | 4,844   |
| 13                | E16-134         | Փականների տեղադրում, Φ32մմ                                       | հատ    | 1      | 8,22   | 8,221   |
| 14                | E16-134         | Փականների տեղադրում, Φ40մմ                                       | հատ    | 1      | 8,61   | 8,613   |
| 15                | E6-1            | Դիտահորերի բետոնե հիմքեր, բետոն B-15 (M200)                      | մ3     | 0,16   | 52,45  | 8,391   |
| 16                | E23-109         | Հավաքովի ե/բ հոր D=1000մմ, 1հատ                                  | մ3     | 1,40   | 343,15 | 480,408 |
| 17                | E8-27           | Դիտահորերի պատերի երկշերտ բիտումապատում                          | 100մ2  | 0,036  | 138,47 | 4,985   |
| 18                | E23-155         | խողովակաշարի միացումը գործող գծին                                | միաց   | 1      | 21,86  | 21,863  |
| 19                | E16-219         | խողովակաշարի փորձարկում                                          | 100մ   | 0,33   | 9,31   | 3,034   |
| 20                | E16-199         | Սառը ջրի ջրաչափի տեղադրում, Φ40մմ                                | հատ    | 1      | 35,66  | 35,661  |
| 21                | E18-213         | Սառը ջրի գտիչի տեղադրում, Φ40մմ                                  | հատ    | 1      | 13,66  | 13,663  |
| Ընդամենը          |                 |                                                                  |        |        |        | 840,587 |
| Առավելագույն կշիռ |                 |                                                                  |        |        |        | 0,0104  |
| <b>Սեպտիկ հոր</b> |                 |                                                                  |        |        |        |         |
| 1                 | E1-1593         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձում ավտոմեքենաների վրա | մ3     | 10,80  | 0,86   | 9,256   |
| 2                 | E1-1551         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողիցք                     | մ3     | 8,80   | 0,70   | 6,184   |
| 3                 | E1-961          | 3-րդ խմբի գրունտի ձեռքով մշակում                                 | մ3     | 1,00   | 2,68   | 2,678   |
| 4                 | E1-1634 E1-1645 | Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ               | 1000մ3 | 0,0088 | 126,06 | 1,109   |
| 5                 | E1-968          | Գրունտի հետլիցք ձեռքով                                           | մ3     | 1,00   | 1,12   | 1,120   |
| 6                 | E1-1184         | Գրունտի խտացում                                                  | մ3     | 9,80   | 0,29   | 2,831   |

| 1  | 2               | 3                                                              | 4          | 5     | 6      | 7         |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----------|
| 7  | h310-5          | Շինաղբի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա | տն         | 21,06 | 1,98   | 41,613    |
| 8  | E23-3           | Հորի ավազակոպային շերտ ,                                       | մ3         | 3,50  | 7,49   | 26,210    |
| 9  | E19-227<br>բԿՏՄ | Հավաքովի ե/բ կեղտահոր D=1500մմ                                 | մ3         | 1,40  | 245,13 | 343,181   |
| 10 | E19-284<br>բԿՏՄ | Կեղտահորի կափարիչ, ԿԼՕ                                         | հատ        | 1     | 174,91 | 174,907   |
| 11 | E8-27           | Կեղտահորի պատերի բխումնապատում                                 | 100մ2      | 0,12  | 138,47 | 16,617    |
| 12 | E46-56          | Ե/բ պատերում անցքերի բացում, b=10 սմ                           | 100<br>հատ | 0,01  | 943,43 | 9,434     |
| 13 | E22-64          | Մետաղական խողովակից օդափոխիչ Ø57մմ                             | զծմ        | 0,85  | 4,67   | 3,969     |
|    |                 | Ընդամենը                                                       |            |       |        | 639,110   |
|    |                 | Առավելագույն կշիռ                                              |            |       |        | 0,0079    |
|    |                 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                       |            |       |        | 80470,609 |
|    |                 | ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                       |            |       |        | 80470,609 |
|    |                 | ԱԱՀ-20%                                                        |            |       |        | 16094,122 |
|    |                 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ                                                     |            |       |        | 96564,731 |




Պատվիրատու --ՀՀ Շիրակի մարզպետի աշխատակազմ  
Նախագծային կազմակերպություն -- «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ

Կառույցի անվանումը և հասցեն՝

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայրի  
1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման  
շին աշխատանքներ

Ամփոփ նախահաշիվ

| Գլուխ | Օբյեկտի նախահաշվի համարը | Նախահաշվի հ/հ          | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                        | Աշխատանքների և ծախսերի արժեքը (հազ. դր.) |                |                      |            |            |
|-------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|----------------------|------------|------------|
|       |                          |                        |                                                                                                                         | Շինարար. աշխատ.                          | Մոնտաժ. աշխատ. | Սարքավոր. կահավորում | Այլ ծախսեր | Ընդամենը   |
| 1     | 2                        |                        | 3                                                                                                                       | 4                                        | 5              | 6                    | 7          | 8          |
| 1     |                          |                        | I. Հիմնական շենքեր և կառույցներ                                                                                         |                                          |                |                      |            |            |
|       | Օբյեկտի նախահ.1          | 1-16                   | ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայրի 1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի շենքի վերանորոգման շին աշխատանքներ | 84 277,982                               |                |                      |            | 84 277,982 |
|       |                          |                        | Ընդամենը                                                                                                                | 84 277,982                               |                |                      |            | 84 277,982 |
| 2     |                          |                        | II. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր                                                                                            |                                          |                |                      |            |            |
|       | Քաղաքաշին. նախարարության | Հրաման թ.69 21,08,2001 | Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ - 1,0%x0.8=0.8%                                                                         | 674,224                                  |                |                      |            | 674,224    |
|       | Քաղաքաշին. նախարարության | Հրաման թ.68 21,08,2001 | Կլիմայական պայմաններ - 1,2%x0.8=0.96%                                                                                   | 809,069                                  |                |                      |            | 809,069    |
|       |                          |                        | Ընդամենը                                                                                                                | 1 483,292                                |                |                      |            | 1 483,292  |
|       |                          |                        | Ընդհանուրը գլուխ I -II                                                                                                  | 85 761,275                               |                |                      |            | 85 761,275 |




| 1 | 2                         | 3                              | 4                                                 | 5 | 6                  | 7                | 8                  |
|---|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 3 |                           |                                | <b>III. Հեղինակային և տեխ. հսկողության ծախսեր</b> |   |                    |                  |                    |
|   | Քաղաքաշին. նախարարություն | Հրաման թ.05-Ն 14,01,2008       | Հեղինակային . հսկողություն - 0,6%                 |   |                    | 514,568          | 514,568            |
|   | Քաղաքաշին. նախարարություն | Հրաման թ.05-Ն 14,01,2008       | Տեխնիկական հսկողություն - 1.5%                    |   |                    | 1 286,419        | 1 286,419          |
|   |                           |                                | <b>Ընդամենը</b>                                   |   |                    | <b>1 800,987</b> | <b>1 800,987</b>   |
| 4 |                           |                                | <b>IV. Նախագծա-նախահաշվային և այլ աշխատանքներ</b> |   |                    |                  |                    |
|   | Քաղաքաշին. նախարարություն | Հրաման թ.19-Ն 15,02,2008       | Նախագծային աշխատանքներ,                           |   |                    |                  | 0,000              |
|   | Քաղաքաշին. նախարարություն | Հրաման թ.19-Ն 15,02,2008       | Նախահաշվային աշխատանքներ, 15% նախագծայինից        |   |                    |                  | 0,000              |
|   |                           |                                | Փորձաքննություն                                   |   |                    |                  | 0,000              |
|   |                           |                                | Շինարարության թույլտվություն                      |   |                    |                  | 0,000              |
|   |                           |                                | <b>Ընդամենը</b>                                   |   |                    |                  | <b>0,000</b>       |
| 5 |                           |                                | <b>V. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր</b>        |   |                    |                  |                    |
|   | Քաղաքաշին. նախարարություն | Հրաման թ.05-Ն 14,01,2008 աղ.1, | Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 2%               |   | 1 715,225          |                  | 1 715,225          |
|   |                           |                                | <b>Ընդամենը</b>                                   |   | <b>1 715,225</b>   |                  | <b>1 715,225</b>   |
|   |                           |                                | <b>Ընդհանուրը գլուխ I -V</b>                      |   | <b>87 476,500</b>  | <b>1 800,987</b> | <b>89 277,487</b>  |
|   |                           |                                | <b>Ա.Ա.Հ. - 20%</b>                               |   | <b>17 495,300</b>  | <b>360,197</b>   | <b>17 855,497</b>  |
|   |                           |                                | <b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ</b>                                 |   | <b>104 971,800</b> | <b>2 161,184</b> | <b>107 132,984</b> |

Վերադարձվող գումար՝ 15% ժամանակ. շենքեր և կառույցներից

121,360

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը



ՕԲՅԵԿՏԻ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ N-1

**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայրի  
1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման  
շին աշխատանքներ**

(կառույցի անվանումը)

| Յ/հ | Տեղային<br>նախահաշիվ | Տողերի հ/հ | Նախահաշվի անվանումը           | Նախագծային արժեքը (հազար դրամ) |                               |                                    |            |                  | Առավելագույն<br>կշիռ |
|-----|----------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------|------------------|----------------------|
|     |                      |            |                               | Համաշինարարական<br>աշխատանքներ | Մոնտաժային<br>աշխատանքն<br>եր | Սարքավորո<br>ւմ, կահույք,<br>գույք | Այլ ծախսեր | Ընդամենը         |                      |
| 1   | 2                    | 3          | 4                             | 5                              | 6                             | 7                                  | 8          | 9                | 10                   |
| 1   | 1                    | 1-10       | Քանդման, մաքրման աշխատանքներ  | 1445,796                       |                               |                                    |            | 1445,796         | 0,0172               |
| 3   | 2                    | 1          | Դռներ                         | 4368,826                       |                               |                                    |            | 4368,826         | 0,0518               |
| 4   | 3                    | 1          | Պատուհաններ,                  | 38,932                         |                               |                                    |            | 38,932           | 0,0005               |
| 5   | 4                    | 1-12       | Հատակներ                      | 11607,204                      |                               |                                    |            | 11607,204        | 0,1377               |
| 6   | 5                    | 1          | Կտուր                         | 151,863                        |                               |                                    |            | 151,863          | 0,0018               |
| 7   | 6                    | 1-9        | Ներքին հարդարում              | 24315,642                      |                               |                                    |            | 24315,642        | 0,2885               |
| 8   | 7                    | 1-29       | Բարեկարգում                   | 22055,548                      |                               |                                    |            | 22055,548        | 0,2617               |
| 9   | 8                    | 1-21       | Զրուցարան                     | 6293,291                       |                               |                                    |            | 6293,291         | 0,0747               |
| 10  | 9                    | 1-16       | Սառը ջրամատակարարում          | 998,573                        |                               |                                    |            | 998,573          | 0,0118               |
| 11  | 10                   | 1-15       | Ներքին կոյուղի                | 1111,353                       |                               |                                    |            | 1111,353         | 0,0132               |
| 12  | 11                   | 1-31       | Զեռուցում                     | 7831,465                       |                               |                                    |            | 7831,465         | 0,0929               |
| 13  | 12                   | 1-13       | Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ | 3382,624                       |                               |                                    |            | 3382,624         | 0,0401               |
| 14  | 13                   | 1-18       | Արտաքին կոյուղագիծ            | 676,867                        |                               |                                    |            | 676,867          | 0,0080               |
| 15  | 14                   | 1-21       | Արտաքին ջրամատակարարում       | 0,000                          |                               |                                    |            | 0,000            | 0,0000               |
| 16  | 15                   | 1-13       | Սեպտիկ հոր                    | 0,000                          |                               |                                    |            | 0,000            | 0,0000               |
|     |                      |            | <b>Ընդամենը</b>               | <b>84277,982</b>               |                               |                                    |            | <b>84277,982</b> | <b>1,000</b>         |

Կազմեց՝



(Նախահաշվի անվանումը)

| ԳԳ             | Հիմնավ.                    | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                        | Չ/Մ         | Քանակը | Միավորի գումար |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                     | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                |                            |                                                                                         |             |        | Նյութեր        |      |                          |                               | Հիմնական<br>աշխատա<br>վարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնական<br>աշխատա<br>վարձ<br>հազ.դր. | Մեքենա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ.<br>դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|                |                            |                                                                                         |             |        | Չ/Մ            | Ծախս | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                     |                                   |
| 1              | 2                          | 3                                                                                       | 4           | 5      | 6              | 7    | 8                        | 9                             | 10'                                          | 10                                    | 11'                                                      | 11                                                | 12                                  | 13                                |
| 1              | E13-5 ԲԿՏՄ                 | Պատերի կաֆելից երեսպատվածքի քանդում                                                     | մ2          | 136,00 |                |      |                          |                               | 0,300                                        | 0,74                                  |                                                          | 0,00                                              | 0,74                                | 100,969                           |
| 1              | E46-122                    | Փայտե դռների քանդում ,                                                                  | մ2          | 59,20  |                |      |                          |                               | 0,457                                        | 1,13                                  | 0,098                                                    | 0,31                                              | 1,44                                | 85,104                            |
| 2              | E46-99                     | Հատակների բետոնե հիմնատակի քանդում , 5սմ<br>հաստ. 75,2մ2                                | մ3          | 3,76   |                |      |                          |                               | 3,90                                         | 9,65                                  | 2,90                                                     | 9,07                                              | 18,72                               | 70,406                            |
| 3              | E46-35                     | Պատերի և շեպերի խարխլված և անորակ սվաղի<br>քանդում                                      | 100մ2       | 21,46  |                |      |                          |                               | 9,00                                         | 22,27                                 | 0,20                                                     | 0,63                                              | 22,90                               | 491,398                           |
| 4              | E46-35                     | Առաստաղի խարխլված և անորակ սվաղի<br>քանդում                                             | 100մ2       | 7,46   |                |      |                          |                               | 9,00                                         | 22,27                                 | 0,20                                                     | 0,63                                              | 22,90                               | 170,822                           |
| 5              | E46-99                     | Հակահրդեհային ելքերի աստիճանավանդակների<br>բետոնե հիմնատակի քանդում , 5սմ հաստ.<br>12մ2 | մ3          | 0,60   |                |      |                          |                               | 3,90                                         | 9,65                                  | 2,90                                                     | 9,07                                              | 18,72                               | 11,235                            |
| 6              | E8-189<br>ԲԿՏՄ             | Զրթող խողովակների քանդում                                                               | լրակազ<br>մ | 3      |                |      |                          |                               | 1,27                                         | 3,15                                  | 0,03                                                     | 0,09                                              | 3,24                                | 9,725                             |
| 7              | E23-77<br>ԲԿՏՄ             | Շենքում շին աղբի և գրունտի կուտակումների<br>մաքրում հեռացում                            | տն          | 75,00  |                |      |                          |                               | 0,81                                         | 2,00                                  |                                                          |                                                   | 2,00                                | 150,340                           |
| 8              | E23-226<br>ԲԿՏՄ            | Շին աղբի և գրունտի բարձում ձեռքով<br>ավտոդիմքնաթափերի վրա                               | տն          | 75,00  |                |      |                          |                               | 0,20                                         | 0,49                                  |                                                          |                                                   | 0,49                                | 37,121                            |
| 9              | Շուկա<br>1տնկմ=<br>100 դր. | Տեղափոխում 3 կմ լցակույտ                                                                | տ           | 75,0   |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                          | 0,30                                              | 0,30                                | 22,500                            |
|                |                            | Ընդամենը                                                                                |             |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                     | 1149,620                          |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |                            |                                                                                         |             |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                     | 1149,620                          |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |                            |                                                                                         |             | 13,3%  |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                     | 152,899                           |

| 1        | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10' | 10 | 11' | 11 | 12 | 13       |
|----------|---|---|-------|---|---|---|---|---|-----|----|-----|----|----|----------|
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |   |       |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 1302,519 |
| ՇԱՅՈՒՅԹ  |   |   | 11,0% |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 143,277  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |   |   |       |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 1445,796 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը



**Տեղային նախահաշիվ 2**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)


**Դռներ**

(Նախահաշվի անվանումը)

| ԳԳ             | Գիմնավ. | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                          | Չ/Մ   | Քանակը | Միավորի գումար |      |                           |                               |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                |         |                                                                                                                                                                                                           |       |        | Նյութեր        |      |                           |                               | Գիմնական<br>աշխատավարձ<br>ռուբ.<br>1984թ. | Գիմնական<br>աշխատավարձ<br>հազ.դր. | Սնունդ-ների<br>շահագործում<br>ռուբ.<br>1984թ. | Սնունդ-ների<br>շահագործում<br>հազ.դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|                |         |                                                                                                                                                                                                           |       |        | Չ/Մ            | Ծախս | միավորի<br>գին<br>հազ.դր. | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  |                                   |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5      | 6              | 7    | 8                         | 9                             | 10'                                       | 10                                | 11'                                           | 11                                    | 12                               | 13                                |
| 1              | C122    | /2000(Կ)x800մմ, 37հատ/ չափերով մետաղապլաստե տեղադրում, խուլ, ջերմակամրջակով, սպիտակ ,արտերկիր,<br><br>/2600(Կ)x1200մմ, 1հատ/ չափերով արտաքին երկփեղկ պլունինե դուռ,ջերմակամրջակով, խուլ, սպիտակ, արտերկիր | մ2    | 59,20  |                |      |                           | 58,68                         |                                           |                                   |                                               |                                       | 58,68                            | 3473,856                          |
|                |         |                                                                                                                                                                                                           |       |        | մ2             | 1    | 58,68                     | 58,68                         |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  |                                   |
| Ընդամենը       |         |                                                                                                                                                                                                           |       |        |                |      |                           |                               |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  | 3473,856                          |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                           |       |        |                |      |                           |                               |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  | 3473,856                          |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |         |                                                                                                                                                                                                           | 13,3% |        |                |      |                           |                               |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  | 462,023                           |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                           |       |        |                |      |                           |                               |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  | 3935,879                          |
| ՇԱՀՈՒՅԹ        |         |                                                                                                                                                                                                           | 11,0% |        |                |      |                           |                               |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  | 432,947                           |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                           |       |        |                |      |                           |                               |                                           |                                   |                                               |                                       |                                  | 4368,826                          |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը



Տեղային նախահաշիվ 3  
ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնադրուր բնակավայր  
1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման  
շին աշխատանքներ  
(օբյեկտի անվանումը)


**Պատուհաններ**

(նախահաշվի անվանումը)

| ՀՀ             | Հիմնավ. | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                                                                                                   | Չ/Մ   | Քանակը | Միավորի գումար |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |  |  |  |  |  |  |  |        |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | Նյութեր        |      |                          |                               | Հիմնական<br>աշխատ<br>ավարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնական<br>աշխատ<br>ավարձ<br>հազ.դր. | Մեքենա-<br>մեխ-<br>ների<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում<br>հազ.<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |        | Չ/Մ            | ծախս | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6              | 7    | 8                        | 9                             | 10'                                          | 10                                    | 11'                                                          | 11                                                    | 12                               | 13                                |  |  |  |  |  |  |  |        |
| 1              | C122    | /140(H)x20մմ,2հատ/ չափերով, մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, սպիտակ, արտերկիր,<br><br>/140(H)x20մմ,2հատ/ չափերով, մետաղապլաստե պատուհանի տեղադրում, ապակեփաթեթով, ջերմակամրջակով, սպիտակ, արտերկիր, | մ2    | 0,56   |                |      |                          | 55,28                         |                                              |                                       |                                                              |                                                       | 55,28                            | 30,957                            |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |        |
|                |         | Ընդամենը                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  | 30,957                            |  |  |  |  |  |  |  |        |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  | 30,957                            |  |  |  |  |  |  |  |        |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |         |                                                                                                                                                                                                                                    | 13,3% |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  |                                   |  |  |  |  |  |  |  | 4,117  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  |                                   |  |  |  |  |  |  |  | 35,074 |
| ՇԱՀՈՒՅԹ        |         |                                                                                                                                                                                                                                    | 11,0% |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  |                                   |  |  |  |  |  |  |  | 3,858  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                                                    |       |        |                |      |                          |                               |                                              |                                       |                                                              |                                                       |                                  |                                   |  |  |  |  |  |  |  | 38,932 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը



**Տեղային նախահաշիվ 4**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**  
 (օբյեկտի անվանումը)  
**Հատակներ**  
 (նախահաշվի անվանումը)



| ԳԳ | Հիմնավ.            | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                                         | Չ/Մ   | Քանակը | Միավորի գումար |      |                          |                               |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                          |       |        | Նյութեր        |      |                          |                               | Հիմնակ<br>ան<br>աշխատ<br>ավարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնակ<br>ան<br>աշխատ<br>ավարձ<br>հազ.դր. | Մեքենա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում<br>հազ<br>դր. | Ընդամեն<br>ը հազ.<br>դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|    |                    |                                                                                                                                                          |       |        | Չ/Մ            | ծախս | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      |                                   |
| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5      | 6              | 7    | 8                        | 9                             | 10'                                              | 10                                        | 11'                                                      | 11                                                   | 12                                   | 13                                |
| 1  | E11-55<br>E11-56   | Պրեսգրանիտե հատակների տակ հարթեցնող շերտի քանդված մասերի վերականգնում , ցեմենտ-ավազային երեսավաղ, միջինը 50մմ հաստ.                                      | 100մ2 | 3,63   |                |      |                          | 148,10                        | 10,52                                            | 26,03                                     | 1,87                                                     | 5,85                                                 | 179,99                               | 653,357                           |
| 2  | E11-89<br>Կիրարկ.  | Պրեսգրանիտե հատակների տակ ինքնահարթեցնող շերտ, 3մմ հաստ                                                                                                  | 100մ2 | 3,63   | մ3             | 4,1  | 31,00                    | 127,10                        | 35,10                                            | 86,86                                     | 6,26                                                     | 19,59                                                | 316,19                               | 1147,784                          |
|    |                    | Ինքնահարթեցնող շերտի շաղախ                                                                                                                               |       |        | կգ             | 540  | 0,333                    | 180,00                        |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      |                                   |
| 3  | E11-134<br>Կիրարկ. | Ինքնահարթեցնող շերտի վրա պրեսգրանիտե ծածկույթ՝ շրիշակներով , /միջանցքներ, սանհանգույցներ, խոհանոց, լվացքատուն /                                          | 100մ2 | 3,63   |                |      |                          | 515,44                        | 61,40                                            | 151,95                                    | 4,52                                                     | 14,14                                                | 681,53                               | 2473,958                          |
|    |                    | Պրեսգրանիտե սալիկ                                                                                                                                        |       |        | մ2             | 102  | 3,667                    | 374,03                        |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      |                                   |
|    |                    | Սալիկի սոսինձ                                                                                                                                            |       |        | կգ             | 330  | 0,207                    | 68,31                         |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      |                                   |
| 7  | E11-55<br>E11-56   | Տարիանման աստիճանավանդակի հարթակների պրեսգրանիտե ծածկույթի տակ հարթեցնող շերտի քանդված մասերի վերականգնում , ցեմենտ-ավազային երեսավաղ, միջինը 40մմ հաստ. | 100մ2 | 0,12   |                |      |                          | 148,10                        | 10,52                                            | 26,03                                     | 1,87                                                     | 5,85                                                 | 179,99                               | 21,599                            |
|    |                    | Ցեմենտ-ավազե շաղախ                                                                                                                                       |       |        | մ3             | 4,1  | 31,00                    | 127,10                        |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      |                                   |
| 8  | E11-89<br>Կիրարկ.  | Պրեսգրանիտե ծածկույթի տակ ինքնահարթեցնող շերտ, 3մմ հաստ                                                                                                  | 100մ2 | 0,12   |                |      |                          | 209,74                        | 35,10                                            | 86,86                                     | 6,26                                                     | 19,59                                                | 316,19                               | 37,943                            |
|    |                    | Ինքնահարթեցնող շերտի շաղախ                                                                                                                               |       |        | կգ             | 540  | 0,333                    | 180,00                        |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      |                                   |
| 9  | E11-134<br>Կիրարկ. | Ինքնահարթեցնող շերտի վրա պրեսգրանիտե ծածկույթ՝ շրիշակներով , /տարիանման աստիճանավանդակ/                                                                  | 100մ2 | 0,12   |                |      |                          | 515,44                        | 61,40                                            | 151,95                                    | 4,52                                                     | 14,14                                                | 681,53                               | 81,784                            |
|    |                    | Պրեսգրանիտե սալիկ                                                                                                                                        |       |        | մ2             | 102  | 3,667                    | 374,03                        |                                                  |                                           |                                                          |                                                      |                                      |                                   |

| 1               | 2                     | 3                                                                                                                       | 4     | 5      | 6  | 7    | 8     | 9      | 10'   | 10    | 11'  | 11   | 12     | 13        |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----|------|-------|--------|-------|-------|------|------|--------|-----------|
|                 |                       | Սալիկի սոսիցնձ                                                                                                          |       |        | կգ | 330  | 0,207 | 68,31  |       |       |      |      |        |           |
| 10              | E11-6                 | <b>Վինիլային հատակներ</b><br>Հատակների տակ բազալտե խճից<br>նախապատրաստական շերտ,                                        | մ3    | 19,00  |    |      |       | 7,63   | 1,82  | 4,50  | 1,06 | 3,32 | 15,46  | 293,649   |
| 11              | E11-55<br>E11-56      | Բազալտե խիճ<br>Վինիլային հատակների տակ հարթեցնող շերտ ,<br>ցեմենտ-ավազային երեսասվաղ, միջինը 50մմ հաստ.                 | 100մ2 | 3,83   | մ3 | 1,26 | 5,20  | 6,55   |       |       |      |      |        |           |
|                 |                       |                                                                                                                         |       |        |    |      |       | 148,10 | 10,52 | 26,03 | 1,87 | 5,85 | 179,99 | 689,354   |
| 12              | Կալկուլ. Raf<br>floor | Ցեմենտ-ավազե շաղախ<br>Հատակների վինիլային ծածկույթ, 2մմ հաստ.,<br>ինքնահավասարեցնող շերտի և շրիշակների<br>պատրաստումով, | մ2    | 383,00 | մ3 | 4,1  | 31,00 | 127,10 |       |       |      |      | 10,00  | 3830,000  |
|                 |                       | <b>Ընդամենը</b>                                                                                                         |       |        |    |      |       |        |       |       |      |      |        | 9229,427  |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |                       |                                                                                                                         |       |        |    |      |       |        |       |       |      |      |        | 9229,427  |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ  |                       |                                                                                                                         | 13,3% |        |    |      |       |        |       |       |      |      |        | 1227,514  |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |                       |                                                                                                                         |       |        |    |      |       |        |       |       |      |      |        | 10456,941 |
| ՇԱՅՈՒՅԹ         |                       |                                                                                                                         | 11,0% |        |    |      |       |        |       |       |      |      |        | 1150,263  |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b> |                       |                                                                                                                         |       |        |    |      |       |        |       |       |      |      |        | 11607,204 |

Կազմեց՝

Տ. Սիբայեկյանը



**Տեղային նախահաշիվ 5**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

**Կտուր**

(Նախահաշվի անվանումը)

| ՀՀ             | Հիմնավ.        | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                            | Չ/Մ   | Քանակը | Միավորի գումար        |                        |                              |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                |                |                                                                                                                             |       |        | Նյութեր               |                        |                              |                               | Հիմնական<br>աշխատ<br>ավարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնական<br>աշխատ<br>ավարձ<br>հազ.դր. | Մեքենա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|                |                |                                                                                                                             |       |        | Չ/Մ                   | ծախս                   | միավորի<br>գին<br>հազ.դր     | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  |                                   |
| 1              | 2              | 3                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                     | 7                      | 8                            | 9                             | 10'                                          | 10                                    | 11'                                                      | 11                                                | 12                               | 13                                |
| 1              | E8-191<br>ԲԿՏՄ | ճակատի ցինկապատ ջրթող խողովակների տեղադրում<br><br>Կռվացք<br>Ջրթող ցինկապատ խողովակներ, , 30գծմ<br>Ջրհավաք ծագար<br>Արմունկ | կ-տ   | 3      | կգ<br>մ<br>հատ<br>հատ | 8,6<br>10,00<br>1<br>1 | 1,10<br>1,50<br>4,00<br>1,50 | 9,46<br>15,00<br>4,00<br>1,50 | 2,12                                         | 5,25                                  | 0,03                                                     | 0,09                                              | 40,25                            | 120,753                           |
|                |                | Ընդամենը                                                                                                                    |       |        |                       |                        |                              |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  | 120,753                           |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |                |                                                                                                                             |       |        |                       |                        |                              |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  | 120,753                           |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |                |                                                                                                                             | 13,3% |        |                       |                        |                              |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  | 16,060                            |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |                |                                                                                                                             |       |        |                       |                        |                              |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  | 136,814                           |
| ՇԱՅՈՒՅԹ        |                |                                                                                                                             | 11,0% |        |                       |                        |                              |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  | 15,049                            |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |                |                                                                                                                             |       |        |                       |                        |                              |                               |                                              |                                       |                                                          |                                                   |                                  | 151,863                           |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը



**Տեղային նախահաշիվ 6**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

**Ներքին հարդարում**

(Նախահաշվի անվանումը)




| ԳԳ | Հիմնավ.              | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                     | Չ/Մ   | Քանակը  | Միավորի գումար |        |                          |                               |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------|--------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                      |                                                                                      |       |         | Նյութեր        |        |                          |                               | Հիմնակ<br>ան<br>աշխատ<br>ավարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնակ<br>ան<br>աշխատ<br>ավարձ<br>հազ.դր. | Սեբեմա-<br>մեխ-<br>ների<br>շահագո<br>րծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Սեբեմա-<br>մեխ-ների<br>շահագոր<br>ծում հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ.<br>դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|    |                      |                                                                                      |       |         | Չ/Մ            | Ծախս   | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     |                                   |
| 1  | 2                    | 3                                                                                    | 4     | 5       | 6              | 7      | 8                        | 9                             | 10'                                              | 10                                        | 11'                                                          | 11                                                | 12                                  | 13                                |
| 1  | E15-300              | ա/ Պատեր                                                                             | մ2    | 2164,00 |                |        |                          | 0,85                          | 0,87                                             | 2,15                                      | 0,069                                                        | 0,22                                              | 3,22                                | 6971,103                          |
|    |                      | Պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազե սվաղ մետաղե ցանցի վրա                                  |       |         |                |        |                          |                               |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     |                                   |
| 2  | E15-304              | Ցեմենտ-ավազե շաղախ                                                                   | մ2    | 2164,00 | մ3             | 0,0236 | 31,00                    | 0,73                          |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     | 2096,485                          |
|    |                      | Պատերի վրա մետաղե ցանցի իրականացում                                                  |       |         |                |        | 0,62                     | 0,13                          | 0,33                                             | 0,005                                     | 0,02                                                         | 0,97                                              |                                     |                                   |
| 3  | E15-277-1            | Մետաղե ցանց                                                                          | 100մ2 | 0,39    | մ2             | 1,05   | 0,51                     | 0,53                          |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     | 224,350                           |
|    |                      | Շեպերի բարձրորակ սվաղ գիպսոնիտով                                                     |       |         |                |        | 248,59                   | 119,89                        | 296,70                                           | 9,58                                      | 29,97                                                        | 575,26                                            |                                     |                                   |
| 4  | E14-225<br>ԲԿՏՄ      | Գիպսոնիտ                                                                             | 100մ2 | 21,64   | տոն            | 3,2    | 66,67                    | 213,33                        |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     | 845,704                           |
|    |                      | Պատերի ցեմենտ ավազե սվաղի մածիկապատում                                               |       |         |                |        | 11,83                    | 11,00                         | 27,22                                            | 0,01                                      | 0,03                                                         | 39,08                                             |                                     |                                   |
| 5  | E15-82               | Մածիկ                                                                                | մ2    | 136,00  | կգ             | 50     | 0,203                    | 10,15                         |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     | 1082,062                          |
|    |                      | Պատերի երեսապատում կերամիկական սալիկներով՝ կաֆել, շեպերի հետ միասին                  |       |         |                |        | 5,55                     | 0,947                         | 2,34                                             | 0,02                                      | 0,06                                                         | 7,96                                              |                                     |                                   |
| 6  | E15-664              | Կերամիկական սալիկ՝ կաֆել                                                             | մ2    | 1,02    | կգ             | 3,3    | 4,00                     | 4,08                          |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     | 4279,828                          |
|    |                      | Սալիկի սոսիմ                                                                         |       |         |                |        | 0,207                    | 0,68                          |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     |                                   |
|    |                      | Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով                                            | 100մ2 | 27,64   | կգ             | 63     | 0,516                    | 32,51                         | 39,70                                            | 98,25                                     | 1,00                                                         | 3,13                                              | 154,84                              |                                   |
|    |                      | Լատեքսային ներկ                                                                      |       |         | կգ             | 76     | 0,176                    | 13,38                         |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     |                                   |
|    |                      | բ/ Առաստաղներ                                                                        |       |         |                |        |                          |                               |                                                  |                                           |                                                              |                                                   |                                     |                                   |
| 8  | E34-388<br>Կիրարկում | Առաստաղի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալիկներով, 9,5մմ հաստ., մետաղական կարկասի վրա, | մ2    | 720,00  |                |        |                          | 2,05                          | 1,116                                            | 2,76                                      | 0,106                                                        | 0,33                                              | 5,14                                | 3699,818                          |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5    | 6                                             | 7                                                   | 8                                                                    | 9                                                                  | 10' | 10 | 11' | 11 | 12 | 13        |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|-----------|
| 9 | E15-665 | Գիպսաստվարաթղթե սալիկներ, 9,5մմ հաստ.<br>Մետաղական պրոֆիլ, F47<br>Մետաղական պրոֆիլ, U20<br>Ժապավեն<br>Մետաղական պրոֆիլի երկարիչ<br>Միացում մեկ հարթության, քառ<br>Բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով<br>Լատեքսային ներկ<br>Մածիկ | 100մ2 | 0,72 | մ2<br>մ<br>մ<br>զծմ<br>հատ<br>հատ<br>կգ<br>կգ | 1,05<br>0,7<br>2<br>1,5<br>4<br>1,7<br><br>63<br>92 | 0,83<br>0,12<br>0,15<br>0,03<br>0,075<br>0,092<br><br>0,516<br>0,176 | 0,87<br>0,08<br>0,30<br>0,05<br>0,30<br>0,16<br><br>32,51<br>16,19 |     |    |     |    |    |           |
|   |         | Ընդամենը                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                                               |                                                     |                                                                      |                                                                    |     |    |     |    |    | 19334,496 |
|   |         | ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                                               |                                                     |                                                                      |                                                                    |     |    |     |    |    | 19334,496 |
|   |         | ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ                                                                                                                                                                                                                    | 13,3% |      |                                               |                                                     |                                                                      |                                                                    |     |    |     |    |    | 2571,488  |
|   |         | ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                                               |                                                     |                                                                      |                                                                    |     |    |     |    |    | 21905,984 |
|   |         | ՇԱՀՈՒՅԹ                                                                                                                                                                                                                           | 11,0% |      |                                               |                                                     |                                                                      |                                                                    |     |    |     |    |    | 2409,658  |
|   |         | ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                                               |                                                     |                                                                      |                                                                    |     |    |     |    |    | 24315,642 |


Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը




**Տեղային նախահաշիվ 7**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**  
(օբյեկտի անվանումը)

**Բարեկարգում**  
(Նախահաշվի անվանումը)




| ԶԶ     | Հիմնավ.     | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                             | Չ/Մ | Քանակը | Միավորի գումար |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            | Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5 |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|        |             |                                                                                                                              |     |        | Նյութեր        |                        |                    |                         | Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ | Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր. | Մեքենա-մեխ-ների շահագործում ռուբ. 1984թ | Մեքենա-մեխ-ների շահագործում հազ դր. | Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11 |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        | Չ/Մ            | ծախս                   | միավորի գին հազ.դր | Միավորի գումար հազ. դր. |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
| 1      | 2           | 3                                                                                                                            | 4   | 5      | 6              | 7                      | 8                  | 9                       | 10'                             | 10                          | 11'                                     | 11                                  | 12                         | 13                          |
| 1      | E27-33      | Խարխլված ասֆալտաբետոնե ծածկույթի                                                                                             | մ3  | 12,00  |                |                        |                    |                         | 0,58                            | 1,43                        | 0,55                                    | 1,72                                | 3,15                       | 37,776                      |
| 2      | E1-1551     | Քանդված ասֆալտաբետոնի բարձուն ա/ինքնաթափերի վրա,                                                                             | մ3  | 12,00  |                |                        |                    |                         | 0,00                            | 0,01                        | 0,15                                    | 0,45                                | 0,47                       | 5,583                       |
| 3      | E1-1551     | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձուն ա/ինքնաթափերի վրա,                                                             | մ3  |        |                |                        |                    |                         | 0,00                            | 0,01                        | 0,15                                    | 0,45                                | 0,47                       | 0,000                       |
| 4      | E1-961      | 3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում                                                                                                | մ3  |        |                |                        |                    |                         | 1,10                            | 2,72                        |                                         |                                     | 2,72                       | 0,000                       |
| 5      | 1տնկմ=100դր | Շինարարի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորության վրա                                                              | տն  | 787,50 |                |                        |                    |                         |                                 |                             | 0,50                                    | 0,50                                | 0,50                       | 393,750                     |
| Մայթեր |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
| 6      | E23-3       | Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ 5սմհաստ. 0,0125մ3/գծնx224գծմ=2.8մ3                                                      | մ3  | 5,00   |                |                        |                    | 5,87                    | 0,890                           | 2,20                        |                                         |                                     | 8,08                       | 40,377                      |
| 7      | E27-82      | Բազալտե եզրաքարերի շարում, 300x150մմչափ., բետոն B-15, (M200)<br>Բազալտե եզրաքարեր,300x150մմ չափ. Բետոն B-15, (M200)<br>Շաղախ | գծմ | 360,0  |                | Խիճ                    | 4,00               | 5,04                    |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                | Բազալտե խիճ10-20-110մ3 | մ3                 | 1,26                    |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        | մ3                 | 22,00                   | 5,200                           | 114,40                      |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        | մ                  | 1                       | 5,75                            | 5,75                        |                                         |                                     |                            |                             |
| 8      | E27-22-1    | Խճային հարթեցնող շերտի իրականացում h=15սմ հաստ.300մ2 կամ 38.1մ3                                                              | մ3  | 45,00  |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        | մ3                 | 0,045                   | 32,178                          | 1,45                        |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        | մ3                 | 0,0006                  | 31,00                           | 0,02                        |                                         |                                     |                            |                             |
| 9      | E27-38-2    | Խճային շերտի իրականացում h=10սմ                                                                                              | մ2  | 300,00 |                |                        |                    | 5,78                    | 0,11                            | 0,27                        | 0,760                                   | 2,38                                | 8,43                       | 379,442                     |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                | Խիճ                    | մ3                 | 1,24                    | 4,00                            | 4,96                        |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                | Ջուր                   | մ3                 | 0,011                   | 0,18                            | 0,00                        |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    | 0,65                    | 0,023                           | 0,06                        | 0,058                                   | 0,18                                | 0,89                       | 266,531                     |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |
|        |             |                                                                                                                              |     |        |                |                        |                    | </                      |                                 |                             |                                         |                                     |                            |                             |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                       | 4          | 5      | 6        | 7              | 8            | 9                     | 10'   | 10    | 11'   | 11     | 12     | 13       |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|----------------|--------------|-----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|----------|
| 10 | E27-19             | Խիճ 5-10<br>Ջուր<br>Ծածկույթի բետոնե սալիկների տակ<br>մանրահատիկ լվացած ավազային շերտի                                                  | մ3         | 21,00  | մ3       | 0,015<br>0,011 | 4,00<br>0,18 | 0,06<br>0,002<br>5,13 | 0,07  | 0,17  | 0,21  | 0,66   | 5,96   | 125,105  |
| 11 | E27-176            | Լվացած մանրահատիկ ավազե շերտ<br>Բետոնե սալիկներով ծածկույթ, մանրավազե<br>հիմքի վրա հիմքի վրա, 6սմ հաստ. կարերի<br>մանր ավազից լցոնումով | մ2         | 300,00 | մ3       | 1,10           | 4,00         | 4,40<br>4,89          | 0,212 | 0,52  | 0,129 | 0,40   | 5,82   | 1746,410 |
|    |                    | Բետոնե սալիկներ, 6սմ հաստ<br>Լվացած ավազ                                                                                                |            |        | մ2<br>մ3 | 1<br>0,005     | 4,17<br>5,84 | 4,17<br>0,03          |       |       |       |        |        |          |
| 12 | E1-1579            | <b>Սիզամարգ</b><br>Էքսկավատորով կուտակված բուսահողի<br>բարձուն ավտոինքնաթափերի վրա<br>շինհրապարակ տեղափոխելու համար                     | 1000մ<br>3 | 0,0750 |          |                |              |                       | 2,96  | 7,33  | 94,14 | 294,54 | 301,87 | 22,640   |
| 13 | 1տկմ=100դր         | Բուսահողի տեղափոխում ինքնաթափով մինչև<br>5կմ բեռնաթափում,                                                                               | տոն        | 90,00  |          |                |              |                       |       |       |       | 0,50   | 0,50   | 45,000   |
| 14 | E48-168<br>E48-169 | Սեվահողի փռում և հարթեցում ձեռքով,<br>սիզամարգերում,                                                                                    | 100մ2      | 5,00   |          |                |              |                       | 18,30 | 45,29 |       |        | 45,29  | 226,438  |
| 15 | E48-214            | Սերմերի ձեռքով ցանում                                                                                                                   | 100մ2      | 5,00   |          |                |              | 23,30                 | 2,42  | 5,99  |       |        | 29,29  | 146,469  |
|    |                    | Սիզամարգի սերմ                                                                                                                          |            |        | կգ       | 5              | 4,00         | 20,00                 |       |       |       |        |        |          |
| 16 | E1-965             | <b>Ցանկապատ</b><br>Գրունտի փորում ձեռքով, կողիցք                                                                                        | մ3         | 81,00  |          |                |              |                       | 2,05  | 5,07  |       |        | 5,07   | 410,93   |
| 17 | E23-225<br>ԲԿՏՄ    | Ավելորդ գրունտի բարձում<br>ավտոինքնաթափերի վրա, 38 մ3                                                                                   | տոն        | 133,00 |          |                |              |                       | 0,20  | 0,49  |       | 0,00   | 0,49   | 65,83    |
| 18 | 1տկմ=100դր         | Գրունտի տեղափոխում 8կմ<br>հեռավորության վրա, բեռնաթափում                                                                                | տոն        | 133,00 |          |                |              |                       |       |       |       | 0,80   | 0,80   | 106,40   |
| 19 | E1-967<br>E1-1184  | Հետլիցք կուտակված գրունտով,<br>տոփանումով                                                                                               | մ3         | 6,00   |          |                |              |                       | 0,48  | 1,18  | 0,03  | 0,30   | 1,48   | 8,88     |
| 20 | E27-22-1           | Խճի նախապատրաստական շերտի<br>իրականացում 10սմ հաստ. հարթեցնող<br>շերտի տակ                                                              | մ3         | 6,500  |          |                |              | 5,87                  | 0,11  | 0,27  | 0,76  | 2,38   | 8,52   | 55,399   |
| 21 | E6-1               | Խիճ<br>Բետոնե նախապատրաստական շերտ,<br>7,5(100)դասի բետոն, 10սմ հաստ.                                                                   | մ3         | 6,500  | մ3       | 1,26           | 4,00         | 5,04<br>30,0          | 0,70  | 1,73  | 0,28  | 0,88   | 32,62  | 212,026  |
| 22 | E6-13              | 7,5(100)դասի բետոն<br>Բետոնե հիմքերի պատրաստում, բետոն<br>B15 դասի                                                                      | մ3         | 32,00  | մ3       | 1,02           | 25,25        | 25,76<br>41,2         | 2,78  | 6,88  | 0,34  | 1,06   | 49,14  | 1572,579 |
|    |                    | B 15 (200)դասի բետոն                                                                                                                    |            |        | մ3       | 1,02           | 29,22        | 29,80                 |       |       |       |        |        |          |



| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                                                    | 7                                                                       | 8                                                                            | 9                                                                     | 10' | 10 | 11' | 11 | 12 | 13       |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|----|----|----------|
| 23 | E6-90                  | կաղապարամած<br>Փայտանյութ<br>Բետոնե գոտու իրականացում, բետոն<br>B15 դասի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | մ3    | 11,60  | մ2<br>մ3                                             | 1,17<br>0,0125                                                          | 3,50<br>116,6                                                                | 4,10<br>1,46<br>39,90                                                 |     |    |     |    |    | 519,261  |
| 24 | E7-316                 | Ցանկապատի էլեմենտների<br>պատրաստում և մոնտաժում , , H=4.0մ,<br>կանգնակը՝ H=5.1մ<br>1. Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի<br>խողովակ 100x100x3.0մմ-<br>5.16x65հատ=335.4գծմ<br>2. Ամրան A III, d=12մմ, 58.5գծմ, 52կգ,<br>3. Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ ,<br>130հատ, 1.3մ2 4. Ցանց Bp d=5,0մմ,<br>բջիջը 150x150մմ, 4x128մմ=512մ2<br>Կանգնակներ՝ մետաղե քառակուսի խողովակ<br>100x100x3.0մմ-4,0x43հատ=335.4գծմ<br>Ամրան A III, d=12մմ, 103,2գծմ, 52կգ,<br>Պողպատե թիթեղ- 100մմx100մմx3մմ , 130հատ, 1.3մ2<br>մետաղե ուղղանկյուն խողովակ 60x40x3.0մմ-<br>156.8գծմx3հատ=470.4գծմ<br>Ամրան A I, d=6մմ, 128գծմx4հատ=512գծմ, 114կգ,<br>Էլեկտրոդ | գծմ   | 256,00 | մ3<br>մ2<br>մ3<br>գծմ<br>կգ<br>մ2<br>գծմ<br>կգ<br>կգ | 1,02<br>0,717<br>0,0165<br>1,3757<br>0,21<br>0,005<br>1,93<br>0,45<br>1 | 29,22<br>3,50<br>116,6<br>3,150<br>0,314<br>10,010<br>1,460<br>0,314<br>1,19 | 29,80<br>2,51<br>1,92<br>4,33<br>0,07<br>0,05<br>2,82<br>0,14<br>1,19 |     |    |     |    |    | 3190,287 |
| 25 | E15-614                | Մետաղե մասերի ներկում<br>Հակակոռոզիոն ներկ<br>Օլիֆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100մ2 | 10,240 | կգ<br>կգ                                             | 24,6<br>2,7                                                             | 1,10<br>1,01                                                                 | 27,06<br>2,73                                                         |     |    |     |    |    | 1329,487 |
| 26 | E27-42-2               | Ասֆալտապատում<br>Խճային շերտի իրականացում h=20սմ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | մ2    | 300,00 | մ3<br>մ3<br>մ3                                       | 0,252<br>0,015<br>0,3                                                   | 4,00<br>4,00<br>0,18                                                         | 1,01<br>0,06<br>0,054                                                 |     |    |     |    |    | 524,911  |
| 27 | E27-251<br>կիրարկ.     | Ասֆալտապատառի տակ՝ խճային շերտի վրա<br>բիտումի տարածում, 4.12կգ/մ2, 1,96տն<br>Բիտում                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | տն    | 1,200  | տն                                                   | 1,00                                                                    | 165,00                                                                       | 165,00                                                                |     |    |     |    |    | 238,979  |
| 28 | E27-164-1<br>E27-165-1 | Խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ,<br>Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոն                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | մ2    | 300,00 | տոն                                                  | 0,1458                                                                  | 26,00                                                                        | 3,79                                                                  |     |    |     |    |    | 1349,608 |



| 1                           | 2              | 3                                                                                                      | 4  | 5      | 6        | 7          | 8             | 9                  | 10'  | 10    | 11'   | 11    | 12      | 13        |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------|---------------|--------------------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|
| 29                          | E27-164-2      | Մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ, 5 տիպ<br>Մանրահատիկ ասֆալտաբետոն, 5 տիպ<br><b>Երեսապատում</b>                | մ2 | 300,00 | տոն      | 0,0974     | 27,00         | 2,98<br>2,63       | 0,02 | 0,05  | 0,047 | 0,15  | 3,18    | 954,592   |
| 30                          | E6-258         | Բազալտե երեսապատման տակ ամրանային<br>Մետաղե ցանց Bp100x100 3/3մմ , 200մ2, 222կգ                        | տն | 0,057  | մ2       | 3684,21    | 0,42          | 1803,07<br>1547,37 | 8,86 | 21,93 | 29,14 | 91,17 | 1916,17 | 109,222   |
| 31                          | E13-45<br>ԲԿՏՄ | 3սմ հաստ.բազալտե սալիկներով պատերի<br>Երեսապատում մետաղե ցանցի վրա<br>Բազալտե սալիկ, 3սմ հաստ<br>Շաղախ | մ2 | 50,00  | մ2<br>մ3 | 1<br>0,039 | 4,96<br>25,50 | 4,96<br>0,99       | 5,00 | 12,37 | 0,20  | 0,63  | 19,94   | 996,894   |
| <b>Ընդամենը</b>             |                |                                                                                                        |    |        |          |            |               |                    |      |       |       |       |         | 17537,390 |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>             |                |                                                                                                        |    |        |          |            |               |                    |      |       |       |       |         | 17537,390 |
| <b>ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ</b> 13,3% |                |                                                                                                        |    |        |          |            |               |                    |      |       |       |       |         | 2332,473  |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>             |                |                                                                                                        |    |        |          |            |               |                    |      |       |       |       |         | 19869,863 |
| <b>ՇԱՂՈՒՅԹ</b> 11,0%        |                |                                                                                                        |    |        |          |            |               |                    |      |       |       |       |         | 2185,685  |
| <b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>             |                |                                                                                                        |    |        |          |            |               |                    |      |       |       |       |         | 22055,548 |


Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը




**Տեղային նախահաշիվ 8**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**  
(օբյեկտի անվանումը)

**Բարեկարգում**  
(Նախահաշվի անվանումը)




| ԶԶ | Հիմնավ.     | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                              | Չ/Մ            | Քանակը | Միավորի գումար |       |                    |                         |                                 |                             |                                         |                                      |                            | Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 12x5 |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------|-------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
|    |             |                                                                               |                |        | Նյութեր        |       |                    |                         | Հիմնական աշխատավարձ ռուբ. 1984թ | Հիմնական աշխատավարձ հազ.դր. | Մեքենա-մեխ-ների շահագործում ռուբ. 1984թ | Մեքենա-մեխ-ների շահագործում հազ. դր. | Ընդամենը հազ. դրամ 9+10+11 |                             |
|    |             |                                                                               |                |        | Չ/Մ            | ծախս  | միավորի գին հազ.դր | Միավորի գումար հազ. դր. |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
| 1  | 2           | 3                                                                             | 4              | 5      | 6              | 7     | 8                  | 9                       | 10'                             | 10                          | 11'                                     | 11                                   | 12                         | 13                          |
| 1  | E1-1588     | IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 0,65 մ3 2.տ. բառձում ա/հնքնաթափ մեծենանեռի մուս | մ <sup>3</sup> | 4,5    |                |       |                    |                         | 0,008                           | 0,02                        | 0,2033                                  | 0,64                                 | 0,66                       | 2,955                       |
| 2  | 1տկմ=100դր  | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ                                                       | տ              | 8,10   |                |       |                    |                         |                                 |                             |                                         | 0,50                                 | 0,50                       | 4,050                       |
| 3  | E6-21       | Խամքարաբետոնե հիմքերի կառուցում                                               | մ3             | 4,50   |                |       |                    | 28,56                   | 1,74                            | 4,31                        | 0,69                                    | 2,16                                 | 35,02                      | 157,591                     |
|    |             | B 12.5 (150) դասի բետոն                                                       |                |        | մ3             | 0,71  | 26,00              | 18,46                   |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
|    |             | Բազալտե խամքար                                                                |                |        | մ3             | 0,44  | 3,76               | 1,65                    |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
|    |             | Կաղապարամած                                                                   |                |        | մ2             | 0,918 | 3,50               | 3,21                    |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
| 4  | E11-6       | Խճային նախապատրաստական շերտի իրականացում, 55.2+43.2 =98.4մ2 110սմ             | մ3             | 108,24 |                |       |                    | 5,87                    | 1,82                            | 4,50                        | 1,060                                   | 3,32                                 | 13,69                      | 1482,171                    |
|    |             | Խիճ                                                                           |                |        | մ3             | 1,26  | 4,00               | 5,04                    |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
| 5  | E6-1        | Բետոնե նախապատրաստական շերտ                                                   | մ3             | 9,84   |                |       |                    | 26,15                   | 0,99                            | 2,45                        | 0,934                                   | 2,92                                 | 31,52                      | 310,185                     |
|    |             | Բետոն B15(M 100)                                                              |                |        | մ3             | 1,02  | 22,00              | 22,44                   |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
| 6  | E6-86       | Նախապատրաստական շերտի ամրանալոռում. ամրան A- Լոասի Փ 6մմ.                     | տն             | 0,220  |                |       |                    | 307,04                  | 6,76                            | 16,73                       | 1,400                                   | 4,38                                 | 328,15                     | 72,193                      |
|    |             | Ամրան A- Լոասի Փ 6մմ, 0.096տն                                                 |                |        | տն             | 1,02  | 258,33             | 263,50                  |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
| 7  | E8-11-1     | Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող                                               | մ3             | 0,41   |                |       |                    | 5,13                    | 0,45                            | 1,11                        | 0,370                                   | 1,16                                 | 7,40                       | 3,033                       |
|    |             | Խիճ                                                                           |                |        | մ3             | 1,1   | 4,00               | 4,40                    |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |
| 8  | E27-78      | Բետոնե եզրաքարերի շարում` բետոնե                                              | գծմ            | 41,3   |                |       |                    | 4,31                    | 0,40                            | 0,99                        | 0,007                                   | 0,02                                 | 5,32                       | 219,707                     |
|    | Գնի հաշվարկ | Բետոնե եզրաքարը, 300x100մմ                                                    |                |        | գծմ            | 1     | 2,167              | 2,17                    |                                 |                             |                                         |                                      |                            |                             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4               | 5     | 6                              | 7                                          | 8                                    | 9                                         | 10'   | 10    | 11'  | 11    | 12     | 13      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|------|-------|--------|---------|
| 9  | E27-22-1        | Բետոն B-15,<br>Շաղախ<br>Բետոն սալիկների տակ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | մ3              | 2,952 | մ3<br>մ3                       | 0,05<br>0,006                              | 27,50<br>25,50                       | 1,38<br>0,15<br>47,11                     | 0,11  | 0,27  | 0,76 | 2,38  | 49,76  | 146,886 |
| 10 | E27-176         | Զրուցարանների հատակների ծածկույթ<br>Գնի հաշվարկ<br>Բետոն սալիկներ, 4սմ հաստ                                                                                                                                                                                                                                                                      | մ2              | 98,40 | տմ<br>մ2                       | 1,1<br>0,32                                | 4,70<br>43,33                        | 5,17<br>13,87<br>8,39<br>3,36             | 0,21  | 0,52  | 0,13 | 0,40  | 9,32   | 916,867 |
|    |                 | Լվացած մանրավազ<br><b>Զրուցարանի մետաղե կարկաս, 3 հատ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |       | մ3                             | 0,005                                      | 5,84                                 | 0,03                                      |       |       |      |       |        |         |
| 11 | E9-207          | 3 հատ մետաղական զրուցարանների<br>Գնի հաշվարկ<br>Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 70x70x5մմ<br>15,75x3=47,3գծմ -0,519տն<br>Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 70x50x5մմ<br>33,6գծմx3=100,8գծմ -0,95տն<br>Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 30x30x2մմ<br>29,4գծմ -0.055տն<br>Գնի հաշվարկ<br>Մետաղե քառակուսի խողովակ՝ 40x40x2մմ<br>43,3գծմx3=130գծմ -0.326տն<br>Էլեկտրոդ | տոն             | 1,850 | գծմ<br>գծմ<br>գծմ<br>գծմ<br>կգ | 26,846<br>57,211<br>16,686<br>73,784<br>15 | 2,95<br>2,51<br>0,55<br>0,71<br>1,07 | 79,07<br>143,31<br>9,18<br>52,39<br>16,05 | 19,80 | 109,0 | 15,5 | 48,50 | 507,1  | 938,070 |
| 12 | E15-615         | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն<br>Հակակոռոզիոն ներկ<br>Օլիֆ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100<br>կգ<br>կգ | 0,630 | կգ<br>կգ                       | 25,3<br>2,7                                | 1,50<br>1,07                         | 37,95<br>2,89                             | 21,40 | 52,96 | 0,03 | 0,09  | 100,64 | 63,404  |
| 13 | E9-24           | Զրուցարանների կտուրի ծածկույթ<br>մետաղե թիթեղով, 0.55մմ հաստ КՈՒՄՍ-0,55                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100մ2           | 0,441 | մ2                             | 112                                        | 3,98                                 | 519,42<br>445,76                          | 18,10 | 44,79 | 3,06 | 9,57  | 573,79 | 253,040 |
| 14 | E9-207<br>շուկա | <b>Զրուցարանի նստարաններ, 3հատ</b><br>3 հատ նստարանների մետաղական կարկասի պատրաստում և մոնտաժում<br>Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 60x30x2,5մմ<br>5,6գծմx3=16,8գծմ -0,05տն<br>Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 50x30x2մմ<br>27.4գծմx3=82.3գծմ -0.19տն<br>Ամրան A- IIIդասի Փ 18մմ, 0.01տն                                                                 | տոն             | 0,250 | գծմ<br>գծմ<br>տն               | 70,56<br>345,66<br>0,042                   | 0,82<br>0,71<br>278,33               | 57,86<br>245,42<br>11,69                  | 19,80 | 109,0 | 15,5 | 48,50 | 543,2  | 135,803 |



| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5     | 6        | 7           | 8            | 9                       | 10'   | 10    | 11'  | 11   | 12     | 13     |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|--------------|-------------------------|-------|-------|------|------|--------|--------|
| 15 | E15-615           | Էլեկտրոդ<br>Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 մ2 | 0,159 | կգ       | 15          | 1,07         | 16,05<br>47,52          | 21,40 | 52,96 | 0,03 | 0,09 | 100,58 | 15,992 |
| 16 | E10-28<br>կիրարկ  | Հակակոռոզիոն ներկ<br>Օլիֆ<br>Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթ, փայտե ռանդված տախտակ՝ 100x30մմ 0.06մ3x3=0.18մ3<br>Փայտե ռանդված տախտակ՝ 100x30մմ ,0.18մ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | մ3     | 0,180 | կգ<br>կգ | 25,3<br>2,7 | 1,50<br>1,05 | 37,95<br>2,84<br>154,98 | 12,90 | 31,92 | 1,30 | 4,07 | 190,97 | 34,375 |
| 17 | E15-641<br>կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթի երկտակ լաքապատում                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100մ2  | 0,180 | մ3       | 1,05        | 126,67       | 133,00                  |       |       |      |      |        |        |
| 18 | E9-207<br>շուկա   | <b>Զրուցարանի սեղաններ, 3հատ</b><br>3 հատ մետաղական զրուցարանների սեղանի կարկասի պատրաստում և մոնտաժում՝<br>- Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 70x50x3մմ 7,6գծմx3=22,8գծմ -0,135տն<br>- Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 50x30x3մմ 8,4գծմx3=25,2գծմ -0,095տն<br>- Մետաղե թիթեղ՝ 200x200x5մմ 8հատx0,04մ2=0,32մ2գծմ -0.013տն<br>Մետաղե ուղղանկյուն խողովակ՝ 70x50x3մմ 7,6գծմx3=22,8գծմ -0,135տն<br>Սետաղե ուղղանկյուն խողովակ 50x30x3մմ 8,4գծմx3=25,2գծմ -0,095տն<br>Մետաղե թիթեղ՝ 200x200x5մմ 8հատx0,04մ2=0,32մ2գծմ -0,013տն | տոն    | 0,243 | կգ       | 22          | 2,13         | 46,86                   |       |       |      |      |        |        |
|    | Գնի հաշվարկ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | գծմ      | 98,519      | 1,67         | 164,53                  |       |       |      |      |        |        |
|    | Գնի հաշվարկ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | գծմ      | 108,89      | 0,96         | 104,37                  |       |       |      |      |        |        |
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       | մ2       | 1,3827      | 14,69        | 20,31                   |       |       |      |      |        |        |
|    |                   | Էլեկտրոդ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       | կգ       | 15          | 1,07         | 16,05                   |       |       |      |      |        |        |
| 19 | E15-615           | Մետաղական մասերի հակակոռոզիոն ներկում                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 մ2 | 0,120 | կգ       | 25,3        | 1,50         | 37,95                   | 21,40 | 52,96 | 0,03 | 0,09 | 100,64 | 12,077 |
|    |                   | Հակակոռոզիոն ներկ<br>Օլիֆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       | կգ<br>կգ | 2,7         | 1,07         | 2,89                    |       |       |      |      |        |        |
| 20 | E10-28            | Նստարանների նստատեղերի ռանդված Փայտե ռանդված տախտակ՝ 200x30մմ , 0.26մ3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | մ3     | 0,300 | մ3       | 1,05        | 126,68       | 133,01                  | 12,90 | 31,92 | 1,30 | 4,07 | 190,98 | 57,294 |
| 21 | E15-641<br>կիրարկ | Նստարանների նստատեղերի ռանդված փայտե ծածկույթի երկտակ լաքապատում                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100մ2  | 0,12  | կգ       | 22          | 2,13         | 46,86                   | 50,25 | 124,4 |      | 0,00 | 178,96 | 21,475 |



| 1              | 2 | 3        | 4     | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10' | 10 | 11' | 11 | 12 | 13       |
|----------------|---|----------|-------|---|---|---|---|---|-----|----|-----|----|----|----------|
|                |   | Ընդամենը |       |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 5004,088 |
|                |   | Ընդամենը |       |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 5004,088 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |   |          |       |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 5004,088 |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |   |          | 13,3% |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 665,544  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |   |          |       |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 5669,632 |
| ՇԱՐՈՒՅԹ        |   |          | 11,0% |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 623,659  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |   |          |       |   |   |   |   |   |     |    |     |    |    | 6293,291 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը




**Տեղային նախահաշիվ 9**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

**Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարում**

(նախահաշվի անվանումը)



| ԶԶ | Հիմնավ.           | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                       | Չ/Մ   | Քանակը | Միավորի գումար |      |                          |                               |                                              |                                                |                                                     |                                             |                                     | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |         |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|
|    |                   |                                                                        |       |        | Նյութեր        |      |                          |                               | Հիմնական<br>աշխատա<br>վարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնակա<br>ն<br>աշխատա<br>վարձ<br>հազ.դրա<br>մ | Մեքենա<br>ների<br>շահագո<br>րծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենա<br>երի<br>շահագոր<br>ծում հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ.<br>դրամ<br>9+10+11 |                                   |         |
|    |                   |                                                                        |       |        | Չ/Մ            | ծախս | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                                |                                                     |                                             |                                     |                                   |         |
| 1  | 2                 | 3                                                                      | 4     | 5      | 6              | 7    | 8                        | 9                             | 10                                           | 10                                             | 11                                                  | 11                                          | 12                                  | 13                                |         |
| 1  | E16-37<br>կիրարկ. | Խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ32մմ<br><br>Խողովակ պոլիպրոպիլենային, Φ32մմ | մ     | 30,0   |                |      |                          | 2,49                          | 0,21                                         | 0,52                                           | 0,01                                                | 0,03                                        | 3,04                                | 91,094                            |         |
| 2  | E18-212           | Սառը ջրի գոտիչի տեղադրում, Φ15մմ<br><br>Սառը ջրի գոտիչ, Φ15մմ          | հատ   | 3      | գծմ            | 1    | 2,133                    | 2,13                          | 1,52                                         | 0,66                                           | 1,63                                                | 0,16                                        | 0,50                                | 3,66                              | 10,967  |
| 3  | E16-134           | Փականների տեղադրում Φ15մմ<br><br>Փական,Φ15մմ                           | հատ   | 6      | հատ            | 1    | 1,31                     | 1,31                          | 1,32                                         | 0,97                                           | 2,40                                                | 0,13                                        | 0,41                                | 4,13                              | 24,751  |
| 4  | E16-134           | Փականների տեղադրում Φ20մմ<br><br>Փական,Φ20մմ                           | հատ   | 10     | հատ            | 1    | 1,131                    | 1,13                          | 1,43                                         | 0,97                                           | 2,40                                                | 0,13                                        | 0,41                                | 4,24                              | 42,358  |
| 5  | E16-135           | Փականների տեղադրում Φ25մմ<br><br>Փական,Φ25մմ                           | հատ   | 2      | հատ            | 1    | 1,226                    | 1,23                          | 1,52                                         | 0,97                                           | 2,40                                                | 0,13                                        | 0,41                                | 4,32                              | 8,649   |
| 6  | E16-135           | Փականների տեղադրում Φ32մմ<br><br>Փական,Φ32մմ                           | հատ   | 1      | հատ            | 1    | 1,302                    | 1,30                          | 4,12                                         | 0,97                                           | 2,40                                                | 0,13                                        | 0,41                                | 6,93                              | 6,928   |
| 7  | E22-365           | Ձևավոր մասերի տեղադրում, Φ15 - Φ32մմ<br><br>Ձևավոր մասեր, Φ15 - Φ32մմ  | 10հատ | 17,2   | հատ            | 1    | 3,536                    | 3,54                          | 4,66                                         | 1,62                                           | 4,00                                                | 1,06                                        | 3,31                                | 11,97                             | 205,880 |
| 8  | E17-49            | Ցնցուղի խառնիչների տեղադրում<br><br>Ցնցուղի խառնիչ                     | հատ   | 2      | հատ            | 10   | 0,40                     | 4,00                          | 11,65                                        | 0,51                                           | 1,26                                                | 0,01                                        | 0,03                                | 12,95                             | 25,892  |
| 9  | E17-53            | Լվացարանի խառնիչ ծորակների տեղադրում<br><br>Լվացարանի խառնիչ ծորակներ  | հատ   | 15     | հատ            | 1    | 10,00                    | 10,00                         | 8,16                                         | 0,51                                           | 1,26                                                | 0,01                                        | 0,03                                | 9,45                              | 141,752 |
| 10 | E17-53            | Լվացարանի ծորակների տեղադրում<br><br>Լվացարանի ծորակներ                | հատ   | 15     | հատ            | 1    | 7,00                     | 7,00                          | 5,83                                         | 0,51                                           | 1,26                                                | 0,01                                        | 0,03                                | 7,12                              | 106,795 |

| 1              | 2       | 3                                                                    | 4      | 5    | 6   | 7    | 8    | 9    | 10'  | 10    | 11'    | 11    | 12     | 13     |         |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|------|------|------|------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 11             | E46-45  | Խոհանոցային լվացարանի խառնիչ ծորակներ<br>Միջնորմներում անցքի բացում, | 100հատ | 0,14 | հատ | 1    | 7,00 | 7,00 |      | 17,50 | 43,31  | 20,00 | 62,58  | 105,88 | 14,824  |
| 12             | E46-46  | Պատերում անցքերի բացում,                                             | 100հատ | 0,14 |     |      |      |      |      | 49,00 | 121,26 | 56,00 | 175,21 | 296,47 | 41,506  |
| 13             | E46-46  | Առաստաղում անցքերի բացում,                                           | 100հատ | 0,04 |     |      |      |      |      | 49,00 | 121,26 | 56,00 | 175,21 | 296,47 | 11,859  |
| 14             | E16-219 | Խողովակաշարի փորձարկում                                              | 100մ   | 0,30 |     |      |      | 0,17 | 3,73 | 9,23  |        |       | 9,41   |        | 2,822   |
|                |         | Ջուր                                                                 |        |      | մ3  | 1    | 0,15 | 0,15 |      |       |        |       |        |        |         |
| 15             | E22-64  | Մետաղական պարկուճ Փ40մմ                                              | գծմ    | 12   |     |      |      | 1,84 | 0,19 | 0,47  | 0,02   | 0,06  | 2,37   |        | 28,430  |
|                |         | Մետաղական խողովակ, Փ40մմ                                             |        |      | գծմ | 1    | 1,58 | 1,58 |      |       |        |       |        |        |         |
| 16             | E22-511 | Պարկուճի եզրերի փակում                                               | հատ    | 64   |     |      |      | 0,10 | 0,09 | 0,23  | 0,04   | 0,13  | 0,46   |        | 29,506  |
|                |         | Բխտումով ներծծված խծուծ                                              |        |      | կգ  | 0,07 | 1,20 | 0,08 |      |       |        |       |        |        |         |
|                |         | Ընդամենը,                                                            |        |      |     |      |      |      |      |       |        |       |        |        | 794,011 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                      |        |      |     |      |      |      |      |       |        |       |        |        | 794,011 |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |         |                                                                      | 13,3%  |      |     |      |      |      |      |       |        |       |        |        | 105,604 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                      |        |      |     |      |      |      |      |       |        |       |        |        | 899,615 |
| ՇԱՐՈՒՅԹ        |         |                                                                      | 11,0%  |      |     |      |      |      |      |       |        |       |        |        | 98,958  |
|                |         | ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                                             |        |      |     |      |      |      |      |       |        |       |        |        | 998,573 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյան




**Տեղային նախահաշիվ 10**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

**Ներքին կոյուղի**

(նախահաշվի անվանումը)



| ԳԳ | Հիմնավ. | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                       | Չ/Մ   | Քանակը | Միավորի գումար |      |                          |                               |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |         |                                                                                                        |       |        | Նյութեր        |      |                          |                               | Հիմնական<br>աշխատա<br>վարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնակա<br>ն<br>աշխատա<br>վարձ<br>հազ.դրա<br>մ | Մեքենան<br>երի<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենան<br>երի<br>շահագոր<br>ծում հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|    |         |                                                                                                        |       |        | Չ/Մ            | ծախս | միավորի<br>զին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 1  | 2       | 3                                                                                                      | 4     | 5      | 6              | 7    | 8                        | 9                             | 10'                                          | 10                                             | 11'                                                 | 11                                           | 12                               | 13                                |
| 1  | E16-33  | Պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50մմ<br>Պոլիվինիլբլորիդե խողովակΦ50մմ                          | մ     | 21     |                |      |                          | 0,52                          | 0,38                                         | 0,94                                           |                                                     |                                              | 1,46                             | 30,760                            |
| 2  | E16-34  | Պոլիվինիլբլորիդե խողովակների տեղադրում Φ110մմ<br>Պոլիվինիլբլորիդե խողովակ Φ110մմ                       | մ     | 50     | գմ             | 1    | 0,450                    | 0,45                          |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
|    |         |                                                                                                        |       |        | գմ             | 1    | 1,178                    | 1,18                          | 0,37                                         | 0,92                                           | 0,01                                                | 0,03                                         | 2,32                             | 115,980                           |
| 4  | E22-365 | Պոլիվինիլբլորիդե ձևավոր մասերի տեղադրում,<br>Պոլիվինիլբլորիդե ձևավոր մասեր                             | 10հատ | 5,4    |                |      |                          | 5,83                          | 2,31                                         | 5,72                                           | 2,27                                                | 7,10                                         | 18,65                            | 100,684                           |
|    |         |                                                                                                        |       |        | հատ            | 10   | 0,50                     | 5,00                          |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 6  | E17-21  | Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով<br>Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով                           | կ-տ   | 3      |                |      |                          | 25,64                         | 1,37                                         | 3,39                                           | 0,07                                                | 0,22                                         | 29,24                            | 87,735                            |
|    |         |                                                                                                        |       |        | հատ            | 1    | 22,00                    | 22,00                         |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 7  | E17-21  | Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով՝<br>մանկական<br>Կերամիկական լվացարան սիֆոնով,ոտնակով, մանկական    | կ-տ   | 12     |                |      |                          | 13,27                         | 1,37                                         | 3,39                                           | 0,07                                                | 0,22                                         | 16,88                            | 202,565                           |
|    |         |                                                                                                        |       |        | հատ            | 1    | 11,39                    | 11,39                         |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 9  | E17-62  | Կերամիկական զուգարանակոնք ջրթող բաքիկով՝ մանկական<br>Կերամիկական զուգարանակոնք ջրթող բաքիկով՝ մանկական | կ-տ   | 12     |                |      |                          | 12,98                         | 1,82                                         | 4,50                                           | 0,14                                                | 0,44                                         | 17,92                            | 215,061                           |
|    |         |                                                                                                        |       |        | հատ            | 1    | 11,14                    | 11,14                         |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 10 | E17-35  | Ցնցուղի տակնոցի տեղադրում<br>Ցնցուղի տակնոց                                                            | կ-տ   | 2      |                |      |                          | 25,64                         | 0,96                                         | 2,38                                           | 0,15                                                | 0,47                                         | 28,48                            | 56,961                            |
|    |         |                                                                                                        |       |        | հատ            | 1    | 22,00                    | 22,00                         |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 11 | E17-36  | Հոսակ 50մմ տրամագծով<br>Հոսակ 50մմ տրամագծով                                                           | հատ   | 4      |                |      |                          | 3,50                          | 0,46                                         | 1,14                                           | 0,02                                                | 0,06                                         | 4,70                             | 18,787                            |
|    |         |                                                                                                        |       |        | հատ            | 1    | 3,00                     | 3,00                          |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 12 | E16-219 | խողովակաշարի փորձարկում<br>Ջուր                                                                        | 100մ  | 0,71   |                |      |                          | 0,15                          | 3,73                                         | 9,23                                           |                                                     |                                              | 9,38                             | 6,661                             |
|    |         |                                                                                                        |       |        | մ3             | 1    | 0,13                     | 0,13                          |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |

| 1              | 2      | 3                           | 4          | 5    | 6 | 7 | 8 | 9 | 10    | 10     | 11    | 11     | 12     | 13       |
|----------------|--------|-----------------------------|------------|------|---|---|---|---|-------|--------|-------|--------|--------|----------|
| 13             | E46-45 | Միջնորմներում անցքի բացում, | 100հա<br>տ | 0,15 |   |   |   |   | 17,50 | 43,31  | 20,00 | 62,58  | 105,88 | 15,883   |
| 14             | E46-46 | Պատերում անցքերի բացում,    | 100հա<br>տ | 0,06 |   |   |   |   | 49,00 | 121,26 | 56,00 | 175,21 | 296,47 | 17,788   |
| 15             | E46-46 | Առաստաղում անցքերի բացում,  | 100հա<br>տ | 0,05 |   |   |   |   | 49,00 | 121,26 | 56,00 | 175,21 | 296,47 | 14,824   |
|                |        | Ընդամենը,                   |            |      |   |   |   |   |       |        |       |        |        | 883,688  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |        |                             |            |      |   |   |   |   |       |        |       |        |        | 883,688  |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |        |                             | 13,3%      |      |   |   |   |   |       |        |       |        |        | 117,531  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |        |                             |            |      |   |   |   |   |       |        |       |        |        | 1001,219 |
| ՇԱՅՈՒՅԹ        |        |                             | 11,0%      |      |   |   |   |   |       |        |       |        |        | 110,134  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |        |                             |            |      |   |   |   |   |       |        |       |        |        | 1111,353 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյան



**Տեղային նախահաշիվ 11**  
**ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր**  
**1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման**  
**շին աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

**Ջեռուցում**



| ՀՀ | Հիմնավ.           | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                | Չ/Մ | Քանակը | Միավորի գումար       |      |                        |                            |                                     |                                |                                        |                                    |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                 |     |        | Հիմնական շինանյութեր |      |                        |                            | Հիմնական աշխատավարձ<br>ռուբ. 1984թ. | Հիմնական աշխատավարձ<br>հազ.դր. | Մեքենամեխ. շահագործում<br>ռուբ. 1984թ. | Մեքենամեխ. շահագործում<br>հազ. դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|    |                   |                                                                                                                                 |     |        | Չ/Մ                  | ծախս | միավորի գին<br>հազ.դր. | Միավորի գումար<br>հազ. դր. |                                     |                                |                                        |                                    |                                  |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                    | 7    | 8                      | 9                          | 10'                                 | 10                             | 11'                                    | 11                                 | 12                               | 13                                |
| 1  | E18-76<br>կիրարկ  | Գազի ջեռուցման կաթսայի տեղադրում, , 28կվտ<br><br>ջեռուցման կաթսա, , 28կվտ                                                       | հատ | 2      |                      |      |                        | 640,89                     | 5,39                                | 13,34                          | 0,45                                   | 1,41                               | 655,633                          | 1311,266                          |
| 3  | E18-165<br>կիրարկ | Շրջապատվտային պոմպի տեղադրում,<br><br>Շրջապատվտային պոմպ՝ 2հատ                                                                  | հատ | 2      |                      | 1    | 550,00                 | 550,00                     | 7,89                                | 19,53                          | 0,39                                   | 1,22                               | 160,58                           | 321,151                           |
| 4  | E18-112           | Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում ", H=500մմ, /487 սեկցիա/,<br>Այլումինե ջեռուցման մարտկոցներ , H=500մմ, / 414 սեկցիա/, | ԷԿՄ | 97,60  |                      | 1    | 120,00                 | 120,00                     | 0,25                                | 0,62                           | 0,06                                   | 0,19                               | 21,126                           | 2061,904                          |
| 5  | E16-33<br>կիրարկ  | Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ16մմ,<br><br>Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ16մմ,                      | մ   | 44,0   |                      |      |                        | 0,76                       | 0,38                                | 0,94                           |                                        |                                    | 1,698                            | 74,704                            |
| 6  | E16-33<br>կիրարկ  | Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ20մմ,<br><br>Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ20մմ,                      | մ   | 109,0  |                      | 1    | 0,650                  | 0,65                       | 0,38                                | 0,94                           |                                        |                                    | 2,028                            | 221,006                           |
| 7  | E16-33<br>կիրարկ  | Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ25մմ,<br><br>Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ25մմ,                      | մ   | 153,0  |                      | 1    | 0,933                  | 0,93                       | 0,38                                | 0,94                           |                                        |                                    | 2,679                            | 409,879                           |
| 8  | E16-33<br>կիրարկ  | Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ32մմ,<br><br>Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ32մմ,                      | մ   | 87,0   |                      | 1    | 1,492                  | 1,49                       | 0,38                                | 0,94                           |                                        |                                    | 4,679                            | 407,031                           |
| 9  | E16-33<br>կիրարկ  | Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ40մմ,<br><br>Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ40մմ,                      | մ   | 39,0   |                      | 1    | 3,208                  | 3,21                       | 0,38                                | 0,94                           |                                        |                                    | 6,426                            | 250,629                           |
| 10 | E16-33<br>կիրարկ  | Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ50մմ,<br><br>Խողովակ պոլիպրոպիլենային այլումինե շերտով, Φ50մմ,                      | մ   | 11,0   |                      | 1    | 4,708                  | 4,71                       | 0,38                                | 0,94                           |                                        |                                    | 9,340                            | 102,735                           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                             | 4          | 5    | 6 | 7 | 8 | 9     | 10'   | 10    | 11'   | 11     | 12      | 13      |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 11 | E16-134         | Մարտկոցների կարգավորիչ փական<br>Ջերմության կարգավորիչ փական                                                                                   | հատ        | 49   |   |   |   | 1,40  | 0,97  | 2,40  | 0,13  | 0,41   | 4,210   | 206,299 |
| 12 | E22-365         | Ձևավոր մասերի տեղադրում<br>Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր, անկյունակներ, եռաբաշխիկներ, անցումներ, խաչուկներ, խցաններ, ամերիկյան կա | 10հատ      | 3,30 |   |   |   | 5,83  | 2,31  | 5,72  | 1,51  | 4,72   | 16,267  | 53,682  |
| 13 | E18-229         | Օդահեռացման փականների տեղադրում , Φ12մմ<br>Օդահեռացման փական , Φ12մմ                                                                          | հատ        | 19   |   |   |   | 0,58  | 0,08  | 0,20  |       |        | 0,781   | 14,831  |
| 14 | E16-134         | Խցանավոր փականների տեղադրում, Φ15մմ<br>Խցանավոր փականներն, Φ15մմ                                                                              | հատ        | 49   |   |   |   | 1,32  | 0,97  | 2,40  | 0,13  | 0,41   | 4,125   | 202,131 |
| 15 | E16-134         | Փականների տեղադրում, Φ20մմ<br>Փական, Φ20մմ                                                                                                    | հատ        | 11   |   |   |   | 1,43  | 0,97  | 2,40  | 0,13  | 0,41   | 4,236   | 46,594  |
| 16 | E16-134         | Փականների տեղադրում, Φ25մմ<br>Փական, Φ25մմ                                                                                                    | հատ        | 7    |   |   |   | 1,52  | 0,97  | 2,40  | 0,13  | 0,41   | 4,324   | 30,271  |
| 17 | E16-134         | Փականների տեղադրում, Φ32մմ<br>Փական, Φ32մմ                                                                                                    | հատ        | 7    |   |   |   | 4,12  | 0,97  | 2,40  | 0,13  | 0,41   | 6,928   | 48,493  |
| 18 | E16-134         | Փականների տեղադրում, Φ40մմ<br>Փական, Φ40մմ                                                                                                    | հատ        | 5    |   |   |   | 4,42  | 0,97  | 2,40  | 0,13  | 0,41   | 7,229   | 36,147  |
| 19 | E16-135         | Փականների տեղադրում, Φ50մմ<br>Փական, Φ50մմ                                                                                                    | հատ        | 3    |   |   |   | 5,22  | 0,97  | 2,40  | 0,13  | 0,41   | 8,028   | 24,083  |
| 20 | E16-219         | Խողովակաշարի փորձարկում<br>Ջուր                                                                                                               | 100մ       | 4,41 |   |   |   | 0,17  | 3,73  | 9,23  |       |        | 9,406   | 41,478  |
| 21 | E22-64          | Մետաղական խողովակից կոլեկտոր Φ57մմ<br>Մետաղական խողովակ, Φ57մմ                                                                                | գծմ        | 4    |   |   |   | 3,18  | 0,19  | 0,47  | 0,02  | 0,06   | 3,714   | 14,856  |
| 22 | E22-64          | Մետաղական պարկուճ Φ50մմ<br>Մետաղական խողովակ, Φ50մմ                                                                                           | գծմ        | 16   |   |   |   | 2,60  | 0,19  | 0,47  | 0,02  | 0,06   | 3,131   | 50,100  |
| 23 | E46-53<br>շուկա | Անցքերի բացում պատերի մեջ,                                                                                                                    | 100<br>հատ | 0,26 |   |   |   |       | 33,00 | 81,67 | 38,0  | 118,89 | 200,560 | 52,146  |
| 24 | E46-53          | Անցքերի բացում միջնորմների մեջ,                                                                                                               | 100<br>հատ | 0,12 |   |   |   |       | 29,60 | 73,25 | 24,90 | 77,91  | 151,16  | 18,139  |
| 25 | E20-750         | Օդափոխիչի տեղադրում,<br>Օդափոխիչ ,                                                                                                            | հատ        | 3    |   |   |   | 10,49 | 5,66  | 14,01 | 1,47  | 4,60   | 29,094  | 87,281  |
| 26 | E16-34          | Օդափոխության պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում<br>Φ110մմ, ձևավոր մասերով, ջերմամեկուսացումով<br>Պոլիպրոպիլենային խողովակ, Φ110մմ            | մ          | 11   |   |   |   | 4,24  | 0,37  | 0,92  | 0,01  | 0,03   | 5,185   | 57,040  |

[illegible]

## Կազմեց՝

**Տ. Միքայելյանը**





| 1                    | 2        | 3                                                                                                     | 4   | 5    | 6   | 7 | 8     | 9    | 10'   | 10   | 11'   | 11   | 12    | 13       |
|----------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|---|-------|------|-------|------|-------|------|-------|----------|
| 11                   | E8-599-2 | Տուփ տեղադրման<br>Լուսատուների տեղադրում, SLIM LED 36վտ IP20/43<br>Լուսատուներ, SLIM LED 36վտ IP20/43 | հատ | 110  | հատ | 1 | 0,075 | 0,08 | 0,860 | 2,13 | 0,290 | 0,91 | 11,19 | 1231,159 |
| 12                   | E8-141-1 | Մալուխ BBF 3x2,5                                                                                      | մ   | 400  | մ   | 1 | 7,00  | 8,16 | 0,06  | 0,15 | 0,02  | 0,07 | 0,63  | 252,455  |
| 13                   | E8-141-1 | Մալուխ BBF 3x1,5                                                                                      | մ   | 1070 | մ   | 1 | 0,36  | 0,42 | 0,06  | 0,15 | 0,02  | 0,07 | 0,47  | 503,881  |
|                      |          | Մալուխ BBF 3x1,5                                                                                      | մ   |      | մ   | 1 | 0,22  | 0,22 |       |      |       |      |       |          |
|                      |          | Ընդհանուրը                                                                                            |     |      |     |   |       |      |       |      |       |      |       | 2689,681 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ             |          |                                                                                                       |     |      |     |   |       |      |       |      |       |      |       | 2689,681 |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ 13,3% |          |                                                                                                       |     |      |     |   |       |      |       |      |       |      |       | 357,728  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ             |          |                                                                                                       |     |      |     |   |       |      |       |      |       |      |       | 3047,409 |
| ՇԱՅՈՒՅԹ 11,0%        |          |                                                                                                       |     |      |     |   |       |      |       |      |       |      |       | 335,215  |
| ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ           |          |                                                                                                       |     |      |     |   |       |      |       |      |       |      |       | 3382,624 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը



# ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ 13

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր

1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման  
շին աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

Արտաքին կոյուղագիծ

(նախահաշվի անվանումը)



| ԳԳ | Հիմնավ.         | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                 | Չ/Մ        | Քանակը | Միավորի գումար |       |                          |                               |                                              |                                                |                                                     |                                                 |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|-------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                 |                                                                  |            |        | Նյութեր        |       |                          |                               | Հիմնական<br>աշխատա<br>վարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնակա<br>ն<br>աշխատա<br>վարձ<br>հազ.դրա<br>մ | Մեքենան<br>երի<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենան<br>երի<br>շահագոր<br>ծում<br>հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|    |                 |                                                                  |            |        | Չ/Մ            | ծախս  | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                                |                                                     |                                                 |                                  |                                   |
| 1  | 2               | 3                                                                | 4          | 5      | 6              | 7     | 8                        | 9                             | 10                                           | 10                                             | 11                                                  | 11                                              | 12                               | 13                                |
| 1  | E1-1593         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձուն ավտոմեքենաների վրա | մ3         | 13,60  |                |       |                          |                               | 0,01                                         | 0,02                                           | 0,21                                                | 0,66                                            | 0,68                             | 9,302                             |
| 2  | E1-1551         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք                    | մ3         | 62,04  |                |       |                          |                               | 0,01                                         | 0,02                                           | 0,17                                                | 0,54                                            | 0,56                             | 34,791                            |
| 3  | E1-961          | 3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում                                    | մ3         | 9,10   |                |       |                          |                               | 1,10                                         | 2,72                                           |                                                     |                                                 | 2,72                             | 24,772                            |
| 4  | E1-1634 E1-1645 | Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ               | 1000մ<br>3 | 0,0595 |                |       |                          |                               |                                              |                                                | 31,90                                               | 99,81                                           | 99,81                            | 5,943                             |
| 5  | E1-968          | Գրունտի հետլիցք ձեռքով                                           | մ3         | 0,60   |                |       |                          |                               | 0,46                                         | 1,14                                           |                                                     |                                                 | 1,14                             | 0,683                             |
| 6  | E1-1184         | Գրունտի խտացում                                                  | մ3         | 12,00  |                |       |                          |                               | 0,062                                        | 0,15                                           | 0,035                                               | 0,11                                            | 0,26                             | 3,152                             |
| 7  | h310-5          | Շինարդի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ հեռավորությամ վրա   | տն         | 5,00   |                |       |                          |                               |                                              |                                                | 0,50                                                | 1,56                                            | 1,56                             | 7,822                             |
| 8  | E23-1           | Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակների տակ , h=10սմ հաստ         | մ3         | 1,20   |                |       |                          | 5,13                          | 0,89                                         | 2,20                                           |                                                     |                                                 | 7,33                             | 8,796                             |
| 9  | E23-1           | Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում , տոփանումով                   | մ3         | 0,48   |                | 1,1   | 4,00                     | 4,40                          | 0,89                                         | 2,20                                           |                                                     |                                                 | 7,33                             | 3,518                             |
|    |                 | Ավազ                                                             | մ3         |        | 1,1            | 4,00  | 4,40                     |                               |                                              |                                                |                                                     |                                                 |                                  |                                   |
| 10 | E23-2           | Հորերի խճե նախապատրաստական շերտ , 10սմ հաս.                      | մ3         | 0,14   |                |       |                          | 7,59                          | 0,89                                         | 2,20                                           |                                                     |                                                 | 9,79                             | 1,370                             |
| 11 | E6-1            | Դիտահորերի բետոնե հիմքեր, բետոն B-15, (M200)                     | մ3         | 0,08   |                | 1,26  | 5,17                     | 6,51                          |                                              |                                                |                                                     |                                                 |                                  |                                   |
|    |                 | Բետոն B-15, (M200                                                | կգ         | 1,02   | 32,19          | 32,83 | 0,70                     | 1,73                          | 0,28                                         | 0,88                                           | 40,86                                               | 3,269                                           |                                  |                                   |
| 12 | E16-34 կիրարկ.  | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ160մմ                    | մ          | 40     |                |       |                          | 1,94                          | 0,37                                         | 0,92                                           | 0,01                                                | 0,03                                            | 2,89                             | 115,576                           |

| 1              | 2       | 3                                             | 4     | 5     | 6   | 7      | 8     | 9      | 10'   | 10    | 11'   | 11    | 12     | 13      |
|----------------|---------|-----------------------------------------------|-------|-------|-----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|                |         | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Ø160մմ            |       |       | զմ  | 1      | 1,667 | 1,67   |       |       |       |       |        |         |
| 14             | E22-365 | Ձևավոր մասերի տեղադրում                       | 10հատ | 0,10  |     |        |       | 5,83   | 2,31  | 5,72  | 1,51  | 4,72  | 16,267 | 1,627   |
|                |         | Ձևավոր մասերի                                 |       |       | հատ | 10     | 0,50  | 5,00   |       |       |       |       |        |         |
| 15             | E23-155 | խողովակաշարի միացումը գործող գծին             | միաց. | 1     |     |        |       |        | 8,98  | 22,22 |       |       | 22,22  | 22,223  |
|                |         | Ջուր                                          |       |       |     |        |       |        |       |       |       |       |        |         |
| 16             | E23-109 | Հավաքովի ե/բ հոր D=1000մմ, 5հատ               | մ3    | 0,60  | մ3  | 1      | 0,13  | 0,13   | 6,96  | 17,22 | 5,080 | 15,89 | 447,50 | 268,498 |
|                |         | Հավաքովի ե/բ ծածկի սալեր, 1.2x1.2x0.22մ, 5հատ |       |       | հատ | 1,6667 | 78,06 | 130,09 |       |       |       |       |        |         |
|                |         | Հավաքովի ե/բ հատակի սալեր, ՀՄ 10 տիպի, 5հատ   |       |       | հատ | 1,6667 | 15,00 | 25,00  |       |       |       |       |        |         |
|                |         | Հավաքովի ե/բ պատի օղակներ, ՊՕ10-6, 10հատ      |       |       | հատ | 3,3333 | 23,00 | 76,67  |       |       |       |       |        |         |
|                |         | Հավաքովի ե/բ պատի օղակներ, ՊՕ10-10 5հատ       |       |       | հատ | 1,6667 | 25,00 | 41,67  |       |       |       |       |        |         |
|                |         | Մետաղե ներդիրներ,60կգ                         |       |       | կգ  | 100    | 0,50  | 50,00  |       |       |       |       |        |         |
|                |         | Բետոն B-15,                                   |       |       | մ3  | 1      | 32,19 | 32,19  |       |       |       |       |        |         |
| 17             | E8-27   | Դիտահորերի պատերի երկշերտ բիտումապատում       | 100մ2 | 0,200 |     |        |       | 74,95  | 14,50 | 35,88 | 1,50  | 4,69  | 115,53 | 23,105  |
|                |         | Բիտում                                        |       |       | կգ  | 240    | 0,27  | 64,32  |       |       |       |       |        |         |
| 18             | E16-219 | խողովակաշարի փորձարկում                       | 100մ  | 0,40  |     |        |       | 0,17   | 3,73  | 9,23  |       |       | 9,406  | 3,762   |
|                |         | Ջուր                                          |       |       | մ3  | 1      | 0,15  | 0,15   |       |       |       |       |        |         |
|                |         | Ընդամենը,                                     |       |       |     |        |       |        |       |       |       |       |        | 538,208 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                               |       |       |     |        |       |        |       |       |       |       |        | 538,208 |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |         |                                               | 13,3% |       |     |        |       |        |       |       |       |       |        | 71,582  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                               |       |       |     |        |       |        |       |       |       |       |        | 609,790 |
| ՇԱՀՈՒՅԹ        |         |                                               | 11,0% |       |     |        |       |        |       |       |       |       |        | 67,077  |
|                |         | ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                      |       |       |     |        |       |        |       |       |       |       |        | 676,867 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը




# ՏԵՂԱՅԻՆ ՆԱԽԱՅԱԾԻՎ 14

ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր

1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման

շին աշխատանքներ

Արտաքին ջրամատակարարում




| ԳԳ | Հիմնավ.            | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                   | Չ/Մ        | Քանակը | Միավորի գումար |      |                          |                               |                                              |                                                |                                                     |                                                |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------|------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                    |                                                                    |            |        | Նյութեր        |      |                          |                               | Հիմնական<br>աշխատա<br>վարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնակա<br>ն<br>աշխատա<br>վարձ<br>հազ.դրա<br>մ | Մեքենան<br>երի<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենա<br>երի<br>շահագոր<br>ծում<br>հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|    |                    |                                                                    |            |        | Չ/Մ            | ծախս | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                                |                                                     |                                                |                                  |                                   |
| 1  | 2                  | 3                                                                  | 4          | 5      | 6              | 7    | 8                        | 9                             | 10                                           | 10                                             | 11                                                  | 11                                             | 12                               | 13                                |
| 1  | E1-1551            | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք                      | մ3         | 29,82  |                |      |                          |                               | 0,01                                         | 0,02                                           | 0,17                                                | 0,54                                           | 0,56                             | 16,723                            |
| 2  | E1-961             | 3-րդ խմբի հողի ձեռքով մշակում                                      | մ3         | 4,30   |                |      |                          |                               | 1,10                                         | 2,72                                           |                                                     |                                                | 2,72                             | 11,705                            |
| 3  | E1-1634<br>E1-1645 | Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ                 | 1000մ<br>3 | 0,0278 |                |      |                          |                               |                                              |                                                | 31,90                                               | 99,81                                          | 99,81                            | 2,777                             |
| 4  | E1-968             | Գրունտի հետլիցք ձեռքով                                             | մ3         | 2,00   |                |      |                          |                               | 0,46                                         | 1,14                                           |                                                     |                                                | 1,14                             | 2,277                             |
| 5  | E1-1184            | Գրունտի խտացում                                                    | մ3         | 29,80  |                |      |                          |                               | 0,062                                        | 0,15                                           | 0,035                                               | 0,11                                           | 0,26                             | 7,826                             |
| 6  | h310-5             | Շինարարի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ<br>հեռավորության վրա | տն         | 11,00  |                |      |                          |                               |                                              |                                                | 0,50                                                | 1,56                                           | 1,56                             | 17,208                            |
| 7  | E23-1              | Ավազի նախապատրաստական շերտ խողովակների տակ ,<br>h=10սմ հաստ        | մ3         | 2,40   |                |      |                          | 5,13                          | 0,89                                         | 2,20                                           |                                                     |                                                | 7,33                             | 17,591                            |
| 8  | E16-35<br>կիրարկ.  | Ավազ<br>խողովակ պոլիպրոպիլենային, Փ32մմ                            | մ          | 18,6   | մ3             | 1,1  | 4,00                     | 4,40                          | 0,21                                         | 0,52                                           | 0,01                                                | 0,03                                           | 3,04                             | 56,478                            |
| 9  | E16-35<br>կիրարկ.  | խողովակ պոլիպրոպիլենային, Փ32մմ<br>խողովակ պոլիպրոպիլենային, Փ40մմ | մ          | 14,0   | գծմ            | 1    | 2,133                    | 2,13                          | 0,21                                         | 0,52                                           | 0,01                                                | 0,03                                           | 4,10                             | 57,470                            |
| 10 | E22-365            | խողովակ պոլիպրոպիլենային, Փ40մմ<br>Ձևավոր մասերի տեղադրում         | 10հատ      | 0,80   | գծմ            | 1    | 3,050                    | 3,05                          | 2,31                                         | 5,72                                           | 1,51                                                | 4,72                                           | 16,267                           | 13,014                            |
| 11 | E23-2              | Ձևավոր մասերի<br>Հորերի խճե նախապատրաստական շերտ ,<br>10սմ հաս.    | մ3         | 0,28   | հատ            | 10   | 0,50                     | 5,00                          |                                              |                                                |                                                     |                                                |                                  |                                   |
|    |                    |                                                                    |            |        |                |      |                          | 7,59                          | 0,89                                         | 2,20                                           |                                                     |                                                | 9,79                             | 2,741                             |
| 12 | E16-134            | Խիճ<br>Փականների տեղադրում, Փ25մմ<br>Փական,Փ25մմ                   | մ3<br>հատ  | 1      | մ3<br>հատ      | 1,26 | 5,17                     | 6,51                          | 0,97                                         | 2,40                                           | 0,13                                                | 0,41                                           | 4,324                            | 4,324                             |
|    |                    |                                                                    |            |        |                |      |                          | 1,52                          |                                              |                                                |                                                     |                                                |                                  |                                   |
|    |                    |                                                                    |            |        |                |      |                          | 1,30                          |                                              |                                                |                                                     |                                                |                                  |                                   |

| 1              | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5     | 6                                           | 7                                                                  | 8                                                           | 9                                                          | 10'    | 10    | 11'   | 11    | 12     | 13      |         |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 13             | E16-134 | Փականների տեղադրում, Փ32մմ<br>Փական,Փ32մմ                                                                                                                                                                                                                                                              | հատ   | 1     | հատ                                         | 1                                                                  | 3,536                                                       | 4,12<br>3,54                                               | 0,97   | 2,40  | 0,13  | 0,41  | 6,928  | 6,928   |         |
| 14             | E16-134 | Փականների տեղադրում, Փ40մմ<br>Փական,Փ40մմ                                                                                                                                                                                                                                                              | հատ   | 1     | հատ                                         | 1                                                                  | 3,795                                                       | 4,42<br>3,80                                               | 0,97   | 2,40  | 0,13  | 0,41  | 7,229  | 7,229   |         |
| 15             | E6-1    | Դիտահորերի բետոնե հիմքեր, բետոն B-15, (M200)<br>Բետոն B-15, (M200)                                                                                                                                                                                                                                     | մ3    | 0,16  | կգ                                          | 1,02                                                               | 32,19                                                       | 38,26<br>32,83                                             | 0,70   | 1,73  | 0,28  | 0,88  | 40,86  | 6,538   |         |
| 16             | E23-109 | Հավաքովի ե/բ հոր D=1000մմ, 1հատ<br>Հավաքովի ե/բ ծածկի սալեր, 1.8x1.8x0.22մ, 1հատ<br>Հավաքովի ե/բ հատակի սալեր, ՈՃ 15 տիպի, 1հատ<br>Հավաքովի ե/բ պատի օղակներ, ՊՕ15-9, 1հատ<br>Հավաքովի ե/բ պատի օղակներ, ՊՕ15-6 1հատ<br>Հավաքովի ե/բ պատի օղակներ, ԿԼՕ 20 1հատ<br>Մետաղե ներդիրներ,22կգ<br>Բետոն B-15, | մ3    | 1,40  | հատ<br>հատ<br>հատ<br>հատ<br>հատ<br>կգ<br>մ3 | 0,7143<br>0,7143<br>0,7143<br>0,7143<br>0,7143<br>15,714<br>0,4286 | 114,17<br>30,00<br>40,00<br>32,00<br>37,00<br>0,50<br>32,19 | 81,55<br>21,43<br>28,57<br>22,86<br>26,43<br>7,86<br>13,79 | 235,95 | 6,96  | 17,22 | 5,080 | 15,89  | 269,06  | 376,689 |
| 17             | E8-27   | Դիտահորերի պատերի երկշերտ բիտումապատում<br>Բիտում                                                                                                                                                                                                                                                      | 100մ2 | 0,036 | կգ                                          | 240                                                                | 0,27                                                        | 74,95<br>64,32                                             | 14,50  | 35,88 | 1,50  | 4,69  | 115,53 | 4,159   |         |
| 18             | E23-155 | Խողովակաշարի միացումը գործող գծին                                                                                                                                                                                                                                                                      | միաց. | 1     |                                             |                                                                    |                                                             |                                                            | 8,98   | 22,22 |       |       | 22,22  | 22,223  |         |
| 19             | E16-219 | Խողովակաշարի փորձարկում<br>Ջուր                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100մ  | 0,33  | մ3                                          | 1                                                                  | 0,15                                                        | 0,15                                                       | 3,73   | 9,23  |       |       | 9,406  | 3,066   |         |
| 20             | E16-199 | Սառը ջրի ջրաչափի տեղադրում ,Փ40մմ<br>Սառը ջրի ջրաչափ ,Փ40մմ,                                                                                                                                                                                                                                           | հատ   | 1     | հատ                                         | 1                                                                  | 21,67                                                       | 25,25<br>21,67                                             | 1,03   | 2,55  | 0,10  | 0,31  | 28,11  | 28,111  |         |
| 21             | E18-213 | Սառը ջրի գտիչի տեղադրում, Փ40մմ<br>Սառը ջրի գտիչ, Փ40մմ                                                                                                                                                                                                                                                | հատ   | 1     | հատ                                         | 1                                                                  | 7,56                                                        | 8,80<br>7,56                                               | 0,66   | 1,63  | 0,16  | 0,50  | 10,94  | 10,939  |         |
|                |         | Ընդամենը,                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |                                             |                                                                    |                                                             |                                                            |        |       |       |       |        | 676,016 |         |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                                             |                                                                    |                                                             |                                                            |        |       |       |       |        | 676,016 |         |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13,3% |       |                                             |                                                                    |                                                             |                                                            |        |       |       |       |        | 89,910  |         |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                                             |                                                                    |                                                             |                                                            |        |       |       |       |        | 765,927 |         |
| ՇԱՀՈՒՅԹ        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,0% |       |                                             |                                                                    |                                                             |                                                            |        |       |       |       |        | 84,252  |         |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |                                             |                                                                    |                                                             |                                                            |        |       |       |       |        | 850,179 |         |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը



ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Սառնաղբյուր բնակավայր

1 փողոց 8 նրբանցք 9 մանկապարտեզի վերանորոգման  
շին աշխատանքներ

(օբյեկտի անվանումը)

Սեպտիկ հոր

(նախահաշվի անվանումը)



| ՀՀ | Հիմնավ.         | Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը                                                                                                               | Չ/Մ        | Քանակը | Միավորի գումար   |                          |                          |                               |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  | Ընդհանուրը<br>(հազ. դրամ)<br>12x5 |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                |            |        | Նյութեր          |                          |                          |                               | Հիմնական<br>աշխատա<br>վարձ<br>ռուբ.<br>1984թ | Հիմնակա<br>ն<br>աշխատա<br>վարձ<br>հազ.դրա<br>մ | Մեքենան<br>երի<br>շահագոր<br>ծում<br>ռուբ.<br>1984թ | Մեքենան<br>երի<br>շահագոր<br>ծում հազ<br>դր. | Ընդամենը<br>հազ. դրամ<br>9+10+11 |                                   |
|    |                 |                                                                                                                                                |            |        | Չ/Մ              | ծախս                     | միավորի<br>գին<br>հազ.դր | Միավորի<br>գումար<br>հազ. դր. |                                              |                                                |                                                     |                                              |                                  |                                   |
| 1  | 2               | 3                                                                                                                                              | 4          | 5      | 6                | 7                        | 8                        | 9                             | 10                                           | 10                                             | 11                                                  | 11                                           | 12                               | 13                                |
| 1  | E1-1593         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, բարձում<br>ավտոմեքենաների վրա                                                                            | մ3         | 10,80  |                  |                          |                          |                               | 0,01                                         | 0,02                                           | 0,21                                                | 0,66                                         | 0,68                             | 7,387                             |
| 2  | E1-1551         | 3-րդ խմբի գրունտի մեխանիզմով մշակում, կողլիցք                                                                                                  | մ3         | 8,80   |                  |                          |                          |                               | 0,01                                         | 0,02                                           | 0,17                                                | 0,54                                         | 0,56                             | 4,935                             |
| 3  | E1-961          | 3-րդ խմբի գրունտի ձեռքով մշակում                                                                                                               | մ3         | 1,00   |                  |                          |                          |                               | 1,10                                         | 2,72                                           |                                                     |                                              | 2,72                             | 2,722                             |
| 4  | E1-1634 E1-1645 | Գրունտի հետլիցք բուլդոզերով, տեղափոխելով մինչև 10մ                                                                                             | 1000մ<br>3 | 0,0088 |                  |                          |                          |                               |                                              |                                                | 31,90                                               | 99,81                                        | 99,81                            | 0,878                             |
| 5  | E1-968          | Գրունտի հետլիցք ձեռքով                                                                                                                         | մ3         | 1,00   |                  |                          |                          |                               | 0,46                                         | 1,14                                           |                                                     |                                              | 1,14                             | 1,138                             |
| 6  | E1-1184         | Գրունտի խտացում                                                                                                                                | մ3         | 9,80   |                  |                          |                          |                               | 0,062                                        | 0,15                                           | 0,035                                               | 0,11                                         | 0,26                             | 2,574                             |
| 7  | h310-5          | Շինարարի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 5կմ<br>հեռավորության վրա                                                                             | տն         | 21,06  |                  |                          |                          |                               |                                              |                                                | 0,50                                                | 1,56                                         | 1,56                             | 32,946                            |
| 8  | E23-3           | Հորի ավազակոպձային շերտ ,<br><br>Ավազակոպիճ                                                                                                    | մ3         | 3,50   | մ3               | 1,1                      | 3,20                     | 4,10<br>3,52                  | 0,89                                         | 2,20                                           |                                                     |                                              | 6,30                             | 22,065                            |
| 9  | E19-227<br>ԲԿՏՄ | Հավաքովի ե/բ կեղտահոր D=1500մմ<br><br>Հավաքովի ե/բ դիտահոր.ԿՑ 15-6, 4հատ, 1,04մ3,<br>Հավաքովի ե/բ հիմնասալ ՈՃ.1հատ, 0.6մ3,<br>Բետոն B 15(M200) | մ3         | 1,40   | հատ<br>հատ<br>մ3 | 2,8571<br>0,7143<br>0,21 | 32,00<br>50,00<br>32,18  | 91,43<br>35,71<br>6,90        | 5,86                                         | 14,50                                          | 7,14                                                | 22,34                                        | 193,03                           | 270,241                           |
| 10 | E19-284<br>ԲԿՏՄ | Կեղտահորի կափարիչ, ԿՎՕ<br><br>Կեղտահորի կափարիչ, ԿՎՕ 20                                                                                        | հատ        | 1      | հատ              | 1                        | 114,17                   | 114,17                        | 0,80                                         | 1,98                                           | 0,09                                                | 0,28                                         | 135,29                           | 135,294                           |
| 11 | E8-27           | Կեղտահորի պատերի բիտումապատում<br><br>Բիտում                                                                                                   | 100մ2      | 0,12   | կգ               | 240                      | 0,27                     | 74,95<br>64,32                | 14,50                                        | 35,88                                          | 1,50                                                | 4,69                                         | 115,53                           | 13,863                            |

| 1              | 2      | 3                                                              | 4          | 5    | 6   | 7 | 8    | 9            | 10*    | 10     | 11*   | 11     | 12     | 13      |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---|------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|
| 12             | E46-56 | Ե/բ պատերուն անցքերի բացում, b=10 սմ                           | 100<br>հատ | 0,01 |     |   |      |              | 164,80 | 407,84 | 137,2 | 429,27 | 837,11 | 8,371   |
| 13             | E22-64 | Մետաղական խողովակից օդափոխիչ Փ57մմ<br>Մետաղական խողովակ, Փ57մմ | գծմ        | 0,85 | գծմ | 1 | 2,73 | 3,18<br>2,73 | 0,19   | 0,47   | 0,02  | 0,06   | 3,714  | 3,157   |
|                |        | Ընդամենը,                                                      |            |      |     |   |      |              |        |        |       |        |        | 505,571 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |        |                                                                |            |      |     |   |      |              |        |        |       |        |        | 505,571 |
| ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ |        |                                                                | 13,3%      |      |     |   |      |              |        |        |       |        |        | 67,241  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |        |                                                                |            |      |     |   |      |              |        |        |       |        |        | 572,812 |
| ՇԱՐՈՒՅԹ        |        |                                                                | 11,0%      |      |     |   |      |              |        |        |       |        |        | 63,009  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ       |        |                                                                |            |      |     |   |      |              |        |        |       |        |        | 635,821 |

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը

