

«ԱՐՑԱԽԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ
"АРЦАХДОР" ИНСТИТУТ АОЗТ

Մ -17 -ՆՌԵԱՁՈՐ - /Հ-49/ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ М - 17 - НРНАДՅՈՐ - /Р-49/

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ II ՓՈԽԼ
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ II ЭТАП

ԲԱԺԻՆ 5 ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
ԳԻՐՔ 1 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
РАЗДЕЛ 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КНИГА 1 СМЕТА



Պայմանագիր / Договор ՏԿԵՆ - ԳՀԽԾՁԲ - 2022/ՅՆ-1

Երևան 2022
Ереван 2022

**«ԱՐՑԱԽԱՆ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՓԲԸ
"АРЦАХДОР" ИНСТИТУТ АОЗТ**

**Մ -17 -ՆՌՆԱԶՈՐ - /Հ-49/ ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГИ М - 17 - НРНАДЗОР - /Р-49/**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ II ՓՈԽ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ II ЭТАП

ԲԱԺԻՆ 5 ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

ԳԻՐՔ 1 ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

РАЗДЕЛ 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

КНИГА 1 СМЕТА

Գործադիր տնօրեն՝

Ռ. ՍՈՂՈՅԱՆ

Գլխավոր ինժեներ՝

Հ. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ

**ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ
СОСТАВ ПРОЕКТА**

**ԲԱԺԻՆ 1 ՏԵՂԱԳՐԱԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ԵՎ
ԻՆժԵՆԵՐԱ - ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

**ԳԻՐՔ 1 ԳԾԱԳՐԵՐ , ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,
РАЗДЕЛ 1 ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ И
ИНЖЕНЕРНО – ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КНИГА 1 ЧЕРТЕЖИ, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

ԲԱԺԻՆ 2 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍ

**ԳԻՐՔ 1 ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ
ԳԻՐՔ 2 ԳԾԱԳՐԵՐ
ԳԻՐՔ 3 ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ (ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ, ՑԱՆՑԱՊԱՐԿԵՐ)
ԳԻՐՔ 4 ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ՊԿ 0+00 – ՊԿ 131+30**

**РАЗДЕЛ 2 ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ
КНИГА 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, ВЕДОМОСТИ
КНИГА 2 ЧЕРТЕЖИ
КНИГА 3 ИСКУССТВЕННОЕ СООРУЖЕНИЕ (ТРУБЫ, ГАБИОНЫ)
КНИГА 4 ПОПЕРЕЧНЫЕ ПРОФИЛИ ПК 0+00 – ПК 131+30**

ԲԱԺԻՆ 5 ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

**ԳԻՐՔ 1 ՆԱԽԱՀԱՇՎԻՎՆԵՐ
РАЗДЕЛ 5 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
КНИГА 1 СМЕТА**

Բովանդակություն/Содержание

- | | | |
|----|---------|---|
| 1 | | Նախահաշվի բացատրագիր
Пояснительная записка сметы |
| 2 | N2 | ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА |
| 3 | N 2-1 | Ծրագծի վերականգնում/Восстановление трассы |
| 4 | N 2-2 | Հողային աշխատանքներ/Земляные работы |
| 5 | N 2-3 | Ճանապարհային պատվածք/Дорожная одежда |
| 6 | N 2-4 | Կողնակներ/Обочины |
| 7 | N 2-5 | Ուղիներ/Съезди |
| 8 | N 2-6 | Ճանապարհի կահավորում/Обустройство дороги |
| 9 | N 2-7 | Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում /Восстановление и очистка труб |
| 10 | N 2-8 | ՊԿ21+94-ում գոյություն ունեցող ջրատարի պատյանի տեղադրում |
| 11 | N 2-9-1 | Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ0+71.10/Ջ/6 տրուբա d=1.0м ПК0+71.10 |
| 12 | N 2-9-2 | Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ1+68/Ջ/6 տրուբա d=1.0м; ПК1+68 |
| 13 | N 2-9-3 | Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ5+36.14/Ջ/6 տրուբա d=1.0м ПК5+36.14 |
| 14 | N 2-9-4 | Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ8+96.1/Ջ/6 տրուբա d=1.0м; ПК8+96.1 |
| 15 | N 2-9-5 | Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ17+23.35/Ջ/6 տրուբա d=1.0м; ПК17+23.35 |
| 16 | N 2-9-6 | Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ17+68.43/Ջ/6 տրուբա d=1.0м ПК17+68.43 |
| 17 | N 2-9-7 | Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ25+26/Ջ/6 տրուբա d=1.0м; ПК25+26 |



**Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
Строительство автодороги М-17-Нрнадзор-/Х-49/км0+000-км13+120**

Նախահաշվի բացատրագիր/Пояснительная записка сметы

Աշխատանքի ծավալների հիման վրա կազմված է նախահաշիվ շուկայական գներով : Հաշվարկը կատարված է 1984թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:

Смета составлена по рыночным ценам на основании объемов работ . Расчет сделан на основании цен и норм 1984 года, приняв за основу ориентировочные цены и индексы, выпущенные Министерством финансов РА .


**Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են
Над прямыми затратами рассчитаны**

Վերադիր ծախսեր/Накладные расходы	13.3%
Շահույթ/Прибыль	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ Строительство временных зданий и сооружений для строительства	3.6%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա Влияние климатических условий на строительные работы	0.70%
Չնախատեսված ծախսեր/Непредвиденные расходы	5%
Տեխնիկական հսկողություն/Технический надзор	1.1%
Հեղինակային հսկողություն/Авторский надзор	0.6%
ԱԱՀ/НДС	20%

Միավոր գներ/Единичные цены

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է/Расчет заработной платы выполнен

1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը (դրամ), կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը На основании нормативной трудоемкости 1984 года, принимая среднюю (месячную) заработную плату (драм) рабочих, занятых в строительстве, применяя соответствующий рассчитываемый индекс	228263 2108.67
--	---------------------------



2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

2. Расчет стоимости эксплуатации машин выполнен

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը /на основании нормативных расходов 1984 года применяя соответствующий рассчитываемый индекс 3435.04

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

3. Расчет стоимости материалов выполнен

1984թ. նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները на основании нормативных расходов 1984 года с применением следующих коэффициентов:

նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Սյունիքի մարզ) 12.90%
перевозки материалов, транспортные расходы (Сюникская область)


նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր 5%
не рассчитываемые нормативами материалы (не основные)

նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր 2%
хранение материалов и подготовительные расходы

Նախահաշիվը կազմված է N08 2022 թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով
Смета составлена по ценам 2022 года информационного бюллетеня N08

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



**Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120**

Օբյեկտային և ախառարհի ՈԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N2/ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N2

Կազմված է 2022թ. գներով
Составлена по ценам 2022 года

Ընդհանուր արժեքը
Общая стоимость
Վերադարձվող գումար
Возвратная сумма

1126225.11

5442.13

հազ.դրամ
тыс. драм
հազ.դրամ
тыс. драм

N	Հիմնավորում/ Обоснование	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը Наименование расчета и сметы				
			Շին-մոնտաժ. աշխ. Строительно-монтажные работы	Սարքավորում Оборудование	Այլ ծախսեր Прочие расходы	Ընդհանուրը Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	N 2-1	Ծրագծի վերականգնում/Восстановление трассы			1447.95	1447.95
2	N 2-2	Հողային աշխատանքներ/Земляные работы	133830.99			133830.99
3	N 2-3	Ճանապարհային պատվածք/Дорожная одежда	512292.99			512292.99
4	N 2-4	Կողնակներ/Обочины	10170.62			10170.62
5	N 2-5	Ուղիներ/Съезды	22707.41			22707.41
6	N 2-6	Ճանապարհի կահավորում/Обустройство дороги	132211.75			132211.75
7	N 2-7	Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում /Восстановление и очистка труб	737.29			737.29
8	N 2-8	ՊԿ21+94-ում գոյություն ունեցող ջրատարի պատյանի տեղադրում	626.2			626.2
9	N 2-9-1	Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ0+71.10/Ջ/6 տրուբա d=1.0м ՊԿ0+71.10	4145.66			4145.66
10	N 2-9-2	Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ1+68/Ջ/6 տրուբա d=1.0м; ՊԿ1+68	4025.62			4025.62
11	N 2-9-3	Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ5+36.14/Ջ/6 տրուբա d=1.0м ՊԿ5+36.14	4206.76			4206.76
12	N 2-9-4	Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ8+96.1/Ջ/6 տրուբա d=1.0м; ՊԿ8+96.1	3403.49			3403.49
13	N 2-9-5	Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ17+23.35/Ջ/6 տրուբա d=1.0м; ՊԿ17+23.35	4602.42			4602.42



1	2	3	4	5	6	7
14	N 2-9-6	Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ17+68.43/Ջ/6 труба d=1.0м ПК17+68.43	3683.13			3683.13
15	N 2-9-7	Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ25+26/Ջ/6 труба d=1.0м; ПК25+26	3190.64			3190.64
		Ընդամենը/Итого	839834.96	.	1447.95	841282.91
	3.60%	Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ/Строительство временных зданий и сооружений для строительства	30234.06			30234.06
		Ընդամենը/Итого	870069.01	.	1447.95	871516.97
	0.70%	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա/Влияние климатических условий на строительные работы	6090.48			6090.48
	0.15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում Перевозка не текущего мусора	1305.1			1305.1
		Ընդամենը/Итого	877464.6	.	1447.95	878912.55
	1.1%	Տեխնիկական հսկողություն Технический надзор			9652.11	9652.11
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն Авторский надзор			5264.79	5264.79
		Ընդամենը/Итого	877464.6		16364.85	893829.45
	5%	Չնախատեսված ծախսեր/Непредвиденные расходы	43873.23		818.24	44691.47
		Ընդամենը/Итого	921337.83		17183.09	938520.92
	20%	ԱԱՀ/НДС	184267.57		3436.62	187704.18
		Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի/Всего по смете	1105605.4		20619.71	1126225.11
	15%	Վերադարձվող գումար/Возвратная сумма				5442.13

Գլխ. ինժեներ
Гл. инженер

Հ. Պետրոսյան
О. Петросян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-1/Локальная смета №2-1

Ծրագրի վերականգնում/Восстановление трассы

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08

Նախահաշվային արժեքը

Сметная стоимость

1447.95

հազ. դրամ

тысяча драм


NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс.драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс.драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձմար Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Տեխ. հետ. աշխ.	IV տեխնիկական կարգի ավտոճանապարհի ծրագրի վերականգնում IV կարգի բարդության տեղանքում/Восстановление трассы	կմ	3	182.0	383.78								383.78	1151.33	
Ընդամենը/Итого			հազ.դրամ/тысяча драм												1151.33	
Վերադիր ծախսեր																
Накладные расходы			13.3%												153.13	
Ընդամենը/Итого			հազ.դրամ/тысяча драм												1304.46	
Շահույթ/Прибыль			11%												143.49	
Ընդհանուրը/Всего			հազ.դրամ/тысяча драм												1447.95	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱԿԱՆԱԳՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴՐՈՒՄԻ ՆԱԽԱԿԱՆԱԳՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱՆԻԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ԳԻՐԱՍՏ» ՍՊԸ "VIRAM" LLC

TAX CODE 00232475



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-2/Локальная смета №2-2

Հողային աշխատանքներ/Земляные работы

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը

հազ. դրամ


Составлена по ценам 2022 года, информационный справочник N08

Сметная стоимость

133830.99

тысяча драм


NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեռք/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1613 1-1619	IV6г գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք /Разработка грунта IV6г бульдозером, с перемещением на 50м в насыпь	մ3/м3	600			0.201	0.690						0.69	414.27	
2	1-1613 1-1619	Նույնը նախորոք փխրեցրած VII19в գրունտը /то же предварительно разрыхленный грунт VII19в	մ3/м3	1830			0.201	0.690						0.69	1263.51	




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	1-1613 1-1619	IV6 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լցակայան 20մ /Разработка грунта IV6г бульдозером, с перемещением на 20м в отвал	մ3/м3	16400			0.107	0.366						0.37	5999.64
4	1-1613 1-1619	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19в գրունտը /то же предварительно разрыхленный грунт VII19в	մ3/м3	13450			0.107	0.366						0.37	4920.44
5	1-1613 1-1619	IV6 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լցակայան միջինը 50մ /Разработка грунта IV6г бульдозером, с перемещением на 50м в отвал	մ3/м3	13120			0.201	0.690						0.69	9058.61
6	1-1613 1-1619	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19в գրունտը /то же предварительно разрыхленный грунт VII19в	մ3/м3	10750			0.201	0.690						0.69	7422.26
7	1-1613 1-1619	IV6 գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լցակայան միջինը 100մ /Разработка грунта IV6г бульдозером, с перемещением на 100м в отвал	մ3/м3	3270			0.359	1.231						1.23	4026.88
8	1-1613 1-1619	Նույնը նախօրոք փխրեցրած VII19в գրունտը /то же предварительно разрыхленный грунт VII19в	մ3/м3	2690			0.359	1.231						1.23	3312.63



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1-1588 1-1605	Կողային առունների ակոսահանում փափուկ բնահողերում/IV 6г /Разработка кювейтов механизмом, IV 6г	մ3 м3 տոն тон	90 180	0.01	0.021	0.217	0.744 0.210	խիճ щебень	մ3 м3	0.00012	1.50	0.0002	0.77 0.21	68.90 37.80
10	1-1590 1-1606	Կողային առունների ակոսահանում փափուկ Ժայռային բնահողերում VII19в /Разработка кювейтов в скальных грунтах механизмом, VII19в	մ3 м3 տոն тон	370 962	0.01	0.028	0.360	1.237 0.210	խիճ щебень	մ3 м3	0.00017	1.50	0.0003	1.27 0.21	468.28 202.02
11	1-1150 1-1156 1-1186	Լիցքի խտացում պնմոզլոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով/Уплотнение грунта катком 25тон, 6 проходов на 1 след, толщина слоя h= 30см, с поливкой водой	մ3 м3	630	0.0056	0.012	0.156	0.536	ջուր вода	մ3 м3	0.1	0.150	0.0181	0.57	356.46
12	1-1169 1-1174	Լիցքի խտացում վիբրոզլոնով, մեկ հետքով 4անցումով, 40սմ շերտի հաստությամբ /Уплотнение грунта вибр.катком , 4 проходов на 1 след, толщина	մ3	2210			0.051	0.176						0.176	388.68
13	3-8 4-2	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 0.5-1.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19в գրունտը/Разрыхление грунта VII19в шпуровыми зарядами при высоте уступа 0.5-1.0м	մ3 м3	4310	0.142	0.299	0.284	0.976	պայթուցիկ նյութ взрывчатые вещества լար провод էլեկտ.դետոն электродетона торы թագագլխիկ коронки буровые	կգ кг մ м հատ шт հատ шт	0.425 0.212 0.80 0.0024	0.780 0.07 0.27 3.41	0.6899	1.96	8468




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	3-14 5-2	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19в գրունտը/Разрыхление грунта VII19в шпуровыми зарядами при высоте уступа 1.0-2.0м	մ3 м3	8610	0.111	0.234	0.220	0.756	պայթուցիկ նյութ взрывчатые вещества լար провод էլեկտ.դետոն электродетона торы թագազլիկ коронки буровые	կգ кг մ м հատ шт հատ шт	0.34 0.88 0.44 0.0018	0.780 0.07 0.27 3.41	0.5462	1.54	13224.91



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	3-179 14-3	Լեռնային ապարների փխրեցում հորատանցքային լիցքերով VII19в/Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами грунт VII19в	մ ³	15800	0.064	0.135	0.239	0.821	պայթուցիկ նյութ взрывчатые вещества լար/провод էլեկտ.դետոն ն электродето դետ. քուղ шнур детонир. թագազլիսիկ коронки буровые դոլոտո долота հորատաձող штанги буровые	կգ մ հատ մ հատ հատ հատ	1.04 0.023 0.197 0.228 0.0004 0.0037 0.0004	0.780 0.07 0.27 0.16 3.41 163.16 74.16	1.859	2.81	44471.47
16		Հողային պատտառի լիցքի և հանույթի շեմերի հատվածում													
▪	1-1137	հանույթ	մ ²	8395	0.0514	0.108	0.0161	0.055						0.16	1374.18
▪	1-1140	լիցք	մ ²	1469	0.0187	0.039	0.0115	0.040						0.08	115.96
17	1-1199	Դարակների իրականացում գործար III 8r և IV 6r	մ ³	353	1.02	2.151	0.05	0.172						2.32	819.88

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	106415.23
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	14153.23
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	120568.5
Շահույթ/Прибыль	11%	13262.53
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	133830.99



Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-3/Локальная смета №2-3
Ճանապարհային պատվածք/Дорожная одежда


Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08
Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08

Նախահաշվային արժեքը
Сметная стоимость

512292.99

հազ. դրամ
тысяча драм


NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
									Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձախսը միավորի համար/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	27-20	Ավազակոպճային շերտ h=12սմ Песчано-гравийный слой h=12см	մ3 м3	2853.36	0.08	0.169	0.26	0.893	ավազակոպի 6 песчано-гравийная смесь	մ3 м3	1.22	3.40	5.028	6.09	17377.24	
	7-2								ջուր вода	մ3 м3	0.07	0.15				
2	27-38-1	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C5 h=16սմ щебеночно-гравийный слой C5 h=16см	մ2 м2	77301	0.0232	0.049	0.0575	0.198	խճակոպճավազային խառնուրդ C5	մ3 м3	0.199	3.60	0.866	1.113	86030.76	
	10-1								ջուր/вода	մ3 м3	0.011	0.150				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	27-164 40-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=5սմ Горячий, мелкозернистый а/бетон h = 5см	մ2 м2	74152	0.0209	0.0440	0.0474	0.163	մանր.ա/բ „Բ” տիպ/мел козернисты й а/б	տոն тон	0.1216	27.00	3.892	4.099	303939.94
		Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм												407347.94
		Վերադիր ծախսեր													
		Накладные расходы	13.3%												54177.28
		Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм												461525.22
		Շահույթ/Прибыль	11%												50767.77
		Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм												512292.99

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрнадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-4/Локальная смета №2-4
 Կողնակներ/Обочины


Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08
 Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08

Նախահաշվային արժեքը
 Сметная стоимость

10170.62

հազ. դրամ
 тысяча драм

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այլ թվում/В том числе									Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс.драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс.драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы						
									Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութածախսը միավորի համար/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1575	Ցամաքուղղային գրունտի /III6в/ տեղափոխում պահուստից 5.0կմ-ից կողնակների իրականացման համար/Перевозка дренажного грунта из резерва 5.0км для обочин	մ3 м3	5156	0.0055	0.012	0.1042	0.358	խիճ щебень	մ3 м3	0.00005	1.500	0.0001	0.37	1905.05
			տոն тон	10054											




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-1149 1-1155 1-1186	Կողնակների հարթեցում /24554մ2/ և խտացում պնևմոզդրոնով 1 հետքով 4 անցումով h=21սմ շերտի հաստությանը, ջրի տարածումով/ Планировка обочин/24554м2/ и уплотнение грунта катком 25тон, 4 проходов на 1 след, толщина слоя h= 21см, с поливкой водой	մ3 м3	5156	0.0056	0.012	0.153	0.526	ջուր вода	մ3 м3	0.1	0.15	0.018	0.56	2864.19

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	8087.13
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	1075.59
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	9162.72
Շահույթ/Прибыль	11%	1007.90
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	10170.62

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрнадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-5/Локальная смета №2-5
 Ուղիներ/Съезды

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08
 Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08

Նախահաշվային արժեքը
 Сметная стоимость


22707.41

հազ. դրամ
 тысяча драм

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այլ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը ըրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Հազ. ըրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձախյալը միավորի համար/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	23-3 1-3	Ավազակոպչային շերտ խողովակների տակ h=10սմ Песчано-гравийный слой под трубой h=10см	մ3 м3	1.0	0.890	1.877			ավազակոպի ճ песчано- гравийная смесь	մ3 м3	1.1	3.40	4.522	6.40	6.40	
2	22-72 5-9	Մետաղական խողովակի տեղադրում d=325մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; δ=5մմ Монтаж металлических труб d=325мм; 1пм=39.5кг; δ=5мм	գծ.մ пм	14.0	0.44	0.928	0.34	1.168	մետաղ. խող. d=325մմ металл. труба d=325мм	գծ.մ пм	1.0	27.50	33.086	35.2	492.54	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	26-79 14-5	Խողովակների ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով Гидроизоляция труб с двухслойным горячим битумом	մ2 m2	14.3	0.281	0.593	0.0166	0.057	բիտում битум փայտ дрова	տոն тон մ3 m3	0.003 0.0019	208.0 5	0.766	1.42	20.22
4	37-708 64-4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15/Монолитный бетон оголовка B15/	մ3 m3	0.60	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15 бетон B15 ցեմ շաղախ цементно песчаная смесь կող. փահան щиты опалубки փայտ կողահատ доски обрезные շին. հեղույս болты строительны e Ն. Է. Յ. Դ	մ3 m3 մ3 m3 մ2 m2 մ3 m3 կգ kg կգ kg	1.015 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.806 31.00 3.500 127.08 1.188 0.608	69.122	79.80	47.88
5	27-20 7-2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 m3	376.53	0.08	0.169	0.26	0.893	ավազակոպի б песчано- гравийная смесь ջուր вода	մ3 m3 մ3 m3	1.22 0.07	3.400 0.150	5.028	6.09	2293.10
6	27-38-1 10-1	Խճա-կոպճավազային խառնուրդ C5 h=12սմ щебеночно-гравийный слой C5 h=12см	մ2 m2	3513	0.0232	0.049	0.0575	0.198	խճակոպճա վազային խառնուրդ C5 ջուր/вода	մ3 m3 մ3 m3	0.149 0.011	3.60 0.150	0.651	0.897	3151.25



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	27-164 40-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ” տիպ h=4սմ Горячий, мелкозернистый а/бетон h = 4см	մ2 м2	3375.1	0.0208	0.0439	0.0474	0.163	մանր.ա/բ „Բ” տիպ/мел козернисты й а/б h=4սմ/см	տոն тон	0.0974	27.00	3.117	3.324	11219.43
8	27-184 46-7	Հանապարհային նշանների տեղադրում/ Установка дорожных знаков	հատ шт	21	1.67	3.521	0.65	2.233	բետոն B15 бетон B15	մ3 м3	0.1	29.806	3.533	9.29	195.04
		Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ металлическая труба 57x3,0мм	զծ.մ мм	63					Մետաղակա ն խողովակ 57x3,0մմ металлическ ая труба 57x3,0мм	զծ.մ мм	1	1.898	2.295	2.29	144.58
		Առավելության Знаки приоритета	հատ шт	21					Առավելությա ն Знаки приоритета	հատ шт	1	11.00	13.301	13.30	279.32
9	Նամակ 08/30.1/ 5448.19	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում Установка пластиковых сигнальных столбиков C1	հատ шт	54		0.060		0.078	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշան ային սյուն пластиковые сигнальные столбики C1	հատ шт	1	3.04	3.676	3.81	205.95

Ընդամենը/Итого
Վերադիր ծախսեր

հազ.դրամ/тысяча драм

18055.71

Накладные расходы

13.3%

2401.41

Ընդամենը/Итого

հազ.դրամ/тысяча драм

20457.12

Շահույթ/Прибыль


11%

2250.28

Ընդհանուրը/Всего

հազ.դրամ/тысяча драм

22707.41



Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-6/Локальная смета №2-6
Ճանապարհի կահավորում/Обустройство дороги


Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08
Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08

Նախահաշվային արժեքը
Сметная стоимость


132211.75
тысяча драм

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
									Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձախար միավորի համար/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Ա	Ճանապարհային նշաններ														
1	27-184 46-7	Ճանապարհային նշանների տեղադրում մետաղական սյան վրա /Установка дорожных знаков на металлических стойках Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ металлическая труба 57x3,0мм բետոն B15 бетон B15	հատ шт զծ.մ мм	531 1571 57	1.670	3.521	0.650	2.233						5.75	3055.51	
												</				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Նախազգուշացնող Знаки предупреждающие	հատ шт	119					Նախազգուշաց նող предупреждаю щие	հատ шт	1	11.00	13.301	13.30	1582.79
		Նախազգուշացնող Знаки предупреждающие	հատ шт	166					Նախազգուշաց նող предупреждаю щие	հատ шт	1	9.00	10.882	10.88	1806.49
		Նախազգուշացնող Знаки предупреждающие	հատ шт	32					Նախազգուշաց նող предупреждаю щие	հատ шт	1	25.00	30.229	30.23	967.33
		Առավելության Знаки приоритета	հատ шт	27					Առավելությա ն Знаки приоритета	հատ шт	1	11.00	13.301	13.30	359.12
		Արգելող Знаки запрещающие	հատ шт	164					Արգելող Знаки запрещающи	հատ шт	1	11.00	13.301	13.30	2181.32
		Հատուկ թելադրանքի Знаки особых предписаний	հատ шт	9					Հատուկ թելադրանք ի Знаки особых	հատ шт	1	11.00	13.301	13.30	119.71
		Տեղեկատվության Информационные знаки	հատ шт	14					Տեղեկատվութա ն Информационн ые знаки	հատ шт	1	9.0	10.882	10.88	152.35
	27-186	Նախազգուշացնող Знаки предупреждающие	հատ шт	166	0.292	0.616			Նախազգուշաց նող предупреждаю щие	հատ шт	1	9.00	12.12	12.73	2113.43
	47								կովածր ПОКОВКИ	կգ	0.51	2.0			
	27-186	Նախազգուշացնող Знаки предупреждающие	հատ шт	2	0.292	0.616			Նախազգուշաց նող предупреждаю щие	հատ шт	1	11.00	14.53	15.15	30.30
	47								կովածր ПОКОВКИ	կգ	0.51	2.0			




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	27-186 47	Արգելիչ Знаки запрещающие	հատ шт	13	0.292	0.616			Արգելիչ Знаки запрещающ ие կովածք поковки	հատ шт կգ кг	1 0.51	11.00 2.0	14.53	15.15	196.95
	27-186 47	Հատուկ թելադրանքի Знаки особых предписаний	հատ шт	9	0.292	0.616			Հատուկ թելադրանքի Знаки особых предписаний կովածք поковки	հատ шт կգ кг	1 0.51	11.0 2.0	14.53	15.15	136.35
	27-186 47	Լրացուցիչ տեղեկատվության Знаки дополнительной информации	հատ шт	60	0.292	0.616			Լրացուցիչ տեղեկատվությ ան Знаки дополнительной информации կովածք поковки	հատ шт կգ кг	1 0.51	9.0 2.0	12.12	12.73	763.89
	27-184 46-7	Տեղեկատվության(N1բ)/6.10.1/ Տեղեկատվության վահանակ (անհատական նախագծման)	հատ մ²	2 4.0	1.670	3.521	0.650	2.233	(ըստ նախագծի) Սետադակա ն խողովակ 57x3,0մմ металлическ ая труба 57x3 0mm Տեղեկատվո ւթյան	մ3 m3 զծ.մ п.м մ2 m2	0.2 7 1	29.806 1.898 20.0	23.132	28.89	57.77 96.73




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	27-194 48-8	Տեղեկատվության(N2)/6.9.1/ խողովակ 140x8մմ-1009.94կգ	հատ զծ.մ	2 30.42	4.180	8.814	5.520	18.961	140x8մմ	զծ.մ	1	18.26	22.085	22.09	55.55
		մետաղական թիթեղ600x30	տոն	0.5088					թիթեղ 600x30	տոն	1	608.33	735.572	735.57	671.83
		մետաղական թիթեղ230x12	տոն	0.1561					թիթեղ 230x12	տոն	1	608.33	735.572	735.57	374.26
		մետաղական թիթեղ170x12	տոն	0.0162					թիթեղ 170x12	տոն	1	608.33	735.572	735.57	114.79
		խողովակ 80x4մմ	զծ.մ	51.40					80x4մմ	զծ.մ	1	4.62	5.585	5.59	11.92
		մետաղական թիթեղ80x8	տոն	0.0234					թիթեղ80x8	տոն	1	608.33	735.572	735.57	287.07
		անուր AC-1 Ø12մմ	տոն	0.0096					AC-1 A12մմ	տոն	1	300.0	362.748	362.75	17.21
		Բետոնե	մ³	2.0					Բետոն B7,5	մ³	1	24.667	29.241	29.24	3.48
		նախապատրաստական շերտ Հիմքի միաձուլվ ե/բետոն B25	մ³	17.0					Բետոն B25	մ³	1	36.361	43.104	43.10	58.48
		ամրանժ18մA500C	տոն	1.25428					A18մմ A500C	տոն	1	300.0	362.748	362.75	732.77
		ներդիր էլեմենտ մետաղական թիթեղ 700x700x30	տոն	0.6924					թիթեղ 700x700x30	տոն	1	608.33	735.572	735.57	454.99
		խարսխաձող Ø18A500C	տոն	0.26844					Ø18A500C	տոն	1	300.00	362.748	362.75	509.31
		Տեղեկատվության վահանակ (անհատական նախագծման)	մ²	28.8					Տեղեկատվության վահանակ (անհատական նախագծման)	մ²	1	20.00	24.183	24.18	97.38
	27-28 8-4	Արհեստական խոչընդոտ h=6սմ տաք, մանրահատիկ ա/բետոնից „Բ” տիպ/28.5մ²/ искусственная дорожная неровность из мелкозернистого а/бетона тип Б/28.5м2/	տոն тон	4.01	0.12	0.253	0.53	1.821	ա/բետոն հմիջ.=6սմ	տոն	1.01	27.00	32.327	34.40	137.95



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Բ.	Արգելափակոցներ													
1	գնային առաջարկ	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ) Установка металлических ограждений(d=4мм, шаг-4м)	զծ.մ пм	3362										18.35	61677.14
2	գնային առաջարկ	Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -2 մ) Установка металлических ограждений(d=4мм, шаг-4м)	զծ.մ пм	660										20.52	13544.36
3	Նամակ 08/30.1/ 5448.19	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում Установка пластиковых сигнальных столбиков C1	հատ шт	1444		0.060		0.078	C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուն пластиковые сигнальные столбики C1	հատ шт	1	3.04	3.676	3.81	5507.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Գ.	Երթևեկելի մասի նշագծում , լուսանդրադարձիչ գնդիկների օգտագործմամբ 0.35կգ-1մ ² Разметка проезжей части, с использованием светоотражающих шариков 0.35кг-1м2													
	27-245 56-1	Համատարած 1.1; Сплошная 1.1:	կմ км	6.27	1.560	3.290	5.840	20.061	էմալ эмаль	կգ кг	42	0.802	40.729	64.08	401.78
		լուսանդրադարձիչ գնդիկներ/светоотражающие шарики	կգ кг	219.5					լուսանդրադարձիչ գնդիկներ светоотражающие шарики	կգ кг	1	0.300	0.363	0.36	79.61
	27-249 56-5	Ընդհատուն 1:3 (1.5) Прерывистая 1:3(1.5)	կմ км	3.117	1.560	3.290	5.840	20.061	էմալ эмаль	կգ кг	10.5	0.802	10.182	33.53	104.52
		լուսանդրադարձիչ գնդիկներ светоотражающие шарики	կգ кг	27.27					լուսանդրադարձիչ գնդիկներ светоотражающие шарики	կգ кг	1	0.300	0.363	0.36	9.89
	27-250 56-6	Ընդհատուն 3:1 (1.6) Прерывистая 3:1 (1.6)	կմ км	3.728	1.560	3.290	5.840	20.061	էմալ эмаль	կգ кг	31.5	0.802	30.547	53.90	200.93
		լուսանդրադարձիչ գնդիկներ светоотражающие шарики	կգ кг	97.9					լուսանդրադարձիչ գնդիկներ светоотражающие шарики	կգ кг	1	0.300	0.363	0.36	35.50




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	КУЦ աղ. 2- 237	ծեղքով նշագծում 1.14.1, 1.25 ;1.17 /ручная разметка 1.14.1, 1.25;1.17	մ2 м2	55.3	0.3535	0.745			էմալ эмаль	կգ кг	0.42	0.802	0.407	1.15	63.74
		լուսանդրադարձիչ գնդիկներ светоотражающие шарики	կգ	19.4					լուսանդրադարձիչ գնդիկներ светоотражающие шарики	կգ кг	1	0.300	0.363	0.36	7.02

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	105127.70
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	13981.98
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	119109.68
Շահույթ/Прибыль	11%	13102.06
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	132211.75

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-7/Локальная смета №2-7

Ջրթող խողովակների մաքրում և վերականգնում/Восстановление и очистка труб

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը

հազ. դրամ


Составлена по ценам 2022 года, информационный справочник N08

Сметная стоимость

737.29

тысяча драм


NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе									Աշխատանքի արժեքը Стоимость работ հազ. դրամ/Общая стоимость единиц тыс. драм	Ընդամենը արժեքը Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы						
									Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաճախար материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդամենը արժեքը Общая стоимость q=1.20916		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-962	ՊԿ14+68 ե/բ խողովակի d=1.0մ մաքրում և բարձրում ձեռքով, տեղափոխում լցակայան 2.0կմ	մ3 м3	6	1.942	4.094	0.013	0.046	խիճ щебень	մ3 м3	0.00006	1.50	0.0001	4.14	24.84
	23-223 1-1605		տոն тон	12	0.15	0.316		0.210							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	37-708 64-4	Նույն խողովակի գլխադիրների նորոգում միաձույլ բետոնով B15/Ремонт оголовков бетоном B15/	մ3 м3	5.17	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15	մ3	1.015	29.806	69.122	79.80	412.58
									բետ B15	մ3					
									ցեմ շաղախ	մ3	0.0247	31.00			
									цементно	մ3					
									песчаная	մ3					
3	30-7 5-1	վաքի և ատամի իրականացում միաձույլ բետոնով B12.5/ монолитный бетон B12.5 лотка и зуба	մ3 м3	2.52	1.84	3.880	3.57	12.263	смесь	մ2	0.39	3.500			
									կող. վահան	մ2					
									щиты	մ2					
									опалубки	մ2					
									փայտ	մ2					
									կողահատ	մ3	0.1261	127.08			
									доски	մ3					
									обрезные	մ3					
									շին. հեղույս	մ3					
									болты	մ3					
									строительны	կգ	1.93	1.188			
									е	կգ					
									Ն. Է.	կգ	11.6	0.608			
									3. Ը	կգ					
									3. Ը	կգ					
									բետոն B12.5	մ3	1.02	28.083	40.409	56.55	142.51
									բետ B12.5	մ3					
									փայտ.ոչ	մ3					
									կող.	մ3	0.0097	55.625			
									лесомат.	մ3					
									ковглые	մ3					
									փայտ	մ3					
									կողահատ	մ3	0.0273	127.083			
									доски	մ3					
									обрезные	մ3					
									հեղույս	տոն	0.00025	1188			
									болты	տոն					
									կովածք	կգ	0.515	2.00			
									ПОКОВКИ	կգ					
										կգ					

Ընդամենը/Итого
Վերադիր ծախսեր
Накладные расходы
Ընդամենը/Итого
Շահույթ/Прибыль
Ընդհանուրը/Всего

հազ.դրամ/тысяча драм
13.3%
հազ.դրամ/тысяча драм
11%
հազ.դրամ/тысяча драм



Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворган



586.25
77.97
664.22
73.06
737.29

**Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120**

Տեղային նախահաշիվ №2-8/Локальная смета №2-8
ՊԿ21+94-ում գոյություն ունեցող ջրատարի պատյանի տեղադրում

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը


հազ. դրամ

Составлена по ценам 2022 года, информационный справочник N08

Сметная стоимость

626.20


тысяча драм

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
									Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեխար միավորի համար/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	22-66 q=0.6	Գոյություն ունեցող d=114մմ մետաղական ջրատարի ապատեղակայում	գծ.մ мм	15	0.13	0.278	0.02	0.082						0.4	5.41	
2	1-1594 1-1605	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով/0.5մ3/, խողովակի խրամուղում, բարփում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ	մ3 м3	8	0.015	0.032	0.298	1.022	խիճ щебень	մ3 м3	0.00012	1.50	0.0002	1.05	8.43	
			տոն тон	16									0.210	0.21	3.36	
3	1-1552	Նույնը տեղում կուտակումով	մ3 м3	2	0.011	0.022	0.224	0.771						0.79	1.59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	22-66	d=114մմx4մմ մետաղական խողովակի տեղադրում	զծ.մ մմ	15.0	0.22	0.464	0.04	0.137	մետաղ. խող.d=114մմ металл. труба d=114мм	զծ.մ մմ	1.0	5.41	6.514	7.1	106.73
5	22-399 27-3	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	2.0	1.24	2.615	0.59	2.027	մետաղ. խող.d=114մմ металл. труба d=114мм	զծ.մ մմ	0.4	5.41	2.619	7.3	14.52
6	22-69	d=219մմx6մմ մետաղական պատյանի տեղադրում	զծ.մ մմ	15.0	0.26	0.548	0.22	0.756	մետաղ. խող.d=219մմ металл. труба d=219мм	զծ.մ մմ	1.0	17.42	20.955	22.3	333.88
7	26-79 14-5	խողովակի և պատյանի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2 մ2	16.0	0.281	0.593	0.0166	0.057	բիտում битум փայտ дрова	տոն тон մ3 մ3	0.003 0.0019	208.0 5	0.766	1.42	22.65
8	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	2	0.08	0.168	0.143	0.490	ջուր	մ3 մ3	0.1	0.15	0.018	0.676	1.35

Ընդամենը/Итого
Վերադիր ծախսեր
Накладные расходы
Ընդամենը/Итого
Շահույթ/Прибыль
Ընդհանուրը/Всего

հազ.դրամ/тысяча драм
13.3%
հազ.դրամ/тысяча драм
11%
հազ.դրամ/тысяча драм



497.92
66.22
564.14
62.06
626.20

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
Строительство автодороги М-17-Нрнадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-9-1/Локальная смета №2-9-1
Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ0+71.10/Ж/6 труба d=1.0м ПК0+71.10

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08
Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08

Նախահաշվային արժեքը
Сметная стоимость


4145.66
тысяча драм

հազ. դրամ


NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс.драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс.драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեւախար материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3-14 5-2	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19в գրունտը/Разрыхление грунта VII19в шпуровыми зарядами при высоте уступа 1.0-2.0м	մ3 м3	111	0.111	0.234	0.220	0.756	պայթուցիկ նյութ взрывчатые вещества լար провод էլեկտ.դետոն электродетонато ры թագագլխիկ коронки буровые	կգ кг մ м шт шт шт	0.34 0.88 0.44 0.0018	0.780 0.07 0.27 3.41	0.5462	1.54	170.50	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-1578 1-1606	նախօրոք փխրեցրած VII 19в գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/Разработка и погрузка предварительно разрыхленного грунта VII 19в экскаватором (1.5м3) перевозка	մ3 մ3 տոն тон	36 93.6	0.011	0.023	0.242	0.833 0.210	խիճ щебень	մ3 մ3	0.00017	1.50	0.0003	0.86 0.21	30.83 19.66
3	1-1536	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար то же самое с отвалом на месте для обратной засыпки	մ3 մ3	75	0.0092	0.019	0.168	0.576						0.60	44.68
4	30-2 3-2	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 մ3	3.20	0.960	2.024	0.1	0.344	ավազակոպիճ песчано-гравийная смесь	մ3 մ3	1.10	3.400	4.522	6.89	22.05
5	30-7 5-1	Օղակների հիմնատակի միաձուլ բետոն B12.5/Бетонное основания под трубу B12.5	մ3 մ3	9.0	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կռվածք поковки	մ3 մ3 մ3 մ3 տոն тон կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.00	40.409	56.55	508.97
6	30-155 39-3	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13 /Укладка звенов N13	մ3/մ3 հատ шт	5.88 14	4.74	9.995	8.57	29.438	բլոկ/блокN13	հատ/ шт	1	65.0	78.595	39.43 78.60	231.87 1100.34




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	37-708 64-4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15/Монолитный бетон оголовка B15/	մ3 м3	11.40	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15 бетон B15 ցեմ շաղախ цементно песчаная смесь կող. վահան щиты опалубки փայտ կողահատ доски обрезные շին. հեղույս болты строительные Ն. Է. З. Д	մ3 м3 մ3 մ2 մ2 մ3 կգ կգ կգ	1.015 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.806 31.00 3.500 127.08 1.188 0.608	69.122	79.80	909.76
8	30-7 5-1	վաքի միաձույլ բետոն B12.5/монолитный бетон B12.5 лотка	մ3 м3	1.6	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 м3 մ3 մ3 մ3 տոն կգ կգ	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	90.48
9	8-27 4-7	Գլխադիրի և խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/Обмазочная гидроизоляция двухслойным	մ2 м2	53.0	0.145	0.306	0.015	0.052	բիտում битум	տոն тон	0.0024	208.0	0.604	0.96	50.93
10	30-342 51-2	Սոսնձային ջրամեկուսացում Оклеечная гидроизоляция	մ2 м2	14.0	0.60	1.265	0.06	0.206	բիտում битум ցեմ.շաղախ цементный раствор ջուլեթ պատվ. джут. полотно	տոն тон մ3 м3 մ2 м2	0.0068 0.0075 2.34	208.0 31.00 0.434	3.219	4.69	65.67



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	75	0.08	0.168	0.143	0.490	ջուր	մ3 մ3	0.1	0.15	0.018	0.676	50.69
Ընդամենը/Итого			հազ.դրամ/тысяча драм												3296.41
Վերադիր ծախսեր			13.3%												438.42
Накладные расходы			13.3%												438.42
Ընդամենը/Итого			հազ.դրամ/тысяча драм												3734.83
Հաճույթ/Прибыль			11%												410.83
Ընդհանուրը/Всего			հազ.դրամ/тысяча драм												4145.66

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-9-2/Локальная смета №2-9-2
 Ե/ք խողովակ d=1.0մ; ՊԿ1+68/Ж/6 труба d=1.0м; ПК1+68

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը

հազ. դրամ


Составлена по ценам 2022 года, информационный справочник N08

Сметная стоимость



4025.62

тысяча драм

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեւախորհրդանշան/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576	IV6г գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/ բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/Разработка и погрузка грунта IV6г	մ3 м3	125	0.009	0.019	0.154	0.531	խիճ щебень	մ3 м3	0.00012	1.50	0.0002	0.55	68.78	
	1-1605	экскаватором (1.5м3) , перевозка в отвал 2.0км	տոն тон	250				0.210								
2	1-1534	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար то же самое с отвалом на месе для обратной засыпки	մ3 м3	65	0.0060	0.013	0.109	0.374						0.39	25.16	
3	30-2 3-2	Ավազակույտային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 м3	3.20	0.960	2.024	0.1	0.344	ավազակույտիճ песчано-гравийная смесь	մ3 м3	1.10	3.400	4.522	6.89	22.05	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	30-7 5-1	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5/Бетонное основания под трубу B12.5	մ3 м3	9.54	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 м3 մ3 м3 տոն կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	539.50
5	30-155 39-3	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13 /Укладка звенов N13	մ3/м3 հատ шт	5.88 14	4.74	9.995	8.57	29.438	Բլոկ/блокN13	հատ/ шт	1	65.0	78.595	78.60	39.43 1100.34
6	37-708 64-4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15/Монолитный бетон оголовка B15/	մ3 м3	11.40	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15 бетон B15 ցեմ շաղախ цементно песчаная смесь կող. վահան к. опалубки փայտ կողահատ доски обрезные շին. հեղույս болты строительные Լ. Է. З. Д	մ3 м3 մ3 մ2 մ3 մ3 կգ կգ կգ	1.015 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.806 31.00 3.500 127.08 1.188 0.608	69.122	79.80	909.76
7	30-7 5-1	վաքի միաձույլ բետոն B12.5/ монолитный бетон B12.5 лотка	մ3 м3	1.6	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 м3 մ3 մ3 մ3 տոն կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	90.48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-27 4-7	Գլխադիրի և խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/Обмазочная гидроизоляция двухслойным	մ2 м2	53.0	0.145	0.306	0.015	0.052	բիտում битум	տոն тон	0.0024	208.0	0.604	0.96	50.93
9	30-342 51-2	Սոսնձային ջրամեկուսացում Оклеечная гидроизоляция	մ2 м2	14.0	0.60	1.265	0.06	0.206	բիտում битум ցեմ.շաղախ цементный раствор ջութի պատվ. джут. полотно	տոն тон մ3 м3 մ2 м2	0.0068 0.0075 2.34	208.0 31.00 0.434	3.219	4.69	65.67
10	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	65	0.08	0.168	0.143	0.490	ջութ джут	մ3 м3	0.1	0.15	0.018	0.676	43.93

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	3200.96
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	425.73
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	3626.69
Շահույթ/Прибыль	11%	398.94
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	4025.62

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян




Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120


Տեղային նախահաշիվ №2-9-3/Локальная смета №2-9-3 Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ5+36.14/Ж/6 труба d=1.0м ПК5+36.14 Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08 Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08 Նախահաշվային արժեքը Сметная стоимость 4206.76 հազ. դրամ тысяча драм																
NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ Итого/Общая стоимость единицы тыс.драм	Ընդհանուր արժեքը դրամ/Общая стоимость/тыс.драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
									Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեւախառնուրդի Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3-14 5-2	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19в գրունտը/Разрыхление грунта VII19в шпуровыми зарядами при высоте уступа 1.0-2.0м	մ3 м3	125	0.111	0.234	0.220	0.756	պայթուցիկ նյութ взрывчатые вещества լար провод էլեկտ.դետոն электродетонаторы թագագլխիկ коронки буровые	կգ кг մ м հատ шт հատ шт	0.34 0.88 0.44 0.0018	0.780 0.07 0.27 3.41	0.5462	1.54	192.00	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-1578 1-1606	Նախօրոք փխրեցրած VII 19в գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/Разработка и погрузка предварительно разрыхленного грунта VII 19в экскаватором (1.5м3) перевозка	մ3 մ3 տոն тон	81 210.6	0.011	0.023	0.242	0.833 0.210	խիճ щебень	մ3 մ3	0.00017	1.50	0.0003	0.86 0.21	69.36 44.23
3	1-1536	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար то же самое с отвалом на месе для обратной засыпки	մ3 մ3	44	0.0092	0.019	0.168	0.576						0.60	26.22
4	30-2 3-2	Ավազակաճային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 մ3	3.20	0.960	2.024	0.1	0.344	ավազակաճային песчано-гравийная смесь	մ3 մ3	1.10	3.400	4.522	6.89	22.05
5	30-7 5-1	Օղակների հիմնատակի միաձուլվ բետոն B12.5/Бетонное основания под трубу B12.5	մ3 մ3	9.06	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 մ3 մ3 մ3 տոն тон կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	512.36
6	30-155 39-3	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13 /Укладка звенов N13	մ3/մ3 հատ шт шт	5.88 14	4.74	9.995	8.57	29.438	բլոկ/блокN13	հատ/ шт	1	65.0	78.595	39.43 78.60	231.87 1100.34



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	37-708 64-4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15/Монолитный бетон оголовка B15/	մ3 м3	11.40	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15 бетон B15 ցեմ շաղախ цементно песчаная смесь կող. վահան щиты опалубки փայտ կողահատ доски обрезные շին. հեղույս болты строительные Ն. է. 3. Д	մ3 м3 մ3 մ2 մ3 մ3 կգ կգ կգ	1.015 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.806 31.00 3.500 127.08 1.188 0.608	69.122	79.80	909.76
8	30-7 5-1	վաքի միաձույլ բետոն B12.5/монолитный бетон B12.5 лотка	մ3 м3	1.6	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 м3 մ3 մ3 մ3 տոն կգ կգ	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	90.48
9	8-27 4-7	Գլխադիրի և խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/Обмазочная гидроизоляция двухслойным	մ2 м2	53.0	0.145	0.306	0.015	0.052	բիտում битум	տոն тон	0.0024	208.0	0.604	0.96	50.93
10	30-342 51-2	Սոսնձային ջրամեկուսացում Оклеечная гидроизоляция	մ2 м2	14.0	0.60	1.265	0.06	0.206	բիտում битум ցեմ.շաղախ цементный раствор ջուլթե պատվ. джут. полотно	տոն тон մ3 м3 մ2 м2	0.0068 0.0075 2.34	208.0 31.00 0.434	3.219	4.69	65.67




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	44	0.08	0.168	0.143	0.490	ջուր	մ3 մ3	0.1	0.15	0.018	0.676	29.74

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	3344.99
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	444.88
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	3789.87
Շահույթ/Прибыль	11%	416.89
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	4206.76

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-9-4/Локальная смета №2-9-4
 ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ8+96.1/Ж/6 труба d=1.0м; ПК8+96.1

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը

հազ. դրամ



Составлена по ценам 2022 года,информационный справочник N08

Сметная стоимость

3403.49

тысяча драм

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс.драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс.драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեւախառ միավորի համար/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576	IV6г գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/ բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/Разработка и погрузка грунта IV6г	մ3 м3	68	0.009	0.019	0.154	0.531	խիճ щебень	մ3 м3	0.00012	1.50	0.0002	0.55	37.41	
	1-1605	экскаватором (1.5м3) , перевозка в отвал 2.0км	տոն тон	136				0.210						0.21	28.56	
2	1-1534	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար то же самое с отвалом на месе для обратной засыпки	մ3 м3	40	0.0060	0.013	0.109	0.374						0.39	15.48	
3	30-2 3-2	Ավազակույտային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 м3	2.90	0.960	2.024	0.1	0.344	ավազակույտիճ песчано-гравийная смесь	մ3 м3	1.10	3.400	4.522	6.89	19.98	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-27 4-7	Գլխադիրի և խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/Обмазочная гидроизоляция двухслойным	մ2 м2	47.0	0.145	0.306	0.015	0.052	բիտում битум	տոն тон	0.0024	208.0	0.604	0.96	45.16
9	30-342 51-2	Սոսնձային ջրամեկուսացում Оклеечная гидроизоляция	մ2 м2	12.0	0.60	1.265	0.06	0.206	բիտում битум ցեմ.շաղախ цементный раствор ջութ պատվ. джут. полотно	տոն тон մ3 м3 մ2 м2	0.0068 0.0075 2.34	208.0 31.00 0.434	3.219	4.69	56.29
10	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	40	0.08	0.168	0.143	0.490	ջութ	մ3 м3	0.1	0.15	0.018	0.676	27.03


Ընդամենը/Итого
Վերադիր ծախսեր
Накладные расходы
Ընդամենը/Итого
Շահույթ/Прибыль
Ընդհանուրը/Всего

հազ.դրամ/тысяча драм
13.3%
հազ.դրամ/тысяча драм
11%
հազ.դրամ/тысяча драм

2706.27
359.93
3066.21
337.28
3403.49

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-9-5/Локальная смета №2-9-5
 Ե/ք խողովակ d=1.0մ; ՊԿ17+23.35/Ж/6 труба d=1.0м; ПК17+23.35

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը

հազ. դրամ


Составлена по ценам 2022 года, информационный справочник N08

Сметная стоимость


4602.42

тысяча драм

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ Универсальная стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեռքարկ Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576	IV6r գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/Разработка и погрузка грунта IV6r	մ3 м3	110	0.009	0.019	0.154	0.531	խիճ щебень	մ3 м3	0.00012	1.50	0.0002	0.55	60.52	
	1-1605	էքսկավատոր (1.5մ3) , փոխադրում в отвал 2.0км	տոն тон	220				0.210								
2	1-1534	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար то же самое с отвалом на месе для обратной засыпки	մ3 м3	75	0.0060	0.013	0.109	0.374						0.39	29.03	
3	30-2 3-2	Ավազակույտային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 м3	3.80	0.960	2.024	0.1	0.344	ավազակույտային песчано-гравийная смесь	մ3 м3	1.10	3.400	4.522	6.89	26.18	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	30-7 5-1	Օղակների հիմնատակի միաձուլ բետոն B12.5/Бетонное основания под трубу B12.5	մ3 м3	10.38	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 м3 մ3 м3 տոն կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	587.01
5	30-155 39-3	Ե/ք օղակների տեղադրում բլոկ N13 /Укладка звенов N13	մ3/м3 հատ шт	7.56 18	4.74	9.995	8.57	29.438	Բլոկ/блокN13	հատ/ шт	1	65.0	78.595	78.60	39.43 1414.72
6	37-708 64-4	Գլխադիրների միաձուլ բետոն B15/Монолитный бетон оголовка B15/	մ3 м3	11.40	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15 бетон B15 ցեմ շաղախ цементно песчаная смесь կող. վահան щиты опалубки փայտ կողահատ доски обрезные շին. հեղույս болты строительные Լ. Է. Յ. Դ	մ3 м3 մ3 մ2 մ3 մ3 կգ կգ կգ	1.015 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.806 31.00 3.500 127.08 1.188 0.608	69.122	79.80	909.76
7	30-7 5-1	Վաքի միաձուլ բետոն B12.5/ монолитный бетон B12.5 лотка	մ3 м3	1.6	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 м3 մ3 մ3 տոն կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	90.48




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-27 4-7	Գլխադիրի և խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/Обмазочная гидроизоляция двухслойным	մ2 м2	65.0	0.145	0.306	0.015	0.052	բիտում битум	տոն тон	0.0024	208.0	0.604	0.96	62.46
9	30-342 51-2	Սոսնձային ջրամեկուսացում Оклеечная гидроизоляция	մ2 м2	18.0	0.60	1.265	0.06	0.206	բիտում битум ցեմ.շաղախ цементный раствор ջութե պատվ. джут. полотно	տոն тон մ3 м3 մ2 м2	0.0068 0.0075 2.34	208.0 31.00 0.434	3.219	4.69	84.43
10	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	75	0.08	0.168	0.143	0.490	ջուր	մ3 м3	0.1	0.15	0.018	0.676	50.69

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	3659.60
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	486.73
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	4146.32
Շահույթ/Прибыль	11%	456.10
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	4602.42

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-9-6/Локальная смета №2-9-6
 Ե/բ խողովակ d=1.0մ; ՊԿ17+68.43/Ж/6 труба d=1.0м ПК17+68.43

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը

հազ. դրամ


Составлена по ценам 2022 года, информационный справочник N08

Сметная стоимость


3683.13

тысяча драм


NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեւախորհրդանշան/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	3-14 5-2	Լեռնային ապարների փխրեցում պայթանցքային լիցքերով 1.0-2.0մ պայթանցքի խորությամբ VII 19в գրունտը/Разрыхление грунта VII19в шпуровыми зарядами при высоте уступа 1.0-2.0м	մ3 м3	111	0.111	0.234	0.220	0.756	պայթուցիկ նյութ взрывчатые вещества լար провод էլեկտ.դետոն электродетонато ры թագագլխիկ коронки буровые	կգ кг մ м հատ шт հատ шт	0.34 0.88 0.44 0.0018	0.780 0.07 0.27 3.41	0.5462	1.54	170.50	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-1578 1-1606	նախօրոք փխրեցրած VII 19в գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/Разработка и погрузка предварительно разрыхленного грунта VII 19в экскаватором (1.5м3) перевозка	մ3 մ3 տոն тон	69 179.4	0.011	0.023	0.242	0.833 0.210	խիճ щебень	մ3 մ3	0.00017	1.50	0.0003	0.86 0.21	59.09 37.67
3	1-1536	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար то же самое с отвалом на месте для обратной засыпки	մ3 մ3	42	0.0092	0.019	0.168	0.576						0.60	25.02
4	30-2 3-2	Ավազակալացային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 մ3	2.90	0.960	2.024	0.1	0.344	ավազակալացային песчано-гравийная смесь	մ3 մ3	1.10	3.400	4.522	6.89	19.98
5	30-7 5-1	Օղակների հիմնատակի միաձուլվ բետոն B12.5/Бетонное основания под трубу B12.5	մ3 մ3	6.09	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կռվածք поковки	մ3 մ3 մ3 մ3 տոն тон կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	344.40
6	30-155 39-3	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13 /Укладка звенов N13	մ3/մ3 հատ шт шт	5.04 12	4.74	9.995	8.57	29.438	բլոկ/блокN13	հատ/ шт	1	65.0	78.595	39.43 78.60	198.74 943.14



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	37-708 64-4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15/Монолитный бетон оголовка B15/	մ3 м3	11.40	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15 бетон B15 ցեմ շաղախ цементно песчаная смесь կող. վահան щиты опалубки փայտ կողահատ доски обрезные շին. հեղույս болты строительные Ն. է. 3. Д	մ3 м3 մ3 մ2 մ2 մ3 կգ կգ կգ	1.015 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.806 31.00 3.500 127.08 1.188 0.608	69.122	79.80	909.76
8	30-7 5-1	վաքի միաձույլ բետոն B12.5/ монолитный бетон B12.5 лотка	մ3 м3	1.6	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 м3 մ3 մ3 մ3 տոն կգ կգ	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	90.48
9	8-27 4-7	Գլխադիրի և խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/Обмазочная гидроизоляция двухслойным	մ2 м2	47.0	0.145	0.306	0.015	0.052	բիտում битум	տոն тон	0.0024	208.0	0.604	0.96	45.16
10	30-342 51-2	Սոսնձային ջրամեկուսացում Оклеечная гидроизоляция	մ2 м2	12.0	0.60	1.265	0.06	0.206	բիտում битум ցեմ.շաղախ цементный раствор ջուլեթ պատվ. джут. полотно	տոն тон մ3 м3 մ2 м2	0.0068 0.0075 2.34	208.0 31.00 0.434	3.219	4.69	56.29




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	42	0.08	0.168	0.143	0.490	ջուր	մ3 մ3	0.1	0.15	0.018	0.676	28.38

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	2928.63
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	389.51
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	3318.13
Շահույթ/Прибыль	11%	364.99
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	3683.13

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян



Մ-17-Նոնաձոր-/Հ-49/ ԿՄ0+000-ԿՄ13+120 ճանապարհի կառուցում/II փուլ/
 Строительство автодороги М-17-Нрадзор-/Х-49/км0+000-км13+120

Տեղային նախահաշիվ №2-9-7/Локальная смета №2-9-7
 Ե/ք խողովակ d=1.0մ; ՊԿ25+26/Ж/6 труба d=1.0м; ПК25+26

Կազմված է 2022թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N08

Նախահաշվային արժեքը

հազ. դրամ

Составлена по ценам 2022 года, информационный справочник N08

Сметная стоимость


3190.64

тысяча драм

NN ը/կ	Հիմնավորում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չափման միավոր Единица измерения	Քանակը Количество	Այդ թվում/В том числе										Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость единицы тыс. драм	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ/Общая стоимость/тыс. драм/
					Աշխատավարձը Зароботная плата		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը эксплуатация машины		Նյութեր/материалы							
					Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=2.10867	Ըստ նորմերի по нормативу	Գործող գներով/в текущих ценах q=3.43504	Նյութերի անվանումը Наименование материалов	Չափման միավոր Единица измерения	Նյութաձեռնարկ համար/Расход материалов за единицу	Նյութի միավորի արժեքը Стоимость за единицу материала	Ընդհանուր արժեքը Общая стоимость q=1.20916			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1-1576	IV6г գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.5մ3/, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ/Разработка и погрузка грунта IV6г	մ3 м3	33	0.009	0.019	0.154	0.531	խիճ щебень	մ3 м3	0.00012	1.50	0.0002	0.55	18.16	
	1-1605	экскаватором (1.5м3) , перевозка в отвал 2.0км	տոն тон	66				0.210						0.21	13.86	
2	1-1534	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար то же самое с отвалом на месе для обратной засыпки	մ3 м3	15	0.0060	0.013	0.109	0.374	«ԱՐԾԱՆԱՆ» ՓԲԸ 2018 Ն					0.39	5.81	
3	30-2 3-2	Ավազակույտային շերտ h=10սմ Песчано-гравийный слой h=10см	մ3 м3	2.77	0.960	2.024	0.1	0.344	ավազակույտիճ песчано-гравийная смесь	մ3 м3	1.10	3.400	4.522	6.89	19.09	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	30-7 5-1	Օղակների հիմնատակի միաձույլ բետոն B12.5/Бетонное основания под трубу B12.5	մ3 մ3	5.82	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 մ3 մ3 մ3 տոն կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	329.13
5	30-155 39-3	Ե/բ օղակների տեղադրում բլոկ N13 /Укладка звенов N13	մ3/մ3 հատ шт	4.62 11	4.74	9.995	8.57	29.438	Բլոկ/блок N13	հատ/ шт	1	65.0	78.595	78.60	39.43 864.55
6	37-708 64-4	Գլխադիրների միաձույլ բետոն B15/Монолитный бетон оголовков B15/	մ3 մ3	11.40	3.86	8.139	0.74	2.542	բետոն B15 бетон B15 ցեմ շաղախ цементно песчаная смесь կող. վահան кող. опалубки փայտ կողահատ доски обрезные շին. հեղույս болты строительные Լ. Է. Յ. Դ	մ3 մ3 մ3 մ2 մ3 մ3 կգ կգ կգ	1.015 0.0247 0.39 0.1261 1.93 11.6	29.806 31.00 3.500 127.08 1.188 0.608	69.122	79.80	909.76
7	30-7 5-1	Վաքի միաձույլ բետոն B12.5/монолитный бетон B12.5 лотка	մ3 մ3	1.6	1.84	3.880	3.57	12.263	բետոն B12.5 бетон B12.5 փայտ.ոչ կող. лесомат. круглые փայտ կողահատ доски обрезные հեղույս болты կովածք поковки	մ3 մ3 մ3 մ3 տոն կգ кг	1.02 0.0097 0.0273 0.00025 0.515	28.083 55.625 127.083 1188 2.000	40.409	56.55	90.48



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8-27 4-7	Գլխադիրի և խողովակի քսուկային ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով/Обмазочная гидроизоляция двухслойным	մ2 м2	44.0	0.145	0.306	0.015	0.052	բիտում битум	տոն тон	0.0024	208.0	0.604	0.96	42.28
9	30-342 51-2	Սոսնձային ջրամեկուսացում Оклеечная гидроизоляция	մ2 м2	11.0	0.60	1.265	0.06	0.206	բիտում битум ցեմ.շաղախ цементный раствор ջութի պատվ. джут. полотно	տոն тон մ3 м3 մ2 м2	0.0068 0.0075 2.34	208.0 31.00 0.434	3.219	4.69	51.60
10	1-1638 1-1184 1-1185	Հետադարձ լիցք Обратная засыпка	մ3	15	0.08	0.168	0.143	0.490	ջուր	մ3 м3	0.1	0.15	0.018	0.676	10.14

Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	2537.03
Վերադիր ծախսեր		
Накладные расходы	13.3%	337.42
Ընդամենը/Итого	հազ.դրամ/тысяча драм	2874.45
Շահույթ/Прибыль	11%	316.19
Ընդհանուրը/Всего	հազ.դրամ/тысяча драм	3190.64

Կազմեց
Составила

Լ. Գևորգյան
Л. Геворгян

