

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆԵՐԻ ՄՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հասցե՝ Արմավիր մարզ, ք. Էջմիածին
Պատվիրատու՝ GIZ
Նախագծող՝ ՍՊԶ ՍՊԸ /// sp2.am

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատ քաղաքի գրասենյակի վերանորոգման նախագծանախհաշվապահին փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 17.10.2024 թվականի N 1656-Ն հրամանով:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N07 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության 'Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվապահին արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.0615
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2458,44
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3048,10
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 0,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,48% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -2,0%
10. Տեխնիկական հսկողություն – 2,0%
11. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
12. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3%
13. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **14 936,7** հազ.դրամ

Կազմեց

Ս. Ալեքյան

Ամփոփ նախահաշվարկ
Վաղարշապատ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգում
շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է 14,936.7 հազար դրամ

”-----” ----- 2025թ. Կազմված է 2025թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ	Վաղարշապատ քաղաքի գրասենյակի վերանորոգում	6,719.6	-	4,952.4	–	11,672.0
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	6,719.6	0.0	4,952.4	0.0	11,672.0
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
2	0.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	53.8	0.0	–	–	53.8
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	53.8	0.0	0.0	0.0	53.8
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	6,773.4	0.0	4,952.4	0.0	11,725.8
		Գլուխ 9.					
3	0.48%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	32.5	0.0			32.5
4	0.15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	10.2	0.0			10.2

1	2	3	4	5	6	7	8
5	2.00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	135.5	0.0			135.5
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	178.1	0.0	0.0	0.0	178.1
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	6,951.5	0.0	4,952.4	0.0	11,903.9
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2.00%	Տեխնիկական հսկողություն				139.0	139.0
7	0.60%	Հեղինակային հսկողություն				41.7	41.7
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	180.7	180.7
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	6,951.5	0.0	4,952.4	180.7	12,084.7
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	208.5	0.0	148.6	5.4	362.5
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	7,160.1	0.0	5,101.0	186.2	12,447.2
9		ԱԱՀ - 20%	1,432.0	0.0	1,020.2	37.2	2,489.4
		Ամբողջը հազ. դրամ	8,592.1	0.0	6,121.2	223.4	14,936.7
		Այդ թվում հետադարձ գումար					8.1

Կազմեց



Լ. Պեպրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N1

Վաղարշապատ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգում

Վաղարշապատ քաղաքի գրասենյակի վերանորոգում

Կազմված է 2025թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

11,672.0

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Շինարարական մաս	3,503.8	–		–	3,503.8
2	Նախահաշիվ N1-2	Կոմուտացիոն և անվտանգության համակարգեր	1,085.9	–		–	1,085.9
3	Նախահաշիվ N1-3	Էլեկտրական լուսավորություն	1,238.7	–		–	1,238.7
4	Նախահաշիվ N1-4	Ներքին կոյուղի	56.8	–		–	56.8
5	Նախահաշիվ N1-5	Ներքին ջրամատակարարում	93.6	–		–	93.6
6	Նախահաշիվ N1-6	Ջեռուցում	740.8	–		–	740.8
7	Նախահաշիվ N1-7	Կահավորում	0.0	–	4,952.4	–	4,952.4
		Ընդամենը	6,719.6	0.0	4,952.4	0.0	11,672.0

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

Վաղարշապատ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգում

Շինարարական աշխատանքներ

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Ընդհանուր արժեքը

3,503.8

հազար դրամ

Գ. մեք. = 3048.10

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դր.	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1,146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Քանդման աշխատանքներ													
1	46-80	Մինտորմների քանդում	մ ³	7.3	2.40 5.90	1.10 3.35	-	-	-	-	-	-	9.25	9.25	67.55
2	46-35	Պատուհանների շեպերի քերում	մ ²	11.7	0.20 0.49	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.64	0.64	7.54
3	46-35	Պատերից գաջե սվաղի քերում	մ ²	105.0	0.20 0.49	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.64	0.64	67.63
4	46-103	Մանրահատակի քանդում	մ ²	32.0	0.23 0.57	0.03 0.09	-	-	-	-	-	-	0.66	0.66	21.26
5	46-109	Հատակի նսալիկի քանդում	մ ²	46.5	0.19 0.46	0.02 0.07	-	-	-	-	-	-	0.52	0.52	24.38
6	46-99	Հատակի հարթեցնող շերտի քանդում -80քմ	մ ³	4.8	3.90 7.53	2.90 6.86	-	-	-	-	-	-	14.39	14.39	69.07
7	5-42	Շրիշակների ապամոնտաժում	մ	60.2	0.01 0.01	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.70
8	11-94	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ ²	80.0	0.09 0.22	0.00 0.01	-	-	-	-	-	-	0.23	0.23	18.14
9	20-704 q=0,6	Օդորակիչի ապամոնտաժում	հատ	2	1.40 3.5	0.08 0.2	-	-	-	-	-	-	3.69	3.7	7.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	46-124	Դռների ապամոնտաժում	մ ²	7.20	0.46 1.12	0.10 0.30	–	–	–	–	–	–	1.42	1.42	10.24
11	10-64 q=0,6	Խոհանոցի կեղծ առաստաղի ապամոնտաժում	մ ²	5.9	0.24 0.59	0.01 0.04	–	–	–	–	–	–	0.63	0.63	3.70
12	18-112 q=0,6	Ջեռուցիչների և խողովակների ապամոնտաժում	հատ	4.0	0.2 0.37	0.0 0.11	–	–	–	–	–	–	0.07	0.07	0.28
13	11-273 q=0,6	Պատուհանագոգերի ապամոնտաժում	մ	12.0	0.05 0.09	0.00 0.00	–	–	–	–	–	–	0.10	0.10	1.16
14	Գն. 3	Շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 13կմ հեռ. վրա	տ	22.5	0.18 0.44	0.90 2.74	–	–	–	–	–	–	3.19	3.19	71.68
Նորոգման աշխատանքներ															
1	10-64	Պատերի իրականացում գիպաստվարաթղթով երկկողմ	մ ²	17.2	0.40 0.98	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	1.04	5.45	93.67
							գիպաստվ Պրոֆիլ	մ ² մ	2.10 2.5		1.01 0.70	2.41 1.99	4.40		
2	11-178	Պատերի և շեպերի լավորակ գաջե սվաղում	մ ²	120.30	0.58 1.43	0.12 0.37	–	–	–	–	–	–	1.79	2.34	282.05
							Գաջ Ջուր	տն մ ³	0.024 0.007		20.13 0.155	0.55 0.00	0.55		
3	14-418	Պատերի լավորակի լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ ²	160.20	0.23 0.57	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	0.60	2.08	333.29
							Լատեքս. Ծեփամածի	կգ կգ	0.63 0.51		1.620 0.560	1.16 0.32	1.49		
4	10-64	Գիպաստվարաթղթե առաստաղի իրականացում պրոֆիլի վրա	մ ²	80.0	0.40 0.98	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	1.04	4.24	339.19
							գիպաստվ Պրոֆիլ	մ ² մ	1.05 2.5		1.01 0.70	1.21 1.99	3.20		
5	14-419	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքս ներկում	մ ²	80.00	0.289 0.71	0.010 0.03	–	–	–	–	–	–	0.74	2.25	180.13
							Լատեքս. Ծեփամածի	կգ կգ	0.63 0.55		1.620 0.560	1.16 0.35	1.51		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

Վաղարշապատ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգում
Կոմուտացիոն և անվտանգության համակարգեր

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44
Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը 1085.9

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցանների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չավանան միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չավանան միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Կոմուտացիոն ցանց															
1	8-149-1	Մալուխ UTP cat.5e, 24AWG	մ	100.0	0.0624 0.15	0.0027 0.01	–	–	–	–	–	–	0.16	0.45	45.39
							Մալուխ	մ	1.02		0.25	0.3	0.29		
2	ՇՔԱԶ 2-2051 կիրառ.	Հեռահաղորդակցության պատի պանել 600x350մմ, 19" 9Ս, պերֆորացված դուռ, սև	հատ	1	6.44 15.83	0.79 2.41	–	–	–	–	–	–	18.24	89.1	89.08
							պահարան	հատ	1		65.0	70.8	70.8		
3	ՇՔԱԶ 2-2051 կիրառ.	Կոմուտատոր 12 պորտ	հատ	1	6.44 15.83	0.79 2.41	–	–	–	–	–	–	18.24	56.4	56.38
							կոմուտատոր	հատ	1		35.0	38.1	38.1		
4	8-612-10	Անխափան սնուցման աղբյուր UPS - 15000W	հատ	1	2.02 4.97	0.095 0.29	–	–	–	–	–	–	5.26	141.70	141.70
							սնուցման աղբյ.	հատ	1.0		120.0	136.4	136.44		
5	8-591-7	Վարդակային պանել PDU	հատ	1	0.13 0.31	0.0002 0.00	–	–	–	–	–	–	0.31	9.40	9.40
							պանել	հատ	1.0		8.00	9.10	9.10		
6	Շուկա	Վարդակ համակարգչային RJ45 փակ հաղորդագծի համար	հատ	2	0.00 0.00	0 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	2.27	4.55
							պանել	հատ	1.0		2.00	2.3	2.27		

Տեղային նախահաշիվ N1-3

Վաղարշապատ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգում

Էլեկտրական լուսավորություն

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը 1238.7

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	8-612-10	Վահանակի տեղադրում 24 մոդուլի համար ԱՓН-24	հատ	1	2.02	0.095	-	-	-	-	-	-	5.26	33.68	33.7
					4.97	0.29									
							Վահանակ	հատ	1.0		25.0	28.43	28.43		
2	Շուկա	Զրոյական ձող 14 անցք	հատ	1	0.00	0.000	-	-	-	-	-	-	0.00	1.36	1.36
					0.00	0.00									
							ձող	հատ	1.0		1.2	1.36	1.36		
3	Շուկա	Հողանցման ձող 14 անցք	հատ	1	0.00	0.000	-	-	-	-	-	-	0.00	1.36	1.36
					0.00	0.00									
							ձող	հատ	1.0		1.2	1.36	1.36		
4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	3.31	3.31
					2.2	0.2									
							անջատիչ	հատ	1.0		0.83	0.9	0.95		
5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	13	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	4.64	60.3
					2.21	0.15									
							անջատիչ	հատ	1.0		2.00	2.27	2.27		
6	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	2	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	5.21	10.4
					2.21	0.15									
							անջատիչ	հատ	1.0		2.50	2.84	2.84		
7	8-525-1	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	16.58	16.6
					2.21	0.15									
							անջատիչ	հատ	1.0		12.50	14.21	14.21		
8	8-599-1	Լուսատու LED առաստաղի կլոր -20Վտ	հատ	9	0.54	0.35	-	-	-	-	-	-	2.39	20.01	180.11
					1.33	1.06									
							Լուսատու	հատ	1.0		15.50	17.62	17.62		

9	8-599-1	Լուսատու LED առաստաղի գծային կախվող - 30Վտ	հատ	7	0.54 1.33	0.35 1.06	-	-	-	-	-	-	2.39	29.11	203.76
							Լուսատու	հատ	1.0		23.50	26.72	26.72		
10	8-599-1	Ելքի լուսատու 4Վտ- ներսարքված մարտկոցով	հատ	1	0.54 1.33	0.35 1.06	-	-	-	-	-	-	2.39	9.21	9.21
							Լուսատու	հատ	1.0		6.00	6.82	6.82		
11	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի փակ հողանցման հաղորդագծի համար 6Ա	հատ	1	0.11 0.27	0.001 0.00	-	-	-	-	-	-	0.27	1.52	1.52
							Անջատիչ	հատ	1.0		1.100	1.25	1.25		
12	8-591-2	Անջատիչ երկստեղանի փակ հողանցման հաղորդագծի համար 6Ա	հատ	1	0.11 0.27	0.001 0.00	-	-	-	-	-	-	0.27	1.64	1.64
							Անջատիչ	հատ	1.0		1.200	1.36	1.36		
13	8-591-7	Վարդակ հողանցիչով փակ հաղորդագծի համար 10Ա	հատ	19	0.13 0.31	0.0002 0.00	-	-	-	-	-	-	0.31	1.67	31.77
							Վարդակ	հատ	1.0		1.20	1.36	1.36		
14	Ինֆոր	Տուփ անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման համար	հատ	21	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0	0.14	2.98
							Տուփ	հատ	1.0		0.13	0.14	0.14		
15	Ինֆոր	Ճյուղավորման տուփ փակ լարանցման համար	հատ	7	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0	0.19	1.35
							Տուփ	հատ	1.0		0.17	0.19	0.19		
16	Շուկա	1 սարքավորումի շրջանակ	հատ	6	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.91	5.46
							շրջանակ	հատ	1.0		0.8	0.91	0.91		
17	Շուկա	2 սարքավորումի շրջանակ	հատ	3	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	1.36	4.09
							շրջանակ	հատ	1.0		1.2	1.36	1.36		
18	Շուկա	3 սարքավորումի շրջանակ	հատ	2	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	1.88	3.75
							շրջանակ	հատ	1.0		1.7	1.88	1.88		
19	Շուկա	4 սարքավորումի շրջանակ	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	2.50	2.50
							շրջանակ	հատ	1.0		2.2	2.50	2.50		
20	8-591-7	3 էլեկտրական 2 համակարգչային RJ45 վարդակներով կոմպլեկտավորված հատակային տուփ	հատ	3	0.13 0.31	0.0002 0.00	-	-	-	-	-	-	0.31	14.52	43.56
							Վարդակ	հատ	1.0		12.50	14.21	14.21		
21	8-149-2	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ2 BBF H-F-LS	մ	100.0	0.0862 0.21	0.0065 0.02	-	-	-	-	-	-	0.23	0.54	54.5
							Մալուխ	մ	1.02		0.27	0.31	0.31		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

Վաղարշապատ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգում

Ջեռուցում

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

740.8

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	18-112	Ալյումինե մարտկոց 1 սեկցիան H=0,5մ 51սեկցիա	էքմ	14.3	0.3 0.61	0.1 0.18	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	1.00
2	Ինֆոր	Ալյումինե լավորակ մարտկոցի արժեքը	սեկցիա	51.0	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.55	231.95
							մարտկոց	հատ	1		4.00	4.55	4.55		
3	16-134	Փական Փ20մմ	հատ	2	0.97 2.38	0.13 0.40	-	-	-	-	-	-	2.78	8.47	16.9
							Փական	հատ	1.0		5.000	5.69	5.69		
4	16-134	Փական կերգավորող վերկի Փ15մմ	հատ	4	0.97 2.38	0.13 0.40	-	-	-	-	-	-	2.78	6.42	25.7
							Փական	հատ	1.0		3.200	3.64	3.64		
5	16-134	Փական կարգավորող ներքևի Փ15մմ	հատ	4	0.97 2.38	0.13 0.40	-	-	-	-	-	-	2.78	5.62	22.5
							Փական	հատ	1.0		2.500	2.84	2.84		
6	16-134	Օդահեռացման փական Փ15մմ	հատ	4	0.97 2.38	0.13 0.40	-	-	-	-	-	-	2.78	5.62	22.5
							Փական	հատ	1.0		2.500	2.84	2.84		
7	շուկա	Ջեռուցման խցան	հատ	16	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0	2.51	40.2
							խցան	հատ	1.0		2.20	2.51	2.51		
8	շուկա	Ջեռուցման կախիչ	հատ	12	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0	1.71	20.5
							խցան	հատ	1.0		1.50	1.71	1.71		
9	16-261	Պոլիպրոպիլենե խողովակ Փ15 PN20,	մ	25.0	1.11 2.73	0.04 0.12	-	-	-	-	-	-	2.85	3.46	86.6
							խողովակ	մ	1.0		0.54	0.61	0.61		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-7

Վաղարշապատ քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերանորոգում

Կահավորում

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

4952.4

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	շուկա	Ընդունարանի սեղան 1800(L)x900(Խ)x1050(Բ) մմ չափերի, 60x25x2.5 մմ և 25x15x1.5 մմ ուղղանկյուն մետաղական խողովակներով, հիմնականախքի գույնը՝ RAL 9010, փոշեներկված, սեղանածածկերը 18 մմ հաստությամբ Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 լամինատով, մալուխների համար անցքերի մեջ՝ պլաստիկ սպիտակ դետալներով: Դիմային ճակատից վերին և ստորին մասերում նախատեսված են մետաղական ճաղաշարեր՝ 15x10x1 ուղղանկյուն խողովակներով և ներկված եռաշերտ ցանց 2.5x5x1 մմ չափերով (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	1.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	220.00	220.00
					0.00	0.00									
							սեղան	հատ	1		220.00	220.00	220.00		
2	շուկա	Սեղան փաստաթղթերի լրացման համար 1400(L)x450(Խ) մմ չափերի, 60x25x2.5 մմ և 25x15x1.5 մմ ուղղանկյուն մետաղական խողովակներով, հիմնականախքի գույնը՝ RAL 9010 փոշեներկված, սեղանածածկը 18 մմ հաստությամբ Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	1.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	80.00	80.00
					0.00	0.00									
							սեղան	հատ	1		80.00	80.00	80.00		

3	շուկա	Պահարան 4 քաշովի դարակներով 1100(L)×450(Խ)×750(Բ) մմ չափերի, 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով: Սողնակները՝ բարձրորակ, անիվային մեխանիզմով, BLUM կամ տեխնիկապես համարժեք ապրանքանիշ, բռնակները՝ վերադիր, կլոր հատվածքով, սահուն, անվնաս էրգոնիմիկ անցումներով: 4 հատ Siso 08.04.099 տեսակի անիվների վրա, որից 2 հատը արգելակով (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	1.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	55.00	55.00
					0.00	0.00									
							պահարան	հատ	1		55.00	55.00	55.00		
4	շուկա	Գրասեղան 1800(L)×1100(Խ)×750(Բ) մմ չափերի, 60×20×2 մմ և 25×15×1.5 մմ ուղղանկյուն մետաղական խողովակներով, հիմնակմախքի գույնը՝ RAL 9010 փոշեներկված, սեղանածածկերը 18 մմ հաստությամբ Egger H3331 ST10 կամ Egger H3303 ST10 լամինատով, մալուխների համար անցքերի մեջ՝ պլաստիկ սպիտակ դետալներով: Դիմային ճակատից վերին մասում ապակի՝ 4մմ հաստությամբ, թրծած, անթափանց, անկյունների կլորացում 100մմ շառավիղով, չափը 1200(L)×300(Բ)մմ, ստորին մասում նախատեսված են մետաղական ճաղաշար՝ 15×10×1 մմ ուղղանկյուն խողովակներով և ներկված եռաշերտ ցանց 2.5×5×1 մմ (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	6.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	240.00	1440.00
					0.00	0.00									
							գրասեղան	հատ	1		240.00	240.00	240.00		

5	շուկա	Համակարգչի մոդուլ 520(L)x550(Խ)x550(Բ) մմ չափերի, 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով, հետևի ճակատից նախատեսված է միաշերտ մետաղական ներկված ցանց 2.5x5x1 մմ, գույնը՝ RAL 9010 փոշեներկված: Սողնակները՝ բարձրորակ, անիվային մեխանիզմով, BLUM կամ տեխնիկապես համարժեք ապրանքանիշ, բռնակները՝ վերադիր, գլանաձև, սահուն, անվնաս էրգոնիմիկ անցումներով, մալուխների համար անցքերի մեջ՝ պլաստիկ սպիտակ դետալներով: 4 հատ Siso 08.04.099 տեսակի անիվների վրա, որից 2 հատը արգելակով (մանրամասները տես ՃԿ ենթամաս):	հատ	7.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	35.00	245.00
					0.00	0.00									
							գրասեղան	հատ	1		35.00	35.00	35.00		
6	շուկա	Տպիչի սեղան դարակով 660(L)x640(Խ)x730(Բ) մմ: Հիմնակմախքը և դարակները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 (այլընտրանք) լամինատով: Սողնակները՝ բարձրորակ, անիվային մեխանիզմով, BLUM կամ տեխնիկապես համարժեք ապրանքանիշ, բռնակները՝ վերադիր, գլանաձև, սահուն, անվնաս էրգոնիմիկ անցումներով, մալուխների համար անցքերի մեջ՝ պլաստիկ դետալներով, մուգ մոխրագույն կամ սև (մանրամասները տես ՃԿ ենթամաս):	հատ	4.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	35.00	140.00
					0.00	0.00									
							սեղան	հատ	1		35.00	35.00	35.00		
7	շուկա	Տպիչի սեղանի քողարկիչ 500(L)x480(Խ)x800(Բ) մմ չափերի, 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով (մանրամասները տես ՃԿ ենթամաս):	հատ	3.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	20.00	60.00
					0.00	0.00									
							տպիչ	հատ	1		20.00	20.00	20.00		

8	շուկա	Հագուստի և ցանցային պահարան 1480(L)×2200(P)×600(Խ) մմ չափերի, 6 դռներով, հիմնակմախքը, դարակները և դռները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով: Աջ ճակատից նախատեսված է միաշերտ մետաղական ներկված ցանց 2.5x5x1 մմ, գույնը՝ RAL 9010 փոշեներկված: Բռնակները՝ վերադիր, գլանաձև, սահուն, անվնաս էրգոնոմիկ անցումներով, 8H100 տեսակի կարգավորվող պրիզմայաձև ոտքերով, անփայլ մետաղական կանգնակ + մոխրագույն պլաստիկ ոտնատակ, հագուստի 5 կետային կախիչներով, կրկնակի կեռով (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	1.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	450.00	450.00
					0.00	0.00									
							պահարան	հատ	1		450.00	450.00	450.00		
9	շուկա	Թղթապանակների պահարան 2 դռներով և բաց դարակով (վերևում) 1000(L)×450(Խ)×1100(P) մմ չափերի, 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով: Սողնակները՝ բարձրորակ, անփայլ մեխանիզմով, BLUM կամ տեխնիկապես համարժեք ապրանքանիշ, բռնակները՝ վերադիր, կլոր հատվածքով, սահուն, անվնաս էրգոնոմիկ անցումներով, 8H100 տեսակի կարգավորվող պրիզմայաձև ոտքերով, անփայլ մետաղական կանգնակ + մոխրագույն պլաստիկ ոտնատակ (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	6.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	65.00	390.00
					0.00	0.00									
							պահարան	հատ	1		65.00	65.00	65.00		
10	շուկա	Վերին դարակաշար 1100(L)×450(Խ)×950(P) մմ չափերի, 2 դռներով, հիմնակմախքը և դարակները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	1.0	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	15.00	15.00
					0.00	0.00									
							դարակաշար	հատ	1		15.00	15.00	15.00		

11	շուկա	Անվավոր աշխատանքային աթոռ, փափուկ նստատեղով, ցանցապատ բարձր մեջքով, բազկահենակով:	հատ	7.0	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	80.00	560.00
					0.00	0.00									
							աթոռ	հատ	1		80.00	80.00	80.00		
12	շուկա	Աթոռ, փափուկ տեքստիլ նստատեղով և մեջքով:	հատ	6.0	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	50.00	300.00
					0.00	0.00									
							աթոռ	հատ	1		50.00	50.00	50.00		
13	շուկա	Ինքնակաշուն թաղանթ, 350 մմ լայնությամբ, սեղանների համարակալման նպատակով:	մ ²	1.0	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	15.00	15.00
					0.00	0.00									
							թաղանթ	մ2	1		15.00	15.00	15.00		
14	շուկա	Շերտավարագույր արևապաշտպան՝ 4 հատ	մ ²	23.2	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	7.00	162.40
					0.00	0.00									
							շերտավարագր		մ2	1		7.00	7.00	7.00	
15	շուկա	Խոհանոցային կահույք՝ ստորին դարակաշար 1600(L)×600(Խ)×900(Բ) մմ չափերի, 3 դռներով, հիմնակմախքը և դարակները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	1.0	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	200.00	200.00
					0.00	0.00									
							կահույք	հատ	1		200.00	200.00	200.00		
16	շուկա	Խոհանոցային կահույք՝ ստորին դարակաշար 1490(L)×600(Խ)×900(Բ) մմ չափերի, 3 դռներով, հիմնակմախքը և դարակները 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	1.0	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	170.00	170.00
					0.00	0.00									
							կահույք	հատ	1		170.00	170.00	170.00		
17	շուկա	Խոհանոցային կահույք՝ վերին բաց դարակաշար 1490(L)×350(Խ)մմ, 2 հատ, 18 մմ հաստությամբ Egger W908 ST2 կամ Egger W1000 ST9 լամինատով (մանրամասները տես ՇԿ ենթամաս):	հատ	3.0	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	50.00	150.00
					0.00	0.00									
							կահույք	հատ	1		50.00	50.00	50.00		

[illegible]