



ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դարոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ



ԳԾԱԳՐԵՐ ԵՎ ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ
ЧЕРТЕЖИ И ВЕДОМОСТИ

ԵՐԵՎԱՆ 2025 թ.

ЕРЕВАН 2025 г.



ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Տնօրեն

Директор

Ն.Գ.Ի

Г.И.П

/ Դ. Քարտաշյան /

/ Д. Карташян /

/ Ա. Ավետիսյան /

/ А. Аветисян /

Մ-3 - Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

ՀՀ ՆԳՆ Ոստիկանության համայնքային
ոստիկանության գլխավոր վարչության վարչական
գործունեության և բողոքների քննության վարչության
ճանապարհային երթևեկության կազմակերպման,
մոնիթորինգի և հսկողության բնօժիտի պետ

Կ. Կոստանյան
_____ 2025 թ.

«Ճանախագիծ» Ինստիտուտ ՍՊԸ
տնօրեն՝  Դ. Քաղաշյան
_____ 2025 թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000011, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄՔ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-05-31, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 31.05.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG62-FBFD-B545-2D68

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000011-09

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄԻՐՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷՍՏԱԿԱԴԱՆՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

07.03.2025թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

31.05.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻԶ ՀԱՄԱՐ՝ UG63-B9D9-7EAD-A727

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ՌՈՒԲԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ	<	000035	2024-02-26
ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԴԱԼՅԱՆ	<	000737	2024-07-15



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG63-B9D9-7EAD-A727

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000011-05

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ
ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

11.10.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

31.05.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB4-9E62-B1BA-C87F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԱՐԱՄ ԱՍՐԻՅԱՆ	<	001193	2024-08-22



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB4-9E62-B1BA-C87F

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000187, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՕՐՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒՋՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՋՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-14, «ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՃԱՌՅԱՆ 54Բ, -

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 14.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGFE-9756-ED9F-8429

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000187-11

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ԻՆՏԵՆՏԻՎԱԿԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒՄ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

14.08.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

14.08.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG6D-F3E2-1318-AD15

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԼԵՎՈՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	<	000786	2024-07-18



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG6D-F3E2-1318-AD15
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ք. Վանաձոր

24 հունիսի 2025թ.

«ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ» պետական մարմինը, ի դեմս գլխավոր քարտուղար Կ. Աշրաֆյանի, որը գործում է մարմնի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Դ. Քարտաշյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Պատվիրատուն հանձնարարում է, իսկ Կատարողը ստանձնում է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և կազմման ծառայությունների մատուցման պարտավորությունը (այսուհետ՝ ծառայություն)՝ համաձայն սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) անբաժանելի մասը կազմող N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների:

1.2 Ծառայությունը մատուցվում է պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներով:

2. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2.1 Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կատարողի կողմից մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու Կատարողի գործունեությանը:

2.1.2 Եթե մատուցվել է պայմանագրի N 1 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին չհամապատասխանող ծառայություն.

ա) Չընդունել ծառայությունը՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով անպատշաճ որակի ծառայությունը պայմանագրին համապատասխանող ծառայությամբ անհատույց փոխարինման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը, ինչպես նաև 5.3 կետով նախատեսված տույժը:

բ) Հրաժարվել պայմանագիրը կատարելուց և պահանջել վերադարձնելու ծառայության համար վճարված գումարը և պահանջել Կատարողից վճարելու պայմանագրի 5.2 կետով նախատեսված տուգանքը:

2.1.3 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը, եթե Կատարողն էականորեն խախտել է պայմանագիրը: Կատարողի կողմից պայմանագիրը խախտելն էական է համարվում, եթե՝

ա) մատուցված ծառայությունը չի համապատասխանում պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին,

բ) խախտվել է ծառայության մատուցման ժամկետը:

2.2 Պատվիրատուն պարտավոր է՝

2.2.1 Քննարկել և ընդունել Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցին համապատասխան մատուցված ծառայության արդյունքը, իսկ ծառայության արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կատարողին:

2.2.2 Ծառայության արդյունքն ընդունելու դեպքում Կատարողին վճարել վերջինիս կողմից մատուցված պատշաճ ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.3 Կատարողն իրավունք ունի՝

2.3.1 Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պատշաճ մատուցված ծառայության դիմաց վճարման ենթակա գումարները, իսկ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 4.2 կետում նշված վճարման ժամկետի խախտման դեպքում՝ նաև պայմանագրի 5.5 կետով նախատեսված տույժը:

2.4 Կատարողը պարտավոր է՝

2.4.1 Պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պայմաններով ապահովել ծառայության պատշաճ մատուցումը՝ ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ:

2.4.2 Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել պայմանագրի 5.2 և 5.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը:

2.4.3 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

3.1 Մատուցված ծառայությունն ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Ծառայությունը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կատարողը:

7.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ծառայության մատուցման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

7.9 Կատարողի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կատարողը, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկում է նաև Կատարողի էլեկտրոնային փոստին:

7.10 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

7.11 Սույն պայմանագիրը կազմված է 4 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2 հավելվածները հանդիսանում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկ օրինակ:

7.12 Սույն պայմանագրի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

7.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

8. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապ. 1
ՀՎՀՀ 06969135
ՀՀ 900231751026
ՀՀ կենտրոնական գանձապետարան



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ
ք. Երևան, Աճառյան 54բ
ՀՎՀՀ 00813453
Հ/Հ 2050022451291001
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ



Հավելված N 1
24 հունիսի 2025թ. կնքված
ՀՀԼՄ-ԳՀԾՁԲ-25/25 ծածկագրով պայմանագրի

Տեխնիկական բնութագիր 2

Նկարագիրը	S-5-62/Հ-34/ - Բովաճոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի, Մ-3 Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի, Մ-3 Ամրակից
-----------	--

	0.4 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ծառայությունների ձեռքբերումը պայմանավորված է ճանապարհի անվտանգ շահագործման ապահովման, շինարարական նորմերին ու պահանջներին՝ ճանապարհի կոնստրուկտիվ տարրերի համապատասխանության ապահովման և հնարավոր վտանգներից խուսափելու համար:
Կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը	Նախատեսվում է ուսումնասիրել՝ S-5-62՝ /Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի, Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի, Մ-3-Ամրակից 0.4 կմ երկարությամբ հատվածի հողային պատտառը և ճանապարհների ջրահեռացման հնարավորությունը: Նախագծային լուծումների շրջանակներում՝ - S-5-62՝ /Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի, Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի, Մ-3-Ամրակից 0.4 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքները՝ նախագծային լուծումներով, - Նախագծման ընթացիկ աշխատանքները աշխատանքային կարգով համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: - Նախագծի վերաբերյալ այլ մանրամասնությունները և պահանջները կներկայացվեն պատվիրատուի կողմից նախագծի էսքիզային տարբերակի քննարկման ժամանակ: Նախատեսվում է մշակել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր՝ - S-5-62՝ /Հ-34/ - Բովաձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+000 հատվածի, Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի, Մ-3-Ամրակից 0.4 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների իրականացման համար:
Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ	Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր՝ - Նախագծային առաջադրանք (կազմվում է ընտրված Նախագծողի և Պատվիրատուի համատեղ մասնակցությամբ և հաստատմամբ), - չափագրություններ, - ոլորտային (շահագրգիռ) մարմինների եզրակացություններ՝ եթե այդպիսիք անհրաժեշտ են:
Նախագծման փուլերը	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը սահմանող կանոնների ապահովում՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանի համաձայն Նախագծային աշխատանքների իրականացում «Աշխատանքային Նախագիծ» 1 (մեկ) փուլով
Նախագծի կազմը	«ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» Նախագծի լրակազմում ընդգրկվող (մշակվող) փաստաթղթեր 1. Ելակետային տվյալների փաթեթ 2. Ընդհանուր բացատրագիր 3. Հատակագծային կազմակերպման ուրվագիծ 4. Գեոդեզիական հանույթ 4. Երթևեկության կազմակերպման, ջրահեռացման լուծումներ, մասնագրեր և մանրամասն հանգույցներ 5. Աշխատանքների նախահաշիվ 6. Ծավալաթերթ / երկրագործական հայերեն-ռուսերեն տարբերակները առանձնացված/ 8. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ Համաձայնեցումներ Նախագծի համաձայնեցում 1. ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ 2. ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան և Լոռի Բերդ համայնքներ
Այլ պահանջներ	Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում: - Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը: Աշխատանքային նախագծի լրակազմ


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Լոռու մարզպետի աշխատակազմ
ք. Վանաձոր, Հայքի հրապ. 1

ՀՎՀՀ 06969135

ՀՀ 900231751026

ՀՀ կենտրոնական զանձապետարան



Կ. Աղաճյան

Կ.Տ



ԿԱՏԱՐՈՂ

«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ

ք. Երևան, Աճառյան 54բ

ՀՎՀՀ 00813453

Հ/Հ 2050022451291001

«Ինելկոբանկ» ՓԲԸ



Ռ. Բախժալյան





ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

No 07/21-6

“_21_” ____07____ 2025 թ.

Ստեփանավան համայնքի ղեկավար

Պրն Ա. Գրիգորյանին

Հարգելի պարոն Գրիգորյան,

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտի կողմից իրականացվում է Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ: Խնդրում ենք տվյալ ճանապարհահատվածի համար տալ նախագծով նախատեսված շինարարական աղբի համար որպես լցակույտ նախատեսված վայրի տեղեկություն:

Տնօրեն՝

Դ. Քարտաշյան





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶԻ ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴՐԱՆ

ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան Սոս Սարգսյան 1., Հեռ. +374 256 2 22 33, 2 21 24, stepanavan.hamaynpetaran@gmail.com

N 503

19 օգոստոս 2025 թ.

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հիմնական դպրոց 0,6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների ընթացքում առաջացած շինարարական աղբը տեղափոխել 3կմ հեռավորության վրա գտնվող Իսահակյան փողոցին հարակից տարածք: Ծավալներում ներառել լցակայանում լցված շինաղբի հարթեցման աշխատանքներ:

Համայնքի ղեկավար

Արմեն Գրիգորյան



QR կոդի միջոցով կարող եք ստուգել տեղեկանքի վավերականությունը
համայնքապետարանի կառավարման տեղեկատվական համակարգում



Կապ. Քաղաքաշինության, հողաշինության և շրջակա միջավայրի պահպանության բաժնի պետ
Արսեն Ավագյան



ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻՄ»
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

No 08/07-3

“__07__” ____08____ 2025 թ.

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ Ժամանակավոր կառավարիչ
Պրն Ռ. Պետրոսյանին

«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ
Վարչության նախագահ-Գլխավոր տնօրեն
Պրն Ա. Հակոբյանին

«ՏԵԼԵԿՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ տնօրեն
Պրն Հ. Եսայանին

«ՎԵՈԼԻԱ ԶՈՒՐ» ՓԲԸ տնօրեն
Տիկին Մ. Շահինյանին

«ԶԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
Պրն Հ. Ֆարամազյանին

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն
Պրն Դ. Միրզոյանին

Հարգելի պարոն/տիկին

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում է **Մ-3-Սյրեմիանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հափվածի ասֆալտապատման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունները**: Խնդրում ենք տվյալ ճանապարհահատվածի համար տրամադրել ստորգետնյա և վերգետնյա հաղորդակցուղիների (մալուխների, ջրագծերի, խողովակաշարերի) վերաբերյալ տեղեկություն:
Առդիր 1 էջ

Տնօրեն՝

Դ. Ֆարմաշյան





0084 Армения, Ереван, ул. 3. Андраника 1
Тел. 060 38 00 01

0084 Armenia, Z. Andranik st.1, Yerevan
Tel: 060 38 00 01

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԲԱՐՁՐԱՎՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԲԸ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

0084, Հայաստան, Երևան, Զ. Անդրանիկի 1,
Հեռ. 060 38 00 01

Էլ. փոստ: hven@hven.am, www.hven.am

No. 04/22.2/4256-2025
14 08 2025թ.

«ՃԱՆՆԱԽԱԳԻԾ» ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ
ԴԱՎԻԹ ՔԱՐՏԱՇՅԱՆԻՆ
(հեռ. 010 75-75-00)

Հարգելի պարոն Քարտաշյան

Ի պատասխան Ձեր 2025 թվականի օգոստոսի 07-ի № 08/07-3 գրության՝
«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվող Մ-3-Ստեփանավանի
թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման նախագծի
պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների համար ստորգետնյա և
վերգետնյա հաղորդակցուղիների (մալուխների) մասին տեղեկատվություն տրամադրելու
վերաբերյալ, հայտնում եմ, որ վերոնշյալ հատվածում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ
ընկերության հաշվեկշռում հաշվառված ենթակառուցվածքներ չկան:

Հարգանքով՝
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ

ԴԱՎԻԹ ՄԻՐԶՈՅԱՆ



Закрывтое акционерное общество
«Газпром Армения»
(ЗАО «Газпром Армения»)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Тбилисское шоссе, 43, Ереван, Республика Армения, 0091
тел.: (374 10) 294-888, 294-753, факс: (374 10) 294-728
e-mail: inbox@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

«Գազպրոմ Արմենիա»
փակ բաժնետիրական ընկերություն
(«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ)

ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆԻ
ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ

0091, ՀՀ, Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 43
հեռ.՝ (374 10) 294-888, 294-753, ֆաքս՝ (374 10) 294-728
էլ. փոստ՝ inbox@gazpromarmenia.am, gazpromarmenia.am

« 20 » 08 20 25 թ.

№ 02/28.2/6231-2025

«Ճաննախագիծ»
ինստիտուտ ՍՊԸ տնօրեն
պարոն Դ. Քարտաշյանին

Ձեր 07.08.2025թ. № 08/07-3
գրության վերաբերյալ

Հարգելի պարոն Քարտաշյան

Տեղեկացնում ենք, որ Մ-3- Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դարոց 0.6կմ երկարությամբ
ճանապարհահատվածում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ պատկանող
էներգատեղակայանքներ չկան:

Հարգանքով՝

Ա. Գաբրիելյան

Հ.Ավետյան
+374 (010) 29-47-96



ՆԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

ՀՀ, ք. Երևան, 0047, Ա. Արմենակյան 127, հեռ.՝ +374 (11) 59 12 01, +374 (11) 59 12 00

№ 79 7649
« 12 » 08 20 ²⁵ թ.
Ձեր _____

Ք.Երևան Աճարյան փողոց 54Բ
<<Ճաննախագիծ>> Ինստիտուտ
ՍՊԸ-ի տնօրեն
Պարոն Դ.Քարպաշյանին

Հարգելի պարոն Քարպաշյան

Ի պարասխան Ձեր 08/07-3 առ 07.08.2025թ. գրության՝ Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոցի 0.6կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների վերաբերյալ՝ անհրաժեշտ է կապ հաստատել <Ստեփանավան> էլ.ցանցի գլխավոր ճարտարագետ Հայկ Գրիգորյանի հետ (հեռ. 077-987-607):

Դ. Գրիգորյան

Կարգ. Հ. Ավագյան
հեռ. 011-59.12.30



Ք.Երևան

Ճաննախագիծ ՍՊԸ ինստիտուտ

տնօրեն Պ-ն Դ.Քարտաշյանին

Dorproject LLC <llcdorproject@mail.ru>

Հարգելի պարոն Քարտաշյան,

Ի պատասխան Ձեր թիվ 08/07-3 առ 07.08.25թ. գրության տեղեկացում եմք, որ ՄՅ Ստեփանավանի թիվ 3 դպրոցի նշված հատվածում առկա են «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ-ին պատկանող ենթակառուցվածքներ: Աշխատանքների կատարման ժամանակ «Տելեկոմ Արմենիա» ԲԲԸ-ի աշխատակցի ներկայությունը պարտադիր է: Տեխնիկական աջակցության համար ներկայացնում եմք մեր մասնագետ Արսեն Մանասյանի կոնտակտային հեռախոսահամարը՝ 091888978:

Հարգանքով՝

Գ.Գևորգյան

Տեխնիկական տնօրեն

«14» 08 2025թ.

N 1007 28929

Հարգելի պարոն Քարտաշյան,

Ի պատասխան Ձեր 07.08.2025թ.-ի թիվ 08/07-3 գրության՝ կապված Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0,6կմ երկարությամբ հատվածների ասֆալտապատման նախագծի պատրաստման՝ «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի կողմից սպասարկվող կոմունիկացիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման հետ, հայտնում ենք, որ վերոնշյալ տարածքով են անցնում դ-150մմ տրամագծով պողպատե ջրագիծը, փականային հորեր և հիդրանտներ, որոնց փոխարինումն ու բարձրացումն անհրաժեշտ է ներառել շինարարական աշխատանքների ծավալների մեջ՝ հետագա խնդիրներից խուսափելու համար:


Ուստի, առաջարկում ենք հիմնանորոգման նախագծի աշխատանքների ընթացքում համագործակցել Ընկերության մասնագետի հետ (Բաղդասարյան Լեոնիկ, հեռ. 095-716-545):

/Հարգանքով՝



Գլխավոր տնօրեն
Ս. Շախինյան

Պատասխանատու՝
«Հյուսիս» ՇՏ տնօրեն
Ա. Եղիկյան
Հեռ.՝ 077 288 228





«ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» ՓԲԸ

Խաղաղության փող. 1,
ք. Արուսյան, 2201, 33
հեռ.՝ (374 60) 46 46 46
Էլ. փոստ՝ info@ovio.am
www.ovio.am

1040-08/25 12.08.2025

«Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ

տնօրեն Դ. Քարտաշյանին

Հարգելի՛ պարոն Քարտաշյան,

Ի պատասխան 07 օգոստոսի 2025 թվականի թիվ 08/07-3 Ձեր գրության՝ տեղեկացնում ենք, որ **Մ-Ց-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածում «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության կապի ենթակառուցվածքներ չկան:**

Հարգանքով՝

Հայկ Ֆարամազյան
Գլխավոր տնօրեն

Проект финансируется 	Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
Заказчик 	Նախագծային աշխատանքներ/Проектные работы
Code No. 1_1_Օ1ПД_ЛД000_P_0001_00 Дата09/2025	Վերնագիր/Заглавие Փաստաթղթերի ցանկ/Список документов

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Թեմա Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата	
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4			
1	Վերջնական հանձնում/Окончательная сдача													
01 Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км														
01ПД Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги														
ГД000 Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога														
П Հատակագիծ / План														
1	01	01ПД	ГД000	П	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 01 - 02	A1-1:500 A3-1:1000	09/2025	
1	01	01ПД	ГД000	П	0002	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Հատակագիծ / План	էջ/стр. 02 - 02	A1-1:500 A3-1:1000	09/2025	
ПП Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль														
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 01 - 02	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	09/2025	
1	01	01ПД	ГД000	ПП	0002	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Երկայնական կտրվածք / Продольный профиль	էջ/стр. 02 - 02	A1-1:50/1:500 A3-1:100/1:1000	09/2025	
ПС Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения														
1	01	01ПД	ГД000	ПС	xx	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Լայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения	25 էջ/стр.	A1-1:50 A3-1:100	09/2025	
ТЧ Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи														
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 1 - 4		09/2025	
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0002	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 2 - 4		09/2025	
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0003	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 3 - 4		09/2025	
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0004	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Պայմանական նշաններ / Условные обозначения 4 - 4		09/2025	
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0005	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Ճանապարհային հագուստի կոնստրուկցիա / Конструкция дорожной одежды		09/2025	
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0006	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Մայթի տիպային գծագիր / Устройство тротуаров типовой чертеж		09/2025	

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքների Ցանկ Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4		
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0007	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	17x34սմ ե/ք վաքերի կոնստրուկցիա / Конструкция ж/б лотков 17x34 см		09/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0008	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Վաքի լայնական կտրվածք / Поперечное сечение лотка		09/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0009	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Ջրընդունիչի կոնստրուկցիա / Конструкция водоприемника (17x34սմ/см)		09/2025
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0010	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Գլխավոր ճանապարհ/Главная дорога	Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи	Ջրընդունիչի կոնստրուկցիա / Конструкция водоприемника (30x34սմ/см)		09/2025
ИГ000 Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология													
ИГП Ինժեներատեխնիկական հատակագիծ / Инженерно-геологический план													
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներատեխնիկական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	Էջ/стр. 01 - 02	A1-1:500 A3-1:1000	09/2025
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0002	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներատեխնիկական հատակագիծ / Инженерно-геологический план	Էջ/стр. 02 - 02	A1-1:500 A3-1:1000	09/2025
ИГПП Ինժեներատեխնիկական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль													
1	01	01ПД	ИГ000	ИГПП	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги	Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология	Ինժեներատեխնիկական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль	Ինժեներատեխնիկական երկայնական կտրվածք/Инженерно-геологический продольный профиль էջ/стр. 01 - 01	A1-1:1000 A3-1:2000	09/2025
04БД Հանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения													
ЗР000 Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/													
ТЧ Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи													
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Հանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում Горизонтальная типовая разметка		09/2025
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0002	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Հանապարհային նշանների տեղադրման տիպային նախագիծ Схема установки дорожных знаков		09/2025
1	01	04БД	ЗР000	ТЧ	0003	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Տիպային գծագրեր/Типовые чертежи	Հանապարհային նշանների չափերի սխեմա Схема размеров дорожных знаков		09/2025
П Հատակագիծ/План													
1	01	04БД	ЗР000	П	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	Էջ/стр. 01 - 02	A1-1:500 A3-1:1000	09/2025
1	01	04БД	ЗР000	П	0002	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Հանապարհի անվտանգություն/Безопасность дорожного движения	Նշաններ և գծանշում/Дорожные знаки и разметка/	Հատակագիծ/План	Էջ/стр. 02 - 02	A1-1:500 A3-1:1001	09/2025

Фаза	Раздел	Նախագիծ Проект	Կառուցվածքներ/Ցենս Структуры	Տեսակը тип	Համարը Номер	Վերանայում Пересмотр	Փաստաթղթի անվանումը/Название документов					Մասշտաբ Масштаб	Ամսաթիվ Дата	
							Փաստաթղթի անվանումը 1 Название документов 1	Ենթաբաժին 1 подзаголовок 1	Ենթաբաժին 2 подзаголовок 2	Ենթաբաժին 3 подзаголовок 3	Ենթաբաժին 4 подзаголовок 4			
		05BE	Ամփոփագրեր/Ведомости											
		BE000	Ամփոփագրեր/Ведомости											
			BE	Ամփոփագրեր/Ведомости										
1	01	05BE	BE000	BE	0000	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Բացատրագիր / Пояснительная записка		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0001	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Հողային պատտառի վերականգնման ամփոփագիր Ведомость восстановления земляного полотна		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0002	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Երթևեկելի մասի վերականգնման ամփոփագիր Ведомость восстановления проезжей части		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0003	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Իջատեղերի և մուտքերի ամփոփագիր Ведомость съездов и входов		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0004	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Մայրերի քանդման և վերականգման ամփոփագիր Ведомость разборки и устройства тротуаров		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0005	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Հավաքովի բետ. վաքերի ամփոփագիր / Ведомость сборных бет. лотков		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0006	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Կոմունիկացիաների ամփոփագիր / Ведомость инженерных сетей		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0007	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Երթ. մասի գծանշման ամփոփագիր Ведомость дорожной разметки		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0008	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ճանապարհային նշանների ամփոփագիր Ведомость дорожных знаков		09/2025	
1	01	05BE	BE000	BE	0009	00	Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Ամփոփագրեր/Ведомости	Համահավաք ամփոփագիր / Сводная ведомость		09/2025	

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Նախագծի սկիզբ


Начало проекта


Կմ/км 0+000

Նախագծի վերջ



Конец проекта

Կմ/км 0+600






Ռեպերների աղյուսակ			
Կետի անվանումը	Կոորդինատները		Բացարձակ բարձրությունը
	X	Y	
RP1	4541026.958	8449544.603	1399.331
RP2	4541089.745	8449843.609	1399.61
RP3	4541389.244	8449912.363	1389.674




Ծանոթություն

1. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բալթիան 1977թ.:
2. Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հիշարդոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի աֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Գծագիր / Чертеж Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հիշարդոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի աֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги Գլխավոր ճանապարհ / Главная дорога Հատակագիծ / План 2 - 2	<table><tr><td colspan="6">Код документа</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа</td></tr><tr><td>Фаза</td><td>Раздел</td><td>Проект</td><td>Структуры</td><td>Тип</td><td>Номер</td><td>Пересмотр</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>А1-1:500 А3-1:1000</td></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td>01ПД</td><td>ГД000</td><td>П</td><td>0001</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Контактный номер</td><td>Գծագիր N / Номер документа</td><td>00</td><td>09.2025</td><td>Окончательный проект</td><td>ГА</td><td>АА</td><td></td><td>Վերստումով Пересмотр</td></tr><tr><td colspan="6">N ՀՀԱՄ-ԳՏՈՒՐ-25/25</td><td>1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00</td><td>Շնորհանգիստով Пересмотр</td><td>Ամսաթիվ Дата</td><td>Նկարագրություն Описание</td><td>Ընդ կրկնի Подготовленный</td><td>Անուշխմ Проверено</td><td>Տեսակարար Одобренный</td><td>00</td></tr></table>	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							А1-1:500 А3-1:1000	1	01	01ПД	ГД000	П	0001	00								Контактный номер						Գծագիր N / Номер документа	00	09.2025	Окончательный проект	ГА	АА		Վերստումով Пересмотр	N ՀՀԱՄ-ԳՏՈՒՐ-25/25						1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00	Շնորհանգիստով Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ընդ կրկնի Подготовленный	Անուշխմ Проверено	Տեսակարար Одобренный	00
Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа																																																														
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр							А1-1:500 А3-1:1000																																																													
1	01	01ПД	ГД000	П	0001	00																																																																				
Контактный номер						Գծագիր N / Номер документа	00	09.2025	Окончательный проект	ГА	АА		Վերստումով Пересмотр																																																													
N ՀՀԱՄ-ԳՏՈՒՐ-25/25						1-01-01ПД-ГД000-П-0001_00	Շնորհանգիստով Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Ընդ կրկնի Подготовленный	Անուշխմ Проверено	Տեսակարար Одобренный	00																																																													





Ձախի տղղ / левый кювет

Հ. / տղղ / кюв =0

9.6-IV

Հտղղղղ / выемка

Հ.- 1.55

9.6-IV


Աղղ տղղ / правый кювет

Հ. / տղղ / кюв =0

9.6-IV

Լղղղղղ / насыпь

0.51



Ձախի տղղ / левый кювет

Հ. / տղղ / кюв =0

9.6-IV

Հտղղղղ / выемка

Հ.- 1.90

9.6-IV


Աղղ տղղ / правый кювет


Հ. / տղղ / кюв =0

9.6-IV

Լղղղղղ / насыпь

0.29





Ձախի փող / левый кювет

Հ. փող / кюв = 0

9.6-IV

Հանք / выемка

Հ.- 2.16

9.6-IV

Սջ փող / правый кювет

Հ. փող / кюв = 0

9.6-IV

Հիքք / насыпь

0

Կմ / Км 0+200

1395.59	1395.56	1395.56	1395.59	1395.61	1395.62	1395.61	1395.60	1395.59	1395.61	1395.61	1395.61	1395.63	1395.57	1395.57	1395.58	1395.59	1395.57	1395.56	1395.55
2.15	1.35	3.40	2.92	1.98	1.05	2.66	0.46	1.73	1.06	0.25	3.02	0.07	0.83	2.85	1.10	4.24	0.79	2.62	

Ձախի փող / левый кювет

Հ. փող / кюв = 0

9.6-IV

Հանք / выемка

Հ.- 2.17

9.6-IV

Սջ փող / правый кювет

Հ. փող / кюв = 0

9.6-IV

Հիքք / насыпь

0

Կմ / Км 0+203.65

1395.64	1395.68	1395.73	1395.75	1395.78	1395.80	1395.85	1395.77	1395.74	1395.74	1395.70	1395.68	1395.68	1395.71	1395.76	1395.77	1395.78		
1.61	1.06	0.40	1.59	0.51	2.06	0.07	2.35	2.79	0.14	1.15	2.98	2.02	0.26	1.40	2.07	1.11	0.95	

Проект финансируется

Заказчик

Проектировщик

Նախագծի անվանումը / Название проекта
Մ-3 Արմավիրի մարզի թիվ 3 հիմնական խմբի փողով ասֆալտավորում
Асфальтирование участка М-3 Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Գծաձև / Чертеж
Մ-3 Արմավիրի մարզի թիվ 3 հիմնական խմբի փողով ասֆալտավորում, участка М-3 Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км
Հանրապետական / Проект дороги
Գլխավոր քաղաք / Главная дорога
Հայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр 8 - 25

Код документа

Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр
I	I	ОПД	ГД000	ПС	0008	00

Контактный номер

Գծաձև N / Номер документа

00

09.2025

Окончательная сдача

АН

АА

Согласовано с

Одобрено

00

Փնտրվող փուլեր / Масштаб чертежа

А1:150 А3:100

Չփորձված / Пересмотр

00

Ձախի փռլ / левый кювет

$\angle_{\text{փռլ / кюв}} = 0$ 9.6-IV

Հանք / выемка


$\angle_{-} 2.0$ 9.6-IV

Աջ փռլ / правый кювет

$\angle_{\text{փռլ / кюв}} = 0$ 9.6-IV

Լիք / насыпь

0.25



Ձախի փռլ / левый кювет

$\angle_{\text{փռլ / кюв}} = 0$ 9.6-IV

Հանք / выемка


$\angle_{-} 1.93$ 9.6-IV

Աջ փռլ / правый кювет

$\angle_{\text{փռլ / кюв}} = 0$ 9.6-IV

Լիք / насыпь

0.11



Ц₂ шпн / правый кювет


9.6-IV

4d / KM 0+260



9.6-IV


40 / KM 0+280



Цу шпнл / правый кювет

$$\angle_{\omega_{\text{HPL}} / \text{KHz}} = 0 \quad 9.6-IV$$


40 / KM 0+300



Цу шпнл / правый кювет

$$\angle_{\omega_{\eta\eta\eta} / \kappa_{\omega\omega}} = 0 \quad 9.6-IV$$

40 / KM 0+320



Ц₂ шпнл / правый кювет

9.6-IV

L_{hdpr} / насыпь 0.16



9.6-IV

$L_{hp} / \text{насыпь}$ 0.04

9.6-IV



9.6-IV

$L_{hp} / \text{насыпь}$ 0.05



U-3-Արտփանականի թիվ 3 հ/պրոց 0.6 կմ երկ. հատվածի փափալը/Ասֆալտ. участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0

Հայնական կտրվածքներ / Поперечные сечения 12/стр 12 - 25

Код документа								Фамилия, инициалы Масштаб чертёжа	
Фамилия	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр			
1	1	01ПД	ГД000	ПС	0012	00			А1-Е0 А3-Е00
Контактный номер		Фамилия N / Номер документа		00	09.2025	Окончательная схема	АН	АА	Чертежный Пересмотр
N СС.11.9-СД.001.25.25		1-01-01ПД-ГД000-ПС-0012_00		Чертежный Пересмотр	Инициалы Дата	Инициалы Описание	Под Подготовлено	Утверждён Проверено	Синхронизация Одобрено
									00

$\angle_{\text{шпл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV

9.6-IV




9.6-IV



Ц₂ шпнл / правый кювет

$\angle_{\text{шпнл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV


40 / KM 0+420



Цз шпнл / правый кювет

$\angle_{\text{шпнл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV

45 / KM 0+422.49



Գծագիր / Чертеж
Մ-3 Կրկնալանգանի թիվ 3 հ/արարը 0.6 կմ երկ. հարվածի ամփափ./Асфальт. участка М-3-Степанованская о/школа № 3 дпной
Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги
Գլխավոր ծանապարհ / Главная дорога
Հախախտված կտրվածքներ / Поперечные сечения էջ/стр 14 - 25

Код документа										Фактшрифт дилушчир Масштаб чартамта	
01	Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр				
	1-й	1	ОПД	ГД000	ПС	0014	00			А1-А3 4:30:00	
Контактный номер			Фактшрифт N / Номер документа			00	09.2025	Окончательная сдача	А4	А4	Циркулярий Пересмотр
N СДЛГ-А-СОР-35/25			1-01-ОПД-ГД000-ПС-0014_00			Циркулярий Пересмотр	Инициалы Дата	Циркулярий Описание	Под Инициалы Подготовленный	Инициалы Проверено	Синхронизация Одобрено
											00

Ц₂ шпнл / правый кювет

$\angle_{\text{шпнл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV

4d / KM 0+426.43



Ц₂ шпш / правый кювет

$\angle_{\text{шпнл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV

40 / KM 0+430.50




Код документа												Фиджири шыгуучу Масштаб чертежа	
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр						A1-E0 A3-E00	
I	1	ОПД	ГД000	ПС	0015	00							
Компактный номер							00	09.2025	Окончательная сдача	АН	АА	Циркулярий Пересмотр	
N сдвг-аэор.35.25							Циркулярный Подготовлен	Штамп Дата	Циркулярный Описание	Над штамп Подготовлено	Утвержден Проверено	Синхронизация Одобрено	00
1-01-ОПД-ГД000-ПС-0015_00													

$\angle_{\text{шплл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV

$\zeta_{hp} / \text{насыпь}$ 0.07


4d / KM 0+430.50



$\angle_{\text{шплл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV

$L_{ггг} / \text{насыпь}$ 0.08

40 / KM 0+440



2шҫи шппҫ / левый кювет

$$\angle_{\text{шпл} / \text{кюв}} = 0$$

9.6-IV


Հայտը / выемка

↳- 1.70 9.6-IV

$L_{hdg} / \text{насыпь}$ 0.05

Цз шпш / правый кювет

$\angle_{\text{шпл} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV



2шґи шпґи / левый кювет


$\angle_{\text{шпnl} / \text{кюв}} = 0$ 9.6-IV

Հայնըթ / выемка

↳. 1.62 9.6-IV

Ц/гдр / насыпь 0.11

Цз шпн / правый кювет

$$\angle_{\text{шнпл} / \text{кюв}} = 0 \quad 9.6-IV$$


Ձախի փուլ / левый кювет

Հ. փուլ / кюв = 0

9.6-IV

Հանք / выемка

Հ.- 1.38

9.6-IV


Ձախի փուլ / правый кювет

Հ. փուլ / кюв = 0

9.6-IV

Հիմք / насыпь

0.20



Ձախի փուլ / левый кювет

Հ. փուլ / кюв = 0

9.6-IV

Հանք / выемка

Հ.- 1.34

9.6-IV


Ձախի փուլ / правый кювет

Հ. փուլ / кюв = 0

9.6-IV

Հիմք / насыпь


0.12



Ц2 шпнл / правый кювет

$\angle_{\omega_{\text{нпч}} / \text{кЮВ}} = 0$ 9.6-IV



4d / KM 0+560



Ц₂ шпнл / правый кювет

$$\angle_{\text{шриг} / \text{кюв}} = 0 \quad 9.6-IV$$

4d / KM 0+580





Ц₂ шпнл / правый кювет

$$\angle_{\text{шпртл} / \text{кюв}} = 0 \quad 9.6-IV$$

$\zeta_{\text{гдр}} / \text{насыпь}$ 0.29

[illegible]



Ձախի տառ / левый кювет

Հ. /
տառ / кюв

= 0

9.6-IV

Հանք / выемка

Հ.- 1.87

9.6-IV

Աջ տառ / правый кювет

Հ. /
տառ / кюв


= 0

9.6-IV

Հոր / насыпь

0.18

Чд / Км 0+678.81



Ձախի տառ / левый кювет

Հ. /
տառ / кюв

= 0

9.6-IV

Հանք / выемка

Հ.- 1.93

9.6-IV

Աջ տառ / правый кювет

Հ. /
տառ / кюв


= 0

9.6-IV

Հոր / насыпь

0.16

Чд / Км 0+680



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



Железнодорожная линия
Երկաթգիծ



Кювет
Կողային առու



Мост
Կամուրջ




Бордюр
Եզրաքար




Откос
Շեւ



Лоток
Վաք




Подпорная стена
Հենափափ



Водопропускная труба
Ջրթող խողովակ



Сетка
Ցանց



Тротуар
Մայր



Подпорная стена с каменной кладкой
Հենափափ քարե շարվածքով

КНЖ

ՔՈԲ

Каменное нежилое
Քարի ոչ բնակելի

Ж/б

Ե/բ

Железобетон
Երկաթբետոն

КЖ

ՔԲ

Каменное жилое
Քարի բնակելի

А/б

ա/բ

Асфальтобетон
ափալտբետոն



Скала
Ժայռ

ՇԿՍ - շրջանային կորի սկիզբ

НKK - начало круговой кривой

ՇԿԿ - շրջանային կորի վերջ


KKK - конец круговой кривой

ԱԿՍ - անցումային կորի սկիզբ

НПК - начало переходной кривой

ԱԿԿ - անցումային կորի վերջ

КПК - конец переходной кривой




Автомобильная дорога:
а) с обозначением дороги или маршрута по перечню автомобильных дорог.
б) с обозначением дорожного покрытия

Примечание- Цифрами указывают ширину дороги, буквами-материал покрытия.


Ավտոմոբիլային ճանապարհ:
ա) ճանապարհի կամ երթուղու նշանակմամբ՝ ըստ ավտոճանապարհների ցանկի.

բ) ճանապարհային ծածկույթով


Ծանոթություն- թվերով նշվում է ճանապարհի լայնությունը, տառերով-ծածկույթի նյութը:



1.Пересечение автомобильных дорог
1.Ավտոճանապարհների հախում



2. Съезд или примыкание к автомобильной дороге
2. Իջավրեղ կամ հարակցում ավտոճանապարհի հետ



инженерно-геологической съедПи
ինժեներա-երկրաբանական հանույթ



Суглинок, глина (текучепластичная)
Կավահող, կավ (հոսող պլաստիկ)



Супесь, суглинок, глина (твердая)
Կավահող, ավազոտ կավահող, կավ (պինդ)



Суглинок, глина (тугопластичная)
Կավահող, կավ (դժվարապլաստիկ)



Точка забивки опытной сваи
Փորձական ցտախրի խփման կետը




Супесь, суглинок, глина (текучая)
Ավազոտ կավահող, կավահող, կավ (հոսող)




Суглинок, глина (полутвердая)
Կավահող, կավ (կիսապինդ)




Супесь (пластичная)
Ավազոտ կավահող (պլաստիկ)




Галька
խճար




Известняк
Կրար




Песок крупный
խոշորահատիկ ավազ




Глина
Շալ




Камни, глыбы
Քարեր, բեկորներ




Песок средней крупности
միջին խոշորության ավազ




Гравий
Մանրահիճ




Песок гравелистый
մանրահատիկ ավազ




Песок мелкий
մանրահատիկ ավազ




Песок пылеватый
Փոշուր ավազ




Щебень (щебенистый грунт)
Խիճ (խճային բնահող)




Суглинок
Շալահող




Супесь
Ավազուր կավահող




Песчанник
Ավազար




Базальт
Բազալի




Туффит известк
Կրային կուլճ



45/км 0+636 - 45/км 0+680



Үд/км 0+430.5 - Үд/км 0+631



1. А проезжая часть, С тротуар
2. Все размеры и объемы данны в соответствующих ведомостях
3. Цвет и размеры бет.плитки согласовать с заказчиком


Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=12սմ
Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=12см
ГОУС / ГОСТ 25607-2009

Обработка поверх основания (С-5) СНРА IV-11.05.02-99 битумной эмульсией 0.6л/м ²	
--	--





Код документа												Գծաթիվ մատչելի Mashtab - чертёж
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр						
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0005	00						
Контактный номер						Փօշափր N / Номер документа	00	09.2025	Окончательный проект	ТА	АА	Կիրառվում է Пересмотр
N 0016-ԿՏՁՁ-25/25						1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0005_00	Կնքարկունք Пересмотр	Անալիզի Дата	Նկարագրության Описание	Ուժ կորցրել Утративший	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобрено
												00



Կտրվածք / Разрез 2-2



Կտրվածք / Разрез 1-1



մուտք
ВХОД

Ծանոթություն:


1. Բետոնե սալիկների գույնը և չափերը համաձայնացնել պատվիրատուի հետ
2. Արված է համաձայն ՀՀ ՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀ ՇՆ 23-101-2017
3. Չափսերը տրված են "մմ"-ով

Примечания:


1. Цвет и размеры бет.плитки согласовать с заказчиком
2. Запроектировано согласно СНиП IV-11.07.01-2006 и СНиП 23-101-2017
3. Размеры данны в "мм"

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Գծագիր / Чертеж Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км Ճանապարհի նախագիծ / Проект дороги Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Մայրի տիպային գծագիր / Устройство тротуаров типовой чертеж	<table><tr><th colspan="7">Код документа</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Գծագրի մաս Масштаб чер</td></tr><tr><th>Фаза</th><th>Раздел</th><th>Проект</th><th>Структура</th><th>Тип</th><th>Номер</th><th>Пересмотр</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td>01ПД</td><td>ГД000</td><td>ТЧ</td><td>0006</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Контактный номер</td><td>00</td><td>09.2025</td><td>Окончательный проект</td><td>ГА</td><td>АА</td><td>Վերստնագր Пересмотр</td></tr><tr><td colspan="7">N ՀՀԱԿ-4-0202-2525</td><td>1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0006_00</td><td>Վերստնագր Пересмотр</td><td>Ամսաթիվ Дата</td><td>Նկարագրութ Описание</td><td>Ըմբռնողի կ Подготовленн</td><td>Ստուգված է Проверено</td><td>Հաստատված է Одобранный</td></tr></table>	Код документа												Գծագրի մաս Масштаб чер	Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр							1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0006	00							Контактный номер							00	09.2025	Окончательный проект	ГА	АА	Վերստնագր Пересмотр	N ՀՀԱԿ-4-0202-2525							1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0006_00	Վերստնագր Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրութ Описание	Ըմբռնողի կ Подготовленн	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобранный
Код документа												Գծագրի մաս Масштаб чер																																																											
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр																																																																	
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0006	00																																																																	
Контактный номер							00	09.2025	Окончательный проект	ГА	АА	Վերստնագր Пересмотр																																																											
N ՀՀԱԿ-4-0202-2525							1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0006_00	Վերստնագր Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրութ Описание	Ըմբռնողի կ Подготовленн	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобранный																																																										

Հավաքովի բետ. վաք / Сборные бет. лоток 17x34 սմ/см РУ/БМ 22.5, V=0.064մ3/м3, P=0.15տ/т




Կտրվածք / Разрез 3-3




Կտրվածք / Разрез 1-1



Կտրվածք / Разрез 2-2




Ջրամեկուսացում
Гидроизоляция
ГОУС / ГОСТ 31384-2017





Ծանոթություն
Չափերը տրված են "մմ"-ով
Примечание
Данны в « мм »

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Վ-3-Առեկախականի թիվ 3 հիմքի 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Գծագիր / Чертеж Վ-3-Առեկախականի թիվ 3 հիմքի 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км Հանապարհի նախագիծ / Проект дороги Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи 17x34սմ ե/բ վաքերի կոնստրուկցիա / Конструкция ж/б лотков 17x34 см	<table><tr><th colspan="6">Код документа</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа</th></tr><tr><th>Фаза</th><th>Раздел</th><th>Проект</th><th>Структура</th><th>Тип</th><th>Номер</th><th>Пересмотр</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td>01ПД</td><td>ГД000</td><td>ТЧ</td><td>0007</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th colspan="6">Контактный номер</th><th>Գծագիր N / Номер документа</th><th>00</th><th>09.2025</th><th>Окончательный проект</th><th>ГЛ</th><th>ЛЛ</th><th></th><th>Վերստիջում Пересмотр</th></tr><tr><td colspan="6">N ՀՀԱԵԿ-ԿՏՁԲ-25/25</td><td>1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0007_00</td><td>Վերստիջում Пересмотр</td><td>Ամսաթիվ Дата</td><td>Նկարագրություն Описание</td><td>Դրվա կողմից Подготовлено</td><td>Ստուգված է Проверено</td><td>Հաստատված է Одобрено</td><td>00</td></tr></table>	Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр								1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0007	00								Контактный номер						Գծագիր N / Номер документа	00	09.2025	Окончательный проект	ГЛ	ЛЛ		Վերստիջում Пересмотр	N ՀՀԱԵԿ-ԿՏՁԲ-25/25						1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0007_00	Վերստիջում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Դրվա կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобрено	00
Код документа												Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа																																																														
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр																																																																				
1	01	01ПД	ГД000	ТЧ	0007	00																																																																				
Контактный номер						Գծագիր N / Номер документа	00	09.2025	Окончательный проект	ГЛ	ЛЛ		Վերստիջում Пересмотр																																																													
N ՀՀԱԵԿ-ԿՏՁԲ-25/25						1-01-01ПД-ГД000-ТЧ-0007_00	Վերստիջում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Դրվա կողմից Подготовлено	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобрено	00																																																													





Ջրընդունիչի հատակագիծ
План водоприемника



Մանրագիր / Спецификация

N	Անվանումը / Наименование	Քանակը Кол-во	Ծավալ Объем	Ծանոթություն Примечание
	Ջրընդունիչ / Водоприемник	1 գծմ/п.м.		
1	Ø 12 А 500 С L=550, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	6	2.93	1գծմ=0.888 կգ 1п.м.=0.888кг
2	Ø 8 А с-І L= 1000, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	5	1.98	1գծմ=0.395 կգ 1п.м.=0.395кг
3	Ø 12А 500 С L= 260, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	12 / 3.12	2.77	1գծմ=0.888 կգ 1п.м.=0.888кг
4	Ø 12А 500 С L= 1000, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	4	3.55	1գծմ=0.888 կգ 1п.м.=0.888кг
5	┐ 70x7 L=1000, ԳՕՍՏ/ГОСТ 8509-93	2	14.78	1գծմ=7.39 կգ 1п.м.=7.39кг
6	┐ 63x6 L=996, ԳՕՍՏ/ГОСТ 8509-93	2	11.39	1գծմ=5.72 կգ 1п.м.=5.72кг
7	┐ 63x6 L=450, ԳՕՍՏ/ГОСТ 8509-93	2	5.15	1գծմ=5.72 կգ 1п.м.=5.72кг
8	50x10մմ/мм L= 434	11	18.71	1գծմ=3.92 կգ 1п.м.=3.92кг
9	Բետոն / БетонВ20	մ ³ /м ³	0.083	
10	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ h=10սմ) ԳՕՍՏ 25607-2009 Зернистая основа (гравийно-песчаный слой h=10см) ГОСТ 25607-2009	մ ³ /м ³	0.07	
11	Քսիվածքային ջրամեկուսացում / Обмазочная гидроизоляция	մ ² /м ²	0.5	

Ջրընդունիչի հատակագիծ
План водоприемника



Մասնագիր / Спецификация

N	Անվանում / Наименование	Քանակ Кол-во	Ծավալ Объем	Ծանոթություն Примечание	14 գծմ/п.м.
	Ջրընդունիչ / Водоприемник	1 գծմ/п.м.			գծմ/լզ / п.м./кг
1	Ø 12 A 500 C L=550, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	6	2.93	1գծմ/п.м.=0,888կգ/кг	46.2 /41.02
2	Ø 8 A c-I L= 1000, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	5	1.98	1գծմ/п.м.=0,395կգ/кг	70.0 / 27.65
3	Ø 12A 500 C L= 390, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	12	4.15	1գծմ/п.м.=0,888կգ/кг	65.52 / 58.18
4	Ø 12A 500 C L= 1000, ԳՕՍՏ/ГОСТ 34028-2016	4	3.55	1գծմ/п.м.=0,888կգ/кг	56.0 / 49.73
5	└ 70x7 L=1000, ԳՕՍՏ/ГОСТ 8509-93	2	14.78	1գծմ/п.м.=7,39կգ/кг	28.0 / 206.92
6	└ 63x6 L=996, ԳՕՍՏ/ГОСТ 8509-93	2	11.39	1գծմ/п.м.=5,72կգ/кг	27.888 / 159.52
7	└ 63x6 L=450, ԳՕՍՏ/ГОСТ 8509-93	2	5.15	1գծմ/п.м.=5,72կգ/кг	12.60 / 72.07
8	50x10մմ /мм L= 434	11	18.71	1գծմ/п.м.=3,92կգ/кг	68.84 / 261.94
	Բետոն / Бетон B20	մ ³ /м ³	0.12		1.68
	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ h=10 см) ԳՕՍՏ 25607-2009 Зернистая основа (гравийно-песчаный слой h=10 см) ГОСТ 25607-2009	մ ³ /м ³	0.07		0.98
	Քսվածքային ջրամեկուսացում / Обмазочная гидроизоляция	մ ² /м ²	0.76		10.64

Ներածություն

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

1. Ա/ճ-ի հետազոտում կմ0+600մ և լայնությամբ՝ 50մ:
2. Հորատանցքեր 2 հատ:
3. Նմուշների փորձարկում 1 հատ:
4. Ընդլայնական կտրվածքների կառուցում երկրաբանական բնութագրերով:
5. Ինժեներա – երկրաբանական ստրատիգրաֆիական և լիթոլոգիական երկայնական կտրվածքների կառուցում:
6. Ինժեներա–երկրաբանական հանույթ հորատանցքերի և մերկացումների տեղադրմամբ:
7. Լաբորատոր փորձարկումների արդյունքներ:
8. Հորատանցքերի արդյունքների ամփոփումը աղյուսակների տեսքով:
9. Ա/ճ-ի բնահողերի նկարագրությունը պիկետներով:
10. Ճանապարհաշինարարական նյութերի հետազոտում և պիտանելիության որոշում դաշտային և լաբորատոր պայմաններում:

1. Ֆիզիկա-աշխարհագրական պայմանները

Տեղամասը վարչականորեն գտնվում է Լոռու մարզի Սյունիքի մարզպետարանի տարածաշրջանում:

Տեղամասի ռելիեֆը հարթավայրային է, բացարձակ բարձրությունների նիշերը տատանվում են 1400-1450 մ սահմաններում:

Ռելիեֆի ծագումնային տիպը կուտակումային է, ներկայացված վերին նեոգեն ստորին-չորրորդական ($N_2^3-Q_1$) հասակի լճա-ալյուվիալ նստվածքներով:

Ռելիեֆի ձևերից տարածված են վադառորդները (բեդլենդներ) և արտաբերման կոները:

Տեղամասի բուսականությունը անապատային և կիսաանապատային է, ներկայացված օշինդրային կիսաանապատով և օշանային անապատով, ինչպես նաև կուլտուրականացված բուսականությամբ և թփուտներով:

Հողերը տափաստանային են, ներկայացված չոր տափաստանների գիպսակալված և աղակալված հողերով:

Ա/ճ-ի 0+400 – 0+600 մ հատվածում տեղադրված են 2×4 մ չափերով երկաթբետոնե սալեր:

Կլիման (համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024)

Անվանումը	Տվյալներ	Ծանոթ.
Կլիմայական շրջան	II – 1397մ	Սյրեփանավան
Բարձրության նիշեր	1400-1450 մ	
Եղանակը ամռանը	չափավոր տաք	
Եղանակը ձմռանը	չափավոր ցուրտ	
Օդի միջին տարեկան ջերմաստիճանը	6.9°C	
Ամենացուրտ ամսվա միջին ջերմաստիճանը	-3.6°C	
Ամենատաք ամսվա միջին ջերմաստիճանը	17,1°C	
Ջերմաստիճանի անցումը 0°-ով	մարտ, նոյեմբեր	
Բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանն ամռանը	35°C	
Նվազագույն ջերմաստիճանը ձմռանը	-31°C	
Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ամռանը	արլ.	
Քամու տարեկան գերակշռող ուղղությունները ձմռանը	արլ. և հ/արլ	
Քամու տարեկան միջին արագությունը	1.9մ/վրկ	
Տարվա ընթացքում թափվող տեղումներ	687 մմ	
Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ	147 մմ	
Ձյան ծածկույթը ձևավորվում է	Նոյեմբեր	
Ձյան ծածկույթը հալվում է	մարտ	
Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը	72	
Ձյան ծածկույթի հաշվարկային բարձրությունը 5% ապահովվածությամբ	45 սմ	
Ձնաբքոտ օրերի քանակը	5-10	
Մերկասառույց	0.5-5.0օր	
Բնահողերի առավելագույն սառեցման խորությունը	58 սմ	

2. Երկրաբանական կառուցվածքը

Տեղամասում տարածված են նստվածքային կոմպլեքսի ավազա-կավային ապարներ՝ ներկայացված գլաքարերով, ավազակավերով կավավազներով, կավերով:

Ակնադիտական, բնական մերկացումների և հորատանցքերի օգնությամբ տեղամասում հայտնաբերվել են բնահողերի հետևյալ տարատեսակները:

Շերտ1: 9.6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի:

Խտություն (γ) – 1,95տ/մ³

Հաշվարկային դիմադրություն (R) – 5.0կգ/սմ²

Շեպի թեքությունը - 1:1-1:1.5

Խտացման գործակիցը (K) – 0.95

Կապակցվածությունը/շաղկապումը [C] – 0.22կգ-ու/սմ²

Ներքին շփման անկյունը(φ) - 350

Դեֆորմացիայի մոդուլը (E) – 430 կգս/սմ²

Ներծծման գործակիցը ($K_{\delta\delta/q}$) – 0.01-0.05մ/օր

3. Սեյսմո-տեկտոնիկան (համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020)

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հավանական սեյսմիկ վրանգի գոտիավորման քարտեզի ՀՀՇՆ 20.04.2020 տեղամասը հեռու է ուժեղ երկրաշարժային օջախից և մտնում է 2 սեյսմիկ գոտու մեջ :

$A_{max}=0.4g$:

9.6-IV - Բեկորա-խճային բնահող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի:

4. Հիդրոերկրաբանական պայմանները

Տեղամասում տարածված են Չորրորդական լճա-գետային նստվածքների չստորաբաժանված կոմպլեքսի ջրեր՝ ճնշումային ջրաբեր հորիզոններով: Ըստ գրականության տվյալների գրունտային ջրերը գտնվում են 2.0մ և ավելի խորությունների վրա, և չունեն ագրեսիվություն բեկոնի նկատմամբ:

5. Ինժեներա-երկրաբանական պրոցեսներ և անհատական նախագծման տեղամասեր

Ըստ ակնադիտակա, բնական մերկացումների, հորատանցքների տեղամասում ժամանակակից ֆիզիկո-երկրաբանական պրոցեսները, որոնք կարող են վնասակար ազդեցություն ունենալ բակային տարածքի վերանորոգման և շահագործման համար, այն է՝ սողանքներ, փլվածքներ, քարացրոններ, ծորակառաջացման պրոցեսներ կամ բացակայում են, կամ շատ թույլ են արտահայտված:

6. Ճանապարհինարարական նյութեր

Տեղամասը հարուստ է ճանապարհաշինարարական նյութերով:

Լցակույտի տեղը՝ 3 կմ միջին հեռավորության վրա (համաձայն համայնքի ղեկավարի հետ կնքված տեղեկանքի):

Ծանոթություն

Լցակույտերի տեղամասերի օգտագործման համար կապալառուն նախքան շինարարության սկիզբը պետք է ստանա իրավունք տեղական իշխանությունների և բնապահպանության նախարարության համապատասխան բաժիններից:

Приложение А
(обязательное)

Категории сложности инженерно-геологических условий

Т а б л и ц а А.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий

Фактор	Категория сложности		
	I (простая)	II (средней сложности)	III (сложная)
<i>Геоморфологические условия</i>	<i>Один геоморфологический элемент. Поверхность ровная, пологая, пологоволнистая, нерасчлененная</i>		
<i>Геологическое строение и свойства грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой</i>	<i>Один генетический тип отложений, не более двух слоев грунтов разных типов, видов и разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны (уклон не более 0,1). Мощность практически выдержана. Незакономерная и незначительная изменчивость показателей свойств грунтов в плане и по глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных</i>		
<i>Гидрогеологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой</i>	<i>Подземные воды отсутствуют, или имеется один выдержанный водоносный горизонт с водами однородного химического состава</i>		
<i>Опасные геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений</i>	<i>Отсутствуют</i>		
<i>Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой</i>	<i>Отсутствуют</i>		
<i>Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий</i>	<i>Незначительные и мощ не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании</i>		
<i>Природно-технические условия производства работ</i>	<i>Хорошие условия для проходимости техники, развитая инфраструктура, наличие стационарных построек для базирования</i>		

Приложение Г
(обязательное)

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Методы полевых исследований свойств грунтов	Цели полевых исследований свойств грунтов							Исследуемые грунты		
	Расчленение геологического разреза	Определение показателей				Оценка пространственной изменчивости	Оценка возможности погружения свай в грунты несущей	крупнообломочные	песчаные	глинистые
		физических	деформационных	прочностных свойств	грунтов					
Статическое зондирование										
Динамическое зондирование										
Испытание штампом	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
Испытание прессиометром										
Испытание на срезцеликов грунта										
Вращательный срез	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+
Поступательный срез	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+
Испытание эталонной сваей	-	-	-	-	+	-				
Испытание натурных свай					“					

Примечания

1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика.

2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет

«—» — исследования не выполняются.

3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики выполнения работ.

Приложение Д
(обязательное)

**Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов
при инженерно-геологических изысканиях**

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Лабораторное определение	Грунты			
	скальные	крупнообломочные	песчаные	глинистые
Гранулометрический состав	-	+	+	С
Петрографический состав	С	С		
Минеральный состав		С	С	С
Валовой химический состав	С		С	С
Природная влажность		+	+	+
Плотность		+	+	+
Максимальная плотность (стандартное уплотнение)		С	С	С
Плотность в предельно плотном и рыхлом состоянии		С	С	
Угол естественного откоса			С	
Коэффициент фильтрации			С	С
Сопротивление одноосному сжатию	-			
П р и м е ч а н и я 1 Обозначения: «+» — определения выполняются; «—» — определения не выполняются; «С» — определения выполняются по дополнительному заданию. 2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики выполнения работ.				

Численность



П. Смирнов

Եզրակացություն

1. Նախագծվող բակային տարածքի ռելիեֆը հարթավայրային է:
2. Շրջանի կլիման ամռանը շոգ և չոր է, ձմռանը՝ ցուրտ անհողմային:
3. Շրջանում գերակշռում են արլ, հս/արլ և այլ քամիները:
4. Բնահողերի սառեցման խորությունը 70 սմ է:
5. Տեղամասը մտնում է I սեյսմիկ գոտու մեջ $A=0.3g$:
6. Բնահողերն ըստ սեյսմիկ հատկությունների պատկանում են III կարգին:
7. Երկրաբանական տեսակետից շրջանը բարենպաստ է շինարարության համար:
8. Բնահողերը հանդիսանում են հուսալի հիմք վերանորոգվող բակային տարածքի համար:

Կազմեց



Ռ. Հարությունյան

Գրականության ցանկ

1. Հայաստանի ազգային արվեստի հարստությունը – 2007
2. Հայկական ՍՍՌ ԱՏԼԱՍ, Երևան-Մոսկվա, 1961թ.
3. Ա.Տ.Ասլանյան “ Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն ”, Երևան 1958թ.
4. Յ.Էդելշտեյն “ Գեոմորֆոլոգիայի հիմունքները ” ԵրԴՀ Երևան 1958թ.
5. С.П.Балян.. “ Структурная геоморфология Армянского нагорья и окаймляющих областей”, Ереван 1969г.
6. Справочник по Инженерной геологии. Под общей редакцией М.В.Чуринова 1974г.
7. В.Ф.Бабков, В.М.Безрук “ Основы грунтоведения и механики грунтов ”, Москва 1976г.
8. ГОСТ 5180-2015 грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик грунтов, Москва 1958г.
9. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений, Москва 1958г.
10. Հ.Հ.Շ.Ն 1-2.01-99 ինժեներական հեղազնությունների շինարարության համար Երևան 2000թ.

Կազմեց



Ռ. Հաղարյան

Введение

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

1. *Исследование дороги км0+600м ширина - 50 м.*
2. *Бурение скважин – 2шт.*
3. *Тестирование образцов - 1 штук.*
4. *Построение поперечных профилей с геологическими характеристиками.*
5. *Построение продольных инженерно-геологических стратиграфических и литологических профилей.*
6. *Инженерно-геологическая съемка с нанесением буровых скважин и обнажений.*
7. *Результаты лабораторных испытаний.*
8. *Резюмирование результатов буровых скважин в виде таблиц.*
9. *По пикетное описание грунтов по трассе.*
10. *Исследование дорожно-строительных материалов и определение их годности в полевых и лабораторных условиях.*

1. Физико-географические условия

Участок проектируемой а/д –и административно расположен в районе Степанаван Лорийской области.

Рельеф участка – равнинный. Отметки абсолютных высот колеблются в пределах 1400-1450 м.

Генетический тип рельефа аккумулятивный, представленный озерно-аллювиальными отложениями верхне-неогенового-нижнечетвертичного возраста ($N_2^3-Q_1$).

Из форм рельефа распространены бетленды и конусы выноса .

Растительность участка – пустынная и полупустынная, представленная ошиндровым пустынем и полупустынем, а также окультуренными растительностями и кустарниками.

Земли почвы-степные, представленные гипсово-засоленными почвами.

На участке автодороги с 0+400 по 0+600 м уложены железобетонные плиты размером 2×4 м.

Климат (согласно СНиП 22-01-2024)

Название	Данные	Примечание
Климатическая зона	II - 1397	Степанаван
Высотные отметки	1400-1450 м	
Погода летом	Умеренно- теплое лето	
Погода зимой	Умеренно- холодная	
Среднегодовая температура воздуха	6.9 °C	
Средняя температура самого холодного месяца	-3,6 °C	
Средняя температура самого теплого месяца	17.1 °C	
Переход температуры через 0°	март ноябрь	
Абсолютно-максимальная температура летом	35 °C	
Минимальная температура зимой	-31 °C	
Преобладающие направления ветра летом	В	
Преобладающие направления ветра зимой	В. и ЮВ.	
Среднегодовая скорость ветра	1.9 м/сек.	
Осадки в течение года	687 мм	
Максимальное содержание воды в снеге	147 мм	
Формирование снежного покрова	Ноябрь	
Таяние снежного покрова	Март	
Число дней со снежным покровом	72	
Расчетная высота снежного покрова с обеспеченностью 5%	45 см	
Число дней с метелью	5-10	
Гололед	0.5-5,0	
Максимальная глубина промерзания грунтов	58 см	

2. Геологическое строение

На территории распространены песчано-глинистые породы осадочного комплекса, представленные галькой, песчано-глинистыми глинами, глинами.

С помощью очевидцев, естественных обнажений были обнаружены следующие типы почв.

Слой №1 9.6-IV

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.

Плотность (γ) – 1.95 т/м³

Расчетное сопротивление (R) – 5.0 кг/см²

Уклон откоса 1:1.0-1:1.5

Коэффициент уплотнения (K) – 0.95

Связность/сцепление [C] – 0.22 кг-с/см²

Угол внутреннего трения (φ) - 35°

Модуль деформации (E) – 430 кг/см²

Кводопрониц – 0.01-0.05 м/сутки

3. Сейсмотектоника (согласно СНиП 20.04.2020)

Согласно карты территориального зонирования вероятной сейсмической опасности СНРА 20.04.2020 участок находится вдали от очагов землетрясения и входит во 2-ю сейсмическую зону.

Атах=0.4g.

По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежат:

9.6-IV

Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.

4. Гидрогеологические условия

На территории распространены нерасчленённые воды озерно-речных отложений четвертичного периода с напорными водоносными горизонтами. По литературным данным, грунтовые воды находятся на глубине больше 2,0 м, не имеют агрессивность по отношению к бетону.

5. Инженерно-геологические процессы и участки индивидуального проектирования

По визуальным данным, естественных обнажений и скважинам современные физико-геологические процессы на участке, которые могут вредно действовать для реконструкций, оползни, осыпы, камнепады, либо отсутствуют, либо очень слабо выражены.

6. Дорожно-строительные материалы

Участок богат дорожно-строительными материалами.

Место отвала - на расстоянии 3 км (по справкам, подписанным с главой общины).

Примечание.

Перед началом строительства подрядчик по использованию полигонов должен получить на это право от соответствующих департаментов местного самоуправления и министерства охраны природы.

(обязательное)

Категории сложности инженерно-геологических условий

Таблица А.1 — Категории сложности инженерно-геологических условий

Фактор	Категория сложности		
	I (простая)	II (средней сложности)	III (сложная)
Геоморфологические условия	Один геоморфологический элемент. Поверхность ровная, пологая, пологоволнистая, нерасчлененная		
Геологическое строение и свойства грунтов в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой	Один генетический тип отложений, не более двух слоев грунтов разных типов, видов и разновидностей или двух ИГЭ, границы слоев ИГЭ горизонтальны или слабо наклонны (уклон не более 0,1). Мощность практически выдержана. Незакономерная и незначительная изменчивость показателей свойств грунтов в плане и по глубине. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных		
Гидрогеологические условия в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой	Подземные воды отсутствуют, или имеется один выдержанный водоносный горизонт с водами однородного химического состава		
Опасные геологические процессы, отрицательно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений	Отсутствуют		
Специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой	Отсутствуют		
Техногенные воздействия и изменения освоенных территорий	Незначительные и могут не учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании		
Природно-технические условия производства работ	Хорошие условия для проходимости техники, развитая инфраструктура, наличие стационарных построек для базирования		

Составил ' 

Р. Арутюнян

Приложение Г
(обязательное)

Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Т а б л и ц а Г 1 — Цели и методы полевых исследований свойств грунтов при инженерно-геологических

Методы полевых исследований свойств грунтов	Цели полевых исследований свойств грунтов							Изучаемые грунты		
	Расчленение геологического разреза и выделение физических свойств	Определение показателей				Оценка пространственной изменчивости свойств	Оценка возможности погружения свай в грунты несущей	крупнообломочные	песчаные	глинистые
		деформационных	прочностных	свойств	грунтов	сношения				
Статическое зондирование										
Динамическое зондирование										
Испытание штампом	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
Испытание прессиометром										
Испытание на срез целиков грунта										
Вращательный срез	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+
Поступательный срез	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+
Испытание эталонной сваей	-	-	-	-	+	-				
Испытание натуральных свай					“					
Примечания 1 Применение полевых методов для исследования скальных грунтов следует устанавливать в программе изысканий в зависимости от их состава, состояния на основании технического задания заказчика. 2 Обозначения: «+» — исследования выполняются; нет «—» — исследования не выполняются. 3 Дополнительно допускаются другие методы исследований при условии приведения методики выполнения работ.										

Приложение Д
(обязательное)

**Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов
при инженерно-геологических изысканиях**

Т а б л и ц а Д.1 — Виды лабораторных определений физико-механических свойств грунтов при инженерно-геологических изысканиях

Лабораторное определение	Грунты			
	скальные	крупнообломочные	песчаные	глинистые
Гранулометрический состав	-	+	+	С
Петрографический состав	С	С		
Минеральный состав		С	С	С
Валовой химический состав	С		С	С
Природная влажность		+	+	+
Плотность		+	+	+
Максимальная плотность (стандартное уплотнение)		С	С	С
Плотность в предельно плотном и рыхлом состоянии		С	С	
Угол естественного откоса			С	
Коэффициент фильтрации			С	С
Сопротивление одноосному сжатию	-			
П р и м е ч а н и я 1 Обозначения: «+» — определения выполняются; «—» — определения не выполняются; «С» — определения выполняются по дополнительному заданию. 2 Дополнительно допускаются другие лабораторные определения при условии приведения методики выполнения работ.				

Составил '



Р. Арутюнян

Заключение

1. Рельеф проектируемой дороги равнинный.
2. Климат района – умеренно-холодный зимою, и теплый – летом.
3. В районе преобладают летом: северные, зимою: южные ветры.
4. Глубина промерзания грунтов -70 см.
5. Участок входит во I-ю сейсмическую зону $A=0.3g$.
6. По своим сейсмическим свойствам, грунты принадлежит III категорию.
7. Искусственные сооружения на трассе находятся в неблагополучном состоянии и подлежат ремонту.
8. С геологической точки зрения, район благоприятен для строительства.
9. Грунты являются надежным основанием для стабильности земляного полотна восстанавливаемой автодороги.

Составил '



Р. Арутюнян

Список литературы

1. Հայաստանի ազգային արվեստի համալսարան – 2007
2. Հայկական ՍՍՌ ԱՏԼԱՍ, Երևան-Մոսկվա, 1961թ.
3. Ա. Տ. Ասլանյան. “ Հայաստանի ռեգիոնալ երկրաբանություն ”, Երևան 1958թ.
4. Յ. Էդելշտեյն “ Գեոմորֆոլոգիայի հիմունքները ” ԵրԴՀ. Երևան 1958թ.
5. С. П. Балян. “Структурная геоморфология Армянского нагорья и окаймляющих областей”, Ережан 1969г.
6. Справочник по Инженерной геологии. Под общей редакцией М. В. Чуринова 1974г.
7. В. Ф. Бабков, В. МБезрук “Основы грунтоведения и механики грунтов”, Москва 1976г.
8. ГОСТ 5180-2015 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик грунтов, Москва 1985г.
9. СНиП 2.02.01-83*. Основния зданий и сооружений, Москва 1985г.
10. Հ. Հ. Շ.Ն 1-2.01-99 Ինժեներական հեղազնությունների շինարարության համար Երևան 2000թ.:

Составил '



Р. Арутюнян

Գրունտների նկարագրությունը Описание грунтов

*Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км*

NN	Սկիզբ/Начало Կմ/Км +	Վերջ/Конец Կմ/Км +	Գրունտների նկարագրությունը/ Описание грунтов	Մշակման խումբը ՀՀՇՆ 32-01.2022 Աղ. 101/ Группа разработки по СНИП 32-01-2022 тб. 101	Ծանոթություն/ Примечание
1	2	3	4	5	6
1	0+000	0+600	Բեկորա-խճային քնափող ավազակավի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի: Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму	9.6-IV	

Կազմեց/Составил



Ռ. Հարությունյան/ Р. Арутюнян

Հորատանցքերի նկարագրությունը
Описание скважин

Մ-3-Արեւիմանականի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская а\школа № 3 длиной 0.6 км


Спр.шт. N Скважин N	Կմ / Km +	Սափար/նետն սի Асфал/бетон см	Սիւր քանակութ, սի до разрушения см	Խիւթ սի Шельм см	Սափար/նետն սի песок с галькой см	Սափար/նետն սիւղ սի Асфал/бетон холодный см	Սափար/նետն սի песок с галькой см	Կոնկրետ սի Гравийно песчаный материал см	Սափար/նետն սի Суглинок слабый см	Խիւթ սի Шлак см	Քիւղիտ սի Грунт см	Սափար սի Порок (скалы)см	Հոր-ի խորութիւն սի Глубина скважины см	Գրանցումի անվանումը Наименование грунта	Կշիւթի անվանումը ՀՀՀՍ 32-01.2022 ՍԿ 101 Грунта разработки по СНиП 32-01-2022 пб. 101	Խիւթ անվանումը և խոր. սի Номер образца и глубина см	Ծանոթութիւն Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	0+100		15	15							30		60	Քիւղիտ-խեցիկի քիւղիտի ասֆալտապատումի Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объему	9.6-IV		
2	0+400		8	12				15			20		55	Քիւղիտ-խեցիկի քիւղիտի ասֆալտապատումի Обломочно-щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объему	9.6-IV		

Կազմել/Составил


Ս. Հարությունյան/ Р. Арутюнян

Հորատանցքերի նկարագրություն Описание скважин

Կմ/Км 0+100



Կմ/Км 0+400



Շաղկնեց/Составил`

Р. Арутюнян

Ռ. Հարությունյան / Р.Арутюнян

Հորատանցքերի կոորդինատները և նիշերը

Каталог координат и высот инженерно-геологических скважин

Մ-3-Ամրակից 0.4 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտացիայում
 Асфальтирование участка М-3-Амракиц длиной 0.4 км


Հ/Հ №/№	Հորատանցքի համարը Номер скважины	Հորատանցքերի կոորդինատները Координаты устья скважин		Մակերեսի բացարձակ նիշը, մ Абсолютная отметка устья, м	Խորությունը, սմ Глубина, см
		X	Y		
1	Հ/ա N 1 Скв. № 1	8449889.5023	4541294.3775	1392.13	60
2	Հ/ա N 2 Скв. № 2	8449832.7295	4541017.4620	1402.08	55

Կազմեց / Составил `



Ռ. Հարությունյան / Р. Арутюнян

Հորատանցքերի տեղադիրքի սխեմա
Схема расположения скважин



Ապարների և բնահողերի ֆիզիկա-մեխանիկական հատկություններն ըստ լաբորատոր և գրականության տվյալների
Физико-механические свойства горных пород и грунтов на основе литературных и лабораторных данных

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Լճուշի համարը Номера образцов	Հորիզոնների համարը Номера обнажений	Место отбора образцов (км), глубина (см) ГОСТ 12071-2014 Լճուշների վերջան տեղը(կմ, խորությունը (սմ) ԳՕՍՏ 12071-2014	Միջին ծավալային կշիռը, խտությունը ρ - տ/մ3, գ/սմ3 ԳՕՍՏ 5180-2015 Плотность грунта (объемный вес) Р - г/см³, т/м³ ГОСТ 5180-2015	Տեսակարար կշիռը Ps ԳՕՍՏ 5180-2015 Плотность частиц грунта (уд. вес) Ps ГОСТ 5180-2015	Ջրահագեցման գործակիցը Коэффициент водонасыщения (степень влажности) Sr=W*Ps/e*Pw	Գրունտի խտությունը չոր վիճակում ԳՕՍՏ 5180-2015 Плотность сухого грунта Pd ГОСТ 5180-2015	Անրության սահմանը (միավանցքային սերմում) Rc - Мпа ԳՕՍՏ 21153.2.84 ԳՕՍՏ 12248-2010 Предел прочности на одноосное сжатие Rc - Мпа ГОСТ 21153.2.84 ГОСТ 12248-2010	Բնական խոնավություն W ԳՕՍՏ 5180-2015 Влажная природная W ГОСТ 5180-2015	Անդրան դիմադրություն կգ/սմ2 Rc ԳՕՍՏ 12248-2010 Сопротивление на сжатие кг/см² Rc ГОСТ 12248-2010	Ենթին շփման անկյուն ϕ° ԳՕՍՏ 12248-2010 Угол внутреннего трения ϕ° ГОСТ 12248-2010	Կապակցվածությունը C կգ/սմ2 ԳՕՍՏ 12248-2010 Удельное сцепление C кг/см² ГОСТ 12248-2010	Դեֆորմացիայի մոդուլը E կգ/սմ²/սմ2 ԳՕՍՏ 12248-2010 Модуль деформации E, кг/си./см² ГОСТ 12248-2010	Ծավալականության գործակից ԳՕՍՏ25100-2011 Коэф. пористости e ГОСТ 25100-2011	Ծավալականությունը Пористость Ps-Pd / Ps*100%	Ֆիլտրացիայի գործակից ԳՕՍՏ25584-2016 Коэф. Филътрации Кф ГОСТ 25584-2016	Խոնավությունը հոսունության սահմանին ԳՕՍՏ 5180-2015 Влажность на границе текучести WL ГОСТ 5180-2015	Խոնավությունը գալարվելության սահմանին ԳՕՍՏ 5180-2015 Влажность на границе раскатывания Wp ГОСТ 5180-2015	Պլաստիկության թիվը ԳՕՍՏ25100-2011 Число пластичности Ip ГОСТ 25100-2011	Հոսունության ցուցանիշը ԳՕՍՏ 5180-2015 Показатель текучести (консистенция) IL ГОСТ 5180-2015	Ուղչման դեֆորմացիա ԳՕՍՏ 25100-2011 Относительная деформация набухания esw ГОСТ 25100-2011	Հողմահարման գործակից ԳՕՍՏ 25100-2020 Коэффициент выветрелости ГОСТ 25100-2020	Բնահողի անվանումը ԳՕՍՏ 25100-2020, ՀՀԵՆ 32-01-2022 Наименование грунта ГОСТ 25100-2020	Խոնացման գործակիցը ԳՕՍՏ 5180-2015 Коэффициент уплотнения ГОСТ 5180-2015	Շեղերի թեքությունը Крутизна откосов	Մշակման խումբը ՀՀԵՆ 32-01.2022 Աղ. 101 Группа разработки по СНиП 32-01-2022 тб. 101	Ծանոթություն Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
2	2	0+400 40-45սմ/սմ	1.95	2.74	0.45	1.6	-	13.5	5	34	0.21	415	0.71	0.60	0.01-0.05	42	25	17	51	-	-	Բեկորա-խճային բնահող ավազակալի լրացումով մինչև 35-40% ըստ ծավալի:Обломочно- щебенистый грунт с суглинистым заполнителем до 35-40% по объёму.	1.0	1:1.0-1:1.5	9.6-IV	

Շաղմեց / Составил `



Ռ. Հարությունյան / P. Арутюнян

Լաբորատորիայի ինժեներ-լաբ



Վ. Մանուկյան/V. Манукян

Խոշոր բեկորային բնահողերի հատիկաչափական կազմի աղյուսակ
Таблица гранулометрического состава для крупнообломочных грунтов

Աղյուսակ 1
Таблица 1

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Նմուշի համարը Номера образцов	Հորիզանների համարը Номера обнажений	Նմուշների վերցման տեղը(կմ, խորությունը (սմ) ГОУС 12071-2014 Место отбора образцов (км), глубина (см) ГОСТ 12071-2014	Հատիկաչափական կազմը, %, ֆրակցիաները մմ-ով Гранулометрический состав, %, фракции в мм ГОСТ 25100-2020										
			>200	200-100	100-60	60-10	10-5	5-2	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	<0.1
2	2	0+400 40-45 սմ/см	16	13	11	12	10	8	7	8	6	5	4

Կազմեց / Составил '




Ռ. Հարությունյան / Р. Арутюнян

Լաբորատորիայի ինժեներ/Инженер-лаб.'




Վ. Մանուկյան / В. Манукян

Նախագծի սկիզբը կմ 0+000
Начало проекта км 0+000



Հ/ՏԿ-1

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հիշարդոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Գծազիր / Чертеж Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հիշարդոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներա-երկրաբանական հատված / Инженерно-геологический план Հատված / План 01 - 02	<table><tr><th colspan="7">Код документа</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Գծազիր մասշտաբ Масштаб чертежа</td></tr><tr><td>Фаза</td><td>Раздел</td><td>Проект</td><td>Структура</td><td>Тип</td><td>Номер</td><td>Пересмотр</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>А3-1:500 А3-1:1000</td></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td>01ПД</td><td>ИГ000</td><td>П</td><td>0001</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Контактный номер</td><td colspan="3">Գծազիր N / Номер документа</td><td>00</td><td>09.2025</td><td>Окончательный проект</td><td>РА</td><td>АА</td><td>Согласовано Одобрено</td><td>Чертующий Пересмотр</td></tr><tr><td colspan="7">N ՀՀ ԼԵՎ ՀՏՁԲ-25/25</td><td colspan="3">1-01-01ПД-ИГ000-П-0001_00</td><td>Чертующий Пересмотр</td><td>Изм. № Дата</td><td>Утверждение Описание</td><td>Пл. утв. № Подготовлен</td><td>Исп. № Проверено</td><td>Согласовано Одобрено</td><td>00</td></tr></table>	Код документа													Գծազիր մասշտաբ Масштаб чертежа	Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр								А3-1:500 А3-1:1000	1	01	01ПД	ИГ000	П	0001	00									Контактный номер							Գծազիր N / Номер документа			00	09.2025	Окончательный проект	РА	АА	Согласовано Одобрено	Чертующий Пересмотр	N ՀՀ ԼԵՎ ՀՏՁԲ-25/25							1-01-01ПД-ИГ000-П-0001_00			Чертующий Пересмотр	Изм. № Дата	Утверждение Описание	Пл. утв. № Подготовлен	Исп. № Проверено	Согласовано Одобрено	00
Код документа													Գծազիր մասշտաբ Масштаб чертежа																																																																						
Фаза	Раздел	Проект	Структура	Тип	Номер	Пересмотр								А3-1:500 А3-1:1000																																																																					
1	01	01ПД	ИГ000	П	0001	00																																																																													
Контактный номер							Գծազիր N / Номер документа			00	09.2025	Окончательный проект	РА	АА	Согласовано Одобрено	Чертующий Пересмотр																																																																			
N ՀՀ ԼԵՎ ՀՏՁԲ-25/25							1-01-01ПД-ИГ000-П-0001_00			Чертующий Пересмотр	Изм. № Дата	Утверждение Описание	Пл. утв. № Подготовлен	Исп. № Проверено	Согласовано Одобрено	00																																																																			




Ծանոթություն

- 1. Կոորդինատային համակարգը՝ WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS), բարձունքային համակարգը՝ Բաթիան 1977թ.:
- 2. Հորիզոնականների անկումը՝ 1.0մ:




Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագիծի անվանումը / Название проекта Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հիմարդ 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Գծագիր / Чертеж Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հիմարդ 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում / Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներական երկրաբանական հատված / Инженерно-геологический план Հատված / План 02 - 02	<table><tr><th colspan="7">Код документа</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа</td></tr><tr><td>Фаза</td><td>Раздел</td><td>Проект</td><td>Структуры</td><td>Тип</td><td>Номер</td><td>Пересмотр</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>А3-1:500 А3-1:1000</td></tr><tr><td>1</td><td>01</td><td>01ПД</td><td>ИГ000</td><td>ИГП</td><td>0001</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="7">Контактный номер</td><td colspan="2">Գծագիր N / Номер документа</td><td>00</td><td>09.2025</td><td>Окончательный проект</td><td>ГА</td><td>АА</td><td>Վերստուգում Пересмотр</td></tr><tr><td colspan="7">N ՀՀ ԼՂՀ-ՀՏՁԲ-25/25</td><td colspan="2">1-01-01ПД-ИГ000-ИГП-0001_00</td><td>Վերստուգում Пересмотр</td><td>Ամսաթիվ Дата</td><td>Նկարագրություն Описание</td><td>Դրվա կողմից Подготовленный</td><td>Ստուգված է Проверено</td><td>Հաստատված է Одобранный</td><td>00</td></tr></table>	Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								А3-1:500 А3-1:1000	1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0001	00									Контактный номер							Գծագիր N / Номер документа		00	09.2025	Окончательный проект	ГА	АА	Վերստուգում Пересмотр	N ՀՀ ԼՂՀ-ՀՏՁԲ-25/25							1-01-01ПД-ИГ000-ИГП-0001_00		Վերստուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Դրվա կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобранный	00
Код документа													Գծագրի մասշտաբ Масштаб чертежа																																																																			
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр								А3-1:500 А3-1:1000																																																																		
1	01	01ПД	ИГ000	ИГП	0001	00																																																																										
Контактный номер							Գծագիր N / Номер документа		00	09.2025	Окончательный проект	ГА	АА	Վերստուգում Пересмотр																																																																		
N ՀՀ ԼՂՀ-ՀՏՁԲ-25/25							1-01-01ПД-ИГ000-ИГП-0001_00		Վերստուգում Пересмотр	Ամսաթիվ Дата	Նկարագրություն Описание	Դրվա կողմից Подготовленный	Ստուգված է Проверено	Հաստատված է Одобранный	00																																																																	

Ինժեներաերկրաբանական կտրվածք I - I' գծով
Инженерно-геологический разрез по линии I - I'





Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Ա-3-Ատենանավանի թիվ 3 հիշարդ 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Գծագիր / Чертеж Ա-3-Ատենանավանի թիվ 3 հիշարդ 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км Ինժեներական երկրաբանություն / Инженерная геология Ինժեներա-геологический разрез по линии I - I' Инженерно-геологический разрез по линии I - I'	<table><tr><th colspan="7">Код документа</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Գծագրի մաս Масштаб чер</th></tr><tr><th>Фаза</th><th>Раздел</th><th>Проект</th><th>Структуры</th><th>Тип</th><th>Номер</th><th>Пересмотр</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>01ПД</td><td>ИГ000</td><td>ИГПП</td><td>0001</td><td>00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>А3-1:2000</td></tr><tr><th colspan="7">Контактный номер</th><th colspan="2">Գծագիր N / Номер документа</th><td>00</td><td>08.2025</td><td>Վերականգնման / Обновления дата</td><td>AA</td><td>PA</td><td></td><td>Վերադարձված / Возвращено</td><td>00</td></tr><tr><td colspan="7">N ՀՀԼԵԳ-ՏՈՐ-25/25</td><td colspan="2">1-1-01ПД-ИГ000-ИГПП-0001-00</td><td>Վերադարձված / Возвращено</td><td>Ամսաթիվ / Дата</td><td>Նկարագրություն / Описание</td><td>Դրված / Подготовлено</td><td>Ստուգված / Проверено</td><td>Հաստատված / Одобрено</td><td></td><td></td></tr></table>	Код документа																Գծագրի մաս Масштаб чер	Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр											1	1	01ПД	ИГ000	ИГПП	0001	00										А3-1:2000	Контактный номер							Գծագիր N / Номер документа		00	08.2025	Վերականգնման / Обновления дата	AA	PA		Վերադարձված / Возвращено	00	N ՀՀԼԵԳ-ՏՈՐ-25/25							1-1-01ПД-ИГ000-ИГПП-0001-00		Վերադարձված / Возвращено	Ամսաթիվ / Дата	Նկարագրություն / Описание	Դրված / Подготовлено	Ստուգված / Проверено	Հաստատված / Одобрено		
Код документа																Գծագրի մաս Масштаб чер																																																																										
Фаза	Раздел	Проект	Структуры	Тип	Номер	Пересмотр																																																																																				
1	1	01ПД	ИГ000	ИГПП	0001	00										А3-1:2000																																																																										
Контактный номер							Գծագիր N / Номер документа		00	08.2025	Վերականգնման / Обновления дата	AA	PA		Վերադարձված / Возвращено	00																																																																										
N ՀՀԼԵԳ-ՏՈՐ-25/25							1-1-01ПД-ИГ000-ИГПП-0001-00		Վերադարձված / Возвращено	Ամսաթիվ / Дата	Նկարագրություն / Описание	Դրված / Подготовлено	Ստուգված / Проверено	Հաստատված / Одобрено																																																																												

Գծանշում / Разметка




Գծանշումը նախատեսված է ԳՕՍՏ Ռ 51256-2018:
Разметка согласно ГОСТ Р 51256-2018.

Проект финансируется	Заказчик	Проектировщик	Նախագծի անվանումը / Название проекта Մ-3 Ստեփանավանի թիվ 3 հիշարող 0.6 կմ երկարությամբ ասֆալտապատված Асфальтирование участка М-3 Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км	Գծագիր / Чертеж Մ-3 Ստեփանավանի թիվ 3 հիշարող 0.6 կմ / М-3 Степанаванская о/школа № 3 0.6 км Ճանապարհի անվտանգություն / Безопасность дорожного движения Տիպային գծագրեր / Типовые чертежи Ճանապարհի տիպային հորիզոնական գծանշում / Горизонтальная типовая разметка	Код документа ФазаРазделПроектСтруктураТипНомерПересмотр 101045ДЗР000ТЧ000100 Контактный номер N 55.11.9-50209-2525 1-01-045Д-ЗР000-ТЧ-0001_00	00	09.2025	Окончательная сдача	ВГ	АА	Число	00
----------------------	----------	---------------	---	--	---	----	---------	---------------------	----	----	-------	----




Ծանոթություն.
Գծագրում բոլոր չափերը տրված են "մ"-ով, ՏՊ 503-0-38

Примечание.
Все размеры на чертеже даны в "м", ТП 503-0-38




Տեսակ / Tun II
1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8,
1.9-1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.18-1.21, 1.22-1.24,
1.25, 1.26-1.33,
2.3.1 - 2.3.7, 2.4:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм




Տեսակ / Tun II
7.1-7.18:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

Տեսակ / Tun II
1.4.1-1.4.6,
6.14.1, 6.14.2
8.1.1, 8.1.3, 8.1.4,
8.2.1, 8.2.2-8.11, 8.12,
8.14-8.21.3, :
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

B=700,
H=350




Տեսակ / Tun II
2.5
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм



5.7.1, 5.7.2,
5.23.2, 5.24.2,
6.14.2, 6.16,
6.18.1 - 6.18.3:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

B=1050,
H=350




Տեսակ / Tun II
2.6, 3.1-3.9, 3.10, 3.11-3.16,
3-17.1-3.17.3, 3.18.1-3.19,
3.20, 3.21-3.23, 3.24,
3.25-3.33, 4.1.1-4.3, 4.4,
4.5, 4.6, 4.7:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

5.15.1, 5.15.3, 5.15.7, 5.15.8:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

B=1400,
H=700

6.13:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

B=300,
H=200




Տեսակ / Tun II
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6,
5.8 -5.14, 5.15.2 - 5.15.6,
5.19.1, 5.19.2, 5.20,
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4,
6.5-6.7, 6.8.1-6.8.3,
8.1.2, 8.13:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

B=700,
r=45

6.14.1:
d=57 մմ/мм,
S=4 մմ/мм

B=350,
r=45





Ծանոթություն

- Ճանապարհային նշաններ' 5.23.1, 5.24.1 ֆոնը սպիտակ,
- նշանները նախատեսված են ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004:

Примечание.

- Дорожные знаки 5.23.1, 5.24.1 фон-белый,
- дорожные знаки согласно ГОСТ Р 52290-2004.



Ճանապարհային նշանների չափման աղյուսակ
Таблица размеров дорожных знаков
5.23.1, 5.25, 5.24.1, 5.26

H մմ/мм	L մմ/мм	a մմ/мм
500	800-1000	200
	1100-1300	250
	1400-1700	300
	1700 և ավելի 1700 и более	350

Բացատրագիր

1. Ներածություն

Մ-3 – Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0,6կմ երկարությամբ կմ 0+000 - կմ 0 + 600 (0 + 680) հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծը կազմվել է 2025թ. համաձայն տրված առաջադրանքի: Նախագծային փաստաթղթեր կազմելիս օգտագործվել են ՀՀ-ում գործող նորմատիվ-իրավական ակտերը, ՀՀՇՆ-երը և ԳՕՍՏ-երը:

Գոյություն ունեցող ճանապարհի նկարագրությունը

Ա/ճ հողային պաստառը և ա/ճ ծածկը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում: Առանձին հատվածներում հողային պաստառի շեպերը քայքայված վիճակում են: Առանձին հատվածներում երթևեկելի մասը քայքայված վիճակում է: Ջրահեռացման խողովակները կիսով չափ կամ լրիվ փակ են: Անվտանգ երթևեկությունը ապահովելու համար նախատեսվում են իրականացնել հետևյալ հիմնական շին աշխատանքները.

- ճանապարհային ծածկի վերականգնում
- նոր մայթերի իրականացում
- մուտքերի և իջատեղերի նորոգում
- հողային աշխատանքներ
- ջրահեռացում
- անվտանգության տարրերի տեղադրում, նշանների և նշագծման վերականգնում

Նորմեր

Շինարարական աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է դեկավարվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն», ՀՀՇՆ 52-01-«Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», ՀՀՇՆ 32-01-2022 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ», ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» և ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերով:

2. Տեխնիկական պայմանները

Նախագծային աշխատանքներն իրականացվել են համաձայն գործող նորմերի և տիպային նախագծերի՝ պահպանելով գոյություն ունեցող ճանապարհի պարամետրերը:

Նախագծում ընդունված են ա/ճ պարամետրերը

	ա/ճ
Հողային պաստառի լայնություն	8.0 (մ)
Երթևեկային մասի լայնություն	6.0 (մ)
Մայթերի լայնություն	1.0 – 1.0 (մ)

- Հիմնվելով գեոդեզիական ակնադիտական, երկրաբանական, շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների ուսումնասիրությունների վրա՝ նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները՝
- Հողային պաստառի վերականգնում:
 - Ջրահեռացման համակարգի վերականգնում (ջրթող կառուցվածքների նորոգում):
 - Ճանապարհային հագուստի վերակառուցում:
 - Ճանապարհի կահավորում (իջատեղեր, ճանապարհային նշաններ և գծանշում):

3. Հատակագիծ և երկայնական պրոֆիլ

Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության չեն ենթարկվել:
Նախագծվող ճանապարհահատվածի երկարությունը՝ - 680 մ:

4. Հողային պաստառ

Նախագծում ընդունված հողային պաստառի կոնստրուկցիան և տիպերը բավարարում են գործող տեխնիկական նորմերին և պայմաններին:
Տեղանքի ռելիեֆի պայմաններից և բնահողերի բնութագրից ելնելով՝ հողային պաստառի կայունությունը հնարավոր է ապահովել կառուցման կանոնների ու ջրահեռացման պահանջների պահպանման դեպքում:
Նախատեսվում կատարել հողային աշխատանք.

	Ա/ճ
Հանույթ	1341,5
Լիցք	108,2

Կառուցման աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում

5. Ճանապարհային հագուստ

Ճանապարհային հագուստի վերակառուցման համար նախատեսված են հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

	Ա/ճ	չ.մ.
Ե տիպի տաք խիտ մանրահատիկ ա/բ h= 4 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	3601,65	մ²
Խոշորահատիկ ա/բ h= 6 սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	3601,65	մ²
Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h= 15 սմ (տեղադրումը խճաբաշխիչով) ԳՕՍՏ 25607-2009	3601,65	մ²
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ² ԳՕՍՏ Ռ 58952,1-2020	3601,65	մ²
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=12 սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	3601,65	մ²

6. Զրթող կառուցվածքներ

Իջատեղերում և մուտքերում նախատեսվում է տեղադրել ջրընդունիչներ: Որոշ արհեստական կառուցվածքները հնարավոր չէ հետազոտել, բերվածքներով և կենցաղային աղբով փակված լինելու պատճառով: Նախատեսվում է տեղադրել 654 գծմ հավաքովի բետ վաք 17x34x100 սմ, նախագծի սկզբում միաձույլ բետոնից ջրընդունիչ 30x34 սմ – 14 գծմ և 171 գծմ հավաքովի ե/բ վաք 50x60x300 սմ:

7. Ճանապարհահատվածի կահավորում

ա) իջատեղեր և մուտքեր

Նախագծով նախատեսված է ծածկի իրականացում

	ա/ճ	չ.մ.
Ե տիպի տաք խիտ մանրահատիկ ա/բ h=4սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	875,92	մ²
Ե տիպի տաք խիտ մանրահատիկ ա/բ h=5սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	479,56	մ²
Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՍ 9128-2013	975,83	մ²
Խճակոպճավազային հիմք (C-5) h=15սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	1455,39	մ²
Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ² ԳՕՍՍ Ռ 58952,1-2020	1455,39	մ²
Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h = 12 սմ ԳՕՍՍ 25607-2009	236,61	մ²

Աշխատանքների տեղերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

բ) ճանապարհային նշաններ

Երթևեկության կազմակերպման և անվտանգության նպատակով նախատեսված են ճանապարհային նշանների տեղադրում

Ա/Ճ – 48 հատ

Նշանները նախատեսված են համապատասխան գործող նորմերին պետական ստանդարտի N 1169-Ն:

գ) երթևեկային մասի գծանշում ներկով ապակե գնդիկներով

Երթևեկային մասի գծանշումը նախատեսված է համապատասխան գործող նորմերին պետական ստանդարտի N 113-Ն:

Գծանշման ընդհանուր մակերեսը ապակե գնդիկներով կազմում է՝

Ա/ճ – 46.28 մ²

8. Մայթեր

Նախատեսվում է մայթերի իրականացում հավաքովի բետոնե սալիկներով 1024,6 մ², հիմքը ավազացեմենտային չոր խառնուրդ:

Կոմունիկացիա

Հետախուզական աշխատանքները իրականացնելիս հնարավոր չէ ճշտել ստորգետնյա կոմունիկացիաների վիճակը և դիրքը ճանապարհի օտարման գոտում:

Աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հ.Հ. քաղ.շին. կոմիտեի նախագահի հրամանին:

Շին. աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է տեղյակ պահել կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությանը: Կոմունիկացիաների ամփոփագիրը ներկայացվում է:

Է.Հ.Գ. սյուն - 2 հատ, դիտահոր – 2 հատ:

9. Շինարարության արտադրության կազմակերպում (համաձայն ՀՀՇՆ 1-3.01.01-2008)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Շինարարական արտադրության կազմակերպման նպատակն է՝ կազմակերպչական, տեխնիկական և տեխնոլոգիական նպատակաուղղված համալիր միջոցառումների կիրառման արդյունքում ապահովել՝ սահմանված ժամկետում և պատշաճ որակով օբյեկտի շահագործումը:
Շինարարական արտադրության կազմակերպումն ապահովում է՝
1) օբյեկտի շինարարության բոլոր մասնակիցների համաձայնեցված աշխատանքը՝ Պատվիրատուի (գլխավոր կապալառուի) հետ իրենց գործունեության համակարգմամբ,
2) նյութական ռեսուրսների համալիր մատակարարումը՝ հաշվարկված շենքի, շինության, հանգույցի, տեղամասի, սեկցիայի, հարկի, հարկաբաժնի, սենքի համար օրացուցային գրաֆիկներով նախատեսված ժամկետներում,
3) շինարարական, մոնտաժային ու հատուկ շինարարական աշխատանքների կատարումը տեխնոլոգիական հաջորդականության պահպանմամբ և տեխնիկապես հիմնավորված համատեղմամբ,
4) անվտանգության տեխնիկայի կանոնների պահպանումը,
5) շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջների ապահովումը:
2. Յուրաքանչյուր օբյեկտի շինարարությունն անհրաժեշտ է իրականացնել շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիաների վերաբերյալ նախօրոք ընդունված լուծումների հիման վրա, որոնք պետք է մշակված լինեն շինարարության կազմակերպման նախագծում և աշխատանքների կատարման նախագծում: Շինարարության կազմակերպման նախագծի և աշխատանքների կատարման նախագծի կազմն ու բովանդակությունը պայմանավորված են շինարարության բարդության աստիճանով՝ համապատասխան սույն նորմերի
3. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է շինարարության կատարման նախագծի լուծումներին համապատասխան իրականացնել տեղում շինարարական հրապարակի (ուղեգծի) հատկացումը, շինարարական հրապարակի անհրաժեշտ ցանկապատումը (պահպանական, պաշտպանական կամ ազդանշանային), երկրաբաշխական նշահարման հիմքի ստեղծումը, մոտեցման ճանապարհների կառուցումը, պահեստային տնտեսության ստեղծումը և շինարարության կարիքների համար անհրաժեշտ ծավալի կենցաղային նշանակության ու կոմունալ տնտեսության շինությունների նախապատրաստումը՝ հաշվի առնելով գոյություն ունեցող շենքերի ու շինությունների այդ նպատակների համար ժամանակավոր օգտագործման հնարավորությունը:
4. Մինչև շինարարության սկիզբը՝ անհրաժեշտ է հասարակությանն իրազեկելու նպատակով շինարարության համար հատկացված շինհրապարակի ցանկապատի /այդ թվում՝ ճանապարհաշինական աշխատանքների ուղեգծի/ կամ մեկ այլ առավել տեսանելի տեղամասում տեղադրել պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների տվյալները

/անվանում, էլեկտրոնային հասցե, հեռախոսահամար/, ծրագրի անվանման ու նպատակային նշանակության, շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի ժամկետների մասին տեղեկատվություն պարունակող վահանակներ, մինչև ավարտված շինարարության փաստագրումը դրանք պահպանելու պայմանով:

5. Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ կապալառուն պետք է օբյեկտի սկզբում և վերջում տեղադրի համապատասխան տեղեկատվական նշաններ:

6. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Գիշերային պայմաններում շինարարական աշխատանքների իրականացման դեպքում կապալառուն պետք է ապահովի շինհրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը:

7. Աշխատանքը պետք է կազմակերպել այնպես, որ ապահովվի մարդկանց անվտանգությունն ու հարմարությունը և պաշտպանի տեղամասին մոտ եղած բնակիչներին և նրանց ունեցվածքը: Պետք է ապահովել հանրային երթևեկությունը նորոգվող տեղամասի հարակից ու տեղամասի սահմաններում գտնվող ճանապարհների վրա՝ մինչև աշխատանքն ընդունվի: Կապալառուն պետք է համագործակցի տեղի ճանապարհային ոստիկանության հետ և ձեռք բերի երթևեկության կազմակերպման պլանի իրականացման համար պահանջվող բոլոր թույլտվությունները:

8. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովել մուտքեր՝ իջատեղերի, ճանապարհների, փողոցների, ձեռնարկությունների տարածքների, կայանատեղերի, բնակելի վայրերի, ավտոտնակների և այլ օբյեկտների համար, երթևեկելի մասից հեռացնել հողի կուտակումներն ու այլ նյութերը:

9. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում, երբ ճանապարհը բաց է հանրային երթևեկության համար, շինարարական գործողությունները անհրաժեշտ է սահմանափակել.

- պետք է ապահովել առնվազն 3,5 մ լայնությամբ երթևեկության գոտիներ

- կայանատեղերը պետք է տեղադրել երթևեկելի գոտուց առնվազն 4 մ հեռու կամ երթևեկության հաստատված արգելապատնեշներից այն կողմ,

- սարքավորումները պետք է բանեցնել երթևեկության ուղղությամբ, եթե դա գործնականում կիրառելի է,

- կից երթևեկության գոտիների շինարարությունը պետք է ավարտել նույն օրը, նույն մակարդակի վրա, բացի այն դեպքերից, երբ անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն: Այն դեպքերում, երբ կից գոտիների անկումները գերազանցում են 75 մմ-ը և բարձրություններն ունեն 1:3 հարաբերություն՝ աշխատանքը կարող է թողնվել հաջորդ օրվան: Տվյալ դեպքում գիշերվա համար պետք է տեղադրել <<Անհարթ ծածկ>> զգուշացնող նշաններ, լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներ և լուսանդրադարձնող ժապավեններով ամրացված արգելափակոցներ:

Շինարարական արտադրության նախապատրաստում

10. Օբյեկտի շինարարության նախապատրաստումը պետք է նախատեսի ինժեներատեխնիկական անձնակազմի կողմից նախագծային փաստաթղթերի (ներառյալ գործող կազմակերպության վերակառուցման դեպքում կոնստրուկցիաների տեխնիկական հետազննության արդյունքների փաստաթղթերի) ուսումնասիրություն, շինարարության պայմաններին մանրազնին ծանոթություն, արտահրապարակային ու ներհրապարակային նախապատրաստական աշխատանքներ, շենքերի, շինությունների և նրանց մասերի կառուցման, ինչպես նաև անմիջական նախապատրաստական փուլի աշխատանքների իրականացման նախագծերի մշակում՝ հաշվի առնելով բնապահպանական անվտանգության պահանջները:

11. Յուրաքանչյուր շինարարական օբյեկտում անհրաժեշտ է՝

1) լրացնել աշխատանքների վարման մատյան,

2) կազմել ծածկված աշխատանքների փաստագրման, կարևոր կոնստրուկցիաների ընդունման միջանկյալ (սարքավորումների, համակարգերի, ցանցերի) ու փորձարկման ակտեր,

3) անհրաժեշտության դեպքում ձևակերպել այլ շինարարական նորմերով և կանոններով նախատեսված լրացուցիչ կատարողական փաստաթղթեր:

10. Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Կապալառուն շինարարության և դրա հետ կապված աշխատանքներ իրականացնելիս պարտավոր է կատարել շրջակա միջավայրի պահպանության և շինարարական աշխատանքների անվտանգության վերաբերյալ ՀՀ գործող օրենսդրության և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները:

Կապալառուն աշխատանքներ իրականացնելիս իրավունք չունի օգտագործել Պատվիրատուի տրամադրած նյութերը և սարքավորումները կամ կատարել նրա ցուցումները, եթե դրանք կարող են հանգեցնել կողմերի համար՝ շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու շինարարական աշխատանքների անվտանգությանն ուղղված պահանջների խախտմանը (ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 749): Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել մասնագրերում նշված բոլոր պահանջները, ինչպես նաև աշխատանքը կազմակերպել ըստ մասնագրերին կից Մասնագիր 2-ում տրված աշխատանքի անվտանգության ապահովում ճանապարհների վրա:

Աշխատանքների ավարտից հետո անհրաժեշտ է մաքրել շրջակա տարածքը ավելորդ գրունտից և շին.աղբից՝ բեռնումով և տեղափոխումով լցակայան:

2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բանվորների աշխատանքի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառմամբ (հատուկ արտահագուստ, կոշիկ), համալիր պաշտպանության միջոցառումների կատարումով (ցանկապատում, լուսավորում, օդափոխում, պաշտպանիչ և արգելակիչ սարքեր և հարմարանքներ և այլն), սանիտարակենցաղային շինություններով և սարքավորումներով՝ գործող նորմերին և կատարվող աշխատանքների բնույթին համապատասխան:

Շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է պահպանվեն շինարարությունում անվտանգության տեխնիկայի վերաբերյալ շինարարական նորմերի և կանոնների պահանջները:

Աշխատանքի պաշտպանության՝ անվտանգության տեխնիկայի, արտադրական սանիտարահիգիենիկ միջոցառումների և հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ անց է կացվում հրահանգավորում:

Բանվորների անվտանգության տեխնիկայի ուսուցման, հրահանգավորման ժամանակին և որակով անցկացման, անհատական պաշտպանական միջոցների վիճակի և կիրառման, արտադրական անվտանգության և արտադրական սանիտարահիգիենիկ անվտանգության հետ կապված բոլոր միջոցառումների կատարման հսկողությունը վերապահվում է աշխատանքներն իրականացնող կազմակերպությանը:

3. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն և բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման համար հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 30-01-2023 դրույթները:

Շինարարական արտադրության կազմակերպման ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումներ և աշխատանքներ, որոնք պետք է ընդգրկեն. շինարարության ընթացքում խախտված հողերի

վերակուլտիվացում (ռեկուլտիվացում), բնական ռեսուրսների կորստի կանխում, հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ վնասակար արտանետումների կանխում կամ մաքրում: Նշված միջոցառումները և աշխատանքները պետք է նախատեսված լինեն նախագծային փաստաթղթերում:

Շինարարության ընթացքում ծառաթփուտային բուսականության հատումը և արմատների վզիկների և աճող ծառերի բների հողալցումն իրականացվում են միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված հիմնավորմամբ:

Շինարարության ընթացքում շինարարական հրապարակից անմիջապես ջրի բացթողումը դեպի թեքվածքներ իրականացվում է տարածքների ողողումը բացառող՝ նախօրոք պաշտպանական միջոցառումների ապահովմամբ:

Համահարթեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակ հետագա օգտագործմանը պիտանի հողային շերտը պետք է նախօրոք հանվի և պահեստավորվի հատուկ առանձնացված տեղամասերում:

Ժամանակավոր ավտոմոբիլային ճանապարհները և մոտեցման այլ ուղիները պետք է կառուցվեն՝ հաշվի առնելով գյուղատնտեսական հողահանդակներին ու ծառաթփուտային բուսականությանը հասցվող վնասի կանխարգելման պահանջները:

Շինարարություն իրականացվող տարածքներում շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է պահպանվեն օդի փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները:

Հորատման աշխատանքների կատարման ընթացքում հասնելով ջրատար (ջրապարունակ) հորիզոններին անհրաժեշտ է ստորգետնյա ջրերի անկազմակերպ հոսքը կանխելու համար ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ:

Թույլ բնահողերի արհեստական ամրացման աշխատանքների կատարման ժամանակ պետք է ղեկավարվել ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը կանխող, նախագծով նախատեսված միջոցառումներով:

Շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային հոսքը (աղբը) պետք է մաքրվի և վնասագերծվի շինարարության կազմակերպման և աշխատանքների իրականացման նախագծերում նախատեսված լուծումներին համապատասխան:

- շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման ժամանակ պահապնել օդի

փոշոտվածության և գազոտվածության կանխարգելման պահանջները,

- բանվորներին ապահովել անհատական պաշտպանական միջոցներով (հատուկ արտհագուստ, կոշիկ)

- շինարարական հրապարակում գոյացած արտադրական ու կենցաղային աղբը մաքրել, վնասագերծել և փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով հատուկ սահմանված երթուղիներով տեղափոխել դրանց հեռացման համար նախապես հատկացված վայրեր,

- շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների փոխադրումը դեպի շինարարական հրապարակ և շինարարական հրապարակից դուրս իրականացնել հատուկ սահմանված երթուղիներով՝ փոշու համար անթափանց ծածկոցներ ունեցող մեքենաներով,

Բնակավայրերի տարածքներում անհրաժեշտ է ապահովել մթնոլորտային օդին, ջրին, բնահողին, ինչպես նաև աղմուկին, թրթռումներին, էլեկտրամագնիսական ճառագայթմանը և այլ բնական և տեխնածին ծագման գործոններին շինարարական նորմերով ներկայացվող նորմատիվ պահանջները:

Ընդերքօգտագործողը պետք է ապահովի բնության և շրջակա միջավայրի պահպանության պայմաններն ու պահանջները, այդ թվում մթնոլորտի, ջրային ռեսուրսների, հողի, կենդանական և բուսական աշխարհի պաշտպանությունն ու պահպանումը, արդյունաբերական թափոնների օգտագործման, օգտահանման, չեզոքացման և նվազեցման աշխատանքների, միջոցառումների կատարում

Ինժեներական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շենքերի, շինությունների տեղադրումը արգելվում է.

1) արգելավայրերի, արգելոցների, բուսաբանական այգիների, դենդրոլոգիական պարկերի հողերի վրա և ջրապաշտպան գոտիներում,

2) քաղաքների կանաչ գոտիներում, քաղաքային անտառների տարածքներում,

3) ջրամատակարարման համար նախատեսված աղբյուրների սանիտարական առաջին գոտում, ջրամատակարարման կառուցվածքների հարթակների վրա,

4) այն տեղամասերի վրա, որոնց հողաշերտի, գրունտների աղտոտվածության մակարդակը գերազանցում է սահմանված նորմերը՝ անվտանգության և էկոլոգիական հնարավոր հետևանքների առաջացման պահանջներով,

5) հիդրոոդերնութաբանական կայանների պահպանման գոտում,

6) լեռնաարդյունահանող և լեռնավերամշակող օբյեկտների թափոնների շրջանում, սահքերի, սահքավտանգ տեղամասերի, հեղեղների և ձնահյուսերի շրջանում,

7) ինժեներական պաշտպանության կառուցվածքներ չունեցող հնարավոր ջրածածկման գոտիներում (1.5 մ և ավելի խորությամբ),

8) մայրուղային նյութատար խողովակաշարերի պահպանման գոտիներում:

9) շինարարության ընթացքում խախտված հողերը ռեկուլտիվացնել, կանխել բնական ռեսուրսների կորուստները, վնասակար արտանետումները հողեր, ջրավազաններ ու մթնոլորտ:

11. Հակահրդեհային միջոցառումներ

Նախագծման ընթացքում հաշվի են առնվել ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Հակահրդեհային միջոցառումներ» նորմերի պահանջները և «Հրդեհային անվտանգության կանոնները» համաձայն ՀՀ ԱԻ նախարարի 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 263-Ն հրամանի:

Հրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները, կազմակերպությունները և քաղաքացիները ղեկավարվում են «Հրդեհային անվտանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սույն կանոններով և հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերով:

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱ ԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են աշխատակիցներին ծանոթացնել հրդեհային անվտանգության կանոններին:

Օբյեկտների ղեկավարները կամ նրանց լիազորած անձինք պարտավոր են՝

1) անցկացնել աշխատակիցների հրդեհային անվտանգության հրահանգավորում.

2) կազմակերպել հրդեհի դեպքում մարդկանց տարահանման ուղիների պլանների մշակումը և համապատասխան վայրերում այդ պլանների տեղադրման աշխատանքները.

3) հրդեհային անվտանգության նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջների կատարման նպատակով մշակել և իրագործել միջոցառումներ (կազմել միջոցառումների պլան):

Օբյեկտների, ինչպես նաև դրանց կառուցվածքային ստորաբաժանումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատու հանդիսանում է օբյեկտի ղեկավարը կամ իր կողմից նշանակված անձը: Առանձին տարածքների, շենքերի, շինությունների, արտադրամասերի, տեղամասերի, տեխնոլոգիական սարքավորումների և պրոցեսների, ինժեներական սարքավորումների հրդեհային անվտանգության համար պատասխանատվությունը օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով կարող է դրվել այլ պաշտոնատար անձանց վրա: Վարձակալված շենքերում տեղավորված օբյեկտներում հրդեհային անվտանգության ապահովումը կարգավորվում է վարձակալության պայմանագրով: Պայմանագրում նշված տեղեկությունների բացակայության դեպքում պատասխանատվությունը կրում է վարձատուն: Օբյեկտների հրդեհային անվտանգությունն ապահովող մարմինների կողմից արտադրական, վարչական, պահեստային և օժանդակ շինությունների ինչպես նաև կառուցվող օբյեկտների շինարարական հրապարակների տեսանելի վայրերում փակցվում են ցուցատախտակներ՝ հրդեհային պահպանության կանչի հեռախոսահամարով: Հրդեհավտանգ օբյեկտի ղեկավարի կողմից ընդունված համապատասխան իրավական ակտով պետք է սահմանվի հրդեհային վտանգին համապատասխան հակահրդեհային կանոնակարգ, որն իր մեջ ներառում է՝

- 1) ծխելու վայրը և կահավորումը.
- 2) շենքում (արտադրամասում) գտնվող միանվագ թույլատրելի դյուրավառ հումքի, կիսաֆաբրիկատների, պատրաստի արտադրանքի քանակները և պահման վայրերը.
- 3) դյուրավառ թափոնների, հրդեհավտանգ փոշու հավաքման և հագուստների պահման կարգը.
- 4) աշխատանքային օրվա վերջում էլեկտրասարքավորումների հոսանքագրկման, ժամանակավոր կրակային և այլ հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելու կարգը.
- 5) աշխատողների գործողությունները հրդեհ հայտնաբերելու դեպքում, ինչպես նաև հակահրդեհային հրահանգավորման անցկացման կարգը, ժամկետները և պատասխանատվությունները.
- 6) կառուցվող օբյեկտի շինարարական հրապարակում ժամանակավոր շինությունների և արտադրամասերի, շինանյութի և սղոցանյութի պահեստների, հրդեհաշիջման ջրաղբյուրների, հրշեջ վահանակների և դրանց մոտեցման հրշեջ ավտոմեքենաների ճանապարհների տեղանշամբ շինարարության ղեկավարի կողմից հաստատված և պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության հետ համաձայնեցված տարածքի հատակագիծը.
- 7) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման կարգը.
- 8) հրդեհավտանգ օբյեկտի տարածքում բաց կրակի օգտագործման ժամանակ ծխելու կարգը.
- 9) ժամանակավոր հրդեհավտանգ աշխատանքների կատարման կարգը:
10. Այն օբյեկտներում, որտեղ շինության մեկ հարկում միաժամանակ գտնվում են 10 և ավելի մարդ, տեսանելի վայրերում փակցվում են հրդեհների ժամանակ դեպի ելք ցույց տվող նշագծեր, սլաքներ, նախատեսվում են կայանքներ՝ հրդեհի դեպքում մարդկանց տեղեկացման համար:
- Այն օբյեկտները, որտեղ միաժամանակ գտնվում են 50 և ավելի մարդ, նախատեսվում է հրդեհի դեպքում անձնակազմի գործողությունների պլան: Պլանի համաձայն տարահանման աշխատանքներում ընդգրկված աշխատակիցների հետ պարբերաբար անց են կացվում մարզումներ (ուսումնավարժանքներ):
11. Պայթյունավտանգ, ուժեղ ներգործող թունավոր նյութեր օգտագործող, վերամշակող և պահող օբյեկտների ղեկավարները հրդեհ առաջանալու դեպքում հրդեհաշիջման ղեկավարին

տրամադրում են այդ նյութերի վերաբերյալ տվյալներ՝ անձնակազմի անվտանգությունն ապահովելու նպատակով:

ՇԵՆՔԵՐԻՆ, ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋ ՆԵՐ

1. Կազմակերպությունների, բնակավայրերի, շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, բաց պահեստների, ինչպես նաև շենքերին կից հակահրդեհային միջտարածությունները պետք է ժամանակին մաքրվեն հրդեհավտանգ թափոններից: Հրդեհավտանգ թափոնները, աղբը պետք է հավաքվեն հատուկ հատկացված տարածքներում, կոնտեյներների կամ արկղերի մեջ և տեղափոխվեն:
2. Շենքերի, շինությունների, շինարարական հրապարակների, հակահրդեհային միջտարածությունները չեն կարող օգտագործվել նյութերի, սարքավորումների, տարաների պահեստավորման, ավտոտրանսպորտային տեխնիկայի կայանման, շենքերի և շինությունների կառուցման համար:
3. Շենքերի, շինությունների, բաց պահեստների հրդեհաշիջման համար նախատեսված ջրաղբյուրների, անշարժ հրդեհային սանդուղքների, հրդեհային գույքի մոտեցման ճանապարհները և անցումները պետք է միշտ ազատ լինեն:
- Վերակառուցման պատճառով ճանապարհների փակման դեպքում, ջրային աղբյուրներին մոտենալու կամ այդ հատվածով անցնելու նպատակով պետք է տեղադրվեն շրջանցման ուղղությունը ցույց տվող ցուցանակներ:
- Հրշեջ հիդրանտների դիտահորերի կափարիչները և հրշեջ ջրավազաններին հարակից, հրշեջ ավտոմեքենաների կայանման համար նախատեսված հարթակները, պարբերաբար պետք է մաքրվեն սառույցից և ծյունից:
4. Ժամանակավոր շինությունները, կրպակները, տաղավարները պետք է տեղադրվեն շենքերից և շինություններից 8 մետրից ոչ պակաս հեռավորության վրա կամ հակահրդեհային պատնեշի մոտ (բացառությամբ, այլ իրավական ակտերով սահմանված պահանջվող ավելի մեծ հակահրդեհային միջտարածության): Առանձին բլոկ-կոնտեյներային շենքերը թույլատրվում է տեղադրել խմբերով, յուրաքանչյուր բլոկում 10-ից ոչ ավելի կոնտեյներ, որոնց գումարային մակերեսը չպետք է գերազանցի 800մ2: Այդ շենքերի խմբերից մինչև շինությունները, առևտրական տաղավարները և օբյեկտները ընկած հեռավորությունը չպետք է լինի 15 մ-ից պակաս:
5. Հակահրդեհային միջտարածություններում, բաց տարածքներում արգելվում է կրակի միջոցով թափոններ ոչնչացնելը, իսկ աղբառչնչացման համար նախատեսված հատուկ տեղերում այրումը հսկողությունից դուրս թողնելը:
6. Հակահրդեհային ջրաղբյուրները, շենքերի և շինությունների մուտքերը արագ ի հայտ բերելու նպատակով, օբյեկտների այդ տարածքները պետք է ապահովված լինեն լուսավորությամբ:
- Արտադրական և պահեստային շինությունների համար պետք է որոշվի պայթյունահրդեհավտանգության կարգը և նշվի շինությունների դռների վրա: Բարձր հրդեհավտանգություն ունեցող սարքավորումների մոտ փակցվում են անվտանգության նշաններ, ցուցանակներ:
- Արտադրության պրոցեսում չի թույլատրվում օգտագործել պայթյունահրդեհավտանգության ցուցանիշները չուսումնասիրված նյութեր:
7. Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային համակարգը և սարքավորումները (հակաձխային պաշտպանության, հրդեհային ինքնաշխատ միջոցներ, հակահրդեհային ջրամատակարարման համակարգեր, հակահրդեհային դռներ, փականքներ,

հակահրդեհային պատերի, ծածկերի միջի պաշտպանական սարքեր) պետք է մշտապես պահվեն սարքին, աշխատունակ վիճակում:

Դռների ինքնափակման համար օգտագործվող սարքերը պետք է գտնվեն աշխատունակ վիճակում: Չի թույլատրվում տեղադրել հակածխային, հակահրդեհային դռների նորմալ փակմանը խոչընդոտող հարմարանքներ:

8. Չի թույլատրվում աշխատանքներ կատարել ջերմային ճնշման ռեժիմների հսկողության համար նախատեսված վերահսկիչ-չափիչ սարքերի տեխնոլոգիական ինքնաշխատ համակարգերի անջատման դեպքում, ինչպես նաև անսարքություններով տեխնիկական սարքերի, սարքավորումների վրա, եթե դրանք կարող են հրդեհի պատճառ դառնալ:

9. Նորմավորված հրակայունության աստիճան պահանջող մետաղական կամ փայտյա կառուցատարրերի հրակայունության սահմանի բարձրացման կամ հրդեհային վտանգավորության կարգերի նվազեցման համար, դրանք պետք է ներկվեն կամ մշակվեն (տոգորվեն) հրապաշտպան պատվածքով:

10. Շինարարական հիմնատարրերի այրվող ջերմամեկուսիչ նյութերի, մետաղական հենարանների և սարքավորումների հրապաշտպան պատվածքների վնասվածքները պետք է անմիջապես վերացնել:

Մշակված (տոգորված) փայտյա կառուցվածքների և գործվածքների մշակման (տոգորման) ներգործության ժամկետը լրանալուց հետո, դրանք պետք է հակահրդեհային անվտանգության պահանջներին համապատասխան կրկին մշակվեն:

Հրդեհապայթյունավտանգ տեխնոլոգիական պրոցեսներով արտադրական վտանգավոր օբյեկտները պետք է ունենան ուղիղ հեռախոսակապ հրշեջ փրկարարական մոտակա ստորաբաժանման կամ ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնական կայանի հետ:

11. Շենքերում, շինություններում և բաց տարածքներում չի թույլատրվում՝

1) նկուղային և ցոկոլային հարկերում պահել և օգտագործել այրվող և դյուրավառ հեղուկներ, վառող, պայթուցիկ նյութեր, գազով բալոններ, աերոզոլային փաթեթավորումով ապրանքներ, ցելուլոզի և այլ պայթյունավտանգ նյութեր, բացառությամբ իրավական ակտերով նախատեսվածից ավելի քանակների.

2) ձեղնահարկերը, տեխնիկական հարկերը, օդափոխիչ խցիկները և այլ տեխնիկական սենյակները օգտագործել որպես արտադրական տեղամասեր, արհեստանոցներ, ինչպես նաև արտադրանքի, սարքավորումների, կահույքի և այլ իրերի պահման համար.

3) ցոկոլային հարկերում և նկուղներում ստեղծել այրվող նյութերի պահեստներ, արհեստանոցներ, տնտեսական սենյակներ, եթե դրանց մուտքը մեկուսացված չէ ընդհանուր սանդղավանդակից.

4) աղբահեռացման հորաններում և աղբակուտակման խցերում աղբի ոչնչացումը այրման միջոցով.

5) շենքերում տարածքների մաքրումը բենզինով, կերոսինով և այլ այրվող ու դյուրավառ հեղուկներով, ինչպես նաև սառած ջրմուղների տաքացումը զոդման լամպերով և բաց կրակի օգտագործման այլ մեթոդներով.

6) գործարկման ընթացքում վառարանային սարքերի, նավթավառների, կերոգազերի, պրիմուանների, լուսավորման լամպերի լցավորումը հեղուկ վառելանյութով.

7) կրակի հետ անզգույշ վարմունքը՝ անզգուշություն ծխելիս, հրդեհավտանգ աշխատանքներ կատարելը, բաց կրակից օգտվելը, ինչպես նաև կրակը առանց հսկողության թողնելը.

8) միմյանց հետ քիմիական փոխազդեցությամբ ինքնայրում առաջացնող նյութերի համատեղ պահումը, ինչպես նաև ջերմային կամ կենսաբանական ինքնայրման հակում ունեցող նյութերի պահումը.

9) Նավթավառերը, կերոգազերը, պրիմուանները չի թույլատրվում լցավորել տեխնիկական պահանջներով չնախատեսված դյուրավառ հեղուկներով:

12. Նախքան շինարարական աշխատանքների սկսելը հարկավոր է անցկացնել հակահրդեհային անվտանգության վերաբերյալ պարտադիր հրահանգավորում:

Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով:

13. Շինարարության ընթացքում անհրաժեշտ է ապահովել.

1) համապատասխան գործող նորմերով մշակված և սահմանված կարգով հաստատված նախագծով նախատեսված հակահրդեհային միջոցառումների առաջնային կատարումը,

2) ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված հակահրդեհային կանոնների պահպանումը և կառուցվող օժանդակ օբյեկտների հրդեհից պահպանումը, շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների հրդեհաանվտանգ իրագործումը,

3) հրդեհի դեմ պայքարի միջոցների առկայությունը և դրանց սարքին վիճակում պահպանությունը,

4) կառուցվող օբյեկտում և շինարարական հրապարակում հրդեհի դեպքում մարդկանց անվտանգ տարահանման և փրկելու, ինչպես նաև նյութական արժեքների պահպանման հնարավորությունը:

12. Հաշմանդամների համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ

Նախագծի մշակման ժամանակ հաշվի են առնվել հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի լիարժեք կենսագործունեության համար պայմաններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը՝ ապահովելով ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 և ՀՀԿՆ 23-101-2017

շինարարական նորմերի պահանջները:

Բնակավայրերի բնակելի շրջանների և դրանց ճանապարհափողոցային ցանցի նախագծումը իրականացվել է, ապահովելով հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար հասարակական տրանսպորտ նստելու տեղերին և հարթակներին մոտենալու համար մատչելի ուղիներ:

Ապահովվել է շարժման ուղիների անվտանգությունը և հուսալիությունը:

Հաշմանդամների կողմից հաճախվող օբյեկտներ տանող ճանապարհին տրանսպորտային անցուղիները և հետիոտն ճանապարհները համատեղվել են երթևեկության ուղիների հարաչափերին ներկայացվող քաղաքաշինական պահանջները պահպանելու պայմանով:

Մայթերի երթևեկելի մասի հետ հատման տեղերում կողաքարի բարձրությունը, ինչպես նաև հետիոտն երթևեկության ուղիներին հարակից եզրաքարերի բարձրությունների, շահագործվող սիզամարգերի և կանաչապատված հարթակների երկայնությամբ տեղադրված կողաքարերի բարձրությունների անկման չափը չի գերազանցում 0,04 մ:

Վերգետնյա անցումները կահավորվել են թեքահարթակներով:

Բոլոր անհրաժեշտ չափերը բերված են գծագրերում, ծավալները ամփոփագրերում:

13. Հակակոռոզիոն միջոցառում

Բոլոր բետոնյա և մետաղական կոնստրուկցիաները բնահողի հետ շփման տեղադիրքերում իրականացվում է հիդրոմեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով: Նման միջոցառումները իրականացվում են կոնստրուկցիաները կոռոզիայից պաշտպանելու և շահագործման ժամկետները երարաձգելու համար:

Пояснительная

1. Предисловие

Проект асфальтирования участка а/д-и М-3 – Степанаванская о/школа N3, км 0+000 - км 0 + 600 (0+680) выполнен на основании соответствующего задания в 2025г. При составлении проекта были учтены требования действующих в РА нормативно-правовых актов, СНиП-ов и ГОСТ-ов.

Описание существующей дороги

Земляное полотно и дорожная одежда вне удовлетворительном состоянии. На отдельных участках откосы земляного полотна разрушены. На отдельных участках а/б покрытие разрушено. Водопропускные трубы на половину или полностью забиты.

Для обеспечения безопасного проезда проектом предусматривается выполнение следующих основных строительных работ:

- реконструкция дорожной одежды
- устройство новых тротуаров
- земляные работы
- водоотвод
- установка знаков и выполнения разметки
- установка новых водопропускных сооружений

Нормы

При выполнении строительных работ необходимо руководствоваться СНиП 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 22-01-2024 «Строительная климатология», СНиП 52-01-«Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 40-01.03-2022 «Канализация. Наружные сети и сооружения», СНиП 32-01-2022 «Автомобильные дороги», СНиП 13-02-2022 «Техника безопасности в строительстве» и СНиП 30-02-2022 «Благоустройство территорий» со строительными нормами.

2.Технические условия

Проектные работы выполнены на основаниях требований СНиП. Нормативных документов и типовых проектов.

Проектные данные

	А/д
Ширина земляного полотна	8.0 (м)
Ширина проезжей части	6.0 (м)
Ширина тротуаров	1.0 - 1.0 (м)

Опираясь на данные геодезических, визуального осмотра и мероприятия по защите окружающей среды в проекте предусматриваются выполнение следующих основных работ:

- Восстановление земляного полотна
- Восстановление проезжей части
- Восстановление водопропускных сооружений
- Обустройство дороги (съезды, знаки и разметка)

3. План и продольный профиль

План и профиль а/д остались без изменений. Проектируемый участок - 680 м.

4. Земляное полотно

Типы конструкции земляного полотна, принятые в проекте, соответствуют требованиям и нормам. Учитывая сложности рельефа и категории грунтов устойчивость земляного полотна возможно обеспечить, соблюдая нормам строительства и требованиям водоотвода.

В проекте учтены объёмы земляных работ:

	А/д
Выемка	1341.5
Насыпь	108.2

Объёмы и места строительных работ даны в соответствующих ведомостях и чертежах.

5. Дорожная одежда

Необходимые объёмы работ для устройства дорожной одежды

	А/д	е.и.
Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 4 см ГОСТ 9128-2013	3601.65	м²
Крупнозернистый а/б h = 6см ГОСТ 9128-2013	3601.65	м²
Щебеночно-гравийно-песчаное основание (С-5) h = 15 см, (укладка распределителем) ГОСТ 25607-2009	3601.65	м²
Обработка поверхности оснаваниях бит.эмульсией 0,6л/м² ГОСТ Р 58952,1-2020	3601.65	м²
Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h = 12 см ГОСТ 25607-2009	3601.65	м²

6. Водоотводные сооружения

Под съездами предусматривается дождеприемников. Некоторые сооружения закрыты наносами и бытовым мусором. Для обеспечения водоотвода проектом предусматривается установка 654 пм сборных бет. лотков 17х34х100 см, и в начале проекта устройство из монолитного бетона дождеприемника 30х34 см – 14 п.м, и сборных ж/б лотков 50х60х300 – 171 п.м.

7. Обстановка дороги

а) Съезды и входы

В проекте предусмотрено устройство покрытия

	А/д	е.и.
Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 4см ГОСТ 9128-2013	875.92	м²
Мелкозернистый горячий, плотный, а/б типа «Б» h = 5см ГОСТ 9128-2013	479.56	м²

Крупнозернистый а/б h = 6см ГОСТ 9128-2013	975.83	м²
Щебеночно-гравийно-песчаное основание (С-5) h = 15см, ГОСТ 25607-2009	1455.39	м²
Обработка поверхности основания бет.эмульсией 0,6л/м² ГОСТ Р 58952,1-2020	1455.39	м²
Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h = 12 см ГОСТ 25607-2009	236.61	м²

Объёмы и места строительных работ даны в соответствующих ведомостях и чертежах.

б) Дорожные знаки

Установка новых дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения.

А/дорога – 48 штук

Дорожные знаки соответствуют нормативам N 1169-Н.

в) Разметка краска с стеклянными шариками

Устройство разметки на дороге согласно N 113-Н.

Общая площадь разметки:

Авто дорога – 46.28 м²

8. Тротуары

В проекте предусмотрено устройство тротуаров из сборных бетонных плиток 1024.6 м² на цементно-песчанно сухом смеси.

9. Комуникация

При выполнении изыскотельских работ нет возможности уточнить наличие и состояние подземных коммуникации в полосе отвода. Перед началом строительства необходимо поставить в извести все заинтересованные организация о необходимости переноса, находящихся в полосе отвода комуникации. Ведомость инженерных сетей предостовляется. Опоры Л.Э.П. – 2 штук, смотровые колодцы – 2 штук.

Работы должны выполнятся согласно приказу председателя комитета по градостроительсву РА.

10. Обеспечение организации строительства и безопасности (Согласно СНиП 1-3.01.01-2008)

Строительная площадка должна быть оборудована противопожарными оборудованиями и аптечками. В случае, если строительные работы ведутся в ночное время, подрядчик должен обеспечить соответствующее освещение строительной площадки.

Перед началом строительных работ Подрядчик должен разместить соответствующие информационные таблички в начале и в конце объекта, где должны быть указаны наименование объекта, Заказчик, Подрядчик, период строительства объекта и контактный телефон. Надо проконсультироваться с представителями сообщества, чтобы определить местоположение и значение подземных сетей.

Работа должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивала безопасность и комфорт людей проживающих вблизи и их имущество. На дорогах, прилегающих к ремонтируемому участку и в его пределах, до приемки работ, должно быть обеспечено движение транспорта. Подрядчик должен сотрудничать с местной дорожной полицией для получения всех разрешений, необходимых для реализации плана движения.

При проведении строительных работ должны быть предусмотрены входы к съездам, дорогам, улицам, территориям предприятий, автостоянок, жилых массивов, гаражей и т. д., с проезжей части должны быть удалены грунтовые накопление и другие материалы.

Во время строительных работ, когда дорога открыта для общественного транспорта, необходимо ограничить строительные работы.

- должны быть обеспечены полосы движения шириной не менее 3,5 м;
- автостоянки должны располагаться на расстоянии не менее 4м от полосы движения или за установленными дорожными ограждениями;
- оборудование следует использовать по направлению движения, если это применимо на практике;

Строительство смежных полос движения должно быть завершено на одном уровне и в тот же день, за исключением случаев, когда перепады превышают 75 мм, высоты имеют соотношение 1:3. В случае, если уклоны соседних поясов превышают 75 мм и высоты имеют соотношение 1:3, работу можно оставить на следующий день. В этом случае на ночь должны быть установлены предупредительные знаки «Неровное покрытие», светоотражающие фонари и ограждения, закрепленные светоотражающими лентами.

11. Защита окружающей среды

Во время строительства необходимо обратить особое внимание на окружающую среду, при производстве работ необходимо бережно относиться к деревьям и кустарникам, оберегая их от повреждений. После завершения строительства необходимо очистить прилегающую территорию от строительного мусора, грязи, грунта погрузкой на а/с и вывозом в отвал.

При организации и выполнении строй. работ необходимо учитывать все требования Спецификации 2 по технике безопасности при производстве дорожных строй. работ.

Во время выполнения строй. работ необходимо учитывать наличие сущ. подземных и наружных коммуникаций. Строй работы выполнять в присутствии представителей соответствующих организаций (при необходимости).

Մասնագիր 2

1. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն

1.01. Նկարագրություն

Այս բաժինը նկարագրում է այն բնապահպանական վնասների մեղմացման պահանջները, որոնց պետք է հետևի Կապալառուն, և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն առնչվող այն միջոցառումները, որոնք Կապալառուն պարտավոր է իրականացնել:

1.02. Օրենսդրությունը

Պետք է հետևել շրջակա միջավայրի պաշտպանությանը, մարդու առողջությանը և անվտանգությանը վերաբերող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կանոնակարգերին, ինչպես սահմանված է ստորև.

- Կառավարության որոշում N 1643-Ն առ 14.12.2017
- Կառավարության որոշում N 1026-Ն առ 20.06.2006

1.03. Ասֆալտբետոնի խառնուրդի արտադրման տեխնոլոգիան բաղկացած է՝

քարի (ապարների) ու հանքային փոշու բեռնումից, բեռնաթափումից և տեսակավորումից, բիտումի տաքացումից ու ջրազրկումից, բիտումի բաժնորոշումից և զանգվածի ու հանքային փոշու հետ խառնումից, տաք ասֆալտբետոնի խառնուրդի բեռնումից ու փոխադրումից: Բոլոր այս գործողությունները հանգեցնում են փոշու, գազերի, կարբոնատի, ծծմբական գազի, օքսիդների և ազոտային օքսիդի արտազատմանը:

Խառնող գործարանում վնասակար նյութերի արտազատման հիմնական աղբյուրները ծխնելույզներն են, չորացման թմբկազևանները, տաք բեռնաբարձիչները, հանքային փոշին պահեստի մեջ լցնելը, ինչպես նաև բիտում տաքացնող սարքը և ջարդման արտադրամասը:

Խառնող գործարանում աղմուկի հիմնական աղբյուրներն են՝ ծխնելույզը, ճնշակը և այրման սարքի օդափոխիչը: Սարքավորման անբավարար տեխնիկական վիճակի դեպքում աղմուկը կարող է գոյանալ չորացման թմբկազևաններից և անսարքին մեխանիզմներից: Ժամանակին կատարվող տեխնիկական սպասարկումը և անսարքին սարքավորումների վերանորոգումը արդյունավետ միջոցներ են աղմուկը նվազեցնելու համար:

Մասնագիր 2

Շրջակա միջավայրը պահպանելու նպատակներով՝ փաստացի համապատասխանությունը հաստատված ՍԹԱ-ին պետք է վերահսկվի՝ մթնոլորտային օդն աղտոտող նյութերի սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցումը և հողի ու ջրի աղտոտումը կանխելու համար:

Տարեկան սահմանային թույլատրելի արտանետումները նույնպես հաշվի են առնվում օդի աղտոտման տնտեսական ու բնապահպանական հետևանքները գնահատելիս: Պետք է հաշվի առնվի նաև տվյալ շրջանում մթնոլորտի գոյություն ունեցող աղտոտման մակարդակը:

Պետք է իրականացվեն շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների մեղմացման հետևյալ միջոցառումները՝

- a) տեխնոլոգիական սարքավորանքի բարելավում,
- b) արտադրական գործընթացի բարելավում,
- c) փոշու մաքրման արդյունավետության բարձրացում:

1.04. Թափոններ և աղբ

Հարկավոր է հատուկ ուշադրություն դարձնել այնպիսի վնասակար թափոններին, ինչպիսիք են ասֆալտը, քիմիական նյութերը կամ նավթամթերքները: Այս տեսակի թափոնների համար պետք է լցակայանի տեղը պատրաստվի նախապես, որպեսզի կանխվի վերգետնյա և ստորգետնյա ջրերի աղտոտումը: Նախապատրաստական աշխատանքները պետք է հաստատվեն վերահսկչի և բնապահպանական գերատեսչության տեղական մասնաճյուղի կողմից՝ նախքան թափոնները լցակայանում թափելը:

1.05. Կեղտաջրեր

Կեղտաջրերը թույլատրվում է բնություն բաց թողնել միայն ըստ շրջակա միջավայրի պաշտպանության պահանջների հավաքված և մշակված լինելու դեպքում: Պատշաճ մաքրումից հետո կեղտաջրերը կարող են թափվել շրջակա բնական միջավայր:

1.06. Բացահանքեր լիցքի իրականացման համար

Բացահանքերը չպետք է փորվեն ճանապարհի օտարման գոտում, եթե Պատվիրատուն այլ բան չի հաստատել: Կապալառուն պետք է համապատասխան մարմիններից և Գործատուի

Մասնագիր 2

Ծրագրի ղեկավարից կամ Ծրագրի ղեկավարի ներկայացուցչից ստանա անհրաժեշտ հավանությունները, նախքան հանքեր կբացի օտարման գոտու տարածքներից դուրս:

1.07. Հողի էրոզիայի, նստվածքագոյացումների և ջրի աղտոտման հսկողություն

Կապալառուն պետք է այնպես իրականացնի աշխատանքները, որ լիովին վերահսկվի հողի էրոզիան, և հնարավոր լինի խուսափել բնական ջրի աղբյուրների, լճակների, ջրավազանների աղտոտումից ու նստվածքագոյացումից: Կապալառուն պետք է շինարարության բոլոր տարածքներում ապահովի լավ ջրահեռացում, որպեսզի խուսափի կանգնած ջրերից, հատկապես՝ քաղաքային և արդյունաբերական տարածքներում, ներառյալ հին խողովակներում ջրի հավաքվելուց:

1.08. Այլ պահանջներ

Վերջնական վճարման համար որևէ չափում չի նախատեսվում:

Վերականգնման աշխատանքների իրականացման ընթացքում նախատեսվում են հետևյալ մեղմացման միջոցառումները՝

- ճանապարհի օտարման գոտու շրջանակներում նախատեսել թափոնների ժամանակավոր կուտակման համար տարածքներ, որոնք վնաս չեն հասցնի բուսական ծածկին և շրջակա միջավայրի այլ բաղադրիչներին.
- բետոնի մնացորդները, ապարների բեկորները և շինարարական աղբը տեղափոխել և թափել հաստատված աղբաթափման վայրերում.
- մշակել և համաձայնեցնել երթևեկության կառավարման պլան՝ երթևեկության սահուն հոսքը և ինչպես բանվորների, այնպես էլ երթևեկության այլ մասնակիցների անվտանգությունն ապահովելու համար.
- շինարարական նյութերի տեղափոխման համար օգտագործել փակ կամ ծածկվող թափք ունեցող բեռնատար մեքենաներ.
- մաքրել շրջակա տարածքները ջուր ցողալու միջոցով, հեռացնել ավելցուկային նյութերը և մաքրել շինարարական հրապարակները աշխատանքների ավարտից հետո.
- բնակավայրերի և դպրոցների մոտակայքի աղմուկը պետք է հնարավորինս նվազեցվի: Փոխադրամիջոցները պետք է գինված լինեն խլացուցիչներով.

Մասնագիր 2

- ճանապարհի վրա աշխատող բանվորները պետք է ունենան և օգտագործեն անվտանգության սարքավորումներ: Որոշ դեպքերում բանվորները համապատասխան ցուցումներ պետք է ստանան նավթամթերքի, քիմիկատների և այլ նյութերի հետ աշխատելու վերաբերյալ:
- ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ անցորդների և տրանսպորտային բոլոր միջոցների անվտանգությունն ապահովելու համար (հիմնել պաշտպանիչ գոտիներ, շրջանցող ճանապարհներ և այլն): Տեղադրել անվտանգության համապատասխան տարրեր, օրինակ՝ մետաղական բազրիքներ, ճանապարհային նշաններ և լուսանդրադարձիչներ, ճանապարհային նշագծում, արգելափակոցներ և հեծաններ, նախազգուշացնող լույսեր և այլն: Որոշ դեպքերում պետք է ներգրավել նաև ազդարարների:
- շինարարական և վերականգնման աշխատանքների ավարտից հետո վերականգնել լանդշաֆտը՝ այն բերելով իր նախնական տեսքին:
- հողային աշխատանքների ժամանակ պատմամշակութային հուշարձաններ հայտնաբերելու դեպքում պետք է անմիջապես դադարեցնել աշխատանքները և դրա մասին տեղեկացնել Պատվիրատուին:
- աշխատանքների ընթացքում ջրահեռացման համակարգը պետք է պարբերաբար վերանորոգվի՝ ջրհեղեղները և ջրի արտահոսքի ու սառցակալման հետևանքով ճանապարհի կառուցվածքային վնասվածքների առաջացումը կանխելու համար:
- շրջակա տարածքները պետք է ջուր ցողալու միջոցով մաքրել փոշուց:

Спецификация 2

1. Охрана окружающей среды

1.01. Описание

Этот раздел описывает те требования к смягчению экологических ущербов, которым должен следовать Подрядчик, и те мероприятия по охране окружающей среды, которые Подрядчик обязан осуществлять.

1.02. Законодательство

Нужно соблюдать законодательство и регламенты Республики Армения об охране окружающей среды, здоровье и безопасности человека, как установлено ниже.

- Решение правительства N 1643-Н от 14.12.2017
- Решение правительства N 1026-Н от 20.06.2006

1.03. Технология производства асфальтобетонной смеси состоит из:

загрузки, разгрузки и сортировки камней (пород) и минерального порошка, разогрева и обезвоживания битума, дозирования битума и смешивания с массой и минеральным порошком, загрузки и транспортировки горячей асфальтобетонной смеси. Все эти действия приводят к выбросу пыли, газов, карбоната, серного газа, оксидов и оксида азота.

Основными источниками выброса вредных веществ в смесительном заводе являются дымовые трубы, барабанные валы для сушки, ишр горячие грузоподъемники, засыпка минерального порошка в склад, а также устройство нагрева битума и цех дробления.

Основными источниками шума в смесительном заводе являются дымовая труба, компрессор и вентилятор устройства сжигания. При неудовлетворительном техническом состоянии устройства, шум может образоваться из барабанных валов для сушки и неисправных механизмов. Своевременное техническое обслуживание и ремонт неисправных оборудования являются эффективными мерами для уменьшения шума.

С целью охраны окружающей среды, фактическое соответствие с предельно допустимыми выбросами (ПДВ) должно контролироваться, чтобы предотвратить превышение предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ и загрязнение почвы и воды.

Спецификация 2

Предельно допустимые годовые выбросы также учитываются при оценке экономических и экологических последствий загрязнения воздуха. Нужно учитывать также существующий уровень загрязнения атмосферы в данном регионе.

Требуется осуществлять следующие мероприятия по смягчению воздействий на окружающую среду:

- a) улучшение технологического оборудования,
- b) улучшение производственного процесса,
- c) повышение эффективности очистки пыли.

1.04. Отходы и мусор

Надо обратить особое внимание на такие вредные отходы как асфальт, химические материалы или нефтепродукты. Для отходов такого типа место свалки должно быть подготовлено заранее, чтобы предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод. Подготовительные работы должны быть одобрены супервайзером и местным филиалом ведомства по охране природы до сброса отходов на свалку.

1.05. Сточные воды

Разрешается сбрасывать сточные воды в природу только при условии, что они были собраны и обработаны согласно требованиям по охране окружающей среды. После обработки должным образом, сточные воды можно сбросить в естественную среду.

1.06. Карьеры для насыпи

Карьеры не должны быть вырыты в зоне отчуждения дороги, если Заказчик не установил другое. Подрядчик должен приобрести необходимые разрешения от соответствующих органов и представителя Менеджера проекта Работодателя до открытия карьеров за пределами зоны отчуждения.

1.07. Надзор над эрозией почвы, осадкообразованиями и загрязнением воды

Подрядчик должен выполнять работы таким образом, чтобы полностью контролировать эрозию почвы и сделать возможным избегать загрязнения и осадкообразования естественных источников воды, прудов, водных резервуаров. Подрядчик должен во всех строительных участках обеспечить хороший дренаж, чтобы не допустить образования

Спецификация 2

стоячих вод - особенно на городских и промышленных территориях, включая накопления воды в старых трубах.

1.08. Другие требования

Никакое измерение не предусматривается для окончательного платежа.

Следующие смягчающие мероприятия предусматриваются во время выполнения восстановительных работ:

- предусмотреть территории для временного сбора отходов в пределах зоны отчуждения дороги, которые не нанесут вреда растительному покрову и другим компонентам окружающей среды;
- транспортировать остатки бетона, осколки пород и строительный мусор и сбросить на установленной мусорной свалке;
- составить и согласовать план управления дорожным движением для обеспечения плавный поток движения, а также безопасность и рабочих, и других участников движения;
- для транспортировки строительных материалов использовать грузовики с закрытыми или закрывающимся кузовом;
- очистить окружающие площади посредством поливки, удалить избыточные материалы и очистить строительные площадки после завершения работ;
- шум поблизости населенных пунктов и школ должен быть сокращен. Транспортные средства должны быть оснащены глушителями;
- рабочие, которые работают на дороге, должны иметь и употреблять устройства безопасности. В некоторых случаях рабочие должны получать соответствующие инструкции о работе с применением нефтепродуктов, химикатов и других материалов;
- предпринять соответствующих меры для обеспечения безопасности прохожих и всех транспортных средств (создать защитные зоны, обходные дороги и другое). Установить соответствующие элементы безопасности, например, металлические перила, дорожные знаки и светоотражатели, разметка проезжей части дороги,

Спецификация 2

ограждения и балки, предупреждающие светофоры и другое. В некоторых случаях нужно привлечь также сигнальщиков;

- после завершения строительных и восстановительных работ, восстановить ландшафт, вернув его к первоначальному виду;
- при обнаружении культурно-исторических памятников, работы должны быть сразу приостановлены, и об этом нужно информировать Заказчика;
- система водоотведения должна быть регулярно отремонтирована во время проведения работ, чтобы предотвратить появление структурных повреждений дороги в результате наводнений и утечки и замерзания воды.
- окружающие площади должны быть очищены от пыли посредством поливки.

ՀՈՂԱՅԻՆ ՊԱՍՏԱՌԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		20		2.06		41.10		41.10		0.23	4.50																			
0	300			2.20						0.06																				
		20		2.26		45.10		45.10		0.09	1.80																			
0	320			2.31						0.12																				
		20		2.18		43.60		43.60		0.14	2.80																			
0	340			2.05						0.16																				
		20		2.10		41.90		41.90		0.10	2.00																			
0	360			2.14						0.04																				
		20		2.19		43.70		43.70		0.05	0.90																			
0	380			2.23						0.05																				
		20		2.48		49.60		49.60		0.05	1.00																			
0	400			2.73						0.05																				
		18.56		2.73		50.58		50.58		0.05	0.84																			
0	418.56			2.72						0.04																				
		1.44		2.45		3.53		3.53		0.03	0.04																			
0	420			2.18						0.02																				
		2.49		2.14		5.33		5.33		0.05	0.12																			
0	422.49			2.10						0.08																				
		3.94		1.91		7.51		7.51		0.13	0.49																			
0	426.43			1.71						0.17																				
		4.07		1.61		6.53		6.53		0.15	0.59																			
0	430.5			1.50						0.12																				
				1.62						0.10																				
0	430.5			1.73						0.07																				
		9.5		1.70		16.15		16.15		0.08	0.71																			
0	440			1.67						0.08																				
		10		1.69		16.85		16.85		0.07	0.65																			
0	450			1.70						0.05																				
		10		1.66		16.60		16.60		0.08	0.80																			
0	460			1.62						0.11																				
		20		1.64		32.80		32.80		0.08	1.60																			
0	480			1.66						0.05																				
		20		1.48		29.60		29.60		0.05	0.90																			
0	500			1.30						0.04																				
		20		1.34		26.80		26.80		0.12	2.40																			
0	520			1.38						0.20																				
		20		1.36		27.20		27.20		0.16	3.20																			
0	540			1.34						0.12																				
		20		1.29		25.80		25.80		0.08	1.60																			
0	560			1.24						0.04																				
		20		1.18		23.50		23.50		0.16	3.10																			
0	580			1.11						0.27																				
		1.4		1.12		1.57		1.57		0.28	0.39																			
0	581.4			1.13						0.29																				
		18.6		1.32		24.55		24.55		0.23	4.19																			
0	600			1.51						0.16																				
		2.75		1.55		4.26		4.26		0.14	0.39																			
0	602.75			1.59						0.12																				
		17.25		1.50		25.88		25.88		0.11	1.90																			
0	620			1.41						0.10																				
		4.1		1.53		6.25		6.25		0.07	0.29																			
0	624.1			1.64						0.04																				
		15.9		1.64		26.08		26.08		0.05	0.79																			
0	640			1.64						0.06																				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		17.04		1.68		28.54		28.54		0.11	1.87																			
0	657.04			1.71						0.16																				
		2.96		1.70		5.03		5.03		0.17	0.50																			
0	660			1.69						0.18																				
		7.93		1.74		13.76		13.76		0.18	1.43																			
0	667.93			1.78						0.18																				
		10.88		1.83		19.86		19.86		0.18	1.96																			
0	678.81			1.87						0.18																				
		1.19		1.90		2.26		2.26		0.17	0.20																			
0	680			1.93						0.16																				
Ընդամենը Bcero		680.00				1341.5		1341.5			108.2																			

Ծանոթություն:

1. Հանույթի ծավալից հանվում է բեդ. սալերի 200մ³ և բեդ. 15x30սմ եզրաքարերի 45մ³ ծավալները
1341.59 - (200+45)=1096.5 մ³

Примечание:

1. Из объема выемки исключаются объема бет. плит 200м³ и объем сборных бет. бордюров 15x30см - 45м³
1341.59 - (200+45)=1096.5 м³

Կազմեց / Составил

Ա. Նավասարդյան / А.Навасардян

Ստուգեց / Проверил

Ա. Ավերիսյան / А.Аветисян

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում

Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

ԿՄ/ԿՄ	+	Երկարություն, մ Длина, м	Փռային նորոգում Ямочный ремонт մ ² / м ²	Ճանապարհային հագուստի քանդում և վերականգնում / Разборка и восстановление дорожной одежды																			Ծանոթություն Примечание
				Գոյություն ունեցող ծածկ Существующее покрытие			Վերականգնում Восстановление			Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h = 12 սմ/см մ ² / м ² ԳՕՍՍ / ГОСТ 25607-2009			Խճակուպճավազային հիմք (С - 5) h = 15 սմ Щебеночно-гравийно-песчаное основание (С - 5) h = 15 см մ ² / м ² ԳՕՍՍ / ГОСТ 25607-2009			Հավելանյութ Добавка			Տեղում սառը եղանակով վերանշարժում h=20 սմ (1մ2 - 16 կգ ցեմենտի խառնուրդ) На месте способом холодной обработки h=20 см (цемента 1 м ² -16 кг) մ ² / м ² ԳՕՍՍ / ГОСТ 9128-2013	Բարձր ծախսով Высокопористый а/б h=6см մ ² / м ² ԳՕՍՍ / ГОСТ 9128-2013	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ Крупнозернистый а/б h=6см մ ² / м ² ԳՕՍՍ / ГОСТ 9128-2013	Բ տիպի մանրահատիկ խիտ ա/բ h = 4 սմ Тип Б мелкозернистый, плотный а / б h = 4 см մ ² / м ² ԳՕՍՍ / ГОСТ 9128-2013	
										Մասնակի լայնություն, մ Частичная ширина, м	Միջին լայնություն, մ Средняя ширина, м	Մակերեսը, մ ² Площадь, м ²	Մասնակի լայնություն, մ Частичная ширина, м	Միջին լայնություն, մ Средняя ширина, м	Մակերեսը, մ ² Площадь, м ²								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	000			30,74			30,74			30,74			30,74										
		5,49				51,63			61,84			61,84			61,84						61,84	61,84	
0	005,49			7,25			7,62			7,62			7,62										
		5,08				32,64			33,10			33,10			33,10						33,10	33,10	
0	010,57			5,93			6,00			6,00			6,00										
		9,43			5,86	55,26		6,00	56,58		6,00	56,58		6,00	56,58						56,58	56,58	
0	020			5,79			6,00			6,00			6,00										
		4,27			5,90	25,19		6,00	25,62		6,00	25,62		6,00	25,62						25,62	25,62	
0	024,27			6,01			6,00			6,00			6,00										
		15,73			6,00	94,46		6,00	94,38		6,00	94,38		6,00	94,38						94,38	94,38	
0	040			6,00			6,00			6,00			6,00										
		20			6,03	120,66		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	
0	060			6,07			6,00			6,00			6,00										
		20			6,08	121,52		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	
0	080			6,09			6,00			6,00			6,00										
		20			6,11	122,24		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	
0	100			6,14			6,00			6,00			6,00										
		13,96			6,19	86,39		6,00	83,76		6,00	83,76		6,00	83,76						83,76	83,76	
0	113,96			6,24			6,00			6,00			6,00										
		6,04			6,24	37,70		6,00	36,24		6,00	36,24		6,00	36,24						36,24	36,24	
0	120			6,24			6,00			6,00			6,00										
		20			6,19	123,83		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	
0	140			6,14			6,00			6,00			6,00										
		20			6,15	123,02		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	
0	160			6,16			6,00			6,00			6,00										
		20			6,15	122,99		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	
0	180			6,14			6,00			6,00			6,00										
		20			6,29	125,80		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	
0	200			6,44			6,00			6,00			6,00										
		3,65			6,50	23,74		6,00	21,90		6,00	21,90		6,00	21,90						21,90	21,90	
0	203,65			6,57			6,00			6,00			6,00										
		16,35			6,54	106,87		6,00	98,10		6,00	98,10		6,00	98,10						98,10	98,10	
0	220			6,51			6,00			6,00			6,00										
		20			6,12	122,49		6,00	120,00		6,00	120,00		6,00	120,00						120,00	120,00	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		17,25			4,42	76,17		4,00	69,00		4,00	69,00		4,00	69,00						69,00	69,00	
0	620			4,35			4,00			4,00			4,00										
		4,1			4,70	19,27		4,00	16,40		4,00	16,40		4,00	16,40						16,40	16,40	
0	624,1			5,05			4,00			4,00			4,00										
		15,9			4,75	75,56		4,00	63,60		4,00	63,60		4,00	63,60						63,60	63,60	
0	640			4,46			4,00			4,00			4,00										
		17,04			5,05	86,03		4,00	68,16		4,00	68,16		4,00	68,16						68,16	68,16	
0	657,04			5,64			4,00			4,00			4,00										
		2,96			5,77	17,08		4,00	11,84		4,00	11,84		4,00	11,84						11,84	11,84	
0	660			5,90			4,00			4,00			4,00										
		7,93			5,73	45,43		4,00	31,72		4,00	31,72		4,00	31,72						31,72	31,72	
0	667,93			5,56			4,00			4,00			4,00										
		10,88			5,58	60,71		4,00	43,52		4,00	43,52		4,00	43,52						43,52	43,52	
0	678,81			5,60			4,00			4,00			4,00										
		1,19			5,17	6,15		4,00	4,76		4,00	4,76		4,00	4,76						4,76	4,76	
0	680			4,74			4,00			4,00			4,00										
Ընդամենը Всего		680				3764,67			3601,65			3601,65			3601,65						3601,65	3601,65	

Կազմեց / Составил



Ա.Նավասարդյան / А.Навасардян

Ստուգեց / Проверил



Ա.Ավետիսյան / А.Аветисян

Իջատելերի և մուտքերի ամփոփագիր / Ведомость съездов и входов																																							
Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում																																							
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км																																							
Ձախ Слева		Աջ Справа		Երթևիկների մասի լայնությունը Ширина проезжей части մ / м	Երթևիկների մասի երկարությունը Длина проезжей части մ / м	Հատվածի անկյունը Угол пересечения	Կորագծան շառավիղը Радиус закругления մ / м		Հողային աշխատանքներ Земляные работы մ³ / м³			Լիցք / Насыпь	Б ցիփարի մանրահատիկի խիտը ա/բ Тип Б мелкозернистый, плотный а/б h = 4 սմ / см մ² / մ² ГОУС/ ГОСТ 9128-2013	Б ցիփարի մանրահատիկի խիտը ա/բ Тип Б мелкозернистый, плотный а / б h = 5 սմ / см մ² / մ² ГОУС / ГОСТ 9128-2013	Խոշորահատիկի ա/բ Крупнозернистый а/б h=6 սմ / см մ² / մ² ГОУС / ГОСТ 9128-2013	Բարձր ծակրկեն ա/բ Высокопористый а/б h=6 սմ/см	Խճանկրծավազային հիմք (С - 5) h = 15 սմ Щебеночно-гравийно-песчаное основание (С - 5) h = 15 см մ² / մ² ГОУС / ГОСТ 25607-2009	Խճանկրծավազային հիմք (С - 5) h = 25 սմ Щебеночно-гравийно-песчаное основание (С - 5) h = 25 см մ² / մ² ГОУС / ГОСТ 25607-2009	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակրկիծային շերտ h=12սմ) Зернистая основа (гравийно-песчаный слой h = 12 см) մ² / մ² ГОУС / ГОСТ 25607-2009	Մետաղական խողովակ Металлическая труба ԳՕՍՍ / ГОСТ 1074-91				Մանրություն / Примечание															
Կմ/Км +		Կմ/Км +							Հանույթ / Выемка												Տրանսվերս Диаметр մ / м	գծ.մ / пог.м.	Կգ / Кг		Ավազակրկիծային շերտ Песчано-гравийный слой h=10 սմ/см մ³ / м³														
									Այդ թվում ըստ բնահողերի կարգի В том числе по типам грунтов																														
		Ձախ Слева	Աջ Справа																	9.6-IV					Բնույն առ Бет. плита	20a-VII													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11		12	14	15	16	17	18	19	20	21	22.0	23	24	24															
0	002	0	002																		14.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 30x34																	
		0	010	17.5	6	90			24.56				98.23		98.23		98.23		98.23		21.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		մուտք / вход															
		0	029	3.6	1.4	90	1	1	1.20					5.5			5.50				6.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		մուտք / вход															
0	032			6	8	90	2	2	12.39				49.46		49.46		49.46				10.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		մուտք / вход															
0	064			8	9	90	3	1	14.90					74.5			74.5				12.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		մուտք / вход															
0	083			5	8	90	3	3	10.98				43.91		43.91		43.91				11.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
0	123			4	10	90	5	4	16.34				65.36		65.36		65.36				13.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
		0	144	4	8	95	2	2	8.44				33.76		33.76		33.76				8.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
0	200			4	10	89	6	6	13.85				55.39		55.39		55.39				16.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
		0	200	4	10	92	7	4	13.38				53.5		53.5		53.50				15.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
0	240			4	10	90	4	2	11.07				44.27		44.27		44.27				10.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
		0	240	4	10	93	3.5	3.5	11.32				45.29		45.29		45.29				11.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
		0	301	10	2.6	90	1	1	5.37					26.83			26.83				12.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		մուտք / вход															
		0	315	4	10	90	4.5	4.5		9.74			48.69		48.69		48.69				13.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
0	315			4	10	90	4.5	4.5	12.17				48.69		48.69		48.69				13.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
0	372			3	7	102	2	3	5.88				23.53		23.53		23.53				8.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
		0	373	6	1.3	90	1	1	1.65					8.24			8.24				8.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		մուտք / вход															
0	388			4	10	89	3.5	3.5		9.05			45.26		45.26		45.26				11.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
0	421			4	19.5	90	3	3		16.44			82.2		82.2		82.2				9.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34		Իջատել / Съезд															
0	423			6	19.5	90	3	3		23.8			119		119		119.00		119.00					Իջատել / Съезд															
0	424.4	0	424.4						4.84				19.38		19.38		19.38		19.38		9.0	Ջրընդունիչ / Дождеприёмник 17x34																	

0	440			5	4.8	90	1	1		4.91				24.56			24.56							մուտք / вход
0	460			3	9	87	1	1		5.49				27.44			27.44							մուտք / вход
		0	468	5	1.6		1.5	1.5	1.82					9.1			9.1			0.273	6.0			մուտք / вход
0	474			8.2	4	90	2	2	7.03					35.16			35.16							մուտք / вход
0	493			7.2	9.5	90	2	2	14.02					70.12			70.12							մուտք / вход
		0	500	9.4	1.8	90	1.5	1.5	4.50						18.02		18.02			0.273	11.0			մուտք / вход
0	512			1.5	3.2	90	1	1		1.04				5.2			5.2							մուտք / вход
0	533			2	9	91	2	2		3.95				19.74			19.74							մուտք / вход
0	542			3.1	3.6	90	1	1						11.56			11.56							մուտք / вход
		0	552																	0.273	2.0			մայր / тротуар
0	553			3.4	3	90	1	1	2.10					10.48			10.48							մուտք / вход
		0	559	8	4	73			8.31						33.25		33.25			0.273	9.0			մուտք / вход
0	571			3.4	3	90	1	1	2.19					10.96			10.96							մուտք / вход
0	584			1.4	3.2	90	1	1		0.98				4.91			4.91							մուտք / вход
0	605			1.6	9.5	90	1	1		3.12				15.64			15.64							մուտք / вход
0	613			3	10	102	1	1	6.10					30.49			30.49							մուտք / вход
0	619			4	3.8	90	1	1	3.16					15.80			15.80							մուտք / вход
		0	633	4	12	90	1	1.5	12.16						48.64		48.64			0.273	5.0			Իջատեղ / Съезд
0	655			1.5	4.8	90	1	1		1.62				8.10			8.10							մուտք / вход
		0	657	4	5	90	0.5	1	4.28					21.40			21.40							մուտք / вход
		0	662	3.8	5.4	89	1	0.5	4.34					21.70			21.70							մուտք / вход
0	677			1.3	9	89	1	1		4.43				22.13			22.13							մուտք / вход
Ընդամենը Bcero									238.35	84.57		0.00	875.92	479.56	975.83		1455.39	0.00	236.61		263.0			

Ծանոթություն:

1. Նախատեսվում է կմ 0+002 տեղադրել միաձույլ ե/ք ջրընդունիչ 30x34 սմ - 14 գծմ
- Ամրանավորում
- Ø 12 A 500 C L = 550 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 46.2 գծմ / 41.02 կգ
- Ø 8 A C 1 L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 70 գծմ / 27.65 կգ
- Ø 12 A 500 C L = 390 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 65.52 գծմ / 58.18 կգ
- Ø 12 A 500 C L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 56.00 գծմ / 49.73 կգ

- Ցանց
- └ 70 x 7 L = 1000 ԳՕՍՏ 8509-93 28.00 գծմ / 206.92 կգ
- └ 63 x 6 L = 996 ԳՕՍՏ 8509-93 27.888 գծմ / 159.52 կգ
- └ 63 x 6 L = 450 ԳՕՍՏ 8509-93 12.60 գծմ / 72.07 կգ
- 50 x 10 մմ L = 434 68.84 գծմ / 261.94 կգ
- Բեփոն B - 20 - 1.68 մ³
- Հափիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h = 10 սմ - 0.98 մ³
- Ջրամեկուսացում (2 շերտ փաք բիտումով) - 10.64 մ²
2. Նախատեսվում է 19 տեղում տեղադրել միաձույլ ե/ք ջրընդունիչ 17x34 սմ - 216 գծմ
- Ամրանավորում
- Ø 12 A 500 C L = 550 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 712.8 գծմ / 632.97 կգ
- Ø 8 A C 1 L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 1080 գծմ / 426.6 կգ
- Ø 12 A 500 C L = 390 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 673.92 գծմ / 598.44 կգ
- Ø 12 A 500 C L = 1000 ԳՕՍՏ 34028-2016 - 864.00 գծմ / 767.23 կգ
- Ցանց
- └ 70 x 7 L = 1000 ԳՕՍՏ 8509-93 432.00 գծմ / 3192.48 կգ
- └ 63 x 6 L = 996 ԳՕՍՏ 8509-93 430.27 գծմ / 2461.16 կգ
- └ 63 x 6 L = 450 ԳՕՍՏ 8509-93 194.4 գծմ / 1111.97 կգ
- 50 x 10 մմ L = 434 1031.18 գծմ / 4042.24 կգ
- Բեփոն B - 20 - 17.93 մ³
- Հափիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h = 10 սմ - 15.12 մ³
- Քավածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ փաք բիտումով) - 108 մ²
3. Նախատեսվում է 5 տեղում տեղադրել մեփաղական խողովակ Ø 273 / 5 մմ - 33 գծմ
- Մեփաղական խողովակ Ø 273 / 5 մմ - 33 գծմ / 1090.65 կգ
- Ջրամեկուսացում (2 շերտ փաք բիտումով) - 31 գծմ
- Հափման միաձույլ բեփոն B-20 - 0.12 մ³
- Հափիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h = 10 սմ - 1.18 մ³

Примечание:

1. Предусматривается установка монолитного ж/б дождеприемника 30x34 см на участке км 0+002 L= 14 п.м
- Армирование
- Ø 12 A 500 C L = 550 ГОСТ 34028-2016 - 46.2 п.м / 41.02 кг
- Ø 8 A C 1 L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 70 п.м / 27.65 кг
- Ø 12 A 500 C L = 390 ГОСТ 34028-2016 - 65.52 п.м / 58.18 кг
- Ø 12 A 500 C L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 56.00 п.м / 49.73 кг
- Сетка
- └ 70 x 7 L = 1000 ГОСТ 8509-93 28.00 п.м / 206.92 кг
- └ 63 x 6 L = 996 ГОСТ 8509-93 27.888 п.м / 159.52 кг
- └ 63 x 6 L = 450 ГОСТ 8509-93 12.60 п.м / 72.07 кг
- 50 x 10 мм L = 434 68.84 п.м / 261.94 кг
- Монолитный бетон В - 20 1.68 м³
- Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h = 10 см 0.98 м³
- Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) - 10.64 м²
2. Предусматривается устройство в 19 местах монолитных ж/б дождеприемников 17x34 см - 216 п.м
- Армирование
- Ø 12 A 500 C L = 550 ГОСТ 34028-2016 - 712.8 п.м / 632.97 кг
- Ø 8 A C 1 L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 1080 п.м / 426.6 кг
- Ø 12 A 500 C L = 390 ГОСТ 34028-2016 - 673.92 п.м / 598.44 кг
- Ø 12 A 500 C L = 1000 ГОСТ 34028-2016 - 864.00 п.м / 767.23 кг
- Сетка
- └ 70 x 7 L = 1000 ГОСТ 8509-93 432.00 п.м / 3192.48 кг
- └ 63 x 6 L = 996 ГОСТ 8509-93 430.27 п.м / 2461.16 кг
- └ 63 x 6 L = 450 ГОСТ 8509-93 194.4 п.м / 1111.97 кг
- 50 x 10 мм L = 434 1031.18 п.м / 4042.24 кг
- Монолитный бетон В - 20 17.93 м³
- Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h = 10 см - 15.12 м³
- Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) - 108 м²
3. Предусматривается установка в 5 местах мет. труб Ø 273 / 5 мм - 33 п.м
- Мет. труба Ø 273 / 5 мм - 33 п.м / 1090.65 кг
- Гидроизоляция (2 слоя горячий битум) - 31 п.м
- Монолитный бетон стыковка В - 20 - 0.12 м³
- Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h = 10 см - 1.18 м³

Կազմեց/Составил



Գ. Ասլանյան / Г. Асланян

Ստուգեց / Проверил



Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

Մայթերի քանդման և վերականգման ամփոփագիր / Ведомость разборки и устройства тротуаров

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Սկիզբը		Վերջը		Երկարություն մ		Հայտություն (միջին)	Մակերեսը մ²	Քանդում				Վերականգնում											Ծանոթություն		
Կմ	+	Կմ	+	ծախս	աջ			նայթի ծածկ h=15սմ(մ²) (սիզամարգ)	Եզրաքար		Բերրոնե Եզրաշար		Ծածկի կոնստրուկցիա մ²			Եզրաքար			Եզրաշար						
									բազալիտ զծ.մ.	ե/բերրոն զծ.մ	զծ.մ. 30x80սմ	զծ.մ 10x20սմ	բերրոնե սալիկ h=6սմ	ավազա- ցեմենտային խառնուրդ h= 10սմ	սիզամարգ մ²	բազալիտ 15x30 զծմ ГОУС 32018-2012	հավաքովի բերրոն 15x30 զծմ	հավաքովի բերրոն 15x30 զծմ (անվերանգրության)	բազալիտ 15x30սմ սիզամարգ զծմ	միաձուլ բերրոն 20x50 զծմ	բերրոն 30x80 զծմ	Հավաքովի բերրոն 8x20 զծմ		Հավաքովի բերրոն 8x20 զծմ (թեքանիարթակ)	
Начало		Конец		Длина м		Ширина (сред)	Площадь м²	Разборка				Устройство												Примечание	
Км	+	Км	+	слева	справа			Поккрытие тротуара h=15см(м²) газон	Бордююр		Бетонная верста		Поккрытие м²			Бордююр			Верста						
									базальт п.м	Е/б п.м	п.м 30x80см	п.м 10x20см	Бет. плитка h=6см	песчанно- цементная смесь h=10см	газон м²	баз 15x30 п.м ГОСТ 32018- 2012	сбор. бетон15x30 п.м	сбор. бетон15x30 п.м (безопасность)	базальт15x30см газон П.м	мон. бетон 20x50 П.м	бетон 30x80 п.м.	сбор. бетон 8x20 п.м	сбор. бетон8x20 п.м (пантус)		
0	018	0	027		9.0	1.00	8.97						8.97	8.97		10.8						9.4			
0	033	0	140		107.0	1.00	108.84						108.84	108.84		110.5						109.8			
0	146	0	195		49.0	1.00	49.32						49.32	49.32		51.2						51.1			
0	206	0	237		31.0	1.00	31.46						31.46	31.46		33.8						34.0			
0	245	0	295		50.0	1.00	50.16						50.16	50.16		52.0						51.5			
0	306	0	311		5.0	1.00	4.22						4.22	4.22		6.2						5.7			
0	320	0	370		50.0	1.00	50.26						50.26	50.26		52.2						51.8			
0	377	0	430.5		53.5	1.00	48.11						48.11	48.11		49.7						47.5			
0	430.5	0	465		34.5	0.40	15.44						15.44	15.44								35.1			
0	471	0	495		24.0	0.40	9.52						9.52	9.52								24.1			
0	504	0	550		46.0	0.40	18.43						18.43	18.43								46.3			
0	564	0	631		67.0	0.40	26.70						26.70	26.70								66.8			
0	636	0	655		19.0	1.00	19.45						19.45	19.45		21.0						20.3			
0	665	0	680		15.0	1.00	16.01						16.01	16.01		16.8						16.3			
0	000	0	027	27.0		1.00	45.57						45.57	45.57		38.9						36.4			
0	036	0	059	23.0		1.00	22.94						22.94	22.94		24.8						24.5			
0	069	0	078	9.0		1.00	10.05						10.05	10.05		11.8						11.3			
0	087	0	118	31.0		1.00	32.02						32.02	32.02		34.1						34.2			
0	128	0	192	64.0		1.00	65.78						65.78	65.78		68.1						68.3			
0	205	0	236	31.0		1.00	32.16						32.16	32.16		34.5						34.7			
0	244	0	310	66.0		1.00	66.34						66.34	66.34		68.3						68.2			
0	320	0	367	47.0		1.00	48.68						48.68	48.68		50.6						50.4			

0	374	0	384	10.0		1.00	10.27						10.27	10.27		12.2						12.1			
0	392	0	419	27.0		1.00	29.73						29.73	29.73		31.5						29.9			
0	421	0	423	2.0		1.00	6.00						6.00	6.00		8.7						5.0			
0	425	0	436	11.0		1.00	13.47						13.47	13.47		16.2						12.9			
0	442	0	458	16.0		1.00	16.24						16.24	16.24		17.8						13.8			
0	462	0	469	7.0		1.00	6.90						6.90	6.90		8.5						7.8			
0	479	0	489	10.0		1.00	10.17						10.17	10.17		11.9						11.5			
0	498	0	511	13.0		1.00	12.94						12.94	12.94		14.6						13.9			
0	513	0	531	18.0		1.00	18.11						18.11	18.11		19.8						19.2			
0	535	0	540	5.0		1.00	5.43						5.43	5.43		7.1						6.4			
0	544	0	550	6.0		1.00	6.49						6.49	6.49		7.9						7.1			
0	555	0	569	14.0		1.00	14.41						14.41	14.41		16.0						15.0			
0	573	0	583	10.0		1.00	9.87						9.87	9.87		11.5						10.5			
0	585	0	604	19.0		1.00	18.75						18.75	18.75		20.3						19.4			
0	606	0	611	5.0		1.00	5.24						5.24	5.24		6.8						5.8			
0	615	0	617	2.0		1.00	1.89						1.89	1.89		3.5						2.5			
0	621	0	654	33.0		1.00	33.16						33.16	33.16		34.7						33.8			
0	657	0	676	19.0		1.00	19.55						19.55	19.55		21.1						20.1			
0	678	0	680	2.0		1.00	5.57						5.57	5.57		2.6						2.1			
Ընդամենը Bcero				527.0	560.0		1024.6						1024.6	1024.6		1007.9	0.0					0.0	1146.3	0.0	0.0

Ծանոթություն.

1. Իջավրեղերում և մուրքերում նախատեսվում է իրականացնել թեքահարթակներ

Примечание.

1. В местах разрыва (съезды и въезды) предусматривается устройство пандусов

Կազմեց/Составил



Գ. Ասլանյան / Г. Асланян

Ստուգեց / Проверил



Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

[illegible]

1	2	3	4	5	6	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	129.5	0	191	61.50								61.50										
0	207	0	235	28.00								28.00										
0	245	0	308.5	63.50								63.50										
0	321.5	0	367	45.50								45.50										
0	375	0	382	7.00								7.00										
0	393	0	420	27.00								27.00										
Σ				314	510	0						654	0.0	170.5			0.00	0.00			0.0	

Ծանոթություն

1. Նախատեսվում է տեղադրել հավաքովի բերոնե վաք 17x34x100 սմ - 654 գծմ / 674 հալր / 43.15 մ³
2. Նախատեսվում է տեղադրել հավաքովի ե/բերոնե վաք 50x60x300 սմ - 171 գծմ

Примечание

1. Предусматривается установка сборных бет. лотков 17x34x100 см - 654 п.м / 674 шт / 43.15 м³
2. Предусматривается установка сборных ж/б лотков 50x60x300 см - 171 п.м

Կազմեց / Составил



Գ. Ասլանյան / Г. Асланян

Ստուգեց՝ / Проверил



Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

Կոմունիկացիաների ամփոփագիր

Ведомость инженерных сетей

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
 Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Ձախ				Աջ				Երկարությունը մ	Կոմունիկացիաներ	Ծանոթություն
Սկիզբ		Վերջ		Սկիզբ		Վերջ				
Կմ	+	Կմ	+	ԿՄ	+	ԿՄ	+			
Левый				Правый				Длина , м	Коммуникация	Примечания
Начало		Конец		Начало		Конец				
Км	+	Км	+	Км	+	Км	+			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	015								Է.Հ. Գ. սյուն Опора ЛЭП	
				0	050				Է.Հ. Գ. սյուն Опора ЛЭП	
				0	103				Դիփահոր Люк	
				0	322				Դիփահոր Люк	
Ընդամենը Всего										

Է.Հ. Գ. սյուն - 2 հատ
 Опора ЛЭП - 2 տ
 Դիփահոր - 2 հատ
 Люк - 2 տ

Կազմեց / Составил



Գ.Ասլանյան / Г. Асланян

Ստուգեց / Проверил



Ա.Ավետիսյան / А.Аветисян

ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍԻ ԳԾԱՆՇՄԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դարոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ամֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Սկիզբ Начало		Վերջ Конец		Երկարությունը մ Протяжение м			ՀՀ կառավարության որոշում N 113-Ն Решение N 113-Н правительства РА	Ներկվող մակերեսը մ ² Площадь окрашиваемой поверхности м ²	Ծանոթություն Примечание
կմ/км	+	կմ/км	+	Ձախ Левый	Առանցքով Ось	Աջ Правый			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	000	0	003		3,00		1.1	0,30	
0	003	0	007				1.14.1	12,5	
0	007	0	025		18,00		1.1	1,80	
0	025	0	075		50,00		1.6	3,75	
0	075	0	347		272,00		1.5	6,80	
0	347	0	397		50,00		1.6	3,75	
0	397	0	412		15,00		1.1	1,50	
0	361	0	367				1.25	2,4	
							1.14.1	9,6	
							1.25	2,4	
0	367	0	382		15,00		1.1	1,50	
Ընդհանուր / Всего								46,28	
հոծ գիծ сплошная линия				0,0	51,0	0,0	1.1	5,10	0,1մ
ընդհատվող գիծ прерывистая линия				0,0	272,0	0,0	1.5	6,80	0,1մ
ընդհատվող գիծ прерывистая линия				0,0	100,0	0,0	1.6	7,50	0,1մ
հետիոտնային անցում пешеходный переход							1.14.1	22,08	
գծանշում разметка							1.25	4,80	

Շաղմեց / Составил

Ստուգեց / Проверил




Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

ՀԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Մ-3-Սրբեփանականի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
 Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

Հ/Հ N/N	Ձախ Левый		Աջ Правый		ՀՀ կառավարության որոշում N 1699-Ն Решение N 1699-Н правительства РА Ճանապարհային նշանի անվանումը, հատ Наименование дорожных знаков, штука								Ծանոթություն Примечание
	կմ км	+	կմ км	+	նախազգուշացնող предупреждающие	առավելության приоритета	աղբյուր запрещающие	թելադրող предписывающие	հատուկ թելադրանքի особых предписаний	զերծկալության информационные	սպասարկման сервиса	լրաց. զերծկալության дополнительной информации	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0	007				2.2 2.4			5.19.1 (2)				
2	0	055				2.2						8.1.1	60ճ
3	0	079				2.4							
4	0	089				2.1							
5	0	120				2.4							
6	0	130				2.1							
7			0	138		2.1							
8			0	147		2.4							
9			0	192		2.1							
10	0	195				2.4							
11			0	204		2.4							
12	0	208				2.1							
13			0	235		2.1							
14	0	238				2.4							
15			0	245		2.4							
16	0	247				2.1							
17			0	308		2.1							
18	0	312				2.4							
19			0	318		2.4							
20	0	323				2.1							
21			0	340	1.23		3.24 (40)					8.2.1	↑ 150ճ ↑
22	0	368				2.4							
23	0	385				2.4							
24	0	394				2.1							
25			0	412		2.1			5.19.1 (2) 5.20				
26	0	418							5.19.1 (2) 5.20				
27	0	420				2.4							
28	0	424				2.1							
29	0	424			1.23		3.24 (40)					8.2.1	↑ 150ճ ↑
30	0	428				2.4							
31			0	445	1.23		3.24 (40)					8.2.1	↑ 200ճ ↑

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32			0	629		2.1							
33			0	636		2.4							
Ընդհանուր / Всего					3	30	3	0	8	0	0	4	Σ 48

Ծանոթություն.

1. Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը 1 հատ:

2. Մետաղական կանգնակ $d=57 \times 4 \text{ մմ}$ - 33 հատ / 111.9 գծմ

3. Միաձույլ բետոն B-15 - 3.47 մ^3

Примечание:

1. Демонтаж существующих дорожных знаков и возврат владельцу 1 штука.

2. Металлическая стойка $d=57 \times 4 \text{ мм}$ - 33 штуки / 111.9 п.м.

3. Монолитный бетон B-15 - 3.47 м^3

Կազմեց / Составил



Վ. Գրիգորյան / В. Григорян

Ստուգեց / Проверил



Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ / СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Մ-3-Ստեփանավանի թիվ 3 հ/դպրոց 0.6 կմ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում
Асфальтирование участка М-3-Степанаванская о/школа № 3 длиной 0.6 км

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работы	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Ծանոթ. Примеч.
1	3	2	5	4	6	7
	I. Հողային աշխատանքներ	I. Зем. Работы				
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և տեղափոխում լիցք 50մ բուլդոզերով (հարթում,ջրում,խրացում)	Разработка грунта 9.6-IV бульдозером с перемещением в насып на 50 м (планировка,поливка,укотка)	մ ³	м ³	108.2	
2	9.6-IV բնահողի մշակում, բարձում ա/ի էքս. 1.5մ ³ շերտի. և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3 км	մ ³	м ³	988.3	
3	Ե/բ սալերի քանդում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շերտի. և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	Разборка ж/б плит и и погрузка экс 0,65м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3 км	մ ³ /տ	м ³ /т	200/400	
4	Ե/բ 15x30 եզրաքարերի քանդում և բարձում ա/ի էքս. 0.65մ ³ շերտի. և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	Разборка ж/б 15x30см бордюров и погрузка экс 0.65м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3 км	մ ³ /տ	м ³ /т	45/90	
	II. Երթևեկելի մաս	II. Проезжая часть				
1	Մանրահատիկ խիտ փաք ա/բ h=4սմ փիպ "Б" ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый "Б" плотный горячий а/б h=4см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	3601.65	
2	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013 փեսակ II	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013 марка II	մ ²	м ²	3601.65	
3	Խճակոպճավազային հիմք (С-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночно-гравийно-песчаное основание (С-5) h=15см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	3601.65	
4	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ Р 58952.1-2020	մ ²	м ²	3601.65	
5	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճային շերտ) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	3601.65	
	III. Իջափռեր և մուտքեր	III. Съезды и входы				
1	9.6-IV կարգի բնահողի մշակում և բարձում էքս 1.5մ ³ շերտի ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	Разработка грунта 9.6-IV и погрузка экс 1.5м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3 км	մ ³	м ³	238.35	
2	Ե/բ սալերի քանդում և բարձում ա/ի էքս. 1.5մ ³ շերտի. և տեղափոխում լցակույտ 3 կմ	Разборка ж/б плит и и погрузка экс 1.5м ³ ковш на а/с и вывоз в отвал на 3 км	մ ³ /տ	м ³ /т	84.57/169.14	
3	Մանրահատիկ խիտ "Б" փիպի ա/բ h=4սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=4см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	875.92	
4	Մանրահատիկ խիտ "Б" փիպի ա/բ h=5սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный а/б типа "Б" h=5см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	479.56	
5	Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Крупнозернистый а/б h=6см ГОСТ 9128-2013	մ ²	м ²	975.83	
6	Խճակոպճավազային հիմք (С-5) h=15սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Щебеночно-гравийно-песчаное основание (С-5) h=15см ГОСТ 25607-2009	մ ²	м ²	1455.39	

1	3	2	5	4	6	7
7	Հիմքի մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով 0,6լ/մ ² ԳՕՍՏ Ռ- 58952.1-2020	Обработка поверхности основонил бит. эмулс. 0,6л/м ² ГОСТ Р 58952.1-2020	մ ²	մ ²	1455.39	
8	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) h=12սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=12см ГОСТ 25607-2009	մ ²	մ ²	236.61	
	Ջրընդունիչ 30x34սմ - 1տեղ / 14գծմ	Дождеприемник 30x34см - 1место/ 14п.м.				
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ³	մ ³	0.98	
2	Միաձույլ ե/բ В-20	Монолитный ж/б В-20	մ ³	մ ³	1.68	
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ փաթ բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	մ ²	մ ²	10.64	
4	Մեքարալական խողովակի Ø273/5մմ ապամոնրաժում և վերադարձ սեփականափրոջը	Демонтаж мет. трубы Ø273/5мм и вазврат владельцу	գծմ/կգ	п.м./кг	12/396.6	
	Ամրան	Армирование				
	Ø 12 А-500с L=550 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 12 А-500с L=550 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	46.2/41.02	
	Ø 8 Ас-1 L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 8 Ас-1 L=1000 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	70.0/27.65	
	Ø 12 А-500с L=390 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 12 А-500с L=390 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	65.52/58.18	
	Ø 12 А-500с L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 12 А-500с L=1000 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	56.00/49.73	
	ՑԱՆՑ	СЕТКА				
	L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍՏ 8509.93	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	գծմ/կգ	п.м./кг	28.60/206.92	
	L 63x6մմ L=996 ԳՕՍՏ 8509.93	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	գծմ/կգ	п.м./кг	27.888/159.52	
	L 63x6մմ L=450 ԳՕՍՏ 8509.93	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	գծմ/կգ	п.м./кг	12.60/72.07	
	50x10մմ L=434 ԳՕՍՏ 8509.93	50x10мм L=434 ГОСТ 8509.93	գծմ/կգ	п.м./кг	68.84/261.94	
	Ջրընդունիչ 17x34սմ - 216 գծմ	Дождеприемник 17x34см - 216п.м.				
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ³	մ ³	17.93	
2	Միաձույլ ե/բ В-20	Монолитный ж/б В-20	մ ³	մ ³	15.12	
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտ փաթ բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	մ ²	մ ²	108.0	
	Ամրան	Армирование				
	Ø 12 А-500с L=550 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 12 А-500с L=550 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	712.8/632.97	
	Ø 8 Ас-1 L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 8 Ас-1 L=1000 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	1080/426.6	
	Ø 12 А-500с L=390 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 12 А-500с L=390 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	673.92/598.44	
	Ø 12 А-500с L=1000 ԳՕՍՏ 34028-2016	Ø 12 А-500с L=1000 ГОСТ 34028-2016	գծմ/կգ	п.м./кг	864.0/767.23	

1	3	2	5	4	6	7
	ՑԱՆՑ	СЕТКА				
	L 70x7մմ L=1000 ԳՕՍՏ 8509.93	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	զծմ/կգ	ն.մ./կգ	432/3192.48	
	L 63x6մմ L=996 ԳՕՍՏ 8509.93	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	զծմ/կգ	ն.մ./կգ	430.27/2461.16	
	L 63x6մմ L=450 ԳՕՍՏ 8509.93	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	զծմ/կգ	ն.մ./կգ	194.4/1111.97	
	50x10մմ L=434 ԳՕՍՏ 8509.93	50x10мм L=434 ГОСТ 8509.93	զծմ/կգ	ն.մ./կգ	1031.18/4042.24	
	Մետ. խողովակ Ø273/5մմ - 33 գծմ	Мет. труба Ø273/5 мм - 33п.м.				
1	Մետր. խողովակ Ø273/5մմ	Мет. труба Ø273/5мм	զծմ/կգ	ն.մ./կգ	33 / 1090.65	
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ³	մ ³	1.18	
3	Ջրամեկուսացում (2 շերտի տաք բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	զծմ	ն.մ.	31	
4	Հատման միաձույլ բետոն В-20	Монолитный бетон стыковки В-20	մ ³	մ ³	0.12	
	IV. Մայթեր	IV. Тротуар				
1	Բետոնե սալիկների, ձևավոր տեղադրում, մոխրագույն h=6սմ ԳՕՍՏ 17608-2017	Бет. плитки, серые, фигурные h=6см ГОСТ 17608-2017	մ ²	մ ²	1024.6	
2	Ավազացեմենտային չոր խառնուրդ h=10սմ (90%- ավազ, 10%- ցեմենտ)	Песчано-цемента сухая смесь h=10см (90%- песок, 10%- цемент)	մ ²	մ ²	1024.6	
3	Բազալտե 15x30սմ եզրաքարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք В-15 1զծմ-0.035մ ³ - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1զծմ-0.0125մ ³	Установка баз. 15x30см бордюра ГОСТ 32018-2012 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.035м ³ - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м-0.0125м ³	զծմ	ն.մ.	1007.9	
4	Հավաքովի բետ. եզրաշար 8x20սմ ԳՕՍՏ 13015-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք В-15 1զծմ-0.048մ ³ - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1զծմ - 0.014մ ³	Сборная бетонная верста 8x20см ГОСТ 13015-2012 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.048м ³ - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м - 0.014м ³	զծմ	ն.մ.	1040.8	
5	Բազալտե 15x30սմ եզրաշարի տեղադրում ԳՕՍՏ 32018-2012 - միաձույլ բետոնե հիմք В-15 1զծմ-0.055մ ³ - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1զծմ-0.0175մ ³	Установка 15x30см баз. версты ГОСТ 32018-2012 - монолитный бетон фундамента В -15 1п.м-0.055м ³ - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м-0.0175м ³	զծմ	ն.մ.	59.2	
6	Միաձույլ բետ. В-20 20x50սմ եզրաշարի իրականացում - հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) ԳՕՍՏ 25607-2009 h=5սմ 1զծմ - 0.01մ ³	Устройство мон. В-20 20x50см версты - зернистая основа (гравийно-песчаный слой) ГОСТ 25607-2009 h=5см 1п.м - 0.01м ³	զծմ	ն.մ.	46.3	
7	Ջրամեկուսացում (2 շերտի տաք բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	զծմ	ն.մ.	46.3	
8	Բազալտե եզրաշարի 8x20սմ քանդում և վերադարձ սեփականատիրոջը	Разборка баз. версты 8x20см и возврат владельцу	զծմ	ն.մ.	50	

1	3	2	5	4	6	7
	V. Հավաքովի բետ. վաքեր 17x34x100 սմ ԳՕՍՏ 32955-2014	V. Сборные бет. лотки 17x34x100см ГОСТ 32955-2014				
1	Հավաքովի բեւր. 17x34սմ վաքերի տեղադրում	Сборные бет. 17x34см лотки	գծմ/հալոմ ³	п.м./шт/м ³	654/674/43.14	
2	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ³	м ³	42.51	
3	Հիդրոմեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	մ ²	м ²	824.02	
	VI. Հավաքովի ե/բ վաքեր 50x60x300 սմ ԳՕՍՏ 32955-2014	VI. Сборные ж/б лотки 50x60x300см ГОСТ 32955-2014				
1	Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակուպիճային շերտ) h=10սմ ԳՕՍՏ 25607-2009	Зернистая основа (гравийно-песчаный слой) h=10см ГОСТ 25607-2009	մ ³	м ³	13.68	
2	Հավաքովի ե/բ 50x60սմ վաքերի տեղադրում	Установка ж/б 50x60см сборных лотков	գծմ/հալո	п.м./шт	171/57	
3	Բետոն p-1.087տ (ամրան A240с-44.09կգ/մ ³)	Бетон p-1.087т (арматура А240с-44.09кг/м ³)	մ ³	м ³	24.8	
4	Հիդրոմեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	մ ²	м ²	247.95	
	Սալ 8x45x100մմ	Плита 8x45x100мм				
5	Ե/բ կափարիչի տեղադրում p-0.09տ, ամրան A240с - 33.44 կգ/մ ³	Ж/б крышка p-0.09т, арматура А240с - 33.44 кг/м ³	գծմ/հալոմ ³	п.м./шт/м ³	171/513/18.468	
	VII. Գծանշում ներկով ապակե գնդիկների ավելացումով	VII. Разметка краска с добавлением стеклянных шариков				
1	Նշագծման ընդհանուր մակերեսը N 113-Ն	Общая площадь разметки N 113-Н	մ ²	м ²	46.28	
	հոծ գիծ 1.1 0.1	Сплошная линия 1.1 0.1	գծմ/մ ²	п.м./м ²	51 / 5,1	
	ընդհատվող գիծ 1.5 0.1 (1:3)	Прерывистая линия 1.5 0.1 (1:3)	գծմ/մ ²	п.м./м ²	272 / 6,8	
	ընդհատվող գիծ 1.6 0.1 (3:1)	Прерывистая линия 1.6 0.1 (3:1)	գծմ/մ ²	п.м./м ²	100 / 7,5	
	Մանրահատիկ խիտ, տաք "Б" տիպի ա/բ h _{միջ} =7սմ ԳՕՍՏ 9128-2013	Мелкозернистый плотный, горячий а/б типа "Б" hcp=7см ГОСТ 9128-2013	մ ² /մ ³	м ² /м ³	28,8 / 2,016	
	նշագծում 1.14.1	Разметка 1.14.1	մ ²	м ²	22.08	
	նշագծում 1.25	Разметка 1.25	մ ²	м ²	4.8	
	VIII. Ճանապարհային նշաններ	VIII. Дор. Знаки				
1	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, N 1169-Ն, այդ թվում՝	Установка дор. знаков, N 1169-Н в том числе	հալո	шт	48	
	- նախազգուշացնող	- предупреждающие	հալո	шт	3	
	- առավելության	- приоритета	հալո	шт	30	
	- արգելող	- запрещающие	հալո	шт	3	
	- թելադրող	- предписаний	հալո	шт	-	

1	3	2	5	4	6	7
	- հատուկ թելադրանքի	- особых предписаний	հալք	ստ	8	
	- տեղեկատվության	- информационные	հալք	ստ	-	
	- սպասարկման	- сервис	հալք	ստ	-	
	- լրացուցիչ տեղեկատվության	- доп. Информации	հալք	ստ	4	
	- անհատական նախագծման	- индивидуального проектирования	հալք/մ ²	ստ/մ ²	-	
2	Բեկոն B-15	Бетон B-15	մ ³	մ ³	3,47	
	Կանգնակ մեք. խող 57/4մմ	Опора мет. труба 57/4мм	հալք/գծմ	ստ/ն.մ.	33 / 111,9	
3	Գոյություն ունեցող ճան. նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը	Демонтаж суц. дор. знака и возврат владельцу	հալք	ստ	1	
	IX. Դիտահորեր	IX. Колодцы				
1	Դիպահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բեկոն B-20	Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном B-20	հալք/մ ³	ստ/մ ³	2/0.24	
2	Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով 1.3x1.3	Ж/б плита с чугунным луком и крышкой 1.3x1.3	հալք	ստ	2	

Կազմեց / Составил


 Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян

Ստուգեց / Проверил


 Ա. Ավետիսյան / А. Аветисян