ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ / ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

Ջերմոցատնկարանային տնտեսության տարածքում նախատեսվող անգարի կառուցում

Устройство планируемого ангара на территории тепличнопосадочного хозяйства

NN	Աշխատանքների անվանումը	Наименование работ	չափման միավոր	единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стимость единицы	Ընդամենը Итого (հազար դրամ/ тысяча драм)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Անգար	**Ангар**					
	Հողային աշխատանքներ	**Зем. работы**					
1	Փոսորակի փորում	Рытье котлована	մ³	м³	234	0.645	150.93
2	Հետադարձ լիցք	Обратная засыпка	մ³	м³	43.5	1.779	77.3865
3	Տեղափոխում թափոնարան	Переводка в отвал	մ³	м³	384.25	0.643	247.07275
4	Խճային շերտ	Слой щебня	մ³	м³	154	9.656	1487.024
5	Բետոն B12.5	Бетон B12.5	մ³	м³	25.5	42.331	1079.4405
6	Հիմքի տակի խամքարե բետոն B20	Бутобетон под основание B20	մ³	м³	188.2	47.572	8953.0504
7	Բետոն B20	Бетон B20	մ³	м³	154	50.79	7821.66
8	Բետոն B25	Бетон B25	մ³	м³	102	67.906	6926.412
9	Բետոն B15	Бетон B15	մ³	м³	13	93.406	1214.278
10	Չկծկվող բետոն B30	Неусадочный бетон B30	մ³	м³	0.77	54.258	41.77866
11	Երկշերտ բիտումային քսուկ	Битумная мастика 2 слоя	մ²	м²	660	1.101	726.66
12	Պենեպոլիստիրոլ 100մմ	Пенополистирол 100мм	մ³	м³	13	34.483	448.279
	Ցեմենտե շաղախ	Цементный раствор	մ³	м³	7.8	38.256	298.3968
13	Բազալտե սալ 30մմ	Базальтовая плита 30мм	մ²	м²	65	9.931	645.515
14	Ø32A500c	Ø32A500c	կգ	кг	726.9	0.355	258.0495
15	Ø25A500c	Ø25A500c	կգ	кг	184.9	0.355	65.6395
16	Ø22A500c	Ø22A500c	կգ	кг	961.3	0.355	341.2615
17	Ø20A500c	Ø20A500c	կգ	кг	68.6	0.355	24.353
18	Ø16A500c	Ø16A500c	կգ	кг	394.4	0.355	140.012
19	Ø14A500c	Ø14A500c	կգ	кг	4840.9	0.355	1718.5195
20	Ø12A500c	Ø12A500c	կգ	кг	3301	0.355	1171.855
21	Ø8A500c	Ø8A500c	կգ	кг	5772.1	0.355	2049.0955
22	Ø8A240	Ø8A240	կգ	кг	4484	0.343	1538.012
23			տոն	тон.	51.796	52.505	2719.570507
	I N20K1	I N20K1	գծմ	п.м.	27.768	22.048	612.2314203
	□ 140x140x4	□ 140x140x4	գծմ	п.м.	701.71	8.226	5772.286289
			տոն	тон.	38.886	24.809	964.725503

24	-30	-30	կգ	кг	659.5	0.705	464.9475
	-20	-20	կգ	кг	6339.1	0.705	4469.0655
	-12	-12	կգ	кг	14032	0.705	9892.4895
	-10	-10	կգ	кг	13197	0.705	9303.9555
	-8	-8	կգ	кг	4646.3	0.705	3275.64855
	-4	-4	կգ	кг	12.2	0.705	8.601
25			տոն	тон.	2.9102	52.505	152.800051
	L100x100x10	L100x100x10	գծմ	п.м.	1.0993	6.768	7.440317881
	□ 180x180x5	□ 180x180x5	գծմ	п.м.	77.72	15.836	1230.768988
	□ 120x120x4	□ 120x120x4	գծմ	п.м.	55.958	6.992	391.2576
26	□80x80x4	□80x80x4	գծմ	п.м.	409.61	4.423	1811.723376
	250x80x30x3	250x80x30x3	կգ	кг	12052	0.64	7713.024
27	Բարձր ամրության հեղուսների տեղադրում	Установка высокопрочных болтов	հատ	штук	2340	0.402	940.68
	Բարձր ամրության հեղուս, մանեկ, տաշեղաձև	Установка высокопрочных болтов, гаек, шайб	տոն	тон.	2.2228	3002.554	6674.024186
28	Սենդվիչ վահանակների տեղակայում; δ=6սմ	Установка сендвич шитов δ=6см	մ^2	м^2	1665.6	19.768	32925.18544
29	Այլումինե դռներ/հանդերձարան/	Алюминевые двери /вестабюр/	մ^2	м^2	9.24	98.054	906.01896
30	Ավտոմատ բացվող դռներ այլումինե /անգար/	Автоматические открывающие алюмиревые двери /ангар/	մ^2	м^2	45	122.567	5515.515
31	Այլումինե պատուհաններ	Алюминевые окна	մ^2	м^2	48	72.315	3471.12
	Պահակակետ	**Пункт охраны**					
	Հիմքեր	**Фундамент**					
1	Նախապատրաստական շերտ տոփանած խիճ /100մմ/	Подготовительный слой, укатанный щебень /100мм/	մ^3	м^3	1.11	9.656	10.71816
2	Նախապատրաստական շերտ B15 բետոնից /100մմ/	Подготовительный слой B15 бетон /100мм/	մ^3	м^3	1.11	44.581	49.48491
3	Երկաթբետոն B25	Ж/бетон B25	մ^3	м^3	2	67.906	135.812
4	Երկշերտ բիտումային ջրամեկուսացում	Гидроизоляция 2 слоя битум	մ^2	м^2	39.96	1.101	43.99596
5	Ամրան Ø14	Арматура Ø14	կգ	кг	107.45	0.355	38.14404
6	Խամուտ Ø5	Хомут Ø5	կգ	кг	44.06	0.343	15.11258

	Մայթ	**Тротуар**					
1	Ավազակոպճային շերտ h=50մմ	Песч.-грав. слой h=50мм	մ^2	м^2	11.6	1.123	13.0268
2	Միաձույլ բետոն B15	Монолитный бетон B15	մ^3	м^3	1.59	44.581	70.88379
3	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 150մմ հաստությամբ	Устройство подготовительного щебеночной слоя 150мм	մ^2	м^2	22.867	2.031	46.4422
4	Բետոն B20	Бетон B20	մ^2	м^2	22.9	6.086	139.3694
5	Բետոնե հավաքովի եզրաքար /15x30սմ/	Сборный бет. бордюр /15x30см/	գծմ	п.м.	34.444	7.384	254.3377778
	Հատակներ	**Полы**					
1	Խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում 120մմ հաստությամբ	Подготовительный слой из щебня толщиной 120мм	մ^3	м^3	3.252	17.256	56.116512
2	Բետոնե նախապատրաստական շերտ 90մմ B15	Подготовительный слой из бетона 90мм B15	մ^3	м^3	2.439	46.385	113.133015
3	Ջերմամեկուսացուիչ պեռլիտբետոն 50մմ	Теплоизоляционный перлитбетон 50мм	մ^3	м^3	27.1	2.564	69.4844
4	Ց/ա հարթեցնող շերտ 30մմ	Цементно-песч. выравнивающий слой 30мм	մ^3	м^3	27.1	1.526	41.3546
5	Հատակների երեսապատում կերամիկական սալիկներով	Облицовка пола керамической плиткой	մ^2	м^2	27.1	5.198	140.8658
6	Պլաստմասե շրիշակների կռուցում 60մմ	Пластмасовые плинтусы 60мм	գծմ	п.м.	37.7	1.815	68.4255
	Պատեր	**Стены**					
1	Արտաքին պատեր ֆասադային պեմզաբլոկից /20x20x40/	Нарушные стены фасадные пемзоблоки /20x20x40/	մ^3	м^3	9.65	13.69	132.1085
			հատ	штук	603.13	0.285	171.890625
2	Ներքին պատեր պեմզաբլոկից /10x20x40/	Внутренные стены из пемзоблоков /10x20x40/	մ^2	м^2	26.7	6.09	162.603
			հատ	штук	333.75	0.16	53.4
	Ժապավենային հիմք	**Ленточный фундамент**					
1	Երկաթբետոն B25	Ж/бетон B25	մ^3	м^3	0.44	67.906	29.87864
2	Ջերմամեկուսացում պոլիստիրոլային փրփուրով	Теплоизоляция полистирольная пена	մ^2	м^2	0.14	0.331	0.04634
3	Ամրան Ø12	Арматура Ø12	կգ	кг	77.96	0.355	27.6758
4	Խամուտ Ø5	Хомут Ø5	կգ	кг	16.26	0.343	5.57718

	Դռներ և պատուհաններ	**Двери и окни**					
1	Այլումինե դռան տեղադրում՝ Դ-1	Установка алюмин. двери Д-1	մ^2	м^2	1.68	98.054	164.73072
2	Այլումինե դռան տեղադրում՝ Դ-2	Установка алюмин. двери Д-2	մ^2	м^2	1.47	98.054	144.13938
3	Այլումինե դռան տեղադրում՝ Դ-3	Установка алюмин. двери Д-3	մ^2	м^2	1.47	98.054	144.13938
4	Այլումինե դռան տեղադրում՝ Դ-4	Установка алюмин. двери Д-4	մ^2	м^2	1.68	98.054	164.73072
5	Այլումինե պատուհանի տեղադրում՝ Պ-1	Установка алюмин. окна О-5	մ^2	м^2	7.5	72.315	542.3625
6	Այլումինե պատուհանի տեղադրում՝ Պ-2 /2 հատ/	Установка алюмин. окна О-/2шт	մ^2	м^2	2.7	72.315	195.2505
7	Այլումինե պատուհանի տեղադրում՝ Պ-3	Установка алюмин. окна О-3	մ^2	м^2	1.16	72.315	83.8854
	Տանիք	**Крыша**					
1	Գիպսաստվարաթուղթ 9.5մմ	Гирсокордон 9.5мм	մ^2	м^2	34.86	10.74	374.3964
2	Գոլորշամեկուսիչ պոլիէթիլեն	Пароизоляция полиэтилен	մ^2	м^2	34.86	0.602	20.98572
3	Ջերմամեկուսիչ հանքային բամբակ 100մմ	Термоизоляция стекловата 100мм	մ^2	м^2	34.86	1.626	56.68236
4	Մետաղական կղմինդր 0.5մմ	Мет. лист под черепицу 0.5мм	մ^2	м^2	34.86	7.005	244.1943
	Ներքին հարդարում	**Внутреннее обустройство**					
1	Առաստաղների մշակում նախաներկով, առաստաղների գիպսոնիտե սվաղի իրականացում	Обработка потолков грунтовкой, устройство стяшки из гипсонита	մ^2	м^2	27.06	4.281	115.84386
2	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	Окраска потолков латексной краской поверх выравнивающего замазки	մ^2	м^2	27.06	1.505	40.7253
3	Պատերի մշակում նախաներկով, պատերի գիպսոնիտե սվաղի իրականացում	Обработка стен грунтовкой	մ^2	м^2	105.83	3.457	365.861224
4	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածիկի հարթեցնող շերտի վրա	Окраска потолков латексной краской поверх выравнивающего замазки	մ^2	м^2	105.83	1.307	138.322424
	Ֆերմա	**Ферма**					
1	Ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3մմ	Прямоугольная труба 40x40x3мм	տոն	тон.	0.315	84.177	26.515755
			գծմ	п.м.	93.75	1.28	120
2	Երկշերտ ներկում	Окраска 2 слоя	մ^2	м^2	15	0.308	4.62
	Լուսավորություն	**Освешение**					
1	Հաղորդալար պղնձե ,փակ լարանցման սվաղի տակ,խմբային գծերի համար հատվածը 2x2,5մմ^2	Медный провод, закрытая проводка под шкутатуркой 2x2.5мм^2	գծմ	п.м.	200	0.68	136

2	Միաստեղ էլ.անջատիչ տեղադրումը փակ, պատի մեջ 220Վ,6Ա	Установка одноместного выключателя в закрытой стене 220в, 6А	հատ	штук	5	2.075	10.375
3	Վարդակի տեղադրում՝ հողանցման հպակով՝ փակ պատի մեջ 220Վ,16Ա	Установка разетки, с заземлением в стене 220в, 16А	հատ	штук	20	1.622	32.44
4	Լուսադիոդային լուսատուի տեղադրում՝ 10Վտ	Установка светодиодных ламп 10квт	հատ	штук	8	4.821	38.568
5	Բաժանիչ տուփ	Распределительная коробка	հատ	штук	5	0.441	2.205
6	Միաֆազ ավտոմատ անջատիչ 32Ա	Рубильник однофазовый 32А	հատ	штук	5	6.472	32.36
	Կոյուղի	**Канализация**					
1	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 100մմ խողովակ	Полиэтиленовая пластичная труба 100мм	գծմ	п.м.	3	3.131	9.393
2	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 100մմ անկյունակ	Полиэтиленовый пластичный 100мм угольник	հատ	штук	2	6.889	13.778
3	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 50մմ խողովակ	Полиэтиленовая пластичная труба 50мм	գծմ	п.м.	5	2.112	10.56
4	Պոլիէթիլենային պլաստիկ 50մմ անկյունակ	Полиэтиленовый пластичный 50мм угольник	հատ	штук	2	3.444	6.888
5	Պոլիէթիլենային պլաստիկ խողովակի անցում 100մմ-ից 50մմ	Полиэтиленовый пластичный переходник 100мм-50мм	հատ	штук	1	2.456	2.456
	Ջրագիծ	**Водопровод**					
1	Պլաստիկե զոդվող խողովակ 20մմ	Сварная пластичная труба 20мм	գծմ	п.м.	5	4.094	20.47
2	Պլաստիկե զոդվող անկյունակ 20մմ	Сварная пластичный угольник 20мм	հատ	штук	5	1.376	6.88
3	Պլաստիկե զոդվող եռաբաշխիչ 20մմ	Сварной пластичный тройник 20мм	հատ	штук	2	1.39	2.78
4	Պլաստիկե զոդվող խողովակի անցում 20մմ-անոց էգ պտուտակի	Сварной пластичный переходник 20мм с резьбой	հատ	штук	3	1.39	4.17
5	Մետաղական գնդիկավոր փական 20մմ-անոց	Металический шаровой вентиль 20мм	հատ	штук	3	6.528	19.584
						Ընդհանուրը Общий	**141833.941**
						ԱԱՀ 20% НДС 20%	**28366.788**
						Ընդհանուրը Общий	**170200.729**

Կազմեց՝ / Составленный Ռ. Առաքելյան / Р. Аракелян