

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ААЭС

 А.Р. Григорян

" 18 " 02 2025г.

Ведомость
объема работ на замену кабелей нагревателей
компенсатора давления 2-го блока ААЭС

№ п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1.	Демонтаж существующих кабелей питания нагревателей компенсатора давления (общая длина ~1200м)	к-кт	15	
2.	Монтаж новых кабелей с медными жилами (общая длина ~1200м)	шт	15	
3.	Установка наконечников на жилы кабелей, подключение кабелей	шт	120	
4.	Установка бирок на кабелях согласно п.2.3.23 ПУЭ	шт	45	
5.	Восстановление кабельных гермопроходов	шт	30	
6.	Очистка зоны монтажа кабелей от демонтированных кабелей и мусора	-	-	
7.	Проведение пусконаладочных работ с испытанием кабелей	шт	15	
8.	Сдача кабелей в эксплуатацию	к-кт	15	

Примечания:

- Материалы (кабельная продукция) предоставляет ААЭС:
⇒ кабель с медными жилами типа 1-СХКЕ-R (J) 3х70+35;
⇒ кабельные наконечники типа ПК-70 и ПК-35.
- Работы проводятся в зоне ионизированного излучения и в стесненных условиях.
- Инструменты, материалы и принадлежности, необходимые для монтажа и технического обслуживания кабелей предоставляются Исполнителем.

ЗГИР

НОППР

НЭЦ

 М.С. Карапетян

 А.А. Мкртчян

 К.К. Карапетян

ОППР
Степанян В.Л.
тел. 36-10



«Հաստատում եմ»

1 ՀԱԷԿ գլխավոր ճարտարագետ

 Ա. Ռ. Գրիգորյան

« 18 » 08 2025թ.

Ծավալաթերթ

ՀԱԷԿ-ի 2-րդ բլոկի ճնշման կոմպենսատորի ջեռուցիչի մալուխների
փոխարինման աշխատանքների

h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1.	Ճնշման կոմպենսատորի ջեռուցիչի առկա սնման մալուխների ապամոնտաժում (Ընդհանուր երկարությունը՝ ~1200մ)	լրակազմ	15	
2.	Պղնձյա ջիղերով նոր մալուխների մոնտաժում (Ընդհանուր երկարությունը՝ ~1200մ)	հատ	15	
3.	Մալուխների ջիղերի ծայրապանակների տեղակայում, մալուխների միացում	հատ	120	
4.	Մալուխների ապրանքանիշերի տեղադրում համաձայն ПУЭ կ. 2.3.23-ի	հատ	45	
5.	Մալուխների անցասարվածքների վերականգնում	հատ	30	
6.	Մալուխների մոնտաժման գոտու մաքրում՝ ապամոնտաժված մալուխներից և աղբից	-	-	
7.	Մալուխների մեկնարկա-կարգաբերման աշխատանքների անցկացում՝ փորձարկմամբ	հատ	15	
8.	Մալուխների հանձնում շահագործման	լրակազմ	15	

Ծանոթագրություն.

- Նյութերը (մալուխային արտադրանքը) տրամադրում է ՀԱԷԿ-ը.
⇒ մալուխ պղնձյա ջիղերով 1-CXKE-R (J) 3x70+35 տիպի,
⇒ մալուխային ծայրապանակներ ПК-70 և ПК-35 տիպի:
- Աշխատանքները անցկացվում են իոնացված ճառագայթման գոտում և աշխատանքային նեղ պայմաններում:
- Մալուխների տեղակայման և տեխ. սպասարկման համար անհրաժեշտ չափիչ գործիքները, նյութերն ու հարմարանքները ներկայացնում է Կատարողը:

ԳՃՏՎԳ



Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ



Ա.Ա. Մկրտչյան

ԷԱ պետ



Կ.Կ. Կարապետյան

ՎՆԿԲ

Ստեփանյան Վ.Լ.

Հեռ. 36-10

