Հաստատում եմ՝
Լոռու մարզ, Թումանյան խոշորացված համայնք

Համայնքի ղեկավար__________Սուրեն Թումանյան

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Հ/Հ	Օբյեկտ	«ՀՀ Լոռու մարզ, Թումանյան համայնքի Դսեղ և Քարինջ բնակավայրերի խմելու ջրի արտաքին ջրագծերի և ջրհավաքների կառուցում »
1.	Նախագծման հիմք	Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, նախագծման առաջադրանք
2.	Նախագծման փուլ	Աշխատանքային
3.	Հիմնական տեխնիկատնտեսական ցուցանիշներ և պահանջներ	Ջրամատակարարում ▪ Նախագծել Դսեղ և Քարինջ բնակավայրերի արտաքին ջրամատակարարաման խողովակների և ջրահավաքների կառուցման աշխատանքները, որը կապահովի բնակավայրերի բոլոր շահառուների անխափան ջրօգտագործումը: ▪ Դսեղ նակավայրի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման համար նախատեսվել է բնակավայրում կառուցել նոր արտաքին ջրագիծ *2 x 90մմ x 5200մ և 1 x 110մմ x 600մ* տրնամագծի պոլիէթիլենային խողովակներից: ▪ Կառուցել նոր ջրհավաք ավազան: ▪ Քարինջ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի բարելավման համար նախատեսվել է բնակավայրում կառուցել նոր արտաքին ջրագիծ 1 x *63մմ x 5000մ* պոլիէթիլենային խողովակներից: ▪ Կառուցել նոր ջրհավաք ավազաններ: Կառուցել և բարելավել արտաքին ջրամատակարարման ցանցերը պոլիէթիլենային խողովակներով ընդհանուր մոտ. 11000գծմ:
4.	Այլ պայմաններ	