

<<Վեդուլ թիվ 2 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն>> ՀՈԱԿ-ի շենքի
վերանորոգման աշխատանքներ

ԾԱԿԱՆԱԹԵՐԹ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

<<	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Հազ. դրամ	
				Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	Նախահաշիվ N1 Հինարարական աշխատանքներ/տանիք/			0.0000	0.000
2	<u>Տանիք</u>			0.0000	0.000
3	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>			0.0000	0.000
4	Գոյություն ունեցող տանիքի ապոնտաժում ներառյալ կավարամածը/Հետվերադարձ դպրոցին/	մ2	570	0.2461	140.259
5	Տանիքի փայտյա վնասված տարրերի ապամոնտաժում	մ3	5	3.3155	16.577
6	Հին.աղբի հավաքում բարձում ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 10կմ հեռավորության վրա	տ	45	3.5874	161.434
7	<u>Վերանորոգման աշխատանքներ</u>			0.0000	0.000
8	Տանիքի ծածկույթի իրականացում պրոֆիլավոր, ցինկապատ КՈ-25-0,55մմ թիթեղով ներառյալ կավարամածը 50x50սմ տալիսից /одрешетка 50x50мм/	մ ²	570	6.6568	3794.388
9	Տանիքի փայտյա վնասված տարրերի տեղադրում	մ ³	5	251.2756	1256.378
10	Հեղյուսներ, M12x160	կգ	100	0.7382	73.821
11	Փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	5	16.3701	81.850
12	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հակաճեփիչ նյութով	մ ³	5.0	13.3007	66.503
13	Ձեղնապատուհանի իրականացում հարթ ցինկապատ թիթեղով 0,55մմ	հատ	4	29.6578	118.631
14	Շերտափեղկ ի տեղադրում	մ3	0.222	637.0475	141.425
15	Ձևարգել L=1մ	հատ	40	4.5976	183.904
16	Տանիքի ջրհորդանների պատրաստում 0,5 մմ հաստ. ցինկապատ թիթեղից	հատ	8	19.9705	159.764
17	Ջրահեռացման փեշի պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից d=0.55մմ,	մ ²	20	5.1157	102.313
18	Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում D=140մմ,h=9մ	կ-տ	8	26.6661	213.329
19	Ջրահեռացման ձագարների տեղադրում	հատ	8	12.7308	101.847
20	<u>Օդատարների թասակներ</u>			0.0000	0.000

21	Թասակների և ենդովանների իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղից d=0.55մմ	մ ²	51.82	6.3849	330.863
22	<u>Հովհադ</u>			0.0000	0.000
23	Հովհարի մետաղական տարրերի տեղադրում	մ	20	42.7902	855.803
24	Թերթապողպատ 100x100x10մմ	կգ	20.0	1.4246	28.492
25	Պողպատե խողովակ 20x40x2,5մմ	մ	10	1.4376	14.376
26	Պողպատե խողովակ 20x20x2,0մմմմ	մ	10	0.8418	8.418
27	Պոլիկարբոնատե հովհարի իրականացում մոնոլիտ 6մմ մոխրագույն	մ	8	20.7734	166.187
28	Նախահաշիվ N2 Շինարարական աշխատանքներ			0.0000	0.000
29	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>			0.0000	0.000
30	Մանրահատակի և լամինատե հատակի քանդում/մածրում/ ծածկույթից/	մ ²	1670	0.4792	800.243
31	Շրիշակների քանդում	գմ	1300	0.0130	16.836
32	Լինոլիումե հատակի քանդում	մ ²	78	0.4533	35.356
33	Մոզաիկ և բետոնյա հատակների քանդում /մասնակի/	մ ²	340	1.3599	462.351
34	Կ/ս հատակների և շրիշակների քանդում	մ ²	380	0.6994	265.755
35	Պ/գ հատակների և աստիճանների քանդում	մ ²	10	0.6994	6.994
36	Պատերի կերամիկական սալերի քանդում	մ ²	600	0.9584	575.025
37	Գ/ու պատերի լատեքսային և յուղային ներկի մաքրում,քերում	մ ²	4100	0.4274	1752.272
38	Գաջի սվաղի ծրատում, մասնակի քանդում /պատերի/	մ ²	4100.0	0.1166	477.892
39	Պատուհանների ապամոնտաժում	մ ²	463	1.9297	893.452
40	Դռների ապամոնտաժում	մ ²	260	1.8649	484.886
41	Փայտե պատվածքի ապամոնտաժում	մ ²	100	0.6994	69.935
42	Հատակի ց/ա շերտի քանդում	մ ²	2400	0.4274	1025.720
43	Առաստաղի գաջի մաքրում,ծրատում	մ ²	1850	0.4144	766.700
44	Գաջի սվաղի մասնակի քանդում /պատերի և առաստաղի 30տոկոս/	մ ²	1600.0	0.4274	683.814
45	Պատերում անցքերի բացում	հատ	15	1.9556	29.334

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՈՒՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ

20

Բ.

46	Դռների բացվածքների իրականացում միջնորմներում	մ3	15	12.1481	182.221
47	Միջնապատերի քանդում	մ2	400	1.7484	699.355
48	Շեպերի գաջե սվաղի քանդում	մ2	500	1.5023	751.159
49	Առաստաղի ներկի մաքրում	մ2	1850	0.4015	742.741
50	Կուտակված ինվենտարի տեղափոխում	մ ²	50	4.7012	235.061
51	Պատուհանագոգերի քանդում	զմ	180	0.1943	34.968
52	Արտաքին պատերի հին բետոնի և երեսպատված քարի քանդում	մ3	1	12.1481	12.148
53	Բազրիքների ապամոնտաժում	մ2	56	7.0195	393.089
54	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում 0կմ հեռավորության վրա	տն	80	3.5874	286.994
55	Նորոգման աշխատանքներ			0.0000	0.000
56	Պատերի գաջե սվաղ բարձր որակի /ներառյալ պլյուսիկներ ուղղորդիչները և անկյունները/	մ2	1550.0	3.5745	5540.444
57	Պատերի գաջե սվաղ քսահարթում	մ2	4250	1.6059	6825.185
58	Պատերի և շեպերի ներկում ակրիլ լատեքսային ներկով SUPREMA/վացվող/ կամ համարժեք /ներառյալ ջրակայուն մածիկը և ներկանյութը/	մ2	5900.0	3.4579	20401.734
59	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	150.0	2.5254	378.817
60	Պատերի ներկում յուղաներկ ներկով /ներառյալ ջրակայուն մածիկը/	մ2	150.0	2.3830	357.448
61	Ներսի Պատերի ց/ա սվաղ բարձր որակի/ներառյալ ցանցը/	մ2	1060	3.7687	3994.870
62	Սանհանգույցների պատերի երեսապատում գունավոր կերամիկական սալերով /համաձայն նախագծի/Плитка Калейдоскоп Керама Марацци կամ համարժեք/	մ2	800	14.1814	11345.089
63	Պատերի երեսապատում կերամիկական սալերով /համաձայն նախագծի/	մ2	260	9.9593	2589.426
64	Պատերի կառուցում 10-20սմ հաստությամբ պեմզաբլոկներով	մ3	90	42.8808	3859.273
65	Ամրան Ø8A1	տ	1.445	426.7360	616.633
66	Ամրան Ø12A500C	տ	1.320	419.2762	553.445
67	Ե/բ միաձույլ բարավորների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	2.46	89.0253	219.002
68	Ամրան Ø8A1	տ	0.25	426.7360	106.684
69	Ամրան Ø12A500C	տ	0.153	419.2762	64.149

70	Անկյունակ 63x63x6մմ	մ	160.0	3.3802	540.834
71	Շեպերի գաջե սվաղ բարձր որակի	մ2	560	5.9316	3321.676
72	Պատի իրականացում գիպաստվարաթղթից KNAUF 9.5մմ կոնստրուկցիայով, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ2	200	8.2757	1655.140
73	Կախովի առաստաղի պատրաստում շերտավոր ՈՅՄ պլաստիկից, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով/	մ ²	80	9.6485	771.881
74	Կախովի առաստաղի պատրաստում հրակայուն գիպաստվարաթղթից 12.5մմ KNAUF, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ ²	60	8.0296	481.778
75	Армстронг bioguard 12մմ տիպի 600x600մմ կախովի առաստաղի իրականացում-սպիտակ, մետաղական ցինկապատ հիմնակմախքով	մ ²	210	11.2285	2357.991
76	Այլումինե բազրիքների տեղադրում ներառյալ մանկական բռնածողը /ներառյալ կյուրը, ամրացման դետալները/հ-0,95 մ/համաձայն նախագծի/	մ2	58.90	59.3675	3496.743
77	<u>Պատուհաններ</u>			0.0000	0.000
78	Մետաղապլաստե երկշերտ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում սպիտակ բլուրով, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ)/ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/բացվող	մ ²	213	35.8614	7638.470
79	Մետաղապլաստե երկշերտ ապակեպատ պատուհանների տեղադրում սպիտակ բլուրով, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ) /ներառյալ ապակեփաթեթը, բռնակ փակիչը, սարքերը/չբացվող	մ ²	250	23.7522	5938.041
80	Հակամիջատային ցանց	մ2	24	6.6827	160.385
81	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	գմ	200	4.4551	891.030
82	Դրսի շեպերի ց/ա սվաղ բարձր որակի	մ2	220	4.0537	891.807
83	Արտաքին լուսամուտագոգերի երեսպատում ցինկապատ թիթեղով 0.55մմ հաստ./250մմ լայն./	մ2	81	5.9834	484.653
84	<u>Ղռների տեղադրում</u>			0.0000	0.000
85	Մետաղապլաստե դուռ, բլուրով, սպիտակ, 60մմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ)	մ2	90	46.9992	4229.931
86	Մետաղապլաստե դռան տեղադրում, բլուրով, սպիտակ, 60մմ հաստ., պրոֆիլ (հայկական պրոֆիլ)	մ2	10	46.9992	469.992
87	ՄԴՖ ղռների տեղադրում ապակեփաթեթով/համաձայն նախագծի/	մ2	130.00	66.7884	8682.490
88	ՄԴՖ ղռների տեղադրում /համաձայն նախագծի/	մ2	10.00	59.3675	593.675
89	Խոհանոցի և լվացքատան ղռների տեղադրում այլումինե բլուրով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր) և բացվող դռակով/ներառյալ դռնակի հենարանը, և փականը/	մ2	10	102.4037	1024.037
90	Այլումինե ղռներ, բլուրով, սպիտակ, 46մմ հաստ., առանց ջերմակամուրջի, ապակեփաթեթով 4+4մմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	մ2	52	98.9458	5145.179

91	<u>Հատակներ</u>			0.0000	0.000
92	Հատակի ց/ա սվաղ հարթեցնող շերտ 4սմ	մ2	2400	1.9815	4755.613
93	Սանհանգույցների հատակների իրականացում գունավոր կերամիկական սալերով /համաձայն Նախագծի/Плитка Калейдоскоп Керама Марацци կամ համարժեք/	մ2	240	13.8576	3325.821
94	Հատակների իրականացում կերամիկական սալերով /համաձայն Նախագծի/600x600մմ/	մ2	110	10.8270	1190.975
95	Շրիշակների իրականացում կերամիկական սալերով 10սմ լայնքով	մ2	28	11.5912	324.552
96	Հատակների և աստիճանների իրականացում չսահող պրեսգրանիտից 800x800մմ	մ2	450	12.3423	5554.043
97	Շրիշակների իրականացում պրեսգրանիտով 10սմ լայնքով	մ2	50	11.5912	579.558
98	Լամինատե հատակի իրականացում 12մմ հաստ ներառյալ շրիշակը և սպունգը	մ2	140	11.8243	1655.399
99	Հատակների հարթեցում ինքնահարթեցվող հատակով, հարթեցնող շերտ 5մմ	մ2	1730	2.2405	3876.109
100	Պլաստիկ շրիշակների իրականացում 10սմ լայնքով	մ2	130	3.1859	414.173
101	Հատակներ իրականացում վինիլից 3.0մմ հաստությամբ, 0,7 մմ հաստությամբ մաշվածակայուն շերտով/գույները համաձայն Նախագծի/	մ2	1590	14.9455	23763.300
102	<u>Առաստաղ</u>			0.0000	0.000
103	Առաստաղի լավորակ գաջե սվաղ	մ2	600	3.6004	2160.229
104	Առաստաղի գաջե սվաղի քսահարթում	մ2	1850	0.9713	1796.953
105	Առաստաղի ներկում լատեքսամերկով	մ2	2450	1.5153	3712.409
106	<u>Սանհանգույցների խցիկների</u>			0.0000	0.000
107	Սան.հանգույցի խցերի պատրաստում ՄՂԾ-ից, /ներառյալ պատերի և դռների իրականացում, ալյումինե կարկասը, բռնակները և ծխնիները/	մ2	115.00	57.8781	6655.980
108	Բռնակ	հատ	39	1.1915	46.468
109	Ծխնի	հատ	78	0.5957	46.468
110	Օդափոխության ճաղավանդակ պլաստիկ	հատ	13.00	2.9658	38.555
111	<u>Արտաքին աշխատանքներ</u>			0.0000	0.000
112	Տուֆե վնասված քարերի քանդում	մ2	25	5.5689	139.223
113	Տուֆե հղկված քարերի տեղադրում	մ2	25	19.1675	479.188
114	Շենքի ճակատի սվաղում ցեմենտ-ավազային շաղախով/ներառյալ ցանցը/	մ²	90	4.2738	384.645

115	Արտաքին թեքությունների սվաղում ցեմենտային շաղախով	գմ	20	0.8807	17.613
116	Արտաքին պատերի եւ թեքությունների ներկում ֆասադային ներկով	մ ²	90	2.0204	181.832
117	Մետաղական տարրերի ներկում 2անգամ	մ2	20	4.6624	93.247
118	Նախահաշիվ N3 Ջրամատակարարման ներքին ցանց			0.0000	0.000
119	Պատերում անցքերի բացում	տեղ	26	3.9151	101.792
120	Խողովակի ապամոնտաժում մինչև Φ63մմ	գծ,մ	300	0.6527	195.819
121	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	24.2508	24.251
122	Լվացարանի հանում	հատ	29	3.8568	111.848
123	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1	39.2532	39.253
124	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ25	մ	100	4.4474	444.738
125	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ20	մ	100	4.1793	417.929
126	Մետաղապլաստե խողովակի տեղադրում Φ16	մ	100	4.1495	414.951
127	Փական Φ25	հատ	4	7.3458	29.383
128	Փական Φ20	հատ	4	6.0844	24.338
129	Փական Φ15	հատ	4	5.8914	23.566
130	Զտիչ Φ25մմ	հատ	1	11.3567	11.357
131	Պլաստիկ Ջրի Բաք 1000լ (կլոր)	հատ	2	72.7238	145.448
132	Սառը ջրի մղման պոմպ H=7մ,Q=9լ/վ	հատ	2	66.7871	133.574
133	Ջրագազատար պողպատյա խողովակների մոնտաժում DH=57x3,5մմ	գծ,մ	90	3.3660	302.937
134	Փականների տեղադրում Φ57մմ	հատ	2	7.1088	14.218
135	Հակահրդեյին D=50մմ փական ճկափողով L=20մ և փայտյա արկղով	հ-տ	2	125.4694	250.939
136	Մանկական կերամիկական լվացարանի տեղադրում ոտնակով/430*340*500 մմ/	հատ	39	30.5709	1192.264
137	Ներկառուցվող խոհանոցային լվացարանի տեղադրում երկտեղանի/չժանգոտվող/	կոմպ	2	52.8337	105.667
138	Մանկական հայելիների տեղադրում/տեսքը համաձայն նախագծի/	հատ	40	35.0234	1400.937
139	Կերամիկական լվացարանի,ոտնակով տեղադրում	հատ	10	21.6658	216.658
140	Խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	39	0.7421	28.942
141	Լողախցիկի լողատակդիր	հատ	13	75.0952	976.237
142	Ճկախողովակների տեղադրում	հատ	52	2.5332	131.727

ՀՀ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՃԱՌԱՅԱՐԱՆԱԿՈՆԵՐԻ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

143	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչով բարձրորակ	հ-տ	51	9.7197	495.707
144	Ջրընդունիչ ծորակ-խառնիչով բարձրորակ ճկվող	հ-տ	2	23.9374	47.875
145	Ջրընդունիչ ծորակ,ցնցուղ խառնիչով բարձրորակ	հ-տ	13	22.4532	291.891
146	խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և այլումինե թերթով	մ3	0.1	51.1306	5.113
147	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 13կմ	տ	1	4.9292	4.929
148	Ցանցի փորձարկում	մ	300.0	0.1166	34.968
149	Նախահաշիվ N4 Կոյուղու ներքին ցանց			0.0000	0.000
150	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	24.2508	24.251
151	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1	39.2532	39.253
152	Կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում Φ 110մմ տրամագծով	զմ	160	1.3871	221.929
153	Նույնը Φ 50մմ տրամագծով	զմ	80	1.3456	107.649
154	Հոսակների ապամոնտաժում	հ-տ	15	1.0102	15.153
155	Ջուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հ-տ	41	6.5286	267.673
156	Հոսակների տեղադր. Φ 50մմ	հ-տ	15	6.2049	93.073
157	Մանկական զուգարանակոնք /կոմպլեկտ/տեղադր. բաքով	հ-տ	39	48.0850	1875.315
158	Ջուգարանակոնք /կոմպլեկտ/տեղադր. բաքով	հ-տ	3	51.0534	153.160
159	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ 110մմ	մ	165	4.5847	756.476
160	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդային խողովակների մոնտաժում Φ 50մմ	մ	92	3.4062	313.366
161	Պլաստմասե ձևավոր մաս.	հ-տ	52	3.1342	162.977
162	Սիֆոնների տեղադրում	հ-տ	13	2.4089	31.316
163	Մաքրիչ Φ 110	հ-տ	12	6.5533	78.639
164	Ստուգիչ Φ 110	հ-տ	4	5.8021	23.208
165	Թեքում $110 \times 135^\circ$	հ-տ	4	4.3257	17.303
166	Ցանցի փորձարկում	զմ	257	0.5828	149.780
167	Նախահաշիվ N5 Տաք ջրամատակարարում			0.0000	0.000
168	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում h=100մմ	մ3	1	24.2510	12.126
169	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնով	մ3	0.5	39.2536	19.627
170	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում PN 20, d=20x3,4մմ	մ	100	3.4463	344.630

171	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում PN 20, d=25x4,2մմ	մ	100	3.7429	374.288
172	Փական Փ25	հատ	13	6.6038	85.849
173	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր՝	հատ	20	1.1125	22.250
174	Ջրատաքացուցիչ բաք/Boiler/ Ariston 50լ	հատ	15	103.8915	1558.372
175	խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	0.4	51.1363	20.455
176	խողովակների ամրացման ամրակներ	հատ	50	0.1036	5.180
177	Ցանցի փորձարկում	մ	200	0.1282	25.643
178	Նախահաշիվ N6 Ջեռուցում և օդափոխություն			0.0000	0.000
179	Ջեռուցում			0.0000	0.000
180	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	100	0.6722	67.216
181	խողովակների ապամոնտաժում մինչև Ø108	մ	200	0.8082	161.630
182	Պատին ամրացվող ջեռուցման կաթսա փակ այրմամբ FONDITAL, ANTEA CTFS 40 (2-կոնտուր), փակ այրման, ծխատարով, 40 կՎտ կամ համարժեք, /կոմպլեկտ/	կոմպլ	7	788.0900	5516.630
183	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում/ աշխատանք/	Էկմ	1953	0.1917	374.345
184	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում LBA-500/Ներառյալ /մարտկոցը և ամրացման դետալները/ h=500մ	սեկց	980	5.7140	5599.764
185	Ալյումինե մարտկոցների տեղադրում h=350մմ /Ներառյալ /մարտկոցը և ամրացման դետալները/	սեկց	880	6.0844	5354.314
186	Սանհանգույցներում չորանոցի տեղադրում (800*500) (սպիտակ-կոր)	հատ	15	17.8104	267.156
187	Մարտկոցի օդահանիչ սարքի տեղադրում 1/2" M	հատ	200	0.8496	169.921
188	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փական Փ16/մարտկոցի/	հատ	200	1.8896	377.918
189	Մարտկոցի ուղիղ փական Փ16/մարտկոցի/	հատ	200	1.8896	377.918
190	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում , ալյումինե շերտով, PN 10, d=63x7մմ	զգ,մ	300	10.9671	3290.141
191	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում PN 10, d=50x5.5մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զգ,մ	400	7.4496	2979.829
192	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=40x5մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զգ,մ	450.0	5.7128	2570.763
193	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=32x4մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զգ,մ	450.0	3.0448	1370.180
194	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում d=25x3մմ ալյումինե շերտով PN 10,	զգ,մ	300.00	2.3235	697.037
195	Պոլիպրոպիլենային խողովակի տեղադրում d=20x3մմ ալյումինե շերտով PN 10,	մ	400	1.3029	521.159
196	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 63X50X63	հատ	8	11.0306	88.245
197	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 63X40X63	հատ	10	6.7256	67.256

198	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 63X32X63	հատ	20	6.2814	125.627
199	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 50X40X50	հատ	20	4.0550	81.101
200	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 50X32X50	հատ	40	3.7585	150.338
201	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 50X20X50	հատ	46	3.6833	169.434
202	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 40X20X40	հատ	36	3.6095	129.943
203	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչի տեղադրում 32X20X32	հատ	30	3.6095	108.286
204	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում $\Phi 63$ մմ 90աստ.	հատ	20	4.8010	96.021
205	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում $\Phi 50$ մմ 90աստ.	հատ	30	4.0589	121.768
206	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում $\Phi 40$ մմ 90աստ.	հատ	40	3.7623	150.494
207	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում $\Phi 32$ մմ 90աստ.	հատ	30	3.6134	108.402
208	Պոլիպրոպիլենային անկյունակի տեղադրում $\Phi 25$ մմ 45աստ.	հատ	40	3.4476	137.905
209	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 63$ մմ	հատ	10	7.9754	79.754
210	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	10	6.9367	69.367
211	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 40$ մմ	հատ	12	6.0159	72.190
212	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	12	5.7193	68.631
213	Պողպատե փականի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	10	5.4525	54.525
214	Պատերում անցքերի բացում $D=30-50$ մմ	տեղ	50	1.1423	57.115
215	Դատարկման ծորակի տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	4	7.2333	28.933
216	Բետոնե նախապատրաստական շերտի քանդում $h=100$ մմ	մ3	1.5	21.7322	32.598
217	Խողովակների մեկուսացում հանքային բամբակով և ալյումինե թերթով	մ3	1	50.9892	50.989
218	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5	մ3	1.5	37.6740	56.511
219	Անցքերի փակում գաջե շաղախով	մ2	5	3.0241	15.121
220	Շրջանառու պոմպ $H=25$ մ, $Q=5$ կամ համարժեք	հատ	4	103.8925	415.570
221	Խողովակների միացման դետալներ և անցումներ, և այլ ձևավոր մասեր	հատ	80.00	2.2263	178.106
222	Խողովակների ամրացման ամրակներ	հատ	3600.00	0.0440	158.524
223	Ցանցի փորձարկում	մ	2300.00	0.0505	116.173
224	Պոլիէթիլենային խողովակ $\Phi 15$	մ	6	0.4002	2.401
225	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում 10կմ	տ	3	3.5862	10.759


226	Օդափոխություն			0.0000	0.000
227	Օդատարների ապամոնտաժում	մ	100.00	1.4480	144.795
228	Կանալային օդամուղչ L=150մ3/ժամ P=130ՄՊա	հմլ	8	150.9989	1207.991
229	Օդատար ցինկապատ պողպատից 0,7մմ D=100մմ	մ2	9	13.0769	117.692
230	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով 100մմ հաստ.	մ3	2	44.7713	89.543
231	Պատերի և ծածկերի մեջ անցքերի բացում 100x100	հատ	14	3.7041	51.857
232	Ճաղավանդակ 100*100	հատ	14	5.5885	78.239
233	Նախահաշիվ N7 Հակահրդեհային ավտոմատիկա			0.0000	0.000
234	Գ/հւ հակահրդեհային համակարգի ապամոնտաժում	կոմպ	1	106.3170	106.317
235	Ավտոմատացման ղեկավարման հսկման վահան C-2000M	հատ	1	211.7015	211.701
236	Հասցեի ռելեի սարք C2000-CP1-01	հատ	1	86.2296	86.230
237	Ղեկավարման պահարան	հատ	1	400.2202	400.220
238	Ընդունիչ-հսկիչ սարք	հատ	1	86.1907	86.191
239	Շղթաների միջանկյալ մոդուլ УПКОВ-135-1-1	հատ	2	109.0886	218.177
240	Լուսաձայնային ազդարար	հատ	2	175.9560	351.912
241	Մարտկոց	հատ	2	27.6380	55.276
242	Անխափան սնուցման աղբյուր/մարտկոց/	հատ	1	80.3367	80.337
243	Մալուխ ստուգողական КСПЭВ 2*2*0,5մմ	մ	80	1.5023	120.188
244	Մալուխ ստուգողական КСПЭВ- 2*0,75մմ	մ	200	1.4635	292.699
245	Մալուխ ստուգողական КСПЭВ 2*0,5մմ	մ	350	1.4117	494.091
246	Հրդեհի ձեռքի ազդարարիչ	հատ	18	33.2071	597.727
247	Ծխային ազդասարք	հատ	20	33.1812	663.623
248	Ջերմային ազդասարք	հատ	48	10.4517	501.680
249	Պոլիվինիլքլորիդե խող, Ø15	զճ,մ	150	4.0279	604.183
250	Միացման տուփ 180*110	հատ	8	13.0550	104.440
251	Համակարգի ընդհանուր կարգավորում և փորձարկում	սիստեմ	1.00	424.0547	424.055
252	Նախահաշիվ N8 Էլ.լուսավորություն			0.0000	0.000
253	Կոթառների, ապամոնտաժում	հատ	35	0.1943	6.799

254	Անջատիչների և վարդակների ապամոնտաժում	հատ	20	0.2072	4.144
255	Ակոսների պատրաստում հաղորդալարերի համար	զմ	1100	0.9195	1011.504
256	Ակոսների փակում գաջե սվաղով	մ ²	50	2.4737	123.686
257	Լուսավորության վահանակ 12 խմբային ավտոմատների համար/հարկային/	հատ	8	17.3678	138.943
258	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 25Ա	հատ	36	3.7559	135.213
259	Ավտոմատ անջատիչ միաֆազ 32Ա	հատ	16	3.9631	63.410
260	Ավտոմատ անջատիչ եռաֆազ 40Ա	հատ	10	3.0954	30.954
261	24 ՎտLED լուսատու առաստաղի/4000K//համաձայն նախագծի/	հատ	96	7.2657	697.511
262	36Վտ LED լուսատու առաստաղի շրջանի տեսքով /4000K//համաձայն նախագծի/	հատ	104	8.7422	909.188
263	36Վտ,4000K Ամպի տեսքով LED առաստաղի լույսեր, գունագեղ,երկարությունը 50-60սմ,220V,բարձրությունը 8սմ	հատ	124	31.0057	3844.701
264	Լուսատու վթարային , ակումուլյատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ 12 Վտ /48ժամ/	հատ	60	13.7803	826.817
265	Լուսային ցուցատախտակ <<ԵԼԶ>> 220V մարտկոցային	հատ	66	10.3870	685.544
266	Հաղորդալար ՈՌՑ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար , 2x2,5մմ2	մ	700	0.8677	607.421
267	Հաղորդալար ՈՌՑ փակ էլ.հաղորդման գծերի համար, 3x2,5մմ2	մ	400	1.0102	404.084
268	Անջատիչ երկսեղմակ	հատ	64	1.8391	117.702
269	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	44	2.2924	100.866
270	Վարդակ փակ էլ. հաղորդման գծերի համար 16Ա հողանցման հպակով	հատ	110	2.2147	243.616
271	Տուփեր էլ.մոնտաժային	հատ	100	0.6346	63.462
272	Պոլիէթիլենային խողովակ ϕ 15	մ	600	0.4403	264.209
273	Ամրակ մալուխների ամրացման համար	հատ	800	0.4015	321.195
274	Պաշտպանիչ անջատման սարք/դիֆերենցիալ ավտոմատ/	հատ	1	19.8027	19.803
275	Նախահաշիվ N9 Սալվածքի իրականացում			0.0000	0.000
276	<u>Սալվածք</u>			0.0000	0.000
277	Բետոնյա շերտի քանդում	մ ³	4	3.6523	14.609
278	4-րդ կարգի հողի շերտի քանդում 8սմ հաստությամբ	մ3	248.0	2.2406	555.667
279	Բետոնե հիմքերի և բազալտե սալերի քանդում	մ3	15	63.5784	953.677
280	III կարգի գրունտի քանդում ձեռքով,տոփանում սալվածքի և բետոնե բորոյուրի իրականացման համար	մ ³	33	10.3482	341.490

« 20 » 2017 թ.

281	Շին աղբի և ավելորդ գրունտի բարձուն և տեղափոխում 8կմ հեռավորության վրա	տմ	40	3.5875	143.502
282	Ավազե կոպճային հարթ շերտ h=10սմ	մ ³	23	6.1519	141.494
283	Խճային հիմքի պատրաստում 10սմ շերտով 5-10 չափի	100մ ²	2.30	166.6198	383.226
284	Բետոնե սալվածքի պատրաստում 10սմ հաստությամբ B15 դասի բետոնով/ներառյալ ցանցը BP d=3,0մմ,ք.100x100մմ/	մ ³	23.00	37.7792	868.923
285	Խճի նախապատրաստական շերտ տոփանումով պնդման ցուցանիշներով/Բազալտե խիճ, 10-15մմ/	մ ²	135.0	1.6578	223.800
286	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով /h=10սմ/	մ ³	14.5	46.1977	669.866
287	Հարթակի և աստիճանների իրականացում բազալտե սալերով	մ ²	145	24.1544	3502.383
288	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80	գ.մ	223	7.3823	1646.253
289	Բետոնե ջրահեռացման առվակ 100x80մմ	գմ	60	4.5304	271.824
Ընդամենը					261064.01
ԱԱՀ 20%					52212.80
Ամբողջը					313276.810

Կազմեց՝



Ա.Գուլոյան