## ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

| Թերթ | Անվանումը | Ծանոթություն |
|---|---|---|
| 1 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | |
| 2 | ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ | |
| 3 | ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ | |
| 4 | ՁԵՂՆԱՀԱՐԿԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔ | |

## ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Բնակելի շենքի օդափոխության համակարգի նախագիծը մշակված է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի Մանսարդային հարկի բնակարանների խոհանոցների ու սանհանգույցների հանգույցներում օդափոխության բլոկներ առկա չեն ուստի նախագծով նախատեսվում է ձեռնահարկի ու տանիքի ծածկույթից վերև կառուցել օդափոխության խորան խարամաբետոե բլոկներով, որոնք անհրաժեշտ է սվաղել և ներկել: Նախագծով նախատեսվում է բնական օդափոխության համար է ցինկապատ թիթեղից օդատար խողովակների մոնտաժում` ջերմամեկուսացնելով հանքային բամբակով:
Օդատար խողովակները նախատեսված է իրականացնել ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ, որոնց մոնտաժման ժամանակ անհրաժեշտ է օգտագործել ձայնամեկուսիչ ու ռետինե ներդիր էլեմենտներ: Օդատարներից դեպի սպասարկվող սենյակներ անցքերի վրա նախատեսված են պլաստմասե ժալյուզային ցանցեր 200*200մմ չափերի: Օդատար բլոկների վրա անհրաժեշտ է նախապես ներկված շերտապողպատ տեղադրել` ամրացման միջոցով թիթեղյա գլխանոցներ մոնտաժելու համար:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ՆԱԽԱԳԱՀ | Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ | Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակակրան բնակելի շենքերի մանսարդային հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում<br>ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ<br>ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ | | | |
| ՆԱԽ. ՀԵՂ. | Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ | | | | |
| ՃԱՐՏԱՐԱԳ. | Ս. ՓԱՐՍՅԱՆ | | | | |
| | | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ | ՓՈՒԼ | ԹԵՐԹ | ԹԵՐԹԵՐ |
| "Մաստարա" ԱԿ Արտ. ՃԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023 | | | Ա.Ն. | 0-1 | 4 |