ú¸²öàÊàôÂÚ²Ü ÜÚàôÂºðÆ Ø²êÜ²¶Æð

1. ԱՆՑՔԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄ Ե/Բ ԾԱԾԿԻ ԲԱՁՄԱՆՑՔ ՍԱԼԵՐՈՒՄ - 6.3 մ^3
2. ՇԻՆ. ԱՂԲԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ - 6.3 մ^3
3. ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐԻ ՇԱՐՈՒՄ /հաստ.-90 մմ/ - 51.0 մ^2
4. ԱՄՐԱՆ Փ6 A-I ԽԱՐԱՄԱԲԵՏՈՆԵ ՇԱՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ - 153.0 կ·
5. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ Ց/Ա ՇԱՂԱԽՈՎ - 51.0 մ^2
6. ՆՈՒՅՆԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ - 510.0 մ^2
7. ՑԻՆԿ. ԹԻԹԵՂԻՑ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ 150 /հաստ.-0.5 մմ/ -320.0 գծմ
8. ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ԾՈՒՆԿԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ 150 /հաստ.-0.5 մմ/ - 12 հատ
9. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Փ150 - 160 հատ
10. ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԳԻՊՍԵՍՏՎԱՐԱԹՂԹԵ ՍԱԼԵՐՈՎ /հաստ.-12.5 մմ/ - 23.0 մ^2
11. ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ ՖՈԼԳՈՒՁՈԼՈՎ ՓԱԹԱԹՎԱԾ ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԲԱՄԲԱԿԻՑ /նայել շինարարական մասում/ - 2.3 մ^2
12. ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՃԱՂԱՇԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 200x200 մմ - 57 հատ
13. ԳԼԽԱՆՈՑԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ -30*3 - 43.0 գծմ
14. ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 3.0 մ^2
15. ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 1.8*0.6 մ /հաստ.-0.55 մմ/ - 1 հատ
16. ԳԼԽԱՆՈՑ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ 1.4*0.6 մ /հաստ.-0.55 մմ/ - 5 հատ
17. ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀՊՄԱՆ ՄԱՍԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂՈՎ /հաստ.-0.55 մմ/ - 12.0 մ^2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՕԴԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼ 0.02% ԹԵՔՈՒԹՅԱՄԲ
2. ՕԴԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ԴԵՏԱԼՆԵՐԸ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՌԵՏԻՆԵ ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ

ՆԱԽԱԳԱՀ	Ա. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ		Գորիս համայնքի Գորիս քաղաքի Գետափնյա թիվ1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 5 և թիվ 6 բազմաբնակակրան բնակելի շենքերի մանսարդային հարկերի և տանիքների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում ԳԵՏԱՓՆՅԱ ԹԻՎ 1 ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ԳՈՐԻՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ			
ՆԱԽ. ՀԵՂ.	Վ. ՄԻՐԶՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱԳ.	Ս. ՓԱՐՍՅԱՆ					
			ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
"Մաստարա" ԱԿ Արտ. ՃԲԴ-Ա-040, ԿԵԴ--Ա2-023				Ա.Ն.	0-2	4