

Կապան քաղաքի Դեմիրճյան հրապարակի հարակից այգու նորոգման
շինարարական աշխատանքների
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/01

ք. Կապան

«19» փետրվարի 2026թ.

Կապանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանի, որը գործում է ՏԻՄ օրենքի և կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և <<Ռեհնովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ և <<Աժդանակ>> ՍՊԸ Կոնստրուկտորները, ի դեմս <<Ռեհնովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ տնօրեն Արամ Հովհաննիսյանի, որը գործում է ՍՊ ընկերությունների կանոնադրությունների և 2026 թվականի փետրվարի 9-ին կնքված Համատեղ կոնստրուկտոր N 26/2 պայմանագրի հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն օրացուցային գրաֆիկի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքները կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ

շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ

հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուին Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուին հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 250800000 (երկու հարյուր հիսուն միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, որից 41800000 (քառասունմեկ միլիոն ութ հարյուր հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուին պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:

Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների խախտում	10000 ՀՀ դրամ
2	շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
3	գ/կահավորման նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
4	տեխնիկական անվտանգության նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
5	սանիտարահիգիենիկ նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ
6	բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերի խախտում	10000 ՀՀ դրամ

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող

կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագրի կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (Ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ Ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, Ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի

հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
ՀՀ 900312450050
ՀՎՀՀ 09426088

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ և <<Աժդանակ>>
ՍՊԸ Կոնսորցիում
<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Շինարարների փ., 2.2, բն.8
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 163668800317
ՀՎՀՀ 09430129

/ստորագրություն/
Կ.Տ



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«Կապան քաղաքի Դեմիրճյան հրապարակի հարակից այգու նորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման»

					հազ. դրամ
N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
	ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ԱՅԳՈՒ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
	<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>				
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>				
1	III կարգի գրունտների քանդում	մ ³	550,0	0,70	387,14
2	IV կարգի գրունտների քանդում	մ ³	450,0	0,91	411,24
3	Կուտակված գրունտի ետլիցք, տոփանումով	մ ³	975,0	0,47	458,57
4	Ավելցուկային գրունտի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 7կմ	մ ³	195,0	5,28	1 029,05
	<u>Ջրավազաններ</u>				
1	Բետոնի նախաշերտ B 12.5 դասի	մ ³	70,00	45,00	3 149,90
2	Միաձույլ ե/բ հատակի իրականացում B25, W6 դասի բետոնով	մ ³	162,0	106,50	17 253,23
3	Ամրան A III	տ	16,209	450,19	7 297,10
6	Ամրան A I	տ	0,072	431,86	31,09
4	Միաձույլ ե/բ պատի իրականացում B25, W6 դասի բետոնով	մ ³	46,0	138,93	6 390,94
5	Ամրան A III	տ	4,126	450,19	1 857,30
6	Ամրան A I	տ	0,148	431,86	63,83
7	Պատերի և հիմքերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	130,00	4,36	566,99
8	Փրփրապլաստ 30մմ հաստ.	մ ²	10,00	4,95	49,47
	<u>Կամուրջ</u>				
1	Միաձույլ ե/բ կամրջակի իրականացում B25, W6 դասի բետոնով	մ ³	2,2	138,93	305,65
2	Ամրան A III	տ	0,591	450,19	266,20
3	Ամրան A I	տ	0,009	431,86	3,89
	<u>Շաղրվան -2 հալ</u>				

1	Միաձույլ ե/բ շատրվանի իրականացում B25, W6 դասի բետոնով	մ ³	32,0	138,93	4 445,87
2	Ամրան A III	տ	4,714	450,19	2 122,10
3	Ամրան A I	տ	0,069	431,86	29,71
4	Կուտակված գրունտի ետլիցք, տոփանումով	մ ³	43,0	0,47	20,22
	<u>Տեխնիկական սենյակ</u>				
1	Բետոնի նախաշերտ B 12.5 դասի	մ ³	3,50	45,00	157,49
2	Ե/բ հեծանի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	12,5	98,99	1 237,33
3	Ամրան A III	տ	0,747	450,19	336,29
7	Ամրան A I	տ	0,517	431,86	223,27
6	Ներդիր տարրերի իրականացում	տ	0,035	722,37	24,99
5	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	3,0	110,69	332,07
6	Ամրան A III	տ	0,234	450,19	105,34
7	Ամրան A I	տ	0,098	431,86	42,50
8	Միաձույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	8,4	120,81	1 014,83
9	Ամրան A III	տ	0,893	450,19	402,02
10	Ամրան A I	տ	0,408	431,86	176,29
11	Ե/բ պատի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	33,00	69,08	2 279,66
12	Ամրան A III	տ	2,682	450,19	1 207,41
13	Ամրան A I	տ	0,055	431,86	23,84
14	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	1,40	17,80	24,93
15	Ե/բ աստիճանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1,5	102,45	153,67
16	Ամրան A III	տ	0,038	450,19	17,11
17	Ամրան A I	տ	0,007	431,86	3,03
18	Ե/բ ծածկի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	12,5	113,95	1 424,42
19	Ամրան A III	տ	2,250	450,19	1 013,06
20	Ամրան A I	տ	0,006	431,86	2,60
21	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	11,00	17,80	195,85
22	Բետոնե հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	7,00	50,64	354,51
23	Ամրան A III	տ	0,292	450,19	131,46
24	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	220,00	3,74	822,85
25	ՎԱԲ ՈՒ 300.45.45-1 (6 հատ)	հատ	6,000	36,90	221,43
	<u>Տաղավար</u>				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	5,00	17,80	89,02
2	Բետոնի նախաշերտ B 12.5 դասի	մ ³	0,06	45,00	2,52

3	Բետոնե իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,98	50,64	49,63
4	Ամրան A III	տ	0,035	450,19	15,88
5	Ամրան A I	տ	0,145	431,86	62,62
6	Ներդիր տարրերի իրականացում	տ	0,114	722,37	82,37
7	Տաղավարի հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներով	տ	2,25	790,74	1 775,53
	<u>Հասարակական սպասարկման շինություն</u>				
1	Հողային աշխատանքներ III կարգի գրունտների քանդում	մ ³	79,4	0,70	55,90
2	Կուտակված գրունտի ետլիցք, տոփանումով	մ ³	26,0	0,47	12,23
3	Ավելցուկային գրունտի բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում 7կմ	մ ³	53,4	5,28	281,80
4	Բետոնի նախաշերտ B 12.5 դասի	մ ³	3,00	45,00	135,00
5	Ե/բ հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	մ ³	9,8	57,20	560,55
6	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ ²	66,50	3,74	248,73
7	Ե/բ հեծանի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	8,1	98,99	801,79
8	Ամրան A III	տ	0,691	450,19	311,04
9	Ամրան A I	տ	0,442	431,86	190,97
6	Ներդիր տարրերի իրականացում	տ	0,033	722,37	23,58
10	Միաձույլ ե/բ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	2,5	120,81	299,13
11	Ամրան A III	տ	0,462	450,19	207,81
12	Ամրան A I	տ	0,134	431,86	57,97
13	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	14,30	17,80	254,60
14	Բետոնե հատակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	12,80	50,64	648,24
15	Ամրան A III	տ	0,406	450,19	182,64
16	Միաձույլ ե/բ պարզունակի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	4,7	120,81	561,78
17	Ամրան A III	տ	0,458	450,19	206,01
18	Ամրան A I	տ	0,172	431,86	74,28
19	Ե/բ ծածկի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	8,2	113,95	934,42
20	Ամրան A III	տ	1,064	450,19	479,18
21	Ամրան A I	տ	0,011	431,86	4,92
22	Պողպատե ներդիր տարրերի իրականացում	տ	0,105	722,37	75,59
23	Պողպատե էլեմենտներով հեծանների և սյուների իրականացում	տ	1,04	790,74	826,09
24	Միաձույլ ե/բ միջուկի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	0,3	120,81	34,79
25	Ամրան A III	տ	0,045	450,19	20,31

26	Ամրան A I	տ	0,010	431,86	4,15
27	Միաձույլ ե/բ գոտու իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	0,75	120,81	90,61
28	Ամրան A III	տ	0,090	450,19	40,46
29	Ամրան A I	տ	0,023	431,86	10,00
30	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	0,30	100,51	30,15
31	Ամրան A III	տ	0,027	450,19	12,02
32	Ամրան A I	տ	0,008	431,86	3,41
33	Ապակյա ծածկի մետաղական հիմնակմախքի իրականացում	տ	0,37	790,74	289,51
	Ընդամենը				68 114,95
	<u>Քարեկարգման աշխատանքներ</u>				
	<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
		-	-		
1	Տարածքի ասֆալտե շերտի քանդում	մ ³	55,0	5,73	315,48
2	Բետոնե հատակի սաերի քանդում -տոմետ	մ ²	803,30	0,84	671,37
3	Մայթի սալիկների մասնակի քանդում	մ ²	12,00	0,84	10,03
4	Բազալտե եզրաքարերի քնդում	մ	809,1	1,42	1 146,10
5	Տարածքում առկա մետաղական էլեմենտների ապամոնտաժում և պահեստավորում (Սանհանգույցի տարրեր, մետաղական ցուցանակի, տեխնիկական սենյակի դուռ,լույսի կանգնակների,աղբամանների,շատրվանի մետաղական տարրեր,նստարաններ և այլն)	տ	2,60	45,30	117,78
6	Սնահանգույցի քանդում	մ ³	31,6	12,04	380,44
7	Շատրվանի ջրավազանի քանդում հիմքերի հետ միասին	մ ³	460,0	6,48	2 980,31
8	Տեխնիկական սենյակի ե/բ ծածկի և պատերի մասնակի քանդում	մ ³	10,5	34,59	363,23
9	Տեխնիկական սենյակի մուտքի աստիճանների ծածկարանի ապամոնտաժում և պահեստավորում	մ ²	6,2	0,15	0,96
10	Գոյություն ունեցող կրպակի ապամոնտաժում և պահեստավորում	տ	2,00	45,30	90,60
11	Ծառի չորացած արմատների կտրում հեռացում	հատ	16	3,09	49,46
12	Հուշարձանի ապամոնտաժում և պահեստավորում 1.4x1.6x1.2(հ) (վերատեղադրման համար)	հատ	1	45,46	45,46
13	Տարածքի սիզամարգերի առկա որակյալ բուսահողի քերում և կուտակում հետագա փոման և հարթեցման համար	մ ³	152,3	0,70	107,20
14	Կուտաված գրունտով արահետի բարձրացում և հարթեցում	մ ³	321,5	0,12	37,56

15	Քանդվող տեխնիկական սենյակի տեղամասի լիցք տեղում քանդված և կուտակված գրունտով	մ ³	125,0	0,47	58,79
16	Տարածքում կուտակված շին աղբի մաքրում	տ	28,5	2,61	74,32
17	Շին. աղբի բարձում, տեղափոխում 7կմ	տ	1925,0	2,93	5 643,62
	<u>Սալվածք, հատրակներ</u>	-	-		
1	Արահետի տոմետի սալիկների h=6սմ տեղադրում	մ ²	1808,20	8,19	14 800,80
2	Մայթի տոմետի սալիկների h=6սմ տեղադրում	մ ²	60,43	8,19	494,64
3	Տոմետե սալիկի տակ ավազե շերտի իրականացում	մ ³	112,22	20,11	2 256,55
4	Խճի տոփանված բնահող	մ ³	181,3	3,22	583,89
5	Տակտիլային ցուցանակ 300x300x15 մմ	մ ²	12,6	23,56	296,81
	<u>Եզրաքարեր</u>	-	-		
1	Բազալտե 10x20 սմ եզրաքարերի տեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)	մ	895,0	10,61	9 500,15
2	Բազալտե 15x30 սմ եզրաքարերի վերատեղադրում բետոնյա հիմքի վրա, (բետոն B-15 1գծ.մ - 0.055մ3)	մ	112,0	4,33	485,30
	<u>Հատրակներ</u>	-	-		
1	Հատակի ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	631,35	2,44	1 542,14
2	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ ²	631,35	1,12	705,42
3	Նախաքսուք շերտ, փոշեզրկում	մ ²	631,35	1,02	645,58
4	Հարթեցնող նյութ	մ ²	631,35	0,96	605,93
5	Ցեմենտային, էլաստիկ ջրամեկուսիչ, երկշերտ	մ ²	631,35	1,62	1 022,35
6	Ապակեթելային ցանց Vertex R117	մ ²	631,35	1,02	645,58
7	Ջրամեկուսիչ ժապավեն, հատակի և պատի հարող եզրի ջրամեկուսացում	մ	120,70	1,96	237,15
8	Ջրամեկուսիչ կապույտ ներկ	մ ²	631,35	3,43	2 162,54
	<u>Պատեր</u>	-	-		
1	Ջրամեկուսիչ շերտ երկտակ նաև թասակների տակ	մ ²	253,75	11,84	3 005,07
2	Ջավազանի պատերի երեսպատում գրանիտե սալերով 30մմ հաստ	մ ²	178,10	41,91	7 464,31
3	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ ²	178,1	1,12	198,99
4	Ջրավազանի պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ	մ ²	63,60	22,41	1 425,58
5	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ ²	63,6	1,12	71,06

6	Ջրավազանի պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ	մ²	23,50	27,14	637,82
7	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ²	23,5	1,12	26,26
8	Ջրավազանի պարագծով բազալտե սալիկներով հատակի երեսպատում	մ²	69,30	8,76	607,36
9	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ²	69,3	1,12	77,43
10	Ջրավազանի պարագծով գրանիտե սալիկներով հատակի երեսպատում	մ²	69,30	27,87	1 931,14
11	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ5 Bp-150*150մմ	մ²	69,3	1,71	118,79
12	Ջրավազանի գրանիտե թասակի տեղադրում	մ²	96,1	41,25	3 963,84
	<u>Շատրվան</u>	-	-		
1	Ջրամեկուսիչ շերտ երկտակ նաև թասակների տակ	մ²	167,20	4,64	775,94
2	Շատրվանի երեսպատում գրանիտե սալերով 30մմ հաստ	մ²	143,60	41,91	6 018,39
3	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ²	143,6	1,12	160,45
4	Շատրվանի երեսպատում դեկորատիվ գծային տարրերով գրանիտե սալերով 30մմ հաստ	մ²	19,30	47,35	913,90
5	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ²	19,3	1,12	21,56
6	Շատրվանի պատերի ներկում ջրակայուն ներկով	մ²	23,60	1,90	44,75
	<u>Կամուրջի հարդարում</u>	-	-		
1	Կամուրջի տակ ներկում ջրակայուն ներկով	մ²	23,50	1,90	44,56
2	Կամուրջի պատերի երեսպատում գրանիտե սալերով 30մմ հաստ	մ²	25,20	41,91	1 056,15
3	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ²	25,2	1,12	28,16
4	Կամուրջի ապակե հատակի իրականացում թրծված 8մմ հաստ երկտակ ապակիով	մ²	2,16	64,24	138,76
5	Կամուրջի բազրիքի տեղադրում h=700մմ, գործարանային արտադրանք	մ	22,40	27,45	614,94
	<u>Ծաղկաթմբեր</u>	-	-	0,00	0,00
1	Պատերի երեսպատում գրանիտե սալերով 30մմ հաստ	մ²	16,40	41,91	687,34
2	Մետաղական ցանցի իրականացում Φ3 Bp-100*100մմ	մ²	16,4	1,12	18,32
3	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալերով 30մմ հաստ	մ²	1,70	27,14	46,14

4	Մետաղական ցանցի իրականացում $\Phi 3 \text{ Bp-100} \times 100 \text{ մմ}$	մ ²	1,7	1,12	1,90
5	Զրամեկուսիչ շերտ երկտակ	մ ²	13,60	4,64	63,11
6	Բետոնե ծաղկամանների տեղադրում(գործարանային արտադրության) $300 \times 300 \times 550 \text{ (h)}$	հատ	2	35,30	70,61
7	Բետոնե ծաղկամանների տեղադրում(գործարանային արտադրության) $450 \times 300 \times 850 \text{ (h)}$	հատ	2	51,01	102,02
8	Բետոնե ծաղկամանների տեղադրում(գործարանային արտադրության) $300 \times 300 \times 850 \text{ (h)}$	հատ	4	43,16	172,63
	<u>Տեխնիկական սենյակ</u>	-	-		
1	Միջնորմների իրականացում $h=150 \text{ մմ}$ հաստ թեթևբետոնե բլոկներից	մ ²	17,2	5,33	91,75
2	Բետոնի նախաշերտ B 7.5 դասի	մ ³	0,34	43,00	14,79
3	Պողպատե ներդիր տարրերի իրականացում	տ	0,016	722,37	11,68
4	Ցանց Ց-1	տ	0,019	431,86	8,10
5	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0,05	100,51	5,13
6	Բետոնի B 15 դասի	մ ³	0,07	43,00	2,92
7	Ամրան A III	տ	0,006	450,19	2,72
8	Ամրան A I	տ	0,002	431,86	0,73
9	Պրեսգրանիտ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	67,30	13,86	932,55
10	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=40 \text{ մմ}$ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	67,30	2,01	135,53
11	Պրեսգրանիտ շրիշակների իրականացում ամրացված սոսնձով $h=80 \text{ մմ}$	մ ²	3,62	13,89	50,24
12	Պրեսգրանիտ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով - աստիճաններում	մ ²	13,10	13,86	181,52
13	Ցեմենտավազային հարթեցնող $d=30 \text{ մմ}$ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	13,10	1,59	20,76
14	Ցեմենտ ավազե սվաղի իրականացում	մ ²	29,8	2,56	76,16
15	Մետաղական ցանցի իրականացում $\Phi 3 \text{ Bp-100} \times 100 \text{ մմ}$	մ ²	29,8	1,12	33,30
16	Պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30 մմ հաստ	մ ²	29,80	22,41	667,96
17	Հենապատերի բազալտե թասակի տեղադրում $500 \times 30 \text{ մմ}$	մ ²	6,0	33,39	200,37
	<u>Այլ աշխատանքներ</u>	-	-		

3	Թռչնատառերի տպագրություն մետաղական շրջանակով գրանիտի վրա 500x500մմ պաշտպանիչ ապակե շերտով 8մմ հաստ թրծված գործարանային պատրաստի արտադրանք	հատ	39	91,51	3 568,88
4	Սառեցնող սարքի քողարկում ալյումինե շերտավարագույրի միջոցով(լամեյ),իր ալյումինե հիմնակմախքով	մ ²	43,20	38,90	1 680,52
	<u>Հողային աշխատանքներ</u>	-	-	0,00	0,00
1	Կուտակված բուսահողի փռում սիզամարգերում, համահարթեցումով ավելացումով 20% կարմիր ավազ	մ ³	152,3	3,53	538,33
2	Հասարակական սպասարկման շինության մոտ դեկորատիվ ծառերի տնկում	հատ	4	130,07	520,29
3	Ջրավազանի պարագծով դեկորատիվ ծաղկաթմբերի տնկում	հատ	8	46,84	374,73
4	Կանաչապատում	մ ²	2231,5	0,72	1 604,56
	<u>Հասարակական սպասարկման շինություն</u>	-	-		
1	Արտաքին պատերի իրականացում h=200մմ հաստ թեթևբետոնե բլոկներով	մ ³	25,2	31,19	785,96
2	Միջնորմների իրականացում h=1050մմ հաստ թեթևբետոնե բլոկներից	մ ²	51,4	5,33	274,19
3	Միաձույլ ե/բետոնե բարավորների իրականացում B15դասի բետոնով	մ ³	0,08	100,51	7,54
4	Որմնախարիսխի և արտաքին պատերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ	մ ²	63,60	22,41	1 425,58
5	Մետաղական ցանցի իրականացում Ф3 Вр-100*100մմ	մ ²	63,6	1,12	71,06
6	Պարապետի երեսպատում մետաղական սայրինգով իր ալյումինե հիմնալմախքով	մ ²	46,2	14,53	671,17
7	Շեպերի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ հաստ	մ ²	5,20	22,41	116,56
8	Մետաղական ցանցի իրականացում Ф3 Вр-100*100մմ	մ ²	5,2	1,12	5,81
9	Ջերմամեկուսիչ շերտ	մ ²	122,9	4,40	540,62
10	Ալյումինե դեկորատիվ էլեմենտներ փայտե ֆակտուրայով 800x400մմ	մ	23,3	5,57	129,72
11	Ալյումինե դեկորատիվ գծային էլեմենտներ փայտե ֆակտուրայով 20x50x2600մմ	մ	54,6	1,28	69,74
12	Փռչներկված մետաղական դեկորատիվ գծային էլեմենտներ 80x100մմ	մ	22,8	0,64	14,63
13	Պարապետի մետաղական թասակի իրականացում -43.1մ	մ ²	17,24	5,91	101,87
14	Բազալտե սալիկերի իրականացում հարթակ, աստիճան, թեքահարթակ	մ ²	30,10	8,76	263,80

15	Հատակի ցեմենտաձալային հարթեցնող d=30մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	24,70	1,59	39,15
16	Ապակյա ծածկի իրականացում 8մմ հաստ թրծած ապակուց, ներառյալ այլումինե պրոֆիլները	մ ²	17,85	49,86	890,03
17	Միջանցքի պատերի սվաղում ցեմ/ավազային սվաղով	մ ²	36,80	2,51	92,28
18	Միջանցքի պատերի ծեփամածկում և ներկում ակրիլային ներկով	մ ²	34,80	1,66	57,73
19	Լրացուցիչ այլումինե պրոֆիլ ցուցափեղկի ամրացման համար	մ	13,0	0,80	10,41
	<u>Հարթ փանիք</u>				
1	Լրացուցիչ ջրամեկուսիչ շերտ իզոգամով	մ ²	55,7	1,98	110,55
2	Լրացուցիչ ջրամեկուսիչ շերտ իզոգամով ավազային շերտով	մ ²	55,7	2,12	118,25
3	Պեռլիտի ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,57	41,42	230,69
4	Լրացուցիչ մետաղական թիթեղների տեղադրում	մ ²	16,60	5,91	98,08
5	Ցինկապատ ծալքավոր թիթեղ ԿՊ-21	մ ²	31,9	6,53	208,33
6	Ցինկապատ մետաղական գունավոր թիթեղ	մ ²	9,6	7,68	73,73
7	Ջրահեռացման խողովակ(կոմպլեկտ)	մ	8,0	3,87	30,98
	<u>Ներքին հարդարում</u>				
1	Ներքին շեպերի, հեծանների, սյուների գիպսոնիտե սվաղի իրականացում	մ ²	145,30	3,77	548,26
2	Պատերի և շեպերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	145,30	1,51	219,46
3	Ցեմ/ավազային սվաղի իրականացում մետաղական ցանցով	մ ²	101,60	2,51	254,77
4	Կերամոգրանիտե երեսապատում	մ ²	73,40	12,93	948,95
5	Այլումինե անկյունակների տեղադրում	մ	29,4	0,88	25,87
6	Դեկորատիվ գիպսոստվարաթղթե պատերի իրականացում	մ ²	15,60	7,01	109,38
7	Դեկորատիվ գիպսոստվարաթղթե պատ(Ջրակայուն),իր հիմնակմախքով	մ ²	20,50	7,67	157,26
8	Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում ամրացված սոսնձով h=80մմ	մ ²	3,79	13,89	52,69
9	Մոլդինգ գիպսե կամ պոլետրետանից	մ	41,0	7,16	293,41
10	Ջրակայուն գիպսոստվարաթղթե կախովի առաստաղ,իր մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	29,00	5,03	145,96
11	Ջերմամեկուսիչ շերտ երկտակ	մ ²	31,9	7,23	230,50
12	Գիպսոստվարաթղթե կախովի առաստաղի իրականացում	մ ²	33,00	5,03	166,09

13	Առաստաղի ծեփամածկում և լատեքս ներկում	մ ²	33,00	1,71	56,49
	<u>Հայրակ</u>				
1	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=40մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	45,00	2,01	90,62
2	Կերամոգրանիտ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	45,00	13,86	623,54
3	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=40մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	32,00	2,01	64,44
4	Քսվածքային ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում	մ ²	32,00	2,21	70,65
5	Կերամոգրանիտ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	32,00	13,86	443,41
	<u>Հարթ փանիք</u>				
1	Սևահող, բուսածածկով -250մմ	մ ³	65,9	2,44	160,49
2	Ֆիլտրացիոն ցանց	մ ²	65,9	2,99	196,82
3	Գետտեքստիլ	մ ²	65,9	1,78	117,13
4	Լվացած խիճ (դրենաժ)-250մմ	մ ³	65,90	14,97	986,75
5	Գետտեքստիլ	մ ²	65,9	1,78	117,13
6	Ռեփեֆային մեմբրան	մ ²	65,9	2,04	134,21
7	Ջրամեկուսիչ շերտ, մեմբրան	մ ²	65,9	2,64	174,05
8	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ	մ ²	65,90	1,52	100,18
9	Իզոգամ (ջրամեկուսիչ) երկու շերտ	մ ²	65,9	3,85	253,74
	<u>Տաղավար</u>				
1	Հատակի ե/բ սալի երեսապատում բազալտե սալիկներով	մ ²	11,20	8,76	98,16
2	Մետաղական ցանցի իրականացում Փ3 Вр-100*100մմ	մ ²	11,2	1,12	12,51
3	Հատակի ե/բ սալի երեսապատում պրեսգրանիտե սալիկներով	մ ²	48,30	13,86	669,27
4	Մետաղական ցանցի իրականացում Փ3 Вр-100*100մմ	մ ²	48,3	1,12	53,97
5	Մետաղական հիմնակմախքի երեսապատում փոշեներկված մետաղական թիթեղով t=3մմ(պաշտպանիչ լաքապատված,մետաղական դեկորատիվ գծային էլեմենտներով)	մ ²	81,2	16,10	1 307,62
6	Դեկորատիվ էլեմենտների տեղադրում (50x50x3 2400(h) մմ մետաղական չորսուններ,փոշեներկված)	տ	0,807	841,06	678,73
7	Գործարանային արտադրության ՄԴՖ-ից սեղանի տեղադրում 0.9x2.8x0.9մ	հատ	6	226,99	1 361,97
8	Ծածկի իրականացում ճկուն կղմինդրով փայտամանրաշերտ տախտակամածող ԴՍՊ	մ ²	53,50	10,91	583,75
	<u>Դռներ, պափուհաններ</u>				

1	Արտաքին դուռ ալյումինե ապակեփաթեթով	մ ²	2,10	124,48	261,40
2	Վիտրաժ ալյումինե ապակեփաթեթով - բացվող	մ ²	4,80	124,48	597,49
3	Վիտրաժ ալյումինե ապակեփաթեթով - չբացվող	մ ²	37,14	60,62	2 251,47
4	ՄԴՖ-ի ներքին դուռ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	12,20	81,18	990,43
5	Մետալալաստե պատուհաններ բացվող (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	1,32	71,80	94,78
6	Արտաքին դուռ թերթավոր մետաղով սառը գլանվաճ - տեխնիկական սենյակում	մ ²	2,31	94,17	217,54
7	Մետալալաստե դուռ (ներառյալ օժանդակ կցամասերը) -- տեխնիկական սենյակում	մ ²	2,10	80,92	169,94
8	Ալյումինեպատուհաններ բացվող (ներառյալ օժանդակ կցամասերը)	մ ²	0,54	111,80	60,37
9	Բարդ փականի տեղադրում	հատ	4	18,92	75,69
	Ընդամենը				111 974,20
	<u>Կաթնալիս ոռոգման համակարգ</u>				
1	Պոլիէթիլենե գոֆրե de16(Pe), խողովակներ (փորձարկումով)	մ	250,0	0,38	96,23
2	Լար 15x3մմ	մ	30,0	0,64	19,16
3	Լար 15x4մմ	մ	50,0	0,67	33,52
4	Լար 15x5մմ	մ	50,0	0,70	35,11
5	Լար 15x7մմ	մ	70,0	0,75	52,48
6	Օդահան 1"	հատ	1	12,99	12,99
7	Խամուռ 63x1"	հատ	1	3,46	3,46
8	Կոնտրոլյեր 15zone	հատ	1,0	133,48	133,48
9	Էլ կլապան 1"	հատ	15	38,11	571,69
10	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասեր 50-32մմ	հատ	141	2,91	409,76
11	Ֆիլտր 1" disc	հատ	15	8,28	124,13
12	Ֆիլտր 1 1/4" disc	հատ	5	9,85	49,23
13	Valve box 10"	հատ	3	23,56	70,67
14	Valve box 6"	հատ	9	18,84	169,60
15	Պոլիէթիլենե de63(Pe), PN8 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	230,0	1,21	279,21
16	Պոլիէթիլենե de40(Pe), PN8 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	750,0	1,02	767,73
17	Պոլիէթիլենե de25(Pe), PN8 խողովակներ (փորձարկումով)	մ	25,0	0,79	19,64
18	Sprinkler Model 10, 12	հատ	195	3,14	612,46
19	Խցան 25	հատ	5	1,81	9,03
20	Խցան 40	հատ	15	2,04	30,64
21	Խամուռ 40x1/2"	հատ	195	2,59	505,44
22	Բաշկա 1/2x1/2"М	հատ	195	0,24	45,93

23	Իզալացիա 63մմ խողովակի համար	մ	6,0	1,18	7,09
24	Ֆիլտր 2"	հատ	1	15,81	15,81
25	Միացում 63x2"	հատ	2	3,69	7,38
	Ընդամենը				4 081,89
	<u>Էլեկրականություն</u>				
1	Մետաղական պահարան 650x500x2250մմ	հատ	1	38,28	38,28
2	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 250Ա	հատ	1	160,13	160,13
3	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 125Ա	հատ	2	120,87	241,75
4	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 16Ա	հատ	1	7,80	7,80
5	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 6Ա	հատ	7	10,95	76,62
6	Հաղորդաձող պղնձե L=600մմ, 30x5մմ	հատ	3	1,26	3,77
7	Din քանոն -0.4մ-2հատ	մ	0,8	6,28	5,03
8	Մետաղական հարթաթիթեղ 30մմ հաստ	մ	2,1	2,20	4,62
9	Ծայրակալ պղնձե 35մմ2	հատ	10	5,50	54,96
10	Ծայրակալ պղնձե 1.5մմ2	հատ	40	1,02	40,83
11	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	98	0,27	26,16
12	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x35մմ2 BBΓ	մ	52,0	13,60	707,10
13	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x2,5մմ2 BBΓ	մ	1429,0	1,58	2 264,19
14	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ2 BBΓ	մ	377,0	0,74	277,28
15	LED լուսատու 18վտ, հենասյան համար	հատ	152	26,66	4 052,27
16	LED լուսատու 12վտ, տաղավարի համար	հատ	8	22,73	181,87
17	LED լուսատու 12վտ, խողովակ ժապավեն	հատ	32	29,02	928,49
18	Մետաղական տուփախողովակ թափանցիկ L=3մ, 10x20մմ	հատ	54	0,35	18,66
19	Արտաքին լուսավորության սյուներ փոշեներկված գործարանային արտադրանք	հատ	76	82,30	6 254,82
20	Մետաղական ճկախողովակի ամրակալ	հատ	112	0,39	43,97
21	Մետաղական ճկախողովակ մալուխի համար Φ32մմ	մ	1429,0	0,84	1 206,37
22	Մետաղական ճկախողովակի ամրակալ	հատ	3012	0,39	1 182,52
23	Մետաղական ճկախողովակ մալուխի համար Φ20մմ	մ	75,0	0,72	53,89
24	Մետաղական ճկախողովակի ամրակալ	հատ	154	0,31	48,37
25	Խրամուղու փորում	մ ³	357,0	0,70	251,29
26	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	73,5	6,32	464,54
27	Ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	283,5	0,47	133,34
	<u>Հողանցման ցանց</u>	-	-		
1	Ուղղահայաց հողանցում պողպատե անկյունային 50x50x5, L=2,5մ	հատ	40	9,58	383,36

2	Հորիզոնական հողանցում շերտավոր պողպատ 40x4մմ	մ	100,0	1,20	119,65
3	Խրամուղու փորում	մ³	15,0	3,54	53,12
4	Հողի հետլիցք փոստրակներում	մ³	15,0	1,34	20,04
	Լուսավորության վահանակ			0,00	0,00
1	Մետաղական արկղ համալիր IP54 տեսակի 16 տեղանոց	հատ	1	85,40	85,40
2	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 32Ա	հատ	1	26,65	26,65
3	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 25Ա	հատ	2	9,38	18,75
4	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 32Ա	հատ	2	10,95	21,89
5	Ավտոմատ անջատիչ 3Ֆ, 6Ա	հատ	3	6,23	18,70
6	Եռաբևեռ զուգորդիչ 40Ա, L=220մմ	հատ	1	7,07	7,07
7	Din քանոն	մ	0,2	6,28	1,38
8	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x1,5մմ² BBԴ	մ	91,0	1,00	90,98
9	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ² BBԴ	մ	12,0	1,84	22,09
10	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x2,5մմ² BBԴ	մ	95,0	1,07	101,83
11	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 3x1,5մմ² BBԴ	մ	154,0	0,74	113,27
12	Ծայրակալ պղնձե 4.0մմ²	հատ	20	1,49	29,84
13	Ծայրակալ պղնձե 2.5մմ²	հատ	10	1,26	12,56
14	Ծայրակալ պղնձե 1.5մմ²	հատ	20	1,02	20,42
15	Ճյուղավորիչ տուփ	հատ	76	0,27	20,29
16	LED լուսատու 18վտ,	հատ	10	26,66	266,60
17	LED լուսատու 12վտ, պատի վրա	հատ	9	22,73	204,60
18	LED լուսատու 12վտ, խողովակ ժապավեն	հատ	15	29,02	435,23
19	Ավտոմատ անջատիչ 1Ֆ, 16Ա	հատ	1	7,80	7,80
20	Մետաղական ճկախողովակ մալուխի համար Φ20մմ	մ	47,0	0,72	33,77
21	Մետաղական ճկախողովակի ամրակալ	հատ	102	0,31	32,04
22	Մետաղական ճկախողովակ մալուխի համար Φ32մմ	մ	3,0	0,84	2,53
23	Մետաղական ճկախողովակի ամրակալ	հատ	2	0,39	0,79
24	Անջատիչ միաբևեռ ստանդարտ 220Վ,16Ա	հատ	6	1,93	11,56
25	Անջատիչ երկբևեռ երկկլավիշ 220Վ,16Ա	հատ	3	2,71	8,14
26	Վարդակ հողանցման հպակով	հատ	20	2,76	55,18
27	Վարդակ ինտերնետի	հատ	2	2,76	5,52
28	Կետային լույս	հատ	38	10,96	416,31
29	Trach լուսավորում 3 մետրանոց 8 գլանաձև միջուկով	հատ	2	58,07	116,14
30	ԼԵԴ ալյումինե լուսավորում 10մմ կահույքի	մ	12	5,46	65,51
31	Բռա	հատ	2	11,74	23,48

<u>Տեխնիկական սենյակի հողանցման ցանց</u>					
1	Ուղղահայաց հողանցում պղնձապատ պողպատե էլեկտրոդով, L=3մ	հատ	6	3,88	23,25
2	Հորիզոնական հողանցում շերտավոր պողպատով	մ	46,0	1,04	47,81
3	Հորիզոնական հողանցում շերտավոր պողպատով	մ	22,0	0,88	19,41
4	Խրամուղու փորում	մ ³	7,0	3,54	24,79
5	Հողի հետլիցք փոսորակներում	մ ³	7,0	1,34	9,35
<u>Ընդամենը</u>					21 706,01
<u>Ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում</u>					
<u>Ջրամատակարարում</u>					
1	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de20x1.9 փորձարկումով	մ	19,0	4,26	81,02
2	Պոլիպրոպիլեն խողովակների ձևավոր մասեր de 20մմ	հատ	17	0,63	10,68
3	PPR գնդային փական Φ20,մոնտաժումով	հատ	1	9,13	9,13
4	PPR կոմբինացված կցամասեր Φ20մմ	հատ	21	5,20	109,26
5	Փական ARKO 3/4", մոնտաժումով	հատ	12	9,13	109,55
6	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	կոմպլ	4	17,91	71,63
7	Համակարգի լվացում և ախտահանում	մ	19,0	0,13	2,49
<u>Ներքին կոյուղի</u>					
1	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ=110, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	22,0	3,27	71,95
2	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ=50, ռետինե սեղմիչ օղակներով փորձարկումով	մ	9,0	2,20	19,78
3	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր d=110-50մմ	հատ	54	2,12	114,48
4	Φ100 ստուգիչի մոնտաժում	հատ	1	4,71	4,71
5	Խեցե զուգարանակոնք	կ-տ	4	44,57	178,27
6	Խեցե լվացարանակոնք	կոմպլ	4	35,18	140,72
7	Φ50 հոսակի մոնտաժում	հատ	4	2,36	9,42
<u>Ընդամենը</u>					933,09
<u>Արտաքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում</u>					
<u>Արտաքին ջրամատակարարման ցանց</u>					
1	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de25, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	3,0	0,86	2,59
2	Խրամուղու մշակում	մ ³	1,2	3,54	4,25

3	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,1	9,78	0,98
4	Խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով	մ ³	1,1	9,97	10,97
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում	մ ³	1,5	4,57	6,86
6	Ջրի դիտահորի մոնտաժում 600x600մմ - 1հատ	մ ³	0,30	114,92	34,48
7	Դիտահորի մետաղական դռնակ 400x400մմ	հատ	1	56,14	56,14
8	Դիտահորի միացման մետաղական մասեր	տ	0,020	800,89	16,02
9	Սողնակային փական 1/2"	հատ	1	23,26	23,26
10	Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափ 1/2"	հատ	1	10,23	10,23
11	Ջրի ֆիլտր 1/2"	հատ	1	8,50	8,50
Արտաքին ջրամատակարարման շատրվաններ					
1	Պոլիէթիլեն (PE) եռակցվող խողովակների de90, PN=1,0 ՄՊա մոնտաժում խրամուղիներում, փորձարկումով	մ	40,0	2,12	84,87
2	Խրամուղու մշակում	մ ³	38,0	3,54	134,58
3	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,4	9,78	23,46
4	Խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով	մ ³	38,0	9,97	378,99
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում	մ ³	1,5	4,57	6,86
6	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,26	43,60	11,34
7	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,35	54,06	72,98
8	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	1	31,41	31,41
9	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	44,76	89,51
10	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1	223,00	223,00
11	Մետաղական ելարան	կգ	17,5	1,02	17,86
12	Ե/բ դիտահորի ներդիր դետալներ	կգ	22,9	1,02	23,38
13	Սողնակային փական 3"	հատ	1	23,26	23,26
14	Կցաշուրթ 3", ներառյալ ներդիրը	հատ	2	3,93	7,85
Կոյուղու արտաքին ցանց					
1	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում Φ=110, փորձարկումով	մ	3,0	2,31	6,93
2	Խրամուղու մշակում	մ ³	1,5	3,54	5,31
3	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,3	9,78	2,93
4	Խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով	մ ³	1,2	9,97	11,97
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 7կմ	մ ³	2,6	5,28	13,72
6	Դիտահորի միացման մետաղական մասեր	կգ	10,0	1,02	10,21
7	Մետաղական ելարան	կգ	30,0	1,02	30,62
8	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0,26	43,60	11,34
9	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1,10	54,06	59,47

10	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	1	31,41	31,41
11	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	2	44,76	89,51
12	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	223,00	223,00
Կոյուղու արտաքին ցանց Նշարված					
1	Պոլիէթիլենե ծալքավոր կոյուղու խողովակ DN150 լայնվածքով մոնտաժում, փորձարկումով	մ	53,0	6,39	338,42
2	Խրամուղու մշակում	մ ³	51,0	3,54	180,62
3	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	9,5	9,78	92,86
4	Խրամուղու ետլիցք ավազակոպիճով	մ ³	41,5	9,97	413,89
5	Ավելորդ հողի տեղափոխում 7կմ	մ ³	9,5	5,28	50,13
6	Դիտահորի միացման մետաղական մասեր	կգ	40,0	1,02	40,83
7	Մետաղական ելարան	կգ	120,0	1,02	122,49
8	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	1,04	43,60	45,34
9	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	5,40	54,06	291,94
10	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-10	հատ	4	31,41	125,63
11	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	8	44,76	358,05
12	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	4	213,24	852,96
Ընդամենը					4 713,22
Ընդամենը					211 523,36
ԱԱՀ 20%					42 304,67
Ընդամենը՝ ներառյալ ԱԱՀ					253 828,03

* Կապալառում աշխատանքները կատարում է Դեմիրճյան հրապարակի հարակից այգի հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն
ՀՀ 900312450050
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ և <<Աժդանակ>>
ՍՊԸ Կոնստրոցիոն
<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Ծինարարների փ., 2.2, բն. 8
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 163668800317
ՀՎՀՀ 09430129



Հավելված 1.1
«ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/01» ծածկագրով
բաց մրցույթի հրավերի



ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ և <<Աժդանակ>> ՍՊԸ Կոնսորցիումը հավաստում է, որ «ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/01» ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
ՀՀ 900312450050
ՀՎՀՀ 09426088


/ստորագրություն/
ԿՏ


ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ և <<Աժդանակ>>
ՍՊԸ Կոնսորցիում
<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Շինարարների փ., շ. 2, բն. 8
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 163668800317
ՀՎՀՀ 09430129


/ստորագրություն/
ԲՏ


ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« Կապան քաղաքի Դեմիրճյան հրապարակի հարակից այգու նորոգման շինարարական աշխատանքների կատարման»

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Կապան քաղաքի Դեմիրճյան հրապարակի հարակից այգու նորոգման շինարարական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 դեկտեմբեր 2026թ.
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30 դեկտեմբեր 2026թ.

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
ՀՀ 900312450050
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ և <<Աժդանակ>>
ՍՊԸ Կոնսորցիում
<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Շինարարների փ., 2.2, բն. 8
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 163668800317
ՀՎՀՀ 09430129



Հավելված N 3
« 19 » փետրվար 2026թ. կնքված
«ՀՀ-ՍՄԿ-ԲՄԱՇՁԲ-26/01» ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի														
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**											
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր
			...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
			%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով:
Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:


ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Կապանի համայնքապետարան
ք. Կապան, Չարենցի 1
ՀՀ ՖՆ գործառնական
վարչություն
ՀՀ 900312450050
ՀՎՀՀ 09426088



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ և <<Աժդանակ>>
ՍՊԸ Կոնսորցիում
<<Ռենովա Քոնսթրաքշն>> ՍՊԸ
ՀՀ, ք. Կապան, Շինարարների փ., 2.2, բն. 8
«ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ
ՀՀ 163668800317
ՀՎՀՀ 09430129



Հավելված թիվ 4
« 19 » փետրվար 2026թ. կնքված
«ՀՀ-ՍՄԿՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/01» ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ	Պատվիրատու
_____	_____
_____	_____
գտնվելու վայրը _____	գտնվելու վայրը _____
հհ _____	հհ _____
հվհհ _____	հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
պայմանագրի կնքման ամսաթիվը պայմանագրի համարը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.