Հաստատում եմ

ՀԱԷԿ-ի Գլխավոր ճարտարագետ

_____ Ա.Ռ. Գրիգորյան

“ 03 ” 12 2025թ.

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

Հայկական ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ՏԱ-ի խողովակաշարերի և սարքավորումների եռակցման կարերի և հիմնական մետաղի չքայքայող մեթոդներով ստուգման իրականացում

ՊՆՎ-2026

հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
1	2	3	4
3. Ցածր ճնշման տաքացուցիչ ՑՃՏ№1÷5 ՏԳ-4			
3.1.	Խողովակաճյուղերի եռակցային անկյունային միացումներ ողնակով (հիմնական խտուցքի մուտքն ու ելքը) ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	4 16
3.2.	ՑՃՏ պատյանով ջեռուցման գոլորշու մատակարարմամբ խողովակաճյուղերի եռակցային անկյունային միացումներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	6 24
3.3.	Հիմնական մետաղ, ՑՃՏ պատյանի օղակաձև և երկայնական եռակցային միացումներ (դրսից, ներսից) ՏՉՍ S ≤20մմ ՄՓՍ	հանգույց դմ^2	20 40
3.4.	Դրսից ջեռուցման գոլորշով խողովակաճյուղի գոտում պատյանի հիմնական մետաղ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	16 16

6.2. ՍԷՊ1; 2-ից մինչև կոլեկտոր ԲՃՏ-ի ներթողման կափույրից 23ՎՊ-7 2ՎՊ-14 արմատուրայով մինչև 23ՎՊ-7Ա, 23ՎՊ-6			
6.2.1	Եռակցման միացություններ **ՍԷՊ-1** ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ (Ø325-4 հատ)	հանգույց գծ.մ	16 4,1
	ՍԷՊ-2 ՏՉՍ S ≤20մմ ԳՉՀ (Ø325-4 հատ, Ø426-5 հատ)	հանգույց գծ.մ	35 10,75
6.2.2.	Ճկվածքներ **ՍԷՊ-1** ՏՉՍ S ≤20մմ ՄՓՍ ՈՒՉՀ	հանգույց դմ^2 տեղամաս	6 346 15
	ՍԷՊ-2 ՏՉՍ S ≤20մմ ՄՓՍ ՈՒՉՀ	հանգույց դմ^2 տեղամաս	6 880 36
ՍԷՊ-1, 2			
6.2.3	Եռաբաշխիչներ (շառավղային անցումներ) ՏՉՍ S ≤20մմ ՄՓՍ	հանգույց դմ^2	5 27
6.2.4	Արմատուրներ (արտաքին պատյան) ՏՉՍ S ≤20մմ ՄՓՍ	հանգույց դմ^2	5 20
6.2.6	Դրոսելային սարքեր ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	2 16
6.2.7	Դրենաժների, օդահանների, իմպուլսային և կողանցային գծերի եռակցային միացումներ՝ մինչ առաջին փակող արմատուրներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՄՓՍ	հանգույց դմ^2	38 34
9. Ներծծող խողովակաշար ՍԷՊ - ՍԷՊ1; 2-ից մինչև կոլեկտոր - 23ՎՊ-1արմատուրայից մինչ 23ՎՊ-2			
9.1	Եռակցային միացումներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց գծ.մ	26 11,84
9.2	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	4 24

10. Հիմնական խտուցքի խողովակաշար ՏԳ-3 - մինչ կոլեկտոր +3,6 նշումով, մինչև ՅՃՏ-1, մինչև ԵՄ, մինչև ՕԵ			
10.1	Եռակցայինմիացումներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ (Ø426-4 հատ., Ø273-1 հատ. Ø219-7 հատ.)	հանգույց գծ.մ	48 11
10.2	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	10 60
11. Հիմնական խտուցքի խողովակաշար ՏԳ-4 մինչ կոլեկտոր +3,6 նշումով, մինչև ՅՃՏ-1, մինչև ԵՄ, մինչև ՕԵ			
11.1	Եռակցային միացումներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ (Ø426-4 հատ., Ø273-1 հատ. Ø219-7 հատ.)	հանգույց գծ.մ	42 11
11.2	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	10 15

13. Սնուցման խողովակաշար ԲՃՏ ՏԳ-3			
13.1	Եռակցային միացումներ ՏՉՍ ՈՒՉՀ (Ø325-4 հատ., Ø426-3 հատ., Ø219-6 հատ., Ø273-3 հատ., Ø108-1 հատ.)	հանգույց գծ.մ	70 16,76
13.2	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	19 133
13.3	Մակարդակի կարգավորիչներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	5 48
13.4	Եռաբաշխիչներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	1 15
14. ԲՃՏ ՏԳ-3;4 Մակարդակի կարգավորիչներ			
14.1	Մակարդակի կարգավորիչներ ԲՃՏ-6; 7;8 ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	36 144
15. Տաքացման շոգեմուղ I աստ. ՋՇՏ ՏԳ-3			
15.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	16 112
15.2	Եռաբաշխիչներ և արմատուրներ ՄՓՍ	դմ²	112
15.3	Եռաբաշխիչներ և արմատուրներ ՏՉՍ S ≤20մմ	հանգույց	4

16. Տաքացման շոգեմուղ II աստ. ԶՇՏ ՏԳ-3			
16.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒԶՀ	հանգույց տեղամաս	29 174
16.2	Եռաբաշխիչներ և արմատուրներ ՄՓՍ	դմ²	152
16.3	Եռաբաշխիչներ և արմատուրներ ՏՉՍ S ≤20մմ	հանգույց	4
17.Տաքացման դրենաժային խողովակաշար I աստ. ԶՇՏ ՏԳ-3			
17.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒԶՀ ՈՒԶՀ	հանգույց տեղամաս տեղամաս	36 200 38
17.2	Ելքային խողովակառստեր անցումներով ՈՒԶՀ	տեղամաս	24
18. Տաքացման դրենաժային խողովակաշար II աստ. ԶՇՏ ՏԳ-3			
18.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒԶՀ	հանգույց տեղամաս	36 200
18.2	Ելքային խողովակառստեր անցումներով ՈՒԶՀ	տեղամաս	16
19. Զատիչի արտուղման խողովակաշար ԶՇՏ-ից ՏԳ-3			
19.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ Ճկվածքներ ՈՒԶՀ ՈՒԶՀ	հանգույց տեղամաս տեղամաս	31 200 38
19.3	Ելքային խողովակառստեր անցումներով ՈՒԶՀ	տեղամաս	24
20. Տաքացնող գոլորշու խողովակաշար 2ՊՕ-15 դեպի արմատուրա 24ՊՕ-10 Կոլեկտորի միջոցով արմատուրա 23ՊՕ11,12 դեպի արմատուրա 24ՊՕ-22 դեպի գազակրիչ №3			
20.1	Եռակցային միացումներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒԶՀ(Ø278-4 հատ.,)	հանգույց գծ.մ	24 3,76
20.2	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒԶՀ	հանգույց տեղամաս	11 36
22. 1÷5 առման շոգեմուղ ՏԳ-3			
22.1 1-ին առման շոգեմուղ ԲՃՏ-8			
22.1.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ	հանգույց	11
22.1.2	Ուղիղ տեղամասեր ՈՒԶՀ	տեղամաս	15
22.1.3	Ուղիղ տեղամասեր Արմատուրներից և անցումներից հետո ՈՒԶՀ	տեղամաս	24

22.2 2-րդ առման շոգեմուղ ԲՃՏ-7			
22.2.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	15 90
22.2.2	Եռաբաշխիչներ ՈՒՉՀ	տեղամաս	16
22.2.3	Անցումներ ՈՒՉՀ	տեղամաս	12
22.2.4	Ուղիղ տեղամասեր արմատուրներից և անցումներից հետո ՈՒՉՀ	տեղամաս	12
22.3 3–րդ առման շոգեմուղ ԲՃՏ-6			
22.3.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	19 133
22.3.2	Եռաբաշխիչներ ՈՒՉՀ	տեղամաս	48
22.3.3	Անցումներ ՈՒՉՀ	տեղամաս	16
22.3.4	Ուղիղ տեղամասեր արմատուրներից և անցումներից հետո ՈՒՉՀ	տեղամաս	16
22.4 4–րդ առման շոգեմուղ ԲՃՏ-5			
22.4.1	Ճկվածքներ ՏՉՍ S ≤20մմ Ճկվածքներ ՈՒՉՀ	հանգույց տեղամաս	6 42
22.4.2	Անցում ՈՒՉՀ	տեղամաս	15
22.4.3	Ուղիղտեղամասեր ՈՒՉՀ	տեղամաս	88
22.5 5–րդ առման շոգեմուղ ԲՃՏ-4			
22.5.1	ՏՉՍ S ≤20մմ	հանգույց	6
22.5.2	Ճկվածքներ ՈՒՉՀ	տեղամաս	42
22.5.3	Եռաբաշխիչներ ՈՒՉՀ	տեղամաս	88
22.5.4	Անցում ՈՒՉՀ	տեղամաս	18
22.5.5	Ուղիղ տեղամասեր ՈՒՉՀ	տեղամաս	92

ԳՃՏ վերանորոգման գծով Դարապետյան Մ.Ս.

ՄԱԲ պետ Գրիգորյան Ա.Գ.

ՏԱ պետ Հարությունյան Հ.Գ.

ՎՆԿԲ պետ Մկրտչյան Ա.Ա.