

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
«ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2026/2

Բ. Արտաշատ

«12» Տպրեբի 2026 թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Ա. Մարգարյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված «ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» -ի վերանորոգման աշխատանքների կատարման (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2026/2 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ «ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» վերանորոգման աշխատանքները՝ 150 օրացուցային օր

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԻԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻԶՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ռոջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուին ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուին խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.1.8 Կապալառուի կողմից Պայմանագրով սահմանված կանխավճարը Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակով օգտագործված չլինելու դեպքի հայտնաբերման դեպքում Կապալառուից պահանջել 5 օրյա ժամկետում Պատվիրատուին վերադարձնելու պայմանագրով նախատեսված նպատակով չօգտագործված կանխավճարի գումարը:

3.1.9 Առաջարկել Կապալառուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 10 օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եադանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուս պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

3.4.11 Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի՝ Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման նպատակային օգտագործումը հավաստող փաստաթղթերը՝ հաշիվ-պահանջագրերը, վավերագրերը, անդորրագրերը և այլն՝ Պատվիրատուի կողմից գրավոր պահանջ ստանալու օրվանից 5 օրյա ժամկետում:

3.4.12 Բանկային երաշխիքի հետ միասին Պատվիրատուին ներկայացնել կանխավճարի օգտագործման պլանավորումը (ցանկ), որը ներառում է գնվելիք ապրանքների և ծառայությունների, ինչպես նաև դրանց հետ կապված այլ ծախսերի անվանումները, քանակները և վճարման ենթակա գումարի չափը:

3.4.13 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կասեցվելու կամ կասեցված համարվելու դեպքում, եթե Պայմանագրի ժամկետի ավարտի օրը համընկնում է կասեցման ժամանակահատվածի հետ ներկայացնել ավելացված ժամանակահատվածի համար օրենսդրությամբ նախատեսված բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ դրամի ձևով ապահովումները՝ մինչև կասեցումը գործող պայմանագրային ժամկետի ավարտից առնվազն 10 օր առաջ, և եթե կասեցված ժամանակահատվածը չի գերազանցում Պայմանագրի մինչև կասեցումը գործող ժամկետը, ապա կասեցված ժամկետի ընթացքը վերսկսելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուսի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառու ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվա-տեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարա-հիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:²

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

- 1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

- 2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

- 3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

- 4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

² 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածակետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՉԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 168 048 000 (մեկ հարյուր վաթսուներեք միլիոն քառասուներեք հազար) ՀՀ դրամ, որից 28 008 000 (քսանութ միլիոն ութ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:³

5.1.1

4

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V = U \cdot K \cdot Y$, որտեղ՝

U-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժին գինն է):

K-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V-ն ծավալաբեր-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասներորդական)

³ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից ---» (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն՝ բառերը:

⁴ Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

տողուսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տողուսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային՝ փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷.

N	Խախտում	Պատասխանատվություն
1	Շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը չկատարելը	նախահաշվային գնի 0,05 % չափով
2	Տեխնիկական անվտանգության նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական նորմերի չպահպանելը	նախահաշվային գնի 0,1 % չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձևերի բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձևա

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, 1.1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

8.17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիաները

«Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» լիցենզիա, ըստ հետևյալ ոլորտի

Չափաբաժինների համարները	Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները).
1	2
1	Շինարարության իրականացում, 3-րդ և բարձր դասի լիցենզիա, ներդիրով ✓ բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկտրացիա) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատակարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր ✓ ջերմագազա-մատակարարում և օդափոխություն (օդափոխության, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգեր, ջերմամատակարարման և գազամատակարարման համակարգեր) 3-րդ և բարձր կարգի հավաստագիր

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ.Շահումյան Արցախի 5

Բանկ՝ Ակբա բանկ ԲԲԸ-ի Արարատ մ/ճ

Հ/Հ 220013333657000

ՀՎՀՀ՝ 04225743



Ա.Սարգսյան
Կապիտալի խումբի ղեկավար/

Անհրաժեշտություն դեպքում պահանջագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի, Հերացու փողոցի վրա :

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ					
Z/Z	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6
1-1 Ճարտարապետական մաս					
1	Խարամաբեռնոն միջնորմների քանդում	խմ	79,9	6,233	498,051
2	Մանրահատակի քանդում	քմ	1177,9	0,782	921,307
3	Կերամիկական հատակների քանդում	քմ	216,0	1,080	233,177
4	Ռետինե հատակների քանդում	քմ	249,3	1,908	475,716
5	Աստիճանավանդակների մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	զծմ	28,0	2,148	60,153
6	Պատերից գաջի սվաղի քանդում	քմ	2198,7	0,297	653,325
7	Հին դռների ապամոնտաժում	քմ	201,8	1,859	375,052
8	Հին պատուհանների ապամոնտաժում	քմ	354,2	3,208	1136,287
9	Ապամոնտաժվող օղափոխության խողովակ 40x40սմ	զծմ	35,0	1,601	56,052
10	Հին տանիքի ծածկի քանդում	խմ	21,5	24,423	526,064
11	Շին աղբի հավաքում և բարձում ավտոինքնաթափի վրա	տ	71,0	0,717	50,878
12	Շին աղբի տեխափոխություն 5կմ	տ	71,0	1,592	113,062
13	Շին աղբի բեռնաթափում	տ	71,0	0,876	62,184
	Հարդարման աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Ցեմ/ավազային հարթեցնող շերտի իրականացում 30սմ հաստ. M150 մակնիշի շաղախով	քմ	1821,4	1,577	2871,591
2	Ջրամեկուսացում /բիտումի մաստիկա 2 շերտ	քմ	182,7	3,518	642,659
3	Պրեսգրանիտե լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության 600*600սմ	քմ	659,38	13,855	9135,553
4	Կերամիկական լավորակ սալերով հատակի երեսպատում ամրացված համապատասխան սոսնձով, եվրոպական արտադրության	քմ	272,7	13,855	3778,194
5	Լամինատե հատակների իրականացում 12սմ հաստ. AC5, E1 /պարոլինե շերտով/	քմ	121,6	9,364	1138,698
6	Բնքնահարթեցվող շերտ 3սմ	քմ	914,9	3,847	3519,716
7	Հետերոգեն ՊՎՔ 3սմ հաստ. լավորակ վինիլային հատակ սոսնձի, շրիշակի /նրբատախտակների տեղադրումով/ հետ միասին ներառյալ տեղափոխումը և տեղադրումը	քմ	695,5	12,561	8736,050
8	Հետերոգեն ՊՎՔ 4սմ հաստ. լավորակ վինիլային սպորտային հատակ շրիշակների հետ միասին /նրբատախտակների տեղադրումով/	քմ	86,0	15,351	1320,186

9	Պլասմասսե շրիշակ հ=6սմ	զծմ	619,5	1,786	1106,505
10	Միջնորմների կառուցում 100մմ հաստ. խարամաբետոնե բլոկներով, ամրանավորված	խմ	77,5	37,238	2885,944
11	Պատերի սվաղում գաջե շաղախով	քմ	3160,0	3,121	9863,740
12	Պատերի սվաղում ցեմ/ավազային շաղախով բարձրորակ	քմ	891,1	3,727	3320,967
13	Պատերի սվաղի ծեփամածկում և ներկում երկշերտ լատեքսային ներկով ակրիլային հիմքով	քմ	3400,3	2,267	7709,692
14	Պատերի երեսպատում լավորակ կերամիկական սալիկներով, եվրոպական արտադրության	քմ	650,8	9,408	6122,586
15	Կախովի առաստաղ գիպաստվարաթիթից 9,5 մմ հաստ. մետաղական հիմնակմախքի վրա	քմ	930,4	9,397	8742,560
15	Կաղովի առաստաղ "Արմսթրոնգ" տիպի (պինդ կամ փափուկ հանքային և ապակյա մանրաթելերից) ներառյալ անհրաժեշտ կցամասերը	քմ	559,1	11,825	6611,611
16	Առաստաղի լատեքսային ներկում և ծեփամածկում	քմ	930,4	2,651	2466,725
17	Պլաստիկ կախովի առաստաղի իրականացում, մետաղական պրոֆիլի վրա	քմ	199,7	6,504	1298,762
18	Սան հանգույցի լամինացված միջնորմների մոնտաժում փայտաթելային սալով /ԱԾՇՈ/ ջրակայուն	քմ	53,5	7,068	378,118
19	Ոտք հենակ չժանգոտվող պողպատից հ=130-150սմ	հատ	54,0	2,238	120,858
20	Ալյումինե կռուկա 21x10x1,3սմ	զծմ	199,8	0,448	89,435
21	Չժանգոտվող պողպատե խողովակ Φ21,3x2,8սմ	զծմ	28,6	1,492	42,673
22	Վերնի բռնակ չժանգոտվող պողպատից հ=92սմ	հատ	54,0	2,984	161,144
23	Անկյունային բարձակ չժանգոտվող պողպատից 52x52x2,5 մմ	հատ	84,0	1,492	125,334
24	Խողովակը պատին ամրացնելու դետալ չժանգոտվող պողպատից Φ60x41,5 մմ	հատ	20,0	1,492	29,841
25	Խողովակի եռաբաշխիչ չժանգոտվող պողպատից Φ50x42սմ	հատ	12,0	3,730	44,762
26	Ալյումինե ղեկորատիվ բազրիքների տեղադրում	զծմ	40,0	53,715	2148,585
	Դռներ և պատուհաններ			0,000	0,000
1	Դռների տեղադրում, Ալյումինե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ջերմականություն, ապակեփաթեթով 4+4սմ, պրոֆիլ (արտերկիր)	քմ	14,00	142,990	2001,865
2	ՄԴՖ Դռների տեղադրում, գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	քմ	90,00	56,350	5071,482
3	Դռների տեղադրում, մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, հայկական պրոֆիլ	քմ	120,40	47,249	5688,778
4	Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, հայկական պրոֆիլ, բացվող	քմ	209,53	36,058	7555,324
5	Պատուհանների տեղադրում մետաղապլաստե, բլոկով, սպիտակ, 60սմ հաստ., ապակեփաթեթով 4+4սմ, հայկական պրոֆիլ, չբացվող	քմ	201,29	23,624	4755,374
6	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե /ներքին/	զծմ	146,00	3,575	521,915
7	Պատուհանագոգերի տեղադրում ցինկապատ թիթեղով /Աքտաքին/	զծմ	146,0	2,324	339,367
8	Պատուհանների կարգաբերում	հատ	60,00	2,134	128,040
	Տանիք			0,000	0,000
1	Պրոֆիլավոր ցինկապատ թիթեղ КП-25 0,5 մմ զունավոր կավարամածի հետ միասին	քմ	1077,0	6,575	7080,922
2	Նոր իրականացվող տանիքի թիթեղ	քմ	186,8	4,516	843,654

3	Տանիքի ջրահեռացման խողովակ 0,4մմ ցինկապատ թիթեղից (1 հատը 15մ) D-150մմ	կ-տ	23,0	65,632	1509,544
4	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների կառուցում հյուսիսային սոճու փայտանյութով, ոչ ավել 20% խոնավության	խմ	13,70	258,102	3536,002
5	Կավարամած 40x50	խմ	5,80	186,509	1081,753
6	Չնարգելներ 1,0մ երկարության	հատ	400	4,501	1800,570
	Արտաքին հարդորում			0,000	0,000
1	Խճային հիմքի իրականացում ասֆ/բետոնի տակ, խտացումով 150մմ	քմ	297,0	1,867	554,572
2	Խճային հիմքի հագեցում բիտումով 4սմ խորությամբ, բիտումի ծախսը 4,12 կգ/քմ	տ	1,224	259,427	317,445
3	Մանրահատիկ տաք ասֆ./բետոն h=4սմ	քմ	297,0	4,264	1266,516
4	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 100x200 մմ չափերի բետոնե հիմքի վրա /B7,5 դասի/	զծմ	297,0	8,608	2556,657
	Ընդամենը				136183,577

1-2 Ներքին ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգեր					
Ներքին ջրամատակարարման համակարգ					
1	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Ф50	զծմ	50,0	5,914	295,685
2	PPR Խողովակ Ф40	զմ	15,0	6,521	97,821
3	PPR Խողովակ Ф32	զմ	30,0	4,034	121,030
4	PPR Խողովակ Ф25	զմ	45,0	4,141	186,328
5	PPR Խողովակ Ф20	զմ	50,0	4,522	226,078
6	PPR Խողովակ Ф15	զմ	205,0	4,372	896,333
7	Ծորակ-խառնիչ	կոմպլ.	15	9,761	146,408
8	Խրամուղու մշակում	խմ	8,0	0,714	5,715
9	Խրամուղու ետլիցք	մ³	7,0	0,473	3,314
10	Ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքարակով	խմ	0,10	70,784	7,078
11	Ավազի նախ. շերտի իրականացում խողովակի վրա h=5 մմ	խմ	0,5	9,425	4,712
12	Անցք բացում պատի վրա	հատ	2	1,364	2,728
13	Կաշափողե խողովակ Ф50	զծմ	80,0	6,890	551,233
14	Հակահրդեհային փական Ф50	հատ	4	21,870	87,481
15	Խողովակների ներկում 2 անգամ	քմ	1,0	1,652	1,652
16	Մետաղապլաստե արկղ պատերի 620x850x250, ապակեպատ	լրակ	4	35,944	143,774
17	Ֆիտինգներ	հատ	200	0,045	8,952
18	Միացում գործող ջրագծին	Տեղ	1	10,408	10,408
19	Սանկական լվացարան	Լրակ	8	21,550	172,397
20	Խոհանոցակոնք	հատ	4	31,994	127,977
Ներքին կոյուղու ցանց					
1	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-150մմ	զմ	15,0	3,158	47,372
2	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-100մմ	զմ	70,0	3,158	221,069
3	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի անցկացում d-50մմ	զմ	45,0	2,068	93,082
4	Լվացարան կերամիկական	հատ	12	26,026	312,310
5	Զուգարանակոնք կերամիկական	հատ	6	56,036	336,213
6	Խոր տակդիր /Լոգարան/	հատ	2	89,028	178,057
7	Հոսակ Ф100	հատ	10	10,262	102,623
10	Ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքաքարակով	խմ	0,20	70,784	14,157
11	Խրամուղու մշակում	խմ	4,0	0,714	2,857
12	Խրամուղու ետլիցք	մ³	16,0	0,473	7,575
13	Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ մեքենաները տեղափոխում թափոնատեղի մինչև 5կմ	տ	24,0	2,288	54,903

14	Անցք բացում ծածկի վրա	տեղ	33	6,633	218,875
15	Անցք բացում պատի վրա	տեղ	3	1,910	5,729
16	Ավազի նախ. շերտի իրականացում խողովակի վրա h=10 մմ	խմ	1,0	6,142	6,142
17	Մանկական զուգարանակոնք	հատ	25	48,575	1214,380
18	Մանկական լվացարան	հատ	8	21,550	172,397
19	SAR 100 TOP3 VORTEX միացման դետալներով	Լրակ	1	0,000	0,000
20	Մետաղական արկղ պոմպի համար	Լրակ	1	0,000	0,000
21	Փոստրակի փորում	խմ	1,0	3,534	3,534
22	Ծխնի	հատ	2,00	0,746	1,492
23	Ճնշումային պոլիէթիլենե խողովակ $\Phi 50$	զմ	5,0	2,265	11,327
24	Միացում կոյուղու ցանցին	Տեղ	1	10,408	10,408
	Ընդամենը				6111,607

1-3 Ջեռուցման համակարգեր					
	Ջեռուցում				
1	Տուրբո կաթսա զագային այրիչով, կոակալային ծխնելույզով $q=35,0$ Կվտ	կ-տ	3	19,110	57,330
2	Ծավալային ջրատաքացուցիչ $V=500$ լ $q=42,0$ Կվտ	կ-տ	1	19,110	19,110
3	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ $G=4.0$ խմ/ժ, $H=7.0$ մ	հատ	1	26,904	26,904
4	Ջրատաքացուցիչի շրջանառու պոմպ $G=2.6$ խմ/ժ, $H=5.0$ մ	հատ	1	26,904	26,904
5	Տաք ջրի շրջանառու պոմպ $G=0.5$ խմ/ժ, $H=5.0$ մ	հատ	1	26,904	26,904
6	Հիդրոբաշխիչ $\Phi 150$ $H=0.9$ մ	հատ	1	1,440	1,440
8	Զտիչ ցանցավոր $\Phi 50$	հատ	1	10,417	10,417
9	Զտիչ ցանցավոր $\Phi 32$	հատ	1	8,229	8,229
10	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 150$ $H=1.0$ մ	հատ	2	1,440	2,880
11	Ավտոմատ եռաբայլ փական $\Phi 40$	հատ	1	8,359	8,359
12	Ավտոմատ եռաբայլ փական $\Phi 25$	հատ	1	7,464	7,464
13	Ապահովիչ փական $\Phi 25$	հատ	1	6,718	6,718
14	Ալյումինե ջեռուցման սարքերի տեղադրում $0,12$ կվտ $H=0,5$ մ	էքմ	246,4	1,042	256,783
15	Ալյումինե մարտկոցների արժեքը	սեկց.	880	5,968	5252,098
16	PPR խողովակ $\Phi 75 \times 10,3$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	10,0	10,754	107,540
17	PPR խողովակ $\Phi 63 \times 8,6$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	5,0	9,080	45,399
18	PPR խողովակ $\Phi 40 \times 5,5$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	130,0	6,626	861,356
19	PPR խողովակ $\Phi 32 \times 4,4$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	190,0	4,124	783,534
20	PPR խողովակ $\Phi 25 \times 3,5$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	220,0	4,057	892,555
21	PPR խողովակ $\Phi 20 \times 2,8$ ջերմամեկուսիչ շերտով	զմ	140,0	4,621	646,945
22	PPR խողովակ $\Phi 20 \times 2,8$	զմ	90,0	4,522	406,941
23	Անջատիչ փական $\Phi 15$	հատ	44	6,867	302,151
24	Կարգավորիչ փական $\Phi 15$	հատ	44	6,867	302,151
25	Օդահեռացման փական (МАЕВСКИЙ)	հատ	44	7,489	329,506
26	Փական $\Phi 50$	հատ	6	13,457	80,742
27	Փական $\Phi 32$	հատ	20	11,219	224,379
28	Փական $\Phi 25$	հատ	3	8,483	25,450
29	Փական $\Phi 20$	հատ	1	7,986	7,986
30	Փական $\Phi 15$	հատ	1	7,613	7,613
31	Հետադարձ փական $\Phi 50$	հատ	1	14,576	14,576
32	Հետադարձ փական $\Phi 32$	հատ	2	13,208	26,417
33	Հետադարձ փական $\Phi 25$	հատ	2	10,597	21,195
34	Հետադարձ փական $\Phi 15$	հատ	3	8,732	26,196
35	Դատարկման փական $\Phi 40$	հատ	1	8,981	8,981
36	Դատարկման փական $\Phi 25$	հատ	3	6,245	18,736
37	Դատարկման փական $\Phi 15$	հատ	14	5,997	83,954
38	Ավտոմատ օդահեռացման փական	հատ	10	6,867	68,671

39	Ջեռուցման մարտկոցի ամրացում	հատ	88	5,499	483,942
40	Ճկուն խողովակ $\Phi 32$	գմ	4,0	3,512	14,048
41	PPR խողովակի ձևավոր մասեր $\Phi 20-\Phi 75$	հատ	410	1,507	618,073
42	Մանուկտոր	հատ	8	8,143	65,142
43	Ջերմաչափ	հատ	3	7,397	22,190
44	Էլեկտրակոնվեկտոր $Q=1,5$ Կվտ	հատ	3	10,829	32,486
45	Էլեկտրակոնվեկտոր $Q=0,9$ Կվտ	հատ	2	9,486	18,971
Օդատաքացուցիչների միացման հանգույց					
1	Տաք ջրի շրջանառու պոմպ $G=0.6$ լսմ/ժ, $H=2.0$ մ	հատ	2	26,904	53,808
2	Զտիչ ցանցավոր $\Phi 25$	հատ	2	7,607	15,214
3	Ավտոմատ եռաբայլ փական $\Phi 20$	հատ	2	7,464	14,928
4	Հետադարձ փական $\Phi 25$	հատ	2	10,597	21,195
5	Փական $\Phi 25$	հատ	6	8,483	50,901
6	Հետադարձ փական $\Phi 20$	հատ	3	8,583	25,749
7	Մանուկտոր	հատ	4	8,143	32,571
8	Ջերմաչափ	հատ	4	7,397	29,587
Ընդամենը					12503,319

1-4 Օդափոխության համակարգեր					
4	Կ/Խույս օդամղիչ ճկուն միացումով մուտք և ելք $L=900$ լսմ/ժ, $H_{\text{ստ}}=250$ Պա	հմլ.	1	7,934	7,934
5	Կենցաղային առանցքային օդամղիչ $L=110$ լսմ/ժ	հմլ.	1	7,934	7,934
6	Առանցքային օդամղիչ $L=50-100$ լսմ/ժ	հմլ.	9	7,934	71,402
7	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5 մմ	քմ	85,0	6,314	536,654
8	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7 մմ	քմ	125,0	7,005	875,613
9	Օդատարի ջերմամեկուսիչ 20 մմ	քմ	110	1,989	218,837
10	Օդաընդունման ցանց 500x200	հատ	1	9,612	9,612
11	Օդաընդունման ցանց 400x250	հատ	1	8,866	8,866
12	Օդաընդունման ցանց 400x200	հատ	1	8,568	8,568
13	Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 600x200	հատ	2	13,454	26,909
14	Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 500x200	հատ	3	13,454	40,363
15	Ներածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 400x150	հատ	6	11,962	71,774
16	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 400x200	հատ	3	11,962	35,887
17	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 300x300	հատ	4	11,962	47,849
18	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 300x150	հատ	6	11,216	67,298
19	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 200x150	հատ	5	11,216	56,082
20	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ 150x150	հատ	11	11,216	123,379
21	Արտածման ցանց օդի հոսքի կարգավորիչ $\varnothing 160$	հատ	2	11,216	22,433
22	Դռան ներածման ցանց 500x150	հատ	1	10,358	10,358
23	Դռան ներածման ցանց 300x150	հատ	3	10,358	31,075
24	Դեֆլեկտոր $\varnothing 200$	հատ	1	49,264	49,264
25	Աղմկախլացուցիչ 500x200	հատ	1	79,433	79,433
26	Աղմկախլացուցիչ 400x200	հատ	3	73,465	220,394
27	Աղմկախլացուցիչ 300x200	հատ	1	68,989	68,989
28	Հովանոց ջեռուցիչի վրա 1800x1000	քմ	6	44,762	268,573
29	Օդի հոսքի կարգավորիչ փական 150x150	հատ	1	8,978	8,978
Ընդամենը					2974,459

1-5 Էլեկտրատեխնիկական մաս					
Մուտքաբաշխիչ ԲՎ					
1	Բաշխիչ վահան լրակազմ 78 մոդուլի	Լրակ	1	187,271	187,271
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	30,438	30,438
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	21,485	21,485
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	21,485	21,485
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	7	15,517	108,620
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	2	15,517	31,034
7	Դիֆերենցիալ պաշտպանիչ սարք 250 Ա	հատ	22	11,041	242,899

Բաշխիչ վահան ԲՎՕ

1	Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի	Լրակ	1	47,016	47,016
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	1	21,485	21,485
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	21,485	21,485
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	5	21,485	107,427
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	5	15,517	77,585
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	3	15,517	46,551
7	Անկախ խզիչ	հատ	1	33,422	33,422
8	Ֆազային ռելե	հատ	1	40,882	40,882
Բաշխիչ վահան ԲՎ-1					
1	Բաշխիչ վահան լրակազմ 24 մոդուլի	Լրակ	1	33,587	33,587
2	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 25Ա	հատ	1	21,485	21,485
3	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	8	15,517	124,137
Մալուխներ					
1	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x1.5մմ2 BBΓԻԴ-FRLS	զմ	1520,0	0,710	1079,855
2	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x2.5մմ2 BBΓԻԴ-FRLS	զմ	1760,0	0,907	1596,560
3	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 3x4մմ2 BBΓԻԴ-FRLS	զմ	860,0	1,216	1045,756
4	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x2.5մմ2 BBΓԻԴ-FRLS	զմ	60,0	1,366	81,987
5	Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ2 BBΓԻԴ-FRLS	զմ	10,0	2,797	27,970
6	Պոլիմիլիթրիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ25մմ	զմ	3380,0	0,521	1761,027
7	Պոլիմիլիթրիդե այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Φ110մմ	զմ	1,0	1,046	1,046
Լուսատեխնիկական սարքավորումներ					
1	Լուսադիոդային լուսատու 25 Վտ հզորության	լրակ	60	12,074	724,421
2	Լուսադիոդային լուսատու 18 Վտ հզորության	լրակ	22	10,432	229,513
3	Լուսադիոդային լուսատու 16 Վտ հզորության	լրակ	56	8,344	467,236
4	Լուսադիոդային լուսատու 6 Վտ հզորության IP44	լրակ	37	8,344	308,710
4	Արտաքին տեղադրման ջահ /բռա/ 15Վտ IP65	լրակ	8	8,344	66,748
Վարդակներ և անջատիչներ					
1	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE	հատ	78	2,041	159,227
2	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE IP45	հատ	15	2,041	30,621
3	Վարդակ հողանցումով 1P+N+PE 45x45	հատ	3	2,041	6,124
4	Հատակի տուփ չորստեղ	հատ	1	3,432	3,432
5	Անջատիչ մեկստեղն	հատ	28	2,041	57,158
6	Անջատիչ երկստեղն	հատ	10	2,041	20,414
7	Անջատիչ մեկստեղն ռեվերսիվ	հատ	5	2,041	10,207
8	Անջատիչ երկստեղն ռեվերսիվ	հատ	9	2,041	18,372
Հողանցման դետալներ, շանթապաշտպանության դետալներ և հողային աշխատանքներ					
1	Ցինկապատ շերտապողպատ 40x5մմ	զմմ	135,0	1,718	231,964
2	Ցինկապատ պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ	հատ	13	7,848	102,025
3	Չող ցինկապատ D=8մմ	զմմ	267,0	1,718	458,774
4	Ինքնահպման պտուտակ	հատ	267	0,149	39,838
5	Չողը շերտապողպատին միացման ունիվերսալ դետալ	հատ	13	0,895	11,638
6	Գրունտի մշակում ձեռքով	խմ	49,2	6,233	306,685
7	Գրունտի ետ լիցքի իրականացում	խմ	49,2	3,833	188,582
Ընդամենը					10254,186

1-6 Հրդեհային ազդանշանում

1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	22,203	22,203
2	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի ղեկավարման ստեղծագործություն/ C2000-BI SMD կամ համարժեք	հատ	1	22,203	22,203
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա, РИП-12 կամ համարժեք	հատ	2	5,623	11,246
4	Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք	հատ	2	5,623	11,246
5	Երկլարային զծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք	հատ	1	0,000	0,000
6	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	5,398	5,398
7	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք	հատ	1	5,398	5,398
8	Ռելեային սարք GMS-Contact ID	հատ	1	5,398	5,398
9	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/ВК-02 կամ համարժեք	հատ	1	5,398	5,398
10	Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	2	5,398	10,796
11	Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք	հատ	44	2,828	124,411
12	Ջերմային հասցեային ազդարար C2000-ИП-02 կամ համարժեք	հատ	4	2,828	11,310
13	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք	հատ	62	2,828	175,307
14	Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз	հատ	2	0,000	0,000
15	Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	8	2,828	22,620
16	Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ C2000P-Сирена կամ համարժեք	հատ	8	5,719	45,755
18	Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44	հատ	30	0,298	8,952
19	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 1x2x0.8մմ КСРВнг(А)- FRLS	զմ	724,0	0,635	460,084
20	Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 4x0.75մմ КПСнг(А)- FRLS	զմ	245,0	1,622	397,442
21	Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, հատվածքը 3x1,5մմ ВВГнг(А)- FRLS	զմ	34,0	1,505	51,174
22	Մալուխ УТРнг-FRZH	զմ	34,0	1,444	49,087
23	Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ	զմ	1035,0	0,463	478,865
24	Ճարմանդ ամրակապման համար	100 հատ	23,0	2,984	68,635
25	Կրամարինների տեղադրում ОП-4	հատ	3,0	17,905	53,715
26	Ակոսների բացում	զմ	668	0,833	556,394
27	Մետաղալար Ф3մմ	զմ	127,0	0,448	56,848
28	Միջհարկային ծածկի մեջ Ф20մմ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	6	6,633	39,795
29	200մմ միջնորմի մեջ անցքի բացում և վերականգնում	տեղ	41	1,910	78,294
30	Հիմնական պատի մեջ անցքիբացում	տեղ	22	1,465	32,231
31	Ծրագրային ապահովում, կարգաբերում, թողարկում	համակ.	1	130,202	130,202
	Ընդամենը				2940,407
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ					
19	SAR 100 TOP3 VORTEX միացման դետալներով	Լրակ	1	575,878	575,878

20	Մետաղական արկղ պոմպի համար	Լրակ	1	45,839	45,839
1	Տուրբո կաթսա գազային այրիչով, կոակալային ծխնելույզով $q=35,0$ Կվտ	կ-տ	3	450,748	1352,245
2	Ծավալային ջրատաքացուցիչ $V=500$ լ $q=42,0$ Կվտ	կ-տ	1	596,859	596,859
3	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ $G=4.0$ լսմ/ժ, $H=7.0$ մ	հատ	1	35,334	35,334
4	Ջրատաքացուցիչի շրջանառու պոմպ $G=2.6$ լսմ/ժ, $H=5.0$ մ	հատ	1	21,964	21,964
5	Տաք ջրի շրջանառու պոմպ $G=0.5$ լսմ/ժ, $H=5.0$ մ	հատ	1	18,145	18,145
6	Հիդրոբաշխիչ $\Phi 150$ $H=0.9$ մ	հատ	1	148,976	148,976
7	Ընդարձակման մեմբրանային բաք $V=50$ լ	հատ	1	66,848	66,848
10	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 150$ $H=1.0$ մ	հատ	2	148,976	297,952
1	Տաք ջրի շրջանառու պոմպ $G=0.6$ լսմ/ժ, $H=2.0$ մ	հատ	2	18,145	36,289
1	Կանալային ներածման սարք համալրված՝ 1. Կարգավորիչ փական 2. Օդի գոիչ 3. Ջրային օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=9,0$ ԿՎՏ 4. Կանալային օդամղիչ $L=700$ լսմ/ժ, $H_{\text{ստ}}=150$ Պա 5. Ճկուն միացումներ մուտքի և ելքի 6. Ավտոմատացման միացում	հմլ.	1	1375,164	1375,164
2	Կանալային ներածման-արտացման սարք ռեկուպերատորով $L=1050$ լսմ/ժ, $H_{\text{ստ}}=150$ Պա 1. Ջրային օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=7,0$ ԿՎՏ	հմլ.	1	916,776	916,776
3	Կանալային ներածման-արտացման սարք ռեկուպերատորով $L=1290$ լսմ/ժ, $H_{\text{ստ}}=150$ Պա 1. Ջրային օդատաքացուցիչ $Q_{\text{ջ}}=9,0$ ԿՎՏ	հմլ.	1	1042,833	1042,833
4	Կ/Խույս օդամղիչ Ճկուն միացումով մուտք և ելք $L=900$ լսմ/ժ, $H_{\text{ստ}}=250$ Պա	հմլ.	1	618,824	618,824
5	Կենցաղային առանցքային օդամղիչ $L=110$ լսմ/ժ	հմլ.	1	126,057	126,057
6	Առանցքային օդամղիչ $L=50-100$ լսմ/ժ	հմլ.	9	91,678	825,098
1	Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ C2000M կամ համարժեք	հատ	1	91,678	91,678
2	Տեղեկատվական վահանակ /վահանակի դեկավարման ստեղծաշար/ C2000-BI SMD կամ համարժեք	հատ	1	194,815	194,815
3	Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ 3Ա РИП-12 կամ համարժեք	հատ	2	45,839	91,678
4	Մարտկոց DTM1207 կամ համարժեք	հատ	2	13,179	26,357
5	Երկլարային գծի վերահսկիչ C2000 KDL-1 կամ համարժեք	հատ	1	40,109	40,109
6	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000 KPB-1 կամ համարժեք	հատ	1	22,919	22,919
7	Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 կամ համարժեք	հատ	1	19,596	19,596
8	Ռելեային սարք GMS-Contact ID	հատ	1	42,286	42,286
9	Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12В УК/БК-02 կամ համարժեք	հատ	1	10,314	10,314
10	Հասցեային ընդարձակիչ C2000 AP-2 կամ համարժեք	հատ	2	4,011	8,022
11	Ջերմային ազդարար ИП103/4 կամ համարժեք	հատ	44	1,719	75,634
12	Ջերմային հասցեային ազդարար C2000-ИП-02 կամ համարժեք	հատ	4	6,876	27,503
13	Ծխի հասցեային ազդասարք ДИП-34А-04 կամ համարժեք	հատ	62	14,325	888,127
14	Բաժանող իզոլացնող բլոկ Бриз	հատ	2	40,109	80,218

15	Ձեռքով գործարկման հասցեային ազդասարք IPR 513-3AM կամ համարժեք	հատ	8	5,420	43,364
16	Լուսաձայնային ազդարարման սարք /ներքին կիրառման/ C2000P-Сирена կամ համարժեք	հատ	8	5,157	41,255
	Ընդամենը				9804,955
	Ամբողջը				180772,511
	ԱԱՀ - 20 %				36154,502
	Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ				216927,014

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ

Արարատի մարզ գ.Շահումյան Արցախի 5

Բանկ՝ Ակրա բանկ ԲԲԸ-ի Արարատ մ/ճ

Հ/Հ 220013333657000

ՀՎՀՀ՝ 04225743



Ա.Սարգսյան
ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
« 12 » 03 2025թ. կնքված
ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2026/2 ծածկագրով
սլայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր /ժամանակացույցը կցվում է/
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	150 օր

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ.Շահումյան Արցախի 5
Բանկ՝ Ակբա Բանկ ԲԲԸ-ի Արարատ մ/ճ
Հ/Հ 220013333657000

ՀՎՀՀ՝ 04225743



Եթե սլայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա «Սկիզբը» սլայմանագրի մասնակցի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սլայմանագրի կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

22
դրամ

Աշխատանքի			դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												Ընդամենը
Զ/Զ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	
1	45211228/503	ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Մասիս քաղաքի «Մասիսի թիվ 5 մուր-մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի» շենքի վերանորոգման աշխատանքների կատարման	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	100 %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:
** Իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ
ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60
ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԱՐՏ ՊԼԱՍ» ՍՊԸ
Արարատի մարզ գ.Շահումյան Արցախի 5
Բանկ՝ Ակբա բանկ ԲԲԸ-ի Արարատ մ/ճ
ՀՀ ԴՀ 220013333657000

ՀՀ ԴՀ 04225743



Ա.Սարգսյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝ _____

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

Կատարված աշխատանքների							
N	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N

սլայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____ պայմանագրի կնքման ամսաթիվը _____ պայմանագրի համարը _____ գնման սլայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չտիման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.