



«ՃԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ՀԱՍՑԵ. Ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՎԱՂԱՐՇԱՆ 12, 4-ՐԴ ՀԱՐԿ
ՀԵՌ. (+37494) 41-66-99
Email: chart-shin@mail.ru
www.facebook.com/chartshin.project

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ



ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ՔԱԶԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐԻ ՊՂՆՁԱՄՈՒՊՂԵՆԱԻՆ ԿՈՄՔԻՆԱՏ»
ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ



«ՀԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

**ԿԱՌՈՒՅՑԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ**

**ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆՆԵՐԻ
ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ**

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝
Քաջարանի համայնքապետարան
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» բարեգործական
հիմնադրամ**

**ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԿՈՂԸ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՓՈԽԸ
ՆԱԽԱԳԾԻ ՄԱՍԸ**

**Ճ-59-24
Աշխատանքային նախագիծ
Ճարտարապետաշինարարական մաս**

**ՏՆՕՐԵՆ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԱՄՍԱԹԻՎԸ**



**/Հ. Պալատյան/
2024թ**

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ՝ ՃԲԴ-Ա-0221

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ՝ ԿԵԴ-Ա2-038

ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊՆ-000408-05

ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊՆ-000408-08

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Քաջարան համայնքի, տեղյան 3-4 հասցեների բակային տարածքի բարեկարգման նախագիծը իրականացված է Քաջարանի համայնքապետարանի և «Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» բարեգործական հիմնադրամի պատվերով:

Նախագծի կատարման համար օգտագործվել են հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերը

- ՀՀ կառավարության 18.11.2021 թ. N 1902 - Լ որոշում,
 - ՀՀ Կառավարության 19.03.2015թ-ի որոշումը՝ Հայաստանի Հանրապետությունում կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին,
 - ՀՀՀՆ 20-04 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն»,
 - ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ. թիվ 392-Ն որոշումով նախատեսված «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին»,
 - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ. թիվ 1504-Ն որոշումով նախատեսված«Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին»,
 - ՀՀՀՆ 22-01-2024«Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմեր,
- Նախագծի մշակումը կատարվել է Հայաստանի ստանդարտ (նախագծային փաստաթղթերի համակարգ շինարարության համար), ՀՍ ՓՕՍ 21.501-95-ի և ՀՍ ՓՕՍ 21.101-99-ի (նախագծային և աշխատանքային փաստաթղթերի հիմնական պահանջներ) համաձայն:
- Պատվիրատույի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքը,
 - Հողտարածքի տույզորաֆիական հանույթը,
 - Տեղում կատարված չափագրական գծագրերը,
 - Քաջարանի համայնքապետարանի կողմից տրված նախագծման թույլտվությունը: Պատասխանատվության դասը -միջինից ռիսկայնության աստիճանի (III կատեգորիայի) դասակարգման օբյեկտ:

Դիտարկվող տարածքում առկա են բազալտե աստիճաններ, հուշարձան, տաղավար, ավտոտնակ: Տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ 548.0 քմ:

Քանդման աշխատանքներ.

Նախատեսված է քանդել տարածքում առկա աստիճանը, եզրաքարերը, հարթակները, տաղավարը, հենապատի մի հատված, մաքրել բուսականությունից, բազրիքները մետաղական էլեմենտները, իրականացնել հողային քանդման աշխատանքներ:

Բարեկարգում.

Նախագծով նախատեսված է իրականացնել ձեմուղիներ՝ գրանիտե սալիկներով, բազալտե եզրաքարով: Բոլոր աստիճանների վրա տեղադրելա գծային LED տիպի լուսատուներ և երեսապատել բազալտե սալիկներով:

Գոյություն ունեցող հենապատերը նախատեսել տրավերտինե և բազալտե սալիկներով երեսապատում և LED տիպի լուսատուներ:

Տեղադրել տաղավար, նստարաններ, աղբամաններ, լուսավորության համար հենասյուներ: Բակային տարածքում նախատեսված է խաղահրապարակ խաղասարքերի տեղադրման համար (պատրաստի արտադրանք), հատակը իրականացնել ռետինե մանրահատիկներից:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն աշխատանքների կատարման համար մասնակիցը (կապալառուն), պետք է ունենա հետևյալ լիցենզիաները.

- Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում՝ ներառյալ ներդիրները ըստ հետևյալ ոլորտների - ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ, ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ, ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ, ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ:

- Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված թերությունների վերացման աշխատանքները նախօրոք համաձայնեցնել պատվիրատուի և նախագծային կազմակերպության հետ:

- Օգտագործվող բոլոր նյութերի և սարքերի նմուշները նախօրոք համաձայնեցնել շահագրգիռ կողմերի հետ,որց հետո միայն կատարել նրանց պատրաստման և տեղադրման աշխատանքները:

Աշխատանքի կատարման ժամանակ օգտագործվող բոլոր նյութերը պետք է համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետությունում գործող ստանդարտներին և նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջներին, ինչպես նաև տվյալ ապրանքների որակի չափանիշներին (սերտիֆիկատների) պահանջներին.

Կապալի օբյեկտին, դրա առանձին մասերին և օգտագործվող նյութերին ներկայացվող երաշխիքային նվազագույն ժամկետը սահմանվում է -10-տարի.

Շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող ժամանակացույցը, կազմակերպչական, շրջակա միջավայրի պահպանման, շինարարությունում ներգրավված մարդկանց անվտանգության ապահովման, շինարարական նյութերի մատակարարման և օգտագործման, ինչպես նաև շինարարական մեքենա-մեխանիզմների շահագործման բնութագրումները տրված են «Շինարարության կազմակերպման նախագծում»:


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՑԱՆԿԸ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-01	-
2	ԻՐԱԿԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-02	Մ 1:2000
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-03	Մ 1:500
4	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԶԱԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	ՃՇ-04	Մ 1:200
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-05	Մ 1:200
6	ԱՍՏԻՃԱՆ 1,2-ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿՏՐՎԱԾՔ 5-5,6-6, ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2	ՃՇ-06	Մ 1:10,50
7	ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1,2,3	ՃՇ-07	Մ 1:10,50
8	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԳՐՈՇՄԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ)	ՃՇ-08	Մ 1:20
9	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏ 1, ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6	ՃՇ-09	Մ 1:20,50
10	ՏԱՂԱՎԱՐ	ՃՇ-10	
11	ՏԵՂԱՆՔԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	-	-
12	ԵՈԱԶԱԹ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ	-	-
13	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ՃՇ-11	-
14	ՆՍՏԱՐԱՆ 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՓՐՎԱԾՔ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-12	Մ 1:20,50
15	ԱՍՏԻՃԱՆ 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ /ԱՀ-1/ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՓՐՎԱԾՔ , ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-13	Մ 1:20,25,50
16	ԱՍՏԻՃԱՆ 2-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ /ԱՀ-2/ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՓՐՎԱԾՔ	ՃՇ-14	Մ 1:25,50
17	ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ /ԱՀ-2/ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-15	Մ 1:20
18	ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-16	Մ 1:20,100
19	ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱԿԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +2.400 ՆԻՇՈՒՄ, ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱԿԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-17	Մ 1:100
20	ՇՐՋԱՆԱԿ «1» ԵՎ «2» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ, ՇՐՋԱՆԱԿ «Ա» ԱՌԱՆՑՔՈՎ, ՇՐՋԱՆԱԿ «Բ»ԱՌԱՆՑՔՈՎ, ԿՏՐՎԱԾՔ "Ա"- "Ա"	ՃՇ-18	Մ 1:50
21	ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-19	Մ 1:5
22	ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿԻՇԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-20	
23	ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԵՂԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-21	
24	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-22	-

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ



Հողամասի մակերես - 548.0 ք.մ , / 100% /

- Տաղավար - 24.5 ք.մ /4.5% /
- Հենապատեր և աստիճաններ - 44.5 ք.մ /8.1% /
- Կանաչապատ տարածք - 221.6 ք.մ /40.4% /
- Սպասարկող ենթակառուցվածքներ սալվածքներ, անջրաթափանց մակերես - 257.4ք.մ, / 47.0 % /

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱԶՆՈՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ				
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ						
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ						
			ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԹԵՐ	
				ԱՆ	ՃՇ-01	24	



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱԴԴՅԱՆ						
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ						
			ԻՐԱԿԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԵՐ
					ԱՆ	ՃՇ-02	24
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻՋԻՏԱՅԻՆ							



- ԱՆԿԱՆԱՑԱՆԿ

1. Նոր հրապանագիրը հարապար
2. Կերպարողությունը չի բերում բացում
3. Կերպարողությունը չի բերում բացում
4. Նոր հրապանագիրը հարապար
5. Գոյություն ունի չի բերում

Մ 2 միջպետական նշանակության ճանապարհ


ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑԿԱՐԵ Է

ՔԱԶԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ՝

ՄԱՆԿԵԼ ՓԱՐԱՄԱՉՅԱՆ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	   	ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				 ՀԱՄՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻՑՈՒՄ
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐՈՒՆՅԱՆ						
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ						
			ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԹԵՐ	
				ԱՆ	ՃՇ-03	24	




1. ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑԿՈՂ ՀՈՒՇԱՂԱՅՈՒՐ
2. ՔԱՆԴԱՌՈՂ ՏԱՂԱԿԱՐ
3. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՏՈՂ ԱԿՏՈՏՆԱԿ

ՀԱՄԱՐՈՒՄ
ՆԱԽԱԳԻՐ ԵՎ ԴԻՋԻՏԱԼ


ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200




ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ1:10



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2, Մ1:10



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3, Մ1:10



- ՍԱԽԿՆԵՐ
ՍԻԶԱՄԱՐԳ
ԲԱԶԱՆԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300h
ԲԱԶՐԻՔ

ՆԱԿԱՆԱՑԱՆԿ

- ՆՈՐ ԻՐԱՎԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՂԱԿԱՐ
- ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀՈՒՇԱՐՔՅՈՒՐ
- ՎԵՐԱՐԱՏԵՂԱՐՎՈՂ ՀՈՒՇԱՐՔԱՆ
- ՆՈՐ ԻՐԱՎԱՆԱՑՎՈՂ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՎՏՈՏՆԱԿ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կտրվածք «4-4» տես ՃՀ-07 թերթ:
- Հանգույց 1 տես ՃՀ-07 թերթ:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ	ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՂԱԿԻԾ	ԶԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ				
		ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԵՐ
			ԱՆ	ՃՀ-05	24



ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 Մ 1:50
(Ա-1)




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1 Մ 1:10




ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

- 1. Տրավերտին սալիկ 30մմ
- 2. Բազալտե սալիկ (գարդանախշ) 40մմ
- 3. Բազալտե սալիկ 30մմ
- 4. Ց/ավզի շերտ մետաղական ցանցով, Ø3BpI p.100x100
- 5. Բազալտե թասակ 30մմ
- 6. Գոյություն ունեցող հենապատ




Բոլոր գարդանախշերի տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, նախագծով տրված է պայմանական:

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3 Մ 1:10



ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ


- 1. Տրավերտին սալիկ 30մմ
- 2. Բազալտե սալիկ 30մմ
- 3. Ց/ավզի շերտ մետաղական ցանցով, Ø3BpI p.100x100
- 4. Բազալտե թասակ 30մմ
- 5. Գոյություն ունեցող հենապատ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1. Գոյություն ունեցող հենապատերը և աստիճանները մաքրել հողի շերտից և բուսականությունից:
- 2. Մակերևույթը լվալ ջրի չիթով և փոշեգրկել:
- 3. Կնասված հենապատերը և աստիճանները վերականգնել ցեմենտ ավազե շաղախով կամ բետոնով:

ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4 Մ 1:10




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Մանրամասն հանգույցները կտրամադրվեն շինարարության ընթացքում, հեղինակային հսկողության աշխատանքների շրջանակներում:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ					
		ԿՏՐՎԱԾՔ 4-4 ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1,2,3	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃՇ-07	ԹԵՐԹԵՐ 24	

ՏԵՍՔ ԴԻՄԱՑԻՑ



ՏԵՍՔ ԿՈՂՔԻՑ




ԱՂՔԱՄԱՆ
(ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ)




Աղբաման, գործարանային արտադրանք, փոշեներկված

ՏԵՍՔ ՎԵՐԵՎԻՑ




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				 ՀԱՐՏՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻՋԻՏԱՆ	
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱԴԴՅԱՆ							
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ					
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ							
			ՆՏՏԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ)		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ		ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃՇ-08		24

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50




ՃԱԿԱՏ 1

ՃԱԿԱՏ 1 Մ1:50



1. Գրանիտե սալիկներ 30 մմ
2. Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ
3. Ե/բետոնե սալ 80մմ (ամրանային ցանցով Ø4Bp-I , 150x150մմ բջիջներով)
4. Խճով տոփանած բնահող 100 մմ
5. Բնահող

ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6 Մ1:20



ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. Տրավերտինե սալիկ 30մմ
2. Փայտե մշակված և լաքապատված դետալներ 50x500x50(h) չափերի, ամրացնել դյուբեղներով
3. Ց/ավազի շերտ մետաղական ցանցով, Ø3BpI p.100x100
4. Փայտե մշակված և լաքապատված դետալներ 50x25(h) չափերի, ամրացնել դյուբեղներով

1. Գրանիտե սալիկներ 30 մմ
2. Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30 մմ
3. Ե/բետոնե սալ 80մմ (ամրանային ցանցով Ø4Bp-I , 150x150մմ բջիջներով)
4. Խճով տոփանած բնահող 100 մմ
5. Բնահող


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Մանրամասն հանգույցները կտրամադրվեն շինարարության ընթացքում, հեղինակային հսկողության աշխատանքների շրջանակներում:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ		ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՃԱԿԱՏ 1, ԿՏՐՎԱԾՔ 6-6			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՂԵՐ	
			ԱՆ	ՃՇ-09	24	




ՏԱՂԱԿԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100




ՃԱԿԱՏ 1-2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100




ՃԱԿԱՏ 2-1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100




ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ՃԱԿԱՏ Բ-Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100



ՃԱԿԱՏ Ա-Բ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:100



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



- Պայմանական ± 0.000 միջ է ընդունված է տաղավարի հատակի մաքուր միջը, որը համապատասխանում է 1696.94 բացարձակ միջին:
- Մանրամասը տես ՃՀ-08, 09, 10, 11 թերթ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՂԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ					
		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
		ՏԱՂԱԿԱՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			ԱՆ	ՃՀ-10	24	

ՏԵՂԱՆՔԻ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ



ԵՌԱԶԱՓ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԵՌԱԶԱՓ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՒՄ Ի ՀԱՄԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻՆ ԱՌԿԱ ԵՆ ՈՂ ԷԼԱԿԱՆ ԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

ՔԱՆԴԱՆԱԾՆԵՐ				
	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավոր	Ծավալը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
	Սալվածք, հատակներ		0	
1	Տարածքի ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	ք.մ խ.մ	92.7 4.6	h _{միջ} =50մմ
2	Խճի շերտի քանդում ասֆալտբետոնե շերտի տակ	խ.մ	9.3	h _{միջ} =100մմ
3	Բազալտե հատակի սալիկների քանդում, բետոնե կապակցող շերտով	ք.մ	27.1	-
	Եզրաքարեր			
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զծ.մ	134.5	150x300մմ
2	Եզրաքարերի բետոնե հիմքերի քանդում	խ.մ	8.1	-
	Հենապատեր			
1	Քարե հենապատերի մակերևութի մաքրում ջրի շիթով	ք.մ	68.0	-
2	Հենապատերի բազալտե երեսպատման և թասակների քանդում	ք.մ	16.3	-
3	Հենապատի քանդում	խ.մ	1.9	-
	Աստիճաններ			
1	Ե/բետոնե աստիճանների քանդում բազալտե երեսպատման հետ միասին	խ.մ	3.6	-
2	Աստիճանի բազալտե երեսպատման քանդում	ք.մ	2.5	-
	Մետաղական տարրեր			
1	Տարածքում առկա մետաղական էլեմենտների ապամոնտաժում (տաղավար, բազրիքն, կանգնակներ և այլն)	տ	1.2	-
	Այլ սշխատանքներ			
1	Ծառի արմատի հեռացում	հատ	19	-
2	Առյուծի հուշարձանի ապամոնտաժում (վերատեղադրման համար)	հատ	1	-
3	Յ-րդ կարգի գրունտի քանդում	խ.մ	17.7	-
5	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում	խ.մ	12.0	-
6	Մացառուտների և թփուտների մաքրում	ք.մ.	115.0	-
0	Հողային աշխատանքներ		0.0	
1	Տարածքի սիզամարզերի առկա որակյալ բուսահողի շերտի քերում և կուտակում հետագա փռման և համահարթեցման համար	խ.մ.	26.5	-
	Շին. աղբի			
1	Տարածում կուտակված շին. աղբի մաքրում	տ	104.0	-
2	Շին. աղբի բարձում և տեղափոխում	տ	104.0	-

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


</>	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավոր				Ընդամենը	Ծանոթություն
			Ա-1	Ա-2	ՎԱ-1		
1	Բազալտե սալերի իրականացում 30մմ հաստությամբ, ց/ա շաղախով Ø3BpI ք.100x100 ցանցով	ք.մ	6.8	4.5	2.5	13.80	b=30մմ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Ծավալաթերթում ներառված են արտաքին հարդարման հիմնական աշխատանքները, հնարավոր է առաջանան լրացուցիչ աշխատանքներ, քանդման աշխատանքներից հետո:

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավոր	Ծավալը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
	Սալվածք, հատակներ		0	
1	Մայթի գրանիտե սալիկներ, 30մմ	ք.մ.	138.6	նմուշը համաձայնեցնել
2	Սալիկների ց/ավազե կապակցվող շերտ	ք.մ.	138.6	30մմ
3	Ծածկույթ ռետինե մանրահատիկներից	ք.մ.	85.0	նմուշը համաձայնեցնել
4	Ե/բետոնե սալ (ամրանային ցանցով Ø4Bp-I ,150x150մմ բջիջներով)	խ.մ	17.9	80մմ
5	Խճով տոփանած բնահող	խ.մ	22.4	100մմ
6	Ասֆալտբետոնե շերտի /մանրահատիկ/	ք.մ.	33.8	50 մմ
7	Ասֆալտբետոնե շերտի տակ խճի շերտ` ներծծված տաք բիտումե մածուծանի շերտով	խ.մ	3.4	100մմ
	Եզրաքարեր			
1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում (150x300 մմ)	զծ.մ	137.6	-
2	Բազալտե եզրաքարերի հիմքերի իրականացում B-15 դասի բետոնով	խ.մ	8.3	200x300 մմ
	Հենապատեր			
1	Երեսապատում տրավերտինե սալիկներով (նաև նստարանի) 30մմ, մետաղական ցանցով, Ø3BpI ք.100x100	ք.մ	36.5	նմուշը համաձայնեցնել
2	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ, մետաղական ցանցով, Ø3BpI ք.100x100	ք.մ	54.5	նմուշը համաձայնեցնել
3	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 50մմ (զարդանախշ), մետաղական ցանցով, Ø3BpI ք.100x100	ք.մ	3.4	նմուշը համաձայնեցնել
4	Բազալտե թասակի իրականացում 360x30 մմ	զծ.մ	15.6	նմուշը համաձայնեցնել
5	Բազալտե թասակի իրականացում 450x30 մմ	զծ.մ	52.9	նմուշը համաձայնեցնել
	Տաղավար		0.0	
1	Արտաքին երեսապատում գունավոր թիթեղով, ալյումինե հիմնակմախքով	ք.մ.	23.2	նմուշը համաձայնեցնել
2	Ջրհորդանի իրականացում գունավոր թիթեղից 125 մմ	զծ.մ	22.2	նմուշը համաձայնեցնել
3	Ջրահեռացման խողովակ գունավոր թիթեղից 100x80 մմ	զծ.մ	4.8	նմուշը համաձայնեցնել
4	Առաստաղի երեսապատում ալյուկաբոնդով, ալյումինե հիմնակմախքով	ք.մ.	26.8	նմուշը համաձայնեցնել
	Այլ աշխատանքներ			
1	Բազրիքի տեղադրում h=900 մմ, գործարանային արտադրանք, փոշեներկված	զծ.մ	38.1	նմուշը համաձայնեցնել
2	Նստարան, գործարանային արտադրանք, փոշեներկված	հատ	6	նմուշը համաձայնեցնել
3	Աղբաման, գործարանային արտադրանք, փոշեներկված	հատ	3	նմուշը համաձայնեցնել
4	Նստարանի, փայտե մշակված և լաքապատված դետալներ 50x50 չափերի, ամրացնել դյուբելներով	զծ.մ	8.0	նմուշը համաձայնեցնել
5	Նստարանի, փայտե մշակված և լաքապատված դետալներ 50x25 չափերի, ամրացնել դյուբելներով	զծ.մ	21.0	նմուշը համաձայնեցնել
6	Հատակների, աստիճանների, հենապատերի սալիկների մշակում (փայլեցում)	ք.մ.	240.4	
	Հողային աշխատանքներ		0.0	
1	Կուտակված բուսահողի փռում սիզամարզերում, համարաթցումով, ավելացնելով 20% կարմիր ավազ 6.7 խ.մ	խ.մ.	33.2	h=150 մմ
2	Տույա h=1.5-2.0 մ,բրզածև	հատ	11	նմուշը համաձայնեցնել
4	Ակացիյա h=2.0-2.5 մ, գնդածև	հատ	11	նմուշը համաձայնեցնել
5	Կիպրոս, (բիրյուչինա) h=1.0-1.5 մ, սյունածև	հատ	165	նմուշը համաձայնեցնել
6	Անյուտա ծաղիկ	հատ	26	նմուշը համաձայնեցնել
7	Գաճաճ վարդ ծաղիկ	հատ	26	նմուշը համաձայնեցնել
8	Գացալյա ծաղիկ	հատ	26	նմուշը համաձայնեցնել
9	Կանաչապատում	ք.մ.	221.6	նմուշը համաձայնեցնել

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՑԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ						
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ						
			ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃՇ- 11	24

ՆՍՏԱՐԱՆ 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50



ՆՍՏԱՐԱՆ 1-Ի ՓՈԿԱԾՔ Մ 1:50



ՆՍՏԱՐԱՆ 1-Ի ՀՈԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	IV կարգի գրունտի քանդում	3.3	մ³
	III կարգի գրունտի քանդում	7.7	մ³
	Կուտակված գրունտի ետլիցք և տոփանում	7.5	մ³
	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափերը և տեղափոխում թափոնարան	3.5	մ³
ՀԵՆԱՊԱՏ - 3	Խամքարաբետոն B15 դասի	3.5	մ³
	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում /2 շերտ/	11.0	մ²


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Հիմքերի տեղադրման աշխատանքներից առաջ հիմնատակի գրունտները անհրաժեշտ է տեղազննել ճարտարագետ-երկրաբանի կողմից, կազմելով համապատասխան ակտ-արձանագրություն, որից հետո միայն թույլատրվում է կատարել հիմքերի տեղադրման աշխատանքները:
- Հիմքերի և սյուների ուղղաձիգ ջրամեկուսացումը իրականացնել տաք բիտումային քուլքով՝ 2 շերտ:
- Հետլիցքը կատարել ոչ ակտիվ, չփքվող գրունտով՝ կատարել հետլիցքի խտացում ջրի շիթով կամ տոփանումով:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՅԵՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ						
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ						
			ՆՍՏԱՐԱՆ 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՓՈԿԱԾՔ, ԿՏՐԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	ՃՇ-12	24




ԱՍՏԻՃԱՆ 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50




1-1 Մ 1:25




2-2 Մ 1:20



ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ /ԱՀ-1/ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50



ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ /ԱՀ-1/ ՓՈԿԱԾՔ Մ 1:25



ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿՆԻԸ	ԴԻՐՔ №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
1	2	3	4	5	6
ԱՍՏԻՃԱՆ 1 /1 ՀԱՏ/	1st	Ø8 A500c ΣL=65.0 գծ.մ	-	-	25.7
	2st	Ø6 A240 L=1950	8	0.43	3.4
	3st*	Ø6 A240 L=600	88	0.13	11.4
		Բետոն B20 դասի			V=1.2 մ³
		Խճե նախապատրաստական շերտ h=150 մմ			V=0.8 մ³
ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ ԱՀ-1/2 ՀԱՏ/		Խամբարաբետոն B15 դասի			V=1.3 մ³
		Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում /2 շերտ/			S=1.7 մ²

ԴԵՏԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ №	ԷՍՔԻԶ
3st*	


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Հիմքերի տեղադրման աշխատանքներից առաջ հիմնատակի գրունտները անհրաժեշտ է տեղազննել ճարտարագետ-երկրաբանի կողմից, կազմելով համապատասխան ակտ-արձանագրություն, որից հետո միայն թույլատրվում է կատարել հիմքերի տեղադրման աշխատանքները:
- Հիմքերի և սյուների ուղղաձիգ ջրամեկուսացումը իրականացնել տաք բիտումային քսուքով՝ 2 շերտ:
- Հետլիցքը կատարել ոչ ակտիվ, չփքվող գրունտով՝ կատարել հետլիցքի խտացում ջրի շիթով կամ տողանումով:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՐՈՅԱՆ						
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏ	Ա. ԿԱՐԱԴԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ				
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ						
			ԱՍՏԻՃԱՆ 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ /ԱՀ-1/ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՓՈԿԱԾՔ, ԿՏՐԱԿԱԾՔ,		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	
					ԱՆ	ՃՇ- 13	24




ԱՍՏԻՃԱՆ 2-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50




ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ /ԱՀ-2/-Ի ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50



4-4 Մ 1:25



3-3 Մ 1:25



ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Դիրք №	ԷՍՔԻԶ
3st*	

ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ՄԱԿՆԻՇ	Դիրք №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
1	2	3	4	5	6
ԱՍՏԻՃԱՆ 2 /1 ՀԱՏ/	1st	Ø8 A500c ΣL=48.0 գծ.մ	-	-	19.0
	2st	Ø6 A240 L=1450	7	0.32	2.2
	3st*	Ø6 A240 L=600	56	0.13	7.3
		Բետոն B20 դասի			V=0.8 մ³
		Խճե նախապատրաստական շերտ h=150 մմ			V=0.5 մ³

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Հիմքերի տեղադրման աշխատանքներից առաջ հիմնատակի գրունտները անհրաժեշտ է տեղազննել ճարտարագետ-երկրաբանի կողմից, կազմելով համապատասխան ակտ-արձանագրություն, որից հետո միայն թույլատրվում է կատարել հիմքերի տեղադրման աշխատանքները:
- Հիմքերի և սյուների ուղղաձիգ ջրամեկուսացումը իրականացնել տաք բիտումային քուլքով՝ 2 շերտ:
- Հետլիցքը կատարել ոչ ակտիվ, չփքվող գրունտով՝ կատարել հետլիցքի խտացում ջրի շիթով կամ տոփանումով:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՅԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԱՎՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ	
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏ	Ա. ԿԱՐԱԴԵՏՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ	
		ԱՍՏԻՃԱՆ 2-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ
		ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ /ԱՀ-2/
		ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՓՈԿԱԾՔ
		ՓՈՒԼ
		ԹԵՐԹ
		ԹԵՐԹԵՐ
		ԱՆ
		ՃՇ-14
		24





4-4 Մ1:20
ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ
/ԱՀ-2/-Ի ԱՄՐԱՆԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏՈՒՅԹ Մ1:20



ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ №	ԷՍԹԻՉ
101f*	
101rw*	

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿՆԻՇ	ԴԻՐՔ №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
1	2	3	4	5	6
ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ /ԱՀ-2/-Ի Ե/Բ ԺԱՊԱՎԵՆԱԳՅՈՒՆ ՀԻՄՔ /2 ՀԱՏ/	1f	Ø16 A500c ΣL=10.0 գծ.մ	-	-	15.8
	101f*	Ø8 A240 L=1540	11	0.6	6.6
		Բետոն B25 դասի V=0.27 մ³			
		Նախապատրաստական շերտ բետոն B12.5 դասի V=0.1 մ³			
ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ /ԱՀ-2/-Ի Ե/Բ ՊԱՏ /2 ՀԱՏ/	1rw	Ø12 A500c ΣL=32.0 գծ.մ	-	-	28.4
	2rw	Ø8 A500c ΣL=23.0 գծ.մ	-	-	9.1
	101rw*	Ø6 A240 L=300	10	0.07	0.7
		Բետոն B25 դասի V=0.4 մ³			

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Հիմքերի տեղադրման աշխատանքներից առաջ հիմնատակի գրունտները անհրաժեշտ է տեղագնեղ ճարտարագետ-երկրաբանի կողմից, կազմելով համապատասխան ակտ-արձանագրություն, որից հետո միայն թույլատրվում է կատարել հիմքերի տեղադրման աշխատանքները:
- Հիմքերի և սյուների ուղղաձիգ ջրամեկուսացումը իրականացնել տաք բիտումային քսուքով՝ 2 շերտ:
- Հետլիցքը կատարել ոչ ակտիվ, չփքվող գրունտով՝ կատարել հետլիցքի խտացում ջրի շիթով կամ տոփանումով:

ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ /ԱՀ-1/- Ի
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	IV կարգի գրունտի քանդում	2.0	մ³
2	III կարգի գրունտի քանդում	4.5	մ³
3	Կուտակված գրունտի ետլիցք և տոփանում	5.0	մ³
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափերը և տեղափոխում թափոնարան	1.5	մ³


ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ /ԱՀ-2/- Ի
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	IV կարգի գրունտի քանդում	1.6	մ³
2	III կարգի գրունտի քանդում	3.6	մ³
3	Կուտակված գրունտի ետլիցք և տոփանում	4.4	մ³
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափերը և տեղափոխում թափոնարան	0.8	մ³

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՅԵՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ				
			ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏ /ԱՀ-2/ ԿՏՐԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃՇ-15	24



ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ Մ 1:100



ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ №	ԷՍՔԻԶ
101f*	


ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿԵԻՇ	ԴԻՐՔ №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ Կգ	ԸՆԴԱՄ. Կգ
1	2	3	4	5	6
ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԻՄՔԵՐ /1 ՀԱՏ/	1f	Ø16 A500c $\Sigma L=130.0$ գժ.մ	-	-	189.6
	101f*	Ø8 A240 $L=1520$	126	0.6	75.6
		Բետոն B25 դասի $V=4.2$ մ ³			
		Նախապատրաստական շերտ քետոն B12.5 դասի $V=1.2$ մ ³			
		Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում /2 շերտ/ $S=21.0$ մ ²			


ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1	IV կարգի գրունտի քանդում	10.0	մ ³
2	III կարգի գրունտի քանդում	22.0	մ ³
3	Կուտակված գրունտի ետլիցք և տոփանում	26.0	մ ³
4	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափերը և տեղափոխում թափոնարան	6.0	մ ³

1-1 Մ 1:20



2-2 Մ 1:20




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Հիմքերի տեղադրման աշխատանքներից առաջ հիմնատակի գրունտները անհրաժեշտ է տեղազննել ճարտարագետ-երկրաբանի կողմից, կազմելով համապատասխան ակտ-արձանագրություն, որից հետո միայն թույլատրվում է կատարել հիմքերի տեղադրման աշխատանքները:
- Հիմքերի և սյուների ուղղաձիգ ջրամեկուսացումը իրականացնել տաք բիտումային քսուքով 2 շերտ:
- Հետլիցքը կատարել ոչ ակտիվ, չփքվող գրունտով՝ կատարել հետլիցքի խտացում ջրի շիթով կամ տոփանումով:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ				
			ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ, ԿՐՈՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃՇ-16	24




ՏԱՂԱԿԱՐԻ ԱՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.000 ՆԻՇՈՒՄ Մ1:100



ՏԱՂԱԿԱՐԻ ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ
ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100




ՏԱՂԱԿԱՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ
ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ +2.400 ՆԻՇՈՒՄ Մ1:100




ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՅԵՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱԿԵՏՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ					
			ՏԱՂԱԿԱՐԻ ԱՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՇԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃՇ-17
						ԹԵՐԹԵՐ 24




ՇՐՋԱՆԱԿ «1» ԵՎ «2» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ Մ 1:50




ՇՐՋԱՆԱԿ «Ա» ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ 1:50



ՇՐՋԱՆԱԿ «Բ» ԱՌԱՆՑՔՈՎ Մ 1:50







"Ա"- "Ա" Մ 1:50



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ	ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՈՒՄ 3-4 ՀԱՅԵՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՐՈՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	ՇՐՋԱՆԱԿ «1» ԵՎ «2» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐՈՎ, ՇՐՋԱՆԱԿ «Ա» ԱՌԱՆՑՔՈՎ, ՇՐՋԱՆԱԿ «Բ» ԱՌԱՆՑՔՈՎ, ԿՏՐԱԿԱՆՔ «Ա»-«Ա»	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-18	24





ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿՆԻՇ	ԴԻՐՔ №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ Կգ	ԸՆԴԱՄ. Կգ
1	2	3	4	5	6
ՊՈՐՊԱՏԵ ՍՅՈՒՆԵՐ	1	□100x50x3 ГОСТ 30245-2003			


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կոնստրուկցիայի էլեմենտների պողպատի դասը C245:
- Եռքը կատարել Յ42 տիպի էլեկտրոդներով:
- Բոլոր չնշված կարերի K_r էջի չափը ընդունել ոչ ավել 1.2t /t - եռակցվող տարրերի հաստություններից նվազագույնն է/ և ոչ պակաս 4 մմ-ից:
- Մոնտաժումից հետո բոլոր մետաղական մակերևույթները մաքրել կեղտից և յուղից, հիմնաներկել և ներկել 2 անգամ (համաձայն СНиП 2.03.11-85 պահանջներին):
- Եռակցման աշխատանքներից հետո բոլոր եռակցված կարերը մաքրել շլաքից:


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՅՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԱՎՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ				
			ՏԱՐԱԿԱՐԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՃՇ-19	24

ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ


ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՀԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50



ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆ - 1-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50




1-1 Մ 1:50




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Կոնստրուկցիայի էլեմենտների պողպատի դասը C245:
- Եռքը կատարել 342 տիպի էլեկտրողներով:
- Բոլոր չնշված կարերի K₁ էջի չափը ընդունել ոչ ավել 1.2t/t - եռակցվող տարրերի հաստություններից նվազագույնն է/ և ոչ պակաս 4 մմ-ից:
- Մոնտաժումից հետո բոլոր մետաղական մակերևույթները մաքրել կեղտից և յուղից, հիմնաքերկել և ներկել 2 անգամ (համաձայն СНиП 2.03.11-85 պահանջներին):
- Եռակցման աշխատանքներից հետո բոլոր եռակցված կարերը մաքրել շլաքից:


ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆ - 2-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50




2-2 Մ 1:50




ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆ - 3-Ի ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50



3-3 Մ 1:50



4-4 Մ 1:50









ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿՆԻՀ	ԴԻՐՔ №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ Կգ	ԸՆԴԱՄ. Կգ
1	2	3	4	5	6
ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆ - 1 /1 ՀԱՏ/	□30x4 ГОСТ 8639-82	ΣL=15.0 գծ.մ	-	-	45.6
	L40x30x4 ГОСТ 8510-86	ΣL=10.6 գծ.մ	-	-	24.0
	Փայտե չորսու 60×30,	ΣL=20.0 գծ.մ	-	-	V=0.04 մ³
	Բետոնե հիմքերի իրականացում				V=0.13 մ³
ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆ - 2 /2 ՀԱՏ/	□30x4 ГОСТ 8639-82	ΣL=12.0 գծ.մ	-	-	36.5
	L40x30x4 ГОСТ 8510-86	ΣL=7.8 գծ.մ	-	-	17.6
	Փայտե չորսու 60×30,	ΣL=14.0 գծ.մ	-	-	V=0.03 մ³
	Բետոնե հիմքերի իրականացում				V=0.1 մ³
ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆ - 3 /1 ՀԱՏ/	□30x4 ГОСТ 8639-82	ΣL=8.6 գծ.մ	-	-	26.1
	L40x30x4 ГОСТ 8510-86	ΣL=6.3 գծ.մ	-	-	14.2
	Փայտե չորսու 60×30,	ΣL=12.0 գծ.մ	-	-	V=0.02 մ³
	Բետոնե հիմքերի իրականացում				V=0.08 մ³
Եռակցում				218.1x1.5%=3.3 կգ	
Պողպատե էլեմենտների ներկում /2 շերտ/					

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՅԵՆՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՆԵԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՐՈՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐՈՂՆՅԱՆ					
			ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԱԿՆԻՀԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	ՃՇ-20	24


ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻՋԻՏԱՅՆ




ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿՆԻՇ	ԴԻՐՔ №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
1	2	3	4	5	6
ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՂԱՆ /1 ՀԱՏ/	□30x4 ГОСТ 8639-82	ΣL=9.0 գծ.մ	-	-	27.4
	L40x30x4 ГОСТ 8510-86	ΣL=7.6 գծ.մ	-	-	17.2
	-3x700x2900 ГОСТ 19903-2015,	S=2.1 մ ²	-	-	49.5
	Բետոնե հիմքերի իրականացում				V=0.05 մ ³
ՏԱՂԱՎԱՐԻ ՆՍՏԱՐԱՆ - 4 /1 ՀԱՏ/	□30x4 ГОСТ 8639-82	ΣL=9.0 գծ.մ	-	-	27.4
	L40x30x4 ГОСТ 8510-86	ΣL=7.2 գծ.մ	-	-	16.3
	Փայտե չորսու 60x30,	ΣL=15.0 գծ.մ	-	-	V=0.03 մ ³
	Բետոնե հիմքերի իրականացում				V=0.1 մ ³
	Եռակցում				140.8x1.5%=2.1 կգ
	Պողպատե էլեմենտների ներկում /2 շերտ/				


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ Մ 1:50




ԿԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:20




1-1 Մ 1:20



ՆԵՐՂԻՐ ՏԱՐՐ - "ՆՏ-1" Մ 1:20



Ա-Ա Մ 1:20



ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿՆԻՇ	ԴԻՐՔ №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ Կգ	ԸՆԴԱՄ. Կգ
1	2	3	4	5	6
ՀԻՄՔ /11 ՀԱՏ/	1f	Ø10 A500c ΣL=6.0 զծ.մ	-	-	18.5
		Բետոն B20 դասի V=0.5 մ³			
		Նախապատրաստական շերտ Բետոն B12.5 դասի V=0.1 մ³			
	ՆՏ-1	-20x300x300 Ø18 A500c ΣL=4.5 զծ.մ	1	14.10	14.1

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՄԱԿՆԻՇ	Դիրք №	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. հատ	ՔԱՇՈ կգ	ԸՆԴԱՄ. կգ
1	2	3	4	5	6
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ /11 ՀԱՏ/	1	□150x100x4 ГОСТ 30245-2003 L=2300	1	34.2	34.2
	2	□60x40x4 ГОСТ 30245-2003 ΣL=24.0 գծ.մ	-	-	130.8
	3	-14x320x250 ГОСТ 19903-2015	1	8.7	8.7
	4	-4x150x100 ГОСТ 19903-2015	1	0.47	0.47
	5	-4x60x40 ГОСТ 19903-2015	4	0.07	0.3
	Եռակցում			174.5x1.5%=2.6 կգ	
	Պողպատե էլեմենտների ներկում /2 շերտ/				

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՆԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐՂԱՆՅԱՆ		ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			ԱՆ	ՃՇ-22	24	



Բացատրագիր

Սույն նախագիծով նախատեսվում է Քաջարան քաղաքում իրականացնել Տեղյան փողոց 3-4հասցեի բակային տարածքում այգու տարածքի արտաքին լուսավորության իրականացում:

Լուսավորության էլ. սնուցումն նախատեսվում է իրականացնել այգու լուսավորության հենարանի վրա ամրակցված լուսավորության արկղից:

Լուսավորության արկղից առանձին խմբերով իրականացվում է տարածքում տեղակայված լուսատուների էլ. սնուցումը:

1-ին խմբերի սնուցման ՎՎԳ 5x1.5մմ² կտրվածքի մալուխով իրականացվում է հողում և հենապատի վրա տեղադրված 10Վտ և 12 Վտ հզորության LED լուսատուների էլեկտրամատակարարումը:

2 -րդ խմբի սնուցման ՎՎԳ 3x1.5մմ² կտրվածքի մալուխով իրականացվում է աստիճանավանդակների տակ տեղակայցած 24 Վտ հզորության խողովակ-ժապավենների էլեկտրամատակարարումը:

3-րդ խմբի 60 վտ LED լուսատուների սնուցման ՎՎԳ 5x1.5մմ² կտրվածքի մալուխները դուրս գալով լուսավորության արկղից ստորգետնյա մալուխագծով շարունակվում են մինչև նոր տեղադրվող մետաղական հենասյուն, որտեղ կատարվում է ճյուղավորում մինչև այդ հենասյան վրա տեղադրված լուսատու: Ճյուղավորման համար հենասյան վրա գետնից 0.5մ բարձրության վրա նախատեսվում է տեղադրել ճյուղավորման տուփ: Ճյուղավորվելով առաջին հենասյուններից մալուխները խրամուղով շարունակվում են մոնտաժվել նոր տեղադրվող հենասյուներ՝ կատարելով նմանատիպ ճյուղավորումներ դեպի այդ հենասյուների վրա տեղադրված լուսատուներ:

Նշված խմբերի սնուցման 60 վտ LED լուսատուների ՎՎԳ-ը 3x1.5 մալուխների երկարությունը հաշվարկված է՝ հաշվի առնելով լուսատուների տեղադրման բարձրությունը 5մ:


Մալուխը խրամուղում տեղադրվում է օժածն՝ մեխանիկական լարումներից և ջերմային դեֆորմացիաներից խուսափելու համար:

Մալուխի թեքման կորի ներքին շառավիղը պետք է լինի ոչ պակաս, քան մալուխի տրամագծի

15- պատիկը:

Տարածքի արտաքին լուսավորության բոլոր լուսատուների տիպերի ընտրությունը և նրանց մոնտաժումը հենասյուների վրա կատարվում է պատվիրատուի կողմից:

Նախագծով նախատեսվում է տարածքում տեղադրվող ծայրային մետաղական հենասյուները անհրաժեշտ է հողանցել՝ կառուցելով հողանցման կոնտուր:



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ		
ՏԵՍԱԿ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿԵՐԵ ՔՄ
	Ուժային արկղ հենասյան վրա	min. 1500մմ
	Լուսատու LED IP65	60 Վտ, 1Ֆազ
	Լուսատու LED IP67	12 Վտ, 1Ֆազ
	Լուսատու LED IP44	10վտ, 1Ֆազ
	Լուսատու LED IP67, L=5մ	24վտ, 1Ֆազ
	Մալուխ	
	Ճյուղավորման տուփ	



ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

N Ո/Կ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷՏ-01
2	ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ԷՏ-02
3	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷՏ-03
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	ԷՏ-04


ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱԶՆՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ						
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
				ԱՆ	ԷՏ- 01	4	

Ծավալաթերթ				
ՀՀ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
	Այգու լուսավորության վահանակ			
1	Մետաղական պահարան էլ. սարքավորումների տեղադրման համար 400x350x140մմ		հատ	1
2	Ավտոմատ անջատիչ B բնութագիր	3Ֆ,10 Ա		1
3	Ավտոմատ անջատիչ B բնութագիր	3Ֆ,6 Ա	հատ	2
4	Ավտոմատ անջատիչ C բնութագիր	1Ֆ,6 Ա	հատ	1
5	Մագնիսական թողարկիչ	10 Ա	հատ	1
6	Փոխանջատիչ միաֆազ եռադիրք	1Ֆ,10 Ա	հատ	2
7	Ֆոտոռեզե դատչիկով		հատ	1
8	Լուսադիմադրություն		հատ	1
9	Եռաբևեռ զուգորդիչ L=0.3մ,	10 Ա	հատ	3
10	Din քանոն		մ	0,300
11	Մետաղական հարթաթիթեղ	300մմ	մ	2,1
12	0,4 կՎ մալուխ պղնձե	ՎՎԳ 5*1,5մմ²	մ	182
13	0,22 կՎ մալուխ պղնձե	ՎՎԳ 3*1,5մմ²	մ	119
14	Պղնձե ծայրակալներ մալուխի համար	1,5մմ²	հատ	86
15	LED լուսատու հենասյան IP 65	60 վտ	հատ	22
16	LED լուսատու IP 65 հողի մեջ դրվող	12 վտ	հատ	10
17	LED լուսատու IP 65 հողի մեջ դրվող	10 վտ	հատ	10
18	Լուսատու LED IP67, L=5մ, խողովակ-ժապավեն	24վտ	հատ	6
19	Մետաղական տուփախողովակ թափանցիկ կափարիչով L=3մ, IP67	40x40մմ	հատ	10
20	Ճկախողովակ մալուխի համար	Ø20մմ,	մ	2
21	Ծյուղավորման տուփ IP65		հատ	21
22	Հենասյան կանգնակ (տես կոնստրուկտորական մասում)		հատ	11
	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՄԱՆՈՒՄԻ ՓՈՄԱՆ ՀԱՄԱՐ			
1	246 մ երկարության խրամուղու փորում	(0.5+0.35)/2x0,8մ	մ²	83.64
2	Ավազի փռում 1 մալուխի համար		մ²	17.22
3	Հետիցք		մ²	66.42
	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՑԱՆՑ			
1	Ուղղահայաց հողանցում անկյունային պողպատով, L=2,5մ	50x50x5 մմ	հատ	9.0
2	Հորիզոնական հողանցում շերտավոր պողպատով	Ե (40x4)մմ	մ	4.0
3	Հորատում հողանցման անկյունակների համար		մ	9.0
4	Խրամուղու փորում (0.5x0.3x4)		մ²	0.6
5	Հողի հետիցք փոստրակներում		մ²	0.6

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶՄՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՑԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				
			ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ				
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
			ԱՆ	ԷՏ- 02	4		





ՏՆՈՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵՎԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				 ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴՊՋԱՅՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀՈՎԱՆՆԻՍՅԱՆ						
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ				
			ԳԼԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	
					ԱՆ	ԷՏ-03	4



Ծանոթություն

Լուսավորության հենասյան մանրամասները տես նախագծի կոնստրուկտորական մասում:



ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱԶՆՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				 ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ՊԻՋՄԱՆ		
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ		ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ						
			ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ			ՓՈՒԼ		ԹԵՐԹ	
						ԱՆ		ԷՏ- 04	4

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Շինարարության կազմակերպման նախագծով նախատեսվում է նախապատրաստել՝ <ԲԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 2-3 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ> կառուցման շինարարական աշխատանքներ:

Տրանսպորտի ելումուտի համար տեղադրել երթևեկության կանոնները ազդարարող նշաններ:

Օբյեկտի կառուցման շինարարության ընթացքում պահպանել անվտանգության տեխնիկայի կանոնները:

Շինհրապարակից դուրս տարածքում պահպանել պատշաճ մաքրություն: Շինարարական նյութերի պահեստավորումը ելնել շինհրապարակի առկա վիճակից և դրանց ներկրումը կատարել պահեստավորման համար նախատեսված մակերեսներից: Անրաժեշտ շինարարական բոլոր նյութերը բերվում են շինհրապարակ և բեռնաթափման հարթակներից տեղափոխվում է ժամանակավոր փակ պահեստ՝ պատգարակներով, իսկ առաջին հարկի կառուցումից հետո պահեստավորումը իրականացվում է շինության ներսում: Շինարարության նյութատեխնիկական մատակարարումը նախատեսվում է շինարարական ինդուստրիայի ձեռնարկություններից: Առաքումը ծրագրվում է այնպիսի պարբերականությամբ, որ ապահովվի աշխատանքային անընդհատությունը (մինիմում 3 օրվա տևողությամբ):

Առանձին ամրանային ձողերը և կմախքները ,մետաղական կոնստրուկցիաները, մոնտաժային իրերը, հարդարման նյութերը ավտոմոբիլային փոխադրամիջոցներով՝ բերվում են շինարարական հրապարակ, որտեղ կատարվում է դրանց պահեստավորումը և տեղադրումը:

Շինհրապարակում նախատեսվում է ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում և ջրամատակարարում:

Կոնստրուկցիաների ամրանավորումից առաջ՝ ամրանները պետք է մաքրված լինի կեղտից և ժանգից:

Շինմոնտաժային աշխատանքների բարձր որակն ու հուսալիությունն ապահովվում է շինարարական - մոնտաժային աշխատանքների արտադրական հսկման միջոցով, որն իրենից ներկայացնում է շինարարական արտադրանքի բոլոր փուլերում իրականացվող տեխնիկական, տնտեսագիտական և կազմակերպչական միջոցառումների համալիր:

Բետոնի խտացումը անրաժեշտ է իրականացնել խորքային և մակերեսային թրթռիչներով:Մարդկանց շարժումը բետոնացված մակերևույթների վրա և կաղապարամածի տեղադրումը թույլատրվում է բետոնի 1.5 ՄՊա ամրության ձեռքբերումից հետո:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

1.Էլեկտրաեռակցման աշխատանքների և բետոնային շաղախի խտացման ժամանակ անհրաժեշտ է եռակցվող ամրանները և թրթռիչը հողակցել:

2.Ամրանների եռակցման ժամանակ եռակցողները պետք է ունենան անհատական պաշտպանության միջոցներ:

3.Բաղայից բետոնային շաղախի բեռնաթափման ժամանակ դինամիկ ուժերից խուսափելու համար բաղայի ներքևի մասից

մինչև բեռնաթափվող մակարդակը եղած տարածությունը չպետք է գերազանցի 1 մետրը:

4.Շինարարական աշխատանքներից առաջ,ամեն օր ստուգել շին հրապարակում առկա

մեքենա-մեխանիզմների, սարքավորումների, ցանկապատերի և այլ շին գործիքների սարքինությունը ու կայունությունը:

5.Չի թույլատրվում.

- Օգտագործել ալկոհոլ աշխատանքային վայրում և աշխատանքի ժամանակ: Ծխել թույլատրվում է միայն հատուկ

տրամադրված վայրերում,

- Գտնվել ավտոկռունկով տեղաշարժվող բեռի շարժման գոտում,

- Քաշել-ծգել բարձրացվող կամ իջեցվող բեռը,

- Մարդկանց տեղափոխումը ավտոկռունկով:

Շինարարական բեռի բարձրացման ժամանակ պահպանել մինիմում 1 մ հեռավորություն՝ բարձրացվող բեռից:

Այն բեռները, որոնց երկարությունը գերազանցում է 6մ-ը, իսկ սեփական քաշը 3 տ-ն,պահանջվում է հատուկ զգուշություն տեխափոխման և մոնտաժման ժամանակ:

Ա Ր Տ Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ Ա Ն Ց ՈՒ Ց ՈՒ Մ Ն Ե Ր

1. Կոնստրուկցիաների արտակաղապարումը կատարել բետոնի կողմից 70% R ամրություն ձեռք բերելուց հետո:

2. Բետոնացումից առաջ կաղապարամածը մաքրել ջրի շիթով պետք է մաքրվի, և փայտե վահանները թրջել:

3. Հորիզոնական գծային կոնստրուկցիաների բետոնացումը սկսել այունների բետոնացումից 1-2 ժամ հետո (բետոնացումը իրականացնել փուլերով):

4. Բետոնացման վերսկսումը իրականացնել, երբ բետոնը աշխատանքային կարերում ձեռք կբերի առնվազն 15կգ/սմ2/ ամրություն:


5. Ձմեռային պայմաններում բետոնացման եղանակը ակտիվ թերմոսն է:

6. Բետոննախառնուրդը տաքացնել կոնքերում մինչև 60օ...80օC ջերմաստիճանը:

7. Ամառվա ընթացքում կատարվող բետոնացումից հետո, այդ մակերևույթը թրջել ջրի շիթով(առավոտյան կամ երեկոյան):

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՑԱՆԿԸ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՇԿ-01	-
2	ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՇԿ-02	Մ 1:200
3	ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՇԻՆ. ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	ՇԿ-03	-
4	ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՇԿ-04	-

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ						
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ								
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ						
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ								
			ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
					ԱՆ	ՇԿ-01	4		



ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

1. ՆՈՐ ԻՐԱՎԱՆԱՑՎՈՂ ՏԱՂԱԿԱՐ
2. ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀՈՒՇԱՂՔՅՈՒՐ
3. ԿԵՐԱՐԱՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՀՈՒՇԱՂՔԱՆ
4. ՆՈՐ ԻՐԱՎԱՆԱՑՎՈՂ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ
5. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՎՏՈՏՆԱԿ

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱԶՍՏՐՅԱՆ	ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ				
		ՇԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ԵԿ-02	ԹԵՂԵՐ 4




ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ			
Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ
1	Մուրճ /մեծ ու փոքր/	МШТ	5
2	Եռակցման ագրեգատ	СТН-500	2
3	Բալգարկա	PWS 720-115	2
4	СО եռակցման ագրեկատ	РС-5П	1
5	Հարվածող էլեկտրական մուրճ	ПРЭ-4	1
6	Էլեկտրական շաղափող գործիք	ЭР-5	2
7	Էլեկտրական պտտտակահան	ДШ-3118П	2
8	Շինարարական հարթաչափ	УС1-300	3
9	Նիվելիր	НВ-1	1
10	Անվավոր սայլակ	-	2
11	Ձեռքի պատգարակ	-	2
12	Ձեռքի էլ. վերամաքարծ	-	1

«JCB 4CX»	
	
1. Շերեփի պտտման անկյունը-----90o 2.Առավելագույն փորման շառավիղը-----5400մմ 3.Բեռնաթափման առավելագույն բարձրությունը-----3840մմ 4.Առավելագույն փորման խորությունը-----4320մմ 5.Էքսկավատորի երկարությունը-----5910մմ 6.Էքսկավատորի բարձրությունը-----3540մմ 7.Էքսկավատորի լայնությունը -----2360մմ 8.Շերեփի տարողությունը-----1.1խ.մ.	

«KAMAZ-65115-48 (A5)» 15տ	
	
1. Բեռնատարողությունը-----15000կգ 2.Տեղափոխվող բեռի առավելագույն երկարությունը-----530մմ 3.Տեղափոխվող բեռի առավելագույն լայնությունը-----1850մմ 4.Բեռնատարի երկարությունը-----6980մմ 5.Բեռնատարի լայնությունը-----2500մմ 6.Բեռնատարի բարձրությունը-----2865մմ 7.Բեռնատարի համախառն քաշը -----25200կգ 8.Թափքի ծավալը-----10.0խ.մ.	

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

1. Շինարարական աշխատանքներից առաջ անրաժեշտ է հրանգավորել (հանձնարարական-ցուցումներ) կախաճոպանողին և մեքենավարին:
2. Շին հրապարակում գտնվող բոլոր մարդիկ պետք է պարտադիր կրեն պաշտպանիչ սաղավարտներ, ըստ ГОСТ 12.4-87-80 -ի ցուցումների համաձայն:
3. Խստագույնս չի թույլատրվում շին հրապարակ մուտք գործել առանց սաղավարտի և այլ պաշտպանիչ հանդերձանքի:
4. Խստագույնս չի թույլատրվում մարդկանց ներկայությունը ավտոկռունկի սլաքի շարժման վտանգավոր գոտում: Վտանգավոր գոտին ցանկապատել դեղին կամ կարմիր գույների ժապավենով:
5. Ավտոկռունկի աշխատանքի ժամանակ, ոչ բավարար տեսանելիության դեպքում կախաճոպանողին և մեքենավարին ապահովել ռադիոկապով:
6. Օգտագործել կախաճոպաններ, որոնք անցել են հատուկ փորձարկում և ունեն դրոշմ՝ համաձայն «Правилами безопасности эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ-10-382-00» ցուցումների:
7. Շին նյութերի հորիզոնական տեղաշարժի ժամանակ, շինարարական բեռները պետք է բարձրացնել ոչ պակաս 0.5 մ-ը ճանապարհին հանդիպած խոչընդոտներից:
8. Բոլոր շինություններից,որոնք գտնվում են ավտոկռունկի սլաքի շարժման վտանգավոր գոտում, մինչև ավտոկռունկի աշխատանքի մեկնարկը անրաժեշտ է այնտեղից տարհանել մարդկանց:
9. Բեռների կախաճոպանման համար օգտագործել 2СК,4СК1 տիպի ճոպաններ՝ ըստ ГОСТ 25573-82*-С "СТРОПЫ ГРУЗОВЫЕ КАНАТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" պահանջների համաձայն:
10. Խստագույնս պահպանել СНиП 12-03-01 «Техника безопасности в строительстве» պահանջները:
11. Շինհրապարակի ներսում կազմակերպել տրանսպորտային միջոցների անվադողերի լվացման կետ շին հրապարակում դրսից և ներսից ապահովել լուսային ազդանշանային համակարգով:
12. Հողային աշխատանքների կատարման ժամանակ, պահպանել հարևան շենքերից և շինություններից համապատասխան հեռավորությունները: Եթե դա հնարավոր չէ, անհրաժեշտ է համապատասխան մասնագետների կողմից կազմել եզրակացություն, որի հիման վրա մշակել հարևանությամբ գտնվող շենքերի, շինությունների հիմքերի ամրացման աշխատանքներ:
13. Շինհրապարակի զլխավոր հատակագիծը համաձայնեցնել շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ:

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱԶԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՑԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ					
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ					
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ		ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	4
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԱՆՅԱՆ				ԱՆ	ՇԿ-03		

ՇԻՆ ՄՈՆԻՏԻՆԳԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱԶՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՕՐԵՐՈՎ / ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 180 ՕՐ /

</>	Աշխատանքների անվանում	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Նախապատրաստական աշխատանքներ																			
1	Բարեկարգման տարածքների լրացուցիչ ժամանակավոր ցանկապատում և ցանկապատի ապամոնտաժում, ժամանակավոր կոմունիկացիաների տեղադրում, մեխանիզմների ժամանակավոր կայանատեղիի համար հարթակի կարգավորում, պահեստային հարթակների կարգավորում , բանվորների հրահանգավորում էկոլոգիական և անվտանգության հարցերով																			
	Բարեկարգման աշխատանքներ																			
1	Գոյություն ունեցող սալվածքների բետոնե հենապատերի քանդում																			
2	Հենապատերի կառուցում																			
3	Եզրաքարերի տեղադրում, աստիճանների տեղադրում, սալվածքների իրականացում, բուսահողի տեղադրում, սիզամարգերի ցանք																			
4	Շինարարական աղբի հավաքում, տեղափոխում																			

ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ		ՔԱԶԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՏԵՐՅԱՆ 3-4 ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Ն.Գ.Ճ	Հ. ԲԱՂՈՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Խ. ԿԱՐԴԱՆՅԱՆ				
			ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
			ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	ՇԿ-04	4



ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՎ ԴԻԶԱՅՆ