Հավելված 1
Приложение 1.

ИО нач. СЗС

г-ну А. Авакяну

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

1. Исполнитель должен подтвердить свой опыт по проведению капитального ремонта насосных агрегатов типа насосов «В» - центробежные, вертикальные, консольные, одноступенчатые марки 1200В-6,3/40-О (58В-22) или аналогичных насосных агрегатов, предназначенных для перекачивания воды и других жидкостей Q=22680м³/ч, H=59м, и боле. Эл. двигатель P=2500кВт, N=300об/мин, Uн=6000в. и боле.

   Исполнитель должен приставлять копии технических актов ранее выполненных аналогичных работ.

1. Կատարողը պարտավոր է հաստատել իր փորձը կենտրոնախույզ, ուղահայաց, բարձիկավոր, միաստիճանի «B» տիպի, 1200B-6,3/40-O (58B-22) մակնիշի կամ համանման պոմպերի, նախատեսված ջրի և ուրիշ հեղուկների մղման համար Q=22680մ³/ժ, H=59մ, և ավել, էլ. շարժիչ P=2500կՎտ, N=300պտ/րոպ, Uн=6000վ. և ավել, հիմնական նորոգման աշխատանքներում:

   Կատարողը պարտավոր է ներկայացնել նախկինում կատարած համանման աշխատանքների տեխնիկական ակտերը:

⇒ К выполнению работ допускается персонал прошедший обучение и подготовку в установленном порядке, имеющий удостоверения о допуске к самостоятельной работе и не имеющий медицинских противопоказаний.

⇒ Աշխատանքների կատարման համար թույլատրվում է այն անձնակազմը, որն անցել է վերապատրաստում և սահմանված կարգով նախապատրաստում, ունի ինքնուրույն աշխատանքի թույլտվության վկայական և չունի բժշկական հակացուցումներ:

⇒ Выполнение и организацию ремонтных работ осуществляют ИТР, изучившие конструкцию насосов марки 1200В-6,3/40-О (58В-22), имеющие опыт и квалификацию по ремонту насосов типа «В» - центробежные, вертикальные, консольные, одноступенчатые, предназначены для перекачивания воды и других жидкостей Q=22680м³/ч, H=59м, и боле.

⇒ Վերանորոգման աշխատանքների կատարումը և կազմակերպումը իրականացնում է ՃՏԱ-ն, որոնք ուսումնասիրել են 1200B-6,3/40-O (58B-22) մակնիշի պոմպերի կառուցվածքը, ունեն կենտրոնախույզ, ուղահայաց, բարձիկավոր, միաստիճանի «B» տիպի, նախատեսված ջրի և ուրիշ հեղուկների մղման համար Q=22680մ³/ժ, H=59մ. և ավել պոմպերի վերանորոգման փորձ և որակավորում:

2. Исполнитель должны обладать необходимым парком инструментов, оснастки, поверенными измерительными приборами и приспособлениями для выполнение ремонтных работ.

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
ՄՈՒՏՔ N 4657
«26» 11 2024թ.

2. Նորոգման աշխատանքները կատարելու համար կատարողը պետք է ունենա անրաժեշտ քանակի գործիքներ, հանդերցանք, ստուգված չափիչ սարքեր և հարմարանքների համակազմ:

3. Работы должны выполняться в полном соответствии с "Ведомостью объема работ."

3. Աշխատանքները պետք է կատարվեն " Աշխատանքների ծավալաթերթ …." –ին լիարժեք համապատասխանությամբ:

НОППР 26.11.24. А. А. Мкртчян

26.11.24

26.11.24

ви ОППР
Г. Еганян
тел. 34-85