

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման անավարտ շինարարության մնացորդային աշխատանքների

Ճավալաթերթ-նախահաշիվ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը՝ 382,852.679 ՀՀ դրամ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Զ/մ	Ճավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. ոդ./	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./
1	2	3	4	5	6
	1-1. Շինարարական աշխատանքներ				
	Միաձուլյ է/բ կոնստրուկցիաներ				
1	Միաձուլյ է/բ ժայավելային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ³	3	66.07	198.22
2	Տանիքի լուսավորության ճաղաշարի հենարանային հեծանի տեղադրում 60x40x4մմ մետաղական խողովակներից /25զմ/	տն	0.137	92.23	12.64
3	60x40x4մմ մետաղական խողովակի արժեքը	զմ	25	2.61	65.24
4	Ներդիր թերթապողպատի տեղադրում 100x100x8մմ	տն	0.013	942.84	12.26
5	M-12 /L=200մմ/ հեղուակի արժեքը	հատ	40	0.09	3.58
	Արտաքին աստիճաններ				
6	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	1.22	46.61	56.87
	Մուտքի հովիար-2				
7	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.38	46.61	17.71
	Հովիար-3				
8	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.27	46.61	12.58
	Մետաղական ցանցավանդակ				
9	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերի տակ /այդ թվում հատակներ/	մ³	2.16	6.48	14.00
10	Միաձուլյ է/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	0.6	67.18	40.31
11	Ամրակի արժեքը A500c դասի	տն	0.012	360.41	4.32
12	100x100x4մմ մետաղական խողովակներից կանգնակների տեղադրում /13,6զմ/	տն	0.178	57.91	10.31
13	100x100x4մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	13.6	5.64	76.67
14	Ներդիր էլեմենտներ 120x120x4մմ թերթապողպատից	տն	0.0018	947.12	1.70
15	100x4մմ 80x4մմ պողպատե խողովակներից հեծանի տեղադրում	տն	0.113	92.23	10.42
16	100x100x4մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	5.04	5.64	28.41
17	80x80x4մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	5.1	4.50	22.97
18	40x40x3մմ պողպատե խողովակներից կավառամածի հեծանների տեղադրում	տն	0.08	92.23	7.38
19	40x40x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	24	1.02	24.52
20	Միաձուլյ է/բ հատակի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ³	1.2	48.35	58.01
21	Ամրակի արժեքը A500c դասի	տն	0.12	360.41	43.25
22	40x40x4մմ անկյունակե շրջանակով ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	մ²	15.5	10.92	169.21
23	40x40x4մմ մոտադական անկյունակի արժեքը	զմ	36	1.06	38.12
24	Ցանցի արժեքը 5Br-4	մ²	15.5	1.12	17.34
25	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.43	46.61	20.04
	Ճարտարապետաշինարարական մաս				
	Պատեր, միջնապատեր				
26	Ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 50մմ հաստությամբ հանքային բամբակից /գոկոլային մաս/	մ²	19.9	1.90	37.83
27	Նույնը 100մմ հաստությամբ ճակատային մաս	մ²	568.5	2.47	1,402.90
28	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ ջերմամեկուսիչի վրա	մ²	707.2	0.32	225.29
	Տանիքածածկույթ աշխատանքներ /մետաղական կոնստրուկցիաները տրված են կոնստրուկտորական բաժնում/				
29	Գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգլամից	մ²	782.7	1.91	1,496.67
30	Ամրանավորված ցեմենտե հարթեցնող շերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ²	778.5	1.52	1,180.10
31	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	1.4	457.68	640.75
32	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր g/պրոֆիլավոր թիթեղից ,կավարամածի պատրաստումով КП-21-0.5մմ	մ²			-
33	Հովիարի ծածկույթի պատրաստում հարթ ցինկապատ թիթեղից /գունավոր/	մ²	69	8.13	560.66
34	Երեսպատում „ALIKABOND“, դեկորատիվ այլումինե թիթեղով մետաղական կարկասով	մ²	135.8	41.13	5,584.81
35	d=150մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (136.8զմ)	կ-տ	18	54.38	978.93
36	Ձևարգեքների տեղադրում /գունավոր/	զմ	153.6	4.63	710.56
	Բացվածքներ /դռներ, պատուհաններ/				
37	Ապակեպատ դռների տեղադրում փայտե կարկասով ՊԿՔ երեսապատումով/ տեղադրումը,տեղափոխումը, փականների հետ միասին ներառված է գնի մեջ	մ2	231.85	52.94	12,274.52

38	Ներքին վիտրաժ-պատուհանների տեղադրում /0-1-0-9/ բացվող /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ2	5.5	45.99	252.96
39	Նույնը քրացվող /վիտրաժ-պատուհան/ /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ2	26	38.24	994.17
40	Ներքին վիտրաժների տեղադրում բացվող հատված /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ3	21.6	45.99	993.43
41	Նույնը քրացվող հատված /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/	մ2	14.4	38.24	550.62
42	Վիտրաժների /ֆասադային/ տեղադրում այլումինե ջերմոկամրջակով /HB-1-HB-8/ /սպիտակ, 60մմ պրոֆիլ/ բացվող	մ2	11.103	81.46	904.40
43	Նույնը քրացվող մաս	մ2	10.692	49.29	526.99
44	Այլումինե շրջանակով արտաքին դռների տեղադրում ջերմոկամրջակով HD-1: HD-2	մ2	11.34	88.96	1,008.77
45	Փոշեներկված մետաղական շերտափեղկերի տեղադրում /Ж-1-Ж-3/	լ ²	21.5	76.37	1,641.92
46	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե կյուլեից	լ ²	19.6	2.19	42.89
47	Պատուհանագոգի արժեքը B=25սմ	զմ	78.3	2.98	233.54
48	Վիտրաժների /B-1-B-3/ վերին հատվածի երեսպատում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գիպսակարտոնով	լ ²	4.5	4.40	19.81
49	Նույնի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	9	2.18	19.61
Ներքին հարդարման աշխատանքներ 0,00 նիշ					
50	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	լ ²	383.1	4.54	1,740.00
51	Պատերի և առաստաղի սվաղ բարիտոբետոնով, ցանցով 100x100մմ բջիջով	լ ²	82.7	7.21	596.31
52	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով /1457+38,8/մ2	լ ²	1543	2.18	3,361.33
53	Պատերի երեսպատում հախճաասյով	լ ²	132.7	11.55	1,532.12
54	Առաստաղի երեսպատում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գիպսակարտոնից ցինկապատ պրոֆիլներով /այդ թվում բարիտոբետոնի վրա/	լ ²	215.4	6.02	1,296.55
55	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	423.9	2.59	1,098.72
56	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե կյուլեից ցինկապատ պրոֆիլներով	լ ²	79.6	8.02	638.21
57	Կախովի առաստաղի պատրաստում „APMCTPOHГ., ցինկապատ պրոֆիլներով	լ ²	221.6	10.09	2,236.07
Ներքին հարդարման աշխատանքներ 3,00 նիշ					
58	Պատերի բ/որակ գաջե սվաղ	լ ²	414.3	4.54	1,881.70
59	Պատերի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	1659.7	2.18	3,615.56
60	Պատերի բ/որակ ց/ավազե սվաղ	լ ²	498.4	3.64	1,813.72
61	Պատերի երեսպատում հախճաասյով	լ ²	498.4	11.55	5,754.39
62	Առաստաղի երեսպատում 12,5մմ հաստությամբ ջրակայուն գիպսակարտոնից ցինկապատ պրոֆիլներով	լ ²	533.7	5.39	2,875.09
63	Առաստաղի բ/որակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	լ ²	533.7	2.59	1,383.32
64	Կախովի առաստաղի պատրաստում պլաստմասե կյուլեից ցինկապատ պրոֆիլներով	լ ²	77.5	8.02	621.38
65	Կախովի առաստաղի պատրաստում „APMCTPOHГ., ցինկապատ պրոֆիլներով	լ ²	115.7	10.09	1,167.48
Հատակներ					
66	B-15 դասի բետոնից հատակի պատրաստում 10սմ հաստությամբ Փ8մմ ամրանալին ցանցով	լ ³	1.5	46.95	70.43
67	Ամրանալին ցանցի տեղադրում 8մմ քայլը 20x20սմ	տն	0.1	480.47	48.05
68	Բարիտաբետոնե հարթեցնող շերտ 25սմ հաստությամբ	լ ²	43.9	2.10	92.36
69	Ջրամեկուսիչ շերտ հիդրոապակեիցով բիտումե մածիկով	մ2	57.8	2.38	137.76
70	Թեթև B-7,5 դասի բետոնե հարթաշերտի պատրաստում 35-40մմ հաստությամբ	լ ²	269.1	1.88	506.35
71	25սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	լ ²	321.5	1.37	439.20
72	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում /8մմ հաստությամբ/	լ ²	256.4	10.51	2,695.44
73	Շրիշակների տեղադրում կերամիկական սալերից /53,6զմ/ h=10սմ /8մմ հաստությամբ/	լ ²	5.36	11.72	62.81
74	Մամլոգրանիտե հատակների պատրաստում /10մմ հաստությամբ/	լ ²	477.9	15.63	7,468.08
75	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից /296,2զմ/ h=12սմ	լ ²	35.5	12.15	431.38
76	Նույնը h=15սմ /374,4զմ/	լ ²	56.2	12.15	682.91
77	Նույնը h=15սմ /20,5զմ/	լ ²	3.08	12.15	37.43
78	ՊՎԷ ծածկույթով հոմոգեն /2մմ հաստությամբ/ հատակի պատրաստում շրիշակներով	լ ²	678.2	11.54	7,825.61
79	Նույնը պղնձե լարերով ցանցի վրա /հակաստատիկ/	լ ²	39.5	11.75	464.13
80	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում մամլոգրանիտե սալերով /8մմ հաստությամբ կորացված եզրերով/	լ ²	25.17	20.78	523.15
81	Շրիշակների տեղադրում մամլոգրանիտե սալերից h=15սմ /10մմ հաստությամբ/	լ ²	3.08	12.15	37.43
82	Փոշեներկված խողովակներից բազրիքների տեղադրում h=90սմ	զմ	28.2	23.91	674.27

83	Վերելակի մոնտաժում /հիվանդանոցային/ 2կանգառով, 1000կգ բերնատարողությամբ, արագությունը 1 մ/վրկ, համալրված UPS-ով, դռները և խցիկը չճանգոտող մետաղից, խցիկում բացօթյա	կ-տ	1	10,479.96	10,479.96
84	20սմ լայնությամբ ՄԺՓ-ից հենարանային բազրիքների տեղադրում /335գմ/	մ2	67	5.65	378.22
85	Ղեկավարման կարանների պատրաստում մետաղական պրոֆիլներով	գմ	23.4	35.21	824.01
Շինության արտաքին աշխատանքներ					
86	Պատերի ցոլոյային հատվածի երեսպատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	14.9	41.89	624.23
87	Պատերի երեսպատում 8-10սմ հաստությամբ ֆիբրոցեմենտե սալերով /գունավոր/	մ ²	620.6	26.51	16,452.36
88	Շեմքերի երեսպատում „ALIKABOND,, դեկորատիվ այլումինե թիթեղով մետաղական կարկասով /պատուհանների, դռների/ 561գմ լայնությամբ 18սմ լայնությամբ	մ ²	101	41.81	4,223.16
89	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /ուղղահայաց/ 4սմ հաստությամբ այլուկաբոնտով երեսպատում /հովհարներ/ /43,6+40/մ2	մ ²	570.6	1.19	677.15
90		մ ²	83.6	41.13	3,438.07
91	Նունը հովհարի առաստաղի	մ ²	52.2	42.04	2,194.64
92	Աստիճանների և աստիճանատակերի երեսպատում բազալտե սալերով /35,6գմ/ 40սմ հաստությամբ աստիճանասալ, 30սմ հաստությամբ աստիճանատակ	մ ²	2	21.97	43.94
93	Հարթակի և թեքահարթակի երեսպատում 40սմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ ²	36.8	17.77	654.10
Ընդամենը					127,046.80
1-2. Ներքին ջրամատակարարման գանգ					
1	Փականների տեղադրում Φ25սմ	հատ	8	7.93	63.45
2	Փականների տեղադրում Φ20սմ	հատ	24	6.56	157.42
3	Փականների տեղադրում Φ15սմ	հատ	287	5.81	1,668.43
4	Ցնցուղի ծորակ խառնիչ	հատ	5	57.58	287.88
5	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	62	20.29	1,258.19
6	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնիչ	հատ	2	24.02	48.04
Ընդամենը					3,483.41
1-3. Ներքին կոյուղու գանգ					
1	Պոլիվինիլքլորիդե Φ100սմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	25	2.84	70.95
2	Պոլիվինիլքլորիդե Φ50սմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)	գմ	25	1.98	49.39
3	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	62	35.63	2,208.80
4	Կերամիկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	21	73.52	1,543.98
5	Խոր տակդիրի տեղադրում	հատ	5	28.53	142.64
6	Հոսակների տեղադրում Φ100սմ	հատ	24	6.87	164.90
7	Ուլտրամանիշակազույն ճառագայթներով վարաքաղերծող սարք	հատ	1	189.98	189.98
8	Չժանգոտվող թիթեղից տաշտակ 1,1x0,4x0,3	հատ	1	22.37	22.37
9	2 տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում	հատ	2	35.24	70.47
10	Միացում կոյուղագծին Φ150x200 մմ	տեղ	6	31.25	187.49
11	Ծունկ Φ50սմ	հատ	1	1.45	1.45
12	Եռաբաշխիչ Φ50սմ	հատ	2	2.31	4.62
13	Թեքում Φ50սմ a=1350	հատ	2	1.45	2.91
14	Եռաբաշխիչ Φ100սմ x Φ50սմ	հատ	2	2.65	5.30
15	Ստուգիչ Φ100սմ	հատ	16	2.34	37.37
16	Եռաբաշխիչ Φ50սմ x Φ100սմ	հատ	1	2.65	2.65
17	Ստուգիչ Φ50սմ	հատ	10	1.82	18.17
Ընդամենը					4,723.45
1-4. Ջեռուցում					
1	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500սմ /639x0,28=ԷԼԿ	ԷԼԿ	178.92	1.03	183.48
2	Այլումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեք	սեկց.	639	5.97	3,811.80
3	Պանելային ջեռուցիչ ներքին միացմամբ 12FKV 2000x500(h)	հատ	1	123.99	123.99
4	Պանելային ջեռուցիչ ներքին միացմամբ 12FKV 1000x500(h)	հատ	1	78.89	78.89
5	Պանելային ջեռուցիչ ներքին միացմամբ 12FKV 1200x500(h)	հատ	1	87.88	87.88
6	Պանելային ջեռուցիչ ներքին միացմամբ 12FKV 900x500(h)	հատ	1	74.30	74.30
7	Պանելային ջեռուցիչ ներքին միացմամբ 12FKV 700x500(h)	հատ	3	65.32	195.96
8	Պանելային ջեռուցիչ ներքին միացմամբ 12FKV 500x500(h)	հատ	1	56.35	56.35
9	Պանելային ջեռուցիչ ներքին միացմամբ 12FKV 400x500(h)	հատ	1	51.74	51.74
10	Փականների տեղադրում Φ65սմ	հատ	2	12.75	25.49
11	Փականների տեղադրում Φ50սմ	հատ	2	9.04	18.09
12	Փականների տեղադրում Φ32սմ	հատ	4	8.16	32.65
13	Փականների տեղադրում Φ20սմ	հատ	6	7.57	45.44
14	Փական ջեռուցիչի վերևի Φ15սմ	հատ	68	6.68	454.13
15	Փական ջեռուցիչի ներքևի Φ15սմ	հատ	68	7.63	519.03
16	Օդահեռացման փական Φ15սմ	հատ	68	5.47	372.14
17	Ջրի թողարկիչ ծորակ Φ20սմ	հատ	8	6.35	50.81
18	Ջեռուցիչի կախիչ	հատ	210	0.62	130.59
19	Ջեռուցիչի խցան	հատ	272	0.68	185.78
20	Պանելային ջեռուցիչների ներքին միացման հանգույց	հատ	272	1.86	507.05

21	Օդահեռացման փական $\Phi 15$ մմ	հատ	30	5.47	164.18
22	Բաշխիչ սանրիկ $\Phi 100$ մմ, L=0,6մ, 2հատ	հատ	2	21.87	43.74
23	Մանոմետրերի տեղադրում	հատ	2	3.91	7.82
24	Զերմաչափերի տեղադրում	հատ	2	5.23	10.45
25	Ֆիտինգներ տարբեր	հատ	150	0.07	11.18
Ընդամենը					7,242.93
1-5. Օդափոխություն					
1	Առանցքային օդամուղի տեղադրում L=50մ3/ժ, H=10Պա, N=0,04կվտ.	հատ	15	50.08	751.19
2	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x100մմ	հատ	3	13.26	39.78
3	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x150մմ	հատ	1	16.32	16.32
4	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 400x200մմ	հատ	1	19.36	19.36
5	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 150x100մմ	հատ	1	11.08	11.08
6	Կարգավորիչ ճաղավանդակ 200x100մմ	հատ	8	11.73	93.80
7	Արտածման ցանց $\Phi 100$ մմ	հատ	22	3.32	73.05
8	Արտածման ցանց P300x250մմ	հատ	1	7.33	7.33
9	Արտածման ցանց P250x150մմ	հատ	3	5.09	15.27
10	Արտածման ցանց P300x200մմ	հատ	4	6.43	25.73
11	Արտածման ցանց P250x300մմ	հատ	1	7.33	7.33
12	Արտածման ցանց P500x150մմ	հատ	1	7.33	7.33
13	Արտածման ցանց P200x150մմ	հատ	1	4.64	4.64
14	Արտածման ցանց P150x150մմ	հատ	8	4.19	33.55
15	Պայթյունաանվտանգ կանալային օդամուղ L=590մ3/ժ, H=250Պա, N=0,2կվտ.	հատ	2	184.92	369.83
16	Տանիքային օդամուղ ագրեսիվ նյութերի համար L=380մ3/ժ, H=250Պա, N=0,1կվտ.	հատ	2	146.65	293.30
17	Բժշկական կանալային ներածման սարք L=1500մ3/ժ, Q _գ =20կվտ. N=0,5կվտ. H=300Պա ներկառուցված տաքացուցիչով, օդային կափյուրով 500x250, գրպ. ձտիչով 500x250 ավտոմատիկայով /տեղում իրականացվող՝ ոչ ու Ներկայացված գնահաշվարկի/	հմլ.	1	486.99	486.99
18	Կանալային ներածման սարք ներկառուցված ռեկուպերատորով L=600մ3/ժ, Q _գ =5,5կվտ. N=3,0կվտ. H=100Պա էլեկտրատաքացուցիչով	հմլ.	1	1,133.97	1,133.97
19	Կանալային օդամուղ L=140մ3/ժ, H=150Պա, N=0,1կվտ.	հատ	1	65.18	65.18
20	Տանիքային օդամուղ L=360մ3/ժ, H=200Պա, N=0,1կվտ.	հատ	1	119.36	119.36
21	Փական 500x250մմ	հատ	1	88.91	88.91
22	Փական 400x250մմ	հատ	1	60.57	60.57
23	Չտիչ ՓԵС-Hepa 610x610x150մմ	հատ	1	82.83	82.83
24	Չտիչ ՓԵС-Hepa 305x610x150մմ	հատ	1	50.85	50.85
25	Առաստաղային հենարան Hepa զտիչի համար	հատ	2	1.49	2.98
26	Պլաստմասե օդատար սան. Հանգույցների համար $\Phi 100$ մմ	զմ	20	1.39	27.74
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից b=0,7մմ	մ ²	45	8.20	368.81
28	Օդատարների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով b=50մմ	մ ²	200	2.22	444.32
29	Համակարգի փորձարկում և կարգավորում	հմլ.	8	363.67	2,909.36
30	Պատի թերմոստատ	հատ	7	32.18	225.23
31	Ճկուն ներդիր	հատ	26	6.62	172.08
32	Արտածման ցանց $\Phi 150$ մմ	հատ	4	3.91	15.63
33	Օդառիչ ճաղ $\Phi 400 \times 200$ մմ	հատ	1	7.62	7.62
34	Օդառիչ ճաղ $\Phi 400 \times 150$ մմ	հատ	1	6.43	6.43
35	Օդառիչ ճաղ $\Phi 500 \times 250$ մմ	հատ	1	10.31	10.31
36	Օդառիչ ճաղ $\Phi 200 \times 150$ մմ	հատ	2	4.64	9.28
37	Օդառիչ ճաղ $\Phi 300 \times 150$ մմ	հատ	1	5.54	5.54
38	Օդառիչ ճաղ $\Phi 300 \times 200$ մմ	հատ	2	6.43	12.86
39	Արտածման ցանց $\Phi 100 \times 100$ մմ	հատ	27	3.45	93.11
40	Արտածման ցանց $\Phi 200 \times 200$ մմ	հատ	2	5.24	10.48
41	Օդային կափյուր $\Phi 200 \times 150$ մմ	հատ	2	10.60	21.20
42	Օդային կափյուր $\Phi 300 \times 150$ մմ	հատ	1	11.42	11.42
43	Օդային կափյուր $\Phi 300 \times 200$ մմ	հատ	2	12.06	24.12
Ընդամենը					8,236.09
1-6. Հեռախոսավորում					
1	Եռակի վարդակ RG45 6 կարգ	հատ	33	2.55	84.28
2	Բաշխիչ հեռախոսային տուփ 20 համարի	հատ	1	13.99	13.99
3	Մինի թվային ԱՀԿ 30 համարի	հատ	1	413.48	413.48
4	Մալուխ PEJ 10x2x0,5	զմ	10	0.66	6.61
5	Մալուխ UTP 6	զմ	780	0.61	473.56
6	Մալուխ PEJ 20x2x0,4	զմ	10	0.81	8.15
7	Կաբել-կանալ կափարիչով 30x40	զմ	60	1.49	89.26
8	Կաբել-կանալ կափարիչով 10x10	զմ	30	1.33	39.80
Ընդամենը					1,129.12
1-7. Հեռուստավորում					
1	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	6	2.29	13.71
2	Հեռուստատեսային տուփ 6 մուտքով	հատ	1	4.41	4.41
3	Թվային անտենա ուժեղացուցիչով	հատ	1	40.67	40.67
4	PVC խողովակ $\Phi 20$ մմ	զմ	10	0.49	4.86
5	Մալուխ RG6	զմ	180	0.81	145.12
6	Մալուխ RG11	զմ	20	0.85	17.04

	Ընդամենը				225.82
	1-8. Կանչային ազդանշանային համակարգ				
1	Հիվանդասենյակային ազդանշանման պոստ 8 կետի համար կոմպլեկտով՝ պոլստով, կանչող կոճակներով և լույսային ցուցանիշներով	կ-տ	1	76.80	76.80
2	Մալուխ UTP 5	զմ	80	0.54	43.34
3	Կաբել-կանալ 12x12	զմ	20	1.06	21.13
	Ընդամենը				141.27
	1-9. Համակարգչային ցանց				
1	Սերվեր 30 պոռտով, 2,4GHz, 4 միջուկանի, օպերատիվ հիշողությունը 24-32Gb	հատ	1	463.58	463.58
2	Ցանցային համակենտրոնիչ HUB 8 պոստի համար	հատ	1	44.31	44.31
3	Ցանցային կոմուտատոր Switch 24 պորտի համար	հատ	2	58.98	117.96
4	Մալուխ UTP 6	զմ	700	0.61	424.99
	Ընդամենը				1,050.85
	1-10. Հրդեհային ազդարարում				
1	Ղեկավարման -հսկման վահանակ	հատ	1	83.19	83.19
2	Ազդանշանման-թողարկման վահանակ	հատ	1	21.58	21.58
3	Հասցեային երկլարանի հսկիչ	հատ	2	23.56	47.13
4	Կոմուտացիոն սարք	հատ	1	13.36	13.36
5	Հասցեային ընդարձակիչ	հատ	2	5.85	11.69
6	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	1	48.33	48.33
7	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	1	46.92	46.92
8	Հրդեհի ծխային ազդասարք	հատ	58	12.70	736.46
9	Հրդեհի ձեռքի հասցեային ազդասարք	հատ	4	12.03	48.13
10	Բլոկ ճյուղավորվող-մեկուսացնող	հատ	6	4.43	26.58
11	Ձայնային ազդասարք	հատ	2	18.62	37.24
12	Պատի պահարան 820x810x300մմ տեղադրում	հատ	1	142.54	142.54
13	Պաշտպանիչ խողովակ d=20 PBX	մ	10	0.49	4.86
	Ընդամենը				1,268.00
	1-11. Տեսահսկման համակարգ				
1	Թվային տեսաձայնագրիչ սարք 8 կանալի H264	հատ	1	73.05	73.05
2	Մոնիտոր Black 1600x900մմ	հատ	1	46.94	46.94
3	Անրնդիատ սնուցման բլոկ 12վ,7ա/ժ	հատ	2	23.41	46.81
4	Տեսախցիկ արտաքին գունավոր խոնավապաշտպան Sony 1/3" CCD,600TBL,f=4-9մմ,D-WDR	հատ	7	36.39	254.71
5	Մարտկոց 12B 7a/4	հատ	1	39.09	39.09
6	Տուփ IP55	հատ	5	1.40	7.01
7	Համակցված մալուխ KBK-B-3 2x0,75	մ	390	0.72	282.46
8	ՊՎԽ խողովակ Ի50մմ	զմ	5	0.85	4.24
9	ՊՎԽ խողովակ Ի20մմ	զմ	35	0.49	17.03
10	Մետաղական վաք 200x50մմ	մ	70	6.36	445.39
11	Մետաղական վաք 30x20մմ	մ	40	1.18	47.28
	Ընդամենը				1,264.01
	1-12. Բժշկական զագեր				
1	Ծախսային փական թթվածնի	հատ	5	14.40	71.98
2	Թթվածնի բայրն 40լ	հատ	5	121.80	609.02
3	Ճնշման կարգավորիչ	հատ	1	114.86	114.86
4	Կարգավորիչ /редукционный/ փական Dy20մմ	հատ	5	53.10	265.52
5	Պատին ամրացվող 3 զագի համար նախատեսված մատակարարման հանգույց 300x100x6մմ	հատ	4	26.58	106.34
6	Մահճակային կից 3 զագի համար նախատեսված մատակարարման հանգույց 300x100x6մմ	հատ	4	26.58	106.34
7	Անցումային խցանային փական Ф8մմ	հատ	4	5.63	22.53
8	Անցումային խցանային փական Ф12մմ	հատ	2	7.87	15.74
9	Արմատուրային հանգույց	հմ	1	126.76	126.76
10	Ընդհանուր նշանակության ճնշաչափ 0-16կգո/սմ2	հատ	2	7.33	14.65
11	Էլեկտրակոնտակտային ճնշաչափ ЭКМ-14	հատ	2	20.76	41.52
12	СВФ տլեմոդային փական МРТУ26-07-02-66	հատ	1	40.84	40.84
13	Վակուումային պոմպ 2НВР-90Д Էլ.շարժիչով N=2,2կվտ, n=1500պտ/րոպե,H=25/վրկ, /1 պահեստային	հատ	2	1,681.57	3,363.14
14	Վակուումետր 760մմ ս.ս-0,5/վկ,1 կետի համար ОВБ100	հատ	3	7.48	22.43
15	Սեղմված օդի շարժական կոմպրեսորներ СО-7Б, 1200x580x1000/հ/,N=4կվտ,Q=30մ3/ժ,300 P=0,6ՄՊԱ	հատ	2	373.32	746.64
16	Տղմագոյիչ Ф400մմ,H=800մմ	հատ	1	33.06	33.06
17	Ուղղահայաց դիրքով հավաքման բաք,չժանգոտող մետաղից	հատ	1	83.04	83.04
18	Ուղիղ նշանակության ճնշման կարգավորիչ Ф32մմ	հատ	1	11.59	11.59
19	Կցաշուրթային սիֆոնային փական 32մմ	հատ	3	53.86	161.59
20	Վակուումային սիֆոնային փական 20մմ	հատ	4	17.28	69.13
21	Հոսքի փական թթվածնի 15մմ	հատ	4	14.40	57.59
22	Հոսքի փական վակուումի համար 20մմ	հատ	4	43.57	174.27
23	Հոսքի փական սեղմած օդի համար 32մմ	հատ	4	51.77	207.08
24	Անցումային փական	հատ	1	32.53	32.53
25	Անցումային խցանային փական Ф32մմ	հատ	5	13.32	66.59
26	Անցումային խցանային փական Ф15մմ	հատ	7	7.32	51.21

27	Անցումային խցանային փական Φ20մմ	հատ	3	8.56	25.67
28	Պղնձյա խողովակներ Φ8x1մմ	մ	40	4.72	188.62
29	Պղնձյա խողովակներ Φ12x1մմ	մ	35	5.25	183.84
30	Պղնձյա խողովակներ Φ22x1մմ	մ	15	9.65	144.82
31	Պողպատյա խողովակ Φ15մմ	մ	20	2.20	44.08
32	Պողպատյա խողովակ Φ20մմ	մ	12	2.19	26.29
33	Պողպատյա խողովակ Φ32մմ	մ	15	2.31	34.67
34	Պլաստմասե ամրակներ խողովակների համար	հատ	45	0.07	3.36
35	խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	լ ²	5	1.72	8.60
36	Միացման ռետինե խողովակ	զմ	8.22	0.30	2.45
37	Բետոնե բարձիկների պատրաստում B15 դասի բետոնից պոմպերի համար	լ ³	0.5	66.02	33.01
38	խողովակների փորձարկում	մ	137	0.79	108.31
Էլեկտրատեխնիկական մաս					-
1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C10Ա	հատ	1	4.98	4.98
2	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	2	10.20	20.40
3	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ DX-IS 63Ա	հատ	1	32.31	32.31
4	Թողարկիչ 18Ա	հատ	4	24.64	98.56
5	Ջերմային ռելե 2,5-4Ա	հատ	2	8.35	16.70
6	Ջերմային ռելե 6-9Ա	հատ	2	23.59	47.18
7	Ղեկավարման կոճակ start-stop	հատ	8	2.71	21.65
8	Վահանակ դռնակով XL3400715x655մմ	հատ	1	193.81	193.81
9	BBԴԻՐ-FRLS- 3x1,5մմ2 հատվածով պղնձե ջղերով հրդեհակայուն մալուխի անցկացում	զմ	5	0.98	4.89
10	BBԴԻՐ-FRLS- 5x2,5մմ2 հատվածով պղնձե ջղերով հրդեհակայուն մալուխի անցկացում	զմ	30	1.74	52.33
11	BBԴԻՐ-FRLS- 5x6մմ2 հատվածով պղնձե ջղերով հրդեհակայուն մալուխի անցկացում	զմ	10	3.32	33.17
12	KBBԴ-3x1մմ2 հատվածով հսկիչ մալուխի անցկացում	զմ	40	0.45	18.05
13	Մալուխատար անցքավոր 100x50մմ,8հատ, L=2մ	զմ	16	3.84	61.48
14	Պրոֆիլ հենարանային PCM /профиль опорный PCM /	զմ	2	5.31	10.62
15	Գամասեղ M8մմ,L=2000մմ	հատ	6	0.38	2.28
16	Խարխիս	հատ	12	0.14	1.65
17	Մանեկ M8մմ	հատ	30	0.25	7.38
18	Լուսատու առաստաղային -10վտ-LED	հատ	6	4.57	27.43
19	Անջատիչ մեկատեղևավոր	հատ	1	1.61	1.61
20	Տուփ ճյուղավորիչի հերմետիկ	հատ	4	0.61	2.46
Ընդամենը					8,078.62
1-13. Ներքին Էլ.գանգեր					
1	Պահարան դռնակով 715x655մմ	հատ	1	193.81	193.81
2	Պահարան դռնակով 1115x655մմ	հատ	2	348.29	696.58
3	Վահան 24 մոդուլի	հատ	5	24.67	123.36
4	Վահան 36 մոդուլի	հատ	4	28.81	115.26
5	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	8	20.54	164.29
6	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 100Ա	հատ	2	37.90	75.80
7	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C63Ա	հատ	7	26.61	186.24
8	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C50Ա	հատ	5	17.66	88.28
9	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C40Ա	հատ	5	14.83	74.14
10	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C25Ա	հատ	1	10.20	10.20
11	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C32Ա	հատ	1	12.68	12.68
12	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C80Ա	հատ	2	23.22	46.44
13	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C100Ա	հատ	4	28.29	113.16
14	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	52	6.85	356.08
15	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	7	7.77	54.40
16	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	46	8.98	413.03
17	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/36վ	հատ	2	26.30	52.60
18	Մագնիսական թողարկիչ եռաբևեռ lսոմ=9Ա	հատ	5	24.64	123.20
19	Ջերմային ռելե 1-1,6Ա	հատ	5	8.01	40.06
20	Ղեկավարման կոճակ <<Пуск>> <<Стоп>>	հատ	10	2.71	27.07
21	LED լուսատու առաստաղային 600*600 30վտ- 90լմ/1վտ.ծառայության ժամկետը 25000ժամ, գունային ջերմաստիճան 4000կ, լուսադիոդներ CREE, NICHIA, LG կամ OSRAM, դրավետ philips, opple կամ invertek	հատ	182	30.33	5,520.88
22	Լուսատու առաստաղային -40վտ-LED	հատ	6	45.53	273.17
23	Լուսատու առաստաղային -12վտ-LED	հատ	14	5.22	73.03
24	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-7վտ-LED	հատ	64	4.91	314.37
25	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-12վտ-LED	հատ	37	5.85	216.51
26	Լուսատու առաստաղային խոնավակայուն-16վտ-LED	հատ	22	10.57	232.58
27	Լուսատու պատի խոնավակայուն-15վտ-LED	հատ	4	6.60	26.40
28	Լուսատու պատի /գիշերային լուսավորության/-9վտ-LED	հատ	5	4.54	22.70
29	Լուսատու ելք ցուլց տվող,մարտկոցով-1x4վտ LED	հատ	11	10.56	116.12
30	Լուսատու մարտկոցով-2x8վտ LED	հատ	7	6.66	46.64
31	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով-/պատի մեջ/	հատ	418	2.03	849.41
32	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով-հատակի մեջ տեղադրվող տուփի մեջ	հատ	4	2.03	8.13
33	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով-առաստաղից իջնող տուփի մեջ տեղադրվող	հատ	4	2.03	8.13

34	Անջառիչ մեկստեղանկոր	հատ	45	1.61	72.45
35	Անջառիչ երկստեղանկոր	հատ	17	1.97	33.52
36	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով-	հատ	2	2.03	4.06
37	Փոխարկիչ 2 ուղղություններով /ռևերս/	հատ	22	7.26	159.70
38	Տուփ վարդակների և անջառիչների տեղադրման համար	հատ	380	0.18	68.00
39	Տուփ հատակի մեջ տեղադրվող	հատ	1	0.40	0.40
40	Տուփ առաստաղից կախվող	հատ	1	0.56	0.56
41	BBԴԻՐ-LS- 3x1,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	660	0.46	304.87
42	BBԴԻՐ-LS- 3x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	580	0.61	356.15
43	BBԴԻՐ-LS- 3x4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	200	0.83	166.62
44	BBԴԻՐ-LS- 5x2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	3	0.86	2.59
45	BBԴԻՐ-LS- 5x6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	85	1.24	105.33
46	BBԴԻՐ-LS- 5x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	35	1.48	51.68
47	BBԴԻՐ-LS- 5x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	10	2.33	23.29
48	BBԴԻՐ-LS- 4x25+1x10մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	12	6.08	72.94
49	BBԴԻՐ-LS- 4x35+1x16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխի անցկացում	զմ	25	13.24	330.88
50	Ստուգիչ մալուխ 3x1մմ2	զմ	150	0.53	79.10
51	Ծայրակալ 4մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	10	0.12	1.22
52	Ծայրակալ 6մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	70	0.22	15.55
53	Ծայրակալ 10մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	20	0.22	4.47
54	Ծայրակալ 16մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	18	0.26	4.70
55	Ծայրակալ 25մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	10	0.42	4.22
56	Ծայրակալ 35մմ2 հատվածքով մալուխների համար	հատ	32	0.59	18.85
57	Անխափան սնուցման սարքավորում 96կվտ-UPS-120kva	հատ	1	11,237.98	11,237.98
58	Ճկախողովակ PVC Ф16մմ	զմ	570	0.75	428.67
59	Ճկախողովակ PVC Ф25մմ	զմ	950	0.85	809.37
60	Խողովակ կոշտ PVC Ф50մմ	զմ	17	1.12	18.97
61	Մալուխատար անցքավոր 200x50մմ	զմ	120	4.41	529.10
62	Գամասեղ /шпилька нарезная/-Ф8մմ,1մ երկարության	հատ	160	0.38	60.85
63	Խարիսխ /анкер заливной/	հատ	160	0.14	21.95
64	Մանեխ /гайка/Ф8մմ	հատ	640	0.25	157.48
65	Պրոֆիլ հենարանային ПСМ /профиль опорный ПСМ /	զմ	24	5.31	127.42
66	Փոխարկիչ 2 ուղղության եռաբևեռ 100Ա	հատ	1	21.58	21.58
67	Փոխարկիչ 2 ուղղության եռաբևեռ 250Ա	հատ	1	32.28	32.28
68	Տրանսֆորմատոր իջեցնող 220/12Վ.63վտ.	հատ	1	13.04	13.04
69	Անկախ խցիչ 12Վ	հատ	1	11.60	11.60
Ընդամենը					26,026.21
2-1. Կաթսայատան շիանարարական աշխատանքներ					
1	d=273x5մմ ծխատարի խողովակների մոնտաժում	տն	0.265	195.74	51.87
2	273x5մմ խողովակի արժեք	զմ	20	24.16	483.19
3	M16 L=200մմ հեղուկի արժեք	հատ	5	0.89	4.47
4	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.265	46.61	12.35
Ճարտարապետաշինարարական մաս					
5	Արտաքին պատերի շարվածք կ/ձևի տուֆ քարից	մ3	2	33.45	66.91
6	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում բացվող հատված	մ ²	2.1	48.47	101.78
7	Մ/պլաստե պատուհանների տեղադրում չբացվող հատված	մ ²	2.1	38.52	80.89
8	Փոշեներկված մետակաղան դռան տեղադրում	մ ²	3.78	76.29	288.37
9	Պատուհանագոգերի տեղադրում պլաստմասե կյութից	մ ²	0.45	2.19	0.98
10	Պատուհանագոգի արժեք B=15սմ	զմ	3.1	1.79	5.55
11	Պատերի ցոկոլային հատվածի երեսպատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով, սալերի խարսխումով	մ ²	5.5	39.85	219.17
12	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	մ ²	53.4	4.70	251.25
13	Արտաքին պատերի ճակատային ներկում, մածկապատումով	մ ²	53.4	1.09	58.37
14	B=15սմ լայնությամբ 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	0.45	16.50	7.43
Տանիքային աշխատանքներ					
15	Ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում 2 շերտ իզոգամից	մ ²	47.2	4.01	189.47
16	Ջրհորդանների տեղադրում հարթ ցինկապատ թիթեղից /այդ թվում գլխադիրներ/	մ ²	4.5	7.17	32.27
17	d=100մմ ջրահեռացման խողովակների տեղադրում (6,2զմ)	կ-տ	2	28.56	57.12
Ներքին հարդարման աշխատանքներ					
18	Առաստաղի լավորակ զաջե սվաղ	մ ²	30	3.65	109.52
19	Ներքին պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ	մ ²	60	2.47	148.17
20	Պատերի և առաստաղի սոսնձաներկում	մ ²	90	0.25	22.63
Հատակներ					
21	Բնահողի տոփանում խճով	մ ³	3	17.30	51.91
22	B-7.5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	մ ³	3.6	40.96	147.45
23	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ ²	30	1.54	46.23
24	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	մ ²	30	10.51	315.38
25	Շրիշակների տեղադրում կերամիկական սալերից	մ ²	3.2	11.72	37.50
Ընդամենը					2,790.22

	2-2. Ներքին ջրամատակարարման գանգ				
1	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	8	3.48	27.83
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	1.8	2.32	4.18
3	Խրամուղու ետիցք տեղի բնահողով	մ ³	7	1.45	10.18
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ խողովակաշարի տակ	մ ³	0.5	9.38	4.69
5	Պողպատե խողովակի տեղադրում խրամուղում Φ57մմ	զմ	5	3.97	19.84
6	Φ57մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /յվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	5	6.51	32.55
7	Φ15մմ պոլիպրոպիլենային խողովակաշարի անցկացում պատերի վրա /յվացումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	1	4.12	4.12
8	Փականների տեղադրում Φ50մմ	հատ	3	9.04	27.13
9	Փականների տեղադրում Φ15մմ	հատ	1	5.81	5.81
10	Լվացարանի ծորակ խառնիչ	հատ	1	20.29	20.29
11	Անցքի բացում պատի վրա Φ200մմ,	տեղ	1	3.82	3.82
12	Հակահրդեհային փականի տեղադրում /620x850x250 մմ չափերի մ/պլաստե արկով, D50մմ փականով, 20մ ճկախողովակով /	կ-տ	1	95.48	95.48
13	Խողովակների ամրացման մասեր /ֆիտինգներ/	հատ	10	0.04	0.43
14	Միացում գործող ջրագծին Φ57x57 մմ	տեղ	1	19.10	19.10
	Ընդամենը				275.47
	2-3. Կաթսայատան ներքին կոյուղու գանգ				
1	Պոլիվինիլքլորիդե Φ100մմ խողովակի տեղադրում հողի մեջ (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	5	2.72	13.58
2	Պոլիվինիլքլորիդե Φ100մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	4	2.84	11.35
3	Պոլիվինիլքլորիդե Φ50մմ խողովակի տեղադրում պատերի վրա (հիդրավիկ փորձարկումով)	զմ	2	1.98	3.95
4	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում	հատ	1	35.63	35.63
5	Հոսակի տեղադրում Φ100մմ	հատ	1	6.87	6.87
6	Միացում կոյուղագծին Φ100x200 մմ	տեղ	1	28.44	28.44
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ	մ ³	0.5	9.38	4.69
8	Խրամուղու մշակում 3-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	8	3.48	27.83
9	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով	մ ³	7	1.45	10.18
10	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	1.8	2.32	4.18
11	Անցքի բացում պատերում Φ350	տեղ	1	3.82	3.82
12	Անցքի բացում ծածկի վրա Φ100	տեղ	3	1.88	5.64
13	Բացված անցքերի խցափակում էլաստիկ կոլբով	տեղ	4	0.89	3.58
	Կոյուղու ձևավոր մասեր			-	-
14	Ծունկ Φ50մմ	հատ	1	1.45	1.45
15	Եռաբաշխիչ Φ50մմ	հատ	3	2.31	6.92
16	Թեքում Φ50մմ α=1350	հատ	2	1.45	2.91
17	Ստուգիչ Φ50մմ	հատ	1	2.34	2.34
18	Անցում Φ50մմ x Φ100մմ	հատ	1	1.63	1.63
	Ընդամենը				174.99
	2-4. Կաթսայատան ջերմատեխնիկական մաս				
1	Ջրատաքացուցիչ կաթսա Q=250կվտ. (մեկը պահեստային)	հատ	2	1,035.18	2,070.37
2	Փչող գազային այրիչ Q=30մ ² /ժ	հատ	2	250.82	501.64
3	Կաթսայի շրջապտույտի պոմպ (խառնիչ պոմպ) G=5,0մ ³ /ժ, H=3,0մ, N=1,1կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	1	98.32	98.32
4	Ջեռուցման ցանցի շրջապտույտի պոմպ G=6,5մ ³ /ժ, H=10մ, N=1,7կվտ. n=2900պտ/ր /մեկը պահեստային/	հատ	2	119.78	239.57
5	Տաք ջրի շրջապտույտի պոմպ G=6,3մ ³ /ժ, H=6-8մ էլ.շարժիչի հետ N=1,5կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	1	116.48	116.48
6	Սառը ջրի շրջապտույտի պոմպ G=5մ ³ /ժ, H=10մ էլ.շարժիչի հետ N=1,1կվտ. n=2900պտ/ր	հատ	1	104.75	104.75
7	Ծավալային ջրատաքացուցիչ, Q=110կվտ, V=2000լ	հատ	1	1,838.57	1,838.57
8	Կեղտազտիչ DH=273 (dy=125)	հատ	1	132.66	132.66
9	Բաշխիչ սանրիկ Φ150մմ, L=0,8մ	հատ	2	25.38	50.76
10	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ 150լ D=500	հատ	1	102.85	102.85
11	Ջրի մշակման էլեկտրամագնիսային սարք AMO-25Y4	հատ	1	465.05	465.05
12	Մետաղական լվացարան	հատ	1	24.52	24.52
13	Ընդարձակման մեմբրանային անոթ 25լ	հատ	1	34.95	34.95
14	Հոսակի տեղադրում Φ50մմ	հատ	1	9.08	9.08
15	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ80մմ	զմ	15	5.48	82.13
16	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ70մմ	զմ	40	4.68	187.36
17	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ50մմ	զմ	6	3.71	22.24
18	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ32մմ	զմ	10	2.31	23.13
19	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ25մմ	զմ	15	2.16	32.45
20	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլ. զոդվող խողովակներից Φ15մմ	զմ	6	2.18	13.08

21	Համակարգի փորձարկում	զմ	92	0.12	11.09
22	Պողպատե սողակների տեղադրում $\Phi 80$ մմ	հատ	10	71.31	713.11
23	Պողպատե սողակների տեղադրում $\Phi 70$ մմ	հատ	9	66.43	597.91
24	Փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	14	9.04	126.61
25	Փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	5	8.16	40.81
26	Փականների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	հատ	4	7.93	31.72
27	Փականների տեղադրում $\Phi 15$ մմ	հատ	4	6.68	26.71
28	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	հատ	5	15.18	75.88
29	Հետադարձ փականների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	հատ	1	14.64	14.64
30	Թողարկիչ ծորակ $\Phi 25$ մմ	հատ	2	6.60	13.20
31	Ավտոմատ օդի թողարկիչ	հատ	6	2.66	15.93
32	Մանոմետրերի տեղադրում $P=0+16$ մթն. Եռաբաշխիչ փականով $\Phi 15$ մմ	հատ	6	3.91	23.45
33	Ջերմաչափերի տեղադրում $t=0+1000^{\circ}\text{C}$	հատ	6	5.23	31.35
34	Հակահրդեհային փականի տեղադրում D50մմ, /սերայալ ճկախողովակը 20մ, մետաղալաստե աղկո 620x850x250 մմ չափերի	կ-տ	1	89.48	89.48
35	Բեռնակիր ապահովիչ կափուր $\Phi 40$ մմ	հատ	2	18.47	36.94
36	Խողովակների հակակոռզիոն լաքապատում 2 անգամ	μ^2	20	1.27	25.34
37	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	μ^2	44	2.24	98.56
38	Խողովակների ամրացման մասեր	կգ	20	0.81	16.15
39	Տաք ջրի շրջապտույտի պոմպ $G=3,0$ մ ³ /ժ, էլ.շարժիչի հետ $N=0,5$ կվտ. $n=2900$ պտ/ր	հատ	1	80.74	80.74
Ընդամենը					8,219.58
2-5. Կաթսայատան ներքին էլեկտրալուսավորություն, հողանցում					
1	Մուտքի արկղ եռաբևեռ անջատիչով, 3 ապահովիչներով 100ա	հատ	1	39.56	39.56
2	Բաշխիչ վահանակ 800x600x400 չափերի	հատ	1	120.88	120.88
3	Անջատիչ - բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	34.18	34.18
4	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ C20Ա	հատ	8	17.61	140.90
5	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C16Ա	հատ	3	6.61	19.82
6	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C25Ա	հատ	1	6.81	6.81
7	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ C32Ա	հատ	1	7.79	7.79
8	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով ЯТП-0,25 220/12Վ	հատ	1	30.01	30.01
9	Ղեկավարման արկղ 1 հեռացող գծով 6Ա	հատ	8	41.17	329.36
10	Լուսատու առաստաղային 30Վտ. LED Ip65	հատ	6	27.24	163.44
11	Լուսատու պատի 15Վտ LED Ip65	հատ	1	9.70	9.70
12	Խուսատու ներադրված մարտկոցով 2x8Վտ LED Ip65	հատ	2	13.22	26.44
13	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով վրադիր տեղակայման	հատ	3	2.03	6.10
14	Անջատիչ մեկստեղծմավոր վրադիր տեղակայման	հատ	2	1.61	3.22
15	Տուփ անջատիչների և վարդակների համար վրադիր տեղակայման	հատ	5	0.18	0.89
16	Տուփ ճյուղավորիչ վրադիր տեղակայման	հատ	2	0.18	0.36
17	ПБ3-1x2.5մմ ² հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	45	0.40	17.83
18	ВВГНГ-LS- 3x2.5մմ ² հատվածքով, մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	65	0.61	39.91
19	ВВГНГ-LS- 4x2.5մմ ² հատվածքով, մալուխի անցկացում	զմ	90	0.82	73.99
20	ВВГНГ-LS- 5x2.5մմ ² հատվածքով, մալուխի անցկացում մալուխատարով	զմ	16	0.93	14.94
21	Խողովակ պողպատե կոշտ $\Phi 25$ մմ	զմ	33	1.39	45.98
22	Մալուխատար մետաղական անցքավոր 100x50	զմ	25	4.22	105.38
23	Մալուխատար մետաղական անցքավոր 50x50	զմ	16	2.78	44.54
Հողանցում				-	-
24	4x25մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	25	0.93	23.14
25	4x40մմ շերտավոր պողպատի տեղադրում	զմ	12	1.30	15.58
26	5x50x50մմ, L=2.5մ անկյունային պողպատի տեղադրում	հատ	3	6.99	20.97
27	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	μ^3	3	3.48	10.44
28	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանումով	μ^3	3	1.45	4.36
Ընդամենը					1,356.52
2-6. Կաթսայատան զազամատակարարում					
1	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=159$ x4մմ	զմ	3	32.74	98.23
2	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=76$ x3մմ	զմ	12	14.06	168.72
3	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=32$ մմ	զմ	6	7.08	42.48
4	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=20$ մմ	զմ	7	4.84	33.90
5	Պողպատե անկար խողովակների մոնտաժում $d=15$ մմ	զմ	4	3.80	15.20
6	Համակարգի պնևմատիկ փորձարկում	զմ	32	0.79	25.30
7	Խողովակների յուղաներկում 2 անգամ	μ^2	7	1.71	11.94
8	Փականների տեղադրում $d=70$ մմ	հատ	1	29.21	29.21
9	Փականների տեղադրում $d=32$ մմ	հատ	4	11.65	46.62
10	Փականների տեղադրում $d=20$ մմ	հատ	1	7.30	7.30
11	Փականների տեղադրում $d=15$ մմ	հատ	2	6.06	12.12
12	Դեֆլեկտոր $d=400$ մմ	հատ	1	34.08	34.08
13	Պայթուցիչ կափույրի տեղադրում $d=250$ մմ	հատ	2	77.95	155.89
14	Ժայռագլխի ցանցի տեղադրում 800x250մմ	հատ	1	14.78	14.78
15	Պողպատե պատյակի տեղադրում $d=100$ մմ, L=0.6մ, 1հատ	զմ	0.6	7.71	4.63
Ընդամենը					700.42
2-7. Հեղուկ վառելիքի մատակարարում					
1	Հեղուկ վառելիքի արիչի մոնտաժում կաթսայի վրա 250կվտ	հատ	2	172.25	344.50

2	Հեղուկ վառելիքի մետաղական բաքի տեղադրում V=2x2x1,5մ3-6մ3	հատ	1	557.18	557.18
3	Հեղուկ վառելիքի գոյի տեղադրում Φ15մմ	հատ	2	4.04	8.08
4	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=57x3մմ	զմ	8	3.34	26.73
5	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=25մմ	զմ	20	2.06	41.28
6	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=20մմ	զմ	20	1.66	33.23
7	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից d=15մմ դրենաժի համար	զմ	4	1.45	5.81
8	Ռետինե ճկուն խողովակ d=15մմ	զմ	6	0.15	0.89
9	Փականի տեղադրում d=50մմ	հատ	2	17.75	35.49
10	Փականի տեղադրում d=25մմ	հատ	5	7.93	39.66
11	Փականի տեղադրում d=20մմ	հատ	5	7.57	37.87
12	Փականի տեղադրում d=15մմ	հատ	1	6.68	6.68
13	Բաքի և խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում	մ ²	25	1.27	31.68
14	Բաքի մեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով δ=50մմ հաստ.	մ2	20	2.24	44.80
15	Խողովակների ամրացման մետաղական մասեր	կգ	6	0.81	4.84
Ընդամենը					1,218.71
2-8. Հրդեհային ազդանշանում					
1	Կառավարման վահան 6 զոնայի համար	հատ	1	229.10	229.10
2	Կուտակիչ հերմետիկ 12վ,7,2Ա	հատ	2	35.62	71.24
3	Անխափան սնուցման աղբյուր 12վ,3Ա	հատ	1	9.28	9.28
4	Շչակ	հատ	1	9.74	9.74
5	Հակահրդեհային ծխային ազդասարք SEC-M532 Securella	հատ	1	12.70	12.70
6	Հակահրդեհային ջերմային ազդասարք TS-6512 Chjwsons	հատ	1	4.78	4.78
7	Հրդեհի ազդանշանիչ պլաստմասե կարմիր SEC-GBCP911 Securella	հատ	1	1.76	1.76
8	Սեղմակաշար Nubloc Legrand 342-21	հատ	1	1.67	1.67
9	Միացման տուփ Plexo Legrand 92023	հատ	1	3.39	3.39
10	Պղնձե լար CV4U 22	զմ	25	0.39	9.85
11	Կաբել-անցուղի ՌВХ 16x16մմ,2հատ,L=2մ տեղադրում	զմ	4	0.87	3.50
12	Կաբել-անցուղի ՌВХ 16x16մմ ,L=2մ արժեք	հատ	2	0.22	0.45
Ընդամենը					357.44
3-1. Պոմպակայանի շիանարարական աշխատանքներ					
Հողային աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	50	0.86	42.82
2	Բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	92	1.06	97.24
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	25	0.70	17.56
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	5	3.48	17.39
5	Բնահողի ետիցք ձեռքով	մ ³	50	1.45	72.73
Միաձույլ ե/բ կոնստրուկցիաներ					
6	Բետոնե պատերի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնից	մ3	16.5	100.55	1,659.02
7	D=219x5մմ խողովակներից պարկուճների տեղադրում	զմ	2.5	20.49	51.22
8	D=426x5մմ խողովակներից պարկուճների տեղադրում	զմ	0.5	57.08	28.54
9	Ներդիր էլեմենտներ d-12մմ A500c ամրանից	տն	0.003	758.02	2.27
10	Հիմքի սայի տակ բնահողի տոփանում խճով	մ ³	14	0.40	5.53
11	10սմ հաստությամբ խճային շերտի պատրաստում	մ ³	1.4	17.30	24.22
12	Միաձույլ ե/բ հիմքի սայի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնից	մ ³	3.44	80.89	278.26
13	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.272	360.41	98.03
14	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.017	372.83	6.34
15	Միաձույլ ե/բ ծածկի սայի պատրաստում B-20 W6 դասի բետոնից	մ ³	2.9	105.97	307.31
16	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	0.21	360.41	75.69
17	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.018	372.83	6.71
18	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	մ ²	50	4.18	208.89
19	50մմ հաստությամբ ամրանավորված ց/ավագե հարթեցնող շերտ /ծածկի սայի վրա/	մ ²	14.5	2.37	34.42
20	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0.05075	638.30	32.39
21	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	14.5	5.68	82.34
22	Մետաղական 60x60x4մմ, 60x40x4մմ խողովակներից աստճան-եվարանի տեղադրում ներդիր դետայներով	տն	0.134	193.14	25.88
23	60x60x4մմ խողովակի արժեք	զմ	8.1	3.25	26.33
24	60x40x4մմ խողովակի արժեք	զմ	6.6	2.61	17.22
25	Ներդիր էլեմենտների արժեքը 300x200x7մմ թերթապողպատից d-16մմ ամրանից	տն	0.022	611.44	13.45
26	Մետաղական մակերևույթների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.134	46.61	6.25
27	Թուփե մոնո	հատ	1	149.13	149.13
Ընդամենը					3,387.19
3-2. Պոմպակայանի ջրամատակարարման ցանց					
1	Խրամուղու մշակում 4-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	10	6.13	61.35
2	Խրամուղու մշակում 5-րդ կարգի բնահողում ձեռքով	մ ³	2	11.99	23.97
3	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	23.2	2.32	53.87
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ խողովակաշարի տակ	մ ³	0.5	9.38	4.69
5	Ավազի պաշտպանիչ շերտ խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ3	1.5	8.02	12.02

6	Պոլիէթիլենային Փ76մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	15	4.31	64.71
7	Պոլիէթիլենային Փ50մմ խողովակի տեղադրում խրամուղում /վազումով և հիդրավիկ փորձարկումով/	զմ	10	3.22	32.24
8	Հակադարձ փականի տեղադրում Փ50մմ	հատ	3	15.18	45.53
9	Սողնակի տեղադրում Փ76մմ	հատ	4	72.61	290.44
10	Սողնակի տեղադրում Փ50մմ	հատ	6	46.29	277.76
11	Միացում գործող ջրագծին Փ76x76 մմ	տեղ	3	23.44	70.33
12	Միացում գործող ջրագծին Փ50x50մմ	տեղ	2	18.82	37.64
13	Ֆիլտր Փ50մմ	հատ	1	13.69	13.69
14	Պոմպ Գրունտֆոս ֆիրմայի 1/CME 15-3 2/MBS 3000 0-16bar Q=21,6մ3/ժ, H=60մ, N=5,5կՎՏ	հատ	2	1,095.14	2,190.27
15	Պատահական ջրերի հեռացման պոմպ Պեդրոլո ֆիրմայի SHVXm15/5 Q=6,0մ3/ժ, H=10մ, N=1,1կՎՏ	հատ	1	240.21	240.21
16	Խրամուղու ետիցք ավազակոպիճով	մ3	10	9.66	96.57
17	Փոսորակի բաժնում 3-րդ կարգի բնահողում /պոմպի տեղադրման համար/ 0,8x0,8x0,8(մ)	լ ³	0.5	6.48	3.24
18	Փոսորակի կափարիչի տեղադրում անկյունակե շրջանակով	տն	0.0423	635.79	26.89
Ընդամենը					3,545.43
3-3. Պոմպակայանի էլեկտրատեխնիկական մաս				-	
1	Արկղ մետաղյա դնակով 400x300x200մմ	հատ	1	45.88	45.88
2	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	20.54	20.54
3	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	2	6.95	13.91
4	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1	4.16	4.16
5	Անջատիչ մեկստեղանկոր բաց հաղորդագծի	հատ	1	1.75	1.75
6	Լուսատու մակդիր 9վտ լուսադիոդային լամպով, IP65	հատ	2	4.02	8.03
7	BBFHR-LS-5x4մմ2 հատվածով մալուխի անցկացում	զմ	20	0.96	19.22
8	BBFHR-LS-3x1,5մմ2 հատվածով մալուխի անցկացում	զմ	20	0.53	10.55
9	100x50մմ մալուխատարի տեղադրում	զմ	6	4.47	26.80
10	Գամասեղ /шпилька нарезная/-Փ8մմ, 1մ երկարության	հատ	4	0.38	1.52
11	Խարիսխ /анкер забивной/	հատ	8	0.14	1.10
12	Մանեկ /гайка/Փ8մմ	հատ	24	0.25	5.91
13	Պրոֆիլ հենարանային ПСМ /профиль опорный ПСМ /	զմ	0.6	5.31	3.19
Ընդամենը					162.56
4-1. Սրնային տաք ջրամատակարարում				-	
1	Պանելային արևային մարտկոց 3մ2	հատ	6	227.59	1,365.53
2	Բոլեր BSV-800 V=800լ	հատ	1	777.64	777.64
3	Շրջանառու պոմպ G=3մ3/ժամ, H=8մ, N=300Վտ	հատ	1	153.53	153.53
4	Դրենաժային բաք չձանգոտվող պողպատից V=60լ	հատ	1	178.56	178.56
5	Ընդարձակման բաք V=40լ	հատ	1	38.08	38.08
6	Արևային կարգավորիչ /контролер/ SR 208 Solari controler	կ-տ	1	64.44	64.44
7	Պղնձե խողովակ Փ6մմ /օդահան համակարգի/	զմ	20	4.31	86.17
8	Փական d=15մմ	հատ	5	5.65	28.24
9	Փական d=20մմ	հատ	6	5.98	35.87
10	Փական d=25մմ	հատ	8	6.60	52.81
11	Փական d=32մմ	հատ	2	8.22	16.43
12	Հետադարձ փական d=25մմ	հատ	1	7.18	7.18
13	Ապահովիչ կափույր P=3բար	հատ	1	16.10	16.10
14	Ապահովիչ կափույր P=6բար	հատ	1	27.20	27.20
15	Դատարկման փական d=15մմ	հատ	2	5.65	11.30
16	Պղնձե խողովակ Փ22մմ	զմ	33	7.84	258.81
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=25մմ	զմ	20	3.94	78.81
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակ d=20մմ	զմ	16	4.38	70.11
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակների կցամասեր d=25մմ	հատ	16	0.07	1.05
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակների կցամասեր d=20մմ	հատ	12	0.04	0.52
21	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե ջերմամեկուսիչով	զմ	50	0.21	10.44
22	Պղնձե եռաբաշխիչ Փ22մմ	հատ	4	1.21	4.83
23	Պղնձե կցամաս Փ22մմ	հատ	4	0.57	2.28
24	Պղնձե անցում Փ16-Փ22մմ	հատ	5	0.71	3.53
25	Պղնձե անկյունակ Փ22մմ	հատ	8	0.67	5.37
26	Փական ամերիկական d=20մմ	հատ	12	5.98	71.75
27	Փական ամերիկական d=25մմ	հատ	6	6.60	39.60
28	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ d=25մմ	հատ	16	0.13	2.10
29	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ d=20մմ	հատ	10	0.07	0.73
30	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ d=25մմ	հատ	2	0.18	0.37
31	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ d=20մմ	հատ	4	0.12	0.48
32	Պոլիպրոպիլենային անցում d=20մմ	հատ	2	0.08	0.17
33	Պոլիպրոպիլենային անցում d=25մմ	հատ	4	0.08	0.33
34	Մետաղական խողովակ 30x30x2մմ, 60x60x3մմ և մետաղական անկյունակ 40x40x3մմ տեղադրում	տն	0.19395	113.63	22.04
35	Մետաղական խողովակներ 30x30x2մմ արժեքը	զմ	36	0.95	34.31
36	Մետաղական խողովակներ 60x60x3մմ արժեքը	զմ	20	2.95	59.03
37	Մետաղական անկյունակ 40x40x3մմ արժեքը	զմ	15	1.07	16.04
38	Մետաղական թիթեղ 200x200x5մմ տեղադրում /10հատ/	տն	0.0157	737.31	11.58
39	Մետաղական մասերի ներկում երկշերտ յուղաներկով	տն	0.21	39.34	8.26

40	Բետոնե դյուբեյ	հատ	8	0.37	2.98
41	Էլ.ապահովիչների տուփ արտաքին ամրացման ճտեղանոց	հատ	1	8.77	8.77
42	BBF 2x2,5մմ2 մալուխի անցկացում	զմ	20	1.96	39.28
43	Ապահովիչ 25Ա	հատ	2	4.14	8.27
44	Ապահովիչ 63Ա	հատ	1	4.54	4.54
45	BBF 2x1,5մմ2 մալուխի անցկացում	զմ	20	1.85	37.00
46	ТЭН 2,5կվտ	հատ	1	16.82	16.82
47	Անտիֆրիզ	լ	60	0.75	44.74
48	Տաք ջրի շրջանառու պոմպ G=2մ3/ժամ, H=4մ	հատ	1	97.72	97.72
Ընդամենը					3,821.73
4-2. Սոնային ֆոտոդյուտային համակարգ					
1	ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆԱԿ 350Վտ ՊԻԿԱՅԻՆ ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՄԲ, ՄԵԿ ՉՈՒՅՁ ՄԱԼՈՒԽՆԵՐՈՎ	հատ	60	106.51	6,390.59
2	ԵՌԱՖԱԶ ՓՈԽԱԿԵՐՈՒԻՉ 20կվտ ՀՉՈՐՈՒԹՅԱՄԲ	հատ	1	1,026.60	1,026.60
3	DB1 ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՅԱՆ / РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ	հատ	1	23.17	23.17
4	ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԵՌԱՖԱԶ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 63Ա, ՏԻՊ С	հատ	1	24.54	24.54
5	ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՐԿՂ IP65 400x300x160 (AC BOX)	հատ	1	53.41	53.41
6	ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ, ԶԱՌԱԲԵՎԵՌ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 50Ա, ՏԻՊ С ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ	հատ	1	61.31	61.31
7	ՂԻՖԵՐԵՆՑԻԱԼ ՀՈՍԱՆՔԻ ԶԱՌԱԲԵՎԵՌ ԱՆՁԱՏԻՉ 63Ա	հատ	1	76.79	76.79
8	ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ, ԶԱՌԱԲԵՎԵՌ, ԻՄՊՈՒԼՏԱՅԻՆ ԳԵՐԱՐՈՐՈՒՄԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՍԱՐՔ 20կա	հատ	1	92.56	92.56
9	ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՐԿՂ / IP65 400x300x160 (AC BOX)	հատ	1	53.41	53.41
10	ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔԻ, ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՁԱՏԻՉ 10Ա	հատ	4	6.02	24.10
11	ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔԻ, ԻՄՊՈՒԼՏԱՅԻՆ ԳԵՐԱՐՈՐՈՒՄԵՐԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՍԱՐՔ (SPD)	հատ	4	20.04	80.17
12	ԱՊԱՀՈՎԻՉ 15Ա	հատ	8	3.56	28.47
13	ԱՊԱՀՈՎԻՉԻ ՊԱՀՈՒՆԱԿ ДЕРЖАТЕЛЬ	հատ	8	1.43	11.45
14	ՀԱՍՏԱՏՈՒՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՊՂԱՁԵ ՄԱԼՈՒԽ SFPV1 - 1x4մմ2	զմ	120	1.89	226.39
15	SFPV1 - 1x4մմ2 ՄԱԼՈՒԽԻ ԿՑՈՐՈՒՉ	հատ	16	6.76	108.09
16	ՊՂԱՁԵ ՄԱԼՈՒԽ - ՎՎԳ - 4x6մմ2	զմ	3	3.61	10.83
17	ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ, ՉՐԱՅԱՊԱՏ ՄԱԼՈՒԽ - ԱՎԲԵՇՎ - 4x10մմ2	զմ	50	2.48	124.22
18	d32 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾՈՐԻՆ ԽՈՐՈՎԱԿ	զմ	5	1.38	6.89
19	d32 ՊԱՔ ԽՈՐՈՎԱԿ	զմ	15	0.64	9.58
ՀՈՂԱՆՑՈՒՄ					
20	FeZn40x4 ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՇԵՐՏԱՊՈՐՊԱՏ	զմ	45	1.28	57.56
21	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՊՂԱՁԵ ՀԱՐՈՐԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x4մմ2	զմ	65	0.42	27.45
22	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՊՂԱՁԵ ՀԱՐՈՐԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x6մմ2	զմ	10	0.58	5.81
23	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՊՂԱՁԵ ՀԱՐՈՐԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x10մմ2	զմ	2	1.07	2.14
24	ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՊՂԱՁԵ ՀԱՐՈՐԱԼԱՐ - ՊՎ - 1x16մմ2	զմ	1	1.35	1.35
25	ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ԿՑՈՐՈՒՉ ՇԵՐՏԱՊՈՐՊԱՏԻ	հատ	4	2.83	11.33
26	d16 ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԾՈՐԻՆ ԽՈՐՈՎԱԿ	զմ	5	0.99	4.95
ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆԻ Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՀԻՄՔ 10ՀԱՏ					
27	Միաձույլ Ե/Բ կետային հիմքերի պատրաստում B-15 դասի բետոնից	մ ³	10.5	67.18	705.37
28	Ամրանի արժեքը	տն	0.464	360.41	167.23
Մետաղական հենարան 2ՀԱՏ					
29	Մետաղական հենարանների տեղադրում	տ	2.4862	725.26	1,803.15
Ընդամենը					11,218.93
5. Ներքակային ջրամատակարարման գանգ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	60	0.86	51.38
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	25	1.15	28.87
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	155.5	1.06	164.36
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ3	4.5	9.38	42.19
5	Հետիցք ավազով խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ3	13.5	8.02	108.22
6	Փ76x4մմ խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	50	4.93	246.37
7	Փ57x3,5մմ խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	25	2.87	71.78
8	Փ76մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	6	57.60	345.60
9	Փ50մմ պողպատե սողնակի տեղադրում	հատ	1	38.53	38.53
10	Փ76մմ պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	12	6.53	78.40
11	Փ50մմ պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	2	4.24	8.47
12	Միացում գործող ջրագծին Փ110x76մմ	տեղ	1	10.72	10.72
13	Ե/Բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D2000մմ ծածկի սալով	մ ³	4.4	168.46	741.22
14	Թուփ մուղի արժեքը	հատ	2	149.13	298.26
15	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.02	193.75	3.87
16	Մետաղական աստիճանի ներկում	տն	0.02	46.61	0.93
17	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.04	736.70	29.47
18	Հետիցք ավազակույիծով	մ3	62	8.02	497.02

	Ցանցավոր ցանկապատ			-	-
19	III- կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կանգնակների հիմքերի տակ	մ ³	2.75	3.48	9.57
20	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափ մեքենա և տեղափոխում մինրև 1կմ	տն	4.95	2.32	11.49
21	Միծույլ բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում B20 դասի բետոնից	մ ³	2.75	65.68	180.62
22	Մետաղական 60x60x3մմ խողովակներից ցանկապատի կանգնակների տեղադրում /27,5զմ/	տն	0.143	76.98	11.01
23	60x60x3մմ խողովակի արժեքը	զմ	27.5	2.51	68.90
24	50x50x3մմ անկյունակի շրջանակով Br d=3մմ 100x100մմ բջիջով ցանցավոր ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում	մ ²	39	11.06	431.21
25	50x50x3մմ անկյունակի արժեքը	զմ	88	1.03	90.55
26	Br d=3մմ ցանցի արժեքը	մ ²	39	0.63	24.43
27	Ցանկապատի դռնակի տեղադրում	մ ²	1.5	15.36	23.05
28	Ցանկապատի կանգնակների միացման ներդիր շերտապողպատ	տն	0.008	1,038.79	8.31
29	Ցանկապատի 2 շերտ յուղներկում	մ ²	41	1.71	69.96
	Ընդամենը				3,694.78
	6. Ներթափանցանքային կոյուղու ցանց				
1	Կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում հավաքովի ե/բ էլեմենտներից Φ 1,0մ ծածկի սալով	մ3	1	128.59	128.59
2	Թուփե մտոցի արժեքը	հատ	2	149.13	298.26
3	Մետաղական տարրեր հորերի սեյսմակայունության համար	տն	0.04	736.70	29.47
4	Մետաղական աստիճանների տեղադրում	տն	0.02	804.58	16.09
5	Մետաղական աստիճանների 2 շերտ յուղաներկում	տն	0.06	46.61	2.80
	Ընդամենը				475.21
	7. Արտաքին ջրամատակարարման ցանց միջման կետից-բժշկական կենտրոն				
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	7.7	0.86	6.59
2	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա	մ ³	12.3	1.15	14.21
3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	37.4	1.06	39.53
4	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում խողովակաշարի տակ h-10սմ հաստ.	մ3	1.2	9.38	11.25
5	Հետիցք ավազով խողովակաշարի վրա h-30սմ հաստ.	մ3	3.6	8.02	28.86
6	Φ 159x4մմ մետաղական պատյանի տեղադրում	զմ	10	9.75	97.52
7	Φ 159x4մմ մետաղական պատյանի ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	զմ	10	2.47	24.67
8	Φ 110մմ խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	20	3.36	67.14
9	Հակահրդեհային հիդրանտի տեղադրում H=750մմ, Φ 125մմ	հատ	1	124.67	124.67
10	Φ 100մմ պողպատե տողակի տեղադրում	հատ	1	68.16	68.16
11	Φ 100մմ պողպատե կցաշուրթերի տեղադրում	հատ	2	7.94	15.88
12	Միացում գործող ջրագծին Φ 110x300մմ	տեղ	1	29.28	29.28
13	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից ջրամատակարարման կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ ծածկի սալով /3հատ/	մ ³	3.2	168.46	539.07
14	Թուփե մտոցի արժեքը	հատ	3	149.13	447.39
15	Ջրաչափի տեղադրում Φ 80մմ ֆիտրով	հատ	1	121.97	121.97
16	Մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.03	804.58	24.14
17	Մետաղական աստիճանի ներկում	տն	0.03	46.61	1.40
18	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.04	736.70	29.47
19	Հետիցք ավազակուպիճով	մ3	8	8.02	64.13
20	Եզրաքարերի քանդում պահպանելով հետագա օգտագործման համար	զմ	130	1.39	180.89
21	Եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով պահպանված	զմ	130	4.34	564.51
22	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	260	0.55	142.89
23	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ ենթաշերտերը h-29սմ /143մ2/	մ3	6.37	3.19	20.35
24	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	6.37	0.86	5.46
25	Շին.աղբի տեղափոխում 1կմ	տն	17.64	1.06	18.64
26	h-4սմ հաստ.խճի շերտ տողորված բիտումով ա/բետոնե ծածկույթի տակ	մ ²	143	1.62	231.08
27	h-20սմ հաստ.խճի շերտի պատրաստում ա/բետոնե ծածկույթի տակ	մ ²	143	2.16	308.38
28	h-5սմ հաստ. մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի պատրաստում	մ ²	143	5.06	723.90
	Ընդամենը				3,951.43
	8. Բակային կոյուղու ցանց բժշկական կենտրոնից-միացման կետ				
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	զմ	220	0.55	120.91
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում ներառյալ ենթաշերտերը h-29սմ /242մ2/	մ3	35.18	3.19	112.37
3	Շին.աղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ ³	35.18	0.86	30.13
4	Շին.աղբի տեղափոխում 1կմ	տն	20.36	1.06	21.52
5	h-4սմ հաստ.խճի շերտ տողորված բիտումով ա/բետոնե ծածկույթի տակ	մ ²	242	1.62	391.06
6	h-20սմ հաստ.խճի շերտի պատրաստում ա/բետոնե ծածկույթի տակ	մ ²	242	2.16	521.88

7	h-5սմ հաստ. մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում	մ ²	242	5.06	1,225.07
8	Միացում գործող կոյուղագիծին Φ200x300մմ	տեղ	1	31.73	31.73
9	Եզրաքարերի բանդում պահպանելով հետագա օգտագործման համար	զմ	4	1.39	5.57
10	Եզրաքարերի տեղադրում օգտագործելով պահպանված	զմ	4	4.34	17.37
Ընդամենը					2,477.60
9. Արտաքին թերմային զանց					
1	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի բանդում ներառյալ նախաշերտերը / հմիջ =25սմ,53սմ2 /	մ ³	13.25	3.19	42.32
2	Շին. աղբի ,բարձում ձեռքով ա/հնքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 1կմ հեռավ.վրա	տ	26.5	2.32	61.53
3	Բազալտե խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	մ ²	53	1.93	102.31
4	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	53	3.86	204.64
5	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ ²	53	4.10	217.42
6	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	մ ³	45	0.70	31.61
7	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	մ ³	35	0.86	29.97
8	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 1կմ հեռավ.վրա	տ	63	1.06	66.59
9	Հետիցք ձեռքով տեղի բնահողով	մ ³	5	3.19	15.97
10	Հետիցք բուլդոզերով տեղի բնահողով	մ ³	40	0.07	2.69
11	Ավազի շերտի պատրաստում կանալի տակ h=10սմ հաստությամբ	մ ³	5.6	9.38	52.51
12	Միաձուլվել/բետոնե առվակների /կանալների/ պատրաստում B12,5 դասի ծանր բետոնից	մ3	11	100.39	1,104.28
13	ΦA500c ամրակի արժեք	տն	1.1	360.41	396.45
14	Հավաքովի ե/բետոնե կոնստրուկցիաների տեղադրում	մ3	3.754	25.76	96.72
15	ՕՄ1-հենարանայի բարձիկի արժեք	հատ	36	2.86	103.08
16	Մ8-8 ծածկի սալի արժեք	հատ	8	39.82	318.54
17	Մ8ձ-8 ծածկի սալի արժեք	հատ	9	12.77	114.96
18	Տաշտակի ծածկի ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամից	մ ²	40	1.87	74.68
19	Տաշտակի կողային հատվածների պատում 2 շերտ բիտումի քսուկով	մ ²	72	1.11	79.76
20	Անշարժ հենարանների տեղադրում N14 շվեյներից /4,8զմ/	կգ	60	0.13	8.04
21	N14 շվեյների արժեք	զմ	4.8	7.23	34.69
Մոնտաժային աշխատանքներ					-
22	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ76x3մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	120	3.78	454.03
23	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Φ32մմ հիդրավիկ փորձարկումով	զմ	40	2.82	112.65
24	Անկյուն Φ70մմ	հատ	6	1.37	8.21
25	Անկյուն Φ32մմ	հատ	2	0.56	1.12
26	Խողովակների հակակոռոզիոն լաքապատում 2 անգամ	մ ²	34	1.20	40.89
27	Խողովակների մեկուսացում ֆոլգապատ հանքային բամբակով	մ2	80	2.24	179.41
Ընդամենը					3,955.06
10. Արտաքին լուսավորություն					
1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի պատրաստում B-7.5 դասի բետոնից	մ ³	0.84	40.96	34.40
2	Միաձուլվել/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-25 դասի բետոնից	մ ³	7.2	78.11	562.37
Մոնտաժային աշխատանքներ					-
3	Ցինկապատ կոնաձև կցաշուրթային հենասյան տեղադրում h-7մ HΦ7-02ս	հատ	6	146.77	880.60
4	Բարձակ մեկնյուղանի K1-0,5-0,5-Φ2-ս	հատ	6	26.67	160.05
5	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ C10Ա	հատ	6	7.27	43.59
6	Վահանկ 2 մոդուլի Mini-S	հատ	6	5.25	31.50
7	Լուսատու լուսադիողային 129վտ GALAD Урбан L LED-129-Պ53/У50	հատ	6	483.63	2,901.76
8	BBF-3x2,5մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում	զմ	60	0.70	41.86
9	SDR17-63x3,8մմ պոլիէթիլենային խողովակի տեղադրում	զմ	35	1.60	56.14
10	Ղեկավարման պահարան 1 ֆիդերային Я5111	կ-տ	1	34.08	34.08
11	Ճկախողովակ Φ40մմ	զմ	24	1.01	24.13
Ընդամենը					4,770.48
11. 0,4կՎ ներտարածքային սնող գծեր,հողանցում,դիզել-գեներատոր					
1	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x10-35CEE01	հատ	4	23.36	93.42
2	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x35-70CEE01	հատ	4	28.03	112.12
3	Կցորդիչ ծայրային POLT-01/5x70-120CEE01	հատ	4	29.36	117.44
4	Ճապավեն ազդանշանային 300մմ լայնության ՊՇ3-300	զմ	170	0.15	25.86
5	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի բանդում ներառյալ նախաշերտերը հ _{միջ} =20սմ, 68սմ ²	մ3	6	3.19	19.16
6	Շին.աղբի բարձում ա/հնքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	4	2.32	9.29
7	Խճի շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ	մ ²	68	2.05	139.10
8	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում H=5սմ	մ ²	68	5.52	375.63

9	Դիզել-գեներատոր ավտոմատ թողարկումով ABP-ով, 48կվտ. ակտիվ հզոր. 50կվտ. առավել. հզոր. վառելիքի ծախսը 13,7/ժ, բաքի ծավալը 145լ, կոնտեյների մեջ	կ-տ	1	13,886.50	13,886.50
10	Գեներատոր կոնտեյների հիմք խամբարաբետոնից B12,5դասի բետոնից	լ ³	3.6	50.06	180.20
11	50մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	լ ²	12	2.37	28.48
12	Արկղ եռաֆազ հաշվիչով, 200/5Ա հոսանքի տրանսֆորմատորներով /ենթակայանում/	հատ	2	123.52	247.04
13	Արկղ եռաֆազ հաշվիչով, 100/5Ա հոսանքի տրանսֆորմատորներով /ենթակայանում/	հատ	1	101.15	101.15
14	Հողանցման էլեկտրող-պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ, L=2,5մ	հատ	10	6.99	69.89
15	Հողանցման մագիստրալ-պողպատ շերտավոր ցինկապատ 40x4մմ,	զմ	50	1.38	68.85
16	ՈՒԲ-1x35մմ ² հատվածքով պլնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	30	2.23	66.91
17	Տուփ Y994 /ցինկապատ շերտավոր պողպատ-ՈՒԲ-1x35մմ ² հաղորդալարի անցումի տեղափոխման համար/	հատ	1	1.66	1.66
Ընդամենը					15,542.72
12. Գոյություն ունեցող 10/0,4կՎ օդային գծերի փոխարինումը մալուխայիններով					
1. Ապամոնտաժային աշխատանքներ					
1	ՈՒԲ-3ՃԵ միջանկյալ հենայուն /փայտե կանգնակ Փ160մմ, L=7,5մ-1հատ, ե/բ կցորդիչ ՈՒԲ-2, 2-4, 25 -1հատ/ հանձնում պատվիրատուին	հատ	4	10.74	42.98
2	ԱԿՒ-3ՃԵ միջանկյալ հենայուն /փայտե կանգնակ Փ160մմ, L=7,5մ-2հ, ե/բ կցորդիչ ՈՒԲ-2, 2-4, 25-2հ/ հանձնում պատվիրատուին	հատ	4	10.74	42.98
3	8մ բարձրության վրա AC35/6, 2մմ ² հաղորդալար 3x130+4x150 հանձնում պատվիրատուին	զմ	990	0.13	128.47
2. Մոնտաժային աշխատանքներ				-	-
4	10կՎ - ԱՌԵՈ-3x95/25մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	170	8.44	1,434.22
5	1կՎ - ԱՌԵԵԴԵԲ-5x16մմ ² հատվածքով մալուխի անցկացում խրամուղով	զմ	60	1.69	101.29
7	Կցորդիչ ծալրային POLT-12D/3XO-H1-L12A	հատ	2	169.65	339.30
8	Կցորդիչ ծալրային POLT-01/5x10-35CEE01	հատ	2	23.36	46.71
9	Կցորդիչ ծալրային POLT-01/5x70-120CEE01	հատ	2	29.36	58.72
10	Ժապավեն ազդանշանային 300մմ լայնության ՈՒԶ-300	զմ	125	0.15	19.01
11	Ավազից անկողնակի պատրաստում 2 մալուխի համար	զմ	45	0.47	20.93
12	Ավազի արժեքը	լ ³	12	5.97	71.58
13	2 մալուխի ծածկում աղյուսով	զմ	85	0.51	43.26
14	Աղյուսի արժեքը	հատ	1390	0.37	518.23
16	Խրամուղու հետիցք տեղի բնահողով	լ ³	34	1.45	49.46
17	Խճի շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ	լ ²	120	2.05	245.47
18	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերականգնում H=5սմ	լ ²	120	5.52	661.99
Ընդամենը					3,824.61
13. Ջրամբարի շինարարական աշխատանքներ					
Ջրամբարներ /2տեղ/					
Հողային աշխատանքներ					
1	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/հնքնաթափերի վրա	լ ³	170	0.86	145.59
2	Բնահողի տեղափոխում 1կմ	տն	314	1.06	331.89
3	3-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով կողիցք	լ ³	170	0.70	119.42
4	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	լ ³	12.6	3.48	43.83
5	Բնահողի ետիցք ձեռքով /տեղի բնահողով/ /6,3+65/մ3	լ ³	142.6	1.45	207.44
6	Բնահողի ետիցք ձեռքով ջրամբարի վրա	լ ³	40	1.45	58.19
Միաձուլյ ե/բ կոնստրուկցիաներ					
7	Միաձուլյ ե/բ պատերի պատրաստում B-25 W6 դասի բետոնից	մ3	26	124.71	3,242.49
8	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1.974	360.41	711.44
9	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.106	372.83	39.52
10	Բնահողի տոփանում խճով հատակների տակ	լ ³	7	17.30	121.11
11	Միաձուլյ ե/բ հատակի պատրաստում B-25 W6 դասի բետոնից	լ ³	12.2	89.97	1,097.66
12	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1.42	360.41	511.78
13	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.042	372.83	15.66
14	50մմ հաստությամբ ամրանավորված ց/ավազե հարթեցնող շերտ	լ ²	46	2.37	109.18
15	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0.161	638.30	102.77
16	Միաձուլյ ե/բ ծածկի սալի պատրաստում B-25 W6 դասի բետոնից	լ ³	12.4	115.05	1,426.62
17	Ամրանի արժեքը A500c դասի	տն	1.846	360.41	665.31
18	Ամրանի արժեքը A240 դասի	տն	0.016	372.83	5.97
19	50x50x4մմ անկյունակե շրջանակով կափարիչի տեղադրում /փոշեներկված	լ ²	4	46.54	186.17
20	Պարկուճների տեղադրում 273x5մմ խողովակից	զմ	3.2	27.35	87.52
21	Պարկուճների տեղադրում 325x8մմ խողովակից	զմ	1.6	48.14	77.03
22	Ամրանային ներդիր A500c	տն	0.024	758.02	18.19
23	Պատերի լավորակ ց/ավազե սվաղ ցանցով	լ ²	174	4.70	818.66
24	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամից	լ ²	174	4.18	726.93

25	50մմ հաստությամբ ամրանափորված ց/ավազե հարթեցնող շերտ /ծածկի սալի վրա/	լ ²	46	2.37	109.18
26	Ամրանային ցանցի տեղադրում	տն	0.161	638.30	102.77
27	Ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով	մ2	46	5.08	233.56
Ընդամենը					11,315.86
14. Տարածքի բարեկարգում, գանկապատ					
Մետաղական ճաղավանդակով գանկապատ					
1	Ցանկապատի կանգնակների հիմքերի տակ 3-րդ կարգի բնահողի վշակում ձեռքով կողիցք	լ ³	7.8	6.48	50.57
2	Բնահողի ետիցք ձեռքով տոփանումով	լ ³	3.3	1.45	4.80
3	Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ	տն	7.4	2.32	17.18
4	Կետային հիմքերի պատրաստում պատրաստում B-15 դասի բետոնից	լ ³	4.5	62.64	281.87
5	80x40x3մմ մետաղական խողովակներից կանգնակների տեղադրում	տն	0.38	57.91	22.01
6	80x40x3մմ մետաղական խողովակների արժեքը	զմ	72	2.49	179.32
7	20x20x1,5մմ պողպատե փոշեներկված խողովակներից ճաղաշարով գանկապատի տեղադրում 40x40x2մմ հորիզոնական կապեղով	լ ²	210	15.97	3,353.74
8	20x20x1,5մմ խողովակի արժեքը	զմ	1090	0.46	503.92
9	40x40x2մմ խողովակի արժեքը	զմ	216	1.09	235.15
10	Ցանկապատի տեսքով դարպասի տեղադրում դռնակով	լ ²	6	32.37	194.25
Բարեկարգման աշխատանքներ					
11	Խճի շերտի պատրաստում 17սմ հաստությամբ	լ ²	1966.6	1.93	3,794.50
12	Խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	լ ²	1966.6	3.86	7,593.45
13	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 3սմ հաստությամբ	լ ²	1966.6	3.14	6,179.65
14	Մայթի խճի շերտի պատրաստում 12սմ հաստությամբ	լ ²	252	1.78	447.43
15	Մայթի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	լ ²	252	5.61	1,412.93
16	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ	զմ	361.3	12.91	4,665.69
17	Առկա կ/ճև. տուֆ քարից պարսպի դեկորատիվ ֆասադային սվաղ ցանցով /առկա խոռոչների լցափակումով/	լ ²	204.4	5.14	1,051.47
18	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	լ ³	160	2.90	464.56
19	Բուսահողի տեղափոխում 35 կմ-ից	տն	192	7.83	1,503.25
20	Բուսահողի փռում ձեռքով	լ ²	798.3	0.58	461.98
21	Սիզամարգերի տեղադրում	լ ²	798.3	0.23	180.14
Ընդամենը					32,597.84
Ընդհանուրը					309,751.36
1.5%	Չնախատեսված ծախսեր				4,646.27
1.5%	Չնախատեսված ծախսեր				4,646.27
Ընդամենը					319,043.90
20%	ԱԱՀ				63,808.78
Ընդամենը					382,852.679

<<ՆՈՐԱՇԵՆ>> ՆՏ ԱԿՏԻՎԵՐ



Գ. ԲԱԴԴԱՍԱՐՅԱՆ