

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակ բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն 2025թ-ի սեպտեմբեր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.132
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2,47479
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3.12879
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 2.5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 1,0 % հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ – 1.5%
10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
11. Տեխնիկական հսկողություն – 2,0%
12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **45 265,0** հազ.դրամ

Կազմեց

Լ. Պետրոսյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակ բնակավայրի փնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ամփոփ նախահաշվարկ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

45 265,0

հազար դրամ

Կազմված է 2025-09 թ. Գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Խաշթառակ բնակավայրի այգեհիմնում	33 924,5	–	0,0	–	33 924,5
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	33 924,5	0,0	0,0	0,0	33 924,5
	Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ						
2	2,5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	848,1	0,0	–	–	848,1
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	848,1	0,0	0,0	0,0	848,1
		Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	34 772,6	0,0	0,0	0,0	34 772,6
	Գլուխ 9						
3	1,00%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	347,7	0,0			347,7
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	52,2	0,0			52,2
5	1,50%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	521,6	0,0			521,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	921,5	0,0	0,0	0,0	921,5
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	35 694,1	0,0	0,0	0,0	35 694,1
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2,0%	Տեխնիկական հսկում				713,9	713,9
7	0,6%	Հեղինակային հսկում				214,2	214,2
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	928,0	928,0
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	35 694,1	0,0	0,0	928,0	36 622,2
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	1 070,8	0,0	0,0	27,8	1 098,7
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	36 764,9	0,0	0,0	955,9	37 720,8
9		ԱԱՀ - 20%	7 353,0	0,0	0,0	191,2	7 544,2
		Ամբողջը հազ. Դրամ	44 117,9	0,0	0,0	1 147,1	45 265,0
		Այդ թվում հեղադարձ գումար					127,2

ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակ բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2025-09թ. Գներով

Նախահաշվային արժեքը

33924,5

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	Ընդհանուր
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Խաշթառակ բնակավայրի այգեհիմնում	33 924,5	–		–	33 924,5
		<u>Ընդամենը</u>	33 924,5	0,0	0,0	0,0	33 924,5

**ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակ բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր
Տեղային նախահաշիվ 1-1**

Խաշթառակ բնակավայրի այգեհիմնում

Կազմված է 2025-09թ. գներով

Գ. աշխ. = 2,47473

Ընդհանուր արժեքը

33 924,5

հազար դրամ

Գ. մեք. = 3.12879

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը նուր. հազ. Դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ուրբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.212			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ինքնահոս ոռոգման համակարգ													
1	1-1134 1-961 Գ=0.15	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ծայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ²	10900,0	0,297 0,7	0,000 0,0	-	-	-	-	-	-	0,73	0,735	8 011,4
2	Շուկա	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	1749	0,000 0,0	0,000 0,0	-	-	-	-	-	-	0,30	0,300	524,7
3	N927-Լ	Ծառատունկ /հոն/	հատ	1157	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,30	2,14	2 472,26
							հոն	հատ	1		1,5	1,82			
							Ջուր	մ³	0,100		0,2	0,02			
3	N927-Լ	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	592	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,30	2,14	1 264,98
							նուռ	հատ	1		1,5	1,82			
							Ջուր	մ³	0,100		0,2	0,02			
4	N927-Լ	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ²	174,9	0,00 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,30	0,68	118,18
							պարարտանյութ	կգ	0,0		0,4	0,01			
							շաք	մ³	0,1		1,5	0,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							բուսահող	մ ³	0,1		3,0	0,18			
5	18-159	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	14	10,10 25,0	1,47 4,6	-	-	-	-	-	-	29,59	145,74	2 040,4
							բաք	հատ	1,0		95,8	116,15	116,15		
5	18-159	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	2	10,10 25,0	1,47 4,6	-	-	-	-	-	-	29,59	89,22	178,4
							բաք	հատ	1,0		49,2	59,63	59,63		
6	18-133	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	16	2,29 5,7	0,22 0,7	-	-	-	-	-	-	6,36	23,53	376,5
							բաք	հատ	1,0		14,2	17,17	17,17		
7	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	492,0	0,06 0,15	0,05 0,16	-	-	-	-	-	-	0,30	1,00	493,31
							խողովակ	մ	1,01		0,570	0,70	0,70		
8	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	0,06 0,15	0,05 0,16	-	-	-	-	-	-	0,30	0,48	15,24
							խողովակ	մ	1,01		0,140	0,17	0,17		
9	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	4388,0	0,06 0,15	0,05 0,16	-	-	-	-	-	-	0,30	0,40	1 767,72
							խողովակ	մ	1,01		0,080	0,10	0,10		
10	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	16	0,19 0,47	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,50	4,74	75,90
							փական	հատ	1		3,5	4,24	4,24		
11	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	213	0,19 0,47	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,50	3,53	752,21
							փական	հատ	1		2,5	3,03	3,03		
12	16-185	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	16	0,19 0,47	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,50	6,56	104,98
							ֆիլտր	հատ	1		5,0	6,06	6,06		
13	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	197	0,23 0,57	0,15 0,47	-	-	-	-	-	-	1,04	2,50	492,21
							խամուղ	հատ	1		1,2	1,45	1,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	22-365	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	197	0,23 0,57	0,15 0,47	–	–	–	–	–	–	1,04	1,35	265,38
							կցամաս	հատ	1		0,3	0,30	0,30		
15	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	64	0,23 0,57	0,15 0,47	–	–	–	–	–	–	1,04	2,26	144,39
							ձև մասեր	հատ	1		1,0	1,21	1,21		
16	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	245	0,23 0,57	0,15 0,47	–	–	–	–	–	–	1,04	1,65	404,28
							ձև մասեր	հատ	1		0,5	0,61	0,61		
17	Շուկա	Ամրակ de25մմ	հատ	16	0,00 0,00	0,00 0,00	–	–	–	–	–	–	0,00	0,18	2,91
							ձև մասեր	հատ	1		0,15	0,18	0,18		
18	Շուկա	Ամրակ de15մմ	հատ	16	0,00 0,00	0,00 0,00	–	–	–	–	–	–	0,00	0,12	1,94
							ձև մասեր	հատ	1		0,10	0,12	0,12		
19	22-365 q=0.5	Կաթոցիկներ	հատ	3498	0,12 0,28	0,08 0,23	–	–	–	–	–	–	0,52	0,88	3 088,22
							կաթոցիկ	հատ	1		0,3	0,36	0,36		
20	Շուկա	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	16	0,00 0,00	0,00 0,00	–	–	–	–	–	–	0,00	22,42	358,75
							սրսկիչ	հատ	1		18,5	22,42	22,42		
21	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ³	13,1	1,100 2,72	0,000 0,00	–	–	–	–	–	–	2,72	2,72	35,7
22	6-1	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ³	13,12	0,70 1,73	0,28 0,88	–	–	–	–	–	–	2,61	36,60	480,3
							Բետոն	մ³	1,02		27,50	34,00	34,00		
23	7-334	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	1440,00	0,028 0,07	0,001 0,00	–	–	–	–	–	–	0,07	0,62	889,85
							Մետ.տարրեր	կգ	1,0		0,45	0,55			
24	15-614	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	64,0	0,38 0,9	0,00 0,0	–	–	–	–	–	–	0,94	1,29	82,5
							յուղաներկ	կգ	0,250		1,04	0,32			
							օլիֆ	կգ	0,030		0,80	0,03	0,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							տրորված ներկ	կգ	0,002		1,50	0,00			
		Ջրագծեր													
1	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	295,0	1,940	0,000	–	–	–	–	–	–	4,80	4,80	1 416,3
					4,80	0,00									
2	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	22,0	0,89	0,00	–	–	–	–	–	–	2,20	7,54	165,8
					2,20	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,33	5,33		
3	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	53,5	0,42	0,00	–	–	–	–	–	–	1,03	6,36	340,2
					1,03	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,33	5,33		
4	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	219,5	0,074	0,059	–	–	–	–	–	–	0,37	0,37	80,9
					0,18	0,19									
5	1-967	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	75,5	0,42	0,00	–	–	–	–	–	–	1,03	1,03	77,5
					1,03	0,00									
6	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	320,0	0,06	0,05	–	–	–	–	–	–	0,30	0,48	152,42
					0,15	0,16									
							խողովակ	մ	1,01		0,140	0,17	0,17		
7	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	0,06	0,05	–	–	–	–	–	–	0,30	0,40	12,89
					0,15	0,16									
							խողովակ	մ	1,01		0,080	0,10	0,10		
8	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	16	0,19	0,01	–	–	–	–	–	–	0,50	4,74	75,90
					0,47	0,03									
							փական	հատ	1		3,5	4,24	4,24		
9	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	16	0,19	0,01	–	–	–	–	–	–	0,50	3,53	56,50
					0,47	0,03									
							փական	հատ	1		2,5	3,03	3,03		
10	22-397	Միացում գոյություն ունեցող ցրագծին	հատ	16	0,77	0,26	–	–	–	–	–	–	2,72	2,72	43,50
					1,91	0,81									
11	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	64	0,23	0,15	–	–	–	–	–	–	1,04	1,65	105,61
					0,57	0,47									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							ձև մասեր	հատ	1		0,5	0,61	0,61		
12	Շուկա	Ամրակ de25մմ	հատ	16	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	0,00	0,18	2,91
					0,00	0,00									
							ձև մասեր	հատ	1		0,15	0,18	0,18		
13	Շուկա	Ամրակ de15մմ	հատ	16	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	0,00	0,12	1,94
					0,00	0,00									
							ձև մասեր	հատ	1		0,10	0,12	0,12		
		Ընդամենը	հազ. դր.												26 975,0
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												3 587,7
		Ընդամենը	հազ. դր.												30 562,6
		Շահույթ - 11%	հազ. դր.												3 361,9
		Ընդամենը	հազ. դր.												33 924,5

ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակ բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
1	Խաշթառակ բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնում				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	10900,0	0,99	10760,01
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	1749	0,40	704,71
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	1157	2,87	3320,44
4	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	592	2,87	1698,97
5	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	174,9	0,91	158,73
6	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	14	195,74	2740,37
7	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	2	119,84	239,67
8	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	16	31,60	505,63
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	492,0	1,35	662,56
10	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	0,64	20,47
11	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	4388,0	0,54	2374,19
12	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	16	6,37	101,93
13	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	213	4,74	1010,27
14	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	16	8,81	141,00
15	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	197	3,36	661,07
16	Պոլիէթիլեն կցմաս de20-DN15	հատ	197	1,81	356,43
17	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	64	3,03	193,93
18	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	245	2,22	542,98
19	Ամրակ de25մմ	հատ	16	0,24	3,91
20	Ամրակ de15մմ	հատ	16	0,16	2,60
21	Կաթոցիկներ	հատ	3498	1,19	4147,73
22	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	16	30,11	481,83
23	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	13,1	3,66	47,97
24	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	13,12	49,16	645,02
25	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	1440,00	0,83	1195,14
26	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	64,0	1,73	110,78
	Ջրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	295,0	6,45	1902,19
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	22,0	10,12	222,65
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	53,5	8,54	456,98
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	219,5	0,49	108,59
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	75,5	1,38	104,14

1	3	4	5	6	7
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	320,0	0,64	204,71
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	0,54	17,31
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	16	6,37	101,93
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	16	4,74	75,89
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	16	3,65	58,43
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	64	2,22	141,84
12	Ամրակ de25մմ	հատ	16	0,24	3,91
13	Ամրակ de15մմ	հատ	16	0,16	2,60
	Ընդամենը				36 229,52
	Ընդամենը				36 229,52
	ԱԱՀ -20%				7 245,90
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				43 475,42

ՀՀ Տավուշի մարզի Խաշթառակ բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
1	Շահառու Արամյան Տիգրան				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	949,70
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	165	0,39	63,96
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	165	2,76	455,56
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	165,0	0,87	144,06
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	1,30	33,68
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	420,0	0,52	218,63
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	12	4,56	54,76
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	11	3,23	35,51
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	11	1,74	19,15
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	14	2,13	29,85
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	330	1,14	376,45
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Զրազծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	43,0	6,20	266,75
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,0	9,74	29,21
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	7,0	8,22	57,52
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	32,5	0,48	15,47
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	10,5	1,33	13,93
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	43,0	0,62	26,46

1	3	4	5	6	7
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				3 210,61
2	Շահառու Սարիբեկյան Գևորգ				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	474,85
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	78	0,39	30,24
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	78	2,76	215,36
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	78,0	0,87	68,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	1,30	41,46
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	198,0	0,52	103,07
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	14	4,56	63,88
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	13	3,23	41,97
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	13	1,74	22,63
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	16	2,13	34,11
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	156	1,14	177,96
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Ջրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	32,0	6,20	198,51
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,74	19,47
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	6,0	8,22	49,31
4	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	24,0	0,48	11,42
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	8,0	1,33	10,62

1	3	4	5	6	7
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	33,0	0,62	20,31
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 003,20
3	Շահառու Քամայան Դավիթ				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	474,85
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	82	0,39	31,79
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	82	2,76	226,40
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, 2լաք, բուսահող/	մ ²	82,0	0,87	71,60
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	16,0	1,30	20,73
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	212,0	0,52	110,35
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	4,56	36,50
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	7	3,23	22,60
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,74	12,18
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	2,13	21,32
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	164	1,14	187,08
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Զրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,20	68,24
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,74	9,74
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,22	16,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,81

1	3	4	5	6	7
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	3,98
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,00
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 745,55
4	Շահառու Քամայան Էդգար				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,95	664,79
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	120	0,39	46,52
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	120	2,76	331,32
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	120,0	0,87	104,77
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	40,0	1,30	51,82
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	288,0	0,52	149,91
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	16	4,56	73,01
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուբային անցումով de63- DN15	հատ	15	3,23	48,43
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	15	1,74	26,11
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	18	2,13	38,38
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	240	1,14	273,78
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Զրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	6,20	34,12
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	9,74	4,87
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	8,22	8,22

1	3	4	5	6	7
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,48	1,90
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,33	1,99
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,62	4,92
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 284,81
5	Շահառու Սարհապյան Կարեն				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	949,70
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	153	0,39	59,31
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	153	2,76	422,43
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	153,0	0,87	133,59
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	42,0	1,30	54,41
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	376,0	0,52	195,72
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	18	4,56	82,14
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	17	3,23	54,88
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	17	1,74	29,59
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	20	2,13	42,64
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	306	1,14	349,07
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Զրազծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	6,20	34,12
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	9,74	4,87

1	3	4	5	6	7
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	8,22	8,22
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,48	1,90
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,33	1,99
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,62	4,92
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 849,45
6	Շահառու Արամյան Կարեն				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,95	284,91
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	50	0,39	19,38
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	50	2,76	138,05
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	50,0	0,87	43,66
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	1,30	33,68
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	124,0	0,52	64,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	12	4,56	54,76
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	11	3,23	35,51
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	11	1,74	19,15
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	14	2,13	29,85
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	100	1,14	114,08
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Զրազծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	6,20	34,12
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	9,74	4,87

1	3	4	5	6	7
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	8,22	8,22
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,48	1,90
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,33	1,99
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,62	4,92
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 313,53
7	Շահառու Մովսիսյան Նվեր				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	949,70
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,39	62,02
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	160	2,76	441,76
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	160,0	0,87	139,70
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	70,0	1,30	90,69
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,52	209,26
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	27	4,56	123,20
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	26	3,23	83,94
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	26	1,74	45,26
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	29	2,13	61,83
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	1,14	365,04
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Ջրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	25,0	6,20	155,09
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	9,74	14,60

1	3	4	5	6	7
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,5	8,22	36,98
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	19,0	0,48	9,04
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	6,0	1,33	7,96
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	0,62	16,00
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					3 232,02
8 Շահառու Ափինյան Սերգեյ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	474,85
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	81	0,39	31,40
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	81	2,76	223,64
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	81,0	0,87	70,72
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	16,0	1,30	20,73
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	226,0	0,52	117,64
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	4,56	36,50
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	7	3,23	22,60
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,74	12,18
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	2,13	21,32
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	162	1,14	184,80
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
Ջրագծեր					
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	6,20	167,49
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,74	19,47

1	3	4	5	6	7
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	8,22	41,09
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,48	9,52
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,33	9,29
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,62	17,23
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 900,43
9	Շահառու Մովսիսյան Հարություն				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	474,85
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,39	31,01
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	80	2,76	220,88
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,87	69,85
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	1,30	33,68
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	192,0	0,52	99,94
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	4,56	50,19
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	10	3,23	32,28
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,74	17,41
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	2,13	27,72
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	1,14	182,52
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	6,20	167,49
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,74	19,47

1	3	4	5	6	7
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	8,22	41,09
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,48	9,52
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,33	9,29
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,62	17,23
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 924,38
10	Շահառու Մելիքբեկյան Ավինա				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	949,70
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	156	0,39	60,47
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	156	2,76	430,71
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	156,0	0,87	136,21
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	1,30	41,46
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	392,0	0,52	204,05
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	14	4,56	63,88
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	13	3,23	41,97
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	13	1,74	22,63
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	16	2,13	34,11
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	312	1,14	355,92
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
1	Ջրագծեր				
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	6,20	167,49
3	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,74	19,47

1	3	4	5	6	7
4	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	8,22	41,09
5	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,48	9,52
6	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,33	9,29
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,62	17,23
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
11	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
12	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
13	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				3 025,15
11	Շահառու Հարությունյան Արայիկ				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	474,85
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,39	31,01
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	80	2,76	220,88
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,87	69,85
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,30	25,91
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,52	105,15
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	4,56	41,07
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	8	3,23	25,83
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,74	13,93
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	2,13	23,45
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	1,14	182,52
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Զրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,20	68,24
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,74	9,74

1	3	4	5	6	7
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,22	16,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,81
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	3,98
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,00
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 744,58
12	Շահառու Հովսեփյան Արթուր				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	949,70
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	161	0,39	62,41
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	161	2,76	444,52
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	161,0	0,87	140,57
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	52,0	1,30	67,37
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	398,0	0,52	207,17
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	22	4,56	100,39
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	21	3,23	67,80
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	21	1,74	36,55
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	24	2,13	51,17
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	322	1,14	367,32
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Ջրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,20	68,24

1	3	4	5	6	7
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,74	9,74
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,22	16,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,81
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	3,98
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,00
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					3 025,12
13	Շահառու Մխիթարյան Հրայր				
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	949,70
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	159	0,39	61,63
3	Ծառատունկ /տուռ/	հատ	159	2,76	439,00
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	159,0	0,87	138,83
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	30,0	1,30	38,87
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	398,0	0,52	207,17
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	13	4,56	59,32
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	12	3,23	38,74
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	12	1,74	20,89
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	17	2,13	36,25
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	318	1,14	362,76
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
Ջրագծեր				0,00	0,00

1	3	4	5	6	7
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,20	68,24
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,74	9,74
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,22	16,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,81
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	3,98
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,00
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 883,30
14	Շահառու Դերձյան Անդրանիկ				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	200,0	0,95	189,94
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	32	0,39	12,40
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	32	2,76	88,35
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	32,0	0,87	27,94
5	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	1	115,29	115,29
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,30	25,91
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	82,0	0,52	42,68
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	4,56	41,07
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	8	3,23	25,83
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,74	13,93
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	2,13	23,45
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	64	1,14	73,01
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրկանացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
	Զրազծեր			0,00	0,00

1	3	4	5	6	7
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	4,5	6,20	27,92
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	9,74	4,87
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	8,22	8,22
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	3,0	0,48	1,43
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,33	1,99
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	7,0	0,62	4,31
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					960,16
15	Շահառու Սարհապյան Գևորգ				
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	949,70
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	157	0,39	60,86
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	157	2,76	433,48
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	157,0	0,87	137,08
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	188,31	188,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	1,30	41,46
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	392,0	0,52	204,05
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	14	4,56	63,88
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	13	3,23	41,97
14	Պոլիէթիլեն կցմաս de20-DN15	հատ	13	1,74	22,63
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	16	2,13	34,11
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	314	1,14	358,20
20	Էլեկտրական սրսիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
Ջրագծեր				0,00	0,00

1	3	4	5	6	7
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,20	68,24
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,74	9,74
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,22	16,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,81
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	3,98
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,00
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					2 877,56
16	Շահառու Օհանյան Իշխան				
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	200,0	0,95	189,94
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	35	0,39	13,57
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	35	2,76	96,63
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	35,0	0,87	30,56
5	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	1	115,29	115,29
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,40	30,40
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	12,0	1,30	15,55
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,23
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	86,0	0,52	44,77
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	6	4,56	27,38
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,48	8,48
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	5	3,23	16,14
14	Պոլիէթիլեն կցմաս de20-DN15	հատ	5	1,74	8,70
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,92	11,66
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	8	2,13	17,06
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	70	1,14	79,85
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	28,97	28,97
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,52	2,88
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,30	38,78
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	71,86
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,66
Ջրագծեր				0,00	0,00

1	3	4	5	6	7
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	38,0	6,20	235,73
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,5	9,74	24,34
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	6,5	8,22	53,41
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	29,0	0,48	13,80
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	9,0	1,33	11,94
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	38,0	0,62	23,39
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,04
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,13	6,13
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,56	4,56
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,51	3,51
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,13	8,53
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,23	0,23
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 249,68
	Ընդամենը				36 229,52
	ԱԱՀ -20%				7 245,90
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				43 475,42