

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն 2025թ-ի սեպտեմբեր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.132
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2,47479
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3.12879
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 2.5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 1,0 % հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր - 0.15%
9. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
10. Տեխնիկական հսկողություն – 1,5%
11. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **82 418,6** հազ.դրամ

Կազմեց

Լ. Պետրոսյան

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքեր բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ամփոփ Նախահաշվարկ

Ամփոփ Նախահաշվի գումարը կազմում է

82 418,6 հազար դրամ

Կազմված է 2025-09 թ. Գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1	Բերքեր բնակավայրի այգեհիմնում	62 193,4	–	0,0	–	62 193,4
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	62 193,4	0,0	0,0	0,0	62 193,4
	Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ						
2	2,5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	1 554,8	0,0	–	–	1 554,8
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	1 554,8	0,0	0,0	0,0	1 554,8
		Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	63 748,3	0,0	0,0	0,0	63 748,3
	Գլուխ 9						
3	1,00%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	637,5	0,0			637,5
4	0,15%	Հինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	95,6	0,0			95,6
5	1,00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	637,5	0,0			637,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Ընդամենը ըստ 9 գլխի</i>	<i>1 370,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 370,6</i>
		<i>Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի</i>	<i>65 118,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>65 118,8</i>
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	1,8%	Տեխնիկական հսկում				1 172,1	1 172,1
7	0,6%	Հեղինակային հսկում				390,7	390,7
		<i>Ընդամենը ըստ 10 գլխի</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 562,9</i>	<i>1 562,9</i>
		<i>Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի</i>	<i>65 118,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 562,9</i>	<i>66 681,7</i>
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	1 953,6	0,0	0,0	46,9	2 000,5
		<i>Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի</i>	<i>67 072,4</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>1 609,7</i>	<i>68 682,2</i>
9		ԱԱՀ - 20%	13 414,5	0,0	0,0	321,9	13 736,4
		Ամբողջը հազ. Դրամ	80 486,9	0,0	0,0	1 931,7	82 418,6
		Այդ թվում հետադարձ գումար					233,2

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2025-09թ. Գներով

Նախահաշվային արժեքը

62193,4

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախա-հաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	Ընդհանուր
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Բերքաբեր բնակավայրի այգեհիմնում	62 193,4	–		–	62 193,4
		Ընդամենը	62 193,4	0,0	0,0	0,0	62 193,4

33 Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի տնամերձ հողամասերում ալգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ծավալաբերություն-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
1	Բերքաբեր բնակավայրի ալգեհիմնում				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	18550,0	0,98	18222,56
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	3078	0,40	1234,16
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	907	2,86	2590,30
4	Ծառատունկ /նուն/	հատ	2171	2,86	6200,15
5	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	307,8	0,90	277,98
6	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	24	194,79	4674,89
7	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	4	119,25	477,01
8	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	28	31,45	880,55
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	646,0	1,34	865,71
10	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	56,0	0,64	35,65
11	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	7446,0	0,54	4009,14
12	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	28	6,34	177,52
13	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	293	4,72	1382,95
14	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	28	8,77	245,55
15	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	265	3,34	884,93
16	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	265	1,80	477,12
17	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	112	3,02	337,72
18	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	349	2,21	769,70
19	Ամրակ de25մմ	հատ	28	0,24	6,80
20	Ամրակ de15մմ	հատ	28	0,16	4,54
21	Կաթոցիկներ	հատ	6156	1,18	7263,87
22	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	28	29,97	839,10
23	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	23,0	3,64	83,54
24	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	22,96	48,92	1123,29
25	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	2520,00	0,83	2081,31
26	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	112,0	1,72	192,91
	Զրազծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	1011,5	6,42	6490,48
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	70,5	10,07	710,02
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	175,5	8,50	1491,77
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	765,5	0,49	376,87
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	246,0	1,37	337,67
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	1021,0	0,64	649,96
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	56,0	0,54	30,15
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	28	6,34	177,52

1	3	4	5	6	7
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հառ	28	4,72	132,16
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հառ	28	3,63	101,75
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հառ	112	2,21	247,01
12	Ամրակ de25մմ	հառ	28	0,24	6,80
13	Ամրակ de15մմ	հառ	28	0,16	4,54
	Ընդամենը				66 095,63
	Ընդամենը				66 095,63
	ԱՎՀ -20%				13 219,13
	Ընդամենը ԱՎՀ-ով				79 314,76

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ծավալայթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Զ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
1	Հահառու Գևորգյան Վազգեն				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում արդի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	600,0	0,95	572,66
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	90	0,39	35,06
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	90	2,77	249,73
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	90,0	0,88	78,97
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	1,30	33,85
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	222,0	0,52	116,13
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	4,59	50,44
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	3,24	32,44
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,75	17,49
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	2,14	27,86
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	180	1,15	206,36
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	6,23	168,33
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,79	19,57
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	8,26	41,29
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,48	9,57
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,33	9,34
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,62	17,32
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16

1	3	4	5	6	7
Ընդամենը					2 108,45
2 Հահառու Արզումանյան Ֆրոնտիկ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	800,0	0,95	763,55
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	136	0,39	52,98
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	136	2,77	377,37
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	136,0	0,88	119,33
5	Պլիթեիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պլիթեիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պլիթեիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	42,0	1,30	54,69
8	Պլիթեիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պլիթեիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	334,0	0,52	174,73
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	18	4,59	82,55
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պլիթեիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	17	3,24	55,16
14	Պլիթեիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	17	1,75	29,74
15	Պլիթեիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պլիթեիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	20	2,14	42,86
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	272	1,15	311,83
20	Էլեկտրական սրկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	43,0	6,23	268,08
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,0	9,79	29,36
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	7,5	8,26	61,94
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	32,5	0,48	15,55
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	10,5	1,33	14,00
6	Պլիթեիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	43,0	0,62	26,60
7	Պլիթեիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պլիթեիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					2 902,31
3 Հահառու Քամւլյան Դավիթ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	156	0,39	60,77
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	156	2,77	432,86

1	3	4	5	6	7
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	156,0	0,88	136,88
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	30,0	1,30	39,06
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	398,0	0,52	208,21
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	13	4,59	59,62
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	12	3,24	38,93
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	12	1,75	20,99
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	15	2,14	32,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	312	1,15	357,69
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	78,0	6,23	486,28
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	5,5	9,79	53,82
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	13,5	8,26	111,49
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	59,0	0,48	28,22
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	19,0	1,33	25,34
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	76,0	0,62	47,01
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				3 515,78
4	Հահառու Արզումանյան Հովսեփ				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,95	668,10
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	112	0,39	43,63
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	112	2,77	310,77
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	112,0	0,88	98,28
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,30	26,04

1	3	4	5	6	7
8	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	282,0	0,52	147,52
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	4,59	41,27
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլէն խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	8	3,24	25,96
14	Պոլիէթիլէն կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,75	13,99
15	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	2,14	23,57
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	224	1,15	256,80
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Զրազծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	64,5	6,23	402,12
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	4,5	9,79	44,03
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	11,0	8,26	90,84
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	49,0	0,48	23,44
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	15,5	1,33	20,67
6	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	63,0	0,62	38,97
7	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրազծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 698,04
5	Հահառու Մայիլյան Միեր				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկանում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,39	62,33
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	160	2,77	443,96
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	160,0	0,88	140,39
5	Պոլիէթիլէն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլէն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	50,0	1,30	65,10
8	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	400,0	0,52	209,25
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	20	4,59	91,72
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52

1	3	4	5	6	7
13	Պոլիէթիլէնէ խողովակների միացում խամուխային անցումով de63- DN15	հատ	19	3,24	61,64
14	Պոլիէթիլէնէ կցամաս de20-DN15	հատ	19	1,75	33,24
15	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	22	2,14	47,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	1,15	366,86
20	Էլեկտրական սրսիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,23	68,58
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,79	9,79
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,26	16,52
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,83
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	4,00
6	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,04
7	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				3 008,85
6	Հահառու Արզումանյան Սպարտակ				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկանում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	158	0,39	61,55
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	158	2,77	438,41
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	158,0	0,88	138,64
5	Պոլիէթիլէնէ բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլէնէ բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	36,0	1,30	46,87
8	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	392,0	0,52	205,07
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	16	4,59	73,37
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլէնէ խողովակների միացում խամուխային անցումով de63- DN15	հատ	15	3,24	48,67
14	Պոլիէթիլէնէ կցամաս de20-DN15	հատ	15	1,75	26,24
15	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	18	2,14	38,57
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16

1	3	4	5	6	7
19	Կաթոցիկներ	հատ	316	1,15	362,27
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	6,23	112,22
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	9,79	14,68
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	8,26	24,78
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	135,0	0,48	64,57
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,33	6,00
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,62	12,37
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					3 050,75
7 Հահառու հարմարությունների հարեն					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	161	0,39	62,72
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	161	2,77	446,73
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	161,0	0,88	141,27
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	18,0	1,30	23,44
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,52	210,30
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	4,59	36,69
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	7	3,24	22,71
14	Պոլիէթիլենե կցմաս de20-DN15	հատ	7	1,75	12,25
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	2,14	21,43
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	322	1,15	369,15
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69

1	3	4	5	6	7
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	6,23	149,62
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	9,79	14,68
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	8,26	33,03
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,48	8,85
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,33	7,34
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,62	15,46
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 952,13
8	Հահառու ջարգարյան Արմեն				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	477,22
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,39	31,17
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	80	2,77	221,98
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	80,0	0,88	70,20
5	Պոլիէթիլենե բաբ 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաբ 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	10,0	1,30	13,02
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,52	105,67
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	4,59	50,44
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	3,24	32,44
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,75	17,49
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերն de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	13	2,14	27,86
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	1,15	183,43
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	6,23	149,62
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	9,79	14,68
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	8,26	33,03
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,48	8,85
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,33	7,34

1	3	4	5	6	7
6	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,62	15,46
7	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 881,93
9	Հահառու Բաղալյան Մոեփան				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	400,0	0,95	381,77
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	60	0,39	23,37
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	60	2,77	166,48
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	60,0	0,88	52,65
5	Պոլիէթիլէն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլէն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	16,0	1,30	20,83
8	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	162,0	0,52	84,75
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	7	4,59	32,10
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլէն խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	6	3,24	19,47
14	Պոլիէթիլէն կցամաս de20-DN15	հատ	6	1,75	10,50
15	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերն de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	9	2,14	19,28
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	120	1,15	137,57
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	37,5	6,23	233,79
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,5	9,79	24,46
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	6,5	8,26	53,68
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	28,5	0,48	13,63
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	9,0	1,33	12,00
6	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	38,0	0,62	23,50
7	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53

1	3	4	5	6	7
11	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					1 731,88
10 Հահառու Յարուքունյան Արմեն					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	161	0,39	62,72
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	161	2,77	446,73
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	161,0	0,88	141,27
5	Պոլիէթիլէնէ բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլէնէ բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	18,0	1,30	23,44
8	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	404,0	0,52	211,34
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	4,59	36,69
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլէնէ խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	7	3,24	22,71
14	Պոլիէթիլէնէ կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,75	12,25
15	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	2,14	21,43
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	322	1,15	369,15
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	32,0	6,23	199,50
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,79	19,57
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,5	8,26	45,42
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	24,5	0,48	11,72
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,5	1,33	10,00
6	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	33,0	0,62	20,41
7	Պոլիէթիլէնէ (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլէնէ խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					3 030,82
11 Հահառու Քոչարյան Լեոնիկ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00

1	3	4	5	6	7
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,39	62,33
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	160	2,77	443,96
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	160,0	0,88	140,39
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	1,30	33,85
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,52	210,30
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	4,59	50,44
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	3,24	32,44
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,75	17,49
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերու de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերու de32-20	հատ	13	2,14	27,86
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	1,15	366,86
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	54,0	6,23	336,66
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,5	9,79	34,25
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	9,5	8,26	78,46
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	41,0	0,48	19,61
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	13,0	1,33	17,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	53,0	0,62	32,78
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերու de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					3 281,49
12 Հահառու Յարությունյան Ռադիկ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	600,0	0,95	572,66
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	96	0,39	37,40
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	96	2,77	266,38
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	96,0	0,88	84,24
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25

1	3	4	5	6	7
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,30	26,04
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	242,0	0,52	126,60
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	4,59	41,27
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	8	3,24	25,96
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,75	13,99
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	2,14	23,57
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	192	1,15	220,12
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Յիմբերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,23	68,58
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,79	9,79
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,26	16,52
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,83
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	4,00
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,04
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					1 971,00
13 Հահառու խաչինյան Ալինա					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,39	62,33
3	Ծառատունկ /տուն/	հատ	160	2,77	443,96
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	160,0	0,88	140,39
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	1,30	33,85
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,52	210,30
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16

1	3	4	5	6	7
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	4,59	50,44
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	10	3,24	32,44
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,75	17,49
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	2,14	27,86
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	1,15	366,86
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Զրազծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	54,0	6,23	336,66
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,5	9,79	34,25
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	9,5	8,26	78,46
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	41,0	0,48	19,61
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	13,0	1,33	17,34
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	53,0	0,62	32,78
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրազծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				3 281,49
14	Հահառու Գևորգյան Նունե				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	150,0	0,95	143,17
2	Հողամասի տնկանում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	25	0,39	9,74
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	25	2,77	69,37
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	25,0	0,88	21,94
5	Պոլիէթիլենե բաք 1000լ	հատ	1	115,86	115,86
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	12,0	1,30	15,62
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	62,0	0,52	32,43
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	6	4,59	27,52
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	5	3,24	16,22
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	5	1,75	8,75
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	8	2,14	17,14

1	3	4	5	6	7
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	50	1,15	57,32
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,23	68,58
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,79	9,79
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,26	16,52
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,83
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	4,00
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,04
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					878,61
15	Հահառու Մկրտչյան Վազգեն				
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	100,0	0,95	95,44
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	18	0,39	7,01
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	18	2,77	49,95
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	18,0	0,88	15,79
5	Պոլիէթիլենե բաք 1000լ	հատ	1	115,86	115,86
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	14,0	1,30	18,23
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	44,0	0,52	23,02
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	7	4,59	32,10
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	6	3,24	19,47
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	6	1,75	10,50
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերն de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	9	2,14	19,28
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	36	1,15	41,27
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22

1	3	4	5	6	7
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ձրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,23	68,58
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,79	9,79
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,26	16,52
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,83
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	4,00
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,04
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					791,45
16 Հահառու Քոչարյան Էդգար					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	477,22
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	84	0,39	32,72
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	84	2,77	233,08
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	84,0	0,88	73,71
5	Պոլիէթիլեն բաբ 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլեն բաբ 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	30,0	1,30	39,06
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	206,0	0,52	107,76
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	13	4,59	59,62
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	12	3,24	38,93
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	12	1,75	20,99
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	15	2,14	32,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	168	1,15	192,60
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ձրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	6,23	168,33
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,79	19,57
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	8,26	41,29

1	3	4	5	6	7
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,48	9,57
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,33	9,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,62	17,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					1 995,28
17	Հահառու Սանթաշյան Գնել				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	165	0,39	64,28
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	165	2,77	457,83
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	165,0	0,88	144,78
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	1,30	36,46
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	404,0	0,52	211,34
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	12	4,59	55,03
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	11	3,24	35,69
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	11	1,75	19,24
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերն de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	14	2,14	30,00
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	330	1,15	378,32
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	54,0	6,23	336,66
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,5	9,79	34,25
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	9,5	8,26	78,46
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	41,0	0,48	19,61
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	13,0	1,33	17,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	53,0	0,62	32,78
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16

1	3	4	5	6	7
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				3 328,53
18	Հահառու Ալիխանյան Վահե				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	200,0	0,95	190,89
2	Հողամասի տեղանքում ըստ տեղանյութի քանակի և տեղման սխեմայի	տեղ	35	0,39	13,63
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	35	2,77	97,12
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	35,0	0,88	30,71
5	Պոլիէթիլենե բաք 1000լ	հատ	1	115,86	115,86
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	12,0	1,30	15,62
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	90,0	0,52	47,08
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	6	4,59	27,52
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	5	3,24	16,22
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	5	1,75	8,75
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	8	2,14	17,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	70	1,15	80,25
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	6,23	112,22
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	9,79	14,68
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	8,26	24,78
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,48	6,46
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,33	6,00
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,62	12,37
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 070,07
19	Հահառու Մադաթյան Արմեն				

1	3	4	5	6	7
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	477,22
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,39	31,17
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	80	2,77	221,98
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,88	70,20
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,30	31,25
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,52	105,67
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	4,59	50,44
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	3,24	32,44
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,75	17,49
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	2,14	27,86
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	1,15	183,43
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Զրազծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	6,23	68,58
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	9,79	9,79
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	8,26	16,52
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,48	3,83
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,33	4,00
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,62	8,04
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				1 781,93
20	Հահառու Արգումանյան Արմեն				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,95	286,33
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	48	0,39	18,70
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	48	2,77	133,19
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	48,0	0,88	42,12

1	3	4	5	6	7
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	14,0	1,30	18,23
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	120,0	0,52	62,78
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	7	4,59	32,10
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	6	3,24	19,47
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	6	1,75	10,50
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	9	2,14	19,28
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	96	1,15	110,06
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ձրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	86,0	6,23	536,15
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	6,0	9,79	58,71
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	15,0	8,26	123,88
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	65,0	0,48	31,09
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	21,0	1,33	28,01
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	83,0	0,62	51,34
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 003,95
21	Հահառու Արագյան Ժիրայր				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոշորերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,39	62,33
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	160	2,77	443,96
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	160,0	0,88	140,39
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,30	31,25
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24

1	3	4	5	6	7
9	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,52	210,30
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	4,59	50,44
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլէն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	3,24	32,44
14	Պոլիէթիլէն կցմաս de20-DN15	հատ	10	1,75	17,49
15	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	2,14	27,86
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	1,15	366,86
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	6,23	34,29
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	9,79	4,89
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	8,26	8,26
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,48	1,91
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,33	2,00
6	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,62	4,95
7	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					2 816,10
22	Հահառու խուղավերդյան Կարինե				
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	100,0	0,95	95,44
2	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	16	0,39	6,23
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	16	2,77	44,40
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	16,0	0,88	14,04
5	Պոլիէթիլէն բաք 1000լ	հատ	1	115,86	115,86
6	Պոլիէթիլէն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	10,0	1,30	13,02
8	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	40,0	0,52	20,93
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	5	4,59	22,93
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլէն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	4	3,24	12,98
14	Պոլիէթիլէն կցմաս de20-DN15	հատ	4	1,75	7,00

1	3	4	5	6	7
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	7	2,14	15,00
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	32	1,15	36,69
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ձրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	6,23	149,62
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	9,79	14,68
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	8,26	33,03
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,48	8,85
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,33	7,34
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,62	15,46
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				866,27
23	Հահառու Արգումանյան Անդրանիկ				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,95	286,33
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	49	0,39	19,09
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	49	2,77	135,96
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	49,0	0,88	43,00
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	18,0	1,30	23,44
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	122,0	0,52	63,82
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	4,59	36,69
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուխային անցումով de63- DN15	հատ	7	3,24	22,71
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,75	12,25
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	2,14	21,43
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	98	1,15	112,35
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12

1	3	4	5	6	7
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	54,0	6,23	336,66
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,5	9,79	34,25
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	9,5	8,26	78,46
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	41,0	0,48	19,61
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	13,0	1,33	17,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	53,0	0,62	32,78
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					1 718,18
24	Հահառու խողովակի մշակում				
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,95	668,10
2	Հողամասի տնկանում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	128	0,39	49,86
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	128	2,77	355,17
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	128,0	0,88	112,32
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	1,30	10,42
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	322,0	0,52	168,45
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	5	4,59	22,93
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	4	3,24	12,98
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	4	1,75	7,00
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերն de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	7	2,14	15,00
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	256	1,15	293,49
20	Էլեկտրական սրկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69

1	3	4	5	6	7
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	6,23	168,33
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,79	19,57
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	8,26	41,29
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,48	9,57
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,33	9,34
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,62	17,32
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 403,15
25	Հահառու Հահնազարյան Վահե				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	800,0	0,95	763,55
2	Հողամասի տնկանում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	122	0,39	47,53
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	122	2,77	338,52
4	Հողափառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաֆ, բուսահող/	մ ²	122,0	0,88	107,05
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	1,30	36,46
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	310,0	0,52	162,17
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	12	4,59	55,03
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	11	3,24	35,69
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	11	1,75	19,24
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	14	2,14	30,00
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	244	1,15	279,73
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	64,5	6,23	402,12
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	4,5	9,79	44,03
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	11,0	8,26	90,84

1	3	4	5	6	7
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	49,0	0,48	23,44
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	15,5	1,33	20,67
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	63,0	0,62	38,97
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					2 917,06
26 Հահառու Ղազարյան Գևորգ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	800,0	0,95	763,55
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	130	0,39	50,64
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	130	2,77	360,72
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	130,0	0,88	114,07
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	1,30	41,66
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	280,0	0,52	146,48
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	14	4,59	64,20
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	13	3,24	42,18
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	13	1,75	22,74
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	16	2,14	34,28
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	260	1,15	298,07
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	64,5	6,23	402,12
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	4,5	9,79	44,03
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	11,0	8,26	90,84
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	49,0	0,48	23,44
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	15,5	1,33	20,67
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	63,0	0,62	38,97

1	3	4	5	6	7
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
	Ընդամենը				2 980,70
27	Հահառու Մայիլյան Վահե				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ			0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,95	954,44
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,39	62,33
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	160	2,77	443,96
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	160,0	0,88	140,39
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	40,0	1,30	52,08
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,52	210,30
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	17	4,59	77,96
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	16	3,24	51,91
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	16	1,75	27,99
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	19	2,14	40,71
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	1,15	366,86
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
	Ջրագծեր			0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	43,0	6,23	268,08
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,0	9,79	29,36
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	7,5	8,26	61,94
4	Խրամուղու ետլիցք կողմիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	32,5	0,48	15,55
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	10,5	1,33	14,00
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	43,0	0,62	26,60
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57

1	3	4	5	6	7
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					3 266,48
28	Հահարող ֆաշայան Կարեն				
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,95	477,22
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	78	0,39	30,39
3	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	78	2,77	216,43
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	78,0	0,88	68,44
5	Պոլիէթիլենե բաք 2000լ	հատ	1	189,25	189,25
6	Պոլիէթիլենե բաք 100լ	հատ	1	30,55	30,55
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	14,0	1,30	18,23
8	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,62	1,24
9	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	200,0	0,52	104,63
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	7	4,59	32,10
12	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	8,52	8,52
13	Պոլիէթիլենե խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	6	3,24	19,47
14	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	6	1,75	10,50
15	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,93	11,72
16	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	9	2,14	19,28
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
19	Կաթոցիկներ	հատ	156	1,15	178,84
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	29,12	29,12
21	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	3,53	2,90
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	47,53	38,98
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,80	72,22
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,67	6,69
Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	6,23	168,33
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	9,79	19,57
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	8,26	41,29
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,48	9,57
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,33	9,34
6	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,62	17,32
7	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,52	1,05
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	6,16	6,16
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	4,59	4,59
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	3,53	3,53
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	2,14	8,57
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,24	0,24
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,16	0,16
Ընդամենը					1 862,96
Ընդամենը					66 095,63
ԱՎՀ -20%					13 219,13
Ընդամենը ԱՎՀ-ով					79 314,76