

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագրի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն 2025թ-ի սեպտեմբեր ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.132
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2,47479
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3.12879
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 2.5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 1,0 % հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ – 1,0%
10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
11. Տեխնիկական հսկողություն – 1,8%
12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **117 474,4** հազ.դրամ

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

**ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական
համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր
Ամփոփ նախահաշվարկ**

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

117 474,4

հազար դրամ

Կազմված է 2025-09 թ. Գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Ծաղկավան բնակավայրի այգեհիմնում	88 646,7	–	0,0	–	88 646,7
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	88 646,7	0,0	0,0	0,0	88 646,7
		Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ					
2	2,5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	2 216,2	0,0	–	–	2 216,2
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	2 216,2	0,0	0,0	0,0	2 216,2
		Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	90 862,9	0,0	0,0	0,0	90 862,9
		Գլուխ 9					
3	1,00%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	908,6	0,0			908,6
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	136,3	0,0			136,3
5	1,00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	908,6	0,0			908,6
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	1 953,6	0,0	0,0	0,0	1 953,6
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	92 816,4	0,0	0,0	0,0	92 816,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	1,8%	Տեխնիկական հսկում				1 670,7	1 670,7
7	0,6%	Հեղինակային հսկում				556,9	556,9
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0,0	0,0	0,0	2 227,6	2 227,6
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	92 816,4	0,0	0,0	2 227,6	95 044,0
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	2 784,5	0,0	0,0	66,8	2 851,3
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	95 600,9	0,0	0,0	2 294,4	97 895,4
9		ԱԱՀ - 20%	19 120,2	0,0	0,0	458,9	19 579,1
		Ամբողջը հազ. Դրամ	114 721,1	0,0	0,0	2 753,3	117 474,4
		Այդ թվում հետադարձ գումար					332,4

ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2025-09թ. Գներով			Նախահաշվային արժեքը		88646,7	հազար դրամ	
Հ/Հ	Նախա-հաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	Ընդհանուր
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Ծաղկավան բնակավայրի այգեհիմնում	88 646,7	–		–	88 646,7
		Ընդամենը	88 646,7	0,0	0,0	0,0	88 646,7

**ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր
Տեղային նախահաշիվ 1-1**

Ծաղկավան բնակավայրի այգեհիմնում

Կազմված է 2025-09թ. գներով

Գ. աշխ. = 2,47473

Ընդհանուր արժեքը

88 646,7

հազար դրամ

Գ. մեք. = 3.12879

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ոռոգ. հազ. Դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ոռոգ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.212			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ինքնահող ոռոգման համակարգ													
1	1-1134 1-961 q=0.15	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ծայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	25450,0	0,297 0,7	0,000 0,0	-	-	-	-	-	-	0,73	0,735	18 705,6
2	Շուկա	Հողամասի տնկաձևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	4097	0,000 0,0	0,000 0,0	-	-	-	-	-	-	0,30	0,300	1 229,1
3	N927-L	Ծառատունկ /հոն/	հատ	3248	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,30	2,14	6 940,28
							հոն	հատ	1		1,5	1,82	1,84		
							Ջուր	մ ³	0,100		0,2	0,02			
3	N927-L	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	849	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,30	2,14	1 814,13
							նուռ	հատ	1		1,5	1,82	1,84		
							Ջուր	մ ³	0,100		0,2	0,02			
4	N927-L	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	409,7	0,00 0,00	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	0,30	0,68	276,84
							պարարտանույ	կգ	0,0		0,4	0,01	0,38		
							շլաք	մ ³	0,1		1,5	0,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							բուսահող	մ ³	0,1		3,0	0,18			
5	18-159	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	40	10,10 25,0	1,47 4,6	-	-	-	-	-	-	29,59	145,74	5 829,6
							բաք	հատ	1,0		95,8	116,15	116,15		
5	18-159	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	3	10,10 25,0	1,47 4,6	-	-	-	-	-	-	29,59	89,22	267,7
							բաք	հատ	1,0		49,2	59,63	59,63		
6	18-133	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	43	2,29 5,7	0,22 0,7	-	-	-	-	-	-	6,36	23,53	1 011,8
							բաք	հատ	1,0		14,2	17,17	17,17		
7	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	994,0	0,06 0,15	0,05 0,16	-	-	-	-	-	-	0,30	1,00	996,66
							խողովակ	մ	1,01		0,570	0,70	0,70		
8	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	86,0	0,06 0,15	0,05 0,16	-	-	-	-	-	-	0,30	0,48	40,96
							խողովակ	մ	1,01		0,140	0,17	0,17		
9	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20290,0	0,06 0,15	0,05 0,16	-	-	-	-	-	-	0,30	0,40	8 173,89
							խողովակ	մ	1,01		0,080	0,10	0,10		
10	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	43	0,19 0,47	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,50	4,74	203,97
							փական	հատ	1		3,5	4,24	4,24		
11	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	454	0,19 0,47	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,50	3,53	1 603,29
							փական	հատ	1		2,5	3,03	3,03		
12	16-185	Սկավառակային ֆիլտրի մոնտաժում DN25	հատ	43	0,19 0,47	0,01 0,03	-	-	-	-	-	-	0,50	6,56	282,14
							ֆիլտր	հատ	1		5,0	6,06	6,06		
13	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	411	0,23 0,57	0,15 0,47	-	-	-	-	-	-	1,04	2,50	1 026,89
							խամութ	հատ	1		1,2	1,45	1,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	22-365	Պոլիէթիլենե կցամաս de20-DN15	հատ	411	0,23 0,57	0,15 0,47	-	-	-	-	-	-	1,04	1,35	553,66
							կցամաս	հատ	1		0,3	0,30	0,30		
15	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	172	0,23 0,57	0,15 0,47	-	-	-	-	-	-	1,04	2,26	388,05
							ձև մասեր	հատ	1		1,0	1,21	1,21		
16	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	540	0,23 0,57	0,15 0,47	-	-	-	-	-	-	1,04	1,65	891,06
							ձև մասեր	հատ	1		0,5	0,61	0,61		
17	Շուկա	Ամրակ de25մմ	հատ	43	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,18	7,82
							ձև մասեր	հատ	1		0,15	0,18	0,18		
18	Շուկա	Ամրակ de15մմ	հատ	43	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,12	5,21
							ձև մասեր	հատ	1		0,10	0,12	0,12		
19	22-365 q=0.5	Կաթոցիկներ	հատ	8194	0,12 0,28	0,08 0,23	-	-	-	-	-	-	0,52	0,88	7 234,10
							կաթոցիկ	հատ	1		0,3	0,36	0,36		
20	Շուկա	Էլեկտրական սրկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	43	0,00 0,00	0,00 0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	22,42	964,15
							սրկիչ	հատ	1		18,5	22,42	22,42		
21	1-961	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	35,3	1,100 2,72	0,000 0,00	-	-	-	-	-	-	2,72	2,72	96,0
22	6-1	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	35,26	0,70 1,73	0,28 0,88	-	-	-	-	-	-	2,61	36,60	1 290,7
							Բետոն	մ ³	1,02		27,50	34,00	34,00		
23	7-334	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	3870,00	0,028 0,07	0,001 0,00	-	-	-	-	-	-	0,07	0,62	2391,47
							Մետ.տարրեր	կգ	1,0		0,45	0,55			
24	15-614	Մետաղական տարրերի երկշերտ լուղաներկում	մ ²	172,0	0,38 0,9	0,00 0,0	-	-	-	-	-	-	0,94	1,29	221,7
							լուղաներկ	կգ	0,250		1,04	0,32			
							օլիֆ	կգ	0,030		0,80	0,03	0,35		
							տորոված ներկ	կգ	0,002		1,50	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ջրագծեր													
1	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	968,0	1,940	0,000	-	-	-	-	-	-	4,80	4,80	4 647,3
					4,80	0,00									
2	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	71,5	0,89	0,00	-	-	-	-	-	-	2,20	7,54	538,8
					2,20	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,33	5,33		
3	1-967	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	165,5	0,42	0,00	-	-	-	-	-	-	1,03	6,36	1 052,5
					1,03	0,00									
							ավազ	մ ³	1,1		4,00	5,33	5,33		
4	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	731,0	0,074	0,059	-	-	-	-	-	-	0,37	0,37	269,3
					0,18	0,19									
5	1-967	Ավեցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	237,0	0,42	0,00	-	-	-	-	-	-	1,03	1,03	243,4
					1,03	0,00									
6	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	1018,0	0,06	0,05	-	-	-	-	-	-	0,30	0,48	484,87
					0,15	0,16									
							խողովակ	մ	1,01		0,140	0,17	0,17		
7	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	86,0	0,06	0,05	-	-	-	-	-	-	0,30	0,40	34,65
					0,15	0,16									
							խողովակ	մ	1,01		0,080	0,10	0,10		
8	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	43	0,19	0,01	-	-	-	-	-	-	0,50	4,74	203,97
					0,47	0,03									
							փական	հատ	1		3,5	4,24	4,24		
9	16-185	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	43	0,19	0,01	-	-	-	-	-	-	0,50	3,53	151,85
					0,47	0,03									
							փական	հատ	1		2,5	3,03	3,03		
10	22-397	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	43	0,77	0,26	-	-	-	-	-	-	2,72	2,72	116,92
					1,91	0,81									
11	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	172	0,23	0,15	-	-	-	-	-	-	1,04	1,65	283,82
					0,57	0,47									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							ծև մասեր	հատ	1		0,5	0,61	0,61		
12	Շուկա	Ամրակ de25մմ	հատ	43	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	0,00	0,18	7,82
					0,00	0,00									
							ծև մասեր	հատ	1		0,15	0,18	0,18		
13	Շուկա	Ամրակ de15մմ	հատ	43	0,00	0,00	–	–	–	–	–	–	0,00	0,12	5,21
					0,00	0,00									
							ծև մասեր	հատ	1		0,10	0,12	0,12		
		Ընդամենը	հազ. դր.												70 487,1
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												9 374,8
		Ընդամենը	հազ. դր.												79 861,9
		Շահույթ - 11%	հազ. դր.												8 784,8
		Ընդամենը	հազ. դր.												88 646,7

ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	7
1	Ծաղկավան բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնում				
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	25450,0	0,98	25000,76
2	Հողամասի տնկածևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	4097	0,40	1642,74
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	3248	2,86	9275,95
4	Ծառատունկ /նուռ/	հատ	849	2,86	2424,65
5	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	409,7	0,90	370,01
6	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	40	194,79	7791,48
7	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	3	119,25	357,76
8	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	43	31,45	1352,27
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	994,0	1,34	1332,07
10	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	86,0	0,64	54,75
11	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20290,0	0,54	10924,70
12	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	43	6,34	272,61
13	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	454	4,72	2142,86
14	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	43	8,77	377,10
15	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	411	3,34	1372,47
16	Պոլիէթիլեն կցմաս de20-DN15	հատ	411	1,80	739,99
17	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63-32	հատ	172	3,02	518,64
18	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de32-20	հատ	540	2,21	1190,93
19	Ամրակ de25մմ	հատ	43	0,24	10,45
20	Ամրակ de15մմ	հատ	43	0,16	6,97
21	Կաթոցիկներ	հատ	8194	1,18	9668,65
22	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	43	29,97	1288,62
23	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	35,3	3,64	128,29
24	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	35,26	48,92	1725,06
25	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	3870,00	0,83	3196,30
26	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	172,0	1,72	296,26
	Ջրագծեր				
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	968,0	6,42	6211,35
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	71,5	10,07	720,09
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	165,5	8,50	1406,77
4	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	731,0	0,49	359,89
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	237,0	1,37	325,32

1	3	4	5	6	7
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	1018,0	0,64	648,05
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	86,0	0,54	46,30
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	43	6,34	272,61
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	43	4,72	202,96
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	43	3,63	156,27
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերն de32-20	հատ	172	2,21	379,33
12	Ամրակ de25մմ	հատ	43	0,24	10,45
13	Ամրակ de15մմ	հատ	43	0,16	6,97
	Ընդամենը				94 208,69
	Ընդամենը				94 208,69
	ԱԱՀ -20%				18 841,74
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				113 050,42

ՀՀ Տավուշի մարզի Ծաղկավան բնակավայրի տնամերձ հողամասերում այգեհիմնման և ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման փորձնական երկրորդ ծրագիր

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ		Միավ. գինը	Գումարը
1	3	4	5	6	6	7
1	Շահառու Աբաղյան Խանում					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					
1	Հողատարածքի հարթեցում արդի ծայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածևում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամութային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Զրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 005,85
2	Շահառու Քասինյան Արմակ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցմասս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	4,8009762	6,58	118,46
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	6,359813	8,72	26,15
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,3683544	0,50	6,82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,027013	1,41	6,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,4763001	0,65	13,06
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						1 950,45
3 Հահառու Ռևազյան Սասուն						
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,7349948	1,01	705,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	108	0,3	0,41	44,41
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	108	2,136786	2,93	316,34
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	108,0	0,67572	0,93	100,04
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	22,0	1,0026717	1,37	30,24
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	272,0	0,4028529	0,55	150,21
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	10	3,5314866	4,84	48,41
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	9	2,4985099	3,42	30,82
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	9	1,3471099	1,85	16,62
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	12	1,6501099	2,26	27,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	216	0,8828532	1,21	261,40
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	32,0	4,8009762	6,58	210,60
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	7,5353097	10,33	20,66
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,5	6,359813	8,72	47,95
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	24,5	0,3683544	0,50	12,37
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,5	1,027013	1,41	10,56
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	33,0	0,4763001	0,65	21,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						2 500,08
4	Շահառու Հարությունյան Մհեր					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	4,8009762	6,58	72,39
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	7,5353097	10,33	10,33
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	6,359813	8,72	17,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,3683544	0,50	4,04
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,027013	1,41	4,22
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,4763001	0,65	8,49
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						1 881,04
5	Շահառու Մխիթարյան Լեյլի					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	156	0,3	0,41	64,15
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	156	2,136786	2,93	456,94
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	156,0	0,67572	0,93	144,50
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	1,0026717	1,37	43,98
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	392,0	0,4028529	0,55	216,47
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	14	3,5314866	4,84	67,77
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	13	2,4985099	3,42	44,52
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	13	1,3471099	1,85	24,01
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	16	1,6501099	2,26	36,19
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	312	0,8828532	1,21	377,58
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						3 170,86
6	Շահառու Ղազարյան Սամվել					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	37,5	4,8009762	6,58	246,79
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,5	7,5353097	10,33	25,82
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	6,5	6,359813	8,72	56,67
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	28,5	0,3683544	0,50	14,39
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	9,0	1,027013	1,41	12,67
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	38,0	0,4763001	0,65	24,81
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						2 145,28
7	Շահառու Ասիրյան Գարիկ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	156	0,3	0,41	64,15
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	156	2,136786	2,93	456,94
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	156,0	0,67572	0,93	144,50
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	30,0	1,0026717	1,37	41,23
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	400,0	0,4028529	0,55	220,89
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	13	3,5314866	4,84	62,93
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	12	2,4985099	3,42	41,10
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	12	1,3471099	1,85	22,16
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	15	1,6501099	2,26	33,93
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	312	0,8828532	1,21	377,58
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	43,0	4,8009762	6,58	282,99
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,0	7,5353097	10,33	30,99
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	7,5	6,359813	8,72	65,38
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	32,5	0,3683544	0,50	16,41
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	10,5	1,027013	1,41	14,78
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	43,0	0,4763001	0,65	28,07
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						3 357,06
8	Շահառու Յուլյան Լուսիկ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /տուտ/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	27,0	4,8009762	6,58	177,69
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	7,5353097	10,33	20,66
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,0	6,359813	8,72	43,59
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	20,0	0,3683544	0,50	10,10
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,0	1,027013	1,41	9,85
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	0,4763001	0,65	18,28
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						2 044,30
9 Շահառու Մխիթարյան Վրեժ						
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,7349948	1,01	302,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	55	0,3	0,41	22,62
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	55	2,136786	2,93	161,10
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	55,0	0,67572	0,93	50,94
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	10,0	1,0026717	1,37	13,74
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	140,0	0,4028529	0,55	77,31
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	6	3,5314866	4,84	29,05
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	5	2,4985099	3,42	17,12
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	5	1,3471099	1,85	9,23
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	8	1,6501099	2,26	18,10
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	110	0,8828532	1,21	133,12
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						1 521,82
10 Շահառու Հարությունյան Վլադիմիր						
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,3	0,41	65,80
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	160	2,136786	2,93	468,65
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	160,0	0,67572	0,93	148,20
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,4028529	0,55	221,99
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	0,8828532	1,21	387,26
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	4,8009762	6,58	72,39
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	7,5353097	10,33	10,33
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	6,359813	8,72	17,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,3683544	0,50	4,04
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,027013	1,41	4,22
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,4763001	0,65	8,49
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					3 030,20
11	Շահառու Ասիրյան Լյովա					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	850,0	0,7349948	1,01	856,39
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	132	0,3	0,41	54,28
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	132	2,136786	2,93	386,64
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	132,0	0,67572	0,93	122,27
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	16,0	1,0026717	1,37	21,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	342,0	0,4028529	0,55	188,86
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	7	3,5314866	4,84	33,89
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	6	2,4985099	3,42	20,55
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	6	1,3471099	1,85	11,08
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	9	1,6501099	2,26	20,36
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	264	0,8828532	1,21	319,49
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	4,8009762	6,58	36,20
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	7,5353097	10,33	5,16
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	6,359813	8,72	8,72
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,3683544	0,50	2,02
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,027013	1,41	2,11
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,4763001	0,65	5,22
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 540,74
12	Շահառու Թեմուրյան Համիկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	10,0	1,0026717	1,37	13,74
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	212,0	0,4028529	0,55	117,07
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	7	3,5314866	4,84	33,89
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուֆային անցումով de63- DN15	հատ	6	2,4985099	3,42	20,55
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	6	1,3471099	1,85	11,08
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	9	1,6501099	2,26	20,36
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	4,8009762	6,58	72,39
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	7,5353097	10,33	10,33
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	6,359813	8,72	17,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,3683544	0,50	4,04
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,027013	1,41	4,22
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,4763001	0,65	8,49
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						1 817,82
13 Շահառու Էդիպան Վարսենիկ						
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	650,0	0,7349948	1,01	654,89
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	100	0,3	0,41	41,12
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	100	2,136786	2,93	292,91
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	100,0	0,67572	0,93	92,63
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	252,0	0,4028529	0,55	139,16
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	200	0,8828532	1,21	242,04
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	4,8009762	6,58	72,39
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	7,5353097	10,33	10,33
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	6,359813	8,72	17,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,3683544	0,50	4,04
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,027013	1,41	4,22
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,4763001	0,65	8,49
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 193,52
14	Շահառու Հարությունյան Ցորիկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	400,0	0,7349948	1,01	403,01
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	64	0,3	0,41	26,32
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	64	2,136786	2,93	187,46
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	64,0	0,67572	0,93	59,28
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,0026717	1,37	27,49
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	162,0	0,4028529	0,55	89,46
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	3,5314866	4,84	43,57
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	8	2,4985099	3,42	27,40
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,3471099	1,85	14,77
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	1,6501099	2,26	24,88
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	128	0,8828532	1,21	154,91
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 745,77
15	Շահառու Ասրյան Գագիկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	162	0,3	0,41	66,62
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	162	2,136786	2,93	474,51
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	162,0	0,67572	0,93	150,06
5	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	1	89,224494	122,31	122,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	14,0	1,0026717	1,37	19,24
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	408,0	0,4028529	0,55	225,31
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	7	3,5314866	4,84	33,89
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	6	2,4985099	3,42	20,55
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	6	1,3471099	1,85	11,08
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	9	1,6501099	2,26	20,36
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	324	0,8828532	1,21	392,11
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	4,8009762	6,58	72,39
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	7,5353097	10,33	10,33
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	6,359813	8,72	17,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,3683544	0,50	4,04
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,027013	1,41	4,22
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,4763001	0,65	8,49
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 906,17
16	Շահառու Ռևազյան Արաքսի					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	600,0	0,7349948	1,01	604,51
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	96	0,3	0,41	39,48
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	96	2,136786	2,93	281,19
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	96,0	0,67572	0,93	88,92
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,0026717	1,37	27,49
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	242,0	0,4028529	0,55	133,64
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	3,5314866	4,84	43,57
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	8	2,4985099	3,42	27,40
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,3471099	1,85	14,77
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	1,6501099	2,26	24,88
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	192	0,8828532	1,21	232,36
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						2 205,43
17	Շահառու Ռևազյան Մհեր					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	156	0,3	0,41	64,15
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	156	2,136786	2,93	456,94
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	156,0	0,67572	0,93	144,50
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	30,0	1,0026717	1,37	41,23
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	398,0	0,4028529	0,55	219,79
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	13	3,5314866	4,84	62,93
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	12	2,4985099	3,42	41,10
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	12	1,3471099	1,85	22,16
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	15	1,6501099	2,26	33,93
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	312	0,8828532	1,21	377,58
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	11,0	4,8009762	6,58	72,39
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,0	7,5353097	10,33	10,33
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	2,0	6,359813	8,72	17,44
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	8,0	0,3683544	0,50	4,04
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	3,0	1,027013	1,41	4,22
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	13,0	0,4763001	0,65	8,49
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						3 034,24
18 Շահառու Քասինյան Ալբերդ						
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	84	0,3	0,41	34,54
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	84	2,136786	2,93	246,04
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	84,0	0,67572	0,93	77,81
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	34,0	1,0026717	1,37	46,73
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	212,0	0,4028529	0,55	117,07
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	15	3,5314866	4,84	72,61
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	14	2,4985099	3,42	47,95
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	14	1,3471099	1,85	25,85
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	17	1,6501099	2,26	38,45
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	168	0,8828532	1,21	203,31
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	32,0	4,8009762	6,58	210,60
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	7,5353097	10,33	20,66
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,5	6,359813	8,72	47,95
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	24,5	0,3683544	0,50	12,37
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,5	1,027013	1,41	10,56
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	33,0	0,4763001	0,65	21,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 183,32
19	Շահառու Ռևազյան Արթուր					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	154	0,3	0,41	63,33
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	154	2,136786	2,93	451,08
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	154,0	0,67572	0,93	142,65
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	394,0	0,4028529	0,55	217,58
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	15	3,5314866	4,84	72,61
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	14	2,4985099	3,42	47,95
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	14	1,3471099	1,85	25,85
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	17	1,6501099	2,26	38,45
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	308	0,8828532	1,21	372,74
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	4,8009762	6,58	118,46
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	6,359813	8,72	26,15
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,3683544	0,50	6,82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,027013	1,41	6,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,4763001	0,65	13,06
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					3 104,57
20	Շահառու Մխիթարյան Արշակ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,7349948	1,01	705,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	112	0,3	0,41	46,06
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	112	2,136786	2,93	328,06
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	112,0	0,67572	0,93	103,74
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	34,0	1,0026717	1,37	46,73
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	280,0	0,4028529	0,55	154,62
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	15	3,5314866	4,84	72,61
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	14	2,4985099	3,42	47,95
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	14	1,3471099	1,85	25,85
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	17	1,6501099	2,26	38,45
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	224	0,8828532	1,21	271,09
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	32,0	4,8009762	6,58	210,60
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	7,5353097	10,33	20,66
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,5	6,359813	8,72	47,95
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	24,5	0,3683544	0,50	12,37
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,5	1,027013	1,41	10,56
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	33,0	0,4763001	0,65	21,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 609,61
21	Շահառու Ռևազյան Հովիկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	162	0,3	0,41	66,62
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	162	2,136786	2,93	474,51
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	162,0	0,67572	0,93	150,06
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	22,0	1,0026717	1,37	30,24
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	406,0	0,4028529	0,55	224,20
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	10	3,5314866	4,84	48,41
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	9	2,4985099	3,42	30,82
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	9	1,3471099	1,85	16,62
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	12	1,6501099	2,26	27,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	324	0,8828532	1,21	392,11
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	4,8009762	6,58	36,20
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	7,5353097	10,33	5,16
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	6,359813	8,72	8,72
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,3683544	0,50	2,02
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,027013	1,41	2,11
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,4763001	0,65	5,22
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 973,18
22	Շահառու Մեհրաբյան Ռաֆիկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,7349948	1,01	302,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	50	0,3	0,41	20,56
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	50	2,136786	2,93	146,45
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	50,0	0,67572	0,93	46,31
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	12,0	1,0026717	1,37	16,49
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	128,0	0,4028529	0,55	70,68
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	6	3,5314866	4,84	29,05
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	5	2,4985099	3,42	17,12
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	5	1,3471099	1,85	9,23
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	8	1,6501099	2,26	18,10
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	100	0,8828532	1,21	121,02
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	43,0	4,8009762	6,58	282,99
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	3,0	7,5353097	10,33	30,99
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	7,5	6,359813	8,72	65,38
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	32,5	0,3683544	0,50	16,41
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	10,5	1,027013	1,41	14,78
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	43,0	0,4763001	0,65	28,07
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 681,41
23	Շահառու Վարդանյան Կարեն					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	100,0	0,7349948	1,01	100,75
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	14	0,3	0,41	5,76
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	14	2,136786	2,93	41,01
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	14,0	0,67572	0,93	12,97
5	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	1	89,224494	122,31	122,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	18,0	1,0026717	1,37	24,74
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	44,0	0,4028529	0,55	24,30
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	3,5314866	4,84	38,73
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	7	2,4985099	3,42	23,97
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,3471099	1,85	12,93
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	1,6501099	2,26	22,62
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	28	0,8828532	1,21	33,89
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	4,8009762	6,58	118,46
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	6,359813	8,72	26,15
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,3683544	0,50	6,82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,027013	1,41	6,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,4763001	0,65	13,06
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					896,01
24	Շահառու Մեղրաբյան Միքայել					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,7349948	1,01	705,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	110	0,3	0,41	45,24
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	110	2,136786	2,93	322,20
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	110,0	0,67572	0,93	101,89
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	28,0	1,0026717	1,37	38,48
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	278,0	0,4028529	0,55	153,52
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	12	3,5314866	4,84	58,09
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	11	2,4985099	3,42	37,67
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	11	1,3471099	1,85	20,31
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	14	1,6501099	2,26	31,67
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	220	0,8828532	1,21	266,24
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	4,8009762	6,58	36,20
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	7,5353097	10,33	5,16
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	6,359813	8,72	8,72
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,3683544	0,50	2,02
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,027013	1,41	2,11
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,4763001	0,65	5,22
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 285,52
25	Շահառու Հարությունյան Հայկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,3	0,41	65,80
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	160	2,136786	2,93	468,65
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	160,0	0,67572	0,93	148,20
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	40,0	1,0026717	1,37	54,98
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,4028529	0,55	221,99
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	17	3,5314866	4,84	82,30
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	16	2,4985099	3,42	54,80
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	16	1,3471099	1,85	29,55
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	19	1,6501099	2,26	42,98
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	0,8828532	1,21	387,26
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	4,8009762	6,58	118,46
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	6,359813	8,72	26,15
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,3683544	0,50	6,82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,027013	1,41	6,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,4763001	0,65	13,06
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					3 195,85
26	Շահառու Յայցան Արմեն					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	77	0,3	0,41	31,67
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	77	2,136786	2,93	225,54
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	77,0	0,67572	0,93	71,32
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	18,0	1,0026717	1,37	24,74
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	194,0	0,4028529	0,55	107,13
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	3,5314866	4,84	38,73
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	7	2,4985099	3,42	23,97
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,3471099	1,85	12,93
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	1,6501099	2,26	22,62
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	154	0,8828532	1,21	186,37
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	32,0	4,8009762	6,58	210,60
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	7,5353097	10,33	20,66
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,5	6,359813	8,72	47,95
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	24,5	0,3683544	0,50	12,37
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,5	1,027013	1,41	10,56
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	33,0	0,4763001	0,65	21,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 017,96
27	Շահառու Ղազարյան Գոռ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,7349948	1,01	302,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	50	0,3	0,41	20,56
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	50	2,136786	2,93	146,45
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	50,0	0,67572	0,93	46,31
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	12,0	1,0026717	1,37	16,49
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	128,0	0,4028529	0,55	70,68
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	6	3,5314866	4,84	29,05
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	5	2,4985099	3,42	17,12
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	5	1,3471099	1,85	9,23
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	8	1,6501099	2,26	18,10
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	100	0,8828532	1,21	121,02
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 484,50
28	Շահառու Էդիլյամ Շուշանիկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,7349948	1,01	705,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	112	0,3	0,41	46,06
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	112	2,136786	2,93	328,06
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	112,0	0,67572	0,93	103,74
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	34,0	1,0026717	1,37	46,73
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	282,0	0,4028529	0,55	155,73
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	15	3,5314866	4,84	72,61
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	14	2,4985099	3,42	47,95
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	14	1,3471099	1,85	25,85
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	17	1,6501099	2,26	38,45
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	224	0,8828532	1,21	271,09
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	32,0	4,8009762	6,58	210,60
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,0	7,5353097	10,33	20,66
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	5,5	6,359813	8,72	47,95
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	24,5	0,3683544	0,50	12,37
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	7,5	1,027013	1,41	10,56
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	33,0	0,4763001	0,65	21,55
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 610,71
29	Շահառու Մխթարյան Վահե					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	400,0	0,7349948	1,01	403,01
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	63	0,3	0,41	25,91
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	63	2,136786	2,93	184,53
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	63,0	0,67572	0,93	58,35
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	22,0	1,0026717	1,37	30,24
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	160,0	0,4028529	0,55	88,36
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	10	3,5314866	4,84	48,41
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	9	2,4985099	3,42	30,82
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	9	1,3471099	1,85	16,62
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	12	1,6501099	2,26	27,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	126	0,8828532	1,21	152,49
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 753,10
30	Շահառու Ղազարյան Սոնա					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	40,0	1,0026717	1,37	54,98
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	17	3,5314866	4,84	82,30
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	16	2,4985099	3,42	54,80
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	16	1,3471099	1,85	29,55
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	19	1,6501099	2,26	42,98
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	4,8009762	6,58	118,46
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	6,359813	8,72	26,15
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,3683544	0,50	6,82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,027013	1,41	6,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,4763001	0,65	13,06
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 046,68
31	Շահառու Ասիրյան Էդմոնդ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	150,0	0,7349948	1,01	151,13
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	27	0,3	0,41	11,10
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	27	2,136786	2,93	79,09
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	27,0	0,67572	0,93	25,01
5	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	1	89,224494	122,31	122,31
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	6,0	1,0026717	1,37	8,25
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	72,0	0,4028529	0,55	39,76
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	4	3,5314866	4,84	19,36
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	3	2,4985099	3,42	10,27
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	3	1,3471099	1,85	5,54
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	6	1,6501099	2,26	13,57
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	54	0,8828532	1,21	65,35
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						1 038,18
32	Շահառու Մխիթարյան Ռուդիկ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	950,0	0,7349948	1,01	957,14
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	153	0,3	0,41	62,92
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	153	2,136786	2,93	448,15
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	153,0	0,67572	0,93	141,72
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	22,0	1,0026717	1,37	30,24
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	386,0	0,4028529	0,55	213,16
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	10	3,5314866	4,84	48,41
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	9	2,4985099	3,42	30,82
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	9	1,3471099	1,85	16,62
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	12	1,6501099	2,26	27,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	306	0,8828532	1,21	370,32
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	4,8009762	6,58	36,20
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	7,5353097	10,33	5,16
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	6,359813	8,72	8,72
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,3683544	0,50	2,02
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,027013	1,41	2,11
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,4763001	0,65	5,22
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 851,58
33	Շահառու Ասիրյան Արսեն					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	4,8009762	6,58	118,46
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	6,359813	8,72	26,15
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,3683544	0,50	6,82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,027013	1,41	6,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,4763001	0,65	13,06
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 950,45
34	Շահառու Մաղաթյան Մեյիեն					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	700,0	0,7349948	1,01	705,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	110	0,3	0,41	45,24
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	110	2,136786	2,93	322,20
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	110,0	0,67572	0,93	101,89
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	24,0	1,0026717	1,37	32,99
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	278,0	0,4028529	0,55	153,52
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	220	0,8828532	1,21	266,24
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 449,93
35	Շահառու Մխիթարյան Արագ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	1000,0	0,7349948	1,01	1007,52
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	160	0,3	0,41	65,80
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	160	2,136786	2,93	468,65
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	160,0	0,67572	0,93	148,20
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	40,0	1,0026717	1,37	54,98
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	402,0	0,4028529	0,55	221,99
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	17	3,5314866	4,84	82,30
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	16	2,4985099	3,42	54,80
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	16	1,3471099	1,85	29,55
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	19	1,6501099	2,26	42,98
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	320	0,8828532	1,21	387,26
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	64,5	4,8009762	6,58	424,48
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	4,5	7,5353097	10,33	46,48
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	11,0	6,359813	8,72	95,90
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	49,0	0,3683544	0,50	24,74
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	15,5	1,027013	1,41	21,82
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	63,0	0,4763001	0,65	41,13
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					3 664,09
36	Շահառու Գալստյան Կարո					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	400,0	0,7349948	1,01	403,01
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	64	0,3	0,41	26,32
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	64	2,136786	2,93	187,46
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	64,0	0,67572	0,93	59,28
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,0026717	1,37	27,49
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	162,0	0,4028529	0,55	89,46
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	3,5314866	4,84	43,57
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	8	2,4985099	3,42	27,40
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,3471099	1,85	14,77
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	1,6501099	2,26	24,88
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	128	0,8828532	1,21	154,91
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	37,5	4,8009762	6,58	246,79
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2,5	7,5353097	10,33	25,82
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	6,5	6,359813	8,72	56,67
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	28,5	0,3683544	0,50	14,39
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	9,0	1,027013	1,41	12,67
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	38,0	0,4763001	0,65	24,81
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 885,20
37	Շահառու Աթաբեկյան Արտակ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	78	0,3	0,41	32,08
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	78	2,136786	2,93	228,47
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	78,0	0,67572	0,93	72,25
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	32,0	1,0026717	1,37	43,98
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	200,0	0,4028529	0,55	110,44
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	14	3,5314866	4,84	67,77
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	13	2,4985099	3,42	44,52
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	13	1,3471099	1,85	24,01
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	16	1,6501099	2,26	36,19
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	156	0,8828532	1,21	188,79
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	5,5	4,8009762	6,58	36,20
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	0,5	7,5353097	10,33	5,16
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	1,0	6,359813	8,72	8,72
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4,0	0,3683544	0,50	2,02
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	1,5	1,027013	1,41	2,11
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	8,0	0,4763001	0,65	5,22
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 857,20
38	Շահառու Հարությունյան Մերուժան					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	81	0,3	0,41	33,31
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	81	2,136786	2,93	237,26
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	81,0	0,67572	0,93	75,03
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	22,0	1,0026717	1,37	30,24
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	206,0	0,4028529	0,55	113,76
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	10	3,5314866	4,84	48,41
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	9	2,4985099	3,42	30,82
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	9	1,3471099	1,85	16,62
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	12	1,6501099	2,26	27,14
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	162	0,8828532	1,21	196,05
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						1 999,62
39 Հահառու Մխիթարյան Հահեն						
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,7349948	1,01	302,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	48	0,3	0,41	19,74
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	48	2,136786	2,93	140,60
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	48,0	0,67572	0,93	44,46
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	1,0026717	1,37	27,49
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	122,0	0,4028529	0,55	67,37
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	9	3,5314866	4,84	43,57
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	8	2,4985099	3,42	27,40
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	8	1,3471099	1,85	14,77
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	11	1,6501099	2,26	24,88
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	96	0,8828532	1,21	116,18
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 515,94
40	Շահառու Բաբուռյան Ավետ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,7349948	1,01	302,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	49	0,3	0,41	20,15
3	Ծառատունկ /տու/	հատ	49	2,136786	2,93	143,52
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	49,0	0,67572	0,93	45,39
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	18,0	1,0026717	1,37	24,74
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	124,0	0,4028529	0,55	68,48
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	3,5314866	4,84	38,73
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	7	2,4985099	3,42	23,97
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,3471099	1,85	12,93
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	1,6501099	2,26	22,62
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	98	0,8828532	1,21	118,60
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
Ընդամենը						1 508,60
41	Շահառու Մխիթարյան Ռաֆիկ					
Ինքնահոս ոռոգման համակարգ					0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	150,0	0,7349948	1,01	151,13
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	25	0,3	0,41	10,28
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	25	2,136786	2,93	73,23
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	25,0	0,67572	0,93	23,16
5	Պոլիէթիլեն բաք 1000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	12,0	1,0026717	1,37	16,49
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	66,0	0,4028529	0,55	36,45
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	6	3,5314866	4,84	29,05
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	5	2,4985099	3,42	17,12
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	5	1,3471099	1,85	9,23
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	8	1,6501099	2,26	18,10
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	50	0,8828532	1,21	60,51
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
Ջրագծեր					0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 131,96
42	Շահառու Գալստյան Հովիկ					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	300,0	0,7349948	1,01	302,26
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	49	0,3	0,41	20,15
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	49	2,136786	2,93	143,52
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	49,0	0,67572	0,93	45,39
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	18,0	1,0026717	1,37	24,74
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	126,0	0,4028529	0,55	69,58
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	8	3,5314866	4,84	38,73
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	7	2,4985099	3,42	23,97
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	7	1,3471099	1,85	12,93
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	10	1,6501099	2,26	22,62
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	98	0,8828532	1,21	118,60
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	18,0	4,8009762	6,58	118,46
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	3,0	6,359813	8,72	26,15
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	13,5	0,3683544	0,50	6,82
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	4,5	1,027013	1,41	6,34
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	20,0	0,4763001	0,65	13,06
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					1 454,31
43	Շահառու Հավրադյան Կամո					
	Ինքնահոս ոռոգման համակարգ				0,00	0,00
1	Հողատարածքի հարթեցում աղբի ձայտանյութի կոճղերի և 15սմ-ից մեծ քարերի հեռացում	մ ²	500,0	0,7349948	1,01	503,76
2	Հողամասի տնկածնում ըստ տնկանյութի քանակի և տնկման սխեմայի	տեղ	80	0,3	0,41	32,90
3	Ծառատունկ /հոն/	հատ	80	2,136786	2,93	234,33
4	Հողախառնուրդի պատրաստում /պարարտանյութ, շլաք, բուսահող/	մ ²	80,0	0,67572	0,93	74,10
5	Պոլիէթիլեն բաք 2000լ	հատ	1	145,74005	199,78	199,78
6	Պոլիէթիլեն բաք 100լ	հատ	1	23,529506	32,25	32,25
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN63, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	26,0	1,0026717	1,37	35,74
8	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4763001	0,65	1,31
9	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	202,0	0,4028529	0,55	111,55
10	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
11	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	11	3,5314866	4,84	53,25
12	Սկավառակային ֆիտրի մոնտաժում DN25	հատ	1	6,5614866	8,99	8,99
13	Պոլիէթիլեն խողովակների միացում խամուղային անցումով de63- DN15	հատ	10	2,4985099	3,42	34,25
14	Պոլիէթիլեն կցամաս de20-DN15	հատ	10	1,3471099	1,85	18,47
15	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de63-32	հատ	4	2,2561099	3,09	12,37
16	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	13	1,6501099	2,26	29,41
17	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
18	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
19	Կաթոցիկներ	հատ	160	0,8828532	1,21	193,63
20	Էլեկտրական սրսկիչ մարտկոցով 20լ տարողությամբ	հատ	1	22,422	30,74	30,74
21	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	0,8	2,722203	3,73	3,06
22	Հիմքերի իրականացում B 15 դասի բետոնով	մ ³	0,82	36,604972	50,18	41,15
23	Մետաղական տարրերի իրականացում	կգ	90,00	0,617952	0,85	76,24
24	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	1,2887383	1,77	7,07
	Ջրագծեր				0,00	0,00
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, տեղում հարթեցումով	մ ³	24,0	4,8009762	6,58	157,95
2	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	1,5	7,5353097	10,33	15,49
3	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	4,0	6,359813	8,72	34,87
4	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	18,5	0,3683544	0,50	9,34
5	Ավելցուկային գրունտի հարթեցում տեղում	մ ³	5,5	1,027013	1,41	7,74
6	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN32, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	25,0	0,4763001	0,65	16,32
7	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN20, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	2,0	0,4028529	0,55	1,10

1	3	4	5	6	6	7
8	Գնդային փականների մոնտաժում DN25	հատ	1	4,7434866	6,50	6,50
9	Գնդային փականների մոնտաժում DN15	հատ	1	3,5314866	4,84	4,84
10	Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին	հատ	1	2,7190275	3,73	3,73
11	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասերս de32-20	հատ	4	1,6501099	2,26	9,05
12	Ամրակ de25մմ	հատ	1	0,1818	0,25	0,25
13	Ամրակ de15մմ	հատ	1	0,1212	0,17	0,17
	Ընդամենը					2 008,60
	Ընդամենը					94 208,69
	ԱԱՀ -20%					18 841,74
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով					113 050,42