


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Nº	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	Աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմի ամփոփագիր	Զ - 1
2	Բացատրագիր	Զ - 2
3	Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց	Զ - 3
4	Բնակավայրի տեղադիրքային սխեմատիկ հատակագիծ	Զ- 4
5	Նախագծվող ջրագծերի տեղադիրքային հատակագիծ, Մ 1:5000	Զ- 5
6	Նախագծվող ջրագծեր W ₁ , W ₂ և W ₃ -ի ուղեգծերի հատակագիծ, Մ 1:1000	Զ- 6
7	Նախագծվող ջրագիծ W ₁ - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 2+11	Զ- 7
8	Նախագծվող W ₁ ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	Զ- 8
9	Նախագծվող ՓՀ - 1-ի հատակագիծ, կտրվածք1-1, Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ	Զ- 9
10	Նախագծվող ջրագիծ W ₂ - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 2+02	Զ- 10
11	Նախագծվող W ₂ ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, հանգույցի սխեմա, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	Զ- 11
12	Նախագծվող ջրագիծ W ₃ - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 2+39	Զ- 12
13	Նախագծվող W ₃ ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, հանգույցի սխեմա, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	Զ- 13
14	Նախագծվող ՀՀՀ -ի հատակագիծ, կտրվածք1-1, Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ	Զ- 14
15	Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ	Զ- 15
16	Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.5մ, H=1.8մ	Զ- 16
17	Մասնավոր տների մուտքագծերի իրականացման սխեմա, կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	Զ- 17
18	Պոլիմերակազային հորի իրականացման լուծումներ	Զ- 18

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

Ս. Փոքրիկյան

ՆԳԻ Ս. ՓՈՔՐԻԿՅԱՆ

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան	<i>Ս. Փոքրիկյան</i>		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան	<i>Հ. Կարապետյան</i>			ԱՆ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան	<i>Գ. Փոքրիկյան</i>		Աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմի ամփոփագիր	Զ-1	18
					 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER	
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ.

ա) ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ

բ) ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

- ՀՀԸՆ 40.01.02-2020 ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ. ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ
- ՀՀԸՆ 52-01 «ԲԵՏՈՆԵ ԵՎ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻԱՆԵՐ»
- ՀՀԸՆ IV-10.01.01-2006 «ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ»,
- ՀՀԸՆ 33-01-2014 ՀԻՂՐՈՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
- ՀՀԸՆ 13-02-2022 «ԱՆԿՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵՆՆԻԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ»
- ՀՀԸՆ 30-01-2023 «ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ. ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ»
- ՀՀԸՆ 22-01-2024 «ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿԼԻՄԱՅԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
- ՀՀԸՆ 20.04-2020 «ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐ»
- ՀՀԸՆ 32-01-2022 «ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ»
- ՀՀԸՆ 30-02-2022 «ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ»

Համաձայն № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126 պայմանագրի, Մասիսի համայնքապետարանի պատվերով «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆժԵՆԵՐ» ՍՊԸ-ի կողմից մշակվել է «ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Արևաբույր բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը:

Նախագծման աշխատանքների համար հիմք է հանդիսացել Մասիսի համայնքի ղեկավարի կողմից տրված N ՆԹ-11318-25, առ 09.12.2025թ. ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքը և «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ կողմից տրված ՎՋ6342/2022 տեխնիկական պայմանը:

Արևաբույր բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգը սպասարկվում է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ կողմից:

Ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցին միացումը նախատեսված է համաձայն տեխնիկական պայմանի, ըստ որի միացումը իրականացվելու է Դեմիրճյան փողոցում առկա Փ75(HDPE) պոլիէթիլենե ջրագծից:

Համաձայն հստակեցված առաջադրանքի նախատեսվում է.

- Նախագծել բաշխիչ ցանցի ջրագծեր՝ սնուցելով Հերացու, Իսակովի, Բաբաջանյան փողոցների մասնավոր տները և տնտեցվարող սուբյեկտները, պոլիէթիլենե խողովակներով:
- Նախատեսել հակահրդեհայինհիդրանտի հորեր:
- Նախատեսել փականային հանգույցներ:
- Նախատեսել մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների շենքերի մուտքագծերը:

Ջրագծերը համարակալված են պայմանականորեն, որոնց ընդհանուր երկարությունը կազմում է 0.652 կմ:

Խողովակների նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերը նախատեսվում են իրականացնել ավագով:

Ջրագծերի բնականոն աշխատանքն ապահովելու համար նախատեսված են փականային հորեր: Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների ջրամիցումներն իրականացնելու համար նախատեսված են 30 մուտքագծերի կառուցում՝ յուրաքանչյուրի վրա նախատեսելով պոլիմերավազային հոր: Հորերի մեջ ներառված են գնդային DN20 փականներ, որից հետո կատարվելիք աշխատանքները սույն նախագծով նախատեսված չեն: Նախատեսված են նաև հակահրդեհային հիդրանտի հորեր՝ հրշեջ մեքենաներին ջրով ապահովելու համար: Շինարարության ընթացքում, հրշեջ հիդրանտը ձեռք բերելիս, անհրաժեշտ է նախօրոք համաձայնեցնել ՀՀ ԱԻՆ փրկարար ծառայության համապատասխան ստորաբաժանման հետ՝ բանալիների համապատասխանելիությունն ապահովելու համար:


Ջրագծերի կառուցման կամ փոխարինման ընթացքում խրամուղիների վերականգնվող ծածկույթի տեսակը իրականացվում է գոյություն ունեցողին համապատասխան:

Շինարարական աշխատանքների ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա հիմնականում սպասվում է հողային աշխատանքների, խողովակների եռակցման, հիդրոմեկուսացման աշխատանքների իրականացման ժամանակ, բետոնային աշխատանքների կատարման ընթացքում և շինարարական մեքենաների աշխատանքից (գազերի արտանետումներ, քսուկային յուղեր, փոշի, աղմուկ):

Շինարարական աշխատանքները պետք է կատարվեն այնպես, որպեսզի կանխվի շրջակա միջավայրի քայքայումը և լավագույն ձևով պահպանվի բնական լանդշաֆտը: Շրջակա միջավայրը պետք է պաշտպանված լինի Կապալառուների ոչ պիտանի, քայքայող գործողություններից, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ իրականացվում են հիմնական անհրաժեշտ աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքների ավարտվելուն պես անհրաժեշտ է իրականացնել վերականգնման աշխատանքներ, բարեկարգել տարածքը՝ կանխելու համար շրջակա միջավայրի հետագա քայքայումը:

Շինարարական կազմակերպությունը գնահատման ընթացքում, տեղում մանրամասն պետք է ուսումնասիրի բոլոր աշխատանքների տեսակները ըստ ծավալաթերթի և գծագրերի: Անհրաժեշտ է կազմել շինարարական աշխատանքների իրականացման տեխնոլոգիական սխեմաներ և շինարարության կազմակերպման սխեմաները: Այդ սխեմաներում ներառվելու են նաև շինարարության ընթացքում առաջացող հնարավոր բարդությունները:

Վերոհիշյալ աշխատանքները կամ այլ աշխատանքների տեսակները, որոնք պայմանավորված են շինարարության կազմակերպման և շինարարության իրականացման տեխնոլոգիաների հետ, անհրաժեշտ է ներառել ծավալաթերթ - նախահաշվում ներկայացված միավորի արժեքներում:

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան					
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան				ԱՆ	Զ-2
				Բացատրագիր	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER	
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխույժ	բարձրագույն կրթությամբ /ինժեներ-շինարար հիդրոտեխնիկական շինարարություն	1	3 տարի
2	Պողպատե խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Պոլիէթիլեն խող. եռակցող	ցանկացած	1	3 տարի
4	Բանվոր	ցանկացած	5	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Հ/Հ	Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
1	Էլեկավատոր	V=0.25-0.5խմ	1
2	Ինքնաթափ Բեռնատար	առնվազն 8 տ բեռնատարողությամբ	1
3	Շարժական էլեկտրաեռակցման սարքավորում	ցանկացած տիպի	1
4	Խողովակատար մեքենա	10 տ բեռնատարողությամբ	1
5	Ավտոամբարձիչ	սլաքի թռիչքը 16 մ, բեռնատարողությունը 6 տ	1
6	Թեռոլիտ	ցանկացած տիպի	1



«Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշ - նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեկրացիա) լիցենզիայի ներքո շինարարական աշխատանքների կատարումը:


2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝ -ՀԻՂՐՈՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ

3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Խողովակ	30
3	Բետոն	30


ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՍԻՍՆԵՐԻ		
	1 /30 ՕՐ/	2 /30 ՕՐ/	3 /30 ՕՐ/
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԵՎ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱՎԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ			
ՓՈՍՈՐԱԿԻ ԵՎ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ			
ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ			
ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱՃՈՒՄ			
ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ			
ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ, ՀՐԾԵՋ ՀԻՂՐԱՆՏԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ			
ՀԱՅՏՆԱՔԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-3	18
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան						
				Շինարարական աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, տեխնիկական մասնագրեր			
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				



Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան		
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
		ԱՆ	Զ-4
		18	
Բնակավայրի տեղադիրքային սխեմատիկ հատակագիծ			




Ջրագծի W_1 $L_{\text{ԸՆԴ}}=211.0\text{Մ}$, (DN90(HDPE) $L=149.0\text{Մ}$, DN75(HDPE) $L=63.0\text{Մ}$)
Ջրագծի W_2 $L_{\text{ԸՆԴ}}=202.0\text{Մ}$, (DN90(HDPE) $L=130.0\text{Մ}$, DN75(HDPE) $L=72.0\text{Մ}$)
Ջրագծի W_3 $L_{\text{ԸՆԴ}}=239.0\text{Մ}$, (DN90(HDPE) $L=172.0\text{Մ}$, DN75(HDPE) $L=67.0\text{Մ}$)
ԸՆԴԱՄՆԵՐ - 652.0 ԳՇԱՄՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱՎԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- $\emptyset$ գոծի թափումը, ղաղվածությունը, ղաղվածությունը
- W_N (DN) Վերականգնողական զորակների ղաղվածությունը
- (DN) Վերականգնողական զորակների ղաղվածությունը
- (St, HDPE) Պողպատե, ղաղվածությունը, ղաղվածությունը

Պատվիրատու - Սահմանափակված ընկերություն Պայմանագրի № ՍՍՄՀ-ԳՀԾԶ-25/126				ՀՀ ԱՐԴԱՐԱՆԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ			
ՆԱԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱԾԱՏԱԿԱՐԿՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ			
Նախագծի	Հ. Կարապետյան			ԱՇԽԱՏԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
Ստուգի	Գ. Փոքրիկյան			ՓՈՒԼ			
				ԱՄ			
				Զ-5			
				18			
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Անունը	Նախագծի ղեկավարի տեղադրությունը հաստատված, Ս 1:5000			
				«ԳԼԳԵՐ ԻՆՋԻՆԵՐԻՆԳ» ՍՊԸ			
				GLOBAL ENGINEER			



Ջրագիծ W_1 $L_{\text{ընդ.}}=211.0\text{մ}$, (DN90(HDPE)) $L=149.0\text{մ}$, DN75(HDPE) $L=63.0\text{մ}$
Ջրագիծ W_2 $L_{\text{ընդ.}}=202.0\text{մ}$, (DN90(HDPE)) $L=130.0\text{մ}$, DN75(HDPE) $L=72.0\text{մ}$
Ջրագիծ W_3 $L_{\text{ընդ.}}=239.0\text{մ}$, (DN90(HDPE)) $L=172.0\text{մ}$, DN75(HDPE) $L=67.0\text{մ}$
ԸՆԴԱՄԵՆՈՒ - 652.0 ԳՇԱՄԵՏՈՒ

ՊԱՅՄԱՆԱՍԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

W_N

(DN)

(St, HDPE)


ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՐ, ՊԱՀՂԱՄԱՊԻՐ ԶՐԱԳԾԵՐ:

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՐ ԿԱՄ ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ԶՐԱԳԾԵՐ



ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿԱՆԵՐ

ՊՈՐՊՈՍՏ, ՊՈՒԽԹԻՆԵՆ ՆՈՂՈՎԱԿԱՆԵՐ

Պատվիրատու - Ստախի համայնապետարան Պայմանագիր № ՍՍՄՀ-ԳՀՇԸ-25/126				ՀՀ ԱՐԴԱՐԱՏԻ ՄԱՍԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՐՅՈՒՆ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ			
ՆԱԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ՀԱՄԱԿԱՐԳ			
Նախագծեց	Հ. Կարամյան			ՓՈՒԼ		ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան			ԱՆ		Ջ-6	18
				Նախագծվող ջրագիծ W_1 , W_2 և W_3 -ի ուղեգծերի հատմանագիծ, Մ 1:1000			
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Անունը				
				GLOBAL ENGINEER			



Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-7
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան				18	
				Նախագծվող ջրագիծ W ₁ - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 2+11		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			




ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ W₁ ԶՐԱԳԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐԸ	W ₁
1	2	3	4
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ՊՈԼԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ DN90, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	149.0
2	ՊՈԼԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ DN75, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	62.0
3	ՊՈԼԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75	ՀԱՏ	1
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	24.2
2	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	2.7
3	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	203.7
4	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	22.6
5	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ, h=10ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	Մ ³	15.3
6	ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ δ=DN+20 ՍՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	Մ ³	48.3
7	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄՇԱԿՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՑ, ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	Մ ³	188.4
8	ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 3.0ԿՄ	Մ ³	64.8
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ			
1	ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ (ՓՀ - 1)	ԿԱՌՈՒՑ.	1
2	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՐՐԱՆՏԻ ՀՈՐ (ՀՀՀ - 1)	ԿԱՌՈՒՑ.	1


Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-8
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան			Նախագծվող W ₁ ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԹԵՐԹԵՐ	18
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			

ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՓՀ - 1, Մ1:25

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ








ՓԱԿԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ ՓՀ - 1 - Ի ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ (1 ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱՐ)

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ	ՓՀ-1
1	2	3	4
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	0.3
2	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	0.1
3	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	5.3
4	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄԵԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	0.6
5	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄԵԱԿԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՑ, ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	Մ ³	4.9
6	ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 3.0ԿՄ	Մ ³	1.4
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	DN89x4.0 ՊՈՂՊԱՏԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	2.5
2	DN80, PN=1.0ՄՊԱ ՍՈՂՆԱԿԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	1
3	DN80, PN=1.0 ՄՊԱ ԿՑԱՇՈՒԹԱՅԻՆ ՃԿՈՒՆ ՆԵՐԴԻՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	1
4	DN80, PN = 1.0 ՄՊԱ ՊՈՂՊԱՏԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	4
5	DN80, PN = 1.0 ՄՊԱ ՊՈՂՊԱՏԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԱՋԱՏ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	2
6	ՊՈԼԻԵթԻԼԵՆ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75	ՀԱՏ	1
7	ՊՈԼԻԵթԻԼԵՆ (HDPE) ՄԻՋԱՂԻՐ DN90	ՀԱՏ	2
8	ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՐԱՆ B12.5 (100x150x250)	Մ ³	0.004
9	ՊՈՂՊԱՏԵ (ՏԻ) ԽՈՂՈՎԱԿԱՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՎԱԿՈՐ ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ	Մ ²	0.8
10	Ե/Ք ԿԼՈՐ ՀՈՐ D=1.0մ, h=1.5մ	ԿԱՌՈՒՑ.	1

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-9
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան			Նախագծվող ՓՀ - 1-ի հատակագիծ, կտրվածք1-1, Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ	ԹԵՐԹԵՐ	18
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			




Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-10
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան					18
				Նախագծվող ջրագիծ W ₂ - ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 ÷ ՆԿ 2+02	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER	
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			




ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ W₂ ԶՐԱԳԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ




Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ	W ₂
1	2	3	4
ՏԵՆՆՈՒՈՂԻՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏՄՈՒՄ DN90, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	130.0
2	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏՄՈՒՄ DN75, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՉԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	72.0
3	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ DN90	ՀԱՏ	1
4	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75	ՀԱՏ	1
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ	Մ ³	23.2
2	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ	Մ ³	2.6
3	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ	Մ ³	194.9
4	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՋԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԽՑՔՈՎ	Մ ³	21.7
5	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂԱՆՍԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ, h=10ՍՄ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ	Մ ³	14.6
6	ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ δ=DN+20 ՍՄ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ	Մ ³	46.1
7	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԽՑՔԻ ՄՇԱԿԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ, ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	Մ ³	180.6
8	ԱՎԵՐՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՉՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 3.0ԿՄ	Մ ³	61.8



Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-11
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան			Նախագծվող W ₂ ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, հանգույցի սխեմա, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԹԵՐԹԵՐ	18
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			




Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-12
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան				18	
				Նախագծվող ջրագիծ W ₃ - ի երկայնական կտրվածք Նկ 0+00 ÷ Նկ 2+39		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			



ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ W₃ ԶՐԱԳԾԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ	W ₃
1	2	3	4
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԵՐԱԿՑՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ DN90, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	172.0
2	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԵՐԱԿՑՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ DN75, PN=1.0 ՄՊԱ, ԼՎԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	67.0
3	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԵՐԱԲԱՇՆԻՉ DN90	ՀԱՏ	1
4	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԱՆՑՈՒՄ DN90x75	ՀԱՏ	1
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	27.4
2	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	3.0
3	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	230.8
4	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	25.6
5	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ, h=10ՍՄ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ	Մ ³	17.4
6	ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱՎԱԶԻՑ ծ=DN+20 ՍՄ ՀԱՏՈՒԹՅԱՄԲ	Մ ³	54.8
7	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄՇԱԿԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ, ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	Մ ³	213.4
8	ԱՎԵՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 3.0ԿՄ	Մ ³	73.4
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ			
1	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻՐԴԱՆՏԻ ՀՈՐ (ՀՀՀ - 2)	ԿԱՌՈՒՑ.	1




Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-13	18
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան				Նախագծվող W ₃ ջրագծի խրամուղու տիպային լայնական կտրվածքներ, հանգույցի սխեմա, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	 «ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER	
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				

[illegible][illegible]


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ	ՀՀՀ - ՀՀՀ -2
1	2	3	4
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	0.5
2	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	0.1
3	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	8.5
4	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ՄՇԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ, ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ	Մ ³	1.0
5	ՓՈՍՏՈՐԱԿԻ ԵՏԼԻՑՔ, ԿՈՂԱԼԻՑՔԻ ՄՇԱԿՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻՑ, ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	Մ ³	6.9
6	ԱՎԵԼՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒՆԵԼՈՎ 3.0ԿՄ	Մ ³	3.2
ՏԵՆՆՈՂՈՂԻՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
1	DN89x3.5 ՊՈՂՊԱՍԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑԿՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	1.5
2	DN80, PN=1.6 ՄՊԱ ՍՈՂՆԱԿԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	1
3	ՍՏՈՐԳԵՏՆՅԱ ԲԱՐՁՐ ՏԵՂԱՐՄԱՆ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱՆՏ DN80	ՀԱՏ	1
4	DN80, PN = 1.6 ՄՊԱ ՊՈՂՊԱՍԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑԿՈՂ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	5
5	DN80, PN = 1.6 ՄՊԱ ՊՈՂՊԱՍԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑԿՈՂ ԱՋԱՏ ԿՑԱՇՈՒԹԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	1
6	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԻԴՐԱՆՏԻ ՏԱԿԻՐ, ԱՐՄՈՒՆԿ DN80	ՀԱՏ	1
7	DN 80, α=90° ՊՈՂՊԱՍԵ (ՏԻ) ԷԼ. ԵՌԱԿՑԿՈՂ ԱՐՄՈՒՆԿԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	ՀԱՏ	2
8	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ԵՌԱԲԱՇԽԻՉ DN90	ՀԱՏ	1
9	ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ (HDPE) ՄԻՋԱՐԻՐ DN90	ՀԱՏ	1
10	ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՐԱՆ B12.5 (300x300x800)	Մ ³	0.072
11	ՊՈՂՊԱՍԵ (ՏԻ) ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՎԱԿՈՐ ՄԱՍԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ	Մ ²	0.8
12	Ե/Բ ԿԼՈՐ ՀՈՐ D=1.5մ, h=1.8մ	ԿԱՌՈՒՑ.	1

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՄՀ-ԳՀԾԶԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-14	18		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան				 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՇԵՆԵՐ» ՍՊԸ				
				Նախագծվող ՀՀՀ -ի հատակագիծ, կտրվածք1-1, Մ 1:25, աշխատանքների ծավալներ					
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.						


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1




Հ ԱՆԳՈՒՅ 1




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2




ՄԷ-2




ՄԷ-1



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-1



ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ				
Հ/Հ	Անվանում	Քանակ հատ	Միավորի բետոնի ծավալը,մ³/ մետաղի ծախսը կգ	Միավոր մասսա կգ.
Հոր D=1000 ; H _{հաշ} =1800				
●	Պատի օղակ ՊՕ-10-9	1	0.24/8.2	600
	Պատի օղակ ՊՕ-10-6	1	0.16/3.5	400
	Հատակի սալ ՀՍ-10	1	0.18/14.4	450
	Ծածկի սալ ծՍ 1-10	1	0.1/7.7	250
	Թուջե մտոց	1		100


ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ				
Հ/Հ	Անվանում	Քանակ հատ	Միավոր մասսա կգ.	Մանրություն G կգ.
Աստիճան Ա-1				
1	L50x5 L=1400	2	5.3	10.6
2	Ø10AI L=480	5	0.3	1.5
3	L50x5 L=150	4	0.6	2.4
Միավորող էլեմենտ ՄԷ-1(3 հատ)				
4	-80x8 L=160	2	0.6	1.2
5	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
Միավորող էլեմենտ ՄԷ-2(3 հատ)				
6	-80x8 L=160	1	0.6	0.6
7	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
8	-80x8 L=84	1	0.3	0.3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից՝ 0.26մ³
- Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
- Կետով նշված պատի օղակները նախատեսվում է զնեկ գործարանային բացված անցքով:

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-15	18
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան				 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				
Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.0մ, H=1.5մ							


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2




ՄԷ-2




ՄԷ-1




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԱՍՏԻՃԱՆ Ա-1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2



ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ				
Հ/Հ	Անվանում	Քանակ հատ	Միավորի բետոնի ծավալը, մ³/մետաղի ծախսը կգ	Միավոր մասսա կգ
Հոր D=1500 ; H _{հայ} =1800				
	Պատի օղակ ՊՕ-15-9	1	0.4/10.7	1000
●	Պատի օղակ ՊՕ-15-9	1	0.4/10.7	1000
	Հատակի սալ ՀՍ-15	1	0.38/32.7	950
	Ծածկի սալ ՄՍ 1-15	1	0.27/26.7	680
	Թուջե մտոց	1		100


ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ				
Հ/Հ	Անվանում	Քանակ հատ	Միավորի մասսա կգ	Մանրություն G կգ
Աստիճան Ա-1				
1	L50x5 L=1600	2	7.0	14.0
2	Ø10A1 L=480	7	0.3	2.1
3	L50x5 L=150	4	0.6	2.4
Միավորող էլեմենտ ՄԷ-1(3 հատ)				
4	-80x8 L=160	2	0.6	1.2
5	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
Միավորող էլեմենտ ՄԷ-2(3 հատ)				
6	-80x8 L=160	1	0.6	0.6
7	-80x6 L=100	1	0.4	0.4
8	-80x8 L=84	1	0.3	0.3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Նախապատրաստական շերտ h=10սմ հաստությամբ B7.5 դասի բետոնից՝ 0.45մ³
- Պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են թարմ պատրաստված ցեմենտավազային շաղախի վրա:
- Հորի բարձրությունը կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրումով կամ հատակի սալի վրա B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնից իրականացված պատի բարձրացումով:
- Կետով նշված պատի օղակները նախատեսվում է զննել գործարանային բացված անցքով:

Պատվիրատու - Մախիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-16
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան					18
				Ե/Բ հավաքովի կլոր հոր D=1.5մ, H=1.8մ		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			


ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԽԵՄԱ




ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
ԸՍՏ ՋՐԱԳԾԵՐԻ DN ՏՐԱՄԱԳԾԵՐԻ

ՋՐԱԳԻԾ W₁ DN 90(HDPE) - 6 ՍՏ ԿԱՄ ՍՍ,
DN 75(HDPE) - 4 ՍՏ ԿԱՄ ՍՍ,
ՋՐԱԳԻԾ W₂ DN 90(HDPE) - 6 ՍՏ ԿԱՄ ՍՍ,
DN 75(HDPE) - 4 ՍՏ ԿԱՄ ՍՍ,
ՋՐԱԳԻԾ W₃ DN 90(HDPE) - 6 ՍՏ ԿԱՄ ՍՍ,
DN 75(HDPE) - 4 ՍՏ ԿԱՄ ՍՍ,
ԸՆԴԱՄԵՆԸ - 30 ՍՏ ԿԱՄ ՍՍ

Կ Տ Ր Վ Ա Ծ Ք 1 - 1



Կ Տ Ր Վ Ա Ծ Ք 2 - 2



ՋՐԱԳԾԵՐԻՑ ՄՆԿՈՂ ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱՐՈՂ
ՄՈՒՏՔԵԿՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ (30 ՏՈՒՆ)


Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ	W ₁ (10 տոննա)	W ₂ (10 տոննա)	W ₃ (10 տոննա)	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
1	2	3	4	5	6	7
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	ՊՈԼԻԵթԷԼԵՆ (PE) ԵՌԱԿՑՎՈՂ ԽՈՂՈՎԱԿԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ DN25(HDPE), PN=1.0ՄՊԱ, ԼԿԱՑՈՒՄ, ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ, ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄՈՎ	ԳԾՄ	60.0	60.0	60.0	180.0
2	ՄԵՍԱԳԾՎԱՆ ԳՆԴԱՅԻՆ ՓԱԿԱՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՐԿՎՈՐՄԱՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՈՒՐԱԿՈՎ, DN20	ՀԱՏ	10	10	10	30
3	ՊՈԼԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԽԱՍՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄ DN90 X 25	ՀԱՏ	6	6	6	18
4	ՊՈԼԵթԷԼԵՆ (HDPE) ԽԱՍՈՒԹԱՅԻՆ ԱՆՑՈՒՄ DN75X 25	ՀԱՏ	4	4	4	12
5	ՊՈԼԵթԷԼԵՆ (HDPE) ՊԱՐՈՒՐԱԿԱՅԻՆ ԿՑՈՐԴԻՉՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ DN25	ՀԱՏ	10	10	10	30
6	ՊՈԼԵթԷԼԵՆ ԿՑԱՄԱՍ (ՈՐՁ) DN25	ՀԱՏ	10	10	10	30
7	ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏԱՆ ՄՈՒՏՔԱԳԾԻ ՊՈԼԻՄԵՐԱԿԱԶԱՅԻՆ ՀՈՐ (500x630, h=640մմ)	ՀԱՏ	10	10	10	30
ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
1	ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ՄԵՍԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱՆԻՑՔՈՎ	Ս ³	5.7	5.7	5.7	17.1
2	ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ՄԵՍԱԿՈՒՄ IV ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՋԵՆՔՈՎ, ԿՈՂԱՆԻՑՔՈՎ	Ս ³	0.6	0.6	0.6	1.8
3	ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ՄԵՍԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ԷՔՍԿԱԿԱՏՈՐՈՎ, ԿՈՂԱՆԻՑՔՈՎ	Ս ³	4.8	4.8	4.8	14.4
4	ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ՄԵՍԱԿՈՒՄ III ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՋԵՆՔՈՎ, ԿՈՂԱՆԻՑՔՈՎ	Ս ³	43.2	43.2	43.2	129.6
5	ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱԿԱԶԻՑ, h=10ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	Ս ³	3.2	3.2	3.2	9.6
6	ՊԱՇՏՊԱՆԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԱԿԱԶԻՑ	Ս ³	8.1	8.1	8.1	24.3
7	ԽՐԱՄՈՒՐՈՒ ԵՏԼԻՑՔ ԿՈՂԱՆԻՑՔԻ ԳՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ՝ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	Ս ³	43.0	43.0	43.0	129.0
8	ԱՎԵՂՑՈՒԿԱՅԻՆ ԳՐՈՒՄՆԻ ԲԱՐՁՐՈՒՄ ԱՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՎ 3.0ԿՄ	Ս ³	11.3	11.3	11.3	33.9

Ծ Ա Ն Ո Թ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն


- ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍԱԿԱԾ Է ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 30 ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ
ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ:
- ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆԿՈՂ
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՆՈՒՅՆ ՏԻՊԻ, ԻՆՉՈՐ ՏԿՅԱԼ
ՀԱՏԱԿՈՒՄ ՆԱԽԱԾՎՈՂ ՋՐԱԳԾԻ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆԿՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՏԵՍԱԿԱՆ Է:
- 30 ՄԱՍՆԱԿՈՐ ՏՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԾԵՐԻ ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿԱԿԱԾ
ԵՆ ՄԻՆԶԵՎ ՋՐԱԶԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐ (ՆԵՐԱՈՅԱԼ ՀՈՐ):

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-17
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան			Մասնավոր տնօրենի մուտքագծերի իրականացման սխեմա, կտրվածքներ, աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԹԵՐԹԵՐ	18
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.			


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:10



Կտրվածք 2-2
Մ 1:10



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ 1:10



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ԿԱՓԱՐԻՉ
- ՊԱՏ
- ՀԻՄՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿ
- ՊՈՂՊԱՏԵ ԲՈՆԱԿ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

N	Ցուցանիշի անվանումը	Չափ. միավ.	Ցուցանիշի նշանակությունը
1	Ջրակլանում	%	0.2-0.5
2	Ծռման ամրություն	ՄՊա	2.5-3.0
3	Սեղման ամրություն	ՄՊա	>25
4	Ջերմակայունություն	°C	>+50-+150
5	Բեռնակրողունակություն	տ	>12
6	Հումքը՝ պոլիմեր-ավազ		



ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափ. միավ.	Քանակը
1	2	3	4
(Ջրաչափական 1 հորում տեղադրվող ջերմամեկուսիչ տարր)			
7	 Փրփրապլաստ h=15մմ, S=0.13մ ²	հատ	2
8	 Փրփրապլաստ h=15մմ, S=0.10մ ²	հատ	2
9	 Փրփրապլաստ h=70մմ, S=0.11մ ²	հատ	1

Ծ Ա Ն Ո Թ Ու Թ Յ Ու Ն

- ԴԻՏԱՀՈՐԸ ՊԵՏՔ Է ՈՒՆԵՆԱ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ՝ ԳՕՍՏ 30108-94 ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ:
- ԲԵՌՆԱԿՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ >12Տ-ԻՑ:
- ԿԱՓԱՐԻՉԸ՝ ԿԱՊՈՒՅՏ ԳՈՒՅՆԻ, «ՋՈՒՐ» ՂԱԶԿԱԾՔՈՎ, ՊՈՂՊԱՏԵ ԵՐԿՈՒ ԲՈՆԱԿՆԵՐՈՎ:
- ՀՈՒՄՔԸ՝ ՊՈԼԻՄԵՐ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ:

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/126				ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան				ԱՆ	Զ-18	18
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան			Պոլիմերավազային հորի իրականացման լուծումներ	 «ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋՆԵՆԵՐ» ՍՊԸ GLOBAL ENGINEER		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.				



ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՃԱՆԱԿԱՐՀԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐԻ ՏԵՍՔԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

- 1.25** «Ճանապարհային աշխատանքներ»
- 4.2.1** «Արգելքի շրջանցումը աջից»։ շրջանցումը թույլատրվում է միայն սլաքով ցույց տրված կողմից.
- 4.2.2** «Հանդիպակաց երթևեկության առավելություն»։ արգելվում է մուտք գործել ճանապարհի նեղ հատված, եթե դա կարող է դժվարացնել հանդիպակաց երթևեկությունը: Վարորդը պետք է ճանապարհը զիջի նեղ հատվածին հանդիպակաց կողմից մոտեցող տրանսպորտային միջոցներին.
- 2.6** «Առավելագույն արագության սահմանափակում»։ արգելվում է նշանի վրա նշվածից բարձր արագությամբ (կմ/ժ) երթևեկելը.
- 3.24**

Ծանոթություն

Շինհրապարակը կազմակերպել տվյալ տարածքի փաստացի իրավիճակի հնարավորություններից ելնելով:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- W_N — Նախագծվող ջրամատակարարման խողովակաշար
- Քանդվող խրամուղի
- Ցուցատախտակ՝ պատվիրատու և կապալառու կազմակերպությունների և շինարարական աշխատանքների սկզբի և ավարտի տվյալներով
- Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների լուսաբանման համար նախատեսված ցուցատախտակ
- Սահմանազատող ժապավեն
- Մետաղական ճաղավանդակ
- Լուսատու սարքեր՝ գիշերային և մութ ժամերին անվտանգ երթևեկության և հետիոտնի տեղաշարժի համար
- Ժամանակավոր կամրջակ
- Ժամանակավոր աղբարկղ
- Դանապարհային նշաններ
- Բիոզուգարան

Ուշադրություն

- Նախքան քանդման աշխատանքների սկսելը պետք է կատարված լինեն կազմակերպչական-նախապատրաստական հետևյալ միջոցառումները համաձայն ՀՀՇՆ I-3.01.01-2008 <<Շինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում>> շինարարական նորմերի
1. Կազմակերպել շին. աղբի կուտակման տեղը, հնարավորության դեպքում աղբը շին. հրապարակից տեղափոխել ամեն օր
 2. Նախապատրաստել կենցաղային շինությունը
 3. Համապատասխան կազմակերպություններից ստանալ բեռնատար ավտոտրանսպորտի երթևեկության թույլտվություն
 4. Կատարել շինարարական հրապարակի ժամանակավոր ցանկապատում
 5. Ապահովել աշխատանքային տեղամասերի լուսավորությունը համաձայն լուսավորության նորմերի, հետևել հրդեհային անվտանգության և էլեկտրական անվտանգության նորմերին
 6. Ապահովել ժամանակավոր էլեկտրամատակարարում Աշխատանքներն իրականացնել մեկ հերթափոխով:

Պատվիրատու - Մասիսի համայնքապետարան Պայմանագիր № ԱՄՍՀ-ԳՀԾԶԲ-22/63-1			
ՆԳԻ	Ս. Փոքրիկյան		
Նախագծեց	Հ. Կարապետյան		
Նախագծեց	Ս. Սարգսյան		
Ստուգեց	Գ. Փոքրիկյան		
Պաշտոնը	Ազգանունը	Ստորագր.	Ամսաթ.

ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԵՎԱԲՈՒՅՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	Զ-1	1
Շինմոնտաժային աշխատանքների կազմակերպման տիպային սխեմա			