

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Արբաթ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքային նախագծի նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N11 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2.46779
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3,05760
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -2.0%
10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
11. Տեխնիկական հսկողություն – 2,0%
12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **31 974,696** հազ.դրամ

Կազմեց



Ա. Դովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Երազրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲԵՆԿԱՎԱՅՐԻ ՁՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՔԵՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ամփոփ Նախահաշվարկ

Ամփոփ Նախահաշվի գումարը կազմում է **31,974.696** հազար դրամ

Կազմված է 2025-11 թ. Գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1	Արբաթ գյուղի ջրամատակարարման համակարգ	24,153.0	–	0.0	–	24,153.0
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	24,153.0	0.0	0.0	0.0	24,153.0
		Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ					
2	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	362.3	0.0	–	–	362.3
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	362.3	0.0	0.0	0.0	362.3
		Ընդամենը ըստ 1 – 8 գլխի	24,515.2	0.0	0.0	0.0	24,515.2
		Գլուխ 9					
3	0.70%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	171.6	0.0			171.6
4	0.15%	Հինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	36.8	0.0			36.8
5	2.00%	Փոքր ծավալի շՄԱ	490.3	0.0			490.3
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	698.7	0.0	0.0	0.0	698.7
		Ընդամենը ըստ 1 – 9 գլխի	25,213.9	0.0	0.0	0.0	25,213.9

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2.0%	Տեխնիկական հսկում				504.3	504.3
7	0.6%	Հեղինակային հսկում				151.3	151.3
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	655.6	655.6
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	25,213.9	0.0	0.0	655.6	25,869.5
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	756.4	0.0	0.0	19.7	776.1
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	25,970.4	0.0	0.0	675.2	26,645.6
9		ԱԱՀ - 20%	5,194.1	0.0	0.0	135.0	5,329.1
		Ամբողջը հազ. Դրամ	31,164.4	0.0	0.0	810.3	31,974.7
		Այդ թվում հետադարձ գումար					54.3

«ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՎԵՍՏԻՆԻ» ՍՊԸ տնօրեն՝

 Գ. Փոքրիկյան

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Արբաթ գյուղ

Կազմված է 2025թ. Գներով

Նախահաշվային արժեքը

24153.0

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	Ընդհանուր
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Ձրագիծ W-1	5,468.5	–		–	5,468.5
2	Նախահաշիվ N1-2	Ձրագիծ W-2	8,481.7				8,481.7
3	Նախահաշիվ N1-3	Ձրագիծ W-3	5,983.1				5,983.1
4	Նախահաշիվ N1-4	Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (60 տուն)	4,219.6				4,219.6
		Ընդամենը	24,153.0	0.0	0.0	0.0	24,153.0

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՈՒ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐԹՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Տեղային Նախահաշիվ 1-1

Ձրագիծ N-1

Կազմված է 2025-11թ. գներով
Գ. աշխ. = 2467,79
Գ. մեք. = 30,5760
Ընդհանուր արժեքը 5,468.5
հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծավալը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	24.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	7.9
					0.0	0.0									
2	27-33 Գն. 3	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 4.0կմ	մ ³	1.5	0.83	1.68	-	-	-	-	-	-	7.19	7.19	10.8
					2.0	5.1									
3	1-1594 Գն. 3	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում եքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 4.0կմ	մ ³	1.5	0.013	1.038	-	-	-	-	-	-	3.21	3.21	4.8
					0.0	3.2									
4	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	172.3	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	122.7
					0.0	0.7									
5	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	19.2	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	91.92
					4.8	0.0									
6	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	403.8	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	221.5
					0.0	0.5									
7	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	44.9	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	121.9
					2.71	0.00									
8	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, հ=10 սմ հաստ	մ ³	38.9	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	281.6
					2.2	0.0									
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	122.7	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	888.2
					2.2	0.0							5.04		
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
10	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	475.4	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	172.87
					0.2	0.2									
11	27-42	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ²	15.6	0.02	0.13	-	-	-	-	-	-	0.43	1.37	21.4
					0.0	0.4									
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0.189		4.00	0.87			
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015		4.00	0.07	0.94		
							Ջուր	մ ³	0.030		0.17	0.01			
12	27-164-2 27-165-2 գ=4	Սանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	15.60	0.021	0.05	-	-	-	-	-	-	0.20	4.72	73.6
					0.05	0.15									
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0.146		27.00	4.51	4.51		
13	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ	մ ³	164.8	0.32	0.81	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	539.92
					0.8	2.5									
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-119	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	383.0	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	0.39	1.66	635.8
					0.2	0.2									
							Խողովակ	մ	1.01		1.100	1.27	1.27		
2	22-117	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	մ	153.0	0.06	0.05	-	-	-	-	-	-	0.30	1.19	182.4
					0.15	0.15									
							Խողովակ	մ	1.01		0.770	0.89	0.89		
3	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE)	հատ	1	0.23	0.151	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	5.0
					0.6	0.5									
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
4	22-312	Պոլիէթիլենե DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	536.0	0.030	0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	42.6
					0.07	0.00									
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
		Փականային հանգույց ՓՅ-1													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.3	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.4
					0.03	0.69									
2	1-962	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.4	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.9
					4.79	0.00									
3	1-1551	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.3	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	1.3
					0.02	0.53									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	1-961	Փսոտրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	0.8
					2.71	0.00									
5	1-1638 1-1185	Փսոտրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4.9	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	1.78
					0.2	0.2									
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	1.4	0.324	0.810	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	4.6
					0.8	2.5									
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN89x4,0 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.5	0.21	0.03	-	-	-	-	-	-	0.61	3.68	9.19
					0.5	0.1									
							խողովակ	մ	1.0		2.68	3.07	3.07		
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,0ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31	0.09	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
					3.23	0.28									
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-384 գ=0,5	Կցաշուրթային չկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	0.66	0.05	-	-	-	-	-	-	1.75	19.3	19.29
					1.62	0.14									
							չկուն ներդիր	հատ	1.0		15.3	17.53	17.5		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	4	0.31	0.31	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	22.90
					0.77	0.95									
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	8.02
					0.00	0.00									
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
6	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE)	հատ	4	0.23	0.151	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	20.2
					0.6	0.5									
							ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
7	6-30	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.004	2.34	1.20	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	0.2
					5.8	3.7									
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65			
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում	մ ²	0.80	0.38	0.00	-	-	-	-	-	-	0.94	1.35	1.1
					0.9	0.0									
							յուղաներկ	կգ	0.250		1.27	0.36			
							օլիֆ	կգ	0.030		1.17	0.04			
							տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն	մ ³	0.26	0.70	0.28	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	7.48
					1.7	0.9									
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
10	22-446	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.7	5.86	7.14	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	28.3
					14.5	21.8									
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	22.92	22.9
					0.0	0.0									
							ե/բ սալ ամրացում	հատ	1.00		20.00	22.9	22.92		
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	28.65	28.7
					0.0	0.0									
							պատի օղակ	հատ	1.00		25.00	28.7	28.65		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	26.36	26.4
					0.0	0.0									
							պատի օղակ	հատ	1.00		23.00	26.4	26.36		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոդուլ	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	94.23	94.2
					0.0	0.0									
							ծածկի սալ	հատ	1.00		82.22	94.2	94.23		
15	7-334	Ե/բ դիսախորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028	0.001	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
					0.1	0.0									
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	14.5	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	10.80
					0.0	0.0									
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ֆակտորիային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-1) -1հատ													
		Յողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.0	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.1
					0.03	0.69									
2	1-962	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.4
					4.79	0.00									
3	1-1551	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	6.1	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	3.3
					0.02	0.53									
4	1-961	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.7	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	1.9
					2.71	0.00									
5	1-1638 1-1185	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տվանումով	մ ³	6.9	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	2.51
					0.2	0.2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	3.2	0.324	0.810	–	–	–	–	–	–	3.28	3.28	10.5
					0.8	2.5									
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	1.5	0.21	0.03	–	–	–	–	–	–	0.61	3.38	5.07
					0.5	0.1									
							հողովակ	մ	1.0		2.42	2.77	2.77		
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31	0.09	–	–	–	–	–	–	3.51	35.6	35.60
					3.23	0.28									
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Φ80մմ, H=500մմ,	հատ	1	0.96	0.12	–	–	–	–	–	–	2.13	116.73	116.73
					1.8	0.3									
							հիդրանտ	հատ	1		100.0	114.60	114.60		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	5	0.31	0.31	–	–	–	–	–	–	1.71	5.72	28.62
					0.77	0.95									
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	1	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	4.01	4.01
					0.00	0.00									
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
6	22-362	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	4.5	0.19	0.16	–	–	–	–	–	–	0.73	1.48	6.66
					0.3	0.4									
							Ձևավոր մասեր	կգ	1.0		0.650	0.75	0.75		
7	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE)	հատ	2	0.23	0.151	–	–	–	–	–	–	1.03	5.04	10.1
					0.6	0.5									
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
8	6-30	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.072	2.34	1.20	–	–	–	–	–	–	9.44	51.46	3.7
					5.8	3.7									
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65			
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
9	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	0.80	0.384	0.0003	–	–	–	–	–	–	0.95	1.36	1.08
					0.9	0.0									
							Յուղաներկ	կգ	0.25		1.273	0.36			
							Օլիֆ	կգ	0.03		1.170	0.04			
							Տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.45	0.70	0.28	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	12.94
					1.7	0.9									
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
11	22-446	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.5	5.86	7.14	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	60.4
					14.5	21.8									
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
12	Շուկա	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	34.38	34.4
					0.0	0.0									
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		30.00	34.4	34.38		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	2	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	45.84	91.7
					0.0	0.0									
							պատի օղակ	հատ	1.00		40.00	45.8	45.84		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոլի	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	114.60	114.6
					0.0	0.0									
							ծածկի սալ	հատ	1.00		100.00	114.6	114.60		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028	0.001	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
					0.1	0.0									
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	18.5	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	13.78
					0.0	0.0									
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												4,348.3
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												578.3
		Ընդամենը	հազ. դր.												4,926.6
		Շահույթ - 11%	հազ. դր.												541.9
		Ընդամենը	հազ. դր.												5,468.5

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Երազրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային Նախահաշիվ 1-2

Ձրագիծ W-2

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79
Գ. մեք. = 30,5760

Ընդհանուր արժեքը 8,481.7

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների ՈՈ	Աշխատանքների անվանումը	Զախման միավորը	Քանակը	Աշխատավորձ միավորը ռուբ. հազ. Դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավորձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զախման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Ասֆալտետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	448.0	0.0 0.0	0.0 0.0	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	147.8
2	27-33 Գն. 3	Ասֆալտետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 4.0կմ	մ³	28.6	0.83 2.0	1.68 5.1	-	-	-	-	-	-	7.19	7.19	205.6
3	1-1594 Գն. 3	Ասֆալտետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 4.0կմ	մ³	27.4	0.013 0.0	1.038 3.2	-	-	-	-	-	-	3.21	3.21	87.9
4	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	262.1	0.011 0.0	0.224 0.7	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	186.7
5	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	29.1	1.940 4.8	0.000 0.0	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	139.32
6	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	328.6	0.008 0.0	0.173 0.5	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	180.3
7	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	36.5	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	99.1
8	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, հ=10 սմ հաստ	մ³	43.4	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	314.2
							ավազ	մ³	1.1		4.00	5.04	5.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	129.6	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	938.1
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
10	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցբ կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	475.5	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	172.90
11	27-42	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ²	291.2	0.02 0.0	0.13 0.4	-	-	-	-	-	-	0.43	1.37	400.1
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0.189		4.00	0.87	0.94		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015		4.00	0.07			
							Ձուր	մ ³	0.030		0.17	0.01			
12	27-164-2 27-165-2 գ=4	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	291.20	0.021 0.05	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.20	4.72	1,373.1
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0.146		27.00	4.51	4.51		
13	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ	մ ³	180.8	0.32 0.8	0.81 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	592.34
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-119	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	474.0	0.07 0.2	0.07 0.2	-	-	-	-	-	-	0.39	1.66	786.8
							խողովակ	մ	1.01		1.100	1.27	1.27		
2	22-117	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	մ	125.0	0.06 0.15	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.30	1.19	149.0
							խողովակ	մ	1.01		0.770	0.89	0.89		
3	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE)	հատ	1	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	5.0
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
4	22-312	Պոլիէթիլենե DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և պիտահանում	մ	599.0	0.030 0.07	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	47.6
							ջուր	մ ³	0.03		0.17	0.01	0.01		
		Փականային հանգույց ՓՅ-2													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.3	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.4	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.9
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.3	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	1.3
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	0.8
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	1.78
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	1.4	0.324 0.8	0.810 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	4.6
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-65	Պողպատե DN89x4,0 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.68	9.19
							խողովակ	մ	1.0		2.68	3.07	3.07		
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-384 q=0,5	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	0.66 1.62	0.05 0.14	-	-	-	-	-	-	1.75	19.3	19.29
							ձկուն ներդիր	հատ	1.0		15.3	17.53	17.5		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	4	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	22.90
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	8.02
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
6	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-63 (HDPE)	հատ	3	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	15.1
							ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
7	6-30	Բետոնե հենարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.004	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	0.2
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում	մ ²	0.80	0.38 0.9	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.94	1.35	1.1
							յուղաներկ	կգ	0.250		1.27	0.36			
							օլիֆ	կգ	0.030		1.17	0.04	0.41		
							տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.26	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	7.48
							Բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	22-446	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.7	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	28.3
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	22.92	22.9
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		20.00	22.9	22.92		
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	28.65	28.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		25.00	28.7	28.65		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	26.36	26.4
							պատի օղակ	հատ	1.00		23.00	26.4	26.36		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍԼ-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	94.22	94.2
							ծածկի սալ	հատ	1.00		82.22	94.2	94.22		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	14.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	10.80
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-2) -1հատ													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.0	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.1
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.4
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	6.1	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	3.3
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.7	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	1.9
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	6.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	2.51
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	3.2	0.324 0.8	0.810 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	10.5
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	1.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.38	5.07
							խողովակ	մ	1.0		2.42	2.77	2.77		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Φ80մմ, H=500մմ,	հատ	1	0.96 1.8	0.12 0.3	-	-	-	-	-	-	2.13	116.73	116.73
							հիդրանտ	հատ	1		100.0	114.60	114.60		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	5	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	28.62
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	1	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	4.01
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
6	22-362	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	4.5	0.19 0.3	0.16 0.4	-	-	-	-	-	-	0.73	1.48	6.66
							Ձևավոր մասեր	կգ	1.0		0.650	0.75	0.75		
7	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE)	հատ	2	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
8	6-30	Բետոնե հենարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.072	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	3.7
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողպատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
9	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ շուղաներկում	մ2	0.80	0.384 0.9	0.0003 0.0	-	-	-	-	-	-	0.95	1.36	1.08
							Ցուղաներկ	կգ	0.25		1.273	0.36			
							Օլիֆ	կգ	0.03		1.170	0.04	0.41		
							Տրոբրված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
10	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.45	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	12.94
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
11	22-446	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.5	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	60.4
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
12	Շուկա	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	34.38	34.4
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		30.00	34.4	34.38		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	2	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	45.84	91.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		40.00	45.8	45.84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	114.60	114.6
					0.0	0.0									
							ծածկի սալ	հատ	1.00		100.00	114.6	114.60		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028	0.001	–	–	–	–	–	–	0.07	0.82	7.11
					0.1	0.0									
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	18.5	0	0	–	–	–	–	–	–	0	0.74	13.78
					0.0	0.0									
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												6,744.2
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												897.0
		Ընդամենը	հազ. դր.												7,641.1
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												840.5
		Ընդամենը	հազ. դր.												8,481.7

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՅ-ԳՅԾԶԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ 1-3

Զրադիժ Պ-3

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79
Գ. մեք. = 30,5760

Ընդհանուր արժեքը 5,983.1
հազար դրամ

Հ/հ	Փաստաթղթերի ՆՆ	Աշխատանքների անվանումը	Զախման միավորը	Քանակը	Աշխատավրձ միավորը ռուբ. հազ. Դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավրձի միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զախման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծավալը	Միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Շուկա	Անֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	248.0	0.0 0.0	0.0 0.0	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	81.8
2	27-33 Գն. 3	Անֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 4.0կմ	մ ³	15.8	0.83 2.0	1.68 5.1	-	-	-	-	-	-	7.19	7.19	113.6
3	1-1594 Գն. 3	Անֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 4.0կմ	մ ³	15.2	0.013 0.0	1.038 3.2	-	-	-	-	-	-	3.21	3.21	48.8
4	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	229.7	0.011 0.0	0.224 0.7	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	163.6
5	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	25.5	1.940 4.8	0.000 0.0	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	122.08
6	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	259.8	0.008 0.0	0.173 0.5	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	142.5
7	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	28.9	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	78.5
8	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ	մ ³	34.7	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	251.2
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ	մ³	109.8	0.89	0.00	–	–	–	–	–	–	2.20	7.24	794.8
					2.2	0.0									
							ավազ	մ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
10	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ³	395.0	0.074	0.059	–	–	–	–	–	–	0.36	0.36	143.63
					0.2	0.2									
11	27-42	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ²	161.2	0.02	0.13	–	–	–	–	–	–	0.43	1.37	221.5
					0.0	0.4									
							Խիճ 40–70մմ	մ³	0.189		4.00	0.87	0.94		
							Խիճ 10–20մմ	մ³	0.015		4.00	0.07			
							Ձուր	մ³	0.030		0.17	0.01			
12	27-164-2 27-165-2 Գ=4	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ²	161.20	0.021	0.05	–	–	–	–	–	–	0.20	4.72	760.1
					0.05	0.15									
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0.146		27.00	4.51	4.51		
13	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ	մ³	148.9	0.32	0.81	–	–	–	–	–	–	3.28	3.28	487.83
					0.8	2.5									
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-119	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	353.0	0.07	0.07	–	–	–	–	–	–	0.39	1.66	586.0
					0.2	0.2									
							խողովակ	մ	1.01		1.100	1.27	1.27		
2	22-117	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	մ	126.0	0.06	0.05	–	–	–	–	–	–	0.30	1.19	150.2
					0.15	0.15									
							խողովակ	մ	1.01		0.770	0.89	0.89		
3	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90–75 (HDPE)	հատ	1	0.23	0.151	–	–	–	–	–	–	1.03	5.04	5.0
					0.6	0.5									
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
4	22-312	Պոլիէթիլենե DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	479.0	0.030	0.00	–	–	–	–	–	–	0.1	0.08	38.1
					0.07	0.00									
							ջուր	մ³	0.03		0.17	0.01	0.01		
		Չակահրդիային հիդրանտի հոր (333-3) -1հատ													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	3.0	0.011	0.224	–	–	–	–	–	–	0.71	0.71	2.1
					0.03	0.69									
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	0.3	1.940	0.000	–	–	–	–	–	–	4.79	4.79	1.4
					4.79	0.00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	6.1	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	3.3
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.7	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	1.9
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	6.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	2.51
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	3.2	0.324 0.8	0.810 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	10.5
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-65	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	1.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.38	5.07
							խողովակ	մ	1.0		2.42	2.77	2.77		
2	22-384	Սողնակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Φ80մմ, H=500մմ,	հատ	1	0.96 1.8	0.12 0.3	-	-	-	-	-	-	2.13	116.73	116.73
							հիդրանտ	հատ	1		100.0	114.60	114.60		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	5	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	28.62
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	1	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	4.01
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
6	22-362	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	4.5	0.19 0.3	0.16 0.4	-	-	-	-	-	-	0.73	1.48	6.66
							ձևավոր մասեր	կգ	1.0		0.650	0.75	0.75		
7	22-365	Պլիեթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE)	հատ	2	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
							ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
8	6-30	Բետոնե հենարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.072	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	3.7
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65			
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
9	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	0.80	0.384 0.9	0.0003 0.0	-	-	-	-	-	-	0.95	1.36	1.08
							Ցուղաներկ	կգ	0.25		1.273	0.36			
							Օլիֆ	կգ	0.03		1.170	0.04			
							Տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
10	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.45	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	12.94
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	22-446	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.5	5.86	7.14	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	60.4
					14.5	21.8	բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
12	Շուկա	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	34.38	34.4
					0.0	0.0	ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		30.00	34.4	34.38		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	2	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	45.84	91.7
					0.0	0.0	պատի օղակ	հատ	1.00		40.00	45.8	45.84		
14	Շուկա	ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	114.60	114.6
					0.0	0.0	ծածկի սալ	հատ	1.00		100.00	114.6	114.60		
15	7-334	ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028	0.001	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
					0.1	0.0	մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	18.5	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	13.78
					0.0	0.0	մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												4,757.5
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												632.7
		Ընդամենը	հազ. դր.												5,390.2
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												592.9
		Ընդամենը	հազ. դր.												5,983.1

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ 1-4

Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (60 տուն)

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79

Ընդհանուր արժեքը

4,219.6

հազար դրամ

Գ. մեք. = 30,5760

Հ/հ	Գնացուցակների №	Աշխատանքների անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը	Աշխատավորձ միավորը ըստ հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ըստ հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավորձի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծավալը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողլիցքով	մ ³	59.1	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	42.1
					0.0	0.7									
2	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	6.6	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	31.60
					4.8	0.0									
3	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողլիցքով	մ ³	87.6	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	48.1
					0.02	0.53									
4	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	9.8	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	26.6
					2.71	0.00									
5	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ	մ ³	9.5	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	68.8
					2.2	0.0							5.04		
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
6	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	24.3	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	175.9
					2.2	0.0							5.04		
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
7	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետիցք կողլիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	129.2	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	46.98
					0.2	0.2									
8	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ	մ ³	33.9	0.32	0.81	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	111.06
					0.8	2.5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-117 Գ=0.5	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN25, PN=1,0 ՍՊա փորձարկումով	մ	180.0	0.03 0.07	0.03 0.08	-	-	-	-	-	-	0.15	0.29	51.46
							խողովակ	մ	1.01		0.117	0.14	0.14		
2	16-185	Մետաղական գնդային փականների մոնտաժում ներքին պարուրակով DN20	հատ	60	0.19 0.47	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.50	2.22	133.11
							փական	հատ	1		1.5	1.72	1.72		
3	22-365	Պոլիէթիլեն խամուղայի անցում DN90-25 (HDPE)	հատ	36	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	2.61	93.87
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		1.4	1.58	1.58		
4	22-365	Պոլիէթիլեն խամուղայի անցում DN75-25 (HDPE)	հատ	24	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	2.18	52.27
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		1.0	1.15	1.15		
5	22-365	Պոլիէթիլեն պարուրակային կցորդիչ DN25	հատ	60	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	1.59	95.12
							կցորդիչ	հատ	1		0.483	0.55	0.55		
6	22-365	Պոլիէթիլեն կցամաս DN25 որձ միացում	հատ	60	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	1.27	76.35
							կցամաս	հատ	1		0.21	0.24	0.24		
7	22-312	Պոլիէթիլեն DN25 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	180.0	0.030 0.07	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	14.3
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
8	7-668	Պոլիմերապագային հորի տեղադրում (500x630, h=640մմ)	հատ	60	0.59 1.46	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	1.46	38.13	2,287.68
							հոր	հատ	1		32.00	36.67	36.67		
		Ընդամենը	հազ. դր.												3,355.2
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												446.2
		Ընդամենը	հազ. դր.												3,801.5
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												418.2
		Ընդամենը	հազ. դր.												4,219.6

Կազմեց՝



Մ. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր / Договор № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՍԱՐՁԻ ՍԱՍԻՍ ՀԱՍՏԱՅՆՔԻ ԱՐԲԱԹ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՍՏԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / Название проекта: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА АРБАТА ОБЩИНЫ МАСИС, АРАРАТСКОГО МАРЗА РА

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ / Объемная ведомость - смета

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը / Виды работ и название	Չ/Մ / ед. изм.	Քանակ / шт	Միավ. գինը / Цена ед.	Գումարը / Сумма	Գումարը %- ով / Сумма с %
1	3	4	5	6	7	
	Արբաթ գյուղ / Село Арбат					
	Զրագիծ W-1 / Водопровод W-1					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ / Резка асфальтбетонного слоя с пилой толщиной 10см	մ/մ	24.0	0.44	10.6	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 4.0կմ /Снесение асфальтбетонного слоя с перегрузом на а/м и перевозка до расстояния 4.0 км	մ³/մ³	1.5	9.58	14.4	
3	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում եքսկավատով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 4.0կմ / Снесение асфальтбетонного подслоя с экскаватором с перегрузом на а/м.и перевозка до расстояния 4.0км.	մ³/մ³	1.5	4.28	6.4	
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ³/մ³	172.3	0.95	163.6	
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ³/մ³	19.2	6.38	122.5	
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ³/մ³	403.8	0.73	295.3	
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ³/մ³	44.9	3.62	162.4	
8	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ³/մ³	38.9	9.65	375.3	
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ³/մ³	122.7	9.65	1,183.8	
10	Խրամուղու ետիցք կողալիցքի մշակած գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ³/մ³	475.4	0.48	230.4	
11	ԽՀի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ / Реализация подготовительного слоя щебня толщиной, h 15 см	մ²/մ²	15.6	1.83	28.6	
12	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ / Мелкозернистого асфальтбетон, h =6см	մ²/մ²	15.60	6.28	98.0	
13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 4.0км.	մ³/մ³	164.8	4.37	719.6	
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					

1	Պոլիէթիլէնէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN90 (HDPE), PN1.0 с испытанием	մ/մ	383.0	2.21	847.4	
2	Պոլիէթիլէնէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN75 (HDPE), PN1.0 с испытанием	մ/մ	153.0	1.59	243.1	
3	Պոլիէթիլէնէն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	հատ/шт	1	6.72	6.7	
4	Պոլիէթիլէնէն DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	մ/մ	536.0	0.11	56.8	
Փականային հանգույց ֆ3-1 / Задвешной узел ф3-1						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ³/մ³	3.3	0.95	3.1	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ³/մ³	0.4	6.38	2.6	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ³/մ³	2.3	0.73	1.7	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ³/մ³	0.3	3.62	1.1	
5	Փոսորակի ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով/ Обратная засыпка катлавана из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ³/մ³	4.9	0.48	2.4	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում փինչն 4.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ³/մ³	1.4	4.37	6.1	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN89x4,0 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x4	մ/մ	2.5	4.90	12.3	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ/шт	1	47.44	47.4	
3	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Адаптор DN80мм, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ/шт	1	25.71	25.7	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա/ Стальные эл. сварные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ/шт	4	7.63	30.5	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные свободные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ/шт	2	5.35	10.7	
6	Պոլիէթիլէնէն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	հատ/шт	4	6.72	26.9	

7	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.004	68.59	0.3	
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտալ ներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.79	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.26	38.33	10.0	
10	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.0м H=1,5м	մ ³ /մ ³	0.7	55.55	37.8	
11	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՄ-10 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.0м ՅՄ-10	հատ /шт	1	30.55	30.5	
12	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-9	հատ /шт	1	38.18	38.2	
13	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-6	հատ /шт	1	35.13	35.1	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՄ1-10 տիպի բուլբ ծանր մոնոլի / Установка плит перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ԾՄ1-10	հատ /шт	1	125.59	125.6	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեք / Стоимость металлической лестницы	կգ /кг	14.5	0.99	14.4	
Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-1) - 1 հատ / Пожарный гидрант (ՀՀՀ-1) - 1 шт.						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	3.0	0.95	2.8	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	6.38	1.9	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	6.1	0.73	4.5	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.7	3.62	2.5	
5	Փոսորակի ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлавана из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	6.9	0.48	3.3	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնաձայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ ³ /մ ³	3.2	4.37	14.0	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլեմենտներով խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x3.5	մ /м	1.5	4.50	6.8	
2	Սողակ DN80մ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,6МПА, с монтажом	հատ /шт	1	47.44	47.4	

3	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով $\Phi 80$ մմ, H=500մմ / Установка подземного пожарного гидранта с подставкой $\Phi 80$ мм, H=500мм	հատ /шт	1	155.58	155.6	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	5	7.63	38.1	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные свободные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	1	5.35	5.3	
6	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ /кг	4.5	1.97	8.9	
7	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90 (HDPE)	հատ /шт	2	6.72	13.4	
8	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /м ³	0.072	68.59	4.9	
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /м ²	0.80	1.81	1.4	
10	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /м ³	0.45	38.33	17.2	
11	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.5м H=1,8м	մ ³ /м ³	1.5	55.55	80.5	
12	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՄ-15 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.5м ՀՄ-15	հատ /шт	1	45.82	45.8	
13	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-15-9	հատ /шт	2	61.10	122.2	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՄ1-15 տիպի թուշե ծանր ստոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ԾՄ1-15	հատ /шт	1	152.74	152.7	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեք / Стоимость металлической лестницы	կգ /кг	18.5	0.99	18.4	
Ընդամենը / Всего					5,795.4	22.6
Ջրագիծ W-2 / Водопровод W-2						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ / Резка асфальтбетонного слоя с пилой толщиной 10см	մ /м	448.0	0.44	197.0	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 4.0կմ /Снесение асфальтбетонного слоя с перегрузом на а\м и перевозка до расстояния 4.0 км	մ ³ /м ³	28.6	9.58	274.0	
3	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 4.0կմ / Снесение асфальтбетонного подслоя с экскаватором с перегрузом на а\м.и перевозка до расстояния 4.0км.	մ ³ /м ³	27.4	4.28	117.1	
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողմիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	262.1	0.95	248.8	

5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	29.1	6.38	185.7	
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	328.6	0.73	240.3	
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	36.5	3.62	132.1	
8	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /մ ³	43.4	9.65	418.7	
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с тольщеной h=de+20 см	մ ³ /մ ³	129.6	9.65	1,250.4	
10	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակած գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	475.5	0.48	230.4	
11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ / Реализация подготовительного слоя щебня толщиной, h 15 см	մ ² /մ ²	291.2	1.83	533.3	
12	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ / Мелкозернистого асфальтобетон, h =6см	մ ² /մ ²	291.20	6.28	1,830.0	
13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 4.0км.	մ ³ /մ ³	180.8	4.37	789.5	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊՊ փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN90 (HDPE), PN1.0 с испытанием	մ/մ	474.0	2.21	1,048.7	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊՊ, փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN75 (HDPE), PN1.0 с испытанием	մ/մ	125.0	1.59	198.6	
3	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	հատ /шт	1	6.72	6.7	
4	Պոլիէթիլեն DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	մ/մ	599.0	0.11	63.4	
Փականային հանգույց ԳՅ-2 / Задвешной узел ԳՅ-2						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	3.3	0.95	3.1	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.4	6.38	2.6	

3	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	2.3	0.73	1.7	
4	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	3.62	1.1	
5	Փոստրակի ետիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлавана из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	4.9	0.48	2.4	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 5.0км	մ ³ /մ ³	1.4	4.37	6.1	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN89x4,0 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x4	մ /մ	2.5	4.90	12.3	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	1	47.44	47.4	
3	Կցաշուրթային ձևուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Адаптор DN80мм, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	1	25.71	25.7	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,0 ՄՊա / Стальные эл. Сварные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ /шт	4	7.63	30.5	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,0 ՄՊա / Стальные эл. сварные свободные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ /шт	2	5.35	10.7	
6	Պլիեթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90-63 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90-63 (HDPE)	հատ /шт	3	6.72	20.2	
7	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.004	68.59	0.3	
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկսայթ ներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.79	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.26	38.33	10.0	
10	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.0м H=1,5м	մ ³ /մ ³	0.7	55.55	37.8	
11	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՄ-10 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.0м ՅՄ-10	հատ /шт	1	30.55	30.5	
12	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-9	հատ /шт	1	38.18	38.2	
13	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-6	հատ /шт	1	35.13	35.1	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՄ1-10 տիպի թուշե ծանր ստոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ԾՄ1-10	հատ /шт	1	125.58	125.6	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեք / Стоимость металлической лестницы	կգ /кг	14.5	0.99	14.4	

	Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-2) - 1шт / Пожарный гидрант (ՀՀՀ-2) - 1 шт.					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IIII класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	3.0	0.95	2.8	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով с	մ ³ /մ ³	0.3	6.38	1.9	
3	Փոսորակի մշակում IIII կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IIII класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	6.1	0.73	4.5	
4	Փոսորակի մշակում IIII կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IIII класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.7	3.62	2.5	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлаvana из разработонного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	6.9	0.48	3.3	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոմեքենայի և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ ³ /մ ³	3.2	4.37	14.0	
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x3.5	մ /մ	1.5	4.50	6.8	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,6МПа, с монтажом	հատ /шт	1	47.44	47.4	
3	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Ф80մմ, Н=500մմ / Установка подземного пожарного гидранта с подставкой Ф80мм, Н=500мм	հատ /шт	1	155.58	155.6	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	5	7.63	38.1	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные свободные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	1	5.35	5.3	
6	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ /кг	4.5	1.97	8.9	
7	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90 (HDPE)	հատ /шт	2	6.72	13.4	
8	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.072	68.59	4.9	
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.81	1.4	
10	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.45	38.33	17.2	
11	D=1.5մ, Н=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.5м Н=1,8м	մ ³ /մ ³	1.5	55.55	80.5	
12	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.5м ՀՍ-15	հատ /шт	1	45.82	45.8	

13	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-15-9	հառ /шт	2	61.10	122.2	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուշե ծանր մոնոլի / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ԾՍ1-15	հառ /шт	1	152.74	152.7	
15	Ե/բ դիտահորերի ներքին դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեք / Стоимость металлической лестницы	կգ /кг	18.5	0.99	18.4	
Ընդամենը / Всего					8,988.6	35.1
Ջրագիծ W-3 / Водопровод W-3						
Յողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ / Резка асфальтбетонного слоя с пилой толщиной 10см	մ /м	248.0	0.44	109.1	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 4.0կմ /Снесение асфальтбетонного слоя с перегрузом на а\м и перевозка до расстояния 4.0 км	մ ³ /м ³	15.8	9.58	151.4	
3	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 4.0կմ / Снесение асфальтбетонного подслоя с экскаватором с перегрузом на а/м.и перевозка до расстояния 4.0км.	մ ³ /м ³	15.2	4.28	65.0	
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	229.7	0.95	218.1	
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	25.5	6.38	162.7	
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	259.8	0.73	190.0	
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	28.9	3.62	104.6	
8	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /м ³	34.7	9.65	334.8	
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ ³ /м ³	109.8	9.65	1,059.3	
10	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /м ³	395.0	0.48	191.4	
11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ / Реализация подготовительного слоя щебня толщиной, h 15 см	մ ² /м ²	161.2	1.83	295.2	
12	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ / Мелкозернистого асфальтобетон, h =6см	մ ² /м ²	161.20	6.28	1,013.0	
13	Վճեղակալային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 4.0км.	մ ³ /м ³	148.9	4.37	650.2	

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պոլիէթիլէնէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN90 (HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /մ	353.0	2.21	781.0
2	Պոլիէթիլէնէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN75 (HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /մ	126.0	1.59	200.2
3	Պոլիէթիլէնէն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	հատ /шт	1	6.72	6.7
4	Պոլիէթիլէնէն DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և փխտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	մ /մ	479.0	0.11	50.7
Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-3) -1հատ / Пожарный гидрант (ՀՀՀ-3) - 1 шт.					
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	3.0	0.95	2.8
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	6.38	1.9
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	6.1	0.73	4.5
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.7	3.62	2.5
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлавана из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	6.9	0.48	3.3
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնաթի և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ ³ /մ ³	3.2	4.37	14.0
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x3.5	մ /մ	1.5	4.50	6.8
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,6МПа, с монтажом	հատ /шт	1	47.44	47.4
3	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Ф80մմ, Н=500մմ / Установка подземного пожарного гидранта с подставкой Ф80мм, Н=500мм	հատ /шт	1	155.58	155.6
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	5	7.63	38.1
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные свободные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	1	5.35	5.3

6	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ /кг	4.5	1.97	8.9	
7	Պոլիէթիլէնե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90 (HDPE)	հաւտ /шт	2	6.72	13.4	
8	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.072	68.59	4.9	
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.81	1.4	
10	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.45	38.33	17.2	
11	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из ж/б элементов с диаметром D=1.5м H=1,8м	մ ³ /մ ³	1.5	55.55	80.5	
12	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.5м ՅՍ-15	հաւտ /шт	1	45.82	45.8	
13	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-15-9	հաւտ /шт	2	61.10	122.2	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուշե ծանր մտոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуным люком типа ԾՍ1-15	հաւտ /шт	1	152.74	152.7	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեք / Стоимость металлической лестницы	կգ /кг	18.5	0.99	18.4	
Ընդամենը / Всего					6,340.7	24.8
Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (60 տուն) / Замена вводов частных домов и хозяйствующих субъектов (60 дом)						
Հողաշին աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողլիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	59.1	0.95	56.1	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողլիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	6.6	6.38	42.1	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողլիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	87.6	0.73	64.1	
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողլիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	9.8	3.62	35.5	
5	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /մ ³	9.5	9.65	91.7	
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с тольщеной h=de+20 см	մ ³ /մ ³	24.3	9.65	234.4	

7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	129.2	0.48	62.6	
8	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 4.0км.	մ ³ /մ ³	33.9	4.37	148.0	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN25, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով / Монтаж полиэтиленовых сварных труб в траншеях DN25, PN=1,0 МПа (HDPE) в траншеях с испытанием	մ /մ	180.0	0.38	68.6	
2	Մետաղական գնդային փականների մոնտաժում ներքին պարուրակով DN20 / Монтаж металлических шаровых кранов DN20 с внутренней резьбой	հատ /шт	60	2.96	177.4	
3	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN90-25 (HDPE) / Полиэтиленовая седелка DN90-25 (HDPE)	հատ /шт	36	3.48	125.1	
4	Պոլիէթիլենե խամուրային անցում DN75-25 (HDPE) / Полиэтиленовая седелка DN75-25 (HDPE)	հատ /шт	24	2.90	69.7	
5	Պոլիէթիլենե պարուրակային կցորդիչ DN25 / Полиэтиленовая резьбовая муфта DN25	հատ /шт	60	2.11	126.8	
6	Պոլիէթիլենե կցամաս DN25 որձ միացում / Полиэтиленовая муфта DN25	հատ /шт	60	1.70	101.8	
7	Պոլիէթիլենե DN25 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN25 (HDPE)	մ /մ	180.0	0.11	19.1	
8	Պոլիմերավազային հորի տեղադրում (500x630, h=640մմ) / Установка полимерпесочного коледеца (500x630, h=640мм)	հատ /шт	60	50.82	3,049.0	
Ընդամենը / Всего					4,471.8	17.5
Ընդամենը / Всего					25,596.6	100.0
Ընդամենը ԱԱՀ-ով 20% / Всего с НДС 20%					30,715.9	

25,596.6

«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝
 Гиректор ООО «Глобал Инженер»



Գ. Փոքրիկյան
 Г. Покрякян

Կազմեց՝
 Составил



Ա. Հովհաննիսյան
 А. Оганесян