

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Գեղանիստ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքային նախագծի նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N11 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2.46779
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3,05760
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -1,5%
10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
11. Տեխնիկական հսկողություն – 2,0%
12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **39 894,030** հազ.դրամ

Կազմեց

Ա. Դովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Երազրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՁՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՔԵՐՈՒՄԸ ԱՆՎԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ամփոփ նախահաշվարկ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է **39,894.030** հազար դրամ

Կազմված է 2025-11 թ. Գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N 1	Գեղանիստ գյուղի ջրամատակարարման համակարգ	30,282.3	–	0.0	–	30,282.3
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	30,282.3	0.0	0.0	0.0	30,282.3
		Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ					
2	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	454.2	0.0	–	–	454.2
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	454.2	0.0	0.0	0.0	454.2
		Ընդամենը ըստ 1 - 8 գլխի	30,736.5	0.0	0.0	0.0	30,736.5
		Գլուխ 9					
3	0.70%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	215.2	0.0			215.2
4	0.15%	Հինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	46.1	0.0			46.1
5	1.50%	Փոքր ծավալի շՄԱ	461.0	0.0			461.0
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	722.3	0.0	0.0	0.0	722.3
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	31,458.8	0.0	0.0	0.0	31,458.8

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2.0%	Տեխնիկական հսկում				629.2	629.2
7	0.6%	Հեղինակային հսկում				188.8	188.8
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	817.9	817.9
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	31,458.8	0.0	0.0	817.9	32,276.7
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	943.8	0.0	0.0	24.5	968.3
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	32,402.6	0.0	0.0	842.5	33,245.0
9		ԱԱՀ - 20%	6,480.5	0.0	0.0	168.5	6,649.0
		Ամբողջը հազ. Դրամ	38,883.1	0.0	0.0	1,011.0	39,894.0
		Այդ թվում հետադարձ գումար					68.1

«ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՎԵՍՏԻՆԴ» ՍՊԸ տնօրեն՝

 Գ. Փոքրիկյան

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՆԻՍ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Արբաթ գյուղ

Կազմված է 2025թ. Գներով

Նախահաշվային արժեքը

30282.3

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	Ընդհանուր
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Ձրագիծ W-1	7,677.9	–		–	7,677.9
2	Նախահաշիվ N1-2	Ձրագիծ W-2	5,744.2				5,744.2
3	Նախահաշիվ N1-3	Ձրագիծ W-3	7,575.7				7,575.7
4	Նախահաշիվ N1-4	Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (60 տուն)	9,284.5				9,284.5
		Ընդամենը	30,282.3	0.0	0.0	0.0	30,282.3

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային Նախահաշիվ 1-1

Ձրագիծ W-1

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79

Ընդհանուր արժեքը

7,677.9

հազար դրամ

Գ. մեք. = 30,5760

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատված միավորը ռուբ. հազ. Դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ. / հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատվածի միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Հուլիս	Ասֆալտետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	364.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	120.1
					0.0	0.0									
2	27-33 Գն. 3	Ասֆալտետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5.0կմ	մ ³	23.7	0.83	1.78	-	-	-	-	-	-	7.49	7.49	177.6
					2.0	5.5									
3	1-1594 Գն. 3	Ասֆալտետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 5.0կմ	մ ³	22.8	0.013	1.038	-	-	-	-	-	-	3.21	3.21	73.1
					0.0	3.2									
4	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	171.6	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	122.2
					0.0	0.7									
5	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	19.1	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	91.44
					4.8	0.0									
6	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	395.1	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	216.8
					0.0	0.5									
7	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	43.9	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	119.2
					2.71	0.00									
8	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ	մ ³	39.1	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	283.0
					2.2	0.0									
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	131.8	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	954.1
							ավագ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
10	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցթ կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	441.1	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	160.40
11	27-42	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ²	241.2	0.02 0.0	0.13 0.4	-	-	-	-	-	-	0.43	1.37	331.4
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0.189		4.00	0.87	0.94		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015		4.00	0.07			
							Ձուր	մ ³	0.030		0.17	0.01			
12	27-164-2 27-165-2 գ=4	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	241.20	0.021 0.05	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.20	4.72	1,137.3
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0.146		27.00	4.51	4.51		
13	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ	մ ³	188.6	0.32 0.8	0.90 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	669.79
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-119	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	445.0	0.07 0.2	0.07 0.2	-	-	-	-	-	-	0.39	2.28	1,013.2
							խողովակ	մ	1.01		1.633	1.89	1.89		
2	22-119	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	94.0	0.07 0.2	0.07 0.2	-	-	-	-	-	-	0.39	1.66	156.0
							խողովակ	մ	1.01		1.100	1.27	1.27		
3	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN110-90 (HDPE)	հատ	3	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	6.76	20.3
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		5.0	5.73	5.73		
4	22-312	Պոլիէթիլենե DN110-90 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	539.0	0.030 0.07	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	42.8
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
		Փականային հանգույց ՓՁ-1													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.1	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.4	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.9
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.5	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	1.4
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	0.8
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ելիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	1.78
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր	մ ³	1.4	0.324 0.8	0.900 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	5.0
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-66	DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	4.1	0.22 0.5	0.04 0.1	-	-	-	-	-	-	0.67	4.61	18.91
2	22-384	Սողակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	2	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	40.2	80.36
3	22-384 գ=0.5	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	0.66 1.62	0.05 0.14	-	-	-	-	-	-	1.75	21.2	21.24
4	22-431	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	5	0.39 0.96	0.41 1.25	-	-	-	-	-	-	2.22	7.37	36.87
5	Հուլկա	Պողպատե ազատ կցաշուրթեր DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	1	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	5.16	5.16
6	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN110 (HDPE), միջադիր	հատ	1	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	6.76	6.8
7	6-30	Բետոնե հենարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.004	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	0.2
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողպատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	22-399	Φ1200-100 (st) խողովակների միացում էլ եռակցմամբ	տեղ	1	1.10 2.7	0.39 1.2	-	-	-	-	-	-	3.91	5.49	5.49
							խողովակ	մ	0.4		3.46	1.59	1.59		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	26-79	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակախողոզիոն երկշերտ մեկուսացում	մ ²	1.1	0.3 0.7	0.02 0.1	-	-	-	-	-	-	0.8	1.32	1.5
							քիտում	կգ	3.0		0.17	0.57	0.57		
10	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում	մ ²	0.60	0.38 0.9	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.94	1.35	0.8
							շուղաներկ	կգ	0.250		1.27	0.36			
							օլիֆ	կգ	0.030		1.17	0.04			
							տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
11	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.26	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	7.48
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
12	22-446	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.7	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	28.3
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
13	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	22.92	22.9
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		20.00	22.9	22.92		
14	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	28.65	28.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		25.00	28.7	28.65		
15	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	26.36	26.4
							պատի օղակ	հատ	1.00		23.00	26.4	26.36		
16	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մտոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	94.22	94.2
							ծածկի սալ	հատ	1.00		82.22	94.2	94.22		
17	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
18	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	14.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	10.80
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												6,105.0
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												812.0
		Ընդամենը	հազ. դր.												6,917.0
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												760.9
		Ընդամենը	հազ. դր.												7,677.9

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ 1-2

Ձրագիծ W-2

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79

Ընդհանուր արժեքը

5,744.2

հազար դրամ

Գ. մեք. = 30,5760

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը	Աշխատավոր՝ միավորը ռուբ. հազ. Գրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավորի արժեքը հազ. Գրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. Գրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Նրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	129.1	0.011 0.0	0.224 0.7	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	92.0
2	1-962	Նրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14.3	1.940 4.8	0.000 0.0	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	68.46
3	1-1551	Նրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	495.2	0.008 0.0	0.173 0.5	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	271.7
4	1-961	Նրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	55.0	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	149.3
5	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, հ=10 սմ հաստ	մ ³	42.0	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	304.0
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
6	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, հ=de+20 սմ հաստ	մ ³	133.2	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	964.2
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
7	1-1638 1-1185	Նրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	514.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	187.23
8	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ	մ ³	179.1	0.32 0.8	0.90 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	636.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-119	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	500.0	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	0.39	1.66	830.0
					0.2	0.2									
							հողովակ	մ	1.01		1.100	1.27	1.27		
2	22-117	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	մ	78.0	0.06	0.05	-	-	-	-	-	-	0.30	1.19	93.0
					0.15	0.15									
							հողովակ	մ	1.01		0.770	0.89	0.89		
3	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE)	հատ	2	0.23	0.151	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
					0.6	0.5									
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
4	22-312	Պոլիէթիլենե DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և պիտտահանում	մ	578.0	0.030	0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	45.9
					0.07	0.00									
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
		Փականային հանգույց Փ3-2													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.1	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.2
					0.03	0.69									
2	1-962	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.4	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.9
					4.79	0.00									
3	1-1551	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.5	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	1.4
					0.02	0.53									
4	1-961	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	0.8
					2.71	0.00									
5	1-1638 1-1185	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակած գրունտներից, տփանումով	մ ³	4.9	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	1.78
					0.2	0.2									
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր	մ ³	1.4	0.324	0.900	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	5.0
					0.8	2.8									
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN89x4,0 (Տե) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.5	0.21	0.03	-	-	-	-	-	-	0.61	3.68	9.19
					0.5	0.1									
							հողովակ	մ	1.0		2.68	3.07	3.07		
2	22-384	Սողնակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31	0.09	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
					3.23	0.28									
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-384 գ=0,5	Կցաշուրթային չկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	0.66	0.05	-	-	-	-	-	-	1.75	19.3	19.29
					1.62	0.14									
							Ճկուն ներդիր	հատ	1.0		15.3	17.53	17.5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	4	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	22.90
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	8.02
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
6	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE), միջադիր	հատ	2	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
7	6-30	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.004	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	0.2
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողպատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում	մ ²	0.80	0.38 0.9	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.94	1.35	1.1
							յուղաներկ	կգ	0.250		1.27	0.36			
							օլիֆ	կգ	0.030		1.17	0.04	0.41		
							տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.26	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	7.48
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
10	22-446	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.7	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	28.3
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	22.92	22.9
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		20.00	22.9	22.92		
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	28.65	28.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		25.00	28.7	28.65		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	26.36	26.4
							պատի օղակ	հատ	1.00		23.00	26.4	26.36		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՅՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	94.22	94.2
							ծածկի սալ	հատ	1.00		82.22	94.2	94.22		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	14.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	10.80
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-1) -1հատ													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	0.5	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	0.4
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.1	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	0.5
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	8.5	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	4.7
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.0	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	2.7
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի եալիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	6.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	2.51
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր	մ ³	3.2	0.324 0.8	0.900 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	11.4
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	1.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.38	5.07
							խողովակ	մ	1.0		2.42	2.77	2.77		
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Φ80մմ, H=500մմ,	հատ	1	0.96 1.8	0.12 0.3	-	-	-	-	-	-	2.13	116.73	116.73
							հիդրանտ	հատ	1		100.0	114.60	114.60		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	6	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	34.34
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	22-362	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	4.5	0.19 0.3	0.16 0.4	-	-	-	-	-	-	0.73	1.48	6.66
							Ձևավոր մասեր	կգ	1.0		0.650	0.75	0.75		
6	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE)	հատ	2	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
7	6-30	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.072	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	3.7
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21	42.02		
							կողպատում	մ ²	1.160		3.50	4.65			
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ շուղաներկում	մ2	0.80	0.384 0.9	0.0003 0.0	–	–	–	–	–	–	0.95	1.36	1.08
							Ցուղաներկ	կգ	0.25		1.273	0.36	0.41		
							Օլիֆ	կգ	0.03		1.170	0.04			
							Տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ³	0.45	0.70 1.7	0.28 0.9	–	–	–	–	–	–	2.58	28.76	12.94
							Քետոն	մ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
10	22-446	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ³	1.5	5.86 14.5	7.14 21.8	–	–	–	–	–	–	36.29	41.68	60.4
							բետոն	մ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.00	34.38	34.4
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		30.00	34.4	34.38		
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	2	0.00 0.0	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.00	45.84	91.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		40.00	45.8	45.84		
13	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.00	114.60	114.6
							ծածկի սալ	հատ	1.00		100.00	114.6	114.60		
14	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	–	–	–	–	–	–	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
15	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	18.5	0 0.0	0 0.0	–	–	–	–	–	–	0	0.74	13.78
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												4,567.5
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												607.5
		Ընդամենը	հազ. դր.												5,175.0
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												569.2
		Ընդամենը	հազ. դր.												5,744.2

Կազմեց՝



Մ. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային Նախահաշիվ 1-3

Ձրագիծ N-3

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79
Գ. մեք. = 30,5760

Ընդհանուր արժեքը 7,575.7

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատված միավորը ռուբ. հազ. Դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ. , հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատվածի միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. Դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	Հուլիս	Ասֆալտետոնե ծածկույթ կտրում սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	332.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	109.6
					0.0	0.0									
2	27-33 Գն. 3	Ասֆալտետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5.0կմ	մ³	21.2	0.83	1.78	-	-	-	-	-	-	7.49	7.49	158.9
					2.0	5.5									
3	1-1594 Գն. 3	Ասֆալտետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 5.0կմ	մ³	20.4	0.013	1.038	-	-	-	-	-	-	3.21	3.21	65.4
					0.0	3.2									
4	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	95.8	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	68.2
					0.0	0.7									
5	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	10.7	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	51.23
					4.8	0.0									
6	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ³	467.4	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	256.4
					0.0	0.5									
7	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	51.9	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	140.9
					2.71	0.00									
8	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ	մ³	40.3	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	291.7
					2.2	0.0									
							ավազ	մ³	1.1		4.00	5.04	5.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	128.1	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	927.3
							ավագ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
10	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցթ կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանուժով	մ ³	451.6	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	164.21
11	27-42	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ²	215.8	0.02 0.0	0.13 0.4	-	-	-	-	-	-	0.43	1.37	296.5
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0.189		4.00	0.87	0.94		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015		4.00	0.07			
							Ձուր	մ ³	0.030		0.17	0.01			
12	27-164-2 27-165-2 գ=4	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	215.80	0.021 0.05	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.20	4.72	1,017.5
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0.146		27.00	4.51	4.51		
13	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ	մ ³	174.2	0.32 0.8	0.90 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	618.65
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-119	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	480.0	0.07 0.2	0.07 0.2	-	-	-	-	-	-	0.39	1.66	796.8
							Խողովակ	մ	1.01		1.100	1.27	1.27		
2	22-117	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	մ	76.0	0.06 0.15	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.30	1.19	90.6
							Խողովակ	մ	1.01		0.770	0.89	0.89		
3	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75 (HDPE)	հատ	2	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
4	22-312	Պոլիէթիլեն DN90-75 (HDPE) խողովակներ լվացում և պատահանում	մ	556.0	0.030 0.07	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	44.2
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
Փականային հանգույց ՓՅ-3															
Հողային աշխատանքներ															
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.1	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.4	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.9
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	2.5	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	1.4
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	0.8
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի եալիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	1.78
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր	մ ³	1.4	0.324 0.8	0.900 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	5.0
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-65	Պողպատե DN89x4,0 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.68	9.19
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
3	22-384 գ=0,5	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	0.66 1.62	0.05 0.14	-	-	-	-	-	-	1.75	19.3	19.29
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	4	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	22.90
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	8.02
6	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE), միջադիր	հատ	2	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
7	6-30	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.004	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	0.2
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում	մ ²	0.80	0.38 0.9	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.94	1.35	1.1
							յուղաներկ	կգ	0.250		1.27	0.36			
							օւիֆ	կգ	0.030		1.17	0.04	0.41		
							տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.26	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	7.48
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
10	22-446	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.7	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	28.3
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	22.92	22.9
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		20.00	22.9	22.92		
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	28.65	28.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		25.00	28.7	28.65		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	26.36	26.4
							պատի օղակ	հատ	1.00		23.00	26.4	26.36		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԵՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	94.22	94.2
							ծածկի սալ	հատ	1.00		82.22	94.2	94.22		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	14.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	10.80
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-2) -1հատ															
Հողային աշխատանքներ															
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	0.5	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	0.4
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.1	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	0.5
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	8.5	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	4.7
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.0	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	2.7
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ելիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	6.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	2.51
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր	մ ³	3.2	0.324 0.8	0.900 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	11.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	1.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.38	5.07
							խողովակ	մ	1.0		2.42	2.77	2.77		
2	22-384	Սողնակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
							Փական	հատ	1.0		28.0	32.09	32.1		
3	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Φ80մմ, H=500մմ,	հատ	1	0.96 1.8	0.12 0.3	-	-	-	-	-	-	2.13	116.73	116.73
							հիդրանտ	հատ	1		100.0	114.60	114.60		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	6	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	34.34
							կցաշուրթ	հատ	1		3.50	4.01	4.01		
5	22-362	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	4.5	0.19 0.3	0.16 0.4	-	-	-	-	-	-	0.73	1.48	6.66
							Ձևավոր մասեր	կգ	1.0		0.650	0.75	0.75		
6	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE)	հատ	2	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	10.1
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.5	4.01	4.01		
7	6-30	Բետոնե հենարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.072	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	3.7
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ շուրջաներից	մ2	0.80	0.384 0.9	0.0003 0.0	-	-	-	-	-	-	0.95	1.36	1.08
							Ցուղաներկ	կգ	0.25		1.273	0.36	0.41		
							Օլիֆ	կգ	0.03		1.170	0.04			
							Տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.45	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	12.94
							Բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
10	22-446	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.5	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	60.4
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	34.38	34.4
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		30.00	34.4	34.38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	2	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	45.84	91.7
					0.0	0.0									
							պատի օղակ	հատ	1.00		40.00	45.8	45.84		
13	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մտցով	հատ	1	0.00	0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	114.60	114.6
					0.0	0.0									
							ծածկի սալ	հատ	1.00		100.00	114.6	114.60		
14	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028	0.001	–	–	–	–	–	–	0.07	0.82	7.11
					0.1	0.0									
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
15	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	18.5	0	0	–	–	–	–	–	–	0	0.74	13.78
					0.0	0.0									
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												6,023.8
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												801.2
		Ընդամենը	հազ. դր.												6,825.0
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												750.7
		Ընդամենը	հազ. դր.												7,575.7

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՆԻՍ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղաշին Նախահաշիվ 1-4

Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (84տուն)

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79

Ընդհանուր արժեքը

9,284.5

հազար դրամ

Գ. մեք. = 30,5760

Հ/հ	Չվարչական տների NN	Մշակատանքների անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը	Մշակատանքի միավորը ըստ հաշ. հազ. դր.	Մեքեն. շահագործման միավ. ըստ հաշ. հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Մշակատանքի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծավալը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողաշին աշխատանքներ													
1	Հուլիս	Ասֆալտեղեն ծածկույթ կտրույմ սղոցով 10սմ հաստությամբ	մ	304.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	0.33	0.33	100.3
					0.0	0.0									
2	27-33 Գն. 3	Ասֆալտեղեն ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5.0կմ	մ ³	16.0	0.83	1.78	-	-	-	-	-	-	7.49	7.49	119.9
					2.0	5.5									
3	1-1594 Գն. 3	Ասֆալտեղեն ծածկույթի քանդում երկաթբետոնե, բարձելով տեղափոխելով մինչև 5.0կմ	մ ³	15.2	0.013	1.038	-	-	-	-	-	-	3.21	3.21	48.8
					0.0	3.2									
4	1-1552	Խրամուղու Մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	134.2	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	95.6
					0.0	0.7									
5	1-962	Խրամուղու Մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	14.9	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	71.33
					4.8	0.0									
6	1-1551	Խրամուղու Մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	385.5	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	211.5
					0.0	0.5									
7	1-961	Խրամուղու Մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	42.8	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	116.2
					2.71	0.00									
8	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, հ=10 սմ հաստ	մ ³	35.3	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	255.5
					2.2	0.0									
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավագից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	91.4	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	661.6
							ավագ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
10	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	449.2	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	163.34
11	27-42	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ	մ ²	163.2	0.02 0.0	0.13 0.4	-	-	-	-	-	-	0.43	1.37	224.2
							Խիճ 40-70մմ	մ ³	0.189		4.00	0.87	0.94		
							Խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015		4.00	0.07			
							Ձուր	մ ³	0.030		0.17	0.01			
12	27-164-2 27-165-2 q=4	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ	մ ²	163.20	0.021 0.05	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.20	4.72	769.5
							Ա/բ մանրահատիկ	տ	0.146		27.00	4.51	4.51		
13	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ	մ ³	128.2	0.32 0.8	0.90 2.8	-	-	-	-	-	-	3.55	3.55	455.29
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-117 q=0.5	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN25, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	672.0	0.03 0.07	0.03 0.08	-	-	-	-	-	-	0.15	0.29	192.12
							Խողովակ	մ	1.01		0.117	0.14	0.14		
2	16-185	Մետաղական գնդային փականների մոնտաժում ներքին պարուրակով DN20	հատ	84	0.19 0.47	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.50	2.22	186.35
							փական	հատ	1		1.5	1.72	1.72		
3	22-365	Պոլիէթիլենե խամութայի անցում DN90-25 (HDPE)	հատ	74	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	2.61	192.96
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		1.4	1.58	1.58		
4	22-365	Պոլիէթիլենե խամութայի անցում DN75-25 (HDPE)	հատ	10	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	2.18	21.78
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		1.0	1.15	1.15		
5	22-365	Պոլիէթիլենե պարուրակային կցորդիչ DN25	հատ	84	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	1.59	133.16
							կցորդիչ	հատ	1		0.483	0.55	0.55		
6	22-365	Պոլիէթիլենե կցամաս DN25 որձ միացում	հատ	84	0.23 0.57	0.15 0.46	-	-	-	-	-	-	1.03	1.27	106.88
							կցամաս	հատ	1		0.21	0.24	0.24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	22-312	Պոլիէթիլենե DN25 (HDPE) խողովակներ լվացում և փխտահանում	մ	672.0	0.030	0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	53.4
					0.07	0.00									
							քուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
8	7-668	Պոլիմերապագային հորի տեղադրում (500x630, h=640մմ)	հատ	84	0.59	0.00	-	-	-	-	-	-	1.46	38.13	3,202.75
					1.46	0.00									
							հոր	հատ	1		32.00	36.67	36.67		
		Ընդամենը	հազ. դր.												7,382.5
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												981.9
		Ընդամենը	հազ. դր.												8,364.4
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												920.1
		Ընդամենը	հազ. դր.												9,284.5

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր / Договор № ԱՄՄ-ԳՅԾԶԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ԶԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂԱՆԻՍ ԲԵՐԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՍՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ
 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏՄԵՆՆԵՐ / Название проекта: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА
 НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГЕГАНИСТА ОБЩИНЫ МАСИС, АРАРАТСКОГО МАРЗА РА

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ / Объемная ведомость - смета

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը / Виды работ и название	Չ/Մ / ед. изм.	Քանակ/ шт	Միավ. գինը / Цена ед.	Գումարը / Сумма	Գումարը %- ով / Сумма с %
1	3	4	5	6	7	
	Գեղանիստ գյուղ / Село Геганист					
	Ջրագիծ W-1 / Водопровод W-1					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում տղոցով 10սմ հաստությամբ / Резка асфальтбетонного слоя с пилой толщиной 10см	մ /м	364.0	0.44	159.3	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5.0կմ /Снесение асфальтбетонного слоя с перегрузом на а/м и перевозка до расстояния 5.0 км	մ³ /м³	23.7	9.94	235.5	
3	Ասֆալտբետոնե ելքաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 5.0կմ / Снесение асфальтбетонного подслоя с экскаватором с перегрузом на а/м.и перевозка до расстояния 5.0км.	մ³ /м³	22.8	4.25	97.0	
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ³ /м³	171.6	0.94	162.1	
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ³ /м³	19.1	6.35	121.3	
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ³ /м³	395.1	0.73	287.5	
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ³ /м³	43.9	3.60	158.1	
8	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ³ /м³	39.1	9.60	375.4	
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ³ /м³	131.8	9.60	1,265.4	
10	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ³ /м³	441.1	0.48	212.7	
11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ / Реализация подготовительного слоя щебня толщиной, h 15 см	մ² /м²	241.2	1.82	439.5	
12	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ / Мелкозернистого асфальтобетон, h =6см	մ² /м²	241.20	6.25	1,508.4	
13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 5.0км.	մ³ /м³	188.6	4.71	888.3	
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN110, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN110(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /м	445.0	3.02	1,343.8	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN90(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /м	94.0	2.20	207.0	
3	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN110-90(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN110-90 (HDPE)	հատ /шт	3	8.97	26.9	
4	Պոլիէթիլեն DN110-90(HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN110-90(HDPE)	մ /м	539.0	0.11	56.8	
	Փականային հանգույց ՓՀ-1 / Задвешной узел ФՀ-1					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					

1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	3.1	0.94	2.9	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.4	6.35	2.5	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	2.5	0.73	1.8	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	3.60	1.1	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлавана из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	4.9	0.48	2.4	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոմեքենայի և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 5.0км	մ ³ /մ ³	1.4	4.71	6.6	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	DN114x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN114x4	մ /մ	4.1	6.12	25.1	
2	Սողնակ DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN100, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	2	53.29	106.6	
3	Կցաշարային ճկուն ներդիր DN100մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Адаптор DN100мм, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	1	28.16	28.2	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշարեր DN100, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные фланцы DN100 PN=1,0МПа	հատ /шт	5	9.78	48.9	
5	Պողպատե ազատ կցաշարեր DN100, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные свободные фланцы DN100 PN=1,0МПа	հատ /шт	1	6.84	6.8	
6	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN110(HDPE), միջադիր / Фасонные части полиэтиленовых труб DN110 (HDPE), прокладка	հատ /шт	1	8.97	9.0	
7	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.004	68.26	0.3	
8	Ф1200-100 (st) խողովակների միացում էլ եռակցմամբ / Соединение труб Ф1200-100 (st) сваркой	տեղ / место	1	7.29	7.3	
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի հակակոռոզիոն երկշերտ մեկուսացում / Двухслойная антикоррозионная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	1.1	1.75	1.9	
10	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտալ ներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.60	1.78	1.1	
11	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.26	38.14	9.9	
12	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.0м H=1,5м	մ ³ /մ ³	0.7	55.28	37.6	
13	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.0м ՅՍ-10	հատ /шт	1	30.40	30.4	
14	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-9	հատ /шт	1	38.00	38.0	
15	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-6	հատ /шт	1	34.96	35.0	
16	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուղթե ծակի մոտցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ԾՍ1-10	հատ /шт	1	124.97	125.0	
17	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.08	9.4	
18	Մետաղական աստիճանի արժեքը / Стоимость металлической лестницы	կգ /кг	14.5	0.99	14.3	
Ընդամենը / Всего						
Ջրագիծ W-2 / Водопровод W-2						
Հողային աշխատանքներ / Землянные работы						
					8,096.9	25.4

1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	129.1	0.94	122.0	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	14.3	6.35	90.8	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	495.2	0.73	360.3	
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	55.0	3.60	198.0	
5	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /մ ³	42.0	9.60	403.2	
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с тольценой h=de+20 см	մ ³ /մ ³	133.2	9.60	1,278.8	
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	514.9	0.48	248.3	
8	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 5.0км.	մ ³ /մ ³	179.1	4.71	843.6	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN90(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /մ	500.0	2.20	1,100.8	
2	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75,PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN75(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /մ	78.0	1.58	123.3	
3	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	հատ /шт	2	6.69	13.4	
4	Պոլիէթիլեն DN90-75(HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN90-75(HDPE)	մ /մ	578.0	0.11	60.9	
Փականային հանգույց ՓՅ-2 / Задвешной узел ФЗ-2						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	3.1	0.94	2.9	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.4	6.35	2.5	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով/ Обработка катлаvana в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	2.5	0.73	1.8	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	3.60	1.1	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлаvana из разработного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	4.9	0.48	2.4	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 5.0км	մ ³ /մ ³	1.4	4.71	6.6	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN89x4,0 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x4	մ /մ	2.5	4.88	12.2	
2	Սողնակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	1	47.21	47.2	
3	Կցաշերտային ճկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Адаптор DN80мм, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	1	25.58	25.6	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշերտեր DN80, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. Сварные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ /шт	4	7.59	30.4	

5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные свободные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ /шт	2	5.32	10.6	
6	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90(HDPE), միջադիր / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90(HDPE) прокладка	հատ /шт	2	6.69	13.4	
7	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /м ³	0.004	68.26	0.3	
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /м ²	0.80	1.78	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /м ³	0.26	38.14	9.9	
10	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.0м H=1,5м	մ ³ /м ³	0.7	55.28	37.6	
11	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.0м ՅՍ-10	հատ /шт	1	30.40	30.4	
12	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-9	հատ /шт	1	38.00	38.0	
13	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-6	հատ /шт	1	34.96	35.0	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուլե ծակը մոտցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугунным люком типа ԾՍ1-10	հատ /шт	1	124.97	125.0	
15	Ե/բ դիտահորերի ներքին դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.08	9.4	
16	Մետաղական աստիճանի արժեքը / Стоимость металлической лестницы		14.5	0.99	14.3	
Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-1) -1հատ / Пожарный гидрант (ՀՀՀ-1) - 1 шт.						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	0.5	0.94	0.5	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	0.1	6.35	0.6	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	8.5	0.73	6.2	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	1.0	3.60	3.6	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлаvana из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /м ³	6.9	0.48	3.3	
6	Ավելացած բնահողի բարձրում ավտոմեքենայի և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 5.0км	մ ³ /м ³	3.2	4.71	15.1	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x3,5	մ /м	1.5	4.48	6.7	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,6МПа, с монтажом	հատ /шт	1	47.21	47.2	
3	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Ф80մմ, H=500մմ / Установка подземного пожарного гидранта с подставкой Ф80мм, H=500мм	հատ /шт	1	154.82	154.8	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	6	7.59	45.5	
5	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ /кг	4.5	1.96	8.8	
6	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90(HDPE)	հատ /шт	2	6.69	13.4	
7	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /м ³	0.072	68.26	4.9	

8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.80	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.45	38.14	17.2	
10	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.5м H=1,8м	մ ³ /մ ³	1.5	55.28	80.2	
11	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.5м ՅՍ-15	հատ /шт	1	45.60	45.6	
12	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-15-9	հատ /шт	2	60.80	121.6	
13	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугунным люком типа ԾՍ1-15	հատ /шт	1	151.99	152.0	
14	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железнобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.08	9.4	
15	Մետաղական աստիճանի արժեքը / Стоимость металлической лестницы	կգ /кг	18.5	0.99	18.3	
Ընդամենը / Всего					6,057.8	19.0
Ջրագիծ W-3 / Водопровод W-3						
Յողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում տղոցով 10սմ հաստությամբ / Резка асфальтбетонного слоя с пилой толщиной 10см	մ /м	332.0	0.44	145.3	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5.0կմ /Снесение асфальтбетонного слоя с перегрузом на а/м и перевозка до расстояния 5.0 км	մ ³ /մ ³	21.2	9.94	210.7	
3	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 5.0կմ / Снесение асфальтбетонного подслоя с экскаватором с перегрузом на а/м.и перевозка до расстояния 5.0км.	մ ³ /մ ³	20.4	4.25	86.8	
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողայիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	95.8	0.94	90.5	
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողայիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	10.7	6.35	67.9	
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողայիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	467.4	0.73	340.1	
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողայիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	51.9	3.60	186.9	
8	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /մ ³	40.3	9.60	386.9	
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ ³ /մ ³	128.1	9.60	1,229.8	
10	Խրամուղու ետիցք կողայիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработонного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	451.6	0.48	217.8	
11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ / Реализация подготовительного слоя щебня толщиной, h 15 см	մ ² /մ ²	215.8	1.82	393.2	
12	Սևրահատիկ ա/բ h=6սմ / Мелкозернистого асфальтобетон, h =6см	մ ² /մ ²	215.80	6.25	1,349.5	
13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 5.0км.	մ ³ /մ ³	174.2	4.71	820.5	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN90, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN90(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /м	480.0	2.20	1,056.8	

2	Պոլիէթիլէն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN75(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ /մ	76.0	1.58	120.2	
3	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասեր DN90-75(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90-75 (HDPE)	հատ /шт	2	6.69	13.4	
4	Պոլիէթիլէն DN90-75(HDPE) խողովակներ լվացում և փխտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN90-75(HDPE)	մ /մ	556.0	0.11	58.6	
Քականային հանգույց Ք3-3 / Задвешной узел Ք3-3						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ³/մ³	3.1	0.94	2.9	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ³/մ³	0.4	6.35	2.5	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ³/մ³	2.5	0.73	1.8	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ³/մ³	0.3	3.60	1.1	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлаvana из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ³/մ³	4.9	0.48	2.4	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնաթիռի և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 5.0км	մ³/մ³	1.4	4.71	6.6	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN89x4,0 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x4	մ /մ	2.5	4.88	12.2	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	1	47.21	47.2	
3	Կցաշարային ճկուն ներդիր DN80մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Адаптор DN80мм, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ /шт	1	25.58	25.6	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշարեր DN80, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ /шт	4	7.59	30.4	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշարեր DN80, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные свободные фланцы DN80 PN=1,0МПа	հատ /шт	2	5.32	10.6	
6	Պոլիէթիլէն խողովակի ձևավոր մասեր DN90(HDPE), միջադիր / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90(HDPE) прокладка	հատ /шт	2	6.69	13.4	
7	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ³/մ³	0.004	68.26	0.3	
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ²/մ²	0.80	1.78	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով / Бетонная подготовка класса B7,5	մ³/մ³	0.26	38.14	9.9	
10	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.0м H=1,5м	մ³/մ³	0.7	55.28	37.6	
11	D=1.0մ տրամագծով է/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.0м ՅՍ-10	հատ /шт	1	30.40	30.4	
12	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-9	հատ /шт	1	38.00	38.0	
13	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-6	հատ /шт	1	34.96	35.0	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուղե ծանր մոնոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугунным люком типа ԾՍ1-10	հատ /шт	1	124.97	125.0	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ /кг	8.70	1.08	9.4	

16	Մետաղական աստիճանի արժեքը / Стоимость металлической лестницы	կգ / կԴ	14.5	0.99	14.3	
	Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-2) -1հատ / Пожарный гидрант (ՀՀՀ-2) - 1 шт.					
	Հողային աշխատանքներ / Землянные работы					
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.5	0.94	0.5	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.1	6.35	0.6	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	8.5	0.73	6.2	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	1.0	3.60	3.6	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлаvana из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	6.9	0.48	3.3	
6	Ավելացած բնահողի բարձրում ավտոմեքանիկական և տեղափոխում մինչև 5.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 5.0км	մ ³ /մ ³	3.2	4.71	15.1	
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x3.5	մ / մ	1.5	4.48	6.7	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,6МПа, с монтажом	հատ /шт	1	47.21	47.2	
3	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Ф80մմ, H=500մմ / Установка подземного пожарного гидранта с подставкой Ф80мм, H=500мм	հատ /шт	1	154.82	154.8	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշերտեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ /шт	6	7.59	45.5	
5	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ / կԴ	4.5	1.96	8.8	
6	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90(HDPE)	հատ /шт	2	6.69	13.4	
7	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.072	68.26	4.9	
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.80	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.45	38.14	17.2	
10	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.5м H=1,8м	մ ³ /մ ³	1.5	55.28	80.2	
11	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՀՍ-15 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.5м ՀՍ-15	հատ /шт	1	45.60	45.6	
12	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-15-9	հատ /шт	2	60.80	121.6	
13	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուլե ծանր մոնոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугунным люком типа ԾՍ1-15	հատ /шт	1	151.99	152.0	
14	Ե/բ դիտահորերի ներքին դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ / կԴ	8.70	1.08	9.4	
15	Մետաղական աստիճանի արժեքը / Стоимость металлической лестницы	կգ / կԴ	18.5	0.99	18.3	
	Ընդամենը / Всего				7,989.2	25.0
	Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (84տուն) / Замена вводов частных домов и хозяйствующих субъектов (84 дом)					
	Հողային աշխատանքներ / Землянные работы					

1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ կտրում տղոցով 10սմ հաստությամբ / Резка асфальтбетонного слоя с пилой толщиной 10см	մ /м	304.0	0.44	133.1	
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում բարձելով ա/մ տեղափոխելով 5.0կմ /Снесение асфальтбетонного слоя с перегрузом на а/м и перевозка до расстояния 5.0 км	մ ³ /м ³	16.0	9.94	159.0	
3	Ասֆալտբետոնե ենթաշերտի քանդում էքսկավատորով, բարձելով տեղափոխելով մինչև 5.0կմ / Снесение асфальтбетонного подслоя с экскаватором с перегрузом на а/м.и перевозка до расстояния 5.0км.	մ ³ /м ³	15.2	4.25	64.7	
4	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	134.2	0.94	126.8	
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	14.9	6.35	94.6	
6	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	385.5	0.73	280.5	
7	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	42.8	3.60	154.1	
8	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /м ³	35.3	9.60	338.9	
9	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ ³ /м ³	91.4	9.60	877.5	
10	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /м ³	449.2	0.48	216.6	
11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, h=15սմ հաստությամբ / Реализация подготовительного слоя щебня толщиной, h 15 см	մ ² /м ²	163.2	1.82	297.4	
12	Մանրահատիկ ա/բ h=6սմ / Мелкозернистого асфальтобетон, h =6см	մ ² /м ²	163.20	6.25	1,020.6	
13	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 5.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 5.0км.	մ ³ /м ³	128.2	4.71	603.8	

Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN25, PN=1,0 ՍՊա փորձարկումով / Монтаж полиэтиленовых сварных труб DN25, PN=1,0 МПа (HDPE) в траншеях с испытанием	մ /մ	672.0	0.38	254.8
2	Սետաղական գնդային փականների մոնտաժում ներքին պարուրակով DN20 / Монтаж металлических шаровых кранов DN20 с внутренней резьбой	հատ /шт	84	2.94	247.2
3	Պոլիէթիլեն խամուքային անցում DN90-25(HDPE) / Полиэтиленовая седелка DN90-25(HDPE)	հատ /шт	74	3.46	255.9
4	Պոլիէթիլեն խամուքային անցում DN75-25(HDPE) / Полиэтиленовая седелка DN75-25(HDPE)	հատ /шт	10	2.89	28.9
5	Պոլիէթիլեն պարուրակային կցորդիչ DN25 / Полиэтиленовая резьбовая муфта DN25	հատ /шт	84	2.10	176.6
6	Պոլիէթիլեն կցամաս DN25 որձ միացում / Полиэтиленовая муфта DN25	հատ /шт	84	1.69	141.8
7	Պոլիէթիլեն DN25(HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN25(HDPE)	մ /մ	672.0	0.11	70.8
8	Պոլիմերավազային հորի տեղադրում (500x630, h=640մմ) / Установка полимерпесочного коледеца (500x630, h=640мм)	հատ /шт	84	50.57	4,247.7
Ընդամենը / Всего				9,791.3	30.7
Ընդամենը / Всего				31,935.2	100.0
Ընդամենը ԱԱՀ-ով 20% / Всего с НДС 20%				38,322.3	

31,935.2

«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝
Гиректор ООО «Глобал Инженер»



Գ. Փոքրիկյան
Г. Покряян

Կազմեց՝
Составил



Ա. Հովհաննիսյան
А. Оганесян