

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի Խաչիար բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքային նախագծի նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N879-Ն որոշման հավելված N8-ի:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N11 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության պաշտանական կայքի կողմից, իսկ այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.07
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2.46779
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3,05760
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -2.0%
10. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3.0%
11. Տեխնիկական հսկողություն – 2,0%
12. Հեղինակային հսկողություն – 0.6%

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի ընդհանուր արժեքը կազմում է **10 887,569** հազ.դրամ

Կազմեց

Ա. Դովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Երագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽԱՉՓԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄՏՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՔՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Ամփոփ Նախահաշվարկ

Ամփոփ Նախահաշվի գումարը կազմում է **10,887.569** հազար դրամ

Կազմված է 2025-11 թ. Գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. Դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. Դրամ
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2 Հինարարական հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտային Նախահաշիվ N 1	Խաչվար գյուղ ջրամատակարարման համկարգ	8,224.2	–	0.0	–	8,224.2
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	8,224.2	0.0	0.0	0.0	8,224.2
		Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ					
2	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	123.4	0.0	–	–	123.4
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	123.4	0.0	0.0	0.0	123.4
		Ընդամենը ըստ 1 – 8 գլխի	8,347.6	0.0	0.0	0.0	8,347.6
		Գլուխ 9					
3	0.70%	Հինարարության ձմեռային ծախսեր	58.4	0.0			58.4
4	0.15%	Հինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	12.5	0.0			12.5
5	2.00%	Փոքր ծավալի շՄԱ	167.0	0.0			167.0
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	237.9	0.0	0.0	0.0	237.9
		Ընդամենը ըստ 1 – 9 գլխի	8,585.5	0.0	0.0	0.0	8,585.5

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2.0%	Տեխնիկական հսկում				171.7	171.7
7	0.6%	Հեղինակային հսկում				51.5	51.5
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	223.2	223.2
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	8,585.5	0.0	0.0	223.2	8,808.7
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	257.6	0.0	0.0	6.7	264.3
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	8,843.1	0.0	0.0	229.9	9,073.0
9		ԱԱՀ - 20%	1,768.6	0.0	0.0	46.0	1,814.6
		Ամբողջը հազ. Դրամ	10,611.7	0.0	0.0	275.9	10,887.6
		Այդ թվում հետադարձ գումար					18.5

«ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՎԵՍՏԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝

 Գ. Փոքրիկյան

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՍԱՐԶԻ ՍԱՄԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽԱՉՓԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Խաչվար գյուղ

Կազմված է 2025թ. Գներով

Նախահաշվային արժեքը

8224.2

հազար դրամ

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Մարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	Ընդհանուր
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Ձրագիծ W-1	3,000.8	–		–	3,000.8
2	Նախահաշիվ N1-2	Ձրագիծ W-2	1,790.4				1,790.4
3	Նախահաշիվ N1-3	Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (44 տուն)	3,433.0				3,433.0
		Ընդամենը	8,224.2	0.0	0.0	0.0	8,224.2

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Երազրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽԱՉՓԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային Նախահաշիվ 1-1

Ձրագիծ W-1

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79
Գ. մեք. = 30,5760

Ընդհանուր արժեքը 3,000.8

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների ՊՈ	Աշխատանքների անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը	Աշխատավորձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավորձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	3.1	0.011 0.0	0.224 0.7	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	2.2
2	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.3	1.940 4.8	0.000 0.0	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	1.44
3	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	257.7	0.008 0.0	0.173 0.5	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	141.4
4	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	28.7	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	77.9
5	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ	մ ³	19.4	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	140.4
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
6	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	59.0	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	427.1
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
7	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տափանուսով	մ ³	240.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	87.60
8	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ	մ ³	79.5	0.32 0.8	0.81 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	260.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-117	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	մ	267.0	0.06	0.05	-	-	-	-	-	-	0.30	1.19	318.3
					0.15	0.15									
							հողովակ	մ	1.01		0.770	0.89	0.89		
2	22-312	Պոլիէթիլենե DN75 (HDPE) խողովակներ լվացում և պատահանում	մ	267.0	0.030	0.00	-	-	-	-	-	-	0.1	0.08	21.2
					0.07	0.00									
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
		Փականային հանգույց ՓՅ-1													
		Չողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	0.3	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	0.2
					0.03	0.69									
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.1	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	0.5
					4.79	0.00									
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	5.3	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	2.9
					0.02	0.53									
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.6	1.100	0.000	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	1.6
					2.71	0.00									
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տպանումով	մ ³	4.9	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	1.78
					0.2	0.2									
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնաթիռի տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	1.4	0.324	0.810	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	4.6
					0.8	2.5									
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN76x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.5	0.21	0.03	-	-	-	-	-	-	0.61	2.98	7.45
					0.5	0.1									
							հողովակ	մ	1.0		2.07	2.37	2.37		
2	22-384	Սողակ DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31	0.09	-	-	-	-	-	-	3.51	32.2	32.16
					3.23	0.28									
							Փական	հատ	1.0		25.0	28.65	28.7		
3	22-384 գ=0,5	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	0.66	0.05	-	-	-	-	-	-	1.75	16.1	16.08
					1.62	0.14									
							ձկուն ներդիր	հատ	1.0		12.5	14.33	14.3		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN65, PN=1,0 ՄՊա	հատ	4	0.31	0.31	-	-	-	-	-	-	1.71	5.15	20.60
					0.77	0.95									
							կցաշուրթ	հատ	1		3.00	3.44	3.44		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN65, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	3.44	6.88
					0.00	0.00									
							կցաշուրթ	հատ	1		3.00	3.44	3.44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	22-365	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN75-63 (HDPE)	հատ	3	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	4.47	13.4
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.0	3.44	3.44		
7	6-30	Բետոնե հեևարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.004	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	0.2
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում	մ ²	0.80	0.38 0.9	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.94	1.35	1.1
							յուղաներկ	կգ	0.250		1.27	0.36			
							օլիֆ	կգ	0.030		1.17	0.04	0.41		
							տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.26	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	7.48
							բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
10	22-446	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.7	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	28.3
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	22.92	22.9
							ե/բ սալ ամրամուկ	հատ	1.00		20.00	22.9	22.92		
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	28.65	28.7
							պատտի օղակ	հատ	1.00		25.00	28.7	28.65		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	26.36	26.4
							պատտի օղակ	հատ	1.00		23.00	26.4	26.36		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուշե ծանր մոնոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	94.22	94.2
							ծածկի սալ	հատ	1.00		82.22	94.2	94.22		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	14.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	10.80
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-1) -1հատ													
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	0.5	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	0.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.1	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	0.5
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	8.5	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	4.7
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.0	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	2.7
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանուժով	մ ³	6.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	2.51
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ ն տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	3.2	0.324 0.8	0.810 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	10.5
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-65	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	1.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.38	5.07
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
3	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Ø80մմ, H=500մմ,	հատ	1	0.96 1.8	0.12 0.3	-	-	-	-	-	-	2.13	116.73	116.73
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	5	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	28.62
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	1	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	4.01
6	22-362	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	4.5	0.19 0.3	0.16 0.4	-	-	-	-	-	-	0.73	1.48	6.66
7	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE)	հատ	3	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	15.1
8	6-30	Բետոնե հենարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.072	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	3.7
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21	42.02		
							կողպապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65			
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ շուղաներկում	մ2	0.80	0.384 0.9	0.0003 0.0	-	-	-	-	-	-	0.95	1.36	1.08
							Ցուղաներկ	կգ	0.25		1.273	0.36	0.41		
							Օլիֆ	կգ	0.03		1.170	0.04			
							Տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
10	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ³	0.45	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	12.94
							Բետոն	մ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
11	22-446	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ³	1.5	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	60.4
							բետոն	մ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
12	Շուկա	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	34.38	34.4
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		30.00	34.4	34.38		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	2	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	45.84	91.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		40.00	45.8	45.84		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուշե ծանր մոնոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	114.60	114.6
							ծածկի սալ	հատ	1.00		100.00	114.6	114.60		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	18.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	13.78
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												2,386.1
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												317.4
		Ընդամենը	հազ. դր.												2,703.5
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												297.4
		Ընդամենը	հազ. դր.												3,000.8

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՄՄՅ-ԳՅԵԶԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽԱՉՓԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՒԹՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ 1-2

Զրադիժ W-2

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79

Ընդհանուր արժեքը

1,790.4

հազար դրամ

Գ. մեք. = 30,5760

Հ/հ	Փաստաթղթերի №	Աշխատանքների անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը	Աշխատված միավորը հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատվածի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զանգված միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը q=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Յոդային աշխատանքներ													
1	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	10.4	0.011 0.0	0.224 0.7	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	7.4
2	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.2	1.940 4.8	0.000 0.0	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	5.75
3	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	87.8	0.008 0.0	0.173 0.5	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	48.2
4	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	9.8	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	26.6
5	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ	մ ³	6.6	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	47.8
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
6	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	20.1	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	145.5
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
7	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	82.1	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	29.85
8	Գն 3	Ավելցուկային գրունտի բարձրում և տեղափոխում 4.0կմ	մ ³	27.1	0.32 0.8	0.81 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	88.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-117	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով	մ	91.0	0.06 0.15	0.05 0.15	–	–	–	–	–	–	0.30	1.19	108.5
							խողովակ	մ	1.01		0.770	0.89	0.89		
2	22-312	Պոլիէթիլենե DN75 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	91.0	0.030 0.07	0.00 0.00	–	–	–	–	–	–	0.1	0.08	7.2
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
		Փականային հանգույց ֆ-2													
		Չողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	0.3	0.011 0.03	0.224 0.69	–	–	–	–	–	–	0.71	0.71	0.2
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.1	1.940 4.79	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	4.79	4.79	0.5
3	1-1551	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	5.3	0.008 0.02	0.173 0.53	–	–	–	–	–	–	0.55	0.55	2.9
4	1-961	Փոստրակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.6	1.100 2.71	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	2.71	2.71	1.6
5	1-1638 1-1185	Փոստրակի ետլիցք կողալիցքի մշակած գրունտներից, տոփանումով	մ ³	4.9	0.074 0.2	0.059 0.2	–	–	–	–	–	–	0.36	0.36	1.78
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	1.4	0.324 0.8	0.810 2.5	–	–	–	–	–	–	3.28	3.28	4.6
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-65	Պողպատե DN76x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	2.5	0.21 0.5	0.03 0.1	–	–	–	–	–	–	0.61	2.98	7.45
							խողովակ	մ	1.0		2.07	2.37	2.37		
2	22-384	Սողնակ DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	–	–	–	–	–	–	3.51	32.2	32.16
							Փական	հատ	1.0		25.0	28.65	28.7		
3	22-384 q=0,5	Կցաշուրթային ձկուն ներդիր DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	0.66 1.62	0.05 0.14	–	–	–	–	–	–	1.75	16.1	16.08
							ձկուն ներդիր	հատ	1.0		12.5	14.33	14.3		
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN65, PN=1,0 ՄՊա	հատ	4	0.31 0.77	0.31 0.95	–	–	–	–	–	–	1.71	5.15	20.60
							կցաշուրթ	հատ	1		3.00	3.44	3.44		
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN65, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2	0.00 0.00	0.00 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	3.44	6.88
							կցաշուրթ	հատ	1		3.00	3.44	3.44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN75-63 (HDPE)	հատ	3	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	4.47	13.4
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		3.0	3.44	3.44		
7	6-30	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.004	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	0.2
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողպատում	մ ²	1.160		3.50	4.65	42.02		
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
8	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում	մ ²	0.80	0.38 0.9	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.94	1.35	1.1
							շուղաներկ	կգ	0.250		1.27	0.36			
							օլիֆ	կգ	0.030		1.17	0.04	0.41		
							տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
9	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.26	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	7.48
							Բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		
10	22-446	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	0.7	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	28.3
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
11	Շուկա	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՄ-10	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	22.92	22.9
							ե/բ սալ ամրանով	հատ	1.00		20.00	22.9	22.92		
12	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	28.65	28.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		25.00	28.7	28.65		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	26.36	26.4
							պատի օղակ	հատ	1.00		23.00	26.4	26.36		
14	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոդոլով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	94.22	94.2
							ծածկի սալ	հատ	1.00		82.22	94.2	94.22		
15	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	14.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	10.80
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
Հակահրդիսային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-2) -1հատ															
Հողային աշխատանքներ															
1	1-1552	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	0.5	0.011 0.03	0.224 0.69	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	0.4
2	1-962	Փոստրակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	0.1	1.940 4.79	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	0.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	1-1551	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	8.5	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	4.7
4	1-961	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.0	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	2.7
5	1-1638 1-1185	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանուսով	մ ³	6.9	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	2.51
6	Գն 3	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր	մ ³	3.2	0.324 0.8	0.810 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	10.5
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
1	22-65	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	մ	1.5	0.21 0.5	0.03 0.1	-	-	-	-	-	-	0.61	3.38	5.07
2	22-384	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով	հատ	1	1.31 3.23	0.09 0.28	-	-	-	-	-	-	3.51	35.6	35.60
3	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Φ80մմ, H=500մմ,	հատ	1	0.96 1.8	0.12 0.3	-	-	-	-	-	-	2.13	116.73	116.73
4	22-430	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	5	0.31 0.77	0.31 0.95	-	-	-	-	-	-	1.71	5.72	28.62
5	Շուկա	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա	հատ	1	0.00 0.00	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	4.01	4.01
6	22-362	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	կգ	4.5	0.19 0.3	0.16 0.4	-	-	-	-	-	-	0.73	1.48	6.66
7	22-365	Պոլիէթիլենե խողովակի ձևավոր մասեր DN90 (HDPE)	հատ	3	0.23 0.6	0.151 0.5	-	-	-	-	-	-	1.03	5.04	15.1
8	6-30	Բետոնե հենարարնի իրականացում B12,5 դասի բետոնից	մ ³	0.072	2.34 5.8	1.20 3.7	-	-	-	-	-	-	9.44	51.46	3.7
							բետոն	մ ³	1.020		27.56	32.21			
							կողապատում	մ ²	1.160		3.50	4.65			
							փայտանյութ	մ ³	0.036		125.00	5.16			
9	15-614	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում	մ2	0.80	0.384 0.9	0.0003 0.0	-	-	-	-	-	-	0.95	1.36	1.08
							Յուղաներկ	կգ	0.25		1.273	0.36			
							Օլիֆ	կգ	0.03		1.170	0.04			
							Տրորված ներկ	կգ	0.002		1.08	0.00			
10	6-1	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով	մ ³	0.45	0.70 1.7	0.28 0.9	-	-	-	-	-	-	2.58	28.76	12.94
							Բետոն	մ ³	1.02		22.500	26.17	26.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	22-446	D=1.5մ, H=1,8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	1.5	5.86 14.5	7.14 21.8	-	-	-	-	-	-	36.29	41.68	60.4
							բետոն	մ ³	0.157		29.93	5.4	5.39		
12	Շուկա	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	34.38	34.4
							ե/բ սալ ամրանո	հատ	1.00		30.00	34.4	34.38		
13	Շուկա	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի	հատ	2	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	45.84	91.7
							պատի օղակ	հատ	1.00		40.00	45.8	45.84		
14	Շուկա	ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ԾՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոցով	հատ	1	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	114.60	114.6
							ծածկի սալ	հատ	1.00		100.00	114.6	114.60		
15	7-334	ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	8.70	0.028 0.1	0.001 0.0	-	-	-	-	-	-	0.07	0.82	7.11
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
16	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	18.5	0 0.0	0 0.0	-	-	-	-	-	-	0	0.74	13.78
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		
		Ընդամենը	հազ. դր.												1,423.6
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												189.3
		Ընդամենը	հազ. դր.												1,613.0
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												177.4
		Ընդամենը	հազ. դր.												1,790.4

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր № ԱՍՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Երազրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՍԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԽՉՓԱՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ 1-3

Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (44 տուն)

Կազմված է 2025-11թ. գներով

Գ. աշխ. = 2467,79

Ընդհանուր արժեքը

3,433.0

հազար դրամ

Գ. մեք. = 30,5760

Հ/հ	Չվացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Զափանա միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. Գրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. Գրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Զափանա միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. Գրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.146			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1552	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրուտներում մեխանիզմով կողլիցքով	մ ³	20.8	0.011 0.0	0.224 0.7	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	14.8
2	1-962	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրուտներում ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	2.3	1.940 4.8	0.000 0.0	-	-	-	-	-	-	4.79	4.79	11.01
3	1-1551	Խրամուղու մշակում III կարգի գրուտներում, կողլիցքով	մ ³	158.5	0.008 0.02	0.173 0.53	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	87.0
4	1-961	Խրամուղու մշակում III կարգի գրուտներում ձեռքով, կողլիցքով	մ ³	17.6	1.100 2.71	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	2.71	2.71	47.8
5	23-1	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ	մ ³	11.6	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	84.0
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
6	23-1	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ	մ ³	29.7	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.20	7.24	215.0
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.04	5.04		
7	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողլիցքի մշակված գրուտներից, տոփանումով	մ ³	157.8	0.074 0.2	0.059 0.2	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	57.38
8	Գն 3	Ավելցուկային գրուտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ	մ ³	41.4	0.32 0.8	0.81 2.5	-	-	-	-	-	-	3.28	3.28	135.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ													
1	22-117 Գ=0.5	Պոլիէթիլենե (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN25, PN=1,0 ՄՊա փորձարկումով	մ	220.0	0.03 0.07	0.03 0.08	–	–	–	–	–	–	0.15	0.29	62.90
							Խողովակ	մ	1.01		0.117	0.14	0.14		
2	16-185	Մետաղական գնդային փականների մոնտաժում ներքին պարուրակով DN20	հատ	44	0.19 0.47	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	0.50	2.22	97.61
							փական	հատ	1		1.5	1.72	1.72		
3	22-365	Պոլիէթիլենե խամութայի անցում DN75-25 (HDPE)	հատ	44	0.23 0.57	0.15 0.46	–	–	–	–	–	–	1.03	2.18	95.82
							Ձևավոր մասեր	հատ	1		1.0	1.15	1.15		
4	22-365	Պոլիէթիլենե պարուրակային կցորդիչ DN25	հատ	44	0.23 0.57	0.15 0.46	–	–	–	–	–	–	1.03	1.59	69.75
							կցորդիչ	հատ	1		0.483	0.55	0.55		
5	22-365	Պոլիէթիլենե կցամաս DN25 որձ միացում	հատ	44	0.23 0.57	0.15 0.46	–	–	–	–	–	–	1.03	1.27	55.99
							կցամաս	հատ	1		0.21	0.24	0.24		
6	22-312	Պոլիէթիլենե DN25 (HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում	մ	220.0	0.030 0.07	0.00 0.00	–	–	–	–	–	–	0.1	0.08	17.5
							ջուր	մ ³	0.03		0.167	0.01	0.01		
7	7-668	Պոլիմերավազային հորի տեղադրում (500x630, h=640մմ)	հատ	44	0.59 1.46	0.00 0.00	–	–	–	–	–	–	1.46	38.13	1,677.63
							հոր	հատ	1		32.00	36.67	36.67		
		Ընդամենը	հազ. դր.												2,729.7
		Վերադիր ծախսեր - 13.3%	հազ. դր.												363.1
		Ընդամենը	հազ. դր.												3,092.8
		Հահույթ - 11%	հազ. դր.												340.2
		Ընդամենը	հազ. դր.												3,433.0

Կազմեց՝



Ա. Հովհաննիսյան

Պայմանագիր / Договор № ԱՄՄՅ-ԳՅԾՁԲ-25/126

Ծրագրի անվանումը՝ ՀՀ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐԶԱՅԻ ԽԱՉՓԱՐ ԲԵՐԿԱՎԱՅՐԻ ԶՐԱՍՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՍՏԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌԱՐՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ / Название проекта: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВОДОВОДА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ХАЧПАРА ОБЩИНЫ МАСИС, АРАРАТСКОГО МАРЗА РА

Ծավալաբերը - Նախահաշիվ / Объемная ведомость - смета

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը / Виды работ и название	Չ/Մ / ед. изм.	Քանակ/ шт	Միավ. գինը / Цена ед.	Գումարը / Сумма	Գումարը %- ով / Сумма с %
1	3	4	5	6	7	
	խաչվար գյուղի ջրամատակարարման համակարգ / Система водоснабжения село Хачпа					
	Ջրագիծ W-1 / Водопровод W-1					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	3.1	0.95	2.9	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	6.38	1.9	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	257.7	0.73	188.4	
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	28.7	3.62	103.8	
5	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /մ ³	19.4	9.65	187.2	
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ ³ /մ ³	59.0	9.65	569.2	
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработочного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	240.9	0.48	116.8	
8	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 4.0км.	մ ³ /մ ³	79.5	4.37	347.1	
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՍՊՊ, փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN75(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ / մ	267.0	1.59	424.3	
2	Պոլիէթիլեն DN75(HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN75(HDPE)	մ / մ	267.0	0.11	28.3	
	Փականային հանգույց ԳՀ-1 / Задвешной узел ԳՀ-1					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	0.95	0.3	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.1	6.38	0.6	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	5.3	0.73	3.9	

4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.6	3.62	2.2	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, սովորական / Обратная засыпка катлавана из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	4.9	0.48	2.4	
6	Ավելացած բնահողի բարձրում ավտոմեքենայի և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ ³ /մ ³	1.4	4.37	6.1	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN76x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN76x3.5	մ / м	2.5	3.97	9.9	
2	Սողնակ DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժում / Задвижка DN65, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ / шт	1	42.86	42.9	
3	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժում / Адаптор DN65мм, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ / шт	1	21.43	21.4	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN65, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные фланцы DN65 PN=1,0МПа	հատ / шт	4	6.87	27.5	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN65, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные свободные фланцы DN65 PN=1,0МПа	հատ / шт	2	4.58	9.2	
6	Պլիեթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN75-63(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN75-63 (HDPE)	հատ / шт	3	5.96	17.9	
7	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.004	68.59	0.3	
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտալ ներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.79	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.26	38.33	10.0	
10	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.0м H=1,5м	մ ³ /մ ³	0.7	55.55	37.8	
11	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՋՍ-10 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.0м ՋՍ-10	հատ / шт	1	30.55	30.5	
12	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-9	հատ / шт	1	38.18	38.2	
13	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-6	հատ / шт	1	35.13	35.1	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՃՍ1-10 տիպի թուղթ ծանր մոնոլի / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугунным люком типа ՃՍ1-10	հատ / шт	1	125.58	125.6	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ / кг	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեք / Стоимость металлической лестницы	կգ / кг	14.5	0.99	14.4	
Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-1) -1հատ / Пожарный гидрант (ՀՀՀ-1) - 1 шт.						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.5	0.95	0.5	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.1	6.38	0.6	

3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	8.5	0.73	6.2	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	1.0	3.62	3.6	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлавана из разработонного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	6.9	0.48	3.3	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոինքնթափ և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ ³ /մ ³	3.2	4.37	14.0	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x3.5	մ / մ	1.5	4.50	6.8	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN80, PN=1,6МПа, с монтажом	հատ / шт	1	47.44	47.4	
3	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Ф80մմ, H=500մմ / Установка подземного пожарного гидранта с подставкой Ф80мм, H=500мм	հատ / шт	1	155.58	155.6	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ / шт	5	7.63	38.1	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные свободные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ / шт	1	5.35	5.3	
6	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ / կգ	4.5	1.97	8.9	
7	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90(HDPE)	հատ / шт	3	6.72	20.2	
8	Բետոնե հենարարի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.072	68.59	4.9	
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /մ ²	0.80	1.81	1.4	
10	Նախաշերտ B7,5 դասի բետով / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.45	38.33	17.2	
11	D=1.5մ, H=1.8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.5м H=1,8м	մ ³ /մ ³	1.5	55.55	80.5	
12	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ- 15 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.5м ՅՍ-15	հատ / шт	1	45.82	45.8	
13	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ- 15-9	հատ / шт	2	61.10	122.2	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՏՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ТУ1-15	հատ / шт	1	152.74	152.7	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ / կգ	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեքը / Стоимость металлической лестницы	կգ / կգ	18.5	0.99	18.4	
Ընդամենը / Всего					3,180.2	36.5
Նախագծվող ջրագիծ W-2 / Водопровод W-2						
Հողային աշխատանքներ / Землянные работы						

1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	10.4	0.95	9.9	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	1.2	6.38	7.7	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	87.8	0.73	64.2	
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	9.8	3.62	35.5	
5	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /մ ³	6.6	9.65	63.7	
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ ³ /մ ³	20.1	9.65	193.9	
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	82.1	0.48	39.8	
8	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 4.0км.	մ ³ /մ ³	27.1	4.37	118.3	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում Խրամուղիներում DN75, PN=1,0 ՄՊա, փորձարկումով / Монжат полиэтиленовых сварочных труб в траншеях DN75(HDPE), PN1.0 с испытанием	մ / մ	91.0	1.59	144.6	
2	Պոլիէթիլեն DN75(HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN75(HDPE)	մ / մ	91.0	0.11	9.6	
Փականային հանգույց #3-2 / Задвешной узел #3-2						
Հողային աշխատանքներ / Земляные работы						
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.3	0.95	0.3	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.1	6.38	0.6	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	5.3	0.73	3.9	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлавана в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.6	3.62	2.2	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка катлавана из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	4.9	0.48	2.4	
6	Ավելացած բնահողի բարձում ավտոմեքանիկայի և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ ³ /մ ³	1.4	4.37	6.1	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы						
1	Պողպատե DN76x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN76x3.5	մ / մ	2.5	3.97	9.9	

2	Սողակ DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Задвижка DN65, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ / шт	1	42.86	42.9	
3	Կցաշուրթային ճկուն ներդիր DN65մմ, PN=1,0 ՄՊա, մոնտաժումով / Адаптор DN65мм, PN=1,0МПа, с монтажом	հատ / шт	1	21.43	21.4	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN65, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные фланцы DN65 PN=1,0МПа	հատ / шт	4	6.87	27.5	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN65, PN=1,0ՄՊա / Стальные эл. сварные свободные фланцы DN65 PN=1,0МПа	հատ / шт	2	4.58	9.2	
6	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN75-63(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN75-63 (HDPE)	հատ / шт	3	5.96	17.9	
7	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /մ ³	0.004	68.59	0.3	
8	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկտակ ներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ²	0.80	1.79	1.4	
9	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /մ ³	0.26	38.33	10.0	
10	D=1.0մ H=1,5մ, տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.0м H=1,5м	մ ³ /մ ³	0.7	55.55	37.8	
11	D=1.0մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-10 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.0м ՅՍ-10	հատ / шт	1	30.55	30.5	
12	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-9	հատ / шт	1	38.18	38.2	
13	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-10-6	հատ / шт	1	35.13	35.1	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՍ1-10 տիպի թուջե ծանր մոնոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ШУ1-10	հատ / шт	1	125.58	125.6	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ / կգ	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեք / Стоимость металлической лестницы	կգ / կգ	14.5	0.99	14.4	
	Հակահրդեհային հիդրանտի հոր (ՀՀՀ-2) - 1 հատ / Пожарный гидрант (ՀՀՀ-2) - 1 шт.					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.5	0.95	0.5	
2	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	0.1	6.38	0.6	
3	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	8.5	0.73	6.2	
4	Փոսորակի մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка катлаvana в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /մ ³	1.0	3.62	3.6	
5	Փոսորակի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տրամադրված / Обратная засыпка катлаvana из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /մ ³	6.9	0.48	3.3	
6	Ավելացած բնահողի բարձրում ավտոմեքենայի և տեղափոխում մինչև 4.0կմ թափոնավայր / Перегрузка избыточного грунта на а/м и перевозкой до 4.0км	մ ³ /մ ³	3.2	4.37	14.0	

	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պողպատե DN89x3,5 (St) էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում / Монтаж стальных (St) эл. сварочных труб DN89x3.5	մ / м	1.5	4.50	6.8	
2	Սողակ DN80մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժում / Задвижка DN80, PN=1,6МПа, с монтажом	հատ / шт	1	47.44	47.4	
3	Ստորգետնյա տեղադրման հրշեջ հիդրանտի տեղադրում տակդիրով Ф80մմ, Н=500մմ / Установка подземного пожарного гидранта с подставкой Ф80мм, Н=500мм	հատ / шт	1	155.58	155.6	
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ / шт	5	7.63	38.1	
5	Պողպատե էլ եռակցվող ազատ կցաշուրթեր DN80, PN=1,6ՄՊա / Эл.сварочные свободные стальные фланцы DN80 PN=1,6МПа	հատ / шт	1	5.35	5.3	
6	Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ / кг	4.5	1.97	8.9	
7	Պոլիէթիլեն խողովակի ձևավոր մասեր DN90(HDPE) / Фасонные части полиэтиленовых труб DN90(HDPE)	հատ / шт	3	6.72	20.2	
8	Բետոնե հենարանի իրականացում B12,5 դասի բետոնից / Реализация бетонных опор из бетона класса B12.5	մ ³ /м ³	0.072	68.59	4.9	
9	Պողպատե խողովակների և ձևավոր մասերի երկշերտ յուղաներկում / Двухслойная окраска стальных труб и фасонных частей	մ ² /м ²	0.80	1.81	1.4	
10	Նախաշերտ B7,5 դասի բետոն / Бетонная подготовка класса B7,5	մ ³ /м ³	0.45	38.33	17.2	
11	D=1.5մ, H=1.8մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Изготовление колодца из сборных ж/б элементов с диаметром D=1.5м H=1,8м	մ ³ /м ³	1.5	55.55	80.5	
12	D=1.5մ տրամագծով ե/բ հորի հատակի սալի տեղադրում ՅՍ-15 / Установка дна ж/б колодца диаметром D=1.5м ՅՍ-15	հատ / шт	1	45.82	45.8	
13	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 տիպի / Стеновое кольцо типа ՊՕ-15-9	հատ / шт	2	61.10	122.2	
14	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՇՍ1-15 տիպի թուջե ծանր մոնոցով / Установка плиты перекрытия колодца с тяжелым чугуном люком типа ШС1-15	հատ / шт	1	152.74	152.7	
15	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ / Закладные детали железобетонных колодцев	կգ / кг	8.70	1.09	9.5	
16	Մետաղական աստիճանի արժեքը / Стоимость металлической лестницы	կգ / кг	18.5	0.99	18.4	
	Ընդամենը / Всего				1,897.4	21.8

	Մասնավոր տների և տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքագծերի փոխարինում (44 տուն) / Замена вводов частных домов и хозяйствующих субъектов (44 дом)					
	Հողային աշխատանքներ / Земляные работы					
1	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում մեխանիզմով կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	20.8	0.95	19.7	
2	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах IV класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	2.3	6.38	14.7	
3	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	158.5	0.73	115.9	
4	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով / Обработка траншеи в грунтах III класса вручную с боковой засыпкой	մ ³ /м ³	17.6	3.62	63.7	
5	Նախ. շերտի իրականացում ավազից, h=10 սմ հաստ / Реализация подготовительного слоя песка, толщиной h=10см.	մ ³ /м ³	11.6	9.65	111.9	
6	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազից, h=de+20 սմ հաստ / Реализация защитного слоя из песка с толщиной h=de+20 см	մ ³ /м ³	29.7	9.65	286.5	
7	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով / Обратная засыпка траншеи из разработанного грунта боковой засыпки с трамбовкой	մ ³ /м ³	157.8	0.48	76.5	
8	Ավելցուկային գրունտի բարձում և տեղափոխում 4.0կմ / Перегрузка избыточного грунта и перевозкой 4.0км.	մ ³ /м ³	41.4	4.37	180.8	
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ / Технологические работы					
1	Պոլիէթիլեն (HDPE) եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում DN25, PN=1,0 ՍՊա փորձարկումով / Монтаж полиэтиленовых сварных труб DN25, PN=1,0 МПа (HDPE) в траншеях с испытанием	մ / м	220.0	0.38	83.8	
2	Մետաղական գնդային փականների մոնտաժում ներքին պարուրակով DN20 / Монтаж металлических шаровых кранов DN20 с внутренней резьбой	հաւ / шт	44	2.96	130.1	
3	Պոլիէթիլեն խամուրայի անցում DN75-25(HDPE) / Полиэтиленовая седелка DN75-25(HDPE)	հաւ / шт	44	2.90	127.7	
4	Պոլիէթիլեն պարուրակային կցորդիչ DN25 / Полиэтиленовая резьбовая муфта DN25	հաւ / шт	44	2.11	93.0	
5	Պոլիէթիլեն կցամաս DN25 որձ միացում / Полиэтиленовая муфта DN25	հաւ / шт	44	1.70	74.6	
6	Պոլիէթիլեն DN25(HDPE) խողովակներ լվացում և ախտահանում / Промывка и дезинфекция полиэтиленовых труб DN25(HDPE)	մ / м	220.0	0.11	23.3	
7	Պոլիմերավազային հորի տեղադրում (500x630, h=640մմ) / Установка полимерпесочного коледеца (500x630, h=640мм)	հաւ / шт	44	50.82	2,235.9	
	Ընդամենը / Всего				3,638.2	41.7
	Ընդամենը / Всего				8,715.8	100.0
	Ընդամենը ՊԱՅ-ով 20% / Всего с НДС 20%				10,459.0	

8,715.8

«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝
Гиректор ООО «Глобал Инженер»



Գ. Փոքրիկյան
Г. Покрякян

Կազմեց՝
Составил



Ա. Հովհաննիսյան
А. Оганесян