ՕՈՊՐ

Հաստատում եմ
ՀԱԷԿ գլխավոր ճարտարագետ
_____ Ա. Ռ. Գրիգորյան
«08» 01 _____ 2026թ.

Ծավալաթերթ

3Ա, 3Բ; 4Ա, 4Բ խտացուցիչների առջևի և հետևի ջրային խցերի ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն շերտապատում ՊՆՎ-2026

հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	Ներքին մակերևույթների ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով, փոշեզերծում, ճարպազերծում:	մ²	784	
2	Ներքին մակերևույթների հակակոռոզիոն ներկապատում էպօքսիդային կոմպոզիցիայով (3 շերտ), գույնը՝ կապույտ:	մ²	784	Յուրաքանչյուր շերտի հաստությունը 250-350մկմ, ընդհանուր երեք շերտի հաստությունը ոչ պակաս 600-1200 մկմ (կախված մակնիշից շերտի հաստությունը կարող է փոխվել)
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում են Կապալառուի կողմից:			
3	Էպօքսիդային կոմպոզիցիա patig «VK 2001 SW » կամ համարժեքը 784×1,3=1019,2 համարժեքն օգտագործելու դեպքում ներկայացնել համարժեքությունը/համանմանությունը հավաստիացնող հիմնավորում (կոմպոզիցիայի տեսակը և քանակը կարող են փոխվել):	կգ	1019.2	Համարժեք են համարվում Patig VK2001 Patig VK2000TF Plastocor P 400 K international Inerta 160 international Interline 984 Belzona 5892 Belzona 5811 Belzona 1321 Hempadur Mastic 45880
4	Կվարցային ավազ 784/100x2=15,68	մ³	15,7	
5	Ճարպազերծիչ	կգ	314	0,4x784=313,6

Վճարումը կատարվում է փաստացի կատարված աշխատանքի համար, նախորոք չափելով ներկի հաստությունը համապատասխան գործիքներով:

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
վերանորոգման գծով — Մ.Ս. Կարապետյան
08.01.26թ

ՏԱ պետ — Հ. Գ. Հարությունյան

ՎՆԿԲ պետ — Ա. Ա. Մկրտչյան