



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ




« ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ »

ՈՒՍՏԱՆՓՈՒՆ ԴԱՏԱԽԱՆՏԱՊԻԹՅԱՒ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ, Ե. ՎԱՆԱԶՈՐ
ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ՓՈՐԱՑ 8/49-1

ՀԷԲ. 094 14 84 10
ԷԼ. ՓՈՑ shinexprtl@gmail.com

ООО "ШИНЭКСПРТ"
РА, ЛОРИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ,
г. ВАНАДЗОР, УЛ. ТАТЕРАКАН 8/49-1



"SHINEXPRT" LLC
8/49-1 TATERAKAN ST., VANADZOR,
LORI REGION, RA

« 22 » հոկտեմբերի 2025թ.

No 33SU-ՄԱԾՁԲ-25/15

Պետ. լիցենզիա No 17157

Նախագծող՝ «ՀԱՂԻ ԲՈՒՄԱԹ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Դ. Հովսեփյանին

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ

ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Աճարկուտ բնակավայրի հենապատի ուժեղացման և բացօթյա լողավազանի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Երաշխավորվում է ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի Աճարկուտ բնակավայրի հենապատի ուժեղացման և բացօթյա լողավազանի կառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին: Նախագծերի նախահաշվային արժեքը կազմում է 36877.7 հազ. Դրամ ներառյալ Ա.Ա.Հ-ն:

(փորձաքննության եզրակացություն առդիր 2 էջ):

«ՇԻՆԷՔՍՊՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն՝



Ե. Ասատրյան

Նախագծման հիմք են ծառայել՝

- Նախագծման թույլտվություն

Փորձաքննության է ներկայացվել նախագիծ կազմված 2 ալբոմից

Գիրք 1- Ճարտարապետաշինարարական մաս

Ճարտարապետաշինարարական մաս

Համաձայն առաջադրանքի, տեղում կատարվել է ՀՀ Տավուշի մարզի, Աճարկուտ բնակավայրի հենապատի ուժեղացման և բացօթյա լողավազանի կառուցման ուսումնասիրում և չափագրում:

Հենապատը գտնվում է անբավարար վիճակում (կիսաքանդված): Անհրաժեշտություն է առաջացել քանդել գոյություն ունեցող հենապատը (քարային շարվածք), տեղում կուտակելով: Հետագայում օգտագործելով խողովակի ելքում հունի սալարկման համար: Միաժամանակ նորոգել խողովակի ելքի գլխամասի իրանը, կառուցել բացօթյա լողավազան:

- Հենապատը իրականացնել միաձույլ բետոնից, անվտանգությունից ելնելով հենապատի և նորոգվող գլխամասի վերին հատվածում տեղադրելով մետաղյա բազրիքներ:

- Բացօթյա լողավազանը կառուցել միաձույլ ե/բ B-25 W 6 տարբեր բարձրության, տեղադրել աստիճաններ, լողավազանի հատակի և պատերի ներկում

«Гидроустой» ներկով:

- Հանդերձարանի և ցնցողարանների կառուցում:

- Ջրամատակարարումը իրականացնել լողավազանի կից տարածքից մոտ 60 մ հեռավորության վրա հոսող ջրից: Մետաղական d=159մմ խողովակների մուտքում ջրհորի և պարզապանի կառուցում:

- Ջրահեռացումը իրականացնել լողավազանի ցածր նիշում տեղադրվող ø150 մմ հոսակի և մետաղական խողովակների միջոցով:

Անհրաժեշտ ծավալները բերված են գծագրերում և ամփոփոգրերում:

Նախահաշիվ

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների

--- նյութերի արժեքներին

-1.132

-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)

-1.05

-այլ նյութեր

-1.02

-պահեստավորման
ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը +

+ նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1,132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է K=2437,49

Մեքենաների շահագործման համար K=3048,57 միջին ամսական մշակողական 263858 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2025 N8 ինֆորմացիոն տեղեկատու



Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նյութերը «Շինէսքպրտ» ՍՊԸ-ն նշում է, որ՝

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան:

3. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները այլընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կամգակերպության հետ համատեղ:

Ելնելով վերը նշվածից **«Շինեքսարտ» ՍՊԸ**-ի փորձաքննությունը **ԵԶՐԱԿԱՑՆՈՒՄ Է**, Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ

Գլխավոր ինժեներ՝

Փորձագետ՝



Ա. Զալյան

Գ. Գուլանյան