

Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի
տան շենքի վերանորոգում
Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

«ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ
2023թ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Զ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է 33 քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2023թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/

աշխատավարձի համար 2152.61

մեքենաների շահագործման համար 3325.70

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 233020 դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2023թ. հոկտեմբեր ամսվա եւ 2023թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 6,15% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում

ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է

105 726,958 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~շին. մոնտաժային աշխատանքները 86 040,819 հազ. դրամ

~տեխնիկական հսկողությունը 1503,626 հազ. դրամ

~հեղինակային հսկողությունը 501,209 հազ. դրամ

~վերադարձի գումարը կազմում է -146,082 հազ. դրամ

*Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը պահեստավորվում են եւ օգտագործվում են պատվիրատուի հայացողությամբ

ԿԱԶՄԵՑ՝

<<ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՂ>> ՍՊԸ տնօրեն



**Ամփոփ նախահաշիվ
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում**

**Կազմված է 2023թ. հոկտեմբեր ամսվա գներով
Նախահաշվային արժեքը 105726,958**

h/h	Նախահաշվների և հաշվարկների համարը	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը (հազ. դրամ)				Ընդհանուր նախահաշվ. արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումներ և կահույք	Այլ ծախսեր	
		Գլուխ 2. Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբյեկտի նախահաշիվ թիվ 1	Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում	72743,084	7000,627			79743,711
		Ընդամենը գլուխ 2՝	72743,084	7000,627			79743,711
		Գլուխ 6. Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր					
2	Տեղային նախահաշիվ թիվ 2-1	Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին ցանցեր	1195,360				1195,360
		Ընդամենը գլուխ 6՝	1195,360				1195,360
		Գլուխ 7. Բարեկարգման աշխատանքներ					
3	Տեղային նախահաշիվ թիվ 2-2	Թեքահարթակ	217,398				217,398
		Ընդամենը գլուխ 7՝	217,398				217,398
		Ընդամենը գլուխ 2-7՝	74155,842	7000,627			81156,469
		Գլուխ 8. Ժամանակավոր կառույցներ					
4	1,5% x0,8(հր,N 69 կ, 24)	Ժամանակավոր կառույցներ	889,870	84,008			973,878
		Ընդամենը գլուխ 8	889,870	84,008			973,878
		Ընդամենը գլուխ 2-8՝	75045,712	7084,635			82130,346
		Գլուխ 9. Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					

**ՓՈՐՁԱՔԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ձ ՍԵՂՐԱԿ ՍՈՒՐԱՂՅԱՆ
P/E ŠEDRAK MURADYAN**

5	0,7% x0,8(իր,N 68 կ, 24)	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	420,256	39,674			459,930
6	1,0 % (ՔՆ-26/1411 առ 22,04,08թ.)	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	750,457	70,846			821,303
7	0,15 % (ՔՆ-26/1411 առ 22,04,08թ.)	Գոյացած ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխման ծախսեր	112,569	10,627			123,196
		Ընդամենը գլուխ 9՝	1283,282	121,147			1404,429
		Ընդամենը գլուխ 2-9՝	76328,993	7205,782			83534,775
		Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն					
8	1,8%	Տեխնիկական հսկողություն				1503,626	1503,626
9	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				501,209	501,209
		Ընդամենը գլուխ 10՝				2004,835	2004,835
		Ընդամենը գլուխ 2-10՝	76328,993	7205,782		2004,835	85539,610
		Ընդամենը գլուխ 2-12՝	76328,993	7205,782		2004,835	85539,610
10	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	2289,870	216,173		60,145	2566,188
		Ընդամենը չնախատեսված ծախսերով՝	78618,863	7421,955		2064,980	88105,798
11	20%	ԱԱՀ	15723,773	1484,391		412,996	17621,160
		Ընդամենը նախահաշվով	94342,636	8906,346		2477,976	105726,958
12	15%	Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կառույցներից					146,082


 Վազմեց
 „ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“, ՍՊԸ, տնօրեն

 Արվակյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 EXPERTISE
 Ա/Ձ ՍԵՂՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
 P/E SEDRAK MURADYAN

Օբյեկտի նախահաշիվ 1
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում

Նախահաշվային արժեքը

79743,711

հազար ՀՀ դրամ

h/h	Նախահ.համարները	Նախահաշիվների և ծախսերի անվանումները	Նախահաշվային արժեքը ՀՀ դրամ				Ընդամենը
			Շինարարական	Մոնտաժային	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Տեղային նախահաշիվ 1-1	Համաշինական աշխատանքներ	63247,567				63247,567
	Տեղային նախահաշիվ 1-2	Ջեռուցում և օդափոխություն	6479,323				6479,323
2	Տեղային նախահաշիվ 1-3	Կաթսայատուն	2433,283				2433,283
3	Տեղային նախահաշիվ 1-4	Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր	582,911				582,911
4	Տեղային նախահաշիվ 1-5	Էլեկտրալուսավորություն		5686,820			5686,820
5	Տեղային նախահաշիվ 1-6	Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ		1313,807			1313,807
		Ընդամենը	72743,084	7000,627			79743,711

Կազմեց

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“ ՍՊԸ տնօրեն

Ա. Իվանյան



Տեղային նախահաշիվ 1-1
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում
Համաշինական աշխատանքներ
Նախահաշվային արժեքը 63247,567հ.դ.

Հ/Հ	Քննարկման անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
		1.Քանդման աշխատանքներ													
1	P11-94	Պատերի գաջե սվաղի քանդում (դահլիճ և վնասված հատվածներ)	100քմ 100 մ2	5,72	9,0	21,033	0,18	0,580						21,613	123,627
2	E46-35	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	100քմ 100 մ2	0,245	9,0	21,033	0,18	0,580						21,613	5,295
3	P14-320	Պատերի հին ներկի մաքրում	100քմ 100 մ2	5,95	7,9	18,462		0,000						18,462	109,851
4	E46-102	Փայտյա հատակների քանդում(1-ին հարկ)	100քմ 100մ2	2,985	14,2	33,185	6,3	20,304						53,489	159,665
5	E46-80	Միջնորմների քանդում 20մ (2-րդ հարկ)	խմ մ3	11,14	2,4	5,609	1,1	3,545						9,154	101,974
6	E46-122	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում	100քմ 100 մ2	1,0547	87,8	205,189	9,8	31,584						236,772	249,724
7	E46-124	Փայտյա դռների և վիտրաժների ապամոնտաժում	100քմ 100 մ2	0,89	45,7	106,801	9,8	31,584						138,384	123,162

ՓՈՐՈՔԱՔԱՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ձ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E ŠEDRAK MURADYAN

8	E46-99	Բետոնե ենթաշերտի քանդում (2-րդ հարկ) 50մմ հաստ.	խմ մ3	1,79	3,9	9,114	2,9	9,346						18,460	33,044
9	P23-226 P23-240 q.3 էջ50	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ	տ տհ	52,5	0,31	0,724	0,4	1,289						2,014	105,714
		ընդամենը 1													1012,056
		2.Դռներ, պատուհաններ													
14	Ի.Տ.	Արտաքին դռներ այլումինե բլուկով 60մմ ջերմակամրջով. ներառյալ փականը և կարգավորող հանգույցը(շվեցար)	քմ մ2	8,14					Արտաքին դռներ այլումինե բլուկով 60մմ ջերմակամրջով. ներառյալ փականը և կարգավորող հանգույցը(շվեցար)	քմ մ2	1	66,667	75,800	75,800	617,015
15	Ի.Տ.	Արտաքին այլումինե 60մմ հաստությամբ ջերմակամրջով , 4+4մմ ապակեփաթեթով շրջանակների տեղադրում	քմ մ2	1,23					Արտաքին այլումինե 60մմ հաստությամբ ջերմակամրջով , 4+4մմ ապակեփաթեթով շրջանակների տեղադրում	քմ մ2	1	66,667	75,800	75,800	93,234
16		Արտաքին մետաղական փոշեներկված դռան տեղադրում ներառյալ փականը (նկուղ)	քմ մ2	2,34					Արտաքին մետաղական փոշեներկված դռան տեղադրում ներառյալ փականը (նկուղ)	քմ մ2	1	57,000	64,809	64,809	151,653
17	Ի.Տ.	Ներքին մետալուպլաստե խուլ դռների տեղադրում պրոֆիլի հաս. 60մմ (կաղնեգույն)	քմ մ2	53,3					Ներքին մետալուպլաստե խուլ դռների տեղադրում պրոֆիլի հաս. 60մմ (կաղնեգույն)	քմ մ2	1	33,750	38,374	38,374	2044,937
18		Դուռ ապակեփաթեթով կաղնեգույն	քմ մ2	2,9					Դուռ ապակեփաթեթով կաղնեգույն	քմ մ2	1	40,833	46,427	46,427	132,782
19		Ներքին մետալուպլաստե խուլ դռների շրջանակ կաղնեգույն	քմ մ3	11,04					Ներքին մետալուպլաստե խուլ դռների շրջանակ կաղնեգույն	քմ մ3	1	40,833	46,427	46,427	512,555

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Չ ՆԵՂՈՎԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

20		Մետալալաստե չբացվող կամարածև պատուհանների տեղադրում բլոկ՝ կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	11,3					Մետալալաստե չբացվող կամարածև պատուհանների տեղադրում բլոկ՝ կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	1	43,333	49,270	49,270	556,747
21	Ի.Տ.	Մետալալաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	22					Մետալալաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝ կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	1	50,000	56,850	56,850	1250,700
22	Ի.Տ.	Մետալալաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	72,17					Մետալալաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝ կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	1	43,333	49,270	49,270	3555,789
23	E10-103	Պատուհանագոգերի տեղադրում	քմ մ2	13,23	0,34	0,795	0,03	0,097						0,891	11,791
24	Ի.Տ.	Պատուհանագոգերի արժեքը կաղնեգույն 30մմ	գմ մ	44,1					Պատուհանագոգերի արժեքը կաղնեգույն 30մմ	գմ մ	1	2,396	2,724	2,724	120,140
		ընդամենը 2													9047,343
		3.Հարդարման աշխատանքներ													
25	E15-246-1	Պատերի գաջե սվաղ	100քմ 100 մ2	3,84	45,220	105,679	2,900	9,346	Գաջ	տն	2,17	21,55	53,170	168,318	646,005
									Ջուր	խմ	0,65	0,166	0,123		
26	E15-277-1	Գաջե սվաղ շեպերին	100քմ 100 մ2	1,88	119,890	280,183	9,580	30,875	Գաջ	տն	2,41	21,55	59,051	370,278	696,863
									Ջուր	խմ	0,9	0,166	0,170		

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ձ ՍԵՂՈՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

27	E15-247-1	Բարձրորակ գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ 100 մ2	0,281	46,34	108,297	2,92	9,411	Գաջ	տն	2,41	21,55	59,051	176,762	49,670
									Ջուր	խմ	0,024	0,144	0,004		
28	P11-80 ընդ	Պատերի քսահարթեցում գիպսոնիտով	100քմ 100 մ2	11,88	14,0	32,718			գիպսոնիտ гипсони́т	տն	2,00	25,2	57,305	90,023	1069,471
29	E15-660	Բարձրորակ լատեքսային ներկով պատերի, առաստաղների և շեփերի ներկում, ներառյալ ծեփամածիկումը	100քմ 100 մ2	18,93	23,1	53,985	0,9	2,901	Լատեքսաներկ	կգ	63	0,564	40,400	104,533	1978,819
									Ծեփամածիկ	կգ	51	0,125	7,248		
30	E15-258	Ցեմ.ավազե սվաղ պատերին	քմ մ2	117,0	0,76	1,776	0,074	0,238	Ցեմ.շաղախ Մ100	խմ	0,024	32,4	0,884	2,919	341,557
									Ամրանային ցանց	քմ	0,053	0,341	0,021		
31	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճաասլե սալիկներով լավ որակի	քմ մ2	117,00	0,950	2,220	0,020	0,064	Ցեմ.շաղախ Մ100	խմ	0,015	32,4	0,553	5,793	677,826
									Հախճաասլ 20x30սմ	քմ	1	2,60	2,956		
32	P12-4 P12-5	Պատերի տորկետային սվաղ BP ցանցով (սկուղ) 20մմ հաստ.	քմ մ2	64,80	0,58	1,355	0,1	0,161	ցեմենտ	կգ	16,3	0,045	0,834	2,572	166,689
									ավազ	խմ	0,033	5,8	0,222		
22	Ի.Տ.	BP ցանց	քմ մ2	64,80					BP ցանց	քմ մ2	1	0,341	0,388	0,388	25,124
34	E15-258	Պատերի ց/ավազե սվաղ (սկուղ)	քմ մ2	64,80	0,76	1,776	0,074	0,238	Ցեմ.շաղախ Մ100	խմ	0,024	31,0	0,846	2,881	186,69
									Ամրանային ցանց	քմ	0,053	0,341	0,021		
35	E15-525	Պատերի ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածիկումով(սկուղ)	100քմ 100մ2	0,648	5,2	12,152	0,7	2,256	Ճակատային ներկ	կգ	63	0,632	45,271	69,173	44,824
									Ծեփամածիկ	կգ	50	0,167	9,494		
36	E11-11	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնով (սկուղ)	խմ մ3	6,23	1,62	3,786			B12,5 դասի բետոն	խմ մ3	1,02	28,133	32,627	36,413	226,852
37	E10-64	Ամստրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստումներառյալ հիմնակմախքը	քմ մ2	520,6	0,4	0,935	0,0		Ամստրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստումներառյալ հիմնակմախքը	քմ մ2	1,00	3,00	3,411	4,346	2262,423

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Չ ՍԵՏՐԱԿ ԿՈՒՐԱՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

38	E26-28	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ ֆոլգայապատ հանքաքամբակով	քմ մ2	60,0	0,185	0,432	0,072	0,232	ֆոլգայապատ հանքաքամբակ 10սմ հաստությամբ	քմ	1	0,868	0,987	1,651	99,078	
39	E10-64	Առաստաղի իրականացում ջրակայուն գիպսետվարաթղթից ներառյալ հիմնակմախքը(բեմի հատված)	քմ մ2	60,0	0,4	0,935	0,02	0,064	ջրակայուն գիպսետվարաթղթի	քմ	1	0,991	1,127	3,348	200,898	
									Մետաղական պրոֆիլ F47	զմ	2,5	0,215	0,611			
									Մետաղական պրոֆիլ U50	զմ	2,5	0,215	0,611			
40	E10-64	Պլասմասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ մ2	18,1	0,4	0,93	0,02	0,064	Կախովի առաստաղ	քմ	1	2,88	3,275	5,738	103,859	
									Կախովի առաստաղի պրոֆիլ սպիտակ	զմ	1,07	0,08	0,097			
									Կախովի առաստաղի պրոֆիլի ուղղորդիչ	զմ	3	0,12	0,409			
									Մետաղական պրոֆիլ F47	զմ	2,5	0,215	0,611			
									Մետաղական պրոֆիլ ուղղորդիչ	զմ	1,1	0,277	0,346			
40	P3-69	Ներքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում	100քմ	1,85	25,4	59,360	0,23	0,741	մետաղական դետալներ	տն	0,037	580	24,400	94,111	173,823	
									փայտե դետալներ	խմ	0,006	116,667	0,796			
									փայտե վահան	քմ	1,9	4,08	8,814			
		ընդամենը 3													8776,654	
		4. Հատակներ և բեմի աստիճաններ Сценическая часть							ՓՈՐՁԱՔԱՆԱԳՈՒԹՅՈՒՆ EXPERTISE ԱՂՁ ՍԵԴՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ E/E SEDRAK MURADYAN							
41	E11-6	Խճի լիցք տոփանումով	խմ մ3	83,0	1,820	4,253	1,06	3,416	Խճ 20-40	խմ	1,11	4,0	5,048	12,718	1055,577	
42	E11-11	Բետոնյա ենթաշերտի իրականացում B12,5 բետոնով , BP ցանցով(	մ3	35,0	1,620	3,786		0,000	B12,5 բետոն	խմ	1,02	28,133	32,627	36,413	1274,452	
43	Ի.Տ.	BP ցանց	քմ	350,0					BP ցանց	քմ	1	0,341	0,388	0,388	135,701	
44	E11-11 ընդ	Բետոնյա աստիճանների իրականացում(բեմի հատված)	մ3	0,47	1,620	3,786		0,000	B12,5 բետոն	խմ	1,02	28,133	32,627	36,413	17,114	
45	E8-163	Հենապատի իրականացում երկտակ ուղիղ կտրվածքի քարից h= 1,1մ (բեմի հատված)	մ3	1,75	2,900	6,777	0,95	3,062	Կ/կ քար	խմ	0,92	9,028	9,444	25,914	45,349	
									շաղախ	խմ	0,18	32,4	6,631			

46	E8-169	Միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ սալիկներից	քմ	11,33	0,54	1,262	0,0644	0,208	Պեմզաքետոնե բլոկ 200x200x400մմ	քմ	0,87	2,252	2,228	3,881	43,98
									Ցեմ.շաղախ Մ100	խմ	0,005	32,4	0,184		
47	E11-55 E11-56	Ցեմ.ավազե շերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	100քմ	4,589	10,2	23,837	1,41	4,544	Ցեմ.շաղախ Մ100	խմ	3,06	32,4	112,727	141,108	647,546
48	E11-135	Հատակների կառուցում մամլոգրանիտից, չսահող լավորակ	քմ մ2	345,4	0,614	1,435	0,0452	0,146	Մամլոգրանիտե սալիկ 40x40սմ	քմ	1,02	5,278	6,121	8,498	2935,070
									Սոսինձ ունիվերսալ	կգ	5	0,14	0,796		
49	E11-135	Մամլոգրանիտե Շրիշակների կառուցում h= 10սմ	քմ մ2	18,78	0,614	1,435	0,0452	0,146	Մամլոգրանիտե սալիկ 40x40սմ	քմ	1,02	5,278	6,121	8,498	159,585
									Սոսինձ ունիվերսալ	կգ	5	0,14	0,796		
50	E11-135	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով լավորակ(սանհանգույց)	քմ մ2	18,6	0,614	1,435	0,0452	0,146	Կերամիկական սալիկ 40x40սմ	քմ	1,02	5,278	6,121	8,498	158,055
									Սոսինձ ունիվերսալ	կգ	5	0,14	0,796		
51	E11-135	Աստիճանների և աստիճանահարթակների երեսապատում մամլոգրանիտից նախատեսված աստիճանների համար(չսահող)	քմ մ2	36,3	0,614	1,435	0,0452	0,146	Կերամիկական սալիկ 40x40սմ	քմ	1,02	5,278	6,121	8,498	308,463
									Սոսինձ ունիվերսալ	կգ	5	0,14	0,796		
52	շուկա	Այլումինե դեկորատիվ բռնածողերի կառուցում h=1,2	գմ մ	9,0					Այլումինե դեկորատիվ բռնածողերի կառուցում h=1,2	գմ մ	1	22,5	25,583	25,583	230,243
53	E11-201	Վինիլային հատակի իրականացում 4,5մմ հաստությամբ ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին բեմի վրա	քմ մ2	74	0,436	1,019	0,0075	0,024	Վինիլային հատակ 4,5մմ հաստությամբ ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին	քմ մ2	1	5,5	6,254	7,297	539,949
54	P5-14-Բ P5-14-Բ	Գոյություն ունեցող փայտե հատակների ամրացում և հարթեցում(շլիֆովկա)	քմ մ2	190,7	0,872	2,038								2,038	388,621
55	E11-197	Նրբատախտակից հատակների իրականացում 12մմ հաստությամբ փայտե հատակների և ամֆիթատրոնի հատվածում	քմ մ2	222,8	0,740	1,729	0,03	0,097	Նրբատախտակ	քմ	1,015	3,778	4,360	7,194	1602,783
									սոսինձ	կգ	0,5	0,525	0,298		
									շրիշակ	մ	1,07	0,583	0,709		

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ձ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

56	E11-188	Լամինատե սալերով երեսապատում ,12մմ հաստությամբ, ներառյալ սպունգը և շրիշակները	քմ մ2	222,8	0,320	0,748	0,04	0,129	Լամինատե սալերով երեսապատում ,12մմ հաստությամբ, ներառյալ սպունգը և շրիշակները	քմ մ2	1	3,5	3,980	4,856	1081,973
		ընդամենը 4													10624,455
		5.Արտաքին հարդարում աստիճանահարթակներ և սալվածք													
57	E11-500	Աստիճանահարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ՝ անկյունների հղկմամբ	մ2	74,6	3,560	8,320			Բազալտե սալիկ 30մմ	մ2	1	5,083	5,779	15,573	1161,719
									շաղախ	խմ	0,04	32,4	1,474		
58	E46-99	Բետոնե քայքայված սալվածքի քանդում	խմ	18,7	3,900	9,114	2,9	9,346						18,460	345,210
59	E1-961	III-րդ կարգի հողի քանդում ձեռքով	խմ մ3	28	1,100	2,571								2,571	71,980
60	E1-961	III-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ մ3	9,35	0,460	1,075								1,075	10,051
61	E27-22-1	Խճե հենքի պատրաստում տոփանումով սալվածքի տակ տողորված բիտումով	խմ մ3	28	0,110	0,257	0,76	2,449	Խիճ 20-40	խմ	1,11	4,0	5,048	7,755	217,131
62	E11-11	Բետոնե ենթաշերտ սալվածքի տակ B 7,5 դասի բետոնով	խմ մ3	18,7	1,620	3,786			B 7,5 դասի բետոն	խմ	1,02	24,667	28,607	32,393	605,754
63	E27-164-2	Ասֆալտբետոնե մանրահատիկ ծածկույթ 5սմ հաստությամբ	100քմ 100մ2	1,87	2,086	4,875	4,74	15,276	Ասֆալտբետոն մանրահատիկ	տն	24,35	27,5	761,364	781,515	1461,433
64	E27-74	Բետոնե եզրաքերի տեղադրում 150x300x1000 չափերի	100քմ 100մ	0,97	40,100	93,714	0,71	2,288	Բետոնե եզրաքեր 150x300x1000 չափերի	քմ	1	2,5	2,843	213,010	206,194
									բետոն 12,5	խմ	3,5	28,133	111,955		
									շաղախ	խմ	0,06	32,4	2,210		

[illegible]

		7.Տանիքի կառուցում													
72	E6-13	Բետոնյա հիմնահատակների կառուցում B12,5 դասի բետոնով կանգնակների տակ	խմ	0,388	2,78	6,497	0,34	1,096	Տախտակ	խմ կճմ	0,0145	116,667	1,923	48,478	18,809
									Կաղապար	քմ կճմ	1,4	4,08	6,495		
									Բետոն B12,5	խմ կճմ	1,015	28,133	32,467		
73	E10-70	Տանիքի փայտե կողոլ կառուցվածքների տեղադրում	խմ	19,60	12,60	29,45	2,1	6,77	Տախտակ	խմ	1,05	116,667	139,283	187,602	3676,993
									Հակակորոզիոն մածուկ	կգ կգ	1,96	0,87	1,939		
									Տոլ	քմ կճմ	3,38	1,125	4,323		
									Մետաղալար	կգ	4,38	0,417	2,077		
									Շին.մեխ	կգ	7,2	0,46	3,766		
74	Ի.Տ.	Կանգնակներ 150*150	մ3	0,93					Կանգնակներ 150*150	մ3	1	116,667	132,650	132,65	123,90
75	Ի.Տ.	Թեքաներ 50*150	մ3	0,06					Թեքաներ 50*150	մ3	1	116,667	132,650	132,65	7,56
76	Ի.Տ.	Հենազերան 100*100	մ3	0,92					Հենազերան 100*100	մ3	1	116,667	132,650	132,65	121,91
77	Ի.Տ.	Ծպեղներ 80*150	մ3	8,59					Ծպեղներ 80*150	մ3	1	116,667	132,650	132,65	1139,47
78	Ի.Տ.	Անկյունային ծպեղներ 80*150	մ3	0,77					Անկյունային ծպեղներ 80*150	մ3	1	116,667	132,650	132,65	102,54
79	Ի.Տ.	Փայտյա հեծաններ 80*150	մ3	0,603					Փայտյա հեծաններ 80*150	մ3	1	116,667	132,650	132,65	79,99
80	Ի.Տ.	Զեղնալուսամուտներ	մ3	0,824					Զեղնալուսամուտներ	մ3	1	116,667	132,650	132,65	109,30
81	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 5սմ հաստ. տախտակներից զագաթի և ջրհորդանի տակ Подготовке	կճմ	90,0	0,22	0,51	0,03	0,10	Տախտակ	խմ կճմ	0,051	116,667	6,765	7,481	673,254
									Շին.մեխ	կգ կգ	0,2	0,46	0,105		
81	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 5սմ հաստ. տախտակներից բեմի մասում	կճմ	60,0	0,22	0,51	0,03	0,10	Տախտակ	խմ կճմ	0,051	116,667	6,765	7,481	448,836
									Շին.մեխ	կգ կգ	0,2	0,46	0,105		

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Զ ՍԵՂՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

82	E12-404	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	592,0	0,40	0,93	0,01	0,03	Ցինկ.գունավոր պրոֆիլ. թիթեղ КП25-0,55	քմ КВМ	1,2	3,9	5,321	7,117	4213,523
									Տախտակ	խմ КՃМ	0,003	116,667	0,398		
									Պտուտակ	կգ	0,07	1,00	0,080		
									Կռվածք		0,07	2,00	0,159		
									Ցինկ.թիթեղ	քմ КВМ	0,07	2,419	0,193		
83	E12-278	Ջրհորդանի պատրաստում գունավոր ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	գմ	93,00	0,41	0,95	0,07	0,23	Ցինկ.թիթեղ	քմ КВМ	2,42	2,419	6,656	8,311	772,901
									Շին.մեխ	կգ	0,18	0,411	0,084		
									Կռվածք		0,4	0,861	0,392		
84	P8-191	Ջրաիեռացման խողովակների պատրաստում գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ հաստ,ներառյալ ջրիոս ձագարները մինչև 8մ Փ150մմ	կտ	9	2,12	4,95	0,03	0,10	Խողովակ ցինկապատ թիթեղից	գմ ПМ	12,00	2,440	33,291	65,382	588,439
									Ցինկ. Ձագար	հատ шт	1	2,5	2,843		
									Ծունկ	հատ шт	2	1,5	3,411		
									Ջրվան	հատ шт	1	1,069	1,215		
									Կռվածք	կգ	8,6	2,0	19,556		
									Մետաղալար	կգ	0,03	0,417	0,014		
85	E10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղեկերով	հատ	4	3,51	8,20	0,33	1,06	Տախտակ	խմ КՃМ	0,26	116,667	34,489	66,481	265,923
									Փայտե պատուհան	քմ КВМ	0,81	23,194	21,361		

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Չ ՍԵՂՈՎԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

									Ծխնի	հատ шт	4	0,3	1,364		
86	P8-279	Ձեղնապատուհանների ծածկույթ հարթ ցինկ. Գունավոր թիթեղով	քմ	26,4	0,46	1,08	0,01	0,03	Ցինկ.թիթեղ օ	քմ квм	1,05	2,419	2,888	3,995	105,473
87	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	43,50	1,17	2,73	1,08	3,48	Խարամ шлак	խմ кбм	1,1	1,00	1,251	7,466	324,755
88	E10-301	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն և մշակում հականեխիչ կյուլթով	խմ	19,60	0,46	1,08	0,13	0,42	Ամոնիում սուլֆատ Сульфат аммония	կգ	1,79	1,2	2,442	13,489	264,380
									Ամոնիում ֆոսֆոր	կգ	7,2	1,1	9,005		
									Նավթի հալակ керосин	կգ	1,07	0,45	0,547		
		Ընդամենը 7													13037,95
		Ընդամենը 1-7													50291,077
		Վերադիր ծախսեր					13,30%								6688,713
		Ընդամենը													56979,790
		Շահույթ					11%								6267,777
		Ընդամենը													63247,567

կազմեց

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՂ,, ՍՊԸ տնօրեն



[Handwritten signature]



Տեղային նախահաշիվ 1-2
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ավնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում
Ջեռուցում և օդափոխություն Отопление и вентиляция
Նախահաշվային արժեքը 6479,323 հ.դ.

Գ/Գ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
		1.Ջեռուցում													
1	E18-112	Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	167,4	0,25	0,58	0,06	0,193						0,778	130,173
2	Ի.Տ.	Այլումինե ջեռուցման մարդկոց Q=133Վտ, H=500մմ	սեկ	620					Ջեռուցման մարդկոց	սեկ	1	4,111	4,674	4,674	2898,008
3	Ի.Տ.	Մարտկոցի կարգավորող փական DN 15	հատ առ	54					Մարտկոցի կարգավորող փական DN 15	հատ	1	2,684	3,052	3,052	164,792
4	Ի.Տ.	Մարտկոցի փակող փական DN 15	հատ առ	54					Մարտկոցի փակող փական DN 15	հատ	1	2,083	2,368	2,368	127,892

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 EXPERTISE
 Ա/Ջ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
 P/E SEDRAK MURADYAN

5	E18-229	Մարտկոցի օդահեռացման փական DN 15	հատ աՄ	54	0,08				Մարտկոցի օդահեռացման փական DN 15	հատ	1	3,500	3,980	3,980	214,893
6	Ի.S.	Մարտկոցի միացման և ամրացման կոմպլեկտ	հատ աՄ	54					Մարտկոցի միացման և ամրացման կոմպլեկտ	հատ	1	0,417	0,474	0,474	25,603
7	E16-40	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D50x6,9	զմ մ	18	0,27	0,63	0,03	0,097	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խող ովակ D50x6,9	զմ	1	3,417	3,885	4,613	83,030
8	E16-39	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D40x5,5	զմ մ	136	0,21	0,49	0,02	0,064	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խող ովակ D40x5,5	զմ	1	2,280	2,592	3,148	428,072
9	E16-38	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D32x4,4	զմ մ	116	0,21	0,49	0,02	0,064	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խող ովակ D32x4,4	զմ	1	1,100	1,251	1,806	209,487
10	E16-37	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D25x3,5	զմ մ	80	0,21	0,49	0,02	0,064	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խող ովակ D25x3,5	զմ	1	0,800	0,910	1,465	117,186
11	E16-36	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D20x2,8	զմ մ	180	0,21	0,49	0,02	0,064	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խող ովակ D20x2,8	զմ	1	0,533	0,606	1,161	209,024
12	E16-38	Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 35x13mm	զմ մ	6	0,21	0,49	0,02	0,064	Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 35x13mm	մ	1	2,980	3,388	3,943	23,661
13	E16-37	Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 28x13mm	զմ մ	4	0,21	0,49	0,02	0,064	Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 28x13mm	մ	1	2,250	2,558	3,113	12,454
14	E16-36	Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 22x13mm	զմ մ	4	0,21	0,49	0,02	0,064	Ջերմամեկուսացում խողովակաձև ռետինե ջերմամեկուսիչով 22x13mm	մ	1	1,750	1,990	2,545	10,180

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ջ ՍԵՂՈՐԱԿ ՍՈՒՐԱՂՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

15	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ աՄ	820					Պոլիպրոպիլենային խողովակի ձևավոր մասեր	հատ	1	0,261	0,297	0,297	243,341
16	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացման մասեր	հատ աՄ	1100					խողովակների ամրացման մասեր	հատ	1	0,085	0,097	0,097	106,310
17	E16-135	Փական DN 40	հատ աՄ	4	0,97	2,27	0,13	0,419	Փական Φ32	հատ	1	7,000	7,959	10,645	42,579
18	Ի.Տ.	Դատարկման փական Φ15	հատ	12					Դատարկման փական Φ15	հատ	1	2,250	2,558	2,558	30,699
19	Ի.Տ.	Օժանդակ կյութեր	Համ	1					Օժանդակ կյութեր	Համ	1	25,000	28,425	28,425	28,425
20	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100զմ 100մ	5,3	3,73	8,72							0,000	8,717	46,200
		Ընդամենը 1													5152,011
		2. Օդափոխություն													
21	E20-704	Օդափոխիչ սանհանգույցի L=125մ3/ժ, H=40Պա	հատ աՄ	2	2,34	5,47	0,13	0,419	Օդափոխիչ սանհանգույցի L=125մ3/ժ, H=40Պա Винтилятор санузла L=125м3/ч, H=40Па	հատ աՄ	1	2,200	2,501	8,389	16,778
22	ԻՏ	Ճկուն խողովակ Φ125	զմ մ	25,0					Ճկուն խողովակ Φ125 Гибкая труба Φ125	զմ մ	1	1,100	1,251	1,251	31,268
		Ընդամենը 2													48,045
		Ընդամենը 1+2													5200,056
		Վերադիր ծախսեր					13,30%								685,217
		Ընդամենը													5837,228
		Շահույթ													642,095
		Ընդամենը													6479,323

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“, ՍՊԸ տնօրեն



Տեղային նախահաշիվ 1-3

Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում

Ремонт дом культуры Армавирского марза РА, общины Аракс, поселка Акнашен

Կաթսայատուն Котельная

Նախահաշվային արժեքը 2433,283 հ.դ.

ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
EXPERTISE
Ա/Չ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

Դ/Դ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. Միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
1	E18-71 ընդ	Ջեռուցման պատի կաթսա փակ այրման խցիկով Q=45 Կվտ	հատատ	2	23,1	53,98	4,84	15,598	Ջեռուցման պատի կաթսա փակ այրման խցիկով Q=45 Կվտ	հատ	1	575,000	653,775	723,358	1446,716
2	Ի.Տ.	Կաթսային կոակսալ ծխատար D100/60	հատատ	2					Կաթսային կոակսալ ծխատար D100/60	հատատ	1 6,8		7,732	7,732	15,463
3	E18-165	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ(1-ը պահուստային) 5,6մ3/ժ, h= 11,5մ	հատատ	2	7,89	18,44	0,39	1,257	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ(1-ը պահուստային) 5,6մ3/ժ, h= 11,5մ	հատ	1	26,583	30,225	49,921	99,841
4	E16-136	Փական DN 50	հատատ	5	1,71	4,00	0,29	0,935	Փական DN 50	հատ	1	15,750	17,908	22,839	114,193

5	E16-135	Փական DN 25	հատ աՄ	4	0,97	2,27	0,13	0,419	Փական DN 25	հատ	1	7,000	7,959	10,645	42,579
6	E16-134	Փական DN 15	հատ աՄ	4	0,97	2,27	0,13	0,419	Փական DN 15	հատ	1	2,167	2,464	5,150	20,599
7	E18-216	Ֆիլտր DN 50	հատ աՄ	2,00	0,88	2,06	0,3	0,967	Ֆիլտր DN 50	հատ	1	9,778	11,118	14,141	28,282
8	E18-213	Ֆիլտր DN 25	հատ աՄ	2	0,66	1,54	0,16	0,516	Ֆիլտր DN 25	հատ	1	1,889	2,148	4,206	8,412
9	E18-212	Ֆիլտր DN 15	հատ աՄ	2	0,66	1,54	0,16	0,516	Ֆիլտր DN 15	հատ	1	1,083	1,231	3,289	6,579
10	E16-127	Հետադարձ փական DN 50	հատ աՄ	2	0,97	2,27	0,13	0,419	Հետադարձ փական DN 50	հատ	1	7,417	8,433	11,119	22,238
11	E16-127	Հետադարձ փական DN 25	հատ աՄ	2	0,97	2,27	0,13	0,419	Հետադարձ փական DN 25	հատ	1	4,972	5,653	8,339	16,678
12	E18-226	Մանոմետր փականով DN 15	հատ աՄ	2	0,14	0,33	0,01	0,032	Մանոմետր փականով DN 15	հատ	1	1,850	2,103	2,463	4,926
13	E16-127	Ավտոմատ օդահան փականով DN 15	հատ աՄ	2	0,97	2,27	0,13	0,419	Ավտոմատ օդահան փականով DN 15	հատ աՄ	1	3,50	3,980	6,665	13,331
14	E16-56	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D63x8,6	զմ մ	6	0,47	1,10	0,05	0,161	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D63x8,6	զմ	1	4,292	4,880	6,140	36,837
15	E16-39	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D32x4,4	զմ մ	4	0,21	0,49	0,02	0,064	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D32x4,4	զմ	1	1,320	1,501	2,056	8,224
16	h.S.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ աՄ	22					Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ աՄ	1	0,688	0,782	0,782	17,210

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Ձ ՍԵԴՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E ŠEDRAK MURADYAN

17	Ի.Տ.	Օժանդակ նյութեր և ամրացումներ	համ	1					Օժանդակ նյութեր և ամրացումներ	համ	1	28,0	31,836	31,836	31,836
18	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100գմ 100մ	0,1	3,73	8,72								8,717	0,872
		Ընդամենը													1934,816
		Վերադիր ծախսեր						13,30%							257,331
		Ընդամենը													2192,147
		Շահույթ						11%							241,136
		Ընդամենը													2433,283

կազմեց

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՂ,, ՍՊԸ տնօրեն



Տեղային նախահաշիվ 1-4
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում
Ремонт дом культуры Армавирского марза РА, общины Аракс, поселка Акнашен
Ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին գծեր
Նախահաշվային արժեքը 582,911հ.դ.



Հ/Հ	Փնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ տրամերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ տրամերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
		1.Ջրամատակարարում													
1	E16-1	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi=20$ փորձարկումով	գմ մ	27,5	0,21	0,491	0,01	0,032	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում $\Phi=20$ փորձարկումով	գմ	1	0,458	0,521	1,044	28,703
2	ԻՏ	Մետաղապլաստե ձեվավոր մասեր $\Phi 20$	հատ աՄ	17					Մետաղապլաստե ձեվավոր մասեր $\Phi 20$	հատ	1	0,048	0,055	0,055	0,928
3	E17-28	Հախճապակյա լվացարանի տեղադրում	կ-տ	3	1,37	3,202	0,07	0,226	Հախճապակյա լվացարանի տեղադրում	կտ	1	13,028	14,813	18,240	54,720
4	Ի.Տ.	Ճկուն խողովակ լվացարանի համար	հատ աՄ	3		0,000			Ճկուն խողովակ լվացարանի համար	հատ	0,667	1,25	0,948	0,948	2,844
5	E17-53	Լվացարանի ծորակ	հատ աՄ	3	0,51	1,192	0,01	0,032	Լվացարանի ծորակ	հատ	1	4,028	4,580	5,804	17,412
6	E17-38	Ծորակ խառնիչի տեղադրում ցնցուցով/ոչ ստացիոնար/	հատ աՄ	3	1,57	3,669	0,17	0,548	Ծորակ խառնիչի տեղադրում ցնցուցով/ոչ ստացիոնար/	հատ	1	9,917	11,276	15,493	46,478
7	ԻՏ	PPR գնդիկավոր փական $\Phi 20$	հատ աՄ	2		0,000			PPR գնդիկավոր փական $\Phi 20$	հատ աՄ	1	1,36	1,546	1,546	3,093
8	E17-36	Հոսակ $\Phi 50$	հատ աՄ	1	0,29	0,678	0,02	0,064	Հոսակ $\Phi 50$	հատ աՄ	1	3,472	3,948	4,690	4,690
9	E18-165	Ջրի սնուցման պոմպ $G=2մ3/ժամ.$ $h=15մ$, արժեք	հատ աՄ	1	7,89	18,439	0,39	1,257	Ջրի սնուցման պոմպ $G=2մ3/ժամ.$ $h=15մ$, արժեք	հատ աՄ	1	18,5	21,035	40,730	40,730
10	E16-219	Փորձարկում հիդրավիլի	100գմ 100մ	0,275	3,95	9,231	3,73	12,021	Փորձարկում հիդրավիլի					21,252	5,844

		Ընդամենը 1 итого 1														205,442
		2.Ներքին կոյուղի 2. Внутренняя канализация														
11	E16-33	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Φ=50մմ	զմ м	16,6	0,38	0,888			Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակներ Φ50x2,5	զմ	1	0,492	0,559	1,646	27,331	
								Φ50 խողովակների ամրացման մասեր	կգ	0,07	2,5	0,199				
12	E16-34	Նույնը Φ=110մմ	զմ м	35	0,37	0,865	0,01	0,032	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների Φ110x2,8	զմ	1	0,938	1,067	2,077	72,699	
								Φ110 խողովակների ամրացման մասեր	կգ	0,04	2,5	0,114				
13	ԻՏ	Կոյուղու ձևավոր մասեր Φ=110մմ	հատ шт	9					Φ110 պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր	հատ	1	0,333	0,379	0,379	3,408	
14	ԻՏ	Նույնը Φ=50մմ	հատ шт	7					Φ110 պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր	հատ	1	0,333	0,379	0,379	2,650	
15	E17-70	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բաշքով	կ-տ	3	2,24	5,235	0,28	0,902	Կերամիկական բարձրորակ զուգարանակոնք	հատ	1	36,533	41,538	47,675	143,026	
16	ԻՏ	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ шт	3					Φ100 ճկուն խողովակ	հատ	1	1,566	1,781	1,781	5,342	
	Խտ	Φ50 ճկուն խողովակ	հատ	3					Φ50 ճկուն խողովակ	հատ	1	1,056	1,201	1,201	3,602	
		Ընդամենը 2 итого 2													258,058	
		Ընդամենը 1+2													463,499	
		Վերադիր ծախսեր					13,30%								61,645	
		Ընդամենը													525,145	
		Շահույթ					11%								57,766	
		Ընդամենը													582,911	

կազմեց

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“, ՍՊԸ տնօրեն



Տեղային Նախահաշիվ 2-1
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում
Ջրամատակարարման և կոյուղու արտաքին գծեր
Նախահաշվային արժեքը 1195,360հ.դ.


Դ/Դ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
		1. Ջրամատակարարման արտաքին գիծ													
1	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում եքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով՝ կողայացումով	1000խմ 1000մ3	0,0540	7,580	17,714	230,420	742,600						760,314	41,057
2	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուկոդերով հարթեցումով	1000խմ 1000մ3	0,050			16,600	53,499		ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ EXPERTISE Ա/Ջ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ P/E ŠEDRAK MURADYAN				53,499	2,675
3	E1-249	III-րդ կարգի հողի քանդում եքսկավատորով բարձրումով ա/ի վրա	1000խմ 1000մ3	0,003			30,8	99,263						99,263	0,268
4	Գ3 էջ 50	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	6,000			0,5	1,611						1,611	9,668
5	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ մ3	3,5	0,890	2,080		0,000	Ավազ песок	խմ մ3	1,1	2,000	2,501	4,581	16,035
6	E22-117 ընդ	Փ32 ջրամատակարարման խողովակների անցկացում	գմ մ	70,0	0,060	0,140	0,050	0,161	ջրամատակարարման խողովակների անցկացում	գմ մ	1	0,223	0,254	0,555	38,844
7	E23-1	Ավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200մմ հաստությամբ	խմ մ3	7	0,890	2,080		0,000	Ավազ песок	խմ մ3	1,1	2,000	2,501	4,581	32,069
8	E16-135	Պոլիէթիլեն փականի տեղադրում Փ 32	հատ шт	2	0,97	2,267	0,13	0,419	Պոլիէթիլեն փականի տեղադրում Փ 32	հատ шт	1	1,302	1,480	4,166	8,332
98	E16-210	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1	3,14	7,338	0,08	0,258	Մետաղական խողովակ Փ40	գմ մ	0,4	0,678	0,308	7,904	7,904

10	E22-365	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Φ50x32	հատ աՄ	1	0,231	0,540	0,151	0,487	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Φ50x32	հատ աՄ	1	0,786	0,894	1,920	1,920
11	E23-4	B12.5 բետոնով նախապատրաստական շերտի պատրաստում դիտահորի տակ	խմ մ3	0,225	1,32	3,085		0,000	B12.5 բետոն	խմ մ3	1,02	28,133	32,627	35,712	8,035
12	E22-446	Φ1000 ջրամատակարարման դիտահոր, ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով 1200x1200	խմ մ3	0,54	5,86	13,695	7,14	23,011				0,000	36,706	19,821	
13	խտ	Φ1000 Դիտահոր	հատ աՄ	1					Φ1000 Դիտահոր	հատ աՄ	1	28,625	32,547	32,547	32,547
14	խտ	1200x200 չափի կափարիչ թուջե մտոցով	հատ աՄ	1					1200x200 չափի կափարիչ թուջե մտոցով	հատ աՄ	1	82,222	93,486	93,486	93,486
		Ընդամենը 1 итого 1													312,662
		2. Կոյուղու հոր , արտաքին կոյուղի													
15	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտիով՝ կողայցումով	1000խմ 1000մ3	0,026	7,580	17,714	230,420	742,600	ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ EXPERTISE Ա/Չ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ P/E SEDRAK MURADYAN					760,314	19,768
16	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 75կկտկ	1000խմ 1000մ3	0,002			16,600	53,499						53,499	0,107
17	E1-249	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով բարձումով ա/ի վրա	1000խմ 1000մ3	0,009			30,8	99,263						99,263	0,893
18	Գ3 էջ 50	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն տհ	16,2			0,5	1,611						1,611	26,105
19	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ մ3	0,6	0,890	2,080			Ավազ	խմ մ3	1,1	2,000	2,501	4,581	2,749
20	E1-962 Գ=1,2	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ մ3	1,7	1,32	3,085							0,000	3,085	5,244
21	E16-31 ընդ	Φ110x3,3մմ կոյուղու պոլիմիլիթրիդե խողովակների անցկացում	զմ մ	23,0	0,49	1,145	0,03	0,097	Φ110x3,3մմ կոյուղու պոլիմիլիթրիդե խողովակների անցկացում	զմ մ	1	1,125	1,279	2,521	57,982
22	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 75կկտկ	1000խմ 1000մ3	0,023			16,600	53,499					0,000	53,499	1,230
23	E23-1	Ավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	խմ մ3	1,2	0,890	2,080		0,000	Ավազ	խմ մ3	1,1	2,000	2,501	4,581	5,498
24	E1-968	II կարգի հողով ետլիցք ձեռքով	խմ մ3	3,0	0,46	1,075		0,000					0,000	1,075	3,225
25	E23-4	B7.5 բետոնով նախապատրաստական շերտի պատրաստում	խմ մ3	0,8	1,32	3,085		0,000	B12.5 բետոն	խմ մ3	1,02	28,133	32,627	35,712	28,569

26	E23-140	Կոյուղու միաձուլ երկաթետոնե հորի պատրաստում հատակ, պատ, ծածկ, B20 բետոնով	խմ մ3	7,95	10,1	23,604	0,24	0,773					0,000	24,377	193,799
27	ԻՏ	Ամրան AC1	տ տհ	0,036					Ամրան AC1	տ տհ	1	306,25	348,206	348,206	12,535
28	ԻՏ	Ամրան A500C	տ տհ	0,301					Ամրան A500C	տ տհ	1	322,917	367,157	367,157	110,514
29	E23-109	Հավաքովի ե/բետոնյա օղակների մոնտաժում ծածկի վրա թուջե մոնոցով	խմ մ3	0,35	6,96	16,266	5,08	16,372						32,637	11,423
30	P19-284	Թուջե մոնոց 600մմ	հատ աժ	1	0,8	1,870	0,09		Թուջե մոնոց 600մմ	հատ աժ	1	55,0	62,535	64,405	64,405
31	P23-31	Փայտե կափարիչի տեղադրում	հատ աժ	1	0,86	2,010			Փայտե կափարիչի տեղադրում	հատ աժ	1	12,56	14,281	16,291	16,291
32	E8-20	Պատերի ջրամեկուսացում ցեմենտով հեղուկ ապակիով	քմ մ2	33,8	0,465	1,087	0,0138	0,044	ցեմենտ հեղուկ ապակիով	կգ կգ	2,5	0,2	0,569	1,700	57,449
33	E8-27	Կոյուղու հորի բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ 100 մ2	0,0313	0,145	0,339	0,015	0,048	բիտում битум	կգ կգ	0,50	0,200	0,114	0,501	0,016
34	P8-296 P8-296	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտե շաղախով 30մմ	100քմ 100մ2	0,05	10,2	23,837	1,41	4,544	Ցեմ.շաղախ Մ100	խմ	3,06	32,4	112,727	141,108	7,055
35	E22-88	Փ108x3,5մմ մետաղական խողովակների անցկացում	զմ մ	2,5	0,28	0,654	0,18	0,580	Փ108x3,5մմ մետաղական խողովակների անցկացում	զմ մ	1	3,476	3,952	5,187	12,967
		Ընդամենը 2													637,824
		Ընդամենը 1+2													950,486
		Վերադիր ծախսեր					13,30%								126,415
		Ընդամենը													1076,901
		Շահույթ					11%								118,459
		Ընդամենը													1195,360

կազմեց

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“, ՍՊԸ տնօրեն




Տեղային նախահաշիվ 1-5
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում
Էլեկտրոլուսավորություն
Նախահաշվային արժեքը 5886,820հ.դ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 EXPERTISE
 Ա/Չ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
 E SEDRAK MURADYAN

Դ/Դ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
1	Ի.Տ.	Բաշխիչ վահանակ 24 տեղանոց	հատ шт	1					Բաշխիչ վահանակ 24 տեղանոց	հատ шт	1	7,25	8,243	8,243	8,243
2	8-612-9	Էլեկտրոլուսավորության վահանակ մուտքային 63ա եռաֆազ, 25ա և 16ա միաբևեռ ավտոմատներով	հատ шт	2	1,62	3,786	0,06	0,193	Էլեկտրոլուսավորության վահանակ	հատ	1	7,54	8,573	42,289	84,579
									63ա եռաֆազ ավտոմատ	հատ	2	3,958	9,000		
									16ա միաֆազ ավտոմատ	հատ	18	0,829	16,966		
									25 ա միաբևեռ ավտոմատ	հատ	4	0,829	3,770		
3	8-593-1	Առաստաղային լամպ LED 40վտ 600x600	հատ шт	93	0,319	0,746	0,518	1,669	Առաստաղային լամպ LED 40վտ 600x600 Потолочный светильник LED 40w 600x600	հատ	1	8,800	10,006	12,421	1155,108
4	8-593-1	Լուսատու LED 25վտ	հատ шт	33	0,319	0,746	0,518	1,669	Լուսատու LED 25վտ светильник LED 25w	հատ	1	5,800	6,595	9,010	297,314
5	8-593-1	Վթարային լուսատու մարտկոցով	հատ шт	16	0,319	0,746	0,518	1,669	Վթարային լուսատու մարտկոցով Аварийный свет с аккумулятором	հատ	1	2,850	3,240	5,655	90,486

6	8-604-4	Լամպ LED 10վտ ՄՈՒՏՔ գրվածքով	հատ աՄ	3	0,41	0,958	0,311	1,002	Լամպ LED 10վտ ԵԼՔ գրվածքով	հատ	1	2,800	3,184	5,144	15,432
7	8-604-4	Լամպ LED 10վտ ԵԼՔ գրվածքով	հատ աՄ	6	0,41	0,958	0,311	1,002	Լամպ LED 10վտ ԵԼՔ գրվածքով	հատ	1	2,800	3,184	5,144	30,864
8	Ի.Տ.	Հաղորդակարների բաժանման տուևի	100հատ 100աՄ	0,75		0,000		0,000	Հաղորդակարների բաժանման տուևի	հատ	100	0,12	13,644	13,644	10,233
9	Շուկա	Տուևի վարդակների և անջատիչների համար	100հատ 100աՄ	1,3		0,000		0,000	Տուևի վարդակների և անջատիչների համար	հատ	100	0,12	13,644	13,644	17,737
10	8-591-5	Միստեղևավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ 100աՄ	0,18	12,9	30,147	0,04	0,129	Միստեղևավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	100	1,00	113,700	143,976	25,916
11	8-591-5	Երկստեղևավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ 100աՄ	0,1	12,9	30,147	0,04	0,129	Երկստեղևավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	հատ	100	1,50	170,550	200,826	20,083
12	8-591-8	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակների տեղադրում 250վ, 6ա	100հատ 100աՄ	0,70	19,5	45,572	1,13	3,642	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակների տեղադրում 250վ, 6ա	հատ	100	0,833	94,712	143,925	100,748
13	8-402-2	ՈՈԲԴ 2x1,5քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	100գմ 100մ	6,5	7,55	17,644	3,71	11,957	ՈՈԲԴ 2x1,5քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	100գմ 100մ	100	0,117	13,303	42,904	278,875
14	8-402-2	ՈՈԲԴ 2x2,5քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	100գմ 100մ	3,5	7,55	17,644	3,71	11,957	ՈՈԲԴ 2x2,5քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	100գմ 100մ	100	0,2	22,740	52,341	183,193
15	8-402-2	ՈՈԲԴ 2x4քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	100գմ 100մ	2,0	7,55	17,644	3,71	11,957	ՈՈԲԴ 2x4քմ պղնձե հաղորդակար /բազմաջիղ/	100գմ 100մ	100	0,308	35,020	64,621	129,241
16	8-409-4	Պղնձյա մալուխ 4x10մմ2	100գմ 100մ	0,2	5,51	12,877	6,3	20,304	Պղնձյա մալուխ 4x10մմ2	100գմ 100մ	100	1,89	214,893	248,074	49,615
17	8-403-5	4x25մմ2 ԵԲԴ-ԼՏ պղնձե մալուխ	100գմ 100մ	0,2	19,3	45,104	0,32	1,031	4x25մմ2 ԵԲԴ-ԼՏ պղնձե մալուխ	100գմ 100մ	100	4,83	549,171	595,306	119,061
18	8-417-1	Վինիլպաստե խողովակ 25մմ	մ մ	20,0	14,4	33,653	12,2	39,318	Փ25 վինիլպաստե	գմ	100	0,196	22,285	95,256	1905,126
		Ընդամենը													4521,855
		Վերադիր ծախսեր					13,30%								601,407
		Ընդամենը													5123,261
		Շահույթ					11%								563,559
		Ընդամենը													5686,820

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“, ՍՊԸ տնօրեն



Տեղային Նախահաշիվ 1-6
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի տան շենքի վերանորոգում
Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ
Նախահաշվային արժեքը 1313,807 հազ.դր.



Հ/Հ	Քննարկման անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ նորմերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
1	Է10-742-1	Մայր ընդունիչ վերստուգիչ հրդեհային երկու ինտեր ֆեյսային մեկուսատախ տակով երկջիղային կոնտուրի համար և ակումյատորով RS 485 տեղադրվող պահարանի մեք.դեկավարման վահանակով և ընդունիչ սարքով: ԱԻՆ տիպի մոդուլ	լր-զմ	1	17,700	41,365			Մայր ընդունիչ վերստուգիչ հրդեհային երկու ինտեր ֆեյսային մեկուսատախ տակով երկջիղային կոնտուրի համար և ակումյատորով RS 485 տեղադրվող պահարանի մեք.դեկավարման վահանակով և ընդունիչ սարքով: ԱԻՆ տիպի մոդուլ	հատ	1,000	85,000	96,645	138,010	138,010
2	Է8-123-14	Էլեկտրասնուցման սարք 12 վ РИП-12	հատ шт	1	1,270	2,968			Էլեկտրասնուցման սարք 12 վ РИП-12	հատ	1,000	5,600	6,367	9,335	9,335
3	Է10-743-1	Ազդասարք ծխային հրդեհային օպտիկաէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ИП-212-63-М տիպի	հատ шт	28	2,790	6,520			Ազդասարք ծխային հրդեհային օպտիկաէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ИП-212-63-М տիպի	հատ	1,000	6,500	7,391	13,911	389,500
4	Է10-743-2	Ազդասարք հրդեհային ձեռքի կորպուսի հետ միասին ИПР-БГ տիպի	հատ шт	9	0,880	2,057			Ազդասարք հրդեհային ձեռքի կորպուսի հետ միասին ИПР-БГ տիպի	հատ	1,000	5,500	6,254	8,310	74,791
5	Է10-743-1	Ազդասարք ջերմային հրդեհային հիմքի հետ միասին ИП-101-1А տիպի	հատ шт	1	0,400	0,935			Ազդասարք ջերմային հրդեհային հիմքի հետ միասին ИП-101-1А տիպի	հատ	1,000	4,000	4,548	5,483	5,483

6	Է10-743-12	Ազդասարք լուսաձայնային ՄԱՅԱԿ-12 ՇԴ	հատ աՄ	2	2,790	6,520			Ազդասարք լուսաձայնային ՄԱՅԱԿ- 12 ՇԴ	հատ	1,000	6,500	7,391	13,911	27,821
7	Է8-399-1	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,5 մմ	100զմ 100մ	9,5	2,070	4,838	5,590	18,016	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,5 մմ	100զմ	102,000	0,083	9,626	32,479	308,550
8	Է8-399-1	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,75 մմ	զմ մ	0,57	2,070	4,838	5,590	18,016	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,75 մմ	100զմ	102,000	0,085	9,858	32,711	18,645
9	Է8-399-1	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*1,5 մմ	զմ մ	0,12	2,070	4,838	5,590	18,016	Պղնձե մալուխ ՌՅՄ պլաստիկ մեկուսիչով 2*1,5 մմ	100զմ	102,000	0,108	12,525	35,378	4,245
10	ԻՏ	Պոլիէթիլենային խողովակ Φ 16 մմ	զմ մ	25					Գոֆրե խողովակ Φ 16	զմ	1,020	0,120	0,139	0,139	3,479
11	շուկա	Կրակմարիչ ՕՈՒ-4(6)-ԱԲՇԷ-01	հատ աՄ	6					Կրակմարիչ	հատ	1,000	9,500	10,802	10,802	64,809
		Ընդամենը													1044,669
		Վերադիր ծախսեր					13,30%								138,941
		Ընդամենը													1183,610
		Շահույթ					11%								130,197
		Ընդամենը													1313,807

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ,, ՍՊԸ տնօրեն



Տեղային Նախահաշիվ 2-2
մայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթ
Թեքահարթակ
Նախահաշվային արժեքը 217,398 հ.դ.

Գ/Գ	Գնացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Աշխատավարձ		Մեք. մեխ-ի շահագործման արժեքը		Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավորի (հազ. դրամ)					Միավորի արժեքը հազ.դր.	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամով
					Ըստ տրամերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Ըստ տրամերի ռուբ.	Գործող գներով հազ. դրամ	Նյութի անվանում	Չափ. միավոր	Քանակ	Արժեք	Ընդհան. արժեք		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2337,00		3222,81		1,137						
1	E46-99	Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում	խմ մ3	1,12	3,9	9,114	2,9	9,346						18,460	20,676
2	E1-961 Գ=1,2	III-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով թեքահարթակի տակ	խմ մ3	0,56	1,32	3,085		0,000						3,085	1,728
3	E27-22-1	Խճե Իենքի պատրաստում թեքահարթակի տակ տոփանումով	խմ մ3	0,75	0,110	0,257	0,76	2,449	Խիճ 20-40	խմ մ3	1,11	4,0	5,048	7,755	5,816
4	E11-11	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում թեքահարթակի տակ B 12,5-դասի բետոնով Եր ցանցով	խմ մ3	0,3	1,62	3,786		0,000	B 12,5 դասի բետոն	խմ մ3	1,02	28,133	32,627	36,413	10,924
5	խտ	Եր ցանց	քմ մ2	3,0					Եր ցանց	քմ մ2	1	0,341	0,388	0,388	1,163
6	խտ	Այլումինե բռնածողերի տեղադրում h= 80սմ	գմ	3,0					Այլումինե դեկորատիվ բռնածողերի կառուցում h=0,8	գմ մ	1	20,6	23,422	23,422	70,267

7	E11-500	Թեքահարթակի երեսապատում (կողային հատվածով) 30մմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով	քմ մ2	4,0	3,560	8,320			Բազալտե սալիկ 30մմ базальтовой плиткой 30мм	մ2	1	5,083	5,779	15,573	62,291
									շաղախ	լսմ	0,04	32,4	1,474		
		Ընդամենը													172,863
		Վերադիր ծախսեր					13,30%								22,991
		Ընդամենը													195,854
		Շահույթ					11%								21,544
		Ընդամենը													217,398

կազմեց

„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“, ՍՊԸ տնօրեն

Ա.Իվանյան



**Ճավալաթերթ-նախահաշիվ
Արմավիրի մարզի Արաքս համայնքի Ակնաշեն գյուղի մշակույթի
տան շենքի վերանորոգում**

Գ/Գ	Ձևացուցակ անվանումը և համարը	Աշխատանքի անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը հազ.դր.	%
1	2	3	4	5	6	7
		1.Քանդման աշխատանքներ				
1	P11-94	Պատերի գաջե սվաղի քանդում (դահլիճ և վնասված հատվածներ)	100քմ 100 մ2	5,72	28,817	1,57
2	E46-35	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	100քմ 100 մ2	0,245	28,817	
3	P14-320	Պատերի հին ներկի մաքրում	100քմ 100 մ2	5,95	24,616	
4	E46-102	Փայտյա հատակների քանդում(1-ին հարկ)	100քմ 100մ2	2,985	71,318	
5	E46-80	Միջնորմների քանդում 20մմ (2-րդ հարկ)	խմ մ3	11,14	12,205	
6	E46-122	Փայտյա պատուհանների ապամոնտաժում	100քմ 100 մ2	1,0547	315,693	
7	E46-124	Փայտյա դռների և վիտրաժների ապամոնտաժում	100քմ 100 մ2	0,89	184,511	
8	E46-99	Բետոնե ենթաշերտի քանդում (2-րդ հարկ) 50մմ հաստ.	խմ մ3	1,79	24,614	
9	P23-226 P23- 240 գ.3 Էջ50	Շին. աղբի դուրս բերում, բարձում և տեղափոխում 3 կմ	տ տհ	52,5	2,685	
		2.Դռներ, պատուհաններ				
14	Ի.Տ.	Արտաքին դռներ այլումինե բլոկով 60մմ ջերմակամրջով, ներառյալ փականը և կարգավորող հանգույցը(շվեցար)	քմ մ2	8,14	101,066	ՓՈՂՁԱՔՆՈՒԹՅՈՒՆ EXPERTISE Ա/Չ ՍԵԴՐԱԿ ՄՐԱԴՅԱՆ P/E SEDRAK MURADYAN
15	Ի.Տ.	Արտաքին այլումինե 60մմ հաստությամբ ջերմակամրջով , 4+4մմ ապակեփաթեթով շրջանակների տեղադրում	քմ մ2	1,23	101,066	
16		Արտաքին մետաղական փոշեներկված դռան տեղադրում ներառյալ փականը (նկուղ)	քմ մ2	2,34	86,411	
17	Ի.Տ.	Ներքին մետաղապատե խուլ դռների տեղադրում պրոֆիլի հաս. 60մմ (կաղնեգույն)	քմ մ2	53,3	51,164	
18		Դուռ ապակեփաթեթով կաղնեգույն	քմ մ2	2,9	61,902	
19		Ներքին մետաղապատե խուլ դռների շրջանակ կաղնեգույն	քմ մ3	11,04	61,902	

20		Մետալոպլաստե չբացվող կամարածև պատուհանների տեղադրում բլոկ՝կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	11,3	65,692
21	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե բացվող պատուհանի բլոկ՝կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	22	75,799
22	Ի.Տ.	Մետալոպլաստե չբացվող պատուհանի բլոկ՝կաղնեգույն 60մմ հաստ.ապակեփաթեթով 4+4մմ, տեղադրում քարե պատերում պրոֆիլ 4 խցիկով	քմ մ2	72,17	65,692
23	E10-103	Պատուհանագոգերի տեղադրում	քմ մ2	13,23	1,188
24	Ի.Տ.	Պատուհանագոգերի արժեքը կաղնեգույն 30մմ	գմ մ	44,1	3,632
3.Հարդարման աշխատանքներ					
25	E15-246-1	Պատերի գաջե սվաղ	100քմ 100 մ2	3,84	224,422
26	E15-277-1	Գաջե սվաղ շեպերին	100քմ 100 մ2	1,88	493,699
27	E15-247-1	Բարձրորակ գաջե սվաղ առաստաղին	100քմ 100 մ2	0,281	235,680
28	P11-80 ընդ	Պատերի քսահարթեցում գիպսոնիտով	100քմ 100 մ2	11,88	120,029
29	E15-660	Բարձրորակ լատեքսային ներկով պատերի,առաստաղների և շեպերի ներկում, ներառյալ ծեփամածիկումը	100քմ 100 մ2	18,93	139,377
30	E15-258	Ցեմ.ավազե սվաղ պատերին	քմ մ2	117,0	3,892
31	E15-82	Պատերի երեսպատում հախճաասպե սալիկներով լավ որակի	քմ մ2	117,00	7,724
32	P12-4 P12-5	Պատերի տորկետային սվաղ ԲՔ ցանցով (նկուղ) 20մմ հաստ.	քմ մ2	64,80	3,430
22	Ի.Տ.	ԲՔ ցանց	քմ մ2	64,80	0,517

13,98

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՅ ՍԵՂՈՍԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

13 80

34	E15-258	Պատերի g/ավազե սվաղ (նկուղ)	քմ մ2	64,80	3,841
35	E15-525	Պատերի ներկում ճակատային ներկով, ծեփամածիկումով(նկուղ)	100քմ 100մ2	0,648	92,230
36	E11-11	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում B12,5 դասի բետոնով (նկուղ)	խմ մ3	6,23	48,550
37	E10-64	Ամստրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստումներառյալ հիմնակմախքը	քմ մ2	520,6	5,794
38	E26-28	Ջերմամեկուսիչ շերտի իրականացում 100մմ հաստությամբ ֆոլգայապատ հանքաբամբակով	քմ մ2	60,0	2,202
39	E10-64	Առաստաղի իրականացում ջրակայուն զիպսետվարաթղթից ներառյալ հիմնակմախքը(բեմի հատված)	քմ մ2	60,0	4,464
40	E10-64	Պլասմասե թերթիկներից կախովի առաստաղի պատրաստում	քմ մ2	18,1	7,651
40	P3-69	Ներքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում	100քմ	1,85	125,480
4. Հատակներ և բեմի աստիճաններ Сценическая часть					
41	E11-6	Խճի լիցք տոփանումով	խմ մ3	83,0	16,957
42	E11-11	Բետոնյա ենթաշերտի իրականացում B12,5 բետոնով , ԲՔ ցանցով(	մ3	35,0	48,550
43	Ի.Տ.	ԲՔ ցանց	քմ	350,0	0,517
44	E11-11 ընդ	Բետոնյա աստիճանների իրականացում(բեմի հատված)	մ3	0,47	48,550
45	E8-163	Հենապատի իրականացում երկտակ ուղիղ կտրվածքի քարից h= 1,1մ (բեմի հատված)	մ3	1,75	34,551
46	E8-169	Միջնապատերի պատրաստում 200x200x400մմ սալիկներից	քմ	11,33	5,175
47	E11-55 E11-56	Ցեմ.ավազե շերտի պատրաստում 30մմ հաստ.	100քմ	4,589	188,142
48	E11-135	Հատակների կառուցում մամլոգրանիտից, չսահող լավորակ	քմ մ2	345,4	11,330
49	E11-135	Մամլոգրանիտե Շրիշակների կառուցում h= 10սմ	քմ մ2	18,78	11,330
50	E11-135	Հատակների կառուցում կերամիկական սալիկներով լավորակ(սանհանգույց)	քմ մ2	18,6	11,330

13,00

16,41

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 EXPERTISE
 Մ/Ջ ԱՅԴՈՒԼՆԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
 Փ/Է՝ SEDRAK MURADYAN

51	E11-135	Աստիճանների և աստիճանահարթակների երեսապատում մամլոգրանիտից նախատեսված աստիճանների համար(չսահող)	քմ մ2	36,3	11,330
52	շուկա	Այլումինե դեկորատիվ բռնածողերի կառուցում h=1,2	զմ մ	9,0	34,110
53	E11-201	Վինիլային հատակի իրականացում 4,5մմ հաստությամբ ինքնահարթեցվող շերտի հետ միասին բեմի վրա	քմ մ2	74	9,729
54	P5-14-8 P5-14-8	Գոյություն ունեցող փայտե հատակների ամրացում և հարթեցում(շիֆոնկա)	քմ մ2	190,7	2,717
55	E11-197	Նրբատախտակից հատակների իրականացում 12մմ հաստությամբ փայտե հատակների և ամֆիթատրոնի հատվածում	քմ մ2	222,8	9,592
56	E11-188	Լամինատե սալերով երեսապատում ,12մմ հաստությամբ, ներառյալ սպունգը և շրիշակները	քմ մ2	222,8	6,475
		5.Արտաքին հարդարում աստիճանահարթակներ և սալվածք 5. Наружная отделка и плита			
57	E11-500	Աստիճանահարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ՝ անկյունների հղկմամբ	մ2	74,6	20,763
58	E46-99	Բետոնե քայքայված սալվածքի քանդում	խմ	18,7	24,614
59	E1-961	III-րդ կարգի հողի քանդում ձեռքով	խմ մ3	28	3,428
60	E1-961	III-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով	խմ մ3	9,35	1,433
61	E27-22-1	Խճե հենքի պատրաստում տոփանումով սալվածքի տակ տոգորված բիտումով	խմ մ3	28	10,339
62	E11-11	Բետոնե ենթաշերտ սալվածքի տակ B 7,5 դասի բետոնով	խմ մ3	18,7	43,191
63	E27-164-2	Անֆալտբետոնե մանրահատիկ ծածկույթ 5սմ հաստությամբ	100քմ 100մ2	1,87	1042,009
64	E27-74	Բետոնե եզրաքերերի տեղադրում 150x300x1000 չափերի	100զմ 100մ	0,97	284,010
65	E15-16-1	Շենքի ճակատային մասերի երեսապատում նմանատիպ տուֆե երեսապատման սալիկներով 30մմ հաստությամբ	քմ մ2	6,000	16,187

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 EXPERTISE
 Ա/Չ ՍԵՂՈՍԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
 P/E SEDRAK MURADYAN

10,82

66	P3-19 ընդ	Ճակատային մասի մակերեսների հղկում և լաքապատում վնասված հատվածների նորոգումով	քմ մ2	690	4,234	
66	P3-69	Արտաքին աշխատանքների համար տախտակամածի պատրաստում	100քմ	6,90	125,480	
67	P8-151-B	Պատուհանագոգերի արցունքաթափերի պատրաստում ցինկապատ ներկված 0,5մմ հաստ. Թիթեղից	զմ մ	44,0	1,244	
		6.Տանիքի քանդման աշխատանքներ				
68	E46-97	Տանիքի թիթեղյա ծածկույթի ապամոնտաժում,	100քմ	5,92	94,540	1,17
69	E10-70 k=0,8	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների քանդում	խմ	11,0	38,628	
70	P8-186	Զրատար խողովակների և ձագարների ապամոնտաժում	100զմ	0,3	16,158	
71	P23-226 P23-240 զ.3 եջ50	Շին.աղբի հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափերի վրա և հեռացում 6 կմ	տն	6,5	3,329	
		7.Տանիքի կառուցում				
72	E6-13	Բետոնյա հիմնահատակների կառուցում B12,5 դասի բետոնով կանգնակների տակ	խմ	0,388	64,636	20,14
73	E10-70	Տանիքի փայտե կրող կառուցվածքների տեղադրում	խմ	19,60	250,133	
74	Ի.Տ.	Կանգնակներ 150*150	մ3	0,93	176,865	
75	Ի.Տ.	Թեքաններ 50*150	մ3	0,06	176,865	
76	Ի.Տ.	Հենագերան 100*100	մ3	0,92	176,865	
77	Ի.Տ.	Ծափեր 80*150	մ3	8,59	176,865	
78	Ի.Տ.	Անկյունային ծափեր 80*150	մ3	0,77	176,865	
79	Ի.Տ.	Փայտյա հեծաններ 80*150	մ3	0,603	176,865	
80	Ի.Տ.	Ձեղնալուսամուտներ	մ3	0,824	176,865	
81	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 5մմ հաստ. տախտակներից գազաթի և ջրիորդանի տակ Подготовка	квм	90,0	9,974	
81	E10-32 Ընդ.	Տախտակամածի պատրաստում 5մմ հաստ. տախտակներից բեմի մասում	квм	60,0	9,974	


ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 EXPERTISE
 ԱՅՁ ՄԵՐՈՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
 P/E SEDRAK MURADYAN

82	E12-404	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից տանիքի պատրաստում 0,55մմ և ավելի հաստ թիթեղից	քմ	592,0	9,490
83	E12-278	Ջրհորդանի պատրաստում գունավոր ց/թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ(առանց տախտակամածի)	զմ	93,00	11,081
84	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների պատրաստում գունավոր ց/թիթեղից 0,5մմ հաստ, ներառյալ ջրի ու ձագարները մինչև 8մ Φ 150մմ	կտ	9	87,175
85	E10-71	Ձեղնապատուհանների պատրաստում շերտափեղկերով	հատ	4	88,640
86	P8-279	Ձեղնապատուհանների ծածկույթ հարթ ցինկ. գունավոր թիթեղով	քմ	26,4	5,327
87	E12-288-1	Խարամով ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում	խմ	43,50	9,954
88	E10-301	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն և մշակում հականեխիչ նյութով	խմ	19,60	17,985
8.Ջեռուցում					
1	E18-112	Ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում H=500մմ	էկմ	167,4	1,037
2	Ի.Տ.	Այլումինե ջեռուցման մարդկոց Q=133Կտ, H=500մմ	սեկ	620	6,232
3	Ի.Տ.	Մարտկոցի կարգավորող փական DN 15	հատ աՄ	54	4,069
4	Ի.Տ.	Մարտկոցի փակող փական DN 15	հատ աՄ	54	3,158
5	E18-229	Մարտկոցի օդահեռացման փական DN 15	հատ աՄ	54	5,306
6	Ի.Տ.	Մարտկոցի միացման և ամրացման կոմպլեկտ	հատ աՄ	54	0,632
7	E16-40	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D50x6,9	զմ մ	18	6,150
8	E16-39	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D40x5,5	զմ մ	136	4,197
9	E16-38	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D32x4,4	զմ մ	116	2,408
10	E16-37	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D25x3,5	զմ մ	80	1,953

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՉ ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

11	E16-36	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D20x2,8	զմ մ	180	1,548
12	E16-38	Ջերմամեկուսացում խողովակածև ռետինե ջերմամեկուսիչով 35x13mm	զմ մ	6	5,258
13	E16-37	Ջերմամեկուսացում խողովակածև ռետինե ջերմամեկուսիչով 28x13mm	զմ մ	4	4,151
14	E16-36	Ջերմամեկուսացում խողովակածև ռետինե ջերմամեկուսիչով 22x13mm	զմ մ	4	3,393
15	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավորմաներ	հատ շտ	820	0,396
16	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացումներ	հատ շտ	1100	0,129
17	E16-135	Փական DN 40	հատ շտ	4	14,193
18	Ի.Տ.	Դատարկման փական $\Phi 15$	հատ	12	3,411
19	Ի.Տ.	Օժանդակ նյութեր	Համ	1	37,900
20	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100զմ 100մ	5,3	11,623
9. Օդափոխություն 9. Вентиляция					
21	E20-704	Օդափոխիչ սանհանգույցի L=125մ3/ժ, H=40Պա	հատ շտ	2	11,185
22	ԻՏ	Ճկուն խողովակ $\Phi 125$	զմ մ	25,0	1,668
10. Կաթսայատուն Котельная					
1	E18-71 ընդ	Ջեռուցման պատի կաթսա փակ այրման խցիկով Q=45 Կվտ	հատ շտ	2	964,468
2	Ի.Տ.	Կաթսային կոակսալ ծխատար D100/60	հատ շտ	2	10,309
3	E18-165	Ջեռուցման շրջանառու պոմպ(1-ը պահուստային) 5,6մ3/ժ, h= 11,5մ	հատ շտ	2	66,560
4	E16-136	Փական DN 50	հատ շտ	5	30,451

0,07



5	E16-135	Փական DN 25	հատ աՄ	4	14,193
6	E16-134	Փական DN 15	հատ աՄ	4	6,866
7	E18-216	Ֆիլտր DN 50	հատ աՄ	2,00	18,854
8	E18-213	Ֆիլտր DN 25	հատ աՄ	2	5,608
9	E18-212	Ֆիլտր DN 15	հատ աՄ	2	4,386
10	E16-127	Ջետադարձ փական DN 50	հատ աՄ	2	14,825
11	E16-127	Ջետադարձ փական DN 25	հատ աՄ	2	11,119
12	E18-226	Մանոմետր փականով DN 15	հատ աՄ	2	3,284
13	E16-127	Ավտոմատ օդահան փականով DN 15	հատ աՄ	2	8,887
14	E16-56	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D63x8,6	զմ մ	6	8,186
15	E16-39	Պոլիպրոպիլեն(PPR)խողովակ D32x4,4	զմ մ	4	2,741
16	Ի.Տ.	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր	հատ աՄ	22	1,043
17	Ի.Տ.	Օժանդակ նյութեր և ամրացումներ	համ	1	42,448
18	E16-219	Համակարգի փորձարկում	100զմ 100մ	0,1	11,623
11.Ներքին Ջրամատակարարում					
1	E16-1	Պոլիէթիլենային խողովակների մոնտաժում Φ=20 փորձարկումով	զմ մ	27,5	1,392
2	ԻՏ	Մետաղապլաստե ձեվավոր մասեր Φ20	հատ աՄ	17	0,073
3	E17-28	Հախճապակյա լվացարանի տեղադրում	կ-տ	3	24,320
4	Ի.Տ.	Ճկուն խողովակ լվացարանի համար	հատ աՄ	3	1,264
5	E17-53	Լվացարանի ծորակ	հատ աՄ	3	7,738

3,00

ՓՈՐՁԱՔՆՆԻԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Ա/Չ ՍԵԴՐԱԿ ՄԱՐԱԿԻՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

0,32

6	E17-38	Ծորակ խառնիչի տեղադրում ցնցուցով/ոչ ստացիոնար/	հատ շտ	3	20,657	
7	ԻՏ	PPR գնդիկավոր փական $\Phi 20$	հատ շտ	2	2,062	
8	E17-36	Հոսակ $\Phi 50$	հատ շտ	1	6,253	
9	E18-165	Ջրի սնուցման պոմպ $G=2\text{մ}^3/\text{ժամ}$. $h=15\text{մ}$, արժեք	հատ շտ	1	54,307	
10	E16-219	Փորձարկում հիդրավիկ	100զմ 100մ	0,275	28,336	
		12.Ներքին կոյուղի 12. Внутренняя канализация				
11	E16-33	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում $\Phi=50\text{մմ}$	զմ մ	16,6	2,195	
12	E16-34	Նույնը $\Phi=110\text{մմ}$	զմ մ	35	2,769	
13	ԻՏ	Կոյուղու ձևավոր մասեր $\Phi=110\text{մմ}$	հատ շտ	9	0,505	
14	ԻՏ	Նույնը $\Phi=50\text{մմ}$	հատ շտ	7	0,505	0,40
15	E17-70	Հախճապակյա զուգարանակոնք ողողման բացով	կ-տ	3	63,566	ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ EXPERTISE ԱՅՁ ՍԵՂՈՍԿ ՍՈՒՐԱԳԱՆ P/E SEDRAK MURADYAN
16	ԻՏ	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի համար	հատ շտ	3	2,374	
	իտ	$\Phi 50$ ճկուն խողովակ	հատ	3	1,601	
13.Էլեկտրոլուսավորություն						
1	Ի.Տ.	Բաշխիչ վահանակ 24 տեղանոց	հատ շտ	1	10,991	
2	8-612-9	Էլեկտրոլուսավորության վահանակ մուտքային 63ա եռաֆազ, 25ա և 16ա միաբևեռ ավտոմատներով	հատ շտ	2	56,385	

3	8-593-1	Առաստաղային լամպ LED 40վտ 600x600	հատ աՄ	93	16,561
4	8-593-1	Լուսատու LED 25վտ	հատ աՄ	33	12,013
5	8-593-1	Վթարային լուսատու մարտկոցով	հատ աՄ	16	7,540
6	8-604-4	Լամպ LED 10վտ ՄՈՒՏՔ գրվածքով	հատ աՄ	3	6,859
7	8-604-4	Լամպ LED 10վտ ԵԼՔ գրվածքով	հատ աՄ	6	6,859
8	Ի.Տ.	Հաղորդալարերի բաժանման տուփ	100հատ 100 աՄ	0,75	18,192
9	Շուկա	Տուփ վարդակների և անջատիչների համար	100հատ 100աՄ	1,3	18,192
10	8-591-5	Միստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ 100աՄ	0,18	191,966
11	8-591-5	Երկստեղնավոր միաբևեռ անջատիչ 250վ 6ա	100հատ 100աՄ	0,1	267,766
12	8-591-8	Նորմալ օգտագործման շտեպսեյային վարդակների տեղադրում 250վ, 6ա	100հատ 100աՄ	0,70	191,899
13	8-402-2	ՈՐՈՐ 2x1,5քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	100զմ 100մ	6,5	57,205
14	8-402-2	ՈՐՈՐ 2x2,5քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	100զմ 100մ	3,5	69,787
15	8-402-2	ՈՐՈՐ 2x4քմ պղնձե հաղորդալար /բազմաջիղ/	100զմ 100մ	2,0	86,160
16	8-409-4	Պղնձյա մալուխ 4x10մմ2	100զմ 100մ	0,2	330,761
17	8-403-5	4x25մմ2 ՅՅԳ-ԼՏ պղնձե մալուխ	100զմ 100մ	0,2	793,734

6,99

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՊ ՍԵՂՈՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

18	8-417-1	Վինիլպլաստե խողովակ 25մմ	մ մ	20,0	127,007	
----	---------	--------------------------	--------	------	---------	--

14. Հակահրդեհային ազդանշանային համակարգ

1	E10-742-1	Մայր ընդունիչ վերստուգիչ հրդեհային երկու ինտեր ֆեյսային մեկուսատախ տակով երկշիղային կոնտուրի համար և ակումպատորով RS 485 տեղադրվող պահարանի մեջ. ղեկավարման վահանակով և ընդունիչ սարքով: ԱԻՆ տիպի մոդուլ	լր-զմ	1	184,011	1,61
2	E8-123-14	Էլեկտրասնուցման սարք 12 վ РИП-12	հատ шт	1	12,447	
3	E10-743-1	Ազդասարք ծխային հրդեհային օպտիկաէլեկտրոնային հիմքի հետ միասին ИП-212-63-М տիպի	հատ шт	28	18,547	
4	E10-743-2	Ազդասարք հրդեհային ձեռքի կորպուսի հետ միասին ИПР-БГ տիպի	հատ шт	9	11,080	
5	E10-743-1	Ազդասարք ջերմային հրդեհային հիմքի հետ միասին ИП-101-1А տիպի	հատ шт	1	7,310	
6	E10-743-12	Ազդասարք լուսաձայնային ՄԱՅԱԿ-12 СТ	հատ шт	2	18,547	
7	E8-399-1	Պղնձե մալուխ ՌВХ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,5 մմ	100զմ 100մ	9,5	43,305	
8	E8-399-1	Պղնձե մալուխ ՌВХ պլաստիկ մեկուսիչով 2*0,75 մմ	զմ м	0,57	43,614	
9	E8-399-1	Պղնձե մալուխ ՌВХ պլաստիկ մեկուսիչով 2*1,5 մմ	զմ м	0,12	47,171	
10	ԻՏ	Պոլիէթիլենային խողովակ ф 16 մմ	զմ м	25	0,186	
11	շուկա	Կրակմարիչ ОП-4(6)-ABCE-01	հատ шт	6	14,402	

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՆՉ ՍԵՂՈՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՄԵ ՏԵԾՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ

		15. Զրամատակարարման արտաքին գիծ 15. Линия наружного водоснабжения				
1	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտփով՝ կողայացումով	1000խմ 1000մ3	0,0540	1013,742	0,48
2	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով հարթեցումով	1000խմ 1000մ3	0,050	71,331	
3	E1-249	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով բարձրումով ա/ի վրա	1000խմ 1000մ3	0,003	132,349	
4	Գ3 էջ 50	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն	6,000	2,149	
5	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ մ3	3,5	6,108	
6	E22-117 ընդ	Փ32 ջրամատակարարման խողովակների անցկացում	զմ մ	70,0	0,740	
7	E23-1	Ավազե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում 200սմ հաստությամբ	խմ մ3	7	6,108	
8	E16-135	Պոլիէթիլենե փականի տեղադրում Փ 32	հատ աՄ	2	5,555	
98	E16-210	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1	10,539	
10	E22-365	Պոլիէթիլենե անցումի տեղադրում Փ50x32	հատ աՄ	1	2,560	
11	E23-4	B12.5 բետոնով նախապատրաստական շերտի պատրաստում դիտահողի տակ	խմ մ3	0,225	47,615	
12	E22-446	Փ1000 ջրամատակարարման դիտահոր, ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով 1200x1200	խմ մ3	0,54	48,940	
13	խտ	Փ1000 Դիտահոր	հատ աՄ	1	43,395	
14	խտ	1200x200 չափի կափարիչ թուջե մտոցով	հատ աՄ	1	124,647	
		2. Կոյուղու հոր , արտաքին կոյուղի				
15	E1-66	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով, 0,25խմ շերտփով՝ կողայացումով	1000խմ 1000մ3	0,026	1013,742	ՓՈՂՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ EXPERTISE Ա/Զ ՍԵԴՐԱԿ ՄՐԱԴՅԱՆ P/E SEDRAK MURADYAN
16	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուլդոզերով 75կվտկ	1000խմ 1000մ3	0,002	71,331	
17	E1-249	III-րդ կարգի հողի քանդում էքսկավատորով բարձրումով ա/ի վրա	1000խմ 1000մ3	0,009	132,349	
18	Գ3 էջ 50	Ավելորդ հողի հեռացում 5կմ	տն տն	16,2	2,149	
19	E23-1	Ավազե փռող-հարթեցնող շերտի պատրաստում	խմ մ3	0,6	6,108	
20	E1-962 Գ=1,2	III-րդ կարգի հողի լրամշակում ձեռքով մինչև 2մ	խմ մ3	1,7	4,113	
21	E16-31 ընդ	Փ110x3,3սմ կոյուղու պոլիմիլիթիոլիդե խողովակների անցկացում	զմ մ	23,0	3,361	

22	E1-266	III կարգի հողով ետլիցք բուկոգերով 75կվտ	1000լսմ 1000մ3	0,023	71,331
23	E23-1	Ավագե պաշտպանիչ շերտի պատրաստում	լսմ մ3	1,2	6,108
24	E1-968	II կարգի հողով ետլիցք ձեռքով	լսմ մ3	3,0	1,433
25	E23-4	B7.5 բետոնով նախապատրաստական շերտի պատրաստում	լսմ մ3	0,8	47,615
26	E23-140	Կոյուղու միաձուլել երկաթբետոնե հորի պատրաստում հատակ, պատ, ծածկ, B20 բետոնով	լսմ մ3	7,95	32,503
27	ԻՏ	Ամրան AC1	տ տն	0,036	464,270
28	ԻՏ	Ամրան A500C	տ տն	0,301	489,537
29	E23-109	Հավաքովի ե/բետոնյա օղակների մոնտաժում ծածկի վրա թուլեք մտոցով	լսմ մ3	0,35	43,516
30	P19-284	Թուլեք մտոց 600մմ	հատ առ	1	85,872
31	P23-31	Փայտե կափարիչի տեղադրում	հատ առ	1	21,720
32	E8-20	Պատերի ջրամեկուսացում ցեմենտով հեղուկ ապակիով	քմ մ2	33,8	2,266
33	E8-27	Կոյուղու հորի բիտումային կրկնակի քսումով ջրամեկուսացում	100քմ 100 մ2	0,0313	0,668
34	P8-296 P8-296	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտե շաղախով 30մմ	100քմ 100մ2	0,05	188,142
35	E22-88	Փ108x3,5մմ մետաղական խողովակների անցկացում	զմ մ	2,5	6,915
		17. Թեքահարթակ 17. Наклонная площадка			
1	E46-99	Գոյություն ունեցող բազալտե աստիճանների քանդում	լսմ մ3	1,12	24,614
2	E1-961 Q=1,2	III-րդ կարգի հողի մշակում ձեռքով թեքահարթակի տակ III класс обработки почвы вручную под рампой	լսմ մ3	0,56	4,113
3	E27-22-1	Խճե հենքի պատրաստում թեքահարթակի տակ տոփանումով Подготовка гравийной крепи под платформу	լսմ մ3	0,75	10,339

0,99

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
Մ/Չ ՍԵՂՈՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN

4	E11-11	Բետոնե ենթաշերտի իրականացում թեքահարթակի տակ B 12,5 դասի բետոնով Вр ցանցով Бетонное основание под пандусом из бетона марки В 12,5.	լսմ м3	0,3	48,550	0,27
5	լստ	Вр ցանց сеткаВр	քմ м2	3,0	0,517	
6	լստ	Այլումինե բռնածողերի տեղադրում h= 80սմ Установка алюминиевых перили h= 80սմ	զմ	3,0	31,229	
7	E11-500	Թեքահարթակի երեսապատում (կողային հատվածով) 30սմ հաստությամբ բազալտե սալիկներով Облицовка пандуса базальтовой плиткой 30мм	քմ м2	4,0	20,763	
Ընդամենը						86040,818
ԱԱՀ 20%						17208,164
Ընդամենը						103248,982

Կազմեց
„ԻՎԱՆՅԱՆ ԳՐՈՒՊ“, ՍՊԸ տնօրեն  Ա.Իվանյան



ՓՈՐՁԱՔԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
EXPERTISE
ԱՅ ՍԵԴՐԱԿ ՍՈՒՐԱԴՅԱՆ
P/E SEDRAK MURADYAN