

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ
«ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ

Օբյեկտի անվանումը՝ «Մշակույթի տան նորոգում»

Հասցեն՝

Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Ծավ
գյուղ, ներքին Շիշկերտ թաղամաս, 3-րդ
փողոց, թիվ 24

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հատոր N1 Ճարտարապետաշինարարական և
ինժեներական մասեր

ք. Կ Ա Պ Ա Ն 2024թ.

«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»
ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝
_____ Գ.ՓԱՐՍՅԱՆ
« _____ » _____ 2024թ.

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

Օբյեկտի անվանումը՝ «Մշակույթի տան նորոգում»

Հասցեն՝

Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Ծավ
գյուղ, ներքին Շիշկերտ թաղամաս, 3-րդ
փողոց, թիվ 24

Հատոր N1 Ճարտարապետաշինարարական և ինժեներական մասեր

ՀԵՂԻՆԱԿ՝ «ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ՝ ՔՊԼ 17637

տնօրեն՝ /

/Վ. Բաղալյան

ք. ԿԱՊԱՆ 2024թ.



ՃԲԴ - Ա-0101

ՄԿԵՆԱԿԱՆ

ՈՒՆ ԴԵՎՍԵՈՒՄԻՄ

«Պ» ՈՒՄԻՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԳՆՈՒՄԱՆԵՐ

ՀԱՄԱԲԱՆՔԱՅԱՆ ԱՆՆԻՔԻ ԱՍԺԱՆԱՁԻ

Հարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների,

բացառությամբ տարածական պակասությունների փաստաթղթերի,

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,

ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊՈՒՄՍ
ՆԱԽԱԳԱՀ՝ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Մ. Մինասյան

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՏՏԱԳԱՐԱՌԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ՝ Ա. ՂԱՆԱՅԱՆ



ՏՐՎԱԾ Է 15.03.2019
ԱՆՓԱՍԱԿԵՏ



ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ԲԱԴԱՅԱՆ ՎԻԼԵՆ ԳՈՐԳԵՆԻ

Մահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից,
մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով 2ենքեր, մինչև 15մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են բարձր որակայնության աստիճանին:

Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից,
մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թռիչքով 2ենքեր, մինչև 24մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ,
որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր որակայնության աստիճանին:
Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ
Ս. ՄԱՆԱՅԱՆ

Ս. Մանայան

ՀՀ ԶԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՂՈՒՐԱՅԱՆ



ՏՐՎԱԾ Է 15.03.2019
ԱՆԺԱՄԱԿԵՏ

ԿԵԴ - Ա2-010



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԵՐՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17637

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՅՈՒՆԻ ԻՆՓՆԵՐԱԿԱՆ (ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՆԱԿԱՆ) ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵՍԻ ԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԻ,
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՐԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՐԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է «27 ՀՈՒՆԻՍԻ 2020թ.» «ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ ՍՅՈՒՆԻՔ, ԿԱԴԱՆ, ԼԵՆՆԱԳՈՐԾՆԵՐԻ 1-ԻՆ ՆՈՔ.5/12

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱՆՃԱՄԱԿԵՏ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՔԵՐՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵՆ ԴԱՏԱԳԱՀ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ

Ա. ՂՈՒՄՐՅԱՆ

(անուն, ազգանուն)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՂԼ N 17637 - 1

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՌԱՔԵԼ ՎԱՆՅԱՅԻ ՄԻՋԱՔԵԿՅԱՆ AM0426994 զԱԳԻԿ ԳԱԿՐԻԵԼԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ AN0462477

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՅՈՒԹԵՐԻ
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼԻՄԱԿՐՈՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

27. 07. 2020թ.

(տարւ աւմաթիւը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՐԹՅԱՆ ՔԱՄԱԿԵՏԸ՝ ԱՆՓԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԽՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ

(ամուսնացած)





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ N 17637 - 2

(լիցենզիայի և ներդիրի համարները)

«ՎԻՆՀԱՄ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐՇԱԿ ԹՈՐՈՒՄԻ ՈՒՍԱՔԱՐԱՇԱՆ AP0487499 ԽՈՐԵՆ ՈՒՖԻԿԻ ՔՈՍԱԿՅԱՆ AR0591507

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԽՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱՍԹՅՈՒԹԵՐԻ՝
ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԶՐԱՅԵՌԱՅՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

27. 07. 2020թ.



ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱԿԵՏԸ՝ ԱՆՓԱՄԿԵՏ


ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՌՈՂ

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում

Ա. ՂՈՒՄՅԱՆ

(ամուսն ազգանուն)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17637 - 3

(լիցենզիայի և ներդրի համարները)

«ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐԱՄ ԿԱՐՈՅԻ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ AM0462180

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՂՐԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱԹՂԵՐԻ՝
ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

27. 07. 2020թ.



ԳՈՐԾՈՒՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՓԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆՃԱՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

Ա. ՂՈՒՄՅԱՆ

(անուն ազգանուն)

Ներդրի լիցենզիայի պատճենը և լիցենզիայի առկայության դեպքում

ԿԿԱՅԱԿԱՆԸ ՏՐԿԱԾ Է

ՍԵՓՆԿԱՆՈՒՅԵԼՈՒՄ
(սեփականության կամ օգտագործման)

ԻՐԱՎՈՒՆԵՐՈՎ

ԾԱՎԻ

ՀԱՍՏԱՅԵՐ

(սեփականատիրոջ (օգտագործողի) անունը (անվանումը))



Այս Երկրի Կայսր, համարձակ Օմր, ց Օմր և. Հրչկերյ, լայ. 3րդ փ

ԿՅՈՒՇԻՔԻ ՄԱՐԶ, ԾԱՎԻ ՀԱՍՏԱՅԵՐ, ԳՅՈՒՇ ԾԱՎ

(անշարժ գույքի գտնվելու վայրը (հասցեն), անվանումը)

ԿԿՈՒՄՈՐԿ 29 Մշակույթի քաղ. ԼԿԱՏԱՍՄԵ

ԾԱՎԻ ՀԱՍՏԱՅԵՐ ԶԵԿԱԿԱՐԻ ՏՐԿԱԾ ՏԵ ԶԵԿԱԿԱՐ

(անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը)

07.11.2005թ. ԹԻՎ 106

ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

ԳՐԱՆՅԱԾ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՆԹԵՐ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ, ԳՈՒՅՔԻ ԼԿԱՏԱՍՄԵ
ԻՐԱՎՈՒՆԵՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՅԱՆ ՄԻԱՍՏԱԿԱՆ
ՍԱՏՅԱՆԻ 000041 ՀԱՄԱՐԻ ՏԱԿ:

ՍՈՒՅՆ ԿԿԱՅԱԿԱՆԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ՕՐԻՆԱԿԻՑ. ՄԵԿԸ ՏՐԿՈՒՄ Է ՄԵՓԱԿԱՆԱՏԻՐՈՋԸ
(ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻՆ), ՄՅՈՒՄԸ ՊԱՅՎՈՒՄ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌԵՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՈՒՄ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԵՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ

ՂԵԿԱՎԱՐ

Ս. ՀԱՍՏԱՅԵՐԻՍԻԱՆ
(ստորագրությունը)



« 30 »


12

2005 թ.

2271180

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ


1:1000
(մասշտաբը)



ՀԱՏՎԱ- ԾՈՒ	ՇՐՎԱՐԱՐԱ ՁԱԺՈՒ Մ	ՎՈՐՈՇԱԵՎԱԾ ԱԵՖԱԿԱ- ՀԱՏՏԱՐԱՆ (ԾՐՏ. 1 ԱՆՈՒՆ, ԱՅԳԱՅԻՆԷ (ԱՆՎՈՐՈՇ))
1-2	10.9	ԱՌԳՏԱԳՈՐԾԷԱ ՏԱՐԱԾՔ
2-3	10.7	ՇՐՎԱՅԱԷ ԱՇԴԳԵՅ
3-4	5.0	- " -
4-5	17.7	- " -
5-6	7.7	- " -
6-7	21.4	ԾԱԵՎ ԾԱՐԸ
7-8	9.8	- " -
8-9	21.2	- " -
9-10	7.8	- " -
10-11	10.7	- " -
11-1	23.5	- " -

Կատարող

Դալ
(ստորագրությունը)



ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ 09-048 16-6
 ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՃԱԿԱԿԱՅՐԵՐԻ
 ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԱԿՈՒՄԵՐԱ ԸՆԴՔԻ ՍԾԱԿԱՐԿՍԱՆ ԸՁԾՄԻ
 ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԶԱԾԸ (հա) 0.1184
 ԻՐԱՎՈՒՆԹԻ ՏԵՍԱԿԸ ԱԵՓԱԿԱԿԱՅՐԵՐԻ

ՇԵՆՔԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ 09-048 16-6
 ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՁԱԿԱՐԿԱԿԱՅՐԵՐԻ
 ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԱԿՈՒՄԵՐ
 ՄԱԿԵՐԵՄԸ (քառ. մ.) 400.5
 ԻՐԱՎՈՒՆԹԻ ՏԵՍԱԿԸ ԱԵՓԱԿԱԿԱՅՐԵՐԻ

ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Հ/Հ	ԿԱՂԱՍՏՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱՐԸ	ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ	ՄԱԿԵՐԵՄԸ (քառ.մ.)	ԻՐԱՎՈՒՆԹԻ ՏԵՍԱԿԸ

Լրացուցիչ նշումներ, փոփոխություններ

Իմ. և ընտանիքիս համար 3-րդ կարգի և 4-րդ կարգի տոմսեր




Կատարողներ՝ (ստորագրությունները)



[Signature]

ՇԵՆՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

1:200
(մասշտաբը)



Կատարող

Դ. Բ.
(ստորագրություն)





«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

«ՀԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Է. Բաղդասարյան

« 15 » 03 2024թ.

ԵԶՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Սյունիքի մարզի, Կապան համայնքի Ծավ գյուղի մշակույթի տան շենքի տեխնիկական վիճակի, հետագա շահագործման հնարավորության և անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառության վերաբերյալ


Սույն եզրակացությունը տրվում է համաձայն Կապանի համայնքապետարանի և «ՀԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի միջև 08.02.2024թ կնքված թիվ N 18 պայմանագրի: Եզրակացություն տալու նպատակով «ՀԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի կողմից (Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության Պետ. լիցենզիա N 15554 տրված 30.10.2012թ.) կատարվել է Կապան համայնքի Ծավ գյուղի մշակույթի տան շենքի (այսուհետ շենք) ակնադիտական ուսումնասիրություն, չափագրման ու լուսանկարման աշխատանքներ: Շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակի գնահատման նպատակով ուսումնասիրվել և պարզաբանվել են շենքի կառուցվածքային համակարգի կոնստրուկտիվ լուծումները, իրականացվել է բոլոր կոնստրուկտիվ տարրերի ու շինվածքների (պատեր, միջհարկային ծածկերի ու վերնածածկի ե/բ սալեր, սանդուղքներ, միջնորմեր և այլն) ակնադիտական հետազննություն: Ուսումնասիրվել են կոնստրուկտիվ տարրերի վնասվածքների, ճաքերի ու ձևախախտումների առկայությունը, դրանց բնույթն ու հնարավոր պատճառները, ամրանների բետոնե պաշտպանիչ շերտի հաստությունը և փաստացի վիճակը, երկաթբետոնե կրող կոնստրուկցիաների հենարանային մասերի հնարավոր տեղաշարժերը, ամրանների և պողպատե կոնստրուկցիաների կոռոզիայի առկայությունը, որոնց տրվել են համապատասխան որակական ու քանակական գնահատականներ: Շենքի կոնստրուկտիվ տարրերի փաստացի տեսքերը, ինչպես նաև հատկանշական վնասվածքները, ճաքերը, ձևախախտումներն ու թերությունները լուսանկարվել են, որոնցից առավել բնութագրականները համապատասխան մեկնաբանություններով բերվում են սույն եզրակացության 2. կետում:


1. Շենքի ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումները, դրանց համապատասխանությունը գործող նորմատիվ փաստաթղթերի պահանջներին

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Ծավ գյուղի մշակույթի տան շենքը կառուցվել է 1970-ական թվականներին: Տեղադրված է նախապես հարթեցված տեղանքում: Շինության բոլոր ճակատներում հարկի հատակի նիշը գրեթե համահարթեցված է սալվածքի նիշի հետ: Շինությունը բաղկացած է մոտ 18.00×16.00 մ և 9.50×13.00 մ հատակագծային չափերի թվով երկու ուղղանկյունաձև հատակագծով, մեկ հարկանի մասնաշենքերից, որոնք միմյանցից բաժանված են հակասեյսմիկ կարանով (տես նկ. 1.1, 1.2): Հետին ճակատի կողմից իրականացված է 14.70×8.75 մ ներքին չափերի դահլիճ, որտեղ հարկի բարձրությունը 5.75մ է: Շինության մյուս հատվածամասերում հարկի բարձրությունը 3.20մ է (հարկերի բարձրությունը դիտվել է հատակից-առաստաղ բարձրությունը): Շենքի ծախ եզրային հատվածամասում մոտ 8.75×2.60 մ ներքին մակերեսը երկհարկանի է: Գլխավոր ճակատի կողմից իրականացված է բաց նախասրահ:



Նկ. 1.1 Շենքի տեղադիրքը ըստ Google map-ի





Նկ. 1.2 Շենքի արտաքին և ներքին տեսքերը

Շենքի կոնստրուկտիվ համակարգի լուծումը աջ կողային մասնաշենքում տրված է քարե շարվածքից կրող ու կապող պատերով, իսկ և կից մասնաշենքում՝ միաձույլ ե/բ շրջանակային հիմնակմախքով:

Շենքի կոնստրուկտիվ տարրերն ունեն հետևյալ բնութագրերը.

- Հիմքերը պատերի տակ ժապավենային են՝ իրականացված խամքարաբետոնով:

- Սյուներն իրականացվել են միաձույլ ե/բ-ով և ունեն 40x40սմ հատույթ: Սյուների միջառանցքային հեռավորությունները 3.00-3.50մ են:

- Պատերն իրականացվել են 40-45սմ ընդհանուր հաստությամբ կանոնավոր կտրվածքի տուֆաքարերի կրկնակի շարվածքով, իսկ որոշ հատվածամասերում լցաշարվել է 20-25 սմ պեմզոբետոնե մանրասալերի շարվածքով, ցեմենտաավազային շաղախի կիրառմամբ: Պատերի դրսի երեսնալը շենքի բոլոր ճակատներում բացակայում է: Ներսի կողմից պատերը սվաղված են գաջե շաղախով: Պատերի բարձրության ծածկի նիշերում իրականացված են միաձույլ ե/բ հակասեյսմիկ

գոտիներ: Դահլիճի մասնաշենքի պատերում հակասեյսմիկ գոտիներ են իրականացվել նաև պատերի բարձրության մոտ 3.00 և 4.00մ նիշերում

- Ծածկերն իրականացված են հավաքովի ե/բ հարթ սալերով:
- Միջնորմներն իրականացված են պեմզոբետոնե մանրասալերով և ունեն 20 հաստություն:

• Երկհարկանի մակերեսի մոտքը նախատեսված է դրսի կողմից: Սանդուղքներն իրականացված են պողպատե թեքահեծանների վրա մետաղական աստիճանաքայլերով և հարթակով:

• Տանիքները քառալանջ և միալանջ են, արտաքին կազմակերպված ջրահեռացմամբ: Իրականացվել են փայտյա ծալեղային ու կավարամածային կոնստրուկցիաներով, իսկ ծածկույթն իրականացված է ասբոշիֆերների ալիքավոր թերթերի ծածկույթով:

- Շենք շուրջ սալվածքը իրականացված է ասֆալտբետոնով:

Հետազննության արդյունքում պարզվել է.

1. Շենքը նախագծվել ու կառուցվել է մինչև Սպիտակի 1988թ. երկրաշարժը, ուստի ակնհայտ է, որ նրա ծավալահատակագծային և կոնստրուկտիվ լուծումներում կան անհամապատասխանություններ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս գործող «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» ՀՀՇՆ 20.04- շիննորմերի պահանջներին: Դրանք են.

1.1. Պատերի քարաշարվածքի կոնստրուկտիվ լուծումները չեն համապատասխանում նորմերի 12-րդ աղյուսակով նախատեսված լուծումներին, քարաշարվածքը իրականացվել է թերություններով:

1.2. Ապահովված չէ նորմերի 96 կետի թիվ 1 ենթակետը, այն է՝ ծածկերի սալերի միջև կարաններում նախատեսվում է իրականացնել ամրանային հիմնակմախք և լցնել մանրահատիկ բետոնով կամ ցեմենտային ու պոլիմերցեմենտային շաղախով, ինչի հետևանքով ապահովված չէ հավաքովի ե/բ ծածկերի միաձուլությունը, ուստի ծածկերը չեն կարող ծառայել որպես հորիզոնական հարթության մեջ կոշտ և միաձույլ սկավառակներ և չեն կարող ապահովել կրող ուղղաձիգ կոնստրուկցիաների համատեղ աշխատանքն երկրաշարժային ազդեցությունների ժամանակ:

Շենքի տեխնիկական վիճակի հետազննության արդյունքները և գնահատականը

Վերջին տասնամյակներում և մինչև սույն եզրակացության շրջանակներում կատարված տեղազննությունը, շենքում վերանորոգման և ուժեղացման աշխատանքներ չեն իրականացվել:

Շենքի ակնադիտական հետազննության արդյունքում պարզվել է, որ շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում կան տարբեր աստիճանի հետևյալ վնասվածքներն ու թերությունները.

- Ինչպես հիմքերը, այնպես էլ պատերի գետնախարսխային մասերը չունեն ջրամեկուսիչ շերտեր: Շենքի որոշ հատվածամասերում սալվածքը գտնվում է անբավարար վիճակում: Նշված հատվածամասերում պատերը մինչև բարձրության 10-15սմ նիշը գտնվում են խոնավ վիճակում: Նշված թերությունների հետևանքով գրունտում առկա խոնավությունը ներթափանցում է քարաշարվածք՝ առաջացնելով տարբեր բնույթի վնասվածքներ (տես նկ. 3):


- Պատերի մակերեսներին վնասվածքներ են առաջացել նաև տանիքի ջրահեռացման համակարգի անբավարար վիճակից: Մթնոլորտային տեղումներից առաջացած ջրերը որոշ հատվածամասերում պարբերաբար ներթափանցել են պատերի մակերեսներ (տես նկ. 4):

- Շենքի հատակների, առաստաղների տեխնիկական վիճակը անբավարար է և չի համապատասխանում ժամանակակից պահանջներին (տես նկ. 5):


- Շենքի տանիքի ակնադիտական հետազննությամբ պարզվել է, որ ասբոշիֆերների ծածկույթն ունի 80-90 տոկոս ֆիզիկական մաշվածություն: Թերթերի որոշ մասը ձևախախտվել է, պաշտպանիչ պողպատե դետալների որոշ մասը բացակայում է (տես նկ.6), ինչի հետևանքով մթնոլորտային տեղումները մի շարք հատվածամասերում ներթափանցել են ծածկի մակերես՝ առաջացնելով չափավոր վնասվածքներ (տես նկ.6): Տանիքի փայտե դետալների զգալի մասում առկա են կենսաբանական և ֆիզիկական վնասվածքներ: Տանիքի շինարարական աշխատանքներն իրականացվել են զգալի թերություններով (տես նկ.7): Տանիքի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է անբավարար:

- Տանիքի թերությունների հետևանքով մի շարք վնասվածքներ են առաջացել շենքի տարբեր հատվածամասերում (տես նկ.8):

• Շենքի դռներն ու պատուհանները չեն բավարարում ժամանակակից պահանջներին, գտնվում են բարոյապես հնացած և ֆիզիկապես մաշված վիճակում և ենթակա են փոխարինման:






Նկ.3 Սալվաձրի վնասվածքների և պատերի գետնախարսխային հատվածամասերում խոնավության տեսքեր






Նկ.4 Պատերի վնասվածքներ տանիքի անբավարար ջրահեռացման հետևանքով




Նկ.5 Հատակների ու առաստաղի տեսքեր







Նկ.6 Տանիքի վնասվածքների և անբավարար վիճակի տեսքեր



Նկ.7 Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների վնասվածքների և շինարարական աշխատանքների թերութունների տեսքեր





**Նկ.8 Տանիքի թերությունների հետևանքով առաջացած վնասվածքների տեսքեր
շենքի տարրեր հատվածամասերում**

Չնայած շենքի կոնստրուկտիվ տարրերում առկա են տարբեր աստիճանի և տարբեր բնույթի վերոհիշյալ վնասվածքներն ու թերությունները, այնուամենայնիվ կրող կոնստրուկցիաների՝ պատերի, սյուների, բարավորների վնասվածքներ, ձևախախտումներ, անթույլատերի ճաքեր չկան: Շենքի կրող կոնստրուկտիվ տարրերի տեխնիկական վիճակն ընդհանուր առմամբ բավարար է:

Հիմնվելով շենքի հետազննության արդյունքներին եզրակացնում ենք.

1. Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի առ 08.12.2009թ. թիվ 282-Ն հրամանով հաստատված «Բնակելի, հասարակական և արտադրական շենքերի ու շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության մեթոդական ցուցումների», շենքի փաստացի տեխնիկական վիճակը գնահատվում է բավարար (2-րդ աստիճան), այն է շինությունն ընդհանուր առմամբ ենթակա է նպատակային շահագործման՝ կապիտալ նորոգման շինարարական աշխատանքներ կատարելուց և առկա վնասվածքները վերացնելուց հետո:
2. Համաձայն ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարի 23.10.2014թ. թիվ 957-Ա հրամանով հաստատված «Շենքերի և շինությունների սեյսմիկ խոցելիության մակարդակի (աստիճանի) գնահատման մեթոդական ցուցումների», շենքի սեյսմիկ խոցելիության մակարդակը (շենքի վարքը երկրաշարժի դեպքում) գնահատվում է միջին, այն է՝ երբ օբյեկտի տարածքում մինչև 8-9 բալ ըստ MSK-64 սանդղակի (գետնի սպասվելիք առավելագույն արագացումը $a_{max}=0.3g$) հնարավոր երկրաշարժի ժամանակ շենքի կոնստրուկցիաներում կարող են առաջանալ զգալի վնասվածքներ՝ վնասվածքի աստիճանը 3-րդ համաձայն ՀՀՇՆ 20.04- նորմերի 24 աղյուսակի:

3. Բոլոր շինարարական աշխատանքները կատարել ժամանակակից շինանյութերով, սահմանված կարգով, մշակված և հաստատված նախագծերի հիման վրա :

4. Եթե նորոգման շինարարական աշխատանքներն իրականացնելու ընթացքում բացահայտվի լրացուցիչ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն, որոնք ներկայացված չեն սույն եզրակացությունում, ապա դրանք պետք է լուծվեն աշխատանքային կարգով, նախագծում կատարելով համապատասխան լրացումներ. կամ փոփոխություններ:

Կատարող՝

«ՁԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի առաջատար մասնագետ



Հարությունյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք

(մարզը, համայնքը)

ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N 46 « 09 » 04 2024թ.

Օրյեկտ մշակույթի տան նորոգում

(օրյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, և գործառնական նշանակության փոփոխություն)

միջինից բարձր դիսկալնության աստիճանի (III կատեգորիա) օրյեկտ

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

աշխատանքային

նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար

(դիսկալնության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը Սյունիքի մարզ, Կապան համայնք, Ծավ գյուղ, Ներքին Շիշկերտ թաղամաս, 3-րդ փողոց, թիվ 24, 09-048-0016-0006

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող Կապանի համայնքապետարան, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գ. Փարսյանի, Բ.Կապան, Չարենցի փողոց, թիվ 1

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը տեխնիկական հիմնավորում-բնութագիր, անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման թիվ 2271180 վկայական, տեխնիկական եզրակացություն՝ տրված «ԶԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի կողմից 15.03.2024թ.

/կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը/

Առաջադրանքի գործունեության ժամկետը

/N1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան/

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՏԵՂԱՆՔԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ1:500)

1. Հողամասը գտնվում է բնակավայրերի նշանակության հասարակական կառուցապատման հողերում
(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային, և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափերը 0,1184 հա
(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը հա/

3. Հողամասի առկա վիճակը կառուցապատված
(ոչ լիեՖի բնութագիրը շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը նշանակությունը, հարկայնությունը շինարարական նյութերը և այլն)
կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային պայմանները առկա է
(ճանապարհների առկայությունը երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն/

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ
(ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր) համաձայն ներկայացված սխեմայի
(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (*) Կից հողամասեր ճանապարհներ, զբաղեցված հողամասեր
(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները համաձայն ներկայացված սխեմայի/

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքների (պահպանական գոտիներ)

չկան

/հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն/

8. (*) Հատակագծային

Սահմանափակումներ համաձայն ներկայացված սխեմայի

/տեղանքում գործող արտադրական պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում սերվիտուտները/

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆՆԵՐ

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

1. մշակել մշակույթի տան նորոգման՝ կոնստրուկտիվ տարրերի /պատեր, սյուներ, բարավորներ/ կապիտալ նորոգման աշխատանքների /ըստ անհրաժեշտության/; ջրամեկուսացման աշխատանքների, տանիքային աշխատանքների, ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքների իրականացման, հին դռների և հին պատուհանների քանդման ու նոր դռների և նոր պատուհանների տեղադրման, հին հատակների քանդման և նոր հատակների տեղադրման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքների, էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների, ջեռուցման աշխատանքների, արևային համակարգի իրականացման, հակահրդեհային անվտանգության համակարգի տեղադրման, շենքի շրջակայքի սալվածքի վերականգման և տարածքի բարեկարգման, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմանների ապահովման նախագիծ

/ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված /կազմավորվող/ քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համամասնությունների և գունային լուծումների վերաբերյալ/

9.1(*) Օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից(մետր)

4 մ

9.2 (*) Հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

համաձայն ներկայացված սխեմայի

9.3 Թույլատրելի բարձրություն (մետր)

9.4 Կառուցապատման խտության գործակիցը

(կառուցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5 Կառուցապատման տոկոսը

(կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին տոկոսներով (%))

9.6 Կանաչապատման տոկոսը

(կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին տոկոսներով (%))

9.7 Այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու

շինությունների քանդման կամ տեղափոխման պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

պահանջներ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների և ցանցերի նկատմամբ

12.1(*) Ջրամատակարարում, կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում

Կցվում է

առկա է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում

Կցվում է

առկա է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.3 (*) Գազամատակարարում

Կցվում է

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)

12.4(*) Էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը

Կցվում է

(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)

12.5 Թույլ հոսանքներ

12.6 Աղբահանում

13. Տարածքի ինժեներական

նախապատրաստում

14. Բարեկարգում

«Կապան համայնքի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ պայմանագիր

կազմակերպված ջրահեռացում

/ոելիեֆի կազմակերպման ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները

տարածքի բարեկարգում, սալվածքի վերականգնում

/լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն/

15. Շինարարական նյութեր **ցեմենտ, ավազ, խիճ, քար, եվրոշինանյութեր և այլ շինարարական նյութեր**

/շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ/

16. Պաշտպանական կառույցներ

/արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները/

17. Հակահրդեհային պահանջներ **համաձայն գործող հակահրդեհային նորմերի**

/հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները/

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի

պաշտպանության միջոցառումներ **համաձայն ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006թ նորմերի**

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում **շին.աղբը կազմակերպված տեղափոխել 43.2 կմ հեռավորության վրա՝ աղբավայր**

/շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները/

20. Շինարարության կազմակերպում **սահմանափակել շին. տարածքը, կազմել աշխատանքների իրականացման ժամանակացույց**

/առաջարկություններ, շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ/

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և

նախագծի մշակման փուլերը **1,5 (մեկ ու կես) տարի. 1 (մեկ) փուլ**

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը

ներկայացվող պահանջներ **նախագծի պարզ փորձաքննություն**

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտի վրա)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում **Կապանի համայնքապետարան**

(իրավասու մարմնի հետ կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էքսպլիցիտ նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը N 1 հավելվածի 89-րդ կետով նախատեսված դեպքերում)

24. Հասարակական քննարկումներ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ

մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները հուշարձանների ու բնության պահանջության և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 հավելված 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում ինժեներական ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ **նախագիծը համաձայնեցման ներկայացնել 2/երկու/ օրինակից**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

/ստորագրություն /

ԳԵՎՈՐԳ ՓԱՐՍՅԱՆ

/անուն, ազգանունը/

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Ծավ բնակավայրի Ներքին Շիշկերտ թաղամաս, 3-րդ փողոց, թիվ 24 հասցեում «Մշակույթի տան նորոգում» օբյեկտի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար հիմք են հանդիսացել՝

1. Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման թիվ 2271180 վկայականը,
2. Տեղանքի իրավիճակային հատակագիծը,
3. Կապան համայնքի ղեկավարի կողմից 09.04.2024թ. տրված N46 նախագծման թույտվությունը,
4. «ԶԵՓՅՈՒՌ ԱՐՏ» ՍՊԸ-ի կողմից 15.03.2024թ. տրված տեխնիկական եզրակացությունը,
5. Վերանորոգման ծավալների չափագրության ակտը,
6. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման պայմանագիրը:

Համաձայն առաջադրանքի և տեխնիկական եզրակացության նախագծով նախատեսվել է վերանորոգել /18.45x16.2/և /13.2x9.5/ մ հատակագծային չափերով մեկ հարկանի, մշակույթի տունը:

Որոշ միջնորմներ քանդվում են, ստեղծվում են դուռ-պատուհանների նոր բացվածքներ:

Վերանորոգումից հետո առաջին հարկում տեղավորվում են հետևյալ սենքերը՝

1. Նախասրահ – 70.0 քառ.մ
2. Խաղասենյակ – 21.75 քառ.մ
3. Սանհանգույց – 5.25 քառ.մ
4. Սանհանգույց – 5.25 քառ.մ
5. Աշխատասենյակ – 14.9 քառ.մ
6. Պահեստ – 7.8 քառ.մ
7. Դահլիճ – 96.0 քառ.մ
8. Բեմ – 35.55 քառ.մ

Բոլոր փայտե դուռ-պատուհանները փոխվում են՝ վերանորոգելով հատակները, իրականացնելով ներքին հարդարման աշխատանքներ:

/9.0x6.0/մ հատակագծային չափերով բեմը, որը գտնվում է +0.9 նիշում, նախատեսվում է քանդել տախտակե հատակը, այն դարձնելով /9.0x4.0/ մ հատակագծային չափերով և +0.45 նիշով:

Նախատեսվել է տանիքն ամբողջությամբ ապամոնտաժել և վերանորոգել:

Մարդկանց սակավաշարժ խմբերի համար նախատեսվել է կառուցել թեքահարթակներ:

Իրականացվում է նաև արտաքին բարեկարգման աշխատանքներ՝ վերականգնելով սալվածքները, աստիճանները:

Կցակառույց /13.2x9.5/մ հատակագծային չափերով մասնաշենքում փոխվում է միայն տանիքը:

Ինժեներական մասի բացատրագրերը տես համապատասխան բաժիններում:



ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՂԴՅԱՆ	ՊԼԱՆԻՐԱՏՈՐ ԿԼԱՍԻ ԶԱՎԵՆԵԼՆԵՏԱՐԱՆ			
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ	Ս. ԶԱՊԻՐՉՈՒՄՅԱՆ	«ՎԵՐԱՆՈՐԳՈՒ ՏԱԿ ՆՈՐՈՂՈՒՄ»			
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ	ԴԻՄՐԵՆԵԼՅԱՆ				
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ	Դ. ԲԱՐՔԵՆՅԱՆ				
«ՎԻԼԱՄ» ՍՊԸ ԲՆԱ 17637		ԲԱՆԱԼՏՐԱՐՈՐ	ՍԿ	ՃԸ-1	54

Կապալի օբյեկտի առանձին մասերի կոնստրուկցիաներին և օգտագործվող նյութերին ներկայացվող պահանջները

- Շինարարության ընթացքում օգտագործվող բոլոր նյութերի տեխնիկական բնութագրերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող քաղաքաշինության, սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերին /ՀՀՇՆ, ԳՕՍՏ, ՀՍՏ .../:
- Կապալի աշխատանքի կատարման համար կապալառուն պետք է ունենա քաղաքաշինության բնագավառի շինարարության իրականացման լիցենզիա:
- Շինարարության իրականացման բնակելի հասարակական և արտադրական ոլորտ
- Լիցենզավորված շինարարական կազմակերպության ինժեներատեխնիկական կազմը պետք է բավարարի աշխատանքի բնույթից բխող պայմաններին և պահանջներին: Շինարարական վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար կապալառուն պետք է ունենա ինժեներական կրթությամբ և առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձով:
- Ինժեներ-շինարար ԱՔՇ մասնագիտությամբ աշխղեկ 1 անձ
- Շինարարական կազմակերպությունը պետք է հազգեցած լինի անհրաժեշտ սարքավորումներով, ինքնաթափերով, անհրաժեշտ գործիքներով:
- Ավտոինքնաթափ 1 հատ
- Ավտոկռան 1 հատ
- քանդող, շաղափող, եռակցող կայլ սարքավորումներ ու գործիքներ
- Շինարարական կազմակերպության վարպետ-գործավարները, մասնագետները պետք է ունենան աշխատանքների բնույթին համապատասխան թույլտվություններ, 3 տարուց ոչ պակաս մասնագիտական աշխատանքային փորձ:
- Կատարված աշխատանքների նվազագույն երաշխիքային ժամկետը նորմալ շահագործման, ընթացիկ վերանորոգման պայմաններում սահմանվում է.
- 10 տարի: Օգտագործվող բոլոր շինարարական նյութերն ու կոնստրուկցիաները պետք է ունենան 10 տարվա երաշխիքային ժամկետներ:
- Պատվիրատուն շինարարական աշխատանքների ընթացքում պետք է ապահովի մշտական տեխնիկական հսկողություն շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության հրահանգին համապատասխան: Շինարարական աշխատանքների սկսման պահից մինչև ավարտը պետք է իրականացվի հեղինակային հսկողություն:

Նորմատիվական փաստաթղթեր


- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ՀՀՇՆ 20.04-2020 | «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն» նախագծման նորմեր |
| 2. ՀՀՇՆ 13-03-2023 | «Քաղաքաշինության, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», |
| 3. ՀՀՇՆ 52-01 | «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», |
| 4. ՀՀՇՆ 13-03-2022 | «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ», |
| 5. ՀՀՇՆ 31-03-2020 | «Հասարակական շենքեր և շինություններ», |
| 6. ՀՀՇՆ 31-03-2023 | «Վարչական և կենցաղային շենքեր», |
| 7. ՀՀՇՆ 31-04-2022 | «Տանիքներ և տանիքածածկեր», |
| 8. ՀՀՇՆ 40-01-02 | «Ջրամատակարարում, արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», |
| 9. ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 | «Կոյուղի, արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», |
| 10. ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 | «Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում», |
| 11. ՀՀՇՆ 22-03-2017 | «Արհեստական և բնական լուսավորում», |
| 12. ՀՀՇՆ 21-01-2014 | «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն», |
| 13. ՀՀՇՆ 13-02-2022 | «Անվտանգության տեխնիկական շինարարություն», |
| 14. ՀՀՇՆ 30-02-2022 | «Տարածքի բարեկարգում»: |

ԵԼԱԿԵՏԱՅԻՆ ՏԿՅԱԼՆԵՐ

1. Սեյսմիկ գոտին ըստ ՀՀՇՆ II *6.02-2006-ի - 1-ին
2. Չյան նորմատիվ, ճնշումը 50 կգ/սմ²
3. Քամու արագության նորմատիվային ճնշումը 23 կգ/սմ²
4. Գրունտի սառեցման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01.2011 նախմերի ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 70սմ:

ԿՈՆՏՐՈԼՏՈՐ	Վ. ԲԱՊԿՅԱՆ	ԴԱՏԱԿԱՆԱՐԱՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈԼԱՆԵՐԻ ՀԱՊԱՏԱԲԱՐՈՎՈՐՈՒՄ			
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Ս. ՀԱՊԱՐԱՊԵՏՅԱՆ	ԿԵՆՏՐՈԼԱՆԵՐԻ ԵՎ ԲԱՊԱՎԼԱՆՈՒՄԻ «ՍԵԼԿՈՆՈՒՄ» ՏՊԸ ՆՈՐՄԱՏԻՎ			
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	ԳԻՐԿԱՆՆԻՍՅԱՆ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	ԴԱՐՅԱՆ				
«ԻՆՀԱՅ» ՍՊԸ ԲՆ 17637		ՆԵՐԿԱՅԱՅԿՈՂ ԳԱՀԱՆՁՆԵՐ	Ս	ՀՇ-2	54


ՀԻՐԱԿԻՃԱԿԱՆՈՒՆ ՀԱՏԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 1:500/



ՊԱՅՏԱՆԱԿԱՆ ԵԺԱՆ
 → ՀՈՐԵԶ ՄԵԲԵՆԱՆԵՐԻ
 ՄՈՏԵՅԻՄԱՆ ՈՒՂՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՏԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ	Կ. ԲԱԿԱՆՅԱՆ		ԴԱՏԱԿԱՆՈՒՆ ԿԱՐԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՆՈՒՆ			
ՀԱՐՏԱԿԱՆ	Ս. ՀԱՐՏԱԿԱՆ		ԿԱՐԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՆ ԵՄԻ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒՆ «ՎՇԱԿԱՆՈՒՆ ՏԱՆ ԽՈՐԱԴՈՒՄ»	ԽՓ	ՈՒՂՈՒՆ	ՈՒՂՈՒՆ
ՀԱՐՏԱԿԱՆ	Գ. ԲԱԿԱՆՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱԿԱՆ	Դ. ԲԱԿԱՆՅԱՆ					
«ՎԻՆՎԵՐ» ՍՊԸ ԲՆԱ 17637			ԻՐԱՆԿԱՆ ԿԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՆՈՒՆ	Ս	ՀՇ-3	54

~ ԴՆԴՆՈՐ ՀԱՏՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ Մ 1:200 ~



ՀԵՆԱԴԱՏՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



1. ՄԵԿԱՆԻԶՄԻ ՏՈՒՆ - 339.7 ԲԱՌ.Մ
2. ՀԱՅԻ ԿՈՒՐ - 134.0 ԲԱՌ.Մ



ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՆԱՆՈՒՄ	ԴՆԴՆՈՐ ՀԱՏՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ		
ՀԱՐՑԱՎՈՐ	Ս. ՀԱՐՑԱՎՈՐ			
ՀԱՐՑԱՎՈՐ	Գ. ԿՈՒՐՅԱՆ			
ՀԱՐՑԱՎՈՐ	Ս. ԿՈՒՐՅԱՆ			
«ՀԱՅԿԱՄ» ՄԵԿԱՆԻԶՄ 17637		ԴՆԴՆՈՐ ՀԱՏՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ	ԿՈՒՐ	ՄԵԿԱՆԻԶՄ
		Գ. ԿՈՒՐՅԱՆ, ՀԱՏՎԱԼՈՒԹՅՈՒՆ	Ս	ՀԸ-4 57

~ՀԱՆՔԱՆԻՑ /±0.00//Մ1:100/~
/ԶՔՓԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/

~ՀԱՆՔԱՆԻՑ /+3.50//Մ1:100/~
/ԶՔՓԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/



ԴԱՐՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 1. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ ՊԼԱՆ
- 2. ԴԱՐՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
- 3. ԶԵՆԻՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ԿԱՆԱԿԱՆ	Կ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Մ. ՀԱՆՔԱՆԻՑ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Գ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ
ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Մ. ՀԱՆՔԱՆԻՑ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Գ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ
ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ
ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ
ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ	ՀԱՆՔԱՆԻՑ	Դ. ԲԱՐՈՎԱԿԱՆ

«ՀԱՆՔԱՆԻՑ» ՄԻ ՄԵՆ ԲՆԱ 17637

ՀԱՆՔԱՆԻՑ /±0.00//ԶՔՓԱՐՈՒԹՅՈՒՆ/

Ն. Փ. Դ. Բ.

Ն. Փ. Դ. Բ.


Ն. Փ. Դ. Բ.

~ՀԱՏԱԿԱՆԻՑ /±0.00//Մ1:100/~

/ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ/

~ՀԱՏԱԿԱՆԻՑ /+3.50//Մ1:100/~

/ԿԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ/





ԴԱՏԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 1. ՆՈՐ ԾԱԳՈՐ ԴԱՏԵՐ
- 2. ԴՈՅՈՒՆԱՅԻՆ ՈՒՆԵՐՈՐ ԴԱՏԵՐ
- 3. ԶԿԵՐԱՌՈՐԴՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐ

ՄԵՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԴՐԻ

- 1. ՆԻՍԱՐԱՆ - 70,0 ԲԱՐՍ
- 2. ԻՍԿԱՆԵՆՈՒՄ - 21,75 ԲԱՐՍ
- 3. ՄԱՆՈՒՄ - 5,25 ԲԱՐՍ
- 4. ՄԱՆՈՒՄ - 5,25 ԲԱՐՍ
- 5. ԸՆԴԱՆՈՒՄ - 14,9 ԲԱՐՍ
- 6. ԴԱՆՈՒՄ - 78 ԲԱՐՍ
- 7. ԴԱՆՈՒՄ - 96,0 ԲԱՐՍ
- 8. ԲԵՆ - 35,55 ԲԱՐՍ

ԿԱՏԱՐՈՒՄ	4 ԲԱՐՍ	ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՐԱՐ ԿԱՌԱՐԱՐ			
ՀԱՐԱՐՈՒՄ	ՄԱՆՈՒՄ				
ՀԱՐԱՐՈՒՄ	ԴՈՅՈՒՄ				
ՀԱՐԱՐՈՒՄ	ԴԱՆՈՒՄ				
«ԿԵՐԱՐ» ՄԵԼ ԼԻԾ. ԲՆ. 17637			«ԿԵՐԱՐ» ՄԵԼ ԼԻԾ. ԲՆ. 17637	ՀԱՏԱԿԱՆ /±0.00//ԿԵՐԱՌՈՒՑՈՒՄ/	ՆՓ ՈՐՈՐ Դ.Բ.
				ՆՓ	ԴՆՈՐ Դ.Բ.
				ՆՓ	ԴՆՈՐ Դ.Բ.




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԽԻՏԵԿՏՆԱԿԱՆ ԴՆՊԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՈՒՅԾ ԶԵՆ ՏՐԱՎՅՈՒՄ




ԿՈՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ԲԱՂԴՅԱՆ	ՊԼԱՆՈՒՄՈՐ ԿԱԴՐԱԿԻ ՀԱՄԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ «ԱՇԽԱՏՈՒՄԻ ՆԱԽ ՆՈՐՈՐՈՒՄ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՏԵԿՏՆԱԿԱՆ ԴՆՊԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆՓ ՁԵՐԴ ՈՒՐ			
ՀԱՄԱՐԱՐՈՒՄ	Ս. ՀԱՄԱՐԱՐՈՒՄ				
ՀԱՄԱՐԱՐՈՒՄ	ԳԻՄԱՐԱՐՈՒՄ				
ՀԱՄԱՐԱՐՈՒՄ	ԴՊԱՐԱՐՈՒՄ				
«ԳԻՆԻՆԻ» ՄԵԼԻՆԻ ԲՆԱՆԻ 17637		ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՏԵԿՏՆԱԿԱՆ ԴՆՊԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃԱՐՈՒՄ ԴՆՊԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ			

+780
 +630
 +550
 +460
 +350
 +230
 +170
 +090
 +000
 -0.15
 +030



+780
 +630
 +550
 +460
 +350
 +310
 +280
 +120
 +090
 +000
 -0.15

ԵԼԱՌՈՒԴՈՒՄ
 ԱՐԵՎԵԼԻ ՎԼԻՍԿԵՐԸ ՂԱՅԱԿԸՏԻՆ ԵՌՈՒՅԻ ԶԵՆ ՏՐԱՎԵՐ



ԿՈՆՍՏՐԱՏՈՐ	Վ. ԲԱՐՈՎԵՐ	ՂԱՏԻՐԱՏՈՐ ԿԱՐԱՐԻ ՀԱՄԱՆԵՐԵՏԱՐԱՆ			
ՀԱՐՏԱՐԼՈՒՄ	Մ. ՀԱՐՈՎԵՐԻՍԻԱՆ	«ՄԵԼԻՏԱՆԻ ՆԱԽ ԵՐՈՐՈՒՄ» ՀԱՄԱՆԵՐ /8-1/; /Ը-1/; /ԿԵՐԱԿԱՆՈՒՄ/	Լ. Փ.	Ո. Բ.	Ո. Բ.
ՀԱՐՏԱՐԼՈՒՄ	Դ. ԻՍԽԱՆԻԱՆ		Ս.	ՀՇ-8	59
ՀԱՐՏԱՐԼՈՒՄ	Դ. ԲԱՐՈՎԵՐ				
«ԿԵԼԵՎ» ՄԵՐ ԼԻՅ. ԲՆ. 17637					

~ ԴՈՒՌ-ԴԱՏՈՒ ՀԱՅՏԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ~


ԴՐՈՒՄ	ԱՎԱՆՈՒՄԸ	ԷՄԲԻՉԸ	ԲԱՆԱԿ /ՀԱՏ/	ԲԱՐՁՐ /Մ/	ԼԱՅՆ /Մ/	ԸՆԴ. ՄԱԿ /Մ²/	ԲԱՐՎՈՐ /Մ²/	ԽՈՒՐ /Մ²/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	ԴՈՒՐ ԱՅՈՒՄԻՆԵ ԴՐՈՒՄԼՆԵՐԻՑ ԸՆԲՄԱԿԱՄՐԱՅԱԿՈՎ, ԱՂԱԿԵԴԱՏ		1	2.4	1.5	3.6	3.0	-
11	ԴՈՒՐ ԱՅՈՒՄԻՆԵ ԴՐՈՒՄԼՆԵՐԻՑ ԸՆԲՄԱԿԱՄՐԱՅԱԿՈՎ, ԱՂԱԿԵԴԱՏ		1	3.0	1.5	4.5	3.3	-
12	ԴՈՒՐ ՄԵՏԱՂԱԳԼԱՍՏԵ ԴՐՈՒՄԼՆԵՐԻՑ ՇԱՂԱԿԱԳՈՒՅՆ, ԱՂԱԿԵԴԱՏ		1	2.4	1.5	3.6	3.6	-
13	ԴՈՒՐ ՄԵՏԱՂԱԳԼԱՍՏԵ ԴՐՈՒՄԼՆԵՐԻՑ ՇԱՂԱԿԱԳՈՒՅՆ, ԽՈՒՐ		4	2.1	0.9	7.56	7.56	-
14	ԴՈՒՐ ՄԵՏԱՂԱԳԼԱՍՏԵ ԴՐՈՒՄԼՆԵՐԻՑ ՇԱՂԱԿԱԳՈՒՅՆ, ԽՈՒՐ		4	2.1	0.7	5.88	5.88	-
11	ԴԱՏՈՒ ՀԱՅ ՄԵՏԱՂԱԳԼԱՍՏԵ ԴՐՈՒՄԼՆԵՐԻՑ ՇԱՂԱԿԱԳՈՒՅՆ		6	1.4	1.4	11.76	5.88	5.88
12	ԴԱՏՈՒ ՀԱՅ ՄԵՏԱՂԱԳԼԱՍՏԵ ԴՐՈՒՄԼՆԵՐԻՑ ՇԱՂԱԿԱԳՈՒՅՆ		2	1.5	1.5	4.5	2.25	2.25
13	ԴԱՏՈՒ ՀԱՅ ՄԵՏԱՂԱԳԼԱՍՏԵ ՇԱՂԱԿԱԳՈՒՅՆ		2	0.6	0.8	0.96	0.96	-
14	ԴԱՏՈՒ ՀԱՅ ՄԵՏԱՂԱԳԼԱՍՏԵ ՇԱՂԱԿԱԳՈՒՅՆ		1	0.9	0.9	0.81	0.81	-

~ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ~


N	ԱՎԱՆՈՒՄԸ	ԴՐՈՒՄ /Մ/	ԴՐՈՒՄ /Մ/	ԴՐՈՒՄ /Մ/	ԴՐՈՒՄ /Մ/	ԴՐՈՒՄ /Մ/	ԴՐՈՒՄ /Մ/
1	2	3	4	7	5	6	7
1	ԵԼԱՎԱՐԱՀ	70.0	—	—	70.0	70.0	—
2	ԽԱՂԱԿԵՆՅԱԿ	21.75	—	21.75	—	21.75	—
3	ՄԱՀԱԳՈՒՅՆ	5.25	5.25	—	—	5.25	5.25
4	ՄԱՀԱԳՈՒՅՆ	5.25	5.25	—	—	5.25	5.25
5	ԼՇԽԱԿԱԿԵՆՅԱԿ	14.9	—	14.9	—	14.9	—
6	ԴԱՀԵՍ	7.8	—	—	—	7.8	—
7	ԴԱՀԼԻՃ	96.0	—	—	96.0	96.0	—
8	ԲԵՄ	35.55	—	35.55	—	35.55	—
	ԸՆԴԱԿՆԵԸ	256.5	10.5	72.2	166.0	256.5	10.5




ԿՈՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ԲԱՐՎԱՅԱՆ		ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱԳԱՆՈՒՄԻ ՀԱՄԱՆԵՐԱԿԱՅԱԿԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱԴՆԵՑ	Ս. ՀԱՐՏԱՐԱԴՆԵՑ			«ԱՇԽԱՏԱՆՈՒՄԻ ՆԱԿ ՆՈՐՈՐՈՒՄ»			Ն. Փ.	Դ. Բ.
ՀԱՐՏԱՐԱԴՆԵՑ	Գ. ԲԱՐՎԱՅԱՆ							
ՀԱՐՏԱՐԱԴՆԵՑ	Դ. ԲԱՐՎԱՅԱՆ							
«ԿԻՆՀԱՅ» ՍՊԸ ԼԻՑ. ԲՊԼ 17637			ԴՈՒՐ-ԴԱՏՈՒ ՀԱՅՏԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			Ս	ՀՃ-9	59

[illegible]

~ ՏԱՆԻԲԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /1:100/~




ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Կ. ԲԱԳԿՅԱՆ		ԳԼԽԱՎՈՐԱԿ ԿԱՐԿԻ ՀԱՆՏԱԲԱՐՈՎՈՐՈՒՄ						
ՀԱՐՏԱԲԱՐՈՎՈՐ	Ս. ՀԱՐՏԱԲԱՐՈՎՈՐ			«ՄԵԿԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԱԿ ՍՈՐՈՐԴՈՒՄ»			Ն.Փ.	ՈՅԴՈ	Ո.Բ.
ՀԱՐՏԱԲԱՐՈՎՈՐ	Գ. ԻՍԽԱՆՅԱՆ								
ՀԱՐՏԱԲԱՐՈՎՈՐ	Դ. ԲԱԳԿՅԱՆ								
«ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ ԼԻԾ ԲՆ 17637			ՏԱՆԻԲԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ			ՍՏ	ՀՇ-11	59	




ԿՈՄՍՊՈՒԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՆԱՆՈՒՄ	ԴԱՏԱԿՈՒՄ ԿԱԴԱՐԱՆ ԶԱՄԱՆԱԿԱՆԱԿԱՆ
ՃԱՐՏԱԿԱՆ	Ս. ԶԱՐԻՆՈՒՄ	
ՃԱՐՏԱԿԱՆ	Դ. ԻՍԽԱՆՈՒՄ	
ՃԱՐՏԱԿԱՆ	Դ. ԻՍԽԱՆՈՒՄ	
«ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ ԲՆ. ԲՆ. 17637		ՏԱԽԻԲ ՓԱՎԾՔԸ
		«ՆԱԽԱՐԱՐԱՆԻ ՏԱԽ ԵՐԱՐՈՒՄ»
		Լ. Փ. ԴԵՐՈ. Դ. Բ.
		ՍԴ. ԶԸ-72. 54




၂၃၅၀၁၁၁၁ «၆»



၂၃၅၀၁၁၁၁ «ဇ»



34640133 - Q



ԿԱՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ. ԲԱՂՎԱԶՅԱՆ		ԴԱՏԱԴՐԱՆՈՒ ԿԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԱՐԱՆ			
ՀԱՐՏԱՐԱԴՐԵՑ	Ս. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒՄՅԱՆ		ԿԱԴԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԾԱԿ ԲԱՆԱԿԱԿՈՒՆ «ՈՐՀԱՆՈՒՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐՈՂՈՒՄ»	ԽՓ	ՌԵՐՈՅ	ՌԵՐՈՅԵՐ
ՀԱՐՏԱՐԱԴՐԵՑ	ԴԻՍԱԴՐԵՆՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱԴՐԵՑ	Ս. ԲԱՂՎԱԶՅԱՆ					
«ԿԻՀԱՆ» ՍՊԵ ԲՆԱ 17637			ՏԱՆԻՏԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑԱՆԻՈՒՄ	Կ	ՀՇ-13	59

ՏԱՆԻՔԻ ԲԱՆՈՒՄ

1	ԲԱՅԲԱՅՎԱԾ ԱԶԲՈՂԵՐՁԱԲԱՐԵ ԾԱԾԿՈՒՅՈՒ ԲԱՆՈՒՄ	մ²	456,1
2	ՍԵՎ ՌԻՈՏԵՐԻՑ ՏՐՈՐՈՂԱԿԻ ԱՂԱՍՈՏԱԿՈՒՄ	մ/մ²	92,6/74,1
1	ՓԼՅՏԵ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԲԱՆՈՒՄ - 35%	մ³	0,72
2	ՏԱԽՏԱԿԱՎԱՄԱԾԻ ԲԱՆՈՒՄ - 40%	մ³	2,08
2	ԾՊԵՂԱԿՈՆՏՐԵԿՏԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՆԱԿԱՆՈՒՄ ԲԱՆՈՒՄ 20÷30%	մ³	3,46

ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱԴՐԻ

N	ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԱՎԱՌՈՒՄ	ՀԱՆՈՒՅՈՒ /Մ x Մ/	ԵՐԿԱՐ /Մ/	ԲԱՆԿ /ՀԱՆ/	ԸՆԴԱՄԵՆ	ՆՈՐ
1	2	3	4	5	6	7
①	ՏԱՂԱՏ /ՈՐՈՒՓՓԼՅՈՒՄ/ - 20%	120 x 120	106,4	1	1,6	0,51
②	ՀԵՆԱԴՐԱԿ - 15%	100 x 200	131,0	1	2,62	1,03
③	ԿԱՆԱԿ - 20%	120 x 120	~1,2	34	0,6	0,12
④	ԾՊԵՂԱԿՈՆՏՐ - 35%	140 x 70	6÷8	514	5,14	1,8
⑤	ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ - 50%	50 x 40	7÷13	20	1,44	0,72
⑥	ՏԱԽՏԱԿԱՎԱՄԱԾ - 40%	900 x 40 400 x 40	108,8 70,5	1 1	3,92 1,13	1,57 0,45
⑦	ՌԵԲԼ - 25%	100 x 100	~3,5	30	1,05	0,26
⑧	ՏՐՈՐՈՂԱԿ /ԾԻՆԿԱԴԱՏ ՌԻՈՏԵՐ/ - 100%	d=0,55	92,6	1	92,6 ւ	92,6 ւ
⑨	ԿԱՆԱԿ ՏՐՈՐՈՂԱԿ	d=0,55	6,8	1	6,8	6,8
⑩	ՏԱՆԻՔԱԿԱՆ /ԾԻՆԿԱԴԱՏ ՊՐՈՋ.ՌԻՈՏԵՐ/ - 100%	d=0,5	-	1	456,1 մ²	456,1 մ²
⑪	ՂԱՂԱԿԱՆ 150 150 L=40,0 մ - 100%	d=0,55	70,5	1	70,5 ւ	70,5 ւ
⑫	ՁԱՂԱԿ /ԾԻՆԿԱԴԱՏ ՌԻՈՏԵՐ/ - 100%	d=0,55	-	8	8 ՀԱՆ	8 ՀԱՆ
⑬	ՏՐԱՏԱՐ ԽՈՒՐԱԿ /ԾԻՆԿԱԴԱՏ ՌԻՈՏԵՐ փ125մմ/ - 100%	d=0,55	35÷6	8	38,0 ւ	38,0 ւ
⑭	ՊՐՈՋ. 150 150	d=0,55	33,5	1	10,1 մ²	10,1 մ²
⑮	ՁԱՂԱԿԱՆ ԱՐԵՆԱԿ	d=0,55	2,0	32	32 ՀԱՆ	32 ՀԱՆ
⑯	ՄԵՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱԿ	□ 30 x 30 x 2	15,8	1	28,7 ւ	28,7 ւ
ՏԱՂԱՎԱՆԵՐԻ ԽԱՐԱՄԱԿ ՄԵՏԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏԵՐ — 14,0 ւ						





ԿՈՄՍԱՐՈՒԿՏՈՐ	Կ ԲԱՅՅԱԾ	 ՂԱՏԻՐԱՆՈՒ ԿԱՐԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՎԱՐԿ				
ՃԱՐԱՐԱՐԵՑ	ՍՀԱՐԱՐՁՈՒՄՆԱԾ					
ՃԱՐԱՐԱՐԵՑ	ԴԻՍԻՅԱՆԱԾ					
ՃԱՐԱՐԱՐԵՑ	ԴԻՍԻՅԱՆԱԾ					
«ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ ԼԻԾ. ԲՊԼ 17637		/ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍՆԱԴՐ/			ԿՓ	ՌԻՈՒ
					ԿՓ	ՌԻՈՒ
					ԿՓ	ՌԻՈՒ
					ԿՓ	ՌԻՈՒ

«ՄԵՏԱԿԱՆ ՏԱՆՈՒՄՆԱԾ»

ԿՓ ՌԻՈՒ Ռ.Բ.

ԿՓ ՌԻՈՒ 59

~ ԲԵՄԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ~



ԲԵՄԻ ՀԵՆԱԴՂՏԻ ՄԱՍՆԱԴԻՐ


1. ՀԵՆԱԴՂՏԻ ՀԻՄԲԵՐԻ ՓՈՐՈՒՄ ՁԵՌՈՒՎ - 1,5 մ³
2. ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏ h=6սմ - 0,2 մ³
3. ՀԻՄԲԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱԾՈՒՄ, B-15 - 1,1 մ³
4. ՂԱՏԻ ԲԵՏՈՆԱԾՈՒՄ, B-15 - 0,81 մ³
5. ԲԵՏՈՆԵ ԱՍԻՃԱԼՆԵՐ, B-15 - 0,30 մ³




ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՐՍԵՍՅԱՆ		ՊԼԱՆԻՐԱՏՈՐ ԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱԵՐԱՐԵՏԱԿԱԼ				
ՀԱՐՏԱԿԱՐԴԵՑ	Մ. ՀԱՐՏԱԿԱՐԴԵՑ		«ՄԵԼԿՈՒՅՈՒ ՅԱԼ ՆՈՐՈՂՈՒՄ»	Լ. Փ.	ՈՒՆՈՒ	Ո. Բ.	
ՀԱՐՏԱԿԱՐԴԵՑ	ԳԻՂՍՈՒՍԿԱՐԴԵՑ						
ՀԱՐՏԱԿԱՐԴԵՑ	ԴԱՐՏԱԿԱՐԴԵՑ						
«ՎԻԼՆԱ» ՄԴՆ ԼԻԾ. ԲՂՆ 17637			ԲԵՄԻ ՀԵՆԱԴՂՏԻ ՄԱՍՆԱԴԻՐ		Վ	ՀՇ-15	54

~ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ ~

d=200 ՆԱՍՏԻՉԱՊԵ ՊԼՏԵՐ




d=100 ՆԱՍՏԻՉԱՊԵ ՊԼՏԵՐ




~ ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԴԻՐ ~

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ /ԵՐԷՐԾ/	ՄԱՍԻՇ	ԵՐԿԱՐ /Մ/	ԲԱՍԿ /ՀԱՏ/	ՊԱԲԱՇԸ /Կ/	ԸՆԴՀԱՇԸ /Կ/
1	2	3	4	5	6	7
ԲԱՐԱՎՈՐ Բ-1/1 ՀԱՏ/						
1	1400	Φ14A500C	1,4	4	1,21	6,8
2		Φ8AI	0,74	10	0,395	3,0
ԲԵՏՈՆ B-20-0,06 Մ³						
ԲԱՐԱՎՈՐ Բ-2/2 ՀԱՏ/						
1	1200	Φ12A500C	1,2	4	0,888	4,3
2		Φ8AI	0,18	16	0,395	1,2
ԲԵՏՈՆ B-20-0,9 Մ³						



ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Գ ԲԱՐԱՎՈՐ	ՊԼԱՆԻՐԱՆԻ ԿԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԵՐԱՆԱԲԱՐԱՆ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	ՍՀԱՐԱՐԱՐՈՒՄԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	ԴԻՐԱՐԱՆՆԵՐԱՆ	«ՇԵՎԿՈՒՅՈՒՆ ԵՎ ՆՈՐՈՐՈՒՄ»				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	ԴԱՐԱՐԱՆ					
«ԻՆՀԱՍ» ՄԴԸ ԼԻԾ. ԲՊԸ 17637		ԲԱՐԱՎՈՐՆԵՐ	ՍՓ	ՈՏԻՐ	Ո.Բ.	
			ՍՊ	ՀՇ-16	59	

ԲԱՐԵ ՀԱՐԱՆԹԻ ՊԼՏԵՐՈՒՄ /2245/





ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵ-Կ ԲԼՈՎԼՈՐԷ

N	შენიშვნა	მანძი	მასა / მ²	სიმაღლე / მ	საფარი / მ²	საფარი / მ²
1	2	3	4	5	6	7
1	კუბიკონკრეტის	17,5x7	5,6	2	7,96	89,2
2	კონკრეტის	12x5x5	0,18	28	0,808	4,5
3	კუბიკონკრეტის	15,0x5	0,4	4	4,8	7,2
4	ბეტონის	5,0x5	0,4	14	1,96	17,0
	გამათანებელი	-	0,01	ბეტონის		
	საფარი	45x45	0,20	10	2,0	20,0
	საფარი	-	-	-	-	-
	საფარი	-	-	-	-	-

ԿՈՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Կ ԲԱՐՈՋԱՆԱԿ		ԴԱՏԱԴՐԱՆՈՐ ԿԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱԵՐԱՇՆԱԲԱՐՄ			
ՀԱՐՏԱԲԱՐՇԱՆ	Ս ՀԱՄԱԲԱՐՇԱՆ		ԿԱՐԱՆ ՀԱՄԱԵՐԻ ԵՎ ԲԱՆԱԿԱՎՈՐԻ «ՄՇԼՈՒՅԹԻ ՆԱԽ ԽՈՐՈՐԴՍ»	ԽՓ	ՈՏԲՈՂ	ՈՏԵՐԵՐ
ՀԱՐՏԱԲԱՐՇԱՆ	ԴԻՄԱՐՆԵՆԱԿ					
ՀԱՐՏԱԲԱՐՇԱՆ	ԴԱՐՈՋԱՆԱԿ					
«ԿԻՀԱՄ» ՄԱՐ ԲՂ 17637			ԲԱՆԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԿԱՐԱՆԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	Ս	ՀՇ-17	59


~ ՍԵՊՏԻԿ ՀՈՐ ~

ጊዜያዊ ሆ:50





ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՎԱԿԱՌՈՒՄ	ԶԼՓ. ՄԵԼՈՐ	ԾԱՊԱԼԸ
1	IV կարգի ղրդեհի փորձի էքսպլիկատոր	Մ ³	33,7
2	B-125 ղադի բեհուդի ՀԻՄԲԵՐԻ կադրձոնի 40 ա	Մ ³	224
3	d= 20 ա ՀԱՍՏՈՐՁԱԼԸ ղԼՏԵՐԻ կադրձոնի B-125	Մ ³	5,9
4	B-20 ղադի ե/բ ԾԼԾԿ	Մ ³	1,35
5	ԱՐԲ փ 16 A III	կ	108,9
6	ՈՌՏԵ ԱՏՈՑ	ՀԼՏ	1
7	ՀԼՏԱԿԻ ԽՃԻ ՇԵՐՏ 26 x 26 x 0,3	Մ ³	20
8	ՏԵՐԱԿԵԿՈՒՄԶ ԻՉՈՂԱՊ	Մ ²	38,0
9	ՀԵՏԻՆԻՓ ԲՈՒԵՏԻՑ	Մ ³	27,0
10	ՕՂԸ ՌԻՈՐՁԱԼ ԽՈՂԱԿ փ 100	Ս	20







ԽՐԱՄՈՒԴՆԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾԲ




ԿՈՍՏԱՌԱՆՈՐ	Գ ԲԱՂՅԱՆ		ԴԱՏԱԿԱՆՈՐ ԿԼԵՄԵՆՏ ԶԱՄԱՆԱԿԱՆ ՏԱԽԱՆԳ		
ՃԱՐՏԱԲԱՆԵՏ	Ս. ՇԱԲԱԶՈՒՄՅԱՆ	<i>S. Shabazumyan</i>	«ՍԵՐՈՒՆՈՒՅԻ ՏԱԽԱՆԳՆԵՐ»	ԼՓ	ԴԵՐԴ
ՃԱՐՏԱԲԱՆԵՏ	ԼՈՒՍԱԲԵՐԵՏ	<i>L. Lusaberets</i>			
ՃԱՐՏԱԲԱՆԵՏ	ԳՆԱԳՈՒԾՅԱՆ	<i>G. Gnaguchyan</i>			
ՃԱՐՏԱԲԱՆԵՏ	ԼՍԱԳՆԱԲԱՆԵՏ	<i>L. Sagnabants</i>			
ՃԱՐՏԱԲԱՆԵՏ	ԼՍԱԳՆԱԲԱՆԵՏ	<i>L. Sagnabants</i>			
«ԿԻՆՆԱՅ» ՍՊԸ ԲՆԱ 17637			ՍԵՐՈՒՆՈՒՅԻ ՏԱԽԱՆԳՆԵՐ	ԼՍ	ՃԵՆՆԱԿ 59

~ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՀԱՎԱՔՈՎԻ ԴԻՏԱՀՈՐ ~



1. Ե/Բ ԴԻՏԱՀՈՐ - 22ԱՏ 2. Ե/Բ ԿԼԿԱՐԻՉ ԹՈՒՆՔ ՄՏԻՏՈՒ - 22ԱՏ



ՄԵԼ ԹԵՐԵԿԻՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՏՆԱԳԻՐ

N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
1	2	3	4
1	Բազալտե եզրաքար 300x120մմ	գծմ	2,5
2	Խճի նախապատրաստական շերտ h=6,0սմ	խմ	0,08
3	Բետոնե շերտ Բ-15 h=5,0սմ	խմ	0,06
4	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ h=3,0սմ	քմ	1,25
5	Բազալտե սալիկներ 3,0սմ	քմ	1,25

ԿՈՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Դ ՔԱՂԱՇԱՊ	ՊՆԱԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ
ՃԱՐՁԱՐԿՈՒՄ	Ս. ՀԱՅԵՐԱՊԵՏՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ
ՃԱՐՁԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ
ՃԱՐՁԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ
ՃԱՐՁԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ	ՎԵՐԿԱՐԿՈՒՄ
«ՎԻՀԱՊ» ՄԵԼ ԲԵՆ 17637			ՏԱԿՐԱՆՈՒՄ, ԲԱԶԱՏՐԱԳԻՐ	Վ	ՔՇ-79 59

Ներքին հարդարման քանդման աշխատանքային ծավալներ

Nº	Անվանումը	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր	Հատկանշի միավոր
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Նախարարի	91.75	-	26.3	-	18.6	12.0	-	6.4	3.3	5.88	114.8	71.1	4.74	71.1		
2.	Խաղաղասեր	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	Սանիտացիոն	5.25	-	-	-	28.9	-	-	-	1.4	1.5	-	82.8	5.25	-		
4.	Սանիտացիոն	5.25	-	-	2.8	28.2	-	-	-	1.4	2.16	-	-	5.25	-		
5.	Աշխատանքային	14.9	-	-	-	9.0	7.0	-	-	3.6	4.5	43.2	-	-	-		
6.	Պահեստ	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.	Դահլիճ	96.0	0.9	-	-	36.0	-	96.0	6.0	3.6	-	316.3	-	-	-	96.0	
8.	Բեմ	35.6	0.9	-	9.6	8.0	-	35.6	-	-	-	92.6	-	-	-	35.6	
	Ընդամենը	256.55	1.8	26.3	12.4	128.7	19.0	131.6	12.4	13.3	11.04	452.1	153.9	15.24	202.7		

Շին. աղբի թույլտվություն, բաժնում-տեղափոխում աղբավայր - 44.2տ





ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ	Կ. ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ	ՊԵՏԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՆԻՍՏԵՐԱՆ			
ՃԱՐՏԱՎՈՐ	Ս. ՃԱՐՏԱՎՈՐ	«ՍԵՆՏԵՐ» ՍՊԸ			
ՃԱՐՏԱՎՈՐ	Դ. ԴԱՐՏԱՎՈՐ				
ՃԱՐՏԱՎՈՐ	Դ. ԴԱՐՏԱՎՈՐ				
«ՍԵՆՏԵՐ» ՍՊԸ 17637		ԲԱՆԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ			
		ՍԴ		ՍԴ	ՍԴ
		ՍԴ		ՍԴ	ՍԴ

Ներքին հարդարման վերանորոգման աշխատանքային ծավալներ

[illegible][illegible]

ՎԵՐԱԿԱՌՈՆՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ



ԿՈՄՍՏՐԱՏՈՐ	Վ. ԲԱՐՍԵՍՅԱՆ	ԴԱՏԱԿԱՏՈՐ ԿԱՐԱՊԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՆՈՒՄ			
ՃԱՐՏԱՐԱՆՑ	Ա. ՀԱՐՔԱՆՈՒՄ	ԿԱՐԱՊԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՎ ԲԱՅԱՎԱՅՈՒ	ԼՓ	ՈՏՈՐ	ՈՏՈՐՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱՆՑ	ԴԻՐԱՆՆԵՐ	«ՍԵՐԱՅՈՒՆԻ ՏՈՒ ՆՈՐՈՂՈՒՄ»			
ՃԱՐՏԱՐԱՆՑ	ԴԱՐՆԱՆՑ				
«ՀԱՅԿԱՍ» ՍՊԸ ԲԴՆ 17637		ՏԱՌԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Ա	ՃՇ-22	59

Տարածքի բարեկարգում

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Չափ. միավ	Քանակ
1	2	3	4
1.	Ոչ պիտանի բազալտե աստիճանների ապամոնտաժում /300x150/մմ	գ.մ	6.0
2.	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում	գ.մ	14.0
3.	Սալվածքների Ա/Բ ծածկույթների քանդում	մ ²	30.0
4.	Նոր բազալտե աստիճանների մոնտաժում /300x150/մմ	գ.մ	8.4
5.	Բազալտե նոր եզրաքարերի տեղադրում /300x150/մմ	գ.մ	101.0
6.	Տարածքի մաքրում աղբից և ավելորդ գրունտի կտրում մեխանիզմով	մ ³	19.0
7.	Սալվածքների ավազակոպճային հիմքի կառուցում -10սմ	մ ²	115.0
8.	Սալվածքների կառուցում 4սմ հաստությամբ տոմետ սալիկներով, Ց/Ա հարթեցնող չոր շերտով-3սմ	մ ²	115.0
1.	Արտաքին պատերի ավելորդ ելուստների քանդում	մ ³	2.52
2.	Տանիքի ճակատների շար տուֆ քարից, d=20սմ	մ ³	1.6




ԿՈՆՍՏՐԱՍՏ	Վ. ԲԱՅԿՅԱՆ	ԴԼՏԿՐԵՏՈՒ ԿԱԴՐԱԿԻ ՀԱՄԱՆԱԽԱՆԴԱՐԱՆ			
ՀԱՐՏԱՐԱՆԵՆ	Ս. ՀԱՐՏԱՐԱՆԵՆ	«ՎԵՐԱՊԻՇՈՒ ՏԱԿ ՆՈՐՈՂՈՒՄ»	ԼՓ	ՈՏՐՈՑ	ՈՏՐՈՑԵՐ
ՀԱՐՏԱՐԱՆԵՆ	ԳԻՄՐԱՆԵՆ				
ՀԱՐՏԱՐԱՆԵՆ	ԴԱՐՆԱՆԵՆ				
«ՎԻԼՀԱՄ» ՍՊԸ ԲՆԱ 17637		ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	ԱՊ	ՀՇ-23	59

ՄԱՍՈՒՆԻՆԻ ԶԱՆԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 1:200

/ԱՐՏԱԲԵՆ ԻՆՋԵՆԵՐԱԿԱՆ ՃԱՆՃԵՐ/


ԴԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

1. ԶՆՆՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋՐԱԳԻԾ
2. ԶՆՆՈՒՄ ԵՐԱԿԱՌՈՒՅՎԱԾ ՋՐԱԳԻԾ
3. ԶՆՆՈՒՄ ԵՐԱԿԱՌՈՒՅՎԱԾ ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ
4. ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ ԱՆՅՈՒՄ ԿԱՆԱԳԱՐՅՈՒՄ ՏԱԿՈՂ ԿԱՆԱԳԱՐՈՒ ՄԻՋՈՒԹՅՈՒՆ
5. ԿԱՆԱԳԱՐՈՒ ՄԻՋՈՒԹՅՈՒՆ ԲԵՐԳԵՏՆԱԿԱՆ ՆՈՒՆՆԵՐ
6. ԶՆՆՈՒՄ ԲԵՐԳԵՏՆԱԿԱՆ ՆՈՒՆՆԵՐ
7. ԿՈՅՈՒՂԱԳԻԾ ԲԵՐԳԵՏՆԱԿԱՆ ՆՈՒՆՆԵՐ



ՃԱՆՃԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻԾ

1. ՄԱՍՆԱԳԻԾԻ ՏՈՒՆ - 339,7 ԲԱՐ.Մ
2. ՃԱՆՃԻ ԿՈՒՐ - 134,0 ԲԱՐ.Մ



ԿԱՆԱՏՐՈՒՄ	Վ. ԲԱՐՍԵՍՅԱՆ	ՊԼԱՆԻՐԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԵՆՔԵՐԵՍԱԿԱՆ	«ՄԵԼԿՈՆՈՒ ՆԱԿ ՆԱՐԱՐՈՒՄ»	ԿՈ	ԴԵՐՈ	ԴԵՐՈՒՄ
ՀԱՐՏԱԲԵՆ	Ս. ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ					
ՀԱՐՏԱԲԵՆ	ՍԱՐԱԲԵՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱԲԵՆ	ԳՆԱԾԻՓԱՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱԲԵՆ	ԼԱՆԼԱՌԱՅԱՆ					
«ՓԻԼԶԱՄ» ՄԱՐ ԲՆԱ 17637		ԱՐՏԱԲԵՆ ԻՆՋԵՆԵՐԱԿԱՆ ՃԱՆՃԵՐ	ՍՊ	ՃԵԶԳ	59	

~ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ~

Նախագիծը կազմվել է ՀՀ ՇՆ 22-03-2017 պահանջներին և նախագծման թույլտվության պայմաններին համապատասխան:

Նոր տեխնիկական պայմաններ ստանալու անհրաժեշտություն չի առաջանում, քանի որ ծավալները չեն փոխվում:

Գոյություն ունեցող մուտքի մետաղական վահանակում տեղադրվում է եռաֆազ ավտոմատ անջատիչ 63 Ա հզորությամբ:

Պատի մեջ տեղադրվում է նոր պլաստմասե արկղով բաշխիչ վահանակ ավտոմատ անջատիչներով, որոնց լարումը տրվում է մուտքի վահանակից ՈՑ 4x10մմ² պղնձե բազմաջիղ հաղորդալարերով:

Բաշխիչ վահանակներից մինչև ճյուղավորման տուփեր սնուցումը իրականացվում է ՈՑԲ 2x4ՄՄ² պղնձե բազմաջիղ հաղորդալարերով, իսկ վարդակների, անջատիչների եվ լուսավորության լամպերի սնուցումը ՈՑԲ 2x 2,5ՄՄ² պղնձե բազմաջիղ հաղորդալարերով:

Որպես լուսավորության աղբյուր ընտրվել են առաստաղի կախովի 300 x 300 մմ չափերի 30W հզորությամբ «ԼԵՂ» լուսարձակները մուտքերի վրա պատին ամրացվող «ԼԵՂ» լուսարձակներ-30W հզորությամբ, սանհանգույցներում և նախամուտքում կախովի առաստաղի «ԼԵՂ» լուսարձակներ-15W հզորությամբ:

Բոլոր էլեկտրական սարքավորումների մետաղական ոչ հոսանքատար մասերը, որոնք կարող են հայտնվել լարման տակ հողանցվում են միացվելով ցանցի գրոյական լարին:

Բաշխիչ վահանակը տեղադրվում է հատակից 1,5մ բարձրության վրա, անջատիչները և վարդակները 1,2մ բարձրության վրա: Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները իրականացնել գործող էլեկտրատեխնիկական նորմերին և կանոններին համապատասխան:

ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՊԱՅՄԱՆ. ՆՇԱՆԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱԿՈՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6
1	ՄՈՒՏՔԻ ՄԵՏԱՐԱՎԱՆ ՎԱՅԱՆԱԿ		ՀԱՏ	1	ՊԵՐԻՄԵՐԱԿԱՆ ՈՐԵՇՈՂ
2	ԵՌԱՖԱԶ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ 63Ա		ՀԱՏ	1	ՆՈՐ
3	ԷԼ. ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՅԱՆԱԿ /ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԱՐԿՈՎ/ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐՈՎ		ՀԱՏ	2	ՆՈՐ
4	ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԻԱՖԱԶ 25 Ա		ՀԱՏ	22	ՆՈՐ
5	«ԼԵՂ» ԼՈՒՍԱՐԶԱԿ ԱՌԱՍՏԱՂԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ 300 x 300-30W		ՀԱՏ	42	ՆՈՐ
6	ՊԱՏԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ «ԼԵՂ» ԼՈՒՍԱՐԶԱԿ 30W		ՀԱՏ	1	ՆՈՐ
7	ԿԱՆՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂԻ «ԼԵՂ» ԼՈՒՍԱՐԶԱԿ 15W		ՀԱՏ	16	ՆՈՐ
8	ՄԻԱՍՏԵՂ ԱՆՋԱՏԻՉ /ՓԱԿ ՀԱՂՈՐԴ. ՀԱՄ./		ՀԱՏ	8	ՆՈՐ
9	ԵՐԿԱՍՏԵՂ ԱՆՋԱՏԻՉ /ՓԱԿ ՀԱՂՈՐԴ. ՀԱՄ./		ՀԱՏ	5	ՆՈՐ
10	ՄԻԱՔԵՎԵՌ ՎԱՐԴԱԿ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀՊԱԿՈՎ		ՀԱՏ	26	ՆՈՐ
11	ԵՐԿԱՔԵՎԵՌ ՎԱՐԴԱԿ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՀՊԱԿՈՎ		ՀԱՏ	11	ՆՈՐ
12	ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ ԲԱԶՄԱՆՋԱՏԻՉ ՈՍՈՒՄ 2 x 2.5 մմ ²		Գ.Մ	460,0	ՆՈՐ
13	ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐ ԲԱԶՄԱՆՋԱՏԻՉ ՈՍՈՒՄ 2 x 4.0 մմ ²		Գ.Մ	400,0	ՆՈՐ
14	ՏՈՒՓ ՃՅՈՒՂԱԿՈՐՄԱՆ		ՀԱՏ	12	ՆՈՐ
15	ՏՈՒՓ ԱՆՋԱՏԻՉՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ		ՀԱՏ	49	ՆՈՐ
16	ՄԱԼՈՒԽ ՊՂՆՁԵ ՈՍՈՒՄ 4 x 10 մմ ²		Գ.Մ	25,0	ՆՈՐ
17	ՀԱՇՎԻՉ ՄԻԱՖԱԶ		ՀԱՏ	1	ՆՈՐ



ՇԻՆՈՐԱԿԱՆ ԼՇԻՆՏԱՆՔՆԵՐ

1	ԱՆՅՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ 50սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏԵՐՈՒՄ Փ20սմ	ՀԱՏ	4	ՆՈՐ
2	ԱՆՅՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ 30սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՏԵՐՈՒՄ Փ20սմ	ՀԱՏ	1	ՆՈՐ
3	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ ԳԱԶԵ ՍՎԱՐՈՎ ՊԱՏԵՐՈՒՄ	Գ.Մ	210,0	ՆՈՐ
4	ԱԿՈՍՆԵՐԻ ՓԱԿՈՒՄ ԳԱԶԵ ՇԱՂԱԽՈՎ	ՔԱՌ.Մ	21,0	ՆՈՐ

ԿՈՆՏՐՈԼԱՌ	Վ. ԲԱՇԽԻՉ	ՊԵՐԻՄԵՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ			
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԱԿ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	«ՍԵՐՎԻՍԻՆԳ ՆԱԽ ԵՐԿՈՐԴՈՒՄ»			
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԱԿ	ԼՈՒՍԱՐԶԱԿ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԱԿ	ՊԱՏԵՐՈՒՄ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԱԿ	ՎԱՐԴԱԿ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԱԿ	ՎԱՐԴԱԿ				
«ՎԻՇՆԱ» ՄԴԸ ԼԻԾ ԲՂ 17637		ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ			
				Պ	ԷԼ-1 59

~ՀԱՏԱԿԱՆԻՑ /±0.00/Մ1:100/~
/ԷԼԵԿՏՐԱՍԿԱՎԱՐՈՒՄ/ԼՈՒՍԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՕՒՍՈՒՄ/

~ՀԱՏԱԿԱՆԻՑ /+3.50/Մ1:100/~
/ԷԼԵԿՏՐԱՍԿԱՎԱՐՈՒՄ/ԼՈՒՍԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՕՒՍՈՒՄ/





- ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐ**
1. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԵՐԻՄԵՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
 2. «ԷԼ» ԼՈՒՍԿՈՒՄ 300 x 300 մ - 30W
 3. ԿԵՆՏՐ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ - 15W ԼԵԴ
 4. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՆԴԱՄԱՐՈՒՄ - 30W
 5. ՓԼԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
 6. ՓԼԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
 7. ՓԼԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
 8. ՓԼԱՆԿԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ

ԳՆՆՈՒՄ ԴՆՆՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՒՄ
ՄԻՆՏԻ ՄԵՏԱԿԱՆԱՅՈՒՄ ԿԱՆԱԿԱՆԱՅՈՒՄ

ԿԱՍՏՐՈՒԿՏՐ	Կ. ՔԱՐԱՅԱՆ	ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՍ	Ս. ՀԱՄԵՐՈՒՄ	ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՍ	Դ. ՊԵՐՈՒՄ	ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՍ	Դ. ՊԵՐՈՒՄ	ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՍ	Դ. ՊԵՐՈՒՄ	ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ
«ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ»		
ՀԱՏԱԿԱՆԻՑ /±0.00/ԷԼԵԿՏՐԱՍԿԱՎԱՐՈՒՄ/ԼՈՒՍԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՕՒՍՈՒՄ/	Լ. Փ.	Դ. Փ.
«ԿԵՆՏՐ» ՄԵՏԱԿԱՆԱՅՈՒՄ 17637	Լ. Փ.	Դ. Փ.

~ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /±0.00//Մ1:100/~
/ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ/ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՕԱԾՕ/

~ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /+3.50//Մ1:100/~
/ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ/ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՕԱԾՕ/



ԿՈՆՍՏՐԱԿՏ	Վ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ	ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԳՐԱԴԱՐԱՆ			
ՀԱՐՏԱԳՐԱՆ	Ս. ՀԱՄԼԵՆԻՅԱՆ				
ՀԱՐՏԱԳՐԱՆ	Դ. ԻՍԽԱՆՅԱՆ				
ՀԱՐՏԱԳՐԱՆ	Դ. ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ				
ՀԱՐՏԱԳՐԱՆ	Մ. ՍԵՓԵՐՅԱՆ				
«ԻՆՎԵՍՏ» ՄԵ ԼԻԾ ԲՆ 17637			ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /±0.00//ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱԳՐՈՒՄ/ՎԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ՕԱԾՕ/	ՍԺ	59

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԴՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՅՈՒՄ

ՀՀ, Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Ծավ բնակավայրի մշակույթի տան նորոգման ջրամատակարարման և ջրահեռացման նախագիծ կազմելու համար հիմք են հանդիսացել նախագծման թույլտվությունը, ՀՀՇՆ 40-01-02, ՀՀՇՆ 40-01.33-2022 նորմերի պահանջները: Նոր տեխնիկական պայմաններ ստանալու անհրաժեշտություն չի առաջանում, քանի որ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծավալները նույնն են և առկա են:

Մոնտաժվում է ջրամատակարարման ներքին համակարգ՝ սառը ջրի պոլիպրոպիլենային PN10d խողովակներից՝ համապատասխան սարքավորումներով, որը միացվում է գոյություն ունեցող ջրագծին՝ կառուցելով ջրագծի դիտահոր, հակահրդեհային հիդրանտով:

Կառուցվում է նաև ներքին ջրահեռացման համակարգ Φ 110x2.7մմ և Φ 50x2մմ տրամագծերով պոլիէթիլենային խողովակներից՝ միացնելով նոր կառուցվող դիտահորերին՝ ապահովելով ոչ պակաս $i=0.02$ թեքություն:

Սանհանգույցներում տեղադրվում են հախճապակե զուգարանակոնքեր և հախճապակե լվացարաններ:

Կառուցվում է նաև /3x3/մ հատակագծային չափերով ստորգետնյա սեպտիկ հոր:



ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՆԱՅԱՆ	ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՍԵՊՏԻԿ			
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ	Ս. ՀԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	«ՍԵՊՏԻԿԱՆԻ ՏՎԱԿԱՆ ՍԵՊՏԻԿ»			
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ	ՎՈՒՄԱՐԱՐԵՑ				
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ	ԴԱՏԱԳՈՒՄ				
ՃԱՐՏԱՐԱՐԵՑ	ՎԵՐԱԲԱՐՈՒՄ				
«ԿԵԼ» ՍՊԸ ԲՆ 17637		ՏՐԱՎԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՏՐԱՀԵՌԱՅՈՒՄ ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ	Կ	ՏՏ-1	59

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ



N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՊԱՅՄ. ՆՇԱՆ	ՀԱՏՈՒՅԹ ՄՄ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	2	3	4	5	6	7
ՍԱՌԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ						
1.	Խողովակ պոլիպրոպիլենային		PN10Φ25x2,3մմ	գծմ	3.0	
2.	Խողովակ պոլիպրոպիլենային		PN10Φ20x1.9մմ	գծմ	12.0	
3.	Փական պոլիպրոպիլենային		Φ25 մմ	հատ	1	
4.	Փական պոլիպրոպիլենային		Φ20մմ	հատ	6	
5.	Ձևավոր մասեր	-	-	հատ	1	
6.	Կեղտագտիչ		Φ25 մմ	հատ	16	
7.	Ծորակ լվացարանի		Φ20 մմ	հատ	4	
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ						
1.	Հախճապակե լվացարան			հատ	4	կոմպլ.
2.	Հախճապակե զուգարանակոնք			հատ	2	կոմպլ.
3.	Խողովակ պոլիպրոպիլեն.		Φ110x2.7մմ	գծմ	7.0	
4.	Խողովակ պոլիպրոպիլեն.		Φ50x2.0մմ	գծմ	6.0	
5.	Ձևավոր մասեր	-	հատ	հատ	10	
Արտաքին կոյուղատար						
1.	Ա/Բ ծածկույթի կտրում, h=9սմ			մ ²	6.0	
2.	Խրամուղու փորում, գրունտ III կարգ մեխանիզմով			մ ³	27.9	
3.	Լրամշակում ձեռքով			մ ³	2.7	
4.	Ավազի նախաշերտ h=20սմ			մ ³	5.0	
5.	Կոյուղու պոլիպրոպիլենային խողովակ Φ110x2,7մմ			մ	62.0	
6.	Հետիցք փափուկ գրունտից			մ ³	25.6	
7.	Հավաքովի ե/բ կոյուղու դիտահոր Φ1000			Հատ	1	
8.	ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով			Հատ	1	
9.	Խճի նախաշերտ Ա/Բ ծածկույթի տակ, h=15սմ			մ ³	0.9	
10.	Ա/Բ ծածկույթի վերականգնում, h=9սմ			մ ²	6.0	
Արտաքին ջրագիծ						
1.	Խրամուղիների փորում մեխանիզմով գր. III կարգ			մ ³	17.1	
2.	Լրամշակում ձեռքով			մ ³	1.7	
3.	Ավազի նախաշերտ, h=10սմ			մ ³	3.1	
4.	Սառը ջրի պոլիէթիլենային խողովակ Φ25մմ			գծմ	38.0	
5.	Հետիցք փափուկ գրունտից			մ ³	15.7	
6.	Հավաքովի ե/բ դիտահոր Φ1000մմ			Հատ	1	
7.	ե/բ կափարիչ թուջե մտոցով			Հատ	1	
8.	Հակահրդեհային հիդրանտ			Հատ	1	



ԿՈՍՏՐՈՒԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՂԵՅԱՆ		ՊԼԱՆԻՐԱՏՈՐ ԿԼԴՊԱՆԻ ՀԱՎԱՅՆԱԲԵՐՏԱՐԱՊ			
ՀԱՐՏԱՐԱՐԴԵՑ	Ս. ՀԱՐՍԵՆՈՒՄՅԱՆ		«ՄԵԼԿՈՒՅՈՒ ՆԱԿ ՆՈՐՈՂՈՒՄ»			
ՀԱՐՏԱՐԱՐԴԵՑ	ԱՌՆԱԲԵՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՐԴԵՑ	ԳՍՏԵՓԼՅԱՆ					
ՀԱՐՏԱՐԱՐԴԵՑ	ԼԱՆԵԼՈՒՄՅԱՆ					
«ԿԻԼՎԱՅ» ՍՊԸ ԲՊԼ 17637			ՏՐԱՎՆԱԿԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԼՎ	ՏՏ-2	59

~ՀԱՏԱԿԱՆԻԾ /±0.00//Մ1:100/~
/ՏՐԱՄԱՏԱԿԱՆՈՒՄ ԵՎ ՏՐԱՀԵՆՈՒՄ/


~ՀԱՏԱԿԱՆԻԾ /+3.50//Մ1:100/~
/ՏՐԱՄԱՏԱԿԱՆՈՒՄ ԵՎ ՏՐԱՀԵՆՈՒՄ/




- ~ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ~
1. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ
 2. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ
 3. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ
 4. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ
 5. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ
 6. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ
 7. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ
 8. Տ.Տ.Տ. համապատասխանող ճարտարապետական նախագիծ

ԿԱՏԱՐՈՒՄ	Վ. ՔԱՐԱՅԱՆ	ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Ս. ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Գ. ԿԱՐԱՅԱՆ	
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Դ. ՔԱՐԱՅԱՆ	
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Ս. ՔԱՐԱՅԱՆ	
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Ս. ՔԱՐԱՅԱՆ	
«ԻՐԱՆ» ՍՊԸ ԼՈՒՍ. ԲՆԱ. ԲՆԱ. 17637		ՀԱՏԱԿԱՆԻԾ /±0.00//ՏՐԱՄԱՏԱԿԱՆՈՒՄ ԵՎ ՏՐԱՀԵՆՈՒՄ/
		«ՆԱԽԱՐԱՐՈՒ ՎԱՆ ՆՈՐՈՐՈՒՄ»
		Ն. Փ. Դ. Փ. Դ. Փ.
		ՍՏ-3 59

ԿՈՅՈՒՊԻ ՕՐԾՈՒ ՄԵՆՍԸ



ՏՐԱՆՍԻՏ ՕՐԾՈՒ ՄԵՆՍԸ



ՊԼԱՆԱԿԱԿ ԵՐԱՆՆԵՐ

1. — — — — — ՍԱՐԵ ՏՐԱՎԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
2. — — — — — ՏՐԱՎԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
3. — — — — — ԿՈՅՈՒՊԻ
4. — — — — — ՀԱՅՏԱՐԱԿԱՆ ՓՈՒՂԱՐԱՎԱՐՈՒՄ
5. — — — — — ԲՈՒՆ
6. — — — — — ՀԱՅՏԱՐԱԿԱՆ ԼՈՐԱՐԱՐՈՒՄ
7. — — — — — ՀՈՐԱՎԱՐՈՒՄ

ԿՈՆՍՏՐԱԿՏՈՐ	Կ ՔԱՂԱՅԱԿ	ՊԼԱՆԱԿԱԿ ԿԱՐԴԻ ՀԱՄԱՅՈՒՆՏԱՐԱՐ			
ՀԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄ	Ս. ՀԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄ	«ՄԵԼՈՒՅՈՒՄ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄ»	ԵՓ	ԴԵՐՈՒ	ԴԵՐՈՒՄ
ՀԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄ	ՍՈՒՄԱՐԱՐՈՒՄ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄ	ՍՈՒՄԱՐԱՐՈՒՄ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄ	ՍՈՒՄԱՐԱՐՈՒՄ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՈՒՄ	ՍՈՒՄԱՐԱՐՈՒՄ				
«ԿԼԻՆ» ՍՊԸ ԲՆ 17637		ՋՐԱԳԻՏ-ԿՈՅՈՒՊԻՆԴՐԱԳԻՏ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	100	10-4	59

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ջեռուցման նախագիծը կազմվել է համաձայն ՀՀՇՆ N -12.02.01-2004 նորմերի և նախագծման թույլտվության համապատասխան:

Նախատեսվում է կառուցել ջերմամատակարարման համակարգ, նախկինում կառուցված ջեռուցման համակարգը շուրջ 40 տարի է չի գործում և ենթակա է ապամոնտաժման ու նոր համակարգի նախագծման:

Նախատեսվում է կառուցել ջերմամատակարարման համակարգ՝ պատից կախովի էլեկտրական կաթսայով: Արտաքին կլիմայական ելակետային տվյալներն են՝

- տարվա ցուրտ շրջանի հաշվարկային ջերմաստիճանը $t^{\circ} = -13^{\circ}\text{C}$
- տարվա տաք շրջանի հաշվարկային ջերմաստիճանը $t^{\circ} = +29,5^{\circ}\text{C}$

Ջեռուցման աղբյուր է ընդունվել 1 հատ պատի կախովի ջեռուցման էլեկտրական կաթսա 28 կՎտ հզորությամբ:

Ջերմատարը $75-90^{\circ}\text{C}$ պարամետրի ջուր է:

Ջեռուցման մարտկոցները այլումինե են, $h=500$ մմ:

Նախագծվել է ներքին մատակարարումով համակարգ՝ մատակարարման և հետադարձ մայրագծերով, որոնք անցնում են հատակից որոշակի /մոտ 10 սմ/ բարձրությամբ պատերի վրայով՝ պոլիպրոպիլենային PN10d մակնիշի խողովակներով:

Որոշ հատվածներում խողովակաշերտն անցնում են հատակի տակով՝ ջերմամեկուսիչ պատյանի միջով:

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

N	Անվանումը	Ծավալը /խոր.մ/	Միջին ջերմաստիճանը $t^{\circ}\text{C}$	Կաթսայի հզորություն /կվտ/	Կաթսաների քանակը /հատ/	Ջերմային ծավալը կտ/կկալ/ժ
1	ԿԱՊԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»	927.5	-13	28	1	799.4

Օդափոխությունը սենքերում իրականացվում է պատուհանների վրա տեղադրված օդամղիչների միջոցով M100/4"18Bt 93մ³/ժ:



ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՐԱՆՅԱՆ	ՊԼԱՆԻՐԱՆՈՒ ԿԼԻՄԱՏԻ ՀԱՎԱՅՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ				
ՀԱՐՇԱՐԱՐՆԵՑ	Ս. ՀԱՐԱՐԱՇՈՒՄՅԱՆ	«ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՆՈՐՈԳՈՒՄ»				
ՀԱՐՇԱՐԱՐՆԵՑ	ԱՌՆԱԲԱՐՇՅԱՆ					
ՀԱՐՇԱՐԱՐՆԵՑ	ԳՍՏԵԺԱՆՅԱՆ					
ՀԱՐՇԱՐԱՐՆԵՑ	ԱՄԵԼԻՈՒՄՅԱՆ					
«ԿԻԼՀԱՆ» ՄԴԼ ԲՊԼ 17637		ՏԵՐՄԱՆԱՎԱԿԱՐԱՐՈՒ ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ	ՎՃ	1	59	

ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ
			Ընդամենը
1.	Պատի կախովի էլեկտրական կաթսա 28 Կվտ հզորությամբ	հատ	1
2.	Շրջանառու պոմպ BUP 15-3.0 U130 գերմանական արտ. համարժեք	հատ	1
3.	Ալյումինե սեկցիոն մարտկոց H=350մմ իտալական արտադրության կամ համարժեք	հատ	1/14
4.	Ալյումինե սեկցիոն մարտկոց H=500մմ իտալական արտադրության կամ համարժեք	հատ	12/132
5.	Մարտկոցների կախիչներ	հատ	26
6.	Մարտկոցների խցափակիչ 1-1/2R	հատ	13
7.	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PN10d= 20 մմ	գծմ	47.0
8.	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PN10d= 25 մմ	գծմ	43.0
9.	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PN10d= 32 մմ	գծմ	46.0
10.	Պոլիպրոպիլենային խողովակ PN10d= 40 մմ	գծմ	3.0
11.	Մարտկոցի վերին փական պոլիպրոպիլենային Φ 20մմ/անկյուն/	հատ	13
12.	Ստորին փական Φ 20մմ/անկյունային/	հատ	13
13.	Օդահանիչ 1/2M	հատ	13
14.	ամերիկական	հատ	26
15.	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Φ 20-90°	հատ	8
16.	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Φ 25-90°	հատ	2
17.	Պոլիպրոպիլենային անկյունակ Φ 32-90°	հատ	2
18.	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 20x20x20մմ	հատ	4
19.	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 25x20x25մմ	հատ	10
20.	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x20x32մմ	հատ	8
21.	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x25x32մմ	հատ	2
22.	Պոլիպրոպիլենային եռաբաշխիչ 32x40x32մմ	հատ	2
23.	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ 25x20մմ	հատ	4
24.	Պոլիպրոպիլենային փոխակերպիչ 32x25մմ	հատ	2
25.	Ձևավոր մասեր	հատ	20
26.	Փական պոլիպրոպիլենային d=20մմ դատարկման	հատ	1
27.	Փական պոլիպրոպիլենային d=32մմ	հատ	2
28.	Փական պոլիպրոպիլենային d=25մմ	հատ	2
29.	Կեղտազտիչ լատունե 1F d=32մմ	հատ	1
30.	Օդամղիչ պատուհանի M100/4"18BT	հատ	5

Շինարարական աշխատանքներ


1.	Անցում հատակի տակով	5.6
2.	Անցքերի շաղափում 400մմ պատերում, Φ 40մմ	6
3.	Անցքերի շաղափում 200մմ պատերում, Φ 40մմ	6



ԿՈՆՏՐԱԿՏՈՐ	Վ. ԲԱՂԴՅԱՆ	ՊԼԱՆԻՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄ ԶԱՎԱՅՈՒՄ			
ՃԱՐՏԱՎՈՐՆԵՑ	Ս. ՀԱՐԱՔԶՈՒՄՅԱՆ	«ՍԵՎԿՈՆՈՒ ՆԱԽ ԵՐԿՐԱՆՈՒՄ»			
ՃԱՐՏԱՎՈՐՆԵՑ	ԱՌՏԱՐԱՐՆԵՑ				
ՃԱՐՏԱՎՈՐՆԵՑ	ԳՆԱՏՓԱՎՈՐՆԵՑ				
ՃԱՐՏԱՎՈՐՆԵՑ	ԱՍԵՆՏԻՆՏ				
«ՎԻՀԼՍ» ՍՊԸ ԲՆ 17637		ՏԵՐՄԱՆԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	ՍԺ	502	59

~ՀԱՏԱԿԱԿՈՒՄ /±0.00//Մ1:100/~
/ՏԵՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՕՂՓՈՒՂԱՅԻՆ/

~ՀԱՏԱԿԱԿՈՒՄ /+3.50//Մ1:100/~
/ՏԵՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՕՂՓՈՒՂԱՅԻՆ/




ՄԵՆՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ՆԱԽԱՐԱՀ - 70.00 ԲԱՐՄ
2. ԽՈՐՀԱՆՈՒՄ - 21.75 ԲԱՐՄ
3. ՄԱՀԱԿՈՒՄ - 5.25 ԲԱՐՄ
4. ՄԱՀԱԿՈՒՄ - 5.25 ԲԱՐՄ
5. ԿՈՒՆԻՆԻՆԻՍՏ - 14.90 ԲԱՐՄ
6. ԴԱՆՏԱՆ - 7.80 ԲԱՐՄ
7. ԴԱՆՏԱՆ - 96.00 ԲԱՐՄ
8. ԲԵՆ - 35.55 ԲԱՐՄ

ԿՈՄՍՏՐԱՍՏ	Վ. ԲԱՐՄ	ԴԱՆՏԱՆԻ ԿԱՐԴԻ ՀԱՄԱԿԱՐԴԱԿԱՆ			
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Ս. ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	ԴԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	ԴԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ				
ՀԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ	Ս. ԴԱՐՏԱՐԱՐՆԵՑ				
«ԱՐԼԱՆ» ՍՊԸ ԼՈՒՆ ԲՆ 17637			«ՀԱՆՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՍՊԸ»	Ս. Փ.	Ս. Փ.
ՀԱՏԱԿԱԿՈՒՄ /±0.00//ՏԵՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՕՂՓՈՒՂԱՅԻՆ/			Ս.	ՏՕ-3	59

ՁԵՌՈՒՆԱԾ ՏԱՌԱՅԱԿԱԼ ՄԻՋՈՒԹՅԱՆ



ՆՈՒՄԵՐԱՆԵՐԸ


1. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
2. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
3. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
4. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
5. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
6. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
7. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
8. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ
9. ԲԱՆԱԿԱՆԱԾ



ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.
ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.	ՄԱՍՏԻՆ ԿԱՐՈՂԻ ԲԼ.

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՕՐԱՑՈՒՑ ԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N		I տարի															
1.	Տանիքի ապամոնտաժում	—															
2.	Պատերի և միջնորմների քանդում	—															
3.	Հատակների քանդում	—															
4.	Դուռ-պատուհանների ապամոնտաժում	—															
5.	Պատերի և միջնորմների շար	—															
6.	Տանիքի կառուցում	—															
7.	Դուռ-պատուհանների տեղադրում	—															
8.	Հատակների կառուցում	—															
9.	Էլ. մոնտաժային աշխատանքներ	—															
10.	Զրամատակարարման և ջրահեռացման աշխատանքներ	—															
11.	Զեռուցման և օդափոխ. մոնտաժային աշխատանքներ	—															
12.	Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ	—															
13.	Տարածքի բարեկարգում	—															
14.	Շին աղբի տեղափոխում աղբակայք 43.2 կմ	—															



[Handwritten signature]

ԿՈՄՍՊՈՒԿՏՈՐ		Կ ԲԱԼԱՆԾԱԿ		ՊԼԱՆԻՐԱՏՈՐ ԿԵՂԵՐԱՆԻ ՀԱՄԱԾԻՐԱԴԱՆՈՒՄ	
ՀԱՐՑԱԿԵՆ	ՀԱՐՑԱԿԵՆ	II ՀԱՄԱԾԻՐԱԾԱԿ		ՆՓ	ՈՅՈՒՄ
ՀԱՐՑԱԿԵՆ	ՀԱՐՑԱԿԵՆ	ԴԻՄԻՏԵՆԾԱԿ		«ՎԵՐԱԴՈՐԻ ՏԱԿ ՆՈՒՊՈՒՄ»	
ՀԱՐՑԱԿԵՆ	ՀԱՐՑԱԿԵՆ	ԴԱԿԵՆԾԱԿ		ՆՓ	ՈՅՈՒՄ
«ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ ԲՆ 17637		ՕՐԱԾԱԾԱԾԻՆ ԴՈՒԾԻԿ		ՆՓ	ՀՇ-21-54