

ԳԵՂԱԿԵՐՏՈՒՄ ԱՅԳՈՒ ՆԱԽԱԳԻԾ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հասցե՝ Արմավիրի մարզ, Գեղակերտ բնակավայր
Պատվիրատու՝ GIZ
Նախագծող՝ ՍՊԶ ՍՊԸ /// sp2.am

Φ0FL 1



Բ ա ց ա տ ր ա գ ի Ր

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու կառուցման նախագծանախհաշվառային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 17.10.2024 թվականի N 1656-Ն հրամանով:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N07 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ' Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.0615
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2458,44
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3048,10
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -1,5%
10. Տեխնիկական հսկողություն – 2.0%
11. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
12. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3%
13. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **61 115.4** հազ.դրամ

Կազմեց

Ս. Ալեքյան

Ամփոփ նախահաշվարկ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախահաշվապահին փաստաթղթերի մշակում
շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է 61,115.4 հազար դրամ
”-----” ----- 2025թ. Կազմված է 2025թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ	Գեղակերտի այգի - Փուլ I	39,523.0	-	7,320.0	–	46,843.0
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	39,523.0	0.0	7,320.0	0.0	46,843.0
	Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
2	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	592.8	0.0	–	–	592.8
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	592.8	0.0	0.0	0.0	592.8
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	40,115.8	0.0	7,320.0	0.0	47,435.8
	Գլուխ 9.						
3	0.70%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	280.8	0.0			280.8
4	0.15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	60.2	0.0			60.2
5	1.50%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	601.7	0.0			601.7
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	942.7	0.0	0.0	0.0	942.7
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	41,058.6	0.0	7,320.0	0.0	48,378.6

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2.00%	Տեխնիկական հսկողություն				821.2	821.2
7	0.60%	Հեղինակային հսկողություն				246.4	246.4
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	1,067.5	1,067.5
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	41,058.6	0.0	7,320.0	1,067.5	49,446.1
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	1,231.8	0.0	219.6	32.0	1,483.4
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	42,290.3	0.0	7,539.6	1,099.5	50,929.5
9		ԱԱՀ - 20%	8,458.1	0.0	1,507.9	219.9	10,185.9
		Ամբողջը հազ. դրամ	50,748.4	0.0	9,047.5	1,319.5	61,115.4
		Այդ թվում հեղադարձ գումար					88.9

Կազմեց



Լ. Պեպրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվառային փաստաթղթերի մշակում

Գեղակերտի այգի - Փուլ I

Կազմված է 2025թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

46,843.0

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Ճարտարապետական մաս	37,704.7	–	7,320.0	–	45,024.7
2	Նախահաշիվ N1-2	380/220Վ ներտարածքային ցանց	1,818.3	–		–	1,818.3
		Ընդամենը	39,523.0	0.0	7,320.0	0.0	46,843.0

Կազմեց



Լ.Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվառման փաստաթղթերի մշակում

Ճարտարապետական մաս

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

45,024.7

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,141			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1150	Հողային աշխատանքների իրականացում II կարգի գրունտներում	մ³	361.50	0.007	0.138	-	-	-	-	-	-	0.44	0.44	158.4
					0.02	0.42									
2	46-79	Տուֆե պատի քանդում -300մմ հաստ	մ³	20.70	3.500	1.800	-	-	-	-	-	-	14.09	14.09	291.7
					8.60	5.49									
3	46-78	Ե/բ հիմքերի քանդում	մ³	15.53	13.0	16.8	-	-	-	-	-	-	83.17	83.17	1,291.2
					31.96	51.21									
4	Գն 3	Շին աղբի բարձում տեղափոխում	մ³	36.23	0.324	0.900	-	-	-	-	-	-	3.54	3.54	128.2
					0.80	2.74									
Ռեզիդեն ծածկույթով սպորտային մարզահրապարակ															
1	11-91 կիրառ.	Ռետինե հատակ 10մմ հաստությամբ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ²	524.0	0.36	0.159	-	-	-	-	-	-	1.36	15.57	8159.91
					0.88	0.48									
					Վինիլե հատա		մ²	1.00		12.50	14.21	14.21			
2	13-121	Նախաներկում	մ²	524.0	0.021	0.00	-	-	-	-	-	-	0.06	0.15	76.96
					0.05	0.01									
						Նախաներկո	կգ	0.086		0.830	0.08	0.09			
						լուծիչ	կգ	0.015		0.540	0.01				

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
							քիտում	կգ	2.40		0.166	0.45	0.45	0.99	53.57								
Աղբաման 15հայր																							
1	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակների հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 12.3մ 2. Շերտապողպատ 40x-5մմ -78.9մ	տ	0.1750	16.9	0.6	-	-	-	-	-	-	43.38	582.88	102.00								
					41.5	1.8																	
																Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65		
																Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30		
							Էլեկտրող.	կգ	12.8		1.00	14.55											
2	Շուկա	Ցինկապատ դույլ Φ10մմ անցքերով	հատ	15	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0	17.06	255.8								
					0.00	0.00																	
							դույլ	հատ	1.00		15.00	17.06	17.1										
3	6-22	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	2.40	2.1	0.9	-	-	-	-	-	-	8.0	55.5	133.2								
					5.2	2.8																	
																Բետոն	մ³	1.015		37.30	43.0		
																Փայ.	մ²	0.703		3.5	2.8		
							Փայտանյութ	մ³	0.011		125.0	1.6											
Լուսապրուներ 22 հայր																							
1	6-21	Բուտաբետոնի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ³	9.50	1.74	0.69	-	-	-	-	-	-	6.38	33.19	315.35								
					4.28	2.10																	
																		Բետոն	մ³	0.71		26.00	20.99
																		Կողապատու	մ²	0.92		3.50	3.65
							Փայտանյութ	մ³	0.01		125.00	1.42											
							Խամքար	մ³	0.44		1.50	0.75											
2	6-22	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	6.70	2.1	0.9	-	-	-	-	-	-	8.0	55.5	371.7								
					5.2	2.8																	
							Բետոն	մ³	1.015		37.30	43.0	47.5										
							Փայ.	մ²	0.703		3.5	2.8											
							Փայտանյութ	մ³	0.011		125.0	1.6											
3	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	0.020	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0	325.94	6.4								
					0.00	0.00																	
							Ամրան	տ	1.00		286.67	325.94	325.9										
4	8 -27	Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ քիտումային մածիկով	մ²	79.20	0.20	0.02	-	-	-	-	-	-	0.54	0.99	78.56								
					0.48	0.06																	
							քիտում	կգ	2.40		0.166	0.45	0.45										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակների հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 150*150*4 - 286մ	տ	5.1510	16.9	0.6	-	-	-	-	-	-	43.38	582.88	3002.43
					41.5	1.8									
							Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65	539.51		
							Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30			
							Էլեկտրոդ	կգ	12.8		1.00	14.55			
6	8-370-1	Լուսատու LL-001 - հզորությունը՝ 48 վտ, պայծառությունը՝ 7200 լյումեն, լուսատվության բացվածքի անկյուն (աստիճան)՝ լայն / ասիմետրիկ, գունային ջերմաստիճան՝ 3000, IP՝ 67 և ավել	հատ	22	0.39	0.69	-	-	-	-	-	-	3.06	42.86	942.85
					1.0	2.1									
							Լուսատու	հատ	1.0		35.00	39.8	39.80		
Նստարան 10հապ															
1	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակների հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 86.5մ	տ	0.3680	16.9	0.6	-	-	-	-	-	-	43.38	582.88	214.50
					41.5	1.8									
							Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65	539.51		
							Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30			
							Էլեկտրոդ	կգ	12.8		1.00	14.55			
2	6-22	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	3.00	2.1	0.9	-	-	-	-	-	-	8.0	55.5	166.4
					5.2	2.8									
							Բետոն	մ³	1.015		37.30	43.0	47.5		
							Փայ.	մ²	0.703		3.5	2.8			
							Փայտանյութ	մ³	0.011		125.0	1.6			
Այլ աշխատանքներ															
1	22-66	DN108x4 Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում (որպես պատյան)	մ	7.0	0.22	0.04	-	-	-	-	-	-	0.66	4.36	30.53
					0.5	0.1									
							խողովակ	մ	1.0		3.26	3.70	3.70		
Խաղաղապարակ															
1	Շուկա	Մարզասարք 1 4761x2735x2706մմ չափերով (գնի մեջ ներառել հիմքերի բետոնացման և տեղադրման արժեքները)	հատ	1	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	828.0	827.97
					0.00	0.00									
							մարզասարք	կոմպ	1.0		780.0	828.0	828.0		

[illegible]

[illegible]

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվապահին փաստաթղթերի մշակում
380/220 Վ ներտարածքային ցանց

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	8-544-1	Միաֆազ հաշֆիչով արկղ	հատ	1	1.11 2.7	0.18 0.5	–	–	–	–	–	–	3.28	26.02	26.02
							պահարան	հատ	1		20.0	22.7	22.74		
2	8-544-1	Պահարան դռնակով 600x600x200մմ- ЦМН-60.60.20	հատ	1	1.11 2.7	0.18 0.5	–	–	–	–	–	–	3.28	139.72	139.72
							պահարան	հատ	1		120.0	136.4	136.44		
3	Շուկա	H=150մմ, L=600մմ մոնտաժային պանել DIN ծողղով	հատ	3	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	2.50	7.50
							հաղորդաձ	հատ	1.0		2.2	2.50	2.50		
4	Շուկա	Մոնտաժային պանելի ամրացման համար ռոլդաձիգ կանգնակ, L=600մմ	հատ	2	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	1.82	3.64
							հաղորդաձ	հատ	1.0		1.6	1.82	1.82		
5	Շուկա	Զրոյալան ծող 14 անցք	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	1.36	1.36
							ծող	հատ	1.0		1.2	1.36	1.36		
6	Շուկա	Հողանցման ծող 14 անցք	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	1.36	1.36
							ծող	հատ	1.0		1.2	1.36	1.36		
7	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	1	0.90 2.2	0.05 0.2	–	–	–	–	–	–	2.37	3.31	3.31
							անջատիչ	հատ	1.0		0.83	0.9	0.95		
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	2	0.90 2.21	0.05 0.15	–	–	–	–	–	–	2.37	3.67	7.3
							անջատիչ	հատ	1.0		1.15	1.31	1.31		
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 40Ա	հատ	1	0.90	0.05							2.37		

9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ սրահներ 40Ա	հատ	1	2.21	0.15	-	-	-	-	-	-	2.37	3.84	3.8
							անջատիչ	հատ	1.0		1.30	1.48	1.48		
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ 40Ա	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	4.41	4.4
					2.21	0.15									
							անջատիչ	հատ	1.0		1.80	2.05	2.05		
11	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 63Ա	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	4.13	4.1
					2.21	0.15									
							անջատիչ	հատ	1.0		1.55	1.76	1.76		
12	8-525-1	Կոնտակտոր եռաբևեռ 22Ա	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	5.55	5.55
					2.2	0.2									
							կոնտակտ	հատ	1.0		2.80	3.2	3.18		
13	8-525-1	Կոճակ SB-7 stop կարմիր	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	4.64	4.64
					2.2	0.2									
							կեճակ	հատ	1.0		2.00	2.3	2.27		
14	8-525-1	Կոճակ SB-7 start կանաչ	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	4.64	4.64
					2.2	0.2									
							կեճակ	հատ	1.0		2.00	2.3	2.27		
15	8-525-1	3 դիրքային փոխակերպիչ LAY5-BJ33	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	4.64	4.6
					2.21	0.15									
							փոխակեր	հատ	1.0		2.00	2.27	2.27		
16	8-525-1	16Ա մթնշաղային ռելե արտաքին հերմետիկ տվիչով AZ-112	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	18.28	18.3
					2.21	0.15									
							ռելե	հատ	1.0		14.00	15.92	15.92		
17	8-525-1	Ժամային ռելե PCZ-525	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	21.13	21.13
					2.2	0.2									
							ռելե	հատ	1.0		16.50	18.8	18.76		
18	8-417-9	Երկպատ ճկախողովակ մալուխի համար 32-24.6մմ	մ	300.0	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	0.16	0.52	157.1
					0.2	0.0									
							խողովակ	մ	1.0		0.32	0.4	0.36		
19	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBF-LS	մ	130.0	0.062	0.003	-	-	-	-	-	-	0.16	0.47	61.72
					0.2	0.0									
							Մալուխ	մ	1.02		0.27	0.3	0.31		
20	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ ² BBF-LS	մ	350.0	0.062	0.003	-	-	-	-	-	-	0.16	0.87	304.18
					0.2	0.0									
							Մալուխ	մ	1.02		0.61	0.7	0.71		
21	8-149-1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 2x10մմ ² BBF-LS	մ	5.0	0.062	0.003	-	-	-	-	-	-	0.16	1.34	6.69
					0.2	0.0									
							Մալուխ	մ	1.02		1.02	1.2	1.18		

[illegible]

Φ0FL 2



Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու Փուլ II-ի կառուցման նախագծանախհաշվառային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 17.10.2024 թվականի N 1656-Ն հրամանով:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N07 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ' Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.0615
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2458,44
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3048,10
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,7% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ -1,5%
10. Տեխնիկական հսկողություն – 2.0%
11. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
12. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3%
13. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **34 092,3** հազ.դրամ

Կազմեց

Ս. Ալեքյան

Ամփոփ նախահաշվարկ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախահաշվապահին փաստաթղթերի մշակում
շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է 34,092.3 հազար դրամ
”-----” ----- 2025թ. Կազմված է 2025թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ	Գեղակերտի այգի - Փուլ II	25,752.5	-	0.0	–	25,752.5
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	25,752.5	0.0	0.0	0.0	25,752.5
	Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
2	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	386.3	0.0	–	–	386.3
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	386.3	0.0	0.0	0.0	386.3
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	26,138.8	0.0	0.0	0.0	26,138.8
	Գլուխ 9.						
3	0.70%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	183.0	0.0			183.0
4	0.15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	39.2	0.0			39.2
5	2.00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	522.8	0.0			522.8
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	745.0	0.0	0.0	0.0	745.0
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	26,883.8	0.0	0.0	0.0	26,883.8

1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
6	2.00%	Տեխնիկական հսկողություն				537.7	537.7
7	0.60%	Հեղինակային հսկողություն				161.3	161.3
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	699.0	699.0
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	26,883.8	0.0	0.0	699.0	27,582.7
	Գլուխ 12						
8	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	806.5	0.0	0.0	21.0	827.5
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	27,690.3	0.0	0.0	719.9	28,410.2
9		ԱԱՀ - 20%	5,538.1	0.0	0.0	144.0	5,682.0
		Ամբողջը հազ. դրամ	33,228.3	0.0	0.0	863.9	34,092.3
		Այդ թվում հեղադարձ գումար					57.9

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Գեղակերտի այգի - Փուլ II

Կազմված է 2025թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

25,752.5

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Շինարարական մաս	5,122.6	–		–	5,122.6
2	Նախահաշիվ N1-2	Ճարտարապետական մաս	17,677.1	–		–	17,677.1
3	Նախահաշիվ N1-3	380/220Վ ներտարածքային ցանց	802.5	–		–	802.5
4	Նախահաշիվ N1-4	Սանհանգույցների լուսավորություն	984.0	–		–	984.0
5	Նախահաշիվ N1-5	Ներքին կոյուղի	511.7	–		–	511.7
6	Նախահաշիվ N1-6	Ներքին ջրամատակարարում	654.7	–		–	654.7
		Ընդամենը	25,752.5	0.0	0.0	0.0	25,752.5

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաշխին փաստաթղթերի մշակում

Շինարարական աշխատանքներ

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

5,122.6

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Տաղավարի կառույց</u>															
1	1-1552	Հողային աշխատանքների իրականացում հիմքերի համար	մ ³	15.0	0.011 0.0	0.224 0.7	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	10.65
2	6-1	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	մ ³	1.00	0.70 1.72	0.28 0.85	-	-	-	-	-	-	2.57	34.47	34.5
							Բետոն	մ ³	1.02		27.50	31.89	31.89		
3	6-20	Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	3.2	1.55 3.8	0.76 2.3	-	-	-	-	-	-	6.1	50.1	160.5
							Բետոն	մ ³	1.020		34.72	40.3			
							Փայ.	մ ²	0.803		3.5	3.2	44.0		
							Փայտանյութ	մ ³	0.004		125.0	0.6			
4	6-90	Բետոնե ղեկորատիվ պատի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	3.00	1.55 3.81	0.33 1.01	-	-	-	-	-	-	4.82	50.28	150.8
							Բետոն	մ ³	1.02		34.72	40.27			
							Կողապատու	մ ²	0.72		3.50	2.85	45.47		
							Փայտանյութ	մ ³	0.0165		125.0	2.35			
							Հեղյուս	կգ	0.001		1.19	0.00			
5	6-16	Բետոնե հարթաշերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.5	1.00 2.46	0.77 2.35	-	-	-	-	-	-	4.81	36.96	55.4
							Բետոն	մ ³	1.015		27.50	31.74			
							Փայ. վահան.	մ ²	0.08		3.50	0.30	32.15		
							Փայտանյութ	մ ³	0.001		125.00	0.11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.209	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	312.68	65.3
							Ամրան	տ	1.00		275.00	312.68	312.7		
7	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	0.162	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	325.94	52.8
							Ամրան	տ	1.00		286.67	325.94	325.9		
8	9-88 կիրառ.	Մետաղական էլեմենտներից հիմնականաբար պատրաստում և տեղադրում	տ	1.30	15.40 37.86	11.40 34.75	-	-	-	-	-	-	72.61	609.78	789.67
							Մետ.	տ	1.0		450.00	511.65	537.18		
							Մետ.	կգ	0.2		0.45	0.10			
							Հեղուս	կգ	20.0		1.118	25.42			
<u>Սանհանգույցներ</u>															
1	6-1	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	մ ³	1.50	0.70 1.72	0.28 0.85	-	-	-	-	-	-	2.57	34.47	51.7
							Բետոն	մ ³	1.02		27.50	31.89	31.89		
2	6-20	Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	4.6	1.55 3.8	0.76 2.3	-	-	-	-	-	-	6.1	50.1	230.7
							Բետոն	մ ³	1.020		34.72	40.3	44.0		
							Փայ.	մ ²	0.803		3.5	3.2			
							Փայտանյութ	մ ³	0.004		125.0	0.6			
3	6-16	Բետոնե հարթաշերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	3.0	1.00 2.46	0.77 2.35	-	-	-	-	-	-	4.81	36.96	110.9
							Բետոն	մ ³	1.015		27.50	31.74	32.15		
							Փայ. վահան.	մ ²	0.08		3.50	0.30			
							Փայտանյութ	մ ³	0.001		125.00	0.11			
4	6-106	Ե/բ մոնոլիտ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ ³	11.70	7.43 18.27	3.36 10.24	-	-	-	-	-	-	28.51	89.12	1,042.7
							Բետոն	մ ³	1.02		34.72	40.07	60.61		
							Կողապատում	մ ²	2.42		3.50	9.63			
							Փայտանյութ	մ ³	0.06		125.00	9.21			
							Էլեկտրոդ	կգ	1.50		1.00	1.71			
5	6-161	Ե/բ մոնոլիտ հեծանի կառուցում B25, դասի բետոնով	մ ³	2.9	8.76 21.54	1.21 3.69	-	-	-	-	-	-	25.22	79.76	231.3
							Բետոն	մ ³	1.015		34.72	40.07	54.54		
							Փայ. վահան.	մ ²	2.05		3.50	8.16			
							Փայտանյութ	մ ³	0.031		125.00	4.38			
							Էլեկտրոդ	կգ	1.7		1.00	1.93			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-1

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվառման փաստաթղթերի մշակում

Ճարտարապետական մաս

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

17,677.1

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հողային աշխատանքներ													
1	1-1150	Հողային աշխատանքների իրականացում II կարգի գրունտներում	մ³	324.60	0.007	0.138	-	-	-	-	-	-	0.44	0.44	142.2
					0.02	0.42									
2	46-79	Տուֆե պատի քանդում -300մմ հաստ	մ³	42.30	3.500	1.800	-	-	-	-	-	-	14.09	14.09	596.1
					8.60	5.49									
3	46-78	Ե/բ հիմքերի քանդում	մ³	31.73	13.00	16.80	-	-	-	-	-	-	83.17	83.17	2,638.5
					31.96	51.21									
4	Գն 3	Շին աղբի բարձում տեղափոխում	մ³	74.03	0.324	0.900	-	-	-	-	-	-	3.54	3.54	262.1
					0.80	2.74									
		Սանհանգույց													
1	8-169	Լավորակ պոմպաբլոկի իրականացում 100մմ	մ²	28.00	0.54	0.07	-	-	-	-	-	-	1.48	3.62	101.3
					1.28	0.21									
							Ցեմ. շաղախ	մ³	0.01		25.50	0.14			
							հար. բլոկ	հատ	12.50		0.140	1.99			
2	Ռ14-363	Պեմզաբլոկի յուղաներկում	մ²	72.90	0.78	0.28	-	-	-	-	-	-	2.76	3.47	253.30
					1.92	0.85									
							Յուղաներկ	կգ	0.18		1.850	0.38			
							Ծեփամածի	կգ	0.51		0.560	0.32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	13-264	Բետոնի յուղազերծում և սիլապատում	մ ²	59.40	0.31	0.00	–	–	–	–	–	–	0.76	0.86	50.81
					0.76	0.00									
							նյութ	կգ	0.20		0.410	0.09	0.09		
4	11-219	Պրեսգրանիտե 10մմ սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով	մ ²	18.50	1.22	0.04	–	–	–	–	–	–	3.11	10.20	188.6
					3.00	0.11									
							Սոսինձ	կգ	5.0		0.12	0.67	7.09		
							Խեցեսալիկ	մ ²	1.0		5.650	6.42			
5	11-55 11-56 q=3	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=35մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	18.50	0.10	0.02	–	–	–	–	–	–	0.30	1.32	24.4
					0.25	0.05									
							Ցեմ. շաղախ	մ ³	0.035		25.50	1.01	1.01		
6	11-55 11-56 q=6	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=50մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	9.80	0.11	0.02	–	–	–	–	–	–	0.34	1.79	17.5
					0.27	0.07									
							Ցեմ. շաղախ	մ ³	0.050		25.50	1.45	1.45		
7	11-47 11-48	Ջրամեկուսացում	մ ²	133.50	0.27	0.05	–	–	–	–	–	–	0.84	1.64	219.6
					0.67	0.16									
							քիտում	կգ	4.3		0.165	0.81	0.81		
8	12-289-1	Գետաքար 100-150մմ	մ ³	4.50	1.170	1.080	–	–	–	–	–	–	6.17	8.06	36.28
					2.88	3.29									
							գլաքար	մ ³	1.1		1.500	1.89	1.89		
9	12-299 12-300 q=15	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ	մ ²	30.00	0.081	0.015	–	–	–	–	–	–	0.24	1.11	33.4
					0.20	0.05									
							ցեմ/ավազ	մ ³	0.03		25.5	0.87	0.87		
10	12-289	Ջրամեկուսիչ 0.3-0.5մմ	մ ²	59.4	0.183	0.023	–	–	–	–	–	–	0.52	1.51	89.6
					0.45	0.07									
							իզոգամ	մ ²	1.1		0.790	0.99	0.99		
11	12-299 12-300 q=15	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 30մմ հաստ	մ ²	30.00	0.081	0.015	–	–	–	–	–	–	0.24	1.11	33.4
					0.20	0.05									
							ցեմ/ավազ	մ ³	0.03		25.5	0.87	0.87		
12	12-289	Գոլորշամեկուսիչ	մ ²	59.4	0.183	0.023	–	–	–	–	–	–	0.52	1.08	64.3
					0.45	0.07									
							գոլորշա	մ ²	1.1		0.450	0.56	0.56		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							խողզանակ	հատ	1.00		4.00	4.55	4.55		
24	Շուկա	Սանհանգույցի ցուցանակներ օրգանական ապակուց ինքնակաշուն թաղանթով լազերային տպագրությամբ 150*200մմ	հատ	4	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	0.00	2.84	11.37
					0.00	0.00									
							ցուցանակ	հատ	1.00		2.50	2.84	2.84		
25	17-61	Ունիվերսալ սանհանգույց, հաշմանդամների սարքավորումներով	կ-տ	1	1.49	0.13	-	-	-	-	-	-	4.06	55.79	55.79
					3.66	0.40									
							Զուգարանա	լրակ	1.0		45.50	51.73			
26	8-599-1	Առաստաղի կետային արտաքին LED լուսատու պլաֆոն տեսակի	հատ	13	0.54	0.35	-	-	-	-	-	-	2.39	9.78	127.13
					1.33	1.06									
							Լուսատու	հատ	1.0		6.50	7.39	7.39		
27	8-599-1	Պատի արտաքին LED լուսատու պլաֆոն տեսակի IP67 տիպի	հատ	3	0.54	0.35	-	-	-	-	-	-	2.39	10.92	32.75
					1.33	1.06									
							Լուսատու	հատ	1.0		7.50	8.53	8.53		
28	8-19	Ջրամեկուսիչ իզոգամ պաշտպանիչ շերտով	մ ²	94.7	0.11	0.04	-	-	-	-	-	-	0.40	1.19	112.38
					0.27	0.13									
							իզոգամ	մ2	2.20		1.000	2.50	2.50		
							քիտում	կգ	4.20		0.165	0.79	0.79		
<u>Տաղավարի նստարան մեջքով 2 հատ</u>															
1	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակներից հիմնականաբար պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 24.3մ 2. Մետաղական թիթեղ 150*150*5 մմ -8հատ	տ	0.0870	16.9	0.6	-	-	-	-	-	-	43.38	582.88	50.71
					41.5	1.8									
							Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65			
							Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30	539.51		
							Էլեկտրող.	կգ	12.8		1.00	14.55			
2	6-22	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ ³	0.14	2.1	0.9	-	-	-	-	-	-	8.0	55.5	7.8
					5.2	2.8									
							Բետոն	մ ³	1.015		37.30	43.0			
							Փայ.	մ ²	0.703		3.5	2.8	47.5		
							Փայտանյութ	մ ³	0.011		125.0	1.6			
3	Շուկա	Խարսխային հեղուս	հատ	32	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.40	12.73
					0.00	0.00									
							հեղուս	հատ	1.00		0.35	0.40	0.40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Տաղավարի տիպ 1 -2հատ																	
1	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակներից հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 12.3մ 2. Մետաղական թիթեղ 150*150*5 մմ -8հատ	տ	0.1107	16.9	0.6	-	-	-	-	-	-	43.38	582.88	64.50		
					41.5	1.8											
													539.51				
				Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65								
				Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30								
				Էլեկտրող.	կգ	12.8		1.00	14.55								
2	6-22	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	0.14	2.1	0.9	-	-	-	-	-	-	8.0	55.5	7.8		
					5.2	2.8											
													47.5				
				Բետոն	մ³	1.015		37.30	43.0								
				Փայ.	մ²	0.703		3.5	2.8								
				Փայտանյութ	մ³	0.011		125.0	1.6								
3	Շուկա	Խարսխային հեղյուս	հատ	32	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.40	12.73		
					0.00	0.00											
							հեղյուս	հատ	1.00		0.35	0.40	0.40				
Տաղավարի սեղան -2հատ																	
1	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակներից հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 40*40*3 - 15.84մ 2. Մետաղական թիթեղ 150*150*5 մմ -8հատ	տ	0.1220	16.9	0.6	-	-	-	-	-	-	43.38	582.88	71.11		
					41.5	1.8											
													539.51				
				Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65								
				Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30								
				Էլեկտրող.	կգ	12.8		1.00	14.55								
2	6-22	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	0.22	2.1	0.9	-	-	-	-	-	-	8.0	55.5	12.2		
					5.2	2.8											
													47.5				
				Բետոն	մ³	1.015		37.30	43.0								
				Փայ.	մ²	0.703		3.5	2.8								
				Փայտանյութ	մ³	0.011		125.0	1.6								
3	Շուկա	Խարսխային հեղյուս	հատ	32	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.40	12.73		
					0.00	0.00											
							հեղյուս	հատ	1.00		0.35	0.40	0.40				
Տաղավարի ծածկ																	
1	12-280	Պրոֆնաստիլ ցինկապատ 0.6մմ	մ2	22.10	0.46	0.01	-	-	-	-	-	-	1.16	5.02	110.9		
					1.13	0.03											
							մետ թիթեղ	մ2	1.15		2.95	3.86	3.86				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	8-599-1	Լուսատու գծային նախատեսված տաղավարների համար տեղադրված 40*40*1200 մմ, հզորությունը՝ 12 վտ, պայծառությունը՝ 1200 լյումեն, լուսատվության բացվածքի անկյուն (աստիճան)՝ լայն, գունային ջերմաստիճան՝ 2700, IP՝ 65 և ավել	հատ	2	0.54 1.3	0.35 1.1	–	–	–	–	–	–	2.39	25.13	50.26
							Լուսատու	հատ	1.0		20.00	22.7	22.74		
Արվերատար սիգամարզ															
1	48-167 48-169	Ստվերատար սիգամարզի հիմնում կանաչապատումով	մ²	915.0	0.09 0.22	0.002 0.01	–	–	–	–	–	–	0.23	0.53	487.39
							Բուսահող	մ³	0.1		3.0	0.17	0.30	0.53	487.39
							Ավազ	մ³	0.1		2.0	0.11			
							Ջուր	մ³	0.1		0.155	0.02			
2	1-1638	Հողախառնուրդով Բուսահող 3/4, տորֆ 2/4, խարամ 1/4	մ³	274.15	0.000 0.00	0.017 0.05	–	–	–	–	–	–	0.05	1.16	318.60
							Բուսահող	մ³	0.40		1.3	0.59	1.11	1.16	318.60
							հողախառնո	մ³	0.40		0.6	0.27			
							խարամ	մ³	0.20		1.080	0.25			
3	1-1163 1-1165	Տոփանված հող 200-300մմ	մ³	228.75	0.000 0.00	0.143 0.44	–	–	–	–	–	–	0.44	0.44	99.9
Կոպրատրաշ բազալտե սալերով անկանոն արահեղ															
1	11-221	Տեղական բազալտե սալերով երեսապատում 30-50մմ հաստ	մ²	2.10	2.15 5.29	0.04 0.11	–	–	–	–	–	–	5.40	13.09	27.48
							բազալտե սալի	մ³	1.00		6.00	6.82	7.69	13.09	27.48
							ցեմ շաղախ	մ³	0.03		25.50	0.87			
2	27-20	Խճային հիմք 0,5-5մմ-150մմ հաստ	մ³	6.2	0.08 0.20	0.26 0.79	–	–	–	–	–	–	0.99	5.16	32.0
							խիճ	մ³	1.220		3.00	4.16	4.17	5.16	32.0
							ջուր	մ³	0.070		0.15	0.01			
3	27-20	Կոպճային հիմք 10-20մմ-100մմ հաստ	մ³	4.1	0.08 0.20	0.26 0.79	–	–	–	–	–	–	0.99	7.94	32.5
							կոպճավազ	մ³	1.220		5.00	6.94	6.95	7.94	32.5
							ջուր	մ³	0.070		0.15	0.01			
4	1-1185	Հողի տոփանում 200-300մմ հաստ.	մ³	4.1	0.074 0.18	0.042 0.13	–	–	–	–	–	–	0.31	0.31	1.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Գերաքարերով իրականացված գործինք</u>															
1	27-20	Գետաքար 10-50մմ -100մմ հաստ	մ³	104.1	0.08 0.20	0.26 0.79	-	-	-	-	-	-	0.99	7.94	826.2
							գետաքար	մ³	1.220		5.00	6.94	6.95		
							ջուր	մ³	0.070		0.15	0.01			
2	27-20	Խճային հիմք 0,5-5մմ-250մմ հաստ	մ³	260.3	0.08 0.20	0.26 0.79	-	-	-	-	-	-	0.99	5.16	1,343.8
							խիճ	մ³	1.220		3.00	4.16	4.17		
							ջուր	մ³	0.070		0.15	0.01			
3	1-1185	Հողի տոփանում 200մմ հաստ.	մ³	208.2	0.074 0.18	0.042 0.13	-	-	-	-	-	-	0.31	0.31	64.5
4	12-280	Մետաղական լաքապատ թիթեղ 2մմ հաստ	մ2	102.40	0.46 1.13	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	1.16	11.23	1,149.9
							մետ թիթեղ	մ2	1.15		7.70	10.07	10.07		
<u>Աղբաման 5հաք</u>															
1	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակների հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 4.1մ 2. Շերտապողպատ 40x-5մմ -26.3մ	տ	0.0215	16.9 41.5	0.6 1.8	-	-	-	-	-	-	43.38	582.88	12.55
							Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65	539.51		
							Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30			
							Էլեկտրոդ	կգ	12.8		1.00	14.55			
2	Շուկա	Ցինկապատ դույլ Φ10մմ անցքերով	հատ	5	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	17.06	85.3
							դույլ	հատ	1.00		15.00	17.06	17.1		
3	6-20	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	0.80	1.55 3.8	0.76 2.3	-	-	-	-	-	-	6.1	53.1	42.5
							Բետոն	մ³	1.020		37.30	43.3	47.0		
							Փայ.	մ²	0.803		3.5	3.2			
							Փայտանյութ	մ³	0.004		125.0	0.6			
<u>Լուսարոններ 8 հաք</u>															
1	6-21	Բուտաբետոնի իրականացում B12,5 դասի բետոնով	մ³	3.50	1.74 4.28	0.69 2.10	-	-	-	-	-	-	6.38	33.19	116.18
							Բետոն	մ³	0.71		26.00	20.99	26.8		
							Կողապատու	մ²	0.92		3.50	3.65			
							Փայտանյութ	մ³	0.01		125.00	1.42			
							Խամքար	մ³	0.44		1.50	0.75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	6-22	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	2.40	2.1 5.2	0.9 2.8	–	–	–	–	–	–	8.0	55.5	133.2
							Բետոն	մ³	1.015		37.30	43.0	47.5		
							Փայ.	մ²	0.703		3.5	2.8			
							Փայտանյութ	մ³	0.011		125.0	1.6			
3	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	0.156	0 0.00	0 0.00	–	–	–	–	–	–	0.0	325.94	50.8
							Ամրան	տ	1.00		286.67	325.94	325.9		
4	8 -27	Հիմքերի ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով	մ²	28.80	0.20 0.48	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	0.54	0.99	28.57
							բիտում	կգ	2.40		0.166	0.45	0.45		
5	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակների հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 150*150*4 -104մ	տ	1.8730	16.9 41.5	0.6 1.8	–	–	–	–	–	–	43.38	582.88	1091.74
							Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65	539.51		
							Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30			
							Էլեկտրոդ	կգ	12.8		1.00	14.55			
6	8-370-1	Լուսատու LL-001 - հզորությունը՝ 48 վտ, պայծառությունը՝ 7200 լյումեն, լուսատվության բացվածքի անկյուն (աստիճան)՝ լայն / ասիմետրիկ, գունային ջերմաստիճան՝ 3000, IP՝ 67 և ավել	հատ	8	0.39 1.0	0.69 2.1	–	–	–	–	–	–	3.06	42.86	342.86
							Լուսատու	հատ	1.0		35.00	39.8	39.80		
Նստարան 1հաք															
1	9-121 Ինֆոր	Մետաղական խողովակների հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում 1. Մետաղական խողովակ 60*40*3 - 8.6մ	տ	0.0368	16.9 41.5	0.6 1.8	–	–	–	–	–	–	43.38	582.88	21.45
							Մետ. կոնստր.	տ	1.0		450.00	511.65	539.51		
							Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.45	13.30			
							Էլեկտրոդ	կգ	12.8		1.00	14.55			
2	6-20	Բետոնե հիմքերի իրականացում B35 դասի բետոնով	մ³	0.30	1.55 3.8	0.76 2.3	–	–	–	–	–	–	6.1	53.1	15.9
							Բետոն	մ³	1.020		37.30	43.3	47.0		
							Փայ.	մ²	0.803		3.5	3.2			
							Փայտանյութ	մ³	0.004		125.0	0.6			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-3

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակում

380/220Վ ներտարածքային ցանց

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

802.5

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	8-417-9	Երկպատ ճկախողովակ մալուխի համար 32-24.6մմ	մ	80.0	0.06 0.2	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.16	0.52	41.9
							Խողովակ	մ	1.0		0.32	0.4	0.36		
2	8-417-9	Երկպատ ճկախողովակ մալուխի համար 40-32մմ	մ	65.0	0.06 0.2	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.16	0.61	39.9
							Խողովակ	մ	1.0		0.40	0.5	0.45		
3	8-149- 1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBF-LS	մ	50.0	0.062 0.2	0.003 0.0	–	–	–	–	–	–	0.16	0.47	23.74
							Մալուխ	մ	1.02		0.27	0.3	0.31		
4	8-149- 1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ ² BBF-LS	մ	85.0	0.062 0.2	0.003 0.0	–	–	–	–	–	–	0.16	0.87	73.87
							Մալուխ	մ	1.02		0.61	0.7	0.71		
5	8-149- 1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x10մմ ² BBF-LS	մ	85.0	0.062 0.2	0.003 0.0	–	–	–	–	–	–	0.16	1.93	163.77
							Մալուխ	մ	1.02		1.52	1.8	1.77		
6	Շուկա	Հենասյան մեջ տեղադրման համար սեղմակ KE10.504 Ensto	հատ	24	0.00 0.0	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.00	2.10	50.48
							սեղմակ	հատ	1.0		1.85	2.1	2.10		
7	8-471-1	Պողպատե անկյունային 50x50x5, L=2,5մ	հատ	6	0.46 1.13	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.34	7.01	42.07
							Անկյունակ	մ	2.50		1.994	5.67	5.67		
8	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 40x4մմ	մ	20.0	0.068 0.17	0.009 0.03	–	–	–	–	–	–	0.19	0.88	17.54
							գոտի	հատ	1.0		0.60	0.68	0.68		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-4

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախահաշվապային փաստաթղթերի մշակում

Սանհանգույցների լուսավորություն

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

984.0

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	8-544-1	Պահարան դռնակով 350x300x150մմ- ԱՄՄՏ-35.30.15	հատ	1	1.11 2.7	0.18 0.5	-	-	-	-	-	-	3.28	77.18	77.18
							պահարան	հատ	1		65.0	73.9	73.91		
2	Շուկա	H=150մմ, L=300մմ մոնտաժային պանել DIN ծողով	հատ	2	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	1.36	2.73
							հաղորդաձ	հատ	1.0		1.2	1.36	1.36		
3	Շուկա	Մոնտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L=300մմ	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.91	0.91
							հաղորդաձ	հատ	1.0		0.8	0.91	0.91		
4	Շուկա	Զրոյալան ձող 7 անցք	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.91	0.91
							ձող	հատ	1.0		0.8	0.91	0.91		
5	Շուկա	Հողանցման ձող 7 անցք	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.68	0.68
							ձող	հատ	1.0		0.6	0.68	0.68		
6	8-525-1	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 16Ա-30Ա	հատ	4	0.90 2.21	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	2.37	6.91	27.7
							անջատիչ	հատ	1.0		4.00	4.55	4.55		
7	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ միաբևեռ 32Ա	հատ	1	0.90 2.21	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	2.37	3.67	3.7
							անջատիչ	հատ	1.0		1.15	1.31	1.31		
8	8-599-1	12Վտ LED լուսատու առաստաղային կլոր	հատ	13	0.54 1.33	0.35 1.06	-	-	-	-	-	-	2.39	9.78	127.13
							Լուսատու	հատ	1.0		6.50	7.39	7.39		

9	8-599-1	10վտ LED լուսատու ներսարքված շարժման տվիչով, պատի	հատ	3	0.54 1.33	0.35 1.06	-	-	-	-	-	-	2.39	8.64	25.93
							Լուսատու	հատ	1.0		5.50	6.25	6.25		
10	Շուկա	Շաարժման տվիչ առստաղային	հատ	4	0.00 0.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	9.10	36.38
							տվիչ	հատ	1.0		8.00	9.1	9.10		
11	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	2	0.11 0.27	0.001 0.00	-	-	-	-	-	-	0.27	1.52	3.05
							Անջատիչ	հատ	1.0		1.100	1.25	1.25		
12	8-591-7	Վարդակ հողանցիչով	հատ	13	0.13 0.31	0.0002 0.00	-	-	-	-	-	-	0.31	2.41	31.35
							Վարդակ	հատ	1.0		1.85	2.10	2.10		
13	շուկա	Տուփ մոնտաժային	հատ	15	0.000 0.00	0.0000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.57	8.5
							տուփ	հատ	1.0		0.50	0.57	0.57		
14	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ գիպսակարտոնի համար TMD CP 120-92-45մմ	հատ	6	0.000 0.00	0.0000 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	0.23	1.4
							տուփ	հատ	1.0		0.20	0.23	0.23		
15	շուկա	1 սարքի շրջանակ	հատ	8	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	2.05	16.4
							շրջանակ	հատ	1.0		1.80	2.05	2.047		
16	շուկա	2 սարքի շրջանակ	հատ	2	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	2.73	5.5
							շրջանակ	հատ	1.0		2.40	2.73	2.729		
17	շուկա	3 սարքի շրջանակ	հատ	1	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	3.30	3.3
							շրջանակ	հատ	1.0		2.90	3.30	3.297		
18	8-615-2	Էլեկտրատաքացուցիչ կոնվեկտոր պատի 2000վտ	հատ	4	2.56 6.29	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	6.29	57.46	229.8
							կոնվեկտոր	հատ	1.0		45.00	51.17	51.165		
19	8-149- 1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x1,5մմ ² BBF-LS	մ	100.0	0.062 0.2	0.003 0.0	-	-	-	-	-	-	0.16	0.47	47.48
							Մալուխ	մ	1.02		0.27	0.3	0.31		
20	8-149- 1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 3x4մմ ² BBF-LS	մ	100.0	0.062 0.2	0.003 0.0	-	-	-	-	-	-	0.16	0.87	86.91
							Մալուխ	մ	1.02		0.61	0.7	0.71		
Տաղավար															
1	8-370-1	12 վտ LED լուսատու գծային 1200*40*40մմ 2700K	հատ	2	1.12 2.8	0.39 1.2	-	-	-	-	-	-	3.94	18.15	36.31
							Լուսատու	հատ	1.0		12.50	14.2	14.21		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-5

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվապային փաստաթղթերի մշակում

Ներքին կոյուղի

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Ընդհանուր արժեքը

511.7

հազար դրամ

Գ. մեք. = 3048.10

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-33	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Փ63մմ /փորձարկումով/	մ	16.0	0.38	0	-	-	-	-	-	-	0.93	1.55	24.78
					0.93	0.00									
							Խողովակ	մ	0.998		0.39	0.44	0.61		
							Ամրացում	կգ	0.24		0.63	0.17			
2	16-34	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Փ110մմ /փորձարկումով/	մ	14.0	0.37	0.01	-	-	-	-	-	-	0.94	2.61	36.49
					0.91	0.03									
							Խողովակ	մ	0.998		1.32	1.49	1.67		
							Ամրացում	կգ	0.24		0.63	0.17			
3	17-19	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	6	1.06	0.06	-	-	-	-	-	-	2.79	25.53	153.17
					2.61	0.18									
							Լվացարան	կ-տ	1.0		20.00	22.74			
4	17-61	Զուգարանոնք	կ-տ	2	1.49	0.13	-	-	-	-	-	-	4.06	40.44	80.89
					3.66	0.40									
							Զուգարան	լրակ	1.0		32.00	36.38			
5	Շուկա	Փ50 հոսակի տեղադրում	հատ	5	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1.71	8.53
					0.00	0.00									
							հոսակ	հատ	1.0		1.50	1.71			
6	Շուկա.	Պոլիվինիլքլորիդ խողովակների ձևավոր մասեր d=63մմ	հատ	28	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0	1.36	38.20
					0.00	0.00									
							Ձևավոր մասե	հատ	1.0		1.2	1.36	1.36		
7	Շուկա.	Պոլիվինիլքլորիդ խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	16	0	0	-	-	-	-	-	-	0	2.27	36.38
					0.00	0.00									
							Ձևավոր մասե	հատ	1.0		2.0	2.27	2.27		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ բնակավայրի այգու նախագծանախհաշվապային փաստաթղթերի մշակում

Ներքին ջրամատակարարում

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

654.7

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,137			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-261	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de20x2.5 փորձարկումով	մ	35.0	1.11	0.04	-	-	-	-	-	-	2.85	3.24	113.31
					2.73	0.12									
							Խողովակ	մ	1.0		0.34	0.39	0.39		
2	16-261	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de25x3.5 փորձարկումով	մ	15.0	1.11	0.04	-	-	-	-	-	-	2.85	3.46	51.97
					2.73	0.12									
							Խողովակ	մ	1.0		0.54	0.61	0.61		
3	16-261	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de32x4.4փորձարկումով	մ	3.0	1.11	0.04	-	-	-	-	-	-	2.85	3.97	11.90
					2.73	0.12									
							Խողովակ	մ	1.0		0.98	1.11	1.11		
4	16-134	Վինտիլ բրոնզե DN15մմ	հատ	5	0.97	0.13	-	-	-	-	-	-	2.78	5.05	25.27
					2.38	0.40									
							Փական	հատ	1.0		2.00	2.27	2.27		
5	16-134	Վինտիլ բրոնզե DN20մմ	հատ	1	0.97	0.13	-	-	-	-	-	-	2.78	6.19	6.19
					2.38	0.40									
							Փական	հատ	1.0		3.00	3.41	3.41		
6	16-134	Վինտիլ բրոնզե DN25մմ	հատ	1	0.97	0.13	-	-	-	-	-	-	2.78	6.76	6.76
					2.38	0.40									
							Փական	հատ	1.0		3.50	3.98	3.98		
7	16-134	Վինտիլ անկյունային DN15մմ	հատ	14	0.97	0.13	-	-	-	-	-	-	2.78	5.40	75.54
					2.38	0.40									
							Փական	հատ	1.0		2.30	2.62	2.62		

[illegible]