

Հայաստանի Հանրապետություն
«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

N 2-01/23-1

13.02.2023թ.

Լիցենզիա N 17211

Պատվիրատու՝ Վեդի համայնքի համայնքապետարան
Նախագծային կազմակերպություն՝ «ԻՆՏԵՐ ԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ
ՆԳԾ Թ. ՀՄԱՅԱԿՅԱՆ

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի
մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Երաշխավորվում է ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի
մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագծի փաստաթղթերի
համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության Օրենսդրության և
նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին: Նախահաշվային
արժեքը կազմում է 399371.53 հազ. ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն:

ՏՆՕՐԵՆ՝



ԱՇԽԱՏՈՒՐՅԱՆ

Նախագծման հիմք են ծառայել՝

- Նախագծման թույլտվություն

Փորձաքննության է ներկայացվել նախագիծ կազմված 2 ալբոմից

Գիրք 0- Ելակետային տվյալներ

Գիրք 1- Ճարտարապետական մաս

Գիրք 2-Կոնստրուկտորական մաս

Գիրք 3-Ինժեներական մաս

Գիրք 4 - Նախահաշիվ

Ճարտարապետական մաս

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի, Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ փաստաթղթերը:

- անշարժ գույքի սեփականության (օգտագործման) իրավունքի գրանցման վկայականը
- տեղամասի տեղագրագեոդեզիական հանույթը
- տարածքի համալիր ինժեներաերկրաբանական եվ երկրաֆիզիկական պայմանները
- ՀՀ գործող շինարարական նորմատիվային պահանջները

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավանավան բնակավայրի Արարատյան1-ին նրբանցք 2/2 հասցեում գտնվող մանկապարտեզի տարածքում:

Ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է ծովի մակարդակից ունի մոտ 925 մ բարձրություն:

Ուսումնասիրվող գոտին համաձայն Շինարարական կլիմայաբանության՝ (ՀՀՇՆ II-7.01-2011)-ի գտնվում է տաք կլիմայական շրջանում: Կլիման չոր, խիստ ցամաքային է: Օդի միջին ջերմաստիճանը +13C Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը՝ +43C: Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -26C: Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է 280-350մմ: Ձյան

ծածկույթի հաստությունը հասնում է 40սմ» իսկ ձյան բեռնվածքի ճնշումը՝ 50կգու/քմ: Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը 37սմ է:

Հստ սեյսմիկ հատկության ՀՇՆՆ 20.04.2020թ տեղագնվող շրջանը գտնվում է I սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.3g$ արագացմամբ» 9 և ավելի բալլ սեյսմիկությամբ:

Տարածքը գյուղի կենտրոնական մասում է: Տարածքը հարթ է, մոտեցման ճանապարհը անցնում է հարավ-արևմտյան կողմով: Դեպի Մանկապարտեզ մուտքերը նախատեսվում նշված ճանապարհից:

Մանկապարտեզի տարածքը 3000 քմ է: Նախատեսված է 3 խմբի համար: կառուցապատման մակերեսը 412.0 քմ է : Շենքի ընդհանուր մակերեսը 1105.0քմ է:

Նախագծվող շենքը կոնստրուկտիվ առումով պլանահեծանային համակարգով է: Արտաքին պատերը նախատեսված են պեմզաբլոկից: Ծածկերը երկաթբետոնյա միաձույլ սալեր են:

Շենքը վերգետնյա երկհարկանի է, ունի նկուղ: Առաջին հարկում են խոհանոցային բլոկը, տնօրենի և անձնակազմի սենյակները, տնտեսական սենյակները, բուժ. կետը իր մեկուսարանով և Խումբ 1-ը: Յուրաքանչյուր խումբ բաղկացած է հանդերձարանից, խաղասենյակից, խմբասենյակից, բուֆետից և սանհանգույցից, իսկ առաջին հարկում գտնվող խումբը ունի խցիկ հարմարեցված ԲՄԽ համար: Երկրորդ հարկում տեղակայված են 2 և 3 խմբերը:

Նկուղային հարկը ունի 270 քմ ընդհանուր մակերես: Նախատեսված է, որպես ապաստարան ծառայելու: Նախատեսված են երկու մուտքեր շենքի արտաքին կողմից:

Մուտքերից մեկի մոտ տեղադրվելու է ուղղահայաց ամբարձիչ ԲՄԽ համար: Նկուղում նախատեսված են երկու մեծ սրահներ, բուժ. կետ, կապի սենյակ, օժանդակ սենյակներ և տղամարդկանց, կանանց և ԲՄԽ սանհանգույցներ:

Տանիքը նախատեսված է ծածկել հիմնականում մետաղակղմինդրով, փոքր թեքությունները հարթ թիթեղով: Տանիքի ջերմամեկուսացումը կատարվում է 35 սմ հաստ. խարամի շերտով: Ջրահեռացումը արտաքին է՝ հավաքովի դետալներից: նախատեսված են ձնարգելներ և ճաղաշար: Ճակատները և երեսպատվում են տարբեր գույնի բնական քարից սալերով և սվաղվում ու ներկվում են տարբեր գույների ճակատային ներկով համաձայն ճակատային լուծումների: Որմնախարիսխը երեսպատվում է բազալտե 30սմ սալերով, 600 մմ ոչ պակաս բարձրությամբ:

Արտաքին պատերը ջերմամեկուսացվում են բազալտե բամբակի սալերով: Հատակները. խաղասենյակներում և ննջասենյակներում նախատեսված է վինիլային հատակներ, միջանցքներում մամալազրանիտից, սանհանգույցներում և խոհանոցային հատվածներում ինչպես նաև ջերմային հանգույցում՝ խեցեսալ: Պատերի և առաստաղի ներքին հարդարումը. սանհանգույցներում խոհանոցում և բուֆետներում նախատեսված է մասնակի կամ ամբողջական երեսպատում կերամիկական սալիկներով ցեմենտավազային շաղախի վրա, մնացած սենքերը գաջվում են և ներկվում բարձրորակ լատեքսային ներկերով: Թաց կետերում նախատեսված են 'ԱՐՄՍԹՐՈՆԳ' տիպի կախովի առաստաղներ: Ելնելով ինժեներական գծերի անցկացման առանձնահատկություններից որոշ սենյակներում նախատեսվում են Գիպսաստվարաթղթից կախովի առաստաղներ: Արտաքին դռները այլումինե՝ ջերմակամրջակով:

Տաք ջրամատակարարումը իրականացվելու է արևայի մարտկոցներով, որոնք տեղադրվելու են տանիքին՝ առավելագույնը դեպի հարավ նայող լանջին

Տարածքը բարեկարգվում է; բարեկարգման մակերեսը 1930.0 քմ է: Շենքի շուրջ նախատեսվում է սալվածք բազալտե բրեկչայից՝ եզրագծված բազալտե եզրաքարերով:

Իրականացվում են 4 խաղահրապարակներ (մեկը խաղային կարուսելների համար) ավազի լիցքով: Դեպի խաղահրապարակներ տանող արահետները տրավերտինե կոտրտված քարերից են՝ եզրագծված բետոնե եզրաքարերով՝

ավագե հիմքի վրա: Նախատեսվում է իրականացնել ասֆալտե ավտոճանապարհ:
հողատարածքը ցանկապատվում է 1.6 մ բարձրությամբ մետաղյա պրոֆիլներից
կազմված հիմնակմախքով, դրոք ցանցով ցանկապատով:

Կոնստրուկտորական մաս

Նախագծի կոնստրուկտորական մասը մշակված է համաձայն
ճարտարապետական գծագրերի եվ գործող ՀՀ սեյսմակայուն շինությունների
ներկայացվող նորմատիվային փաստաթղթերի պահանջների հիման վրա: Նախագիծը
հանդիսանում է նախկինում համալիր փորձաքննության անցած նախագծային թաթերի
տեղակապում:

Կառույցը երկու հարկանի է, նկուղային հարկով հատակագծում ունի բարդ ուրվագիծ:

Կառույցը գտնվում է Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան

բնակավայրում, որի բնապայմաններն են՝

ձյան նորմատիվ բեռնվածքը ծածկի վրա -50 կգ/մ²

քամու արագության ճնշումը - 35 կգ / մ²

տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում

հողի սառեցման խորությունը - 37 սմ :

Կառույցի կոնստրուկտիվ համակարգը լուծված է միաձույլ երկաթ-բետոնյա
շրջանակային հիմնակմախքով:

Հիմնական կրող կոնստրուկտիվ տարրերն ունեն հետյալ պարամետրերը՝.

Հիմքերը -- միաձույլ երկաթբետոնե b25 դ. Ծանր բետոնի փոխխաչվող

հիմնահեծաններ, a500c դասի երկայնական եվ AC-I դասի լայնական ամրաններով,

Սյուները -- 50x50 սմ; 40x40 սմ չափերի միաձույլ երկաթբետոնե

B25 դ. Ծանր բետոնով , A500c դասի երկայնական եվ AC-I դասի լայնական ամրաններով,

Պարզունակները -- 50x55 սմ; 40x55 սմ չափերի միաձույլ երկաթբետոնե

B25 դ. Ծանր բետոնով , A500c դասի երկայնական եվ AC-I դասի լայնական ամրաններով,

Ծածկերը -- 18 սմ ; 17 սմ հաստությամբ միաձուլ երկաթ-բետոնյա ' ,

Նախատեսված b-25 դասի ծանր բետոնից, A500c դասի կրկնակի ցանցերի ամրանավորումով,

Աստիճանները - միաձուլ երկաթբետոնե սանդղաբազուկներով,

Արտաքին պատերը - 40սմ հաստությամբ կանոնավոր ձեվի տուֆե շարվածք ամրակապված հիմնակմախքի տարրերին,

Միջնորմները - պեմզաբետոնյա սալիկների ամրանավորված շարվածք:

Գրունտի կարգը - III; սեյսմիկ գոտի - I

Գրունտային պայմանների գործակցի արժեքները $k_0=1.1$

Թույլատրելի վնասվածության գործակիցը $k_1=0.4$;

Պատասխանատվության գործակցը $k_2=1.3$

Կառուցվածքի և հիմնատակի փոխազդեցության գործակցը $k_3=0.7$

Նախագծի տարածական հաշվարկի արդյունքները

Շեղվածքի առավելագույն մեծությունը երկայնական ուղղությունով կազմում է $17.3 \text{ մմ} < h / 170 = 19.4 \text{ մմ}$:

Առավելագույն տեղափոխությունը շենքի տանիքի մակարդակում կազմում է 29.6 մմ :

Շենքի ազատ տատանումների 1-ին ձեվի պարբերությունը կազմում է 0.4160 վրկ :

Շենքի ազատ տատանումների 2-րդ ձեվի պարբերությունը կազմում է 0.4214 վրկ :

Հաշվարկային բեռնվածքներ

- մշտական՝ կոնստրուկցիաների սեփական քաշը - 523.31 տ

- տանիքային հարկի մշտական բեռնվածքը - 0.130 տ/մ^2 - 585.24 տ

- կարճատեվ ժամանակավոր տանիքային հարկի բեռնվածքը (ծյունից)- 0.100 տ/մ^2 - 47.52 տ :

Ինժեներական մաս

- կարճատեղ ժամանակավոր տանիքային հարկի բեռնվածքը (ձյունից)- 0.100 տ/մ² - 47.52 տ :

Ինժեներական մաս

Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի տաք ջրամատակարարման համակարգի նախագիծն իրականացված է Հ.Հ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին և կանոններին, ինչպես նաև նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի նախատեսված է 75 երեխայի համար: Տաք ջրամատակարարման համակարգը նախատեսվում է իրականացնել պանելային արևային մարտկոցներով և էլեկտրականությամբ: Արևային մարտկոցների հետ նախատեսվում է տեղադրել ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով 300լ տարողությամբ:

Տաք ջրամատակարարման համակարգը երկկոնտուրանի է: Առաջին կոնտուրում ջերմակիրը անտիֆրիզն է, որը տաքանալով արևային մարտկոցներում պղնձե խողովակներով տեղափոխվում է դեպի դրենաժային բաք (պատրաստման նյութը չժանգոտվող պողպատ կամ պղինձ), այնուհետև պոլիպրոպիլենային ջերմափոխանակիչ խողովակներով դեպի ծավալային

ջերմափոխանակիչ, որտեղ տաքացնում է երկրորդ կոնտուրի սառը ջրին, որը տաքանալով գնում է շրջանառու բաք, որից հետո դեպի սպառիչներ:

Նախագծում նախատեսվում է տեղադրել 3հատ՝ յուրաքանչյուրը 2մԱ մակերեսով արևային պանելային մարտկոցներ:

Հոսանքը կարգավորելու համար նախատեսվում է տեղադրել հոսանքի կարգավորիչ՝ UPS:

Ավտոմատիկան իրականացվում է արևային կարգավորիչի (контроллер) միջոցով:

Համակարգում տեղադրվում է նաև ավտոմատ խառնիչ, որը տաք ջուրը խառնելով սառը ջրի հետ ստանում է համասեռ, միշտ նույն ջերմաստիճանի ջուր:

Ամպամած օրերին, երբ արևային մարտկոցներով հնարավոր չէ իրականացնել տաք ջրամատակարարումը, ավտոմատ միանում է ջերմափոխանակիչի էլեկտրական ջեռոցը:

Գոռավան բնակավայրում կառուցվող մանկապարտեզի էլեկտրական ցանցերի նախագիծը կատարված է ճարտարապետական գծագրերի, հարակից բաժինների առաջադրանքների , ինչպես նաև կձև-ի, հկ 31-110-2003 և ՀՀՇՆ22-03-2017 դրույթների համաձայն:

Տվյալ նախագծի ծավալներում ընդգրկված են՝

- շենքի ներքին ուժային և լուսավորության ցանց
- մուտքային սարքավորումները
- հարկերում տեղադրված ուժային և խմբային վահաններ

Մանկապարտեզի էլեկտրաէներգիայի հիմնական սպառիչներն են՝

- շենքի ներքին լուսավորությունը
- ընդհանուր օդափոխության սարքավորումները
- պոմպակայանը

Պահանջվող հզորությունը կազմում է 79.1կՎտ/93ԿՎԱ:

Ցանցը նախագծված է հետևյալ սխեմայով՝

Նախատեսվում է 0.4ԿՎ լարման սնովի մալուխը ներանցկացնել նկուղային հարկում գտնվող էլ.վահանային սենյակում տեղակայված փնջային փոխարկիչ /նախատեսված է նաև 2-րդ հեռանկարային 0.4ԿՎ սնման գիծ/ այնուհետև բաշխիչ վանների գծային ավտոմատ անջատիչներից մայրագծերով իրականացվում է բաշխումը համապատասխան վահաններին:

ՈՒՎ1,ՈՒՎ2,ՈՒՎ3,ՕՎ1 -ՈՒժային վահանները

ԼՎ1փԼՎ3 - Հիմնական լուսավորության հարկային վահանակները:

ՎՎ1փՎՎ4 - Վթարային էվակուացիոն և հերթապահ լուսավորության վահանակներ:

Խմբային վահանակների սնող մագիստրալ գծերը նախագծված են ԹԹՔՎ-LS մակնիշի մալուխներով, անցկացրած աստիճանաձև մալուխատարով (նկուղում) և տուփախողովակի միջով հարկերում:

Լուսավորությունը իրականացվում է լուսադիոդային LED լուսատուներով:

Լուսատուների քանակը և բնութագրերը ընտրված են համաձայն Հայաստանում գործող ՀՀՇՆ22-03-2017 նորմաների : Մանկապարտեզի նկուղային հարկը նախագծված է այնպես, որ անրաժեծության դեպքում հնարավոր լինի օգտագործել որպես ապաստարան:

Լուսավորության ցանցը անցկացվում է ՈՒՅ մակնիշի հաղորդալարերով թաքնված եղանակով օգտագործելով միջպատային և միջհարկային բլոկների դատարկ մասերը, կախովի առաստաղի և սվաղի տակ: Նկուղային հարկում ուժային ցանցը իրականացվում է ԹԹՔՎ-LS մակնիշի մալուխով անցկացրած բաց ասիճանաձև մալուխատարով և ամրակների տակ: Վարդակային մագիստրալ ցանցի մոնտաժը իրականացվում է 3(1x4)մմ² հատվածքի հաղորդալարով, ճյուղավորումները՝ 3(1x2,5)մմ²: Վարդակների խմբերի սնող գծերի վրա նախատեսված են դիֆերենցիալ հոսանքի պաշտպանիչ անջատման սարքեր:

Լուսավորության և վարդակային ցանցի մոնտաժը իրականացվում է չայրվող ճկույն զսպանակավոր (գոֆրե) խողովակներով:

Գծերը նախատեսված են երեք լար միաֆազ և հինգ լարով եռաֆազ:

Միջպատային և միջհարկային անցումները իրականացնել պլաստիկ Մ32 կոշտ խողովակների միջոցով:

Համաձայն ՀՀՇՆ22-03-17 երեխաների հաճախակի գտնվելու սենյակներում անջատիչները և վարդակները տեղադրվում են 1.8մ

բարձրության վրա ПУЭ 6.6.30: Վահանակները տեղադրվում են հատակից 1.5մ բարձրության վրա բոլոր վահանակները նախատեսված են դռնակներով:

Ապաստարանում նախատեսված է վթարային և էվակուացիոն լուսավորություն ներսարքված մարտկոցով,լուսատուները ընտրված են պաշտպանված: Ապաստարանում անջատիչները և վարդակները տեղադրվում են հատակից 1.5մ բարձրության վրա:

Համաձայն СНиП II-II-77 ապաստարանում տեղադրվում է դիզելային կայան որպես սնուցման լրացուցիչ աղբյուր: Դիզելային կայանի միացումը իրականացվում է փոխարկիչի միջոցով ձերքով:

ՀՀ Արարատի Մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման նախագծի ջրամատակարարման , ջրահեռացման համակարգի մասը մշակվել է համաձայն առաջադրանքի, ճարտարապետաշինարարական գծագրերի , գործող շինարարական նորմերի :

Ջրամատակարարում և Կոյուղի մասի նախագծում նախատեսվում են ներքին և արտաքին հետևյալ համակարգերը՝

ա. խմելու տնտեսական ջրամատակարարում

բ. կենցաղային կեղտաջրերի կոյուղի

Նախագծային լուծումները ընդունված են համաձայն СНиП 2.04.01-85

Սանտեխնիկական սարքերը մոնտաժվում են համաձայն СНиП 3.05.01-85

ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Ըստ տեխնիկական պայմանի մանկապարտեզի ջրամիացումն իրականացվում մանկապարտեզից հարակից փողոցով անցնող d=110մմ տրամագծի 2,5 մթն ճնշման տակ աշխատող պոլիէթիլենե ջրագծից:

Ոռոգման առվի հետ հատելիս ջրամատակարարման խողովակը անցկացնել մետաղական պատյանի միջով: Ջրամիացման մոտ, նոր կառուցվող ջրամատակարարման հորում, տեղադրվում է փական Մ25 մմ տրամաչափի

ջրաչափական հանգույցով : Քանի որ , ջուրը տրվում է համայնքին գրաֆիկով միայն առավոտյան 9,0-: -12,0 և երեկոյան 17-:-20 այն էլ 1լ/ վրկ առավելագույն ջրաքանակով, հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջացել մանկապարտեզի տարածքում կառուցել 1 հատ ջրամբար՝ 55 մ³ տարողության և պոմպակայան:

Տարածքի հակահրդեհային անվտանգությունը ապահովելու համար նախատեսվում է հոր՝ հակահրդեհային հիդրանտով:

Ջրամատակարարման արտաքին համակարգը նախատեսվում է իրականացնել 1.20 մ միջին թաղման խորությամբ: Նախատեսված է մեկ մուտքագիծ:

Մուտքագծի անցքը պատվում է ջրագազաանթափանց էլաստիկ նյութով:

ՏՆՏԵՍԱ -ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ (Կ1)

Համակարգը նախատեսված է սանիտարատեխնիկական սարքերից տնտեսա-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար:

Կոյուղու համակարգի խողովակները նախատեսված է իրականացնել ներքինը D63; D110 ,իսկ արտաքինը D160մմ , կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր Ձձ 21-26-100-80 տրամագծի խողովակներից:

Շենքից կեղտաջրերը հեռացվում են բակ, այնուհետ կայուղու մաքրման կայան, որից հետո կեղտաջրերը հեռացում է մաքրված կեղտաջրերի կուտակման՝ դրենաժային հոր: Դրենաժային հորում ջրի կուտակվելու դեպքում ասինիզացիոն մեքենայի օգնությամբ կհեռացվի:

Արտաքին համակարգի համար նախատեսվում է կառուցել 1 դիտահոր: Կոյուղու համակարգի դիտահորը՝ կլոր կտրվածքի հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից է, սեյսմիկ գոտիների համար նախատեսված լրացուցիչ ամրանների ծախսով: Կոյուղու համակարգը նախատեսվում է իրականացնել 1,00մ միջին թաղման խորությամբ:

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆ

կոյուղու մաքրման կայանը իրենից ներկայացնում է $\Phi 2100$; $H=2,4$ մ/հ/ ստորգետնյա, գործարանային արտադրության պոլիպրոպիլենե շիթերից

կոմպլեկտ կառույց: Մաքրման կայանի հատակի բետոնացումը նախատեսվում է իրականացնել B25W6F150 դասի բետոնով: Հիմքը 200մմ հաստությամբ միաձույլ ե/բ սալ 4մ : Մաքրման կայանի ծածկը՝ ավազային պաշտպանիչ շերտից է :

1. Մաքրման առաջին՝ համասեռացման փուլ, որտեղ կատարվում է սկզբնական աերացիոն և քայքայման ավելի երկար ժամկետ պահանջվող օրգանական նյութերի մաքում:

Հաջորդը՝ աերացիոն փուլն է, որտեղ կատարվում է բիոլոգիական մաքրում ԹԿՊ և ԹՔՊ-ի նվազեցում մինչև 95% օգտագործելով միկրոպղպաշկներ և բիոֆիլտրեր, վերջինները ունեն հիդրավլիկական և մեխանիկական հարվածների նկատմամբ մեծ առավելություն՝ դիմադրություն :

Այս փուլում կատարվում է նաև չնչին քանակությամբ տիդմի ավելացում:

Հաջորդը տիդմի նստեցման փուլն է, որտեղ տիդմը նստելով, ջուրը առանձնանում է և անցնում հաջորդ փուլ, իսկ տիդմը վերադառնում է առաջին փուլ: Պարզեցված ջուրը ինքնահոս հեռանում է դրենաժային հոր:

Պոմպակայանի նախագծի էլեկտրատեխնիկական մասի գծագրերը մշակված են համաձայն ճարտարապետաշինարարական գծագրերի և պատվիրատուի կողմից տրված նախագծման առաջադրանքի: Ներքին էլեկտրամատակարարման ցանցի սնուցման համար նախատեսվում է տեղադրել ուժային վահան, որից իրականացվում են էլեկտրաուժային սարքավորումների էլեկտրամատակարարումը և լուսավորության ցանցը:

Ընդհանուր լուսավորության համար նախատեսված է լուսատուների տեղական կառավարում: Վահանակը տեղադրվում է հատակից 1.5մ բարձրության վրա, վարդակները և անջատիչները, 1,5մ բարձրությամբ:

Լուսավորության և խրոցակային վարդակների ցանցը անցկացվում է հրակայուն պղնձե մալուխով, խողովակով, պատի վրա. բաց : Ուժային ցանցի էլեկտրամատակարարման մոնտաժը իրականացվում է նույնպես հրակայուն պղնձե մալուխով, խողովակներով: Ներքին լուսավորության և վարդակների

Էլեկտրամատակարարման ցանցը իրականացվում է 3 լարանոց (L,N,PE):
Էլեկտրաուժային ցանցը իրականացվում է 5 լարանոց (L1,L2,L3,N,PE):

Նախագծում նախատեսված է ներքին հողանցման կոնտուր, 300մմ բարձրության վրա, որին միանում են էլեկտրասարքավորումների մետաղական իրանները, և որը հողանցվում է արտաքին կոնտուրով: Միացումներն իրականացվում են եռակցումով: Հողանցման կոնտուրի դիմողությունը չպետք է գերազանցի 4 Օհմը՝ տարվա ցանկացած եղանակին: Հակառակ դեպքում ավելացնել էլեկտրողներ:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համապատասխան գործող ПУЭ 7-րդ հրատարակչություն:

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրում 75 տեղ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծի ջրամատակարարման և ջրահեռացման մասը մշակվել է համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի, ճարտարապետա-շինարարական գծագրերի, գործող շինարարական նորմերի և կանոնների, ինչպես նաև „Վեդա Ջուր“, ընկերության կողմից -թ տրված ԵԼԻՑ -տեխնիկական պայմանի:

Ջրամատակարարում և կոյուղի մասի նախագծում նախատեսվում են հետևյալ համակարգերը՝

ա. խմելու տնտեսական ջրամատակարարում

բ. կենցաղային կեղտաջրերի կոյուղի

Նախագծային լուծումները ընդունված են համաձայն СНиП 2.04.01-85:

Սանտեխնիկական սարքերը մոնտաժվում են համաձայն СНиП 3.05.01-85:

ԽՄԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Մանկապարտեզի ջրամիացումն իրականացվում մանկապարտեզի հարակից փողոցով անցնող d=63մմ տրամագծի 3 մթն ճնշման տակ աշխատող պողպատե ջրագծից: Ջրաչափական հանգույցը նախատեսվում է տեղադրել ջրամիացման

կետից մոտ 10մ հեռավորությամբ՝ սահմանագատման կետում կառուցվող հորում:

Քանի որ, ջուրը տրվում է համայնքին գրաֆիկով միայն առավոտյան 9,0-: -12,0 և երեկոյան 17-:-20, հետևաբար անհրաժեշտություն է առաջացել մանկապարտեզի տարածքում կառուցել 1 հատ ջրամբար՝ 55 մ3 տարողության և պոմպակայան:

Տարածքի հակահրդեհային անվտանգությունը ապահովելու համար նախատեսվում է հոր՝ հակահրդեհային հիդրանտով: Ջրամատակարարման ներքին ցանցը փակուղային է: Հակահրդեհային անվտանգությունն ապահովելու

համար նախատեսվում է հակահրդեհային ծորակներ: Հատակի միջով անցնող տաք և սառը ջրամատակարարման սպառման խողովակաշարերը նախատեսվում է իրականացնել պոլիպրոպիլենե խողովակներից: Մանկապարտեզի տաք ջրամատակարարումն իրականացվում է երկրորդ հարկի խմբի խոհանոցում նախատեսվող ջերմային հանգույցից:

Ինչպես նաև նախատեսվում են միացման կետեր՝ հետագայում սպացք լվանալու մեքենաներ տեղադրելու համար:

Փախստարանի հակահրդեհային անվտանգությունն ապահովելու համար նախատեսվում են կրակմարիչներ:

Փախստարանի համար նախատեսվում է կառուցել ջրի բաք 5,3մ3 տարողության: Ջրի ճնշումը ապահովելու համար նախատեսված է պոմպային տեղակայանք, իսկ ջրի մաքրման համար՝ ֆիլտրեր:

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂԻ

Համակարգը նախատեսված է սանիտարատեխնիկական սարքերից տնտեսա-կենցաղային կեղտաջրերի հեռացման համար: Կոյուղու ներքին համակարգի խողովակները նախատեսվում է իրականացնել d=110-50մմ տրամագծի կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե (PVC) լայնուկավոր խողովակներից Ձձ 21-26-100-80: Կոյուղու հորիզոնական միացումները կատարվում են թեք ձևավոր մասերով:

Շախտաներում, կոյուղու կանգնակների ստուգիչների դիմաց, նախատեսվում է տեղադրել 30x30սմ չափսերի դռնակներ, ստուգիչների շահագործման համար: Կոյուղու համար նախատեսված է երկու համակարգ՝ 0,00 նիշից բարձր և 0,00 նիշից ցածր: 0,00 նիշից բարձր համակարգը ինքնահոս դուրս են գալիս բակ:

Քանի որ , փախստարանի հատակի նիշը գտնվում է հողի նիշից ցածր, հետևաբար վերջինիս համար նախատեսվել է կոյուղու առանձին համակարգ:

Նախագծում նշված են խողովակների պայմանական անցման տրամագծերը:

Ապաստարանի պատահական հոսքերի հեռացման համար, պոմպակայանի տարածքում կառուցվում է հոր, որում ընկղմված սուզապոմպի միջոցով կեղտաջրերը հեռացվում են բաց տարածք:

Նախահաշիվ

Նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային նախագծի ծավալների հիման վրա և համաձայն ՀՀ կառավարության 23 հունիսի 2011 թվականի N 879-Ն որոշման : Հաշվարկման հիմք են հանդիսանում 1984 թ. գները և նորմերը, որոնց վրա կիրառվել են հետևյալ գործակիցները՝

- Հիմնական աշխատավարձ	2.15261
- Մեքենաների շահագործում	3.3257

Նյութերի գները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության 10.2022թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրից, նրանց վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները՝

- Նյութերի տեղափոխման ծախսեր	1,07
- Այլ նյութեր	1,05
- Պահեստավորման ծախսեր	1,02
Միջին ամսեկան աշխատավարձի չափ է ընդունվել	233020.0 դրամ
Նախահաշվում հաշվարկված է մաս՝	
- Վերադիր ծախսեր	13,3%

- Շահույթ

11%

- Ա.Ա.Հ

20%

Նախահաշվում հաշվարկված են նաև համապատասխան լիմիտավորված ծախսեր:

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված նյութերը, Նախագծերի փորձաքննությունե ՍՊԸ-ն նշում է, որ՝

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:
2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան
3. Նախագծային լուծումներին առնչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները այլընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կամգակերպության հետ համատեղ:

Ելնելով վերը նշվածից «Նախագծերի փորձաքննություն» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը ԵԶՐԱԿԱՑՆՈՒՄ է, Երաշխավորվում է նախագծային փաստաթղթերի համապատասխանությունը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին և ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ:

Փորձագետներ՝



Ա.Հարությունյան

Ս.Թադևոսյան

Ս.Հարությունյան



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՔԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17809

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՊԱՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇՈՒԹՅԱՆ ՓԱՏԱԾՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
(ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՀԱՆՔՈՒ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) գործունեության

(գործունեության տեսակը)

«20 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2020թ.» «ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԱԴԵ

Տրված է

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումը ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունը ու բնակության վայրը)

ՀՀ ԼՈՒՈՒ ՄԱՐԶ, Ք. ՎԱՆԱԶՈՐ, ԽՈՐԵՆԱՅԻ ՓՈՂ., Ը. 7/23

Գործողության ժամկետը՝ **ԱՆՃԱՄԿԵՏ**

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԻԸ
ՊԵՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՏԵՄԲԵՐ



Ա. ՂՈՒԱՐՅԱՆ
(ստորագրողը, ազգանունը)



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17809 - 12

(Լիցենզիայի և մերիդիի համադրմամբ)

«ՆԱՍՏԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և ժամանագրի անձնագրային տվյալները)

ՓԱԳԻԿ ԼԵԿՈՆԻ ՀԱՆՐԱՅԱՆ AR0260840

(կազմակերպության անվանումը և ժամանագրի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՑԱԹՂՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱԿԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՓԱՏԱՑԱԹՂՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱՐՏԱՐԱԿԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

(գործունեության ոլորտը)

20.10.2020թ.

(տպուր անստորագրում)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՏԸ՝

ՄՆԺՄԱԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

(ստորագրություններ)

(ամրան ազդանուն)

Ա. ԴՈՒՐԱՐՅԱՆ

Ներդրվող վավերական է Լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17809 - 13

(Լիցենզիայի և ներդրի համարները)

«ՆԱՆՈՍԿԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպություն, ամբամուկ և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՄԵՐՈՓԱ ՍԱՐԳՍԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ AH0275158

(կազմակերպություն, ամբամուկ և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՆԱՐԱԿԱՆ ՓԱՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆԻ ԿՈՆՏՐՈԼԿՈՐԱԿԱՆ ՄԱՆ

(գործունեության ոլորտը)

20.10.2020թ.

(տպող անգամ)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՈՂ՝

(ստորագրություն)

Ա. ԴՈՒՆԱՐՅԱՆ

(ամբողջ ազգանուն)

Ներդրի ՎԱԿԵՐԱԿԱՆ Է ԼԻԾԵՆԶԻԱԿԻ ԱՐԿԱԿՈՒԹՅԱՆ ՂԵԱԳՐՈՒՄ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17809 - 1

(Լիցենզիայի և ներդրի համարները)

«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

(Կազմակերպության անվանումը և մասնագծերի անձնագրային տվյալները)

ԱՐՄԵՆ ՍԱՄՈՒՆԻ ԾԱՏՈՒՅԱՆ AS0571515

(Կազմակերպության անվանումը և մասնագծերի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՆԱԿԵՆԻ, ՀԱՍՏՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՂՈՎԱԿԱՆ ԵՆԴՔԵՐԻ ՈՐ ԵԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒԿԱԿՈՐԱՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

01.06.2021թ.

(տպել ամսաթիվը)

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱԿԵՏԸ՝

ԱՆՇԱԿԵՏ

«Հ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

(ստորագրողի անուն)

Կ. Տ

Ա. ՂՈՒՆԱՐՅԱՆ
(ամուրն ազգանուն)

Ներդրվող վավերական է լիցենզիայի արշայության դեպքում





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴՐԻՐ

ՔՊԼ N 17809 - 2

(լիցենզիայի և ներդրողի համադրմամբ)

«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՍԿԵՏՈՐԱ ՀԱՅԿԱԶԻ ԹԱՐԵԿՍՅԱՆ ԱՐՈՎԳԵՅԻՄ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՄԱՐԱԿԱԿԱՆ, ԱՐՏԱՐՈՎԱԿԱՆ ԵՄԵՆՔԵՐԻ ՈՒ ԵՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱԶՈՒԹՅՈՒՆ՝
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱԿԵՆՈՅՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ

(գործունեության ոլորտը)

01.06.2021թ.

(տպել ամսաթիվը)

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

«ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝



Ա. ՂՈՒՐՅԱՆ

(ամուրն ազգանունը)

Ներդրողը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐՂԻՐ

ՔՊԼ N 17809 - 4

(լիցենզիայի և մերդրվողի համադրմամբ)

«ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ԱՐԵՆ ՍՈՒՐԵՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԱՐՈՅԶԻՆԻ
AP0624546

(կազմակերպության անվանումը և մասնագետի անձնագրային տվյալները)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱՍԹՈՒԹՅՈՒՆԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ

ՏՐԱՏՊՈՐՏԱՅԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՏԱՍԹՈՒԹՅՈՒՆ՝

ՏՐԱՏՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱԿՏՈՒՐՔԻԱՅԻՆ ՃԱՆԱԿԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱԹՈՒՐԱՅԻՆ ԳԾԵՐ ԵՎ ՕՂԱՆԱԿԱՅԱՆՆԵՐ)

(գործունեության ոլորտը)

01.06.2021թ.

(տպելու ամսաթիվը)

ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ՝

<< ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ

ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱԾ՝

Ներդրվող վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



Ա. ՂՈՒՍԱՐՅԱՆ

(ամուրն ազգանուն)