«ԻՆՏԵՐԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Գիրք 5

Ծրագրի առաջադրանք՝ՀՀԱՍՎՀ-ԳՀԾՁԲ-22/34

Լիցենզիա՝ № 16994

«ԻՆՏԵՐԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախահաշիվ

Գիրք 5

Ծրագրի առաջադրանք՝ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀՇՁԲ-22/34

Լիցենզիա՝ № 16994

Պատվիրատու՝ Վեդու համայնքապետարան

Տիգրան Հ. Եսայան

Երևան 2023 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 16994

(լիցենզիայի համարը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԲԱԺՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ
ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵԿ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉՊԱՀԱՆՋՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ) ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ

(գործունեության տեսակը)

Տրված է « 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « ԻՆՏԵՐԻՆԵՐԳԻԱ » ՍՊԸ, ԵՐԵՎԱՆ, ԴԱՎԻԹԱՇԵՆ, ԴԱՎԻԹԱՇԵՆ 3 ԹՂՄ., 12, 70

(լիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ ԱՆԺԱՄԿԵՏ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Բացատրագիր

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:
Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 10. 2022թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝	
Վերադիր ծախսեր	13,30%
Շահույթը	11,00%
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1,20%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0,60%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3,00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	20,00%

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական) աշխատավարձը- (դրամ) 2152,,61

233020

2.Մեքենայի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը 3325,,7

3.Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա.Նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր	1,07
բ.Նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր	1,05
գ.Նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր	1,02

Կազմեց Վ.Ս.Գևորգյան

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Հավաք նախահաշիվ

Նախահաշվային արժեքը 399371,53 հազ.դրամ
Այդ թվում վերադարձը հազ.դրամ

N/N	Հաշվարկների և նախահաշվի համարը	Օբյեկտների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ 2					
		Շինարարության հիմնական օբյեկտներ					
1	Օբ .նախ 1/անցում 1/	Համաշինարարական աշխատանքներ	252552,05	0,00	7650,01	0,00	260202,06
		Ընդամենը ըստ գլ.2	252552,05	0,00	7650,01	0,00	260202,06
		Գլուխ 4					
2	Լոկ.նախ Ա-5	Արտաքին մալուխային գիծ 0,4կվտ	145,09	0,00	0,00	0,00	145,09
		Ընդամենը ըստ գլ.4	145,09	0,00	0,00	0,00	145,09
		Ընդամենը ըստ գլ.2-4	252697,14	0,00	7650,01	0,00	260347,15
		Գլուխ 6					
		Արտաքին ինժեներական ցցեր և կառույցներ					
	Լոկ.նախ 3-1	Ջրամբար	8091,08	0,00	0,00	0,00	8091,08
	Օբ .նախ 2/	Պոմպակայան	3089,22	315,43	95,00	0,00	3499,64
	Լոկ.նախ Ա-1	Պոմպակայանի և ջրամբարի արտաքին ջուր և կոյուղի	3490,47	0,00	1240,37	0,00	4730,84
4	Լոկ.նախ Ա-2	Արտաքին ջրամատակարարում /մանկապարտեզ	1684,73	0,00	0,00	0,00	1684,73
5	Լոկ.նախ Ա-3	Արտաքին կոյուղի /կենցաղային կոյուղի/մանկապարտեզ	1341,29	0,00	2800,00	0,00	4141,29
	Լոկ.նախ Ա-5	Արտաքին գազ	2923,63	0,00	500,00	0,00	3423,63
		Ընդամենը ըստ գլ.6	20620,42	315,43	4635,37	0,00	25571,22
		Ընդամենը ըստ գլ.2-6	273317,56	315,43	12285,38	0,00	285918,36
		Գլուխ 7					
		Բարեկարգում					
10	Լոկ.նախ Բ-1	Մետաղական ցանկապատ	5999,50	0,00	0,00	0,00	5999,50
11	Լոկ.նախ Բ-2	Բարեկարգում/	12433,60	0,00	0,00	0,00	12433,60
	Լոկ.նախ Բ-3	Արտաքին լուսավորություն	1848,23	0,00	0,00	0,00	1848,23
	Լոկ.նախ Բ-4	Տարածքի կանաչապատում	3793,58	0,00	0,00	0,00	3793,58
		Ընդամենը ըստ գլ.7	24074,92	0,00	0,00	0,00	24074,92
		Ընդամենը ըստ գլ.2-7	297392,48	315,43	12285,38	0,00	42150,33
		Գլուխ 8					
		Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ					
13	Քաղ. Նախ.1,5	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 1,5%	4460,89	4,73	0,00	0,00	4465,62
		Ընդամենը ըստ գլ.8	4460,89	4,73	0,00	0,00	4465,62
		Ընդամենը ըստ գլ.2-8	301853,36	320,16	12285,38	0,00	314458,90
		Գլուխ 9					
		Ծմեռային բանկացումներ					
14	Քաղ. Նախ.0,6	Ծմեռային բանկացումներ 0,8%	2414,83	1,92	0,00	0,00	2416,75

15		Շին.մոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած շիճ աղբի տեղափոխման աշխատանքային ծախսեր 0,15%	0,00	0,00	0,00	453,26	453,26
		Ընդամենը ըստ գլ.9	2414,83	1,92	0,00	453,26	2870,01
		Ընդամենը ըստ գլ.2-9	304268,19	322,08	12285,38	453,26	317328,91
		Գլուխ 10					
16	Քաղ. Նախ.	Տեխնիկական հսկողություն 1,3%	0,00	0,00	0,00	3959,67	3959,67
17		Հեղինակային հսկողություն 0,6%	0,00	0,00	0,00	1827,54	1827,54
		Ընդամենը ըստ գլ.10	0,00	0,00	0,00	5787,22	5787,22
		Ընդամենը ըստ գլ.2-10	304268,19	322,08	12285,38	6240,48	323116,12
18	3%	Չնախատեսված ծախսեր և աշխատանքներ	9128,05	9,66	368,56	187,21	9693,48
		Ընդամենը	313396,24	331,74	12653,94	6427,69	332809,61
19		ԱԱՀ 20%	62679,25	66,35	2530,79	1285,54	66561,92
		Ընդամենը ըստ նախահաշվի	376075,48	398,09	15184,73	7713,23	399371,53

Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից 669,84 հազ դրամ

Կազմեց Ա.Սարգսյան

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

N/N	Նախա հաշվի և հաշվարկի համարը		Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Շին.աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանքներ և ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախ. 1-1	Ճարտարապետական մաս	116085,09	0,00	0,00	0,00	116085,09
2	Նախ. 1-2	Կոնստրուկտիվ մաս	113332,27	0,00	0,00	0,00	113332,27
3	Նախ. 1-3	Ներքին ջեռուցում	7246,70	0,00	686,99	0,00	7933,69
4	Նախ. 1-4	Օդափոխություն	2673,30	0,00	4225,19	0,00	6898,49
5	Նախ. 1-5	Ներքին սառը ջրամատակարարում	1261,05	0,00	0,00	0,00	1261,05
6	Նախ. 1-6	Ներքին տաք ջրամատակարարում	820,12	0,00	0,00	0,00	820,12
	Նախ. 1-7	Ներքին սառը ջրամատակարարում /փախստարան/	1046,35	0,00	200,42	0,00	1246,77
7	Նախ. 1-8	Արևային տաք ջրամատակարարում	815,30	0,00	600,40	0,00	1415,71
	Նախ. 1-9	Ներքին ջրհոս /փախստարան/	148,12	0,00	207,37	0,00	355,49
8	Նախ. 1-10	Կոյուղի /ներքին ցանց/	1704,30	0,00	500,00	0,00	2204,30
	Նախ. 1-11	Կոյուղի /Փախստարան/	576,91	0,00	425,25	0,00	1002,16
	Նախ. 1-12	Ներքին գազամատակարարում	40,94	0	66,166	0	107,11
9	Նախ. 1-13	Էլեկտրասարքավորումներ	5987,61	0,00	557,25	0,00	6544,86
10	Նախ. 1-14	Հրդեհային ազդարարման ցանց	813,98	0,00	180,98	0,00	994,96
		Ընդամենը	252552,05	0,00	7650,01	0,00	260202,06

Կազմեց

Վ.Ս.Պետրոսյան

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Նախահաշիվ 1-1

Համաշինարարական աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի հիմքը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Մաքսատ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. ծ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհդ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
1		**Ճարտարապետական մաս**															
2		**Պատեր**															
3	8--163	Շենքի պատերի իրականացում կանոնավոր տուֆ քարով b=400մմ	մ³	210,0	2,9	0,95	5,09	6,24	3,16						15,91	25,31	5316,08
4										Կանոնավոր ձևի տուֆ քար	մ³	0,92	193,20	9,028	9,52		
5										Տեմ. շաղախ	մ³	0,18	37,80	31,000	6,39		
6	8--140	Շենքի պատերի իրականացում պեմզաբլոկով b=400մմ	մ³	5,2	1,59	0,92	3,4	2,98	2,80						15,44	21,22	110,35
7										Տեմ.շաղախ	մ³	0,11	0,57	31,00	3,91		
8										Միջնորմային բլոկներ	մ³	0,92	4,78	10,94	11,53		
9																	
10	8-59	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով ամրան 6A-Ic	տ	0,425	27,80	1,38	54,3	59,84	4,59	Ամրանացան	տ	1,00	0,43	454,167	520,46	584,89	248,58
11		**Ընդամենը**															5675,01
12		**Տանիք**															
13	**6--1**	Թումբեր կանգնակների տակ, բետոն B20 400x200	մ³	0,61	0,70	0,28	1,4	1,51	0,93						36,28	38,72	23,62
14										Բետոն	մ³	1,02	0,62	31,042	36,28		

15	10--70	Տանիքի փայտե էլեմենտներ (բացառությամբ կավարամածի)	մ³	13,53	12,60	2,10	23,80	27,12	6,98						162,94	197,05	2666,08
16										Ծպեղնատոտք	մ³	1,05	14,21	127,08	152,91		
17										Հակասեպտիկ մածուկ	կգ	1,96	26,52	0,80	1,80		
18										Տոլ	մ²	3,38	45,73	0,33	1,28		
19										Մետաղալար	կգ	4,38	59,26	0,46	2,30		
20										Մեխ	կգ	7,20	97,42	0,56	4,65		
21	10--23	Քիվավահան տախտակներ 120x50մմ	մ²	70,30	0,80	0,08	1,53	1,72	0,27						3,73	5,72	401,86
22										Տախտակ	մ³	0,026	1,80	127,08	3,73		
23	10--23	Հոսանոցի քիվավահան 120x50 մմ	մ²	69,60	0,80	0,08	1,53	1,72	0,27						3,73	5,72	397,86
24										Տախտակ	մ³	0,026	1,78	127,08	3,73		
25	12--274 կիրառ	Տանիքի ծածկի իրականացումը մետաղակղմինդրով (կավարամածով)	մ²	607,44	0,45	0,06	0,84	0,98	0,20						9,70	10,88	6606,93
26										Մետաղակղմ ինդր	մ²	1,15	698,56	5,28	6,96		
27										պիպի Մետաղակղմ ինդր	հատ	0,40	242,98	3,33	1,53		
28										Չորսու	մ³	0,0035	2,10	127,08	0,50		
29										Տախտակ	մ³	0,0006	0,36	127,08	0,09		
30										Ցինկապատ թիթեղ	տ	0,00	0,30	793,00	0,45		
31										Մեխ	կգ	0,08	45,56	0,56	0,05		
32										Պտուտակ	կգ	0,10	60,74	1,00	0,11		
33	12-278	Տանիքի ջրհորդանների իրականացում փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով, δ=0,5մմ, տախտակամածի վրա, ներառյալ կախիչները	100 գծ.մ	0,574	40,80	6,62	74,00	87,83	22,02						1325,43	1435,27	823,84

34										Ներկված թիթեղից ջրհորդան	տ	0,67	0,38	517,00	396,95		
35										Տախտակ	մ³	5,56	3,19	127,08	809,72		
36										Մեխ	կգ	12,80	7,35	0,56	8,27		
37										Հեղյուս	կգ	12,80	7,35	1,19	17,43		
38										Կռվածք	կգ	40,60	23,30	2,00	93,05		
39	8--211	Ջրհոս խողովակ գունավոր ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ, Φ100	գծ.մ	32,2	0,18	0	0,3	0,39	0,00						6,03	6,4189	206,69
40										Խողովակ	գծ.մ	1,13	36,4	2,98	3,85		
41										Պակովկա ցինկապատ	կգ	0,95	30,6	2,00	2,18		
42										Մետ.լար	կգ	0,0030	0,1	0,46	0,00		
43	10--71	Տանիքի լուսամուտ	հատ	2,0	3,50	0,30	6,03	7,53	1,00						41,48	50,01	100,03
44										Պատուհանի փեղկեր	մ²	0,50	1,00	30,00	17,19		
45										Տախտակ	մ³	0,140	0,280	127,08	20,39		
46										Չորսու	մ³	0,027	0,054	127,08	3,90		
47		**Ցինկապատ փոշեներկված թիթեղից մանր ծածկույթներ**															
48	12--280 կիրառ	Տանիքի ծածկի իրականացումը փոշեներկված հարթ թիթեղով	մ²	20,0	0,46	0,00	0,83	0,99	0,01	Փոշեներկվա ծցինկապատ թիթեղ	տ	0,001	0,02	823,33	1,05	2,05	40,94
49	12--280 կիրառ	Տանիքի ծածկի պիպի իրականացումը δ=0,50մմ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով,	մ²	56,0	0,46	0,00	0,83	0,99	0,01	Փոշեներկվա ծցինկապատ թիթեղ	տ	0,001	0,06	905,60	1,15	2,15	120,48
50	12--280 կիրառ	Գոգնոց ներկ. ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ	մ²	41,5	0,46	0,00	0,83	0,99	0,01	Փոշեներկվա ծցինկապատ թիթեղ	տ	0,001	0,05	905,60	1,15	2,15	89,29
51	12--280 կիրառ	Հոսանոցի δ=0.5 մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ²	38,6	0,46	0,00	0,83	0,99	0,01	Փոշեներկվա ծցինկապատ թիթեղ	տ	0,001	0,04	905,60	1,15	2,15	83,05
52	12--280 կիրառ	Քիվի երեսպատում δ=0.5 մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ²	30,2	0,46	0,00	0,83	0,99	0,01	Փոշեներկվա ծցինկապատ թիթեղ	տ	0,001	0,03	905,60	1,15	2,15	64,97

53	12–280 կիրառ	Արցունքաթափի փոշեներկված ցինկ. պրոֆ. թիթեղ δ=0,5մմ, b=250,500մմ	մ²	48,5	0,46	0,00	0,83	0,99	0,01	Փոշեներկվածցինկապատ թիթեղ	տ	0,001	0,05	905,60	1,15	2,15	104,35
54		Ամրանային ոլորք	տն	0,06	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ամրանային ոլորք	տ	1,00	0,06	482,00	552,36	552,36	33,14
55	10–203	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	մ²	607,4	0,02	0,004	0,0	0,03	0,01						0,39	0,44	265,23
56								0,00		Ամոնիումի ֆոսֆատ	կգ	0,2310	140,32	1,20	0,32		
57								0,00		Ամոնիումի սուլֆատ	կգՍչ	0,0580	35,23	0,80	0,05		
58								0,00		Կերոսինե հպակ	կգ	0,0350	21,26	0,45	0,02		
59	12–289	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ շերտ (իզոգամ)	մ²	406,3	0,19	0,02	0,32	0,40	0,08						2,18	2,65	1077,78
60										Բիտում. հիմնաներկում	տ	0,0008	0,33	208,00	0,19		
61										Բիտումային մածուկ	տ	0,0024	0,98	208,00	0,57		
62										իզոգամ	մ²	1,11	450,99	1,11	1,41		
63	12-286	Տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ³	131,0	1,170	1,060	2,320	2,52	3,53						1,26	7,30	956,87
64								0,00		Խարա,մ	մ³	1,10	144,10	1,00	1,26		
65	12-283	Շնարգել δ=0,5մմ, L=1250	գծ.մ	60,0	0,06	0,0038	0,1	0,13	0,01	Շնարգել δ=0,55մմ, L=2000	գծ.մ	1,0000	60,00	2,47	2,83	2,97	178,32
66	12-283	Տանիքի մետաղական բազրիքի տեղադրում h=600մմ	գծ.մ	61,0	0,06	0,0038	0,1	0,13	0,01	Տանիքի մետաղական բազրիքի	տ	0,0031	0,19	482,00	1,68	1,83	111,68
67	33–82	Տանիքի մետաղական բազրիքիներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,190	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						9,87	13,23	2,51
68										Հակակորոզիոն ներ	կգ	6,90	1,31	0,80	6,33		
69										Օլիֆ	կգ	3,65	0,69	0,85	3,54		

70	9--118	Մետաղական մտոց կափարիչ - 0,0283տն, ներդիր էլեմենտ ՄՄ-1* - 0,0365տն)	տն	0,065	35,90	0,2	63,4	77,28	0,67						2,88	80,82	5,24
71										Պողպատե հարմարանք ներ	կգ	5,00	0,32	0,48	2,76		
72										էլեկտրոդ	կգ	0,1200	0,01	0,87	0,12		
73		Մետաղական մտոցի արժեքը	տ	0,065	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական մտոցի արժեքը	տ	1,000	0,06	482,00	552,36	552,36	35,79
74	33--82	Մետաղական մտոցի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,065	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						9,87	13,23	0,86
75										Հակակորոզիոն ների	կգ	6,90	0,45	0,80	6,33		
76										Օլիֆ	կգ	3,65	0,24	0,85	3,54		
77	9--46	Մետաղական Աստիճան	տն	0,0290	13,80	32,1	22,6	29,71	106,75						18,80	155,26	4,50
78										Պողպատե հարմարանք ներ	կգ	1,00	0,03	0,48	0,55		
79										Հեղյուս	կգ	13,40	0,39	1,19	18,24		
80		Մետաղական Աստիճանի արժեքը	տն	0,0290	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական Աստիճանի արժեքը	տն	1,00	0,03	482,00	552,36	552,36	16,02
81	33--82	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,029	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						9,87	13,23	0,38
82										Հակակորոզիոն ների	կգ	6,90	0,20	0,80	6,33		
83										Օլիֆ	կգ	3,65	0,10	0,85	3,54		
84		**Ընդամենը**															14418,30
85		**Պատուհաններ**															

86	Տեղեկագիր	60մմ մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ///բացվող / կորագիծ/	մ²	40,4	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պատուհան	մ²	1,00	40,40	41,67	42,50	42,50	1717,01
87	Տեղեկագիր	60մմ մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ// /չբացվող /կորագիծ/	մ²	28,4	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պատուհան	մ²	1,00	28,40	33,33	34,00	34,00	965,59
88	Տեղեկագիր	60մմ մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ///բացվող / ուղղանկյուն/	մ²	18,54	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պատուհան	մ²	1,00	18,54	35,83	36,55	36,55	677,63

89	Տեղեկագիր	60մմ մետաղապլաստե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ// /չբացվող // ուղղանկյուն/	մ²	5,6	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պատուհան	մ²	1,00	5,60	26,67	27,20	27,20	152,32
90	10--103	Պատուհանագոգի տեղադրում պլաստմասսե կոնստրուկցիայով, d=400մմ	մ² բացվածք	92,80	0,34	0,03	0,6	0,73	0,10						0,96	1,80	166,63
91									0,00	Փրփուր	տուփ	0,5000	46,40	1,80	0,96		
92		Պատուհանագոգի հարժեքը d=400մմ	գմ	54,9	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պատուհանագոգ	գմ	1,00	54,90	3,92	4,20	4,20	230,49
93	15--78	Արտաքին պատուհանագոգի իրականացում բազալտե 200x50(h)մմ կտրվածքի քարով 51գծ.մ	մ²	10,1	2,50	0,048	3,9	5,38	0,16						7,60	13,14	132,73
94										Բազալտե սալեր	մ²	1,00	10,10	6,32	6,77		
95										Ցեմ ավազե շաղախ	մ³	0,03	0,25	31,00	0,83		
96		Ընդամենը															4042,41
97		Դռներ															

98		Ալյումինե ապակեպատ վիտրաժի տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 12մ^2 (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//	մ^2	15,90	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ալյումինե ապակեպատ դուռ)	մ^2	1,00	15,90	95,83	97,75	97,75	1554,22
99		գունավոր թաղանթ ապակիների համար	մ^2	6,20	0	0	0	0,00	0,00	Վիտրաժի գունավոր թաղանթ ապակիների համար	մ^2	1,02	6,32	2,50	2,92	2,92	18,12
100		Ալյումինե գունավոր ապակեպատ դռան տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 3,0մ^2 (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//	մ^2	6,20	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ալյումինե ապակեպատ դուռ)	մ^2	1,00	6,20	60,83	62,05	62,05	384,71
101		Ալյումինե, արտաքին, ջերմակամրջակով, ապակեպատ դռան տեղադրում, տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//	մ^2	21,10	0	0	0	0,00	0,00	Ալյումինե ապակեպատ դուռ)	մ^2	1,00	6,20	60,83	62,05	62,05	1309,18

102		Մետաղապլաստե ս/հ դռներ որից անշարժ վերնափեղկը 2քառ.մ	մ²	7,10	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղապլաստե ս/հ դռներ	մ²	1,00	6,20	60,83	62,05	62,05	440,53
103	10--107	ՄԴՖ, ապակեպատ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)	մ²	46,4	0,67	0,13	1,2	1,44	0,43						45,38	47,25	2193,57
104										ՄԴՖ-ից դուռ	մ²	1,00	46,42	35,00	40,11		
105										Եզրակալ	գծ.մ	5,40	250,67	0,83	5,15		
106										Տախտակ	մ³	0,00	0,04	127,08	0,12		
107																	
108	10--107	ՄԴՖ, խուլ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)	մ²	38,5	0,67	0,13	1,2	1,44	0,43						39,65	41,52	1598,71
109										ՄԴՖ-ից դուռ	մ²	1,00	38,50	30,00	34,38		
110										Եզրակալ	գծ.մ	5,40	207,90	0,83	5,15		
111										Տախտակ	մ³	0,00	0,03	127,08	0,12		
112	9--34	Մետաղական դուռ ,մետաղական ճաղավանդակով	մ²	3,6	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական դուռ ներկումով	մ²	1,00	3,60	109,04	124,96	124,96	449,84
113		Դռան արգելակիչներ բացվող դռների համար	հատ	75	0	0	0	0,00	0,00	Դռան արգելակիչներ	հատ	1,00	3,60	4,50	7,37	7,37	552,52
114		**Ընդամենը**															8501,41
115		**Հատակներ**															
116	11--2	Հատակների տակ գրունտի տուփանում խճով	մ²	320,9	0,04	0,0099	0,1	0,08	0,03	Խիճ	մ³	0,04	12,84	3,80	0,17	0,28	91,12
117	11--6	Հատակների նախապատրաստական շերտի իրականացում խճով 100մմ հաստ.	մ³	32,09	1,82	1,06	3,5200	3,92	3,53	Խիճ	մ³	1,0400	33,37	3,80	4,53	11,97	384,18
118	6--86	Հատակների բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 320.9քառ.մ	տ	0,3	6,76	1,4	12,3	14,55	4,66						0,00	19,21	5,76
119		4Bpl ամրան Ք.150x150	մ²	320,9	0,00	0	0,0	0,00	0,00	4Bpl ամրան Ք.150x150	մ²	1,02	327,32	0,79	0,91	0,91	293,52

120	11-11	Հատակների խարամաբետոնե ենթաշերտ 140մմ հաստ.	մ³	56,20	1,62	0	2,9	3,49	0,00	Բետոն	մ³	1,02	57,32	27,00	31,18	34,67	1948,44
121	11-11	Հատակների ենթաշերտ 100մմ հաստ.	մ³	32,10	1,62	0	2,9	3,49	0,00	Բետոն	մ³	1,02	32,74	28,08	32,83	36,31	1165,65
122	11--18	Ջրամեկուսացում իզոգամով 1 շերտ ներառյալ պատերի կողքով/	մ²	429,1	0,33	0,0694	0,5	0,72	0,23						2,85	3,80	1631,38
123										Իզոգամ	մ2	1,12	480,59	1,11	1,41		
124										Բիտումային նախաներկու	տ	0,01	2,27	208,00	1,26		
125										Բիտումի մածուկ	կգ	0,76	326,12	0,21	0,18		
126	11--55--11--56	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 30մմ հաստությամբ	մ²	333,40	0,10	0,0141	0,2	0,22	0,05	Ցեմ.շաղախ	մ³	0,03	10,17	31,00	1,08	1,35	450,08
127	11--55--11--56	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 40մմ հաստությամբ	մ²	566,70	0,11	0,0187	0,2	0,23	0,06	Ցեմ.շաղախ	մ³	0,04	23,12	31,00	1,45	1,74	984,96
128	11--205 կիրառ	Վինիլային հատակի իրականացում 2մմ հաստ, շրիշակների հետ միասին	մ²	370,1	0,44	0,0075	0,8	0,94	0,02						12,32	13,28	4915,73
129										Վինիլային հատակ	մ²	1,00	370,10	9,50	10,89		
130										Սոսինձ	տ	0,0005	0,19	678,00	0,39		
131										Շրեշակ	գծ.մ	1,07	396,01	0,85	1,04		
132	11--198	Լամինատե հատակի իրականացում սպունգի և սոսինձի հետ միասին 12,մմ	մ²	17,7	0,74	0,03	1,3	1,59	0,10						5,11	6,81	120,49

133										Լամինատ	մ2	1,02	17,97	3,50	4,07		
134										Շրեշակ	գծ.մ	1,07	18,94	0,85	1,04		
135	11--135	Չսահող խեցեսալերով հատակի իրականացում	մ²	109,1	0,61	0,0452	1,1	1,32	0,15						4,62	6,09	664,43
136										Խեցեսալիկներ	մ2	1,02	111,28	3,72	4,34		
137										Սոսինձ	կգ	4,50	490,95	0,05	0,27		
138																	
139	11--135	Մամլագրանիտե սալերով հատակի իրականացում	մ²	398,7	0,61	0,0452	1,1	1,32	0,15						6,44	7,91	3155,61
140										Մամլագրանիտե սալեր	մ2	1,02	406,67	5,28	6,17		
141										Սոսինձ	կգ	4,50	1794,15	0,05	0,27		
142	11--252	Խեցեսալե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	գմ	73,3	0,17	0,0116	0,3	0,37	0,04						0,47	0,88	64,34
143										սոսինձ	կգ	0,45	32,99	0,05	0,03		
144										խեցեսալե սալիկներ	մ²	0,10	7,67	3,72	0,45		
145	11--252	Մամլագրանիտե շրիշակների իրականացում 160մմ բարձրության	գմ	14,5	0,17	0,0116	0,3	0,37	0,04						0,66	1,07	15,44
146										սոսինձ	կգ	0,45	6,53	0,05	0,03		
147										Մամլագրանիտե սալիկներ	մ²	0,10	1,52	5,28	0,63		
148	11--252	Մամլագրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	գմ	286,0	0,17	0,0116	0,3	0,37	0,04						0,66	1,07	304,63
149										սոսինձ	կգ	0,45	128,70	0,05	0,03		
150										Մամլագրանիտե սալիկներ	մ²	0,10	29,94	5,28	0,63		
151		Ընդամենը															16195,77

152		**Ներքին հարդարման աշխատանքներ**															
153	15--250-1	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ²	1664,3	1,30	0,2644	1,5	2,80	0,88						0,70	4,38	7290,18
154										Գաջ	տ	0,03	54,09	18,70	0,70		
155										Ջուր	մ³	0,01	16,14	0,18	0,00		
156	15--664	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ²	1725,5	0,40	0,01	0,7	0,85	0,03						0,67	1,56	2688,89
157										Լատեքսաներկ	կգ Սչ	0,63	1087,07	0,71	0,51		
158										Մածուկ	կգ Սչ	0,79	1363,15	0,18	0,16		
159	15--256	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով ցանցի վրայից հախճասալի տակ	մ²	289,0	0,46	0,068	0,7	1,00	0,23						0,67	1,90	548,49
160										Ցեմ.ավազ. շաղախ	մ³	0,02	5,14	31,00	0,63		
161										Ցանց	մ²	0,05	15,26	0,67	0,04		
162	15--568	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ	մ²	190,5	0,28	0,008	0,5	0,59	0,03						0,41	1,03	197,03
163										Նախաներկ	կգ	0,08	14,29	0,42	0,04		
164										Յուղաներկ	կգ	0,18	34,86	0,80	0,17		
165										Մածիկ	կգ	0,51	97,16	0,17	0,10		
166										Տրորված ներկ	կգ	0,001	0,13	0,60	0,00		
167										Օլիֆ	կգ	0,11	21,53	0,85	0,11		
168	15--84	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ²	289,0	1,00	0,02	1,8	2,15	0,07						3,90	6,12	1769,18
169										Սալիկ	մ²	1,00	289,00	3,17	3,63		
170										Սոսինձ	կգ	4,50	1300,50	0,05	0,27		
171	15--251-1	Առաստաղի գաջի բարձրորակ սվաղ	մ²	816,8	1,54	0,406	1,8	3,32	1,35						0,72	5,39	4402,01
172										Գաջ	տ	0,03	27,53	18,70	0,72		
173										Ջուր	մ³	0,01	8,17	0,18	0,00		

174	15--665	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	մ³	833,5	0,51	0,01	0,9	1,11	0,04						0,70	1,84	1536,19
175										Լատեքսաներկ	կգ	0,63	525,11	0,71	0,51		
176										Մածուկ	կգ	0,92	766,82	0,18	0,19		
177	15--569	Առաստաղի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ	մ²	36,5	0,28	0,008	0,5	0,59	0,03						0,47	1,09	39,77
178										Նախաներկ	կգ	0,09	3,25	0,42	0,04		
179										Յուղաներկ	կգ	0,21	7,67	0,80	0,19		
180										Մածիկ	կգ	0,55	20,08	0,17	0,11		
181										Օլիֆ	կգ	0,1300	4,75	0,85	0,13		
182		Կախովի առաստաղ «Արմսթրոնգ» տիպի սալերից /ներառյալ ամրացման դետալները/	մ²	57,3	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Կախովի առաստաղ «Արմսթրոնգ»	մ²	1,00	57,30	2,88	3,30	3,30	189,11
183	15--277-1	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ²	124,1	1,50	0,2279	2,6	3,23	0,76						1,13	5,12	635,51
184										Գաջ	տ	0,05	6,55	18,70	1,13		
185										Ջուր	մ³	0,02	1,95	0,18	0,00		
186	15--264	Դռների և պատուհանների շեպերիբարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով	մ²	124,1	0,40	0,01	0,7	0,85	0,03						0,67	1,56	193,39
187										Լատեքսաներկ	կգ Սէ	0,63	78,18	0,71	0,51		
188										Մածուկ	կգ Սէ	0,79	98,04	0,18	0,16		
189															0,00		
190															0,00		
191	11--55 11--56	Պատուհանի և պատուհանագոգի տակ լիցք հարթեցնող շերտով 3սմ հաստ	մ²	0,69	0,10	0,0141	0,2	0,22	0,05	Տեմ.շաղախ	մ³	0,03	0,02	31,00	0,91	1,17	0,81

192	10--45 կիրառ կալկուլ յացիա	Մանկական սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռնակների իրականացում (ներառյալ ամրացման դետալները)	մ²	29,00	0,60	0,06	1,2	1,29	0,20	լամինատե միջնորմներ	մ²	1,00	29,00	14,41	16,52	18,01	522,26
193		Նիկելապատ դեկորատիվ կանգնակ Φ32	գմ	55,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Նիկելապատ դեկորատիվ կանգնակ Φ50	գմ	1,00	55,00	2,68	3,07	3,07	168,92
194		Ծխնի	հատ	42,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ծխնի	հատ	1,00	1,50	2,68	3,07	3,07	128,99
195		Բռնակ-փական	հատ	14,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Բռնակ-փական	հատ	1,00	1,50	3,50	4,01	4,01	56,15
196		Շերտավարագույր	մ²	108,5	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Շերտավարագույր	մ²	1,00	1,50	4,50	5,16	5,16	559,52
197		Հայելիներ սանհանգույցներում	հատ	14,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Հայելիներ սանհանգույցներում	հատ	1,00	1,50	8,33	9,55	9,55	133,69
198		Կախիչներ սրբիչների համար	հատ	77,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Կախիչներ սրբիչների համար	հատ	1,00	1,50	0,80	0,92	0,92	70,59
199		Զուգ. թղթի կախիչներ	հատ	14,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Զուգ. թղթի կախիչներ	հատ	1,00	1,50	1,50	1,72	1,72	24,07
200		**Ընդամենը**															21154,75
201		**Արտաքին հարդարում**															
202		**Արտաքին հարդարման աշխատանքներ**															
203	15--201	Տ/ա հարթեցնող շերտի իրականացում մետաղական ցանցի վրա 30մմ	մ²	576,4	0,36	0,049	0,6	0,77	0,16						1,36	2,29	1318,97
204										Տեմ ավազե շաղախ	մ³	0,019	10,89	31,00	0,67		
205										Ցանց	մ²	1,000	576,40	0,60	0,69		

206	Շուկա	Արտաքին պատերի և շեպերի ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալիկներով 50 մմ հաստությամբ	մ²	576,40	0,00	0	0,0	0,00	0,00	բազալտե մանրաթելայի ն սալիկ	մ³	0,05	29,68	15,00	0,89	0,89	510,26
207	15--203	Դռների և պատուհանների շեպերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով	մ²	71,2	0,51	0,032	0,8	1,11	0,11						0,67	1,89	134,41
208										Ցեմ ավազե շաղախ	մ³	0,019	1,35	31,00	0,67		
209		Մետաղական խցաբուքակ d-12mm L-250mm	կատ	574,00	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական խցաբուքակ d-12mm L-250mm	կատ	1,00	574,00	0,35	0,40	0,40	230,23
210		Մետաղական ցանց ամրան Փ 4Вр-1	տ	0,2550	0	0	0	0,00	0,00	ամրան Փ 4Вр-1	տ	1,00	0,26	454,00	520,27	520,27	132,67
211		Ցինկապատ թիթեղ δ=0.7 մմ	մ²	3,10	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ցինկապատ թիթեղ δ=0.7 մմ	մ²	2,00	6,20	4,41	10,10	10,10	31,31
212	15--201	g/ավազե սվաղ ցանցի վրա	մ²	272,0	0,36	0,049	0,6	0,77	0,16						0,67	1,60	435,39
213								0,00	0,00	Ցեմ ավազե շաղախ	մ³	0,019	5,14	31,00	0,67		
214	15--525	Ճակատների ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	մ²	272,0	0,05	0,007	0,1	0,11	0,02						0,41	0,54	147,99
215										Ճակատային ներկ	կգ	0,38	103,36	0,89	0,39		
216										Ցեմ ավազե շաղախ	մ³	0,00060	0,16	31,00	0,02		

217	15--10 15--59	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ սալիկներով (ներառյալ գլխադիրները 8,2.0մ^2)	մ^2	52,2	7,22	0,115	9,2	15,54	0,38						6,49	22,41	1169,93
218										Ցեմ. շաղախ	մ^3	0,028	1,44	31,00	0,98		
219										Բազալտե սալիկներ	մ^2	0,97	50,63	4,96	5,51		
220	15--10 15--59	Պատուհանների շուրջ շրջանակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով (b=200մմ, 30մմ հաստ., L=2200մմ)	մ^2	37,0	7,22	0,115	9,2	15,54	0,38						6,49	22,41	829,26
221										Ցեմ. շաղախ	մ^3	0,028	1,02	31,00	0,98		
222										Բազալտե սալիկներ	մ^2	0,97	35,89	4,96	5,51		
223	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	մ^2	53,100	5,38	0,095	8,1	11,58	0,32						4,99	16,88	896,58
224										Ցեմ. շաղախ	մ^3	0,028	1,46	31,00	0,98		
225										Տրավերտինե սալիկներ	մ^2	1,00	53,10	3,50	4,01		
226	15--20 15--60 տեխ մաս կետ 1,5	Պատերի և շեպերի Երեսապատում Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	մ^2	389,1	5,38	0,095	8,1	11,58	0,32						3,84	15,74	6123,99
227										Ցեմ. շաղախ	մ^3	0,028	10,70	31,00	0,98		
228										Տուֆից սալիկներ	մ^2	1,00	389,10	2,50	2,86		
229	15--20 15--60	Ճակատների վրա դիզայներական գունավոր քարիկների տեղադրում	մ^2	14,0	5,38	0,095	8,1	11,58	0,32						4,13	16,03	224,35

230										Ցեմ. շաղախ	մ³	0,028	0,39	31,00	0,98		
231										Տուֆից սալիկներ	մ²	1,00	14,00	2,75	3,15		
232	7--735	Սանդղավանդահում ալյումինե հավաքովյ էլեմենտներից բազրիքների տեղադրում	գմ	14,1	0,97	0,04	1,42	2,09	0,12	Ալյումինե բազրիքների	գմ	1,00	14,10	18,00	20,63	22,84	321,98
233	7--735	Մետաղական բազրիք Հարթակի վրա	գմ	5,50	0,97	0,04	1,42	2,09	0,12	Մետաղական բազրիք բռնածող	գմ	1,00	5,50	4,95	5,67	7,88	43,34
234	7--735	ԲՍԽ սանհանգույցներում բռնածողի տեղադրում	գմ	9,00	0,97	0,04	1,42	2,09	0,12	Մետաղական բռնածող	գմ	1,00	9,00	4,95	5,67	7,88	70,92
235		Տանիքի պողպատե հողմացույց՝ ներկումով (աքլոր)	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Տանիքի պողպատե հողմացույց՝ ներկումով (աքլոր)	հատ	1,00	1,00	11,00	12,61	12,61	12,61
236	15--77	Բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.ԳԼԽԱԴԻՐ	մ²	3,3	3,76	0,034	5,8	8,09	0,11						6,83	15,03	49,91
237										Բազալտե սալիկներ	մ²	1,01	3,35	4,96	5,74		
238										Ցեմշաղախ	մ³	0,03	0,10	31,00	1,09		
239	8--189	Արտաքի հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում	մ²	302,00	0,25	0,00	0,00	0,54	0,01		մ²	1,00	302,00	0,00	2,18	2,73	822,96
240										մետաղական էլեմենտներ	տն	0,0037	1,12	482,00	2,04		
241										փայտե էլեմենտներ	մ³	0,0006	0,1812	127,08	0,09		
242										Վահան	մ²	0,012	3,6240	3,50	0,05		
243		Ընդամենը															13507,08
244		*Հարթակների աստիճաններ և թեքահարթակ*															

245	1--961	III կարգի հողի փորում հարթակների և թեքահարթակի տակ	մ³	23,8	1,10	0	2,1	2,37	0,00						0,00	2,37	56,36
246	310-7	Բարձում ձեռքով ը Տեղափոխում մինչև 2կմ 24,55*	տ	42,80	0,18	0,33	0,306	0,39	1,10						0,00	1,48	63,56
247	6--	Խամքարաբետոն B12,5 դասի	մ³	44,4	3,37	0,29	5,760	7,25	0,96						26,90	35,12	1559,36
248										Բետոն	մ³	0,71	31,52	24,67	20,07		
249										Վահան	մ²	0,92	40,76	3,50	3,68		
250										Տախտակ	մ³	0,01	0,45	127,08	1,47		
251										Բութ քար	մ³	0,44	19,54	3,33	1,68		
252	6--1	Բետոն B15 դասի բետոն 150մմ հաստ.	մ³	5,84	0,70	0,28	1,4	1,51	0,93	Բետոն	մ³	1,02	5,96	29,81	34,84	37,28	217,70
253	11--55 11--56	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե սվաղ 30մմ հաստ.	մ²	95,8	0,10	0,0141	0,2	0,22	0,05	Ցեմ.շաղախ	մ³	0,03	2,93	31,00	1,09	1,35	129,67
254	15--77	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ²	40,0	3,76	0,034	5,8	8,09	0,11						6,83	15,03	601,30
255										Բազալտե սալիկներ	մ²	1,01	40,40	4,96	5,74		

256										Ցեմշաղախ	մ³	0,03	1,22	31,00	1,09		
257	15--10, 15--59	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)	մ²	42,3	7,14	0,1462	9,1	15,37	0,49						6,49	22,34	945,15
258										Ցեմ. շաղախ	մ³	0,028	1,16	31,00	0,98		
259										Բազալտե սալիկներ	մ²	0,97	41,03	4,96	5,51		
260		Մետաղական անկեռներ Φ10, L=150մմ	տ	0,0085	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական անկեռներ	տ	1,00	0,01	482,00	552,36	552,36	4,70
261	27--86-1	Բազալտե եզրաքար 50x100մմ կտրվածքի	գմ	12,0	0,14	0,07	0,26	0,30	0,25						8,63	9,17	110,08
262										Բազալտե եզրաքար	գծ.մ	1,00	12,00	5,75	6,59		
263										Բետոն 200	մ³	0,06	0,71	29,81	2,02		
264										Ցեմ շաղախ	մ³	0,00	0,01	31,00	0,02		
265	7--735	Սանդղավանդահում ալյումինե հավաքովյ էլեմենտներից բազրիքների տեղադրում	գմ	14,1	0,97	0,04	1,42	2,09	0,12	Ալյումինե բազրիքների	գմ	1,00	14,10	18,00	20,63	22,84	321,98
266	7--735	Մետաղական փոշեներկված ճաղաշարի տեղադրում	գմ	34,30	0,97	0,04	1,42	2,09	0,12	Մետաղական բազրիք	գմ	1,00	34,30	5,40	6,19	8,40	287,98
267		**Ընդամենը**															
268		***Նկուղի մուտք***															4297,82
269	9--91	Պողպատե փոշեներկված էլեմենտներից կարկասի պատրաստում	տ	0,427	15,40	15,60	24,6	33,15	51,88	Հեղուս	կգ	0,20	0,09	1,19	0,28	85,31	36,44
270		Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովալ 60*60*3մմ/	գծ.մ	22,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	22,20	2,34	2,68	2,68	59,53

271		Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովալ 20*20*1,5մմ/	գծ.մ	28,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	28,00	0,60	0,68	0,68	19,12
272		Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովալ 20*20*3մմ/	գծ.մ	33,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	33,30	0,94	1,08	1,08	36,02
273	6–83	Ներդիր էլեմենտ	տ	0,026	124,00	1,4	210,0	266,92	4,66	Նէ-1 ներդիր թլեմենտ	տ	1,0000	0,03	482,00	552,36	823,94	21,50
274		Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ անկյունակ 75*75*5մմ/	գծ.մ	6,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Անկյունակ	գծ.մ	1,0000	6,00	3,23	3,70	3,70	22,23
275	6-173	Միաձույլ ե/բ ծածկի իրականացում B-20դասի բետոնից	$մ^3$	5,20	4,61	0,81	8,4	9,92	2,69						51,28	63,89	332,25
276										Բետոն	$մ^3$	1,02	5,28	34,777	40,45		
277										Վահան	$մ^2$	1,37	7,12	3,50	5,49		
278										Տախտակ	$մ^3$	0,04	0,19	127,08	5,33		
279		8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0,1060	0	0	0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,0000	0,00	454,2	520,46	520,46	55,17
280		16A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,7960	0	0	0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,80	379,2	434,51	434,51	345,87
281	12--274 կիրառ	Տանիքի ծածկի իրականացումը մետաղակղմինդրով (կավարամածով	$մ^2$	11,00	0,45	0,06	0,84	0,98	0,20						9,70	10,88	119,64
282										Մետաղակղմ ինդր	$մ^2$	1,15	12,65	5,28	6,96		
283										պիպի Մետաղակղմ ինդր	հատ	0,40	4,40	3,33	1,53		
284										Չորսու	$մ^3$	0,0035	0,04	127,08	0,50		
285										Տախտակ	$մ^3$	0,0006	0,01	127,08	0,09		
286										Ցինկապատ քիթեղ	տ	0,00	0,01	793,00	0,45		
287										Սեխ	կգ	0,08	0,83	0,56	0,05		
288										Պտուտակ	կգ	0,10	1,10	1,00	0,11		

289	15--10, 15--59	Աստիճանների կողային մասերի, հարթակի, պատերի և հատակի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)	մ²	85,0	7,14	0,1462	9,1	15,37	0,49						6,49	22,34	1899,23
290										Տեմ. շաղախ	մ³	0,028	2,34	31,00	0,98		
291										Բազալտե սալիկներ	մ²	0,97	82,45	4,96	5,51		
292	15--77	Հարթակների, և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.ԳԼԽԱԴԻՐ ԽԱՌՋ»ի հետ միասի	մ²	5,3	3,76	0,034	5,8	8,09	0,11						6,83	15,03	79,67
293										Բազալտե ալիկներ	մ²	1,01	5,35	4,96	5,74		
294										Տեմշաղախ	մ³	0,03	0,16	31,00	1,09		
295	11--55 11--56	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե սվաղ 30մմ հաստ.	մ²	85,0	0,10	0,0141	0,2	0,22	0,05	Տեմ.շաղախ	մ³	0,03	2,60	31,00	1,09	1,35	115,05
296	9--34	Մետաղական ճաղավանդակով դուռ, իր սարքավորումներով, ներկումով	մ²	1,2	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական դուռ ներկումով	մ²	1,00	1,20	109,04	124,96	124,96	149,95
297	7--735	Ալյումինե բռնածողի տեղադրում	գմ	12,0	0,97	0,04	1,42	2,09	0,12	Ալյումինե բռնածող	գմ	1,00	12,00	11,00	12,61	14,81	177,76

298	Շուկա	Նկուղ իջնող ուղահայաց ամբարձիչ, բեռնատարողությունը 250կգ, բարձրացման բարձրությունը 3.0մ, չափսերը՝ 960*1250մմ	հատ	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ամբարձիչ	հատ	1,00	1,00	820,00	820,00	820,00	820,00
299		**Ընդամենը**															4289,44
300		**Սպակե հովհար 1**															
301		Հովար օրգապակուց 8մմ հաստ/1հատ/ 4*1,6մ, հԾ1, բԿհՉ 30826-2014, 15 Կգ/Վ^2, ներառյալ ամրացման դետալներ ցինկապատ ձող,5հատ ապակուն ամրացվող դետալներ 16հատ, պատին ամրացվող դետալներ 16 հատ,/տեղափոխումը և տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/	մ^2	2,300	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Հովար օրգապակուց 1հատ/ 1,8մx1մ,	մ^2	1,00	2,30	150,00	169,84	169,84	390,63
302		**Ընդամենը**															390,63
		Ընդհանուրը															92472,62

Սարքավորում	**820,00**
Վերադիր ծախսեր 13,3%	12189,80
Ընդամենը	104662,42
Շահույթ 11%	11422,67
Ընդամենը	116085,09

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Նախահաշիվ 1-2

Կոնստրուկտորական մաս

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի հիմքը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ըդնդի ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		***1. Հողային աշխատանքներ***															
2	1--15878	III կարգի գրունտի քանդում փոսորակում և խրամուղիներում էքսկավատորով 0,65մ3 շերեպի տարողությամբ բարձելով ա/մ վրա	$մ^3$	1120,0	0,005	0,119	0,010	0,01	0,40						0,00	0,41	455,42
3	1--1545	III կարգի գրունտի քանդում փոսորակում և խրամուղիներում էքսկավատորով 0,65մ3 շերեպի տարողությամբ կողլից	$մ^3$	214,4	0,005	0,119	0,010	0,01	0,40						0,00	0,41	87,18
4	1--961	III կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով փոսորակում	$մ^3$	53,6	1,100	0,000	2,060	2,37	0,00						0,00	2,37	126,92
5	310-2	Տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	1650,0	0,000	0,330	0,000	0,00	1,10						0,00	1,10	1810,84
6	1--1635	Քանդված գրունտի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	$մ^3$	214,4	0,000	0,003	0,000	0,00	0,01						0,00	0,01	1,78
7	1--968	Նույնը ձեռքով	$մ^3$	53,6	0,460	0,000	0,990	0,99	0,00						0,00	0,99	53,07

8	1--1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանիչներով	մ³	268,00	0,074	0,042	0,134	0,16	0,14						0,00	0,30	80,12
9		*Ընդամենը*						0,00	0,00								2615,35
10		*2.Հիմքեր*						0,00	0,00								
11	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի h=10սմ	մ³	20,1	0,70	0,26	1,4	1,51	0,86	Բետոն	մ³	1,02	20,50	24,67	28,83	31,20	627,21
12	6--13	Մետաղական աստիճանների տակ բետոնե կետային հիմքերի իրականավում բետոն B15	մ³	4,5	2,78	0,34	5,07	5,98	1,13						41,35	48,47	218,11
13								0,00	0,00	Բետոն	մ³	1,020	4,59	29,806	34,84		
14								0,00	0,00	Վահան	մ²	1,17	5,27	3,500	4,69		
15								0,00	0,00	Տախտակ	մ³	0,0125	0,06	127,083	1,82		
16	6--20	Բետոնե ժապավենաձև հիմքերի իրականացում միջնորմների տակ բետոն B15	մ³	18,0	1,55	0,76	2,86	3,34	2,53						38,63	44,49	800,87
17								0,00	0,00	Բետոն	մ³	1,020	18,36	29,806	34,84		
18								0,00	0,00	Վահան	մ²	0,80	14,45	3,500	3,22		
19								0,00	0,00	Տախտակ	մ³	0,0039	0,07	127,083	0,57		
20	8--27	Ուղղածիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ	մ²	370,0	0,195	0,015	0,336	0,42	0,05	Բիտում	տ	0,0024	0,89	208,00	0,57	1,04	385,43
21	6--160	Ե/բ հիմնային հեծանի իրականացում B25	մ³	93,1	6,18	0,96	11,1	13,30	3,19						55,00	71,50	6656,40
22										Բետոն	մ³	1,015	94,50	36,36	42,29		

23										Վահան	$մ^2$	2,05	190,86	3,50	8,22		
24										Տախտակ	$մ^3$	0,03	2,87	127,08	4,49		
25		ամրան 8Φ Ac-I	տն	2,4516	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,00	433,330	496,58	496,58	1217,42
26		ամրան16ΦA500C	տն	0,7678	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,00	379,167	434,51	434,51	333,62
27		ամրան18ΦA500C	տն	0,1736	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,00	379,167	434,51	434,51	75,43
28		ամրա 20ΦA500C	տն	0,7072	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	2,45	381,250	436,90	436,90	308,98
29		ամրան22ΦA500C	տն	1,5515	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,77	379,167	434,51	434,51	674,15
30		ամրան25ΦA500C	տն	1,4968	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,17	379,167	434,51	434,51	650,38
31		ամրան28ΦA500C	տն	0,7347	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,71	381,250	436,90	436,90	320,99
32		ամրան 32ΦA500C	տն	1,1338	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	1,55	381,250	436,90	436,90	495,36
33		Ընդամենը															12764,35
34		Պատեր															
35	6--145	Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25	$մ^3$	92,2	7,63	1,43	13,2	16,42	4,76						65,03	86,21	7948,30
36										Բետոն	$մ^3$	1,00	92,20	36,36	41,67		
37										Վահան	$մ^2$	2,64	243,41	3,50	10,59		
38										Տախտակ	$մ^3$	0,06	5,44	127,08	8,59		
39										Հեղյուս	տ	0,0032	0,30	1,19	0,00		
40										էլեկտրոդ	տ	0,0042	0,39	867,00	4,17		
41		ամրան 6ΦA-Ic	տն	0,1544	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,15	345,833	396,31	396,31	61,19
42		ամրան 8ΦA500C	տն	0,935	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,94	433,330	496,58	496,58	464,31
43		ամրան12ΦA500C	տն	3,2985	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	3,30	381,250	436,90	436,90	1441,12
44	6--145	Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25	$մ^3$	18	7,63	1,43	13,2	16,42	4,76						65,03	86,21	1551,73
45										Բետոն	$մ^3$	1,00	18,00	36,36	41,67		
46										Վահան	$մ^2$	2,64	47,52	3,500	10,59		
47										Տախտակ	$մ^3$	0,06	1,06	127,083	8,59		
48										Հեղյուս	տ	0,0032	0,06	1,19	0,00		
49										էլեկտրոդ	տ	0,0042	0,08	867,00	4,17		
50		ամրան 6ΦA-Ic	տն	0,0664	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,07	345,833	396,31	396,31	26,32
51		ամրան 8ΦA500C	տն	0,3480	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,35	433,330	496,58	496,58	172,81
52		ամրան12ΦA500C	տն	0,577	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,58	381,250	436,90	436,90	252,09
53		ամրան14ΦA500C	տն	0,448	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,45	381,250	436,90	436,90	195,73
54		Ընդամենը															12113,60
55		Հորան 1-1՝															
56	6--90 կիրառ	Ե/բ հորանի իրականացում բետոն B7,5	$մ^3$	0,15	1,55	0,33	2,8	3,34	1,10						28,49	32,92	4,94
57										Բետոն	$մ^3$	1,020	0,15	29,806	34,84		

58										Վահան	$մ^2$	0,72	0,11	3,500	2,88		
59										Տախտակ	$մ^3$	0,02	0,00	127,083	2,40		
60										Հեղյուս	տ	0,0009	0,00	1,188	0,00		
61																	
62	6--90 կիրառ	Ե/բ հորանի իրականացում բետոն B15	$մ^3$	1	1,55	0,33	2,8	3,34	1,10						40,12	44,55	44,55
63										Բետոն	$մ^3$	1,020	1,02	29,806	34,84		
64										Վահան	$մ^2$	0,72	0,72	3,500	2,88		
65										Տախտակ	$մ^3$	0,02	0,02	127,083	2,40		
66										Հեղյուս	տ	0,0009	0,00	1,188	0,00		
67		ամրան 6ΦA-Ic	տն	0,0144	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,01	345,833	396,31	396,31	5,71
68	6--83	Մետաղական էլեմենտներ	տն	0,0587	124,00	1,4	2,1	266,92	4,66	Մետաղակ էլեմենտ	տն	1,00	0,06	482,00	552,36	823,94	48,37
69		Ընդամենը															103,56
70		***Ե/բ շրջանակներ***															
71	6--106	Ե/բ սյուների իրականացում բետոն B25	$մ^3$	50,7	7,43	3,36	13,3	15,99	11,17						63,14	90,30	4578,41
72										Բետոն	$մ^3$	1,02	51,71	36,36	42,50		
73										Վահան	$մ^2$	2,42	122,69	3,500	9,71		
74										Տախտակ	$մ^3$	0,0648	3,29	127,083	9,44		
75										էլեկտրոդ	տ	0,0015	0,08	867,00	1,49		
76		ամրան Φ 8 A-Ic	տն	3,0628	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	3,06	345,8	396,31	396,31	1213,83
77		ամրան 25 A500C	տն	1,7196	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	$մ^2$	0,83	42,08	379,167	360,65	360,65	620,17
78		ամրան28ΦA500C	տն	4,1570	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	4,16	381,250	436,90	436,90	1816,20
79		ամրան 32ΦA500C	տն	3,9600	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	3,96	381,250	436,90	436,90	1730,13
80	6--83	ներդիր մաս	տն	0,6402	124,00	1,4	2,1	266,92	4,66	ներդիր մաս	տն	1,00	0,64	482,00	552,36	823,94	527,48
81	6--162	Ե/բ պարզունակների իրականացում բետոն B25	$մ^3$	133,5	7,41	1,18	12,2	15,95	3,92						58,14	78,02	10415,41
82										Բետոն	$մ^3$	1,00	133,50	36,36	41,67		
83										Վահան	$մ^2$	2,37	316,40	3,50	9,51		
84										Տախտակ	$մ^3$	0,0267	3,56	127,08	3,89		
85										էլեկտրոդ	տ	0,0031	0,41	867,00	3,08		
86		ամրան Φ 8 A-Ic	տն	5,7978	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	5,80	345,8	396,31	396,31	2297,75
87		ամրան 16 A500C	տն	0,9324	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	$մ^2$	0,83	0,77	379,167	360,65	360,65	336,27
88		ամրան 18 A500C	տն	0,5808	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	$մ^2$	0,83	0,48	379,167	360,65	360,65	209,46
89		ամրան 20 A500C	տն	6,6799	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	$մ^2$	0,83	5,54	381,250	362,63	362,63	2422,32

90		ամրան 22 A500C	տն	1,2306	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	մ²	0,83	1,02	379,167	360,65	360,65	443,81
91		ամրան 25 A500C	տն	3,9001	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	մ²	0,83	3,24	379,167	360,65	360,65	1406,56
92		ամրան 28 A500C	տն	0,2648	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	մ²	0,83	0,22	381,250	362,63	362,63	96,02
93	6--83	ներդիր մաս	տն	0,7148	124,00	1,4	2,1	266,92	4,66	ներդիր մաս	տն	1,00	0,71	482,00	552,36	823,94	588,95
94	6--162	Ե/բ հեծանների իրականացում բետոն B25	մ³	2	7,41	1,18	12,2	15,95	3,92						58,14	78,02	156,04
95										Բետոն	մ³	1,00	2,00	36,36	41,67		
96										Վահան	մ²	2,37	4,74	3,50	9,51		
97										Տախտակ	մ³	0,0267	0,05	127,08	3,89		
98										Էլեկտրոդ	տ	0,0031	0,01	867,00	3,08		
99		ամրան Փ 8 A-Ic	տն	0,0886	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,09	345,8	396,31	396,31	35,11
100		ամրան 22 A500C	տն	0,3468	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	մ²	0,83	0,00	379,167	360,65	360,65	125,07
101	6--106	Ե/բ կանգնակի իրականացում բետոն B15	մ³	2,7	7,43	3,36	13,3	15,99	11,17						55,47	82,64	223,13
102										Բետոն	մ³	1,02	2,75	29,806	34,84		
103										Վահան	մ²	2,42	6,53	3,500	9,71		
104										Տախտակ	մ³	0,0648	0,17	127,083	9,44		
105										Էլեկտրոդ	տ	0,0015	0,00	867,00	1,49		
106		ամրան 6Փ A-Ic	տն	0,0471	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,05	345,8	396,31	396,31	18,67
107		ամրան 12ՓA500C	տն	0,168	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	մ²	0,83	2,24	381,250	362,63	362,63	60,92
108	6--145	Ե/բ պարապետի իրականացում բետոն B 25	մ³	9,5	7,63	1,43	13,2	16,42	4,76						65,03	86,21	818,97
109										Բետոն	մ³	1,00	9,50	36,361	41,67		
110										Վահան	մ²	2,64	25,08	3,500	10,59		
111										Տախտակ	մ³	0,06	0,56	127,083	8,59		
112										Հեղյուս	տ	0,0032	0,03	1,19	0,00		
113										Էլեկտրոդ	տ	0,0042	0,04	867,00	4,17		
114		ամրան Փ 6A-Ic	տն	0,0245	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,02	345,8	396,31	396,31	9,71
115		ամրան 8Փ A500C	տն	0,569	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	մ²	0,83	0,00	433,333	412,17	412,17	234,52
116		Մետաղական ցանց ամրան 6Փ A-Ic	տն	0,5973	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Մետաղական ցանց	տ	1,00	0,60	682,0	781,55	781,55	466,82
117		Առանձին ամրանաձողեր ամրան 12A500C	տ	0,0840	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Առանձին ամրանաձողեր	տ	1,00	0,08	381,250	436,90	436,90	36,70
118	6--170	Ե/բ բարավոր բետոն B15	մ³	12,32	7,85	1,12	13,5	16,90	3,72						53,57	74,20	914,09

119										Բետոն	մ³	1,02	12,50	32,178	37,43		
120										Վահան	մ²	2,90	35,73	3,50	11,63		
121										Տախտակ	մ³	0,01	0,18	127,08	2,11		
122										Էլեկտրոդ	տ	0,0023	0,03	911,00	2,40		
123		ամրան Փ 6A-Ic	տ	0,1745	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,17	345,8	396,31	396,31	69,16
124		ամրան 12ՓA500C	տ	0,414	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,41	381,250	436,90	436,90	180,88
125		Ընդամենը															32052,56
126		**Աստիճաններ ԱՍՏ-1**															
127	6--173	Ե/բ աստիճանների իրականացում B25	մ³	4,55	4,61	0,81	8,4	9,92	2,69						53,15	65,77	299,24
128										Բետոն	մ³	1,02	4,62	36,361	42,29		
129										Վահան	մ²	1,37	6,23	3,500	5,49		
130										Տախտակ	մ³	0,04	0,17	127,830	5,36		
131		ամրան Փ 6A-Ic	տ	0,0412	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,04	345,8	396,31	396,31	16,33
132		ամրան 8ՓA500C	տ	0,1126	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,11	433,330	496,58	496,58	55,92
133		ամրան 12ՓA500C	տ	0,4179	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,42	381,250	436,90	436,90	182,58
134		Ընդամենը															554,07
135		**Արտաքին մետաղական աստիճաններ**															
136	9--46	Արտաքին մետաղական աստիճանների մոնտաժում	տ	3,053	13,80	32,1	22,6	29,71	106,75						18,89	155,35	474,28
137										Պողպատե հարմարանքներ	կգ	1,00	3,05	0,48	0,55		
138										Հեղյուս	կգ	13,40	40,91	1,19	18,34		
139		Մետաղական աստիճանի արժեքը	տն	3,05	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական Աստիճանի արժեքը	տն	1,00	3,05	482,00	552,36	552,36	1686,35
140	33--82	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	3,05	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						66,80	70,16	214,19
141										Հակակորոզիոն ներկ	կգ	6,90	21,07	8,00	63,26		
142										Օլիֆ	կգ	3,65	11,14	0,85	3,54		

143		Ընդամենը																2374,82
144		Ծածկ																
145	6--173	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B25	մ³	174,5	4,61	0,81	8,4	9,92	2,69						53,15	65,77	11476,42
146										Բետոն	մ³	1,02	177,12	36,361	42,29		
147										Վահան	մ²	1,37	239,07	3,500	5,49		
148										Տախտակ	մ³	0,04	6,39	127,830	5,36		
149		ամրան 6Φ A-Ic	տ	0,3379	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,34	345,8	396,31	396,31	133,91
150		ամրան 8Φ A-Ic		0,8367	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	2,00	1,67	433,330	993,17	993,17	830,98
151		ամրան 10Φ A500C	տ	11,50	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	11,50	414,593	475,11	475,11	5463,54
152		ամրան 12Φ A500C	տ	6,6787	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	6,68	381,250	436,90	436,90	2917,93
153		Ընդամենը															20822,79
154		*Միջնորմների իրականացում*															
155	8--169	Միջնորմի իրականացում 100մմ հաստ. միջնորմային սալով	մ²	63,9	0,54	0,0644	1,0	1,16	0,21						3,57	4,95	316,02
156										Բետոն	մ³	0,02	1,28	32,178	0,74		
157										Ամրան	տ	0,00	0,13	454,167	1,04		
158										Միջնորմայի ն բլոկներ	հատ	12,50	798,75	0,13	1,79		
159	8--140	Միջնորմի իրականացում 200մմ հաստ. պենզաբլոկով	մ³	117,1	1,59	0,92	3,4	3,42	3,06						15,44	21,92	2566,55
160										Ցեմ.շաղախ	մ³	0,11	12,88	31,00	3,91		
161										Միջնորմայի ն բլոկներ	մ³	0,92	107,73	10,94	11,53		
162	8-150	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15դասի	մ³	20,200	0,65	0,3	1,2	1,40	1,00	Թեթև բետոն	մ³	1,02	0,00	27,00	31,56	33,96	685,93
163		ամրան 6A-Ic	տն	0,0036	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,00	345,8	396,31	396,31	1,43
164		ամրան 8A-Ic	տն	0,04	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	20,20	345,833	396,31	396,31	15,85
165		ամրան 12A500C	տն	0,956	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,00	433,330	496,58	496,58	474,73
166		Մետաղական ցանց ամրան 6ΦA-Ic	տ	0,7728						մետաղակա ն ցանց	տ	1,00	0,04	454,167	520,46	520,46	402,21
167	6--83	ներդիր մաս	տ	0,637	124,00	1,4	2,1	266,92	4,66	ներդիր մաս	տն	1,00	0,96	482,00	552,36	823,94	524,52

168	6--170	Ե/բարավոր իրականացում բետոն B15	$մ^3$	2,87	7,85	1,12	13,5	16,90	3,72						50,70	71,32	204,69
169										Բետոն	$մ^3$	1,02	2,91	29,806	34,67		
170										Վահան	$մ^2$	2,90	8,32	3,50	11,63		
171										Տախտակ	$մ^3$	0,01	0,04	127,08	2,11		
172										Էլեկտրոդ	տ	0,0023	0,01	867,00	2,29		
173		ամրան 6ՓA-Ic	տ	0,086	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,09	345,8	396,31	396,31	34,08
174		ամրան 12ՓA500C	տ	0,2382	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,24	381,250	436,90	436,90	104,07
175		Կարանների փակում փրփրապլաստով 100մմ հաստ.	$մ^2$	18,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	փրփրապլ	$մ^2$	1,00	18,40	1,00	1,15	1,15	21,09
176		փրփրապլաստ 200մմ, L=200 480գծ	$մ^2$	96,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	փրփրապլ	$մ^2$	1,00	96,00	2,00	2,29	2,29	220,03
177		Ընդամենը															5571,20
178		***Երեսապատման սալիկների ամրակապում***															
179	7--291	Երեսապատման սալիկների ամրակապում	տ	0,7826	21,8	0	34	46,93	0,00						0,00	46,93	36,72
180		ամրան 8ՓA500C	տ	0,1548	0	0	0	0,00	0,00	ամրան	տ	1,00	0,00	433,33	496,58	496,58	76,87
181		ամրան Փ 4Bp-1	տ	0,6278	0	0	0	0,00	0,00	ամրան Փ 4Bp-1	տ	1,00	0,63	454,00	520,27	520,27	326,63
182		**Ընդամենը**															440,22
183		**Արևային մարտկոցների մետաղական կոնստրուկցիա**															
184	9--16 Կիրառ	Արևային մարտկոցների մետաղական կոնստրուկցիայի տեղադրում ներկումով	տն	0,9680	13,60	31,9	22,2	29,28	106,09						25,55	160,91	155,76
185										Պողպատե հարմարանքներ	կգ	19,00	18,39	0,48	10,49		
186										Հեղույս	կգ	11,00	10,65	1,19	15,05		
187		Կոնստրուկցիայի արժեքը	տ	0,9680	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղական կոնստրուկցիաներ	տ	1,00	0,97	482,00	552,36	552,36	534,68

188	33--82	Մետաղական հանգույցների ներկում 2 անգամի	տ	0,9680	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						9,87	13,23	12,80
										Հակակորոզիոն ների	կգ	6,90	6,68	0,80	6,33		
										Օլիֆ	կգ	3,65	3,53	0,85	3,54		
		Ընդամենը															
213		Ընդհանուրը															703,25
																	90115,75
	Սարքավորում																
	Վերադիր ծախսեր 13,3%																0,00
	Ընդամենը																**11985,39**
	Շահույթ 11%																**102101,14**
	Ընդամենը																**11231,13**
																	113332,27

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-3

Ջեռուցում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի ծածկագիրը ըստ ՀՇՓԿ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Մաքսատ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխատ. ծախս	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ըդնդհ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
1	19--5	Ջեռուցման տուրբո կաթսա ներառյալ ծխատարը 32կվտ	կ-տ	2	2,68	0,13	4,4	5,77	0,43						0,00	6,20	12,40
2		Կաթսայի արժեքը	կ-տ	2	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Կաթսայի արժեքը	կ-տ	1,00	2,00	325,00	325,00	325,00	650,00
3	18--115	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցների տեղադրում 1,08կվտ 50*50սն	Էկմ	183,0	0,22	0,03	0,38	0,47	0,10						0,00	0,57	104,92
4		Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 1,08կվտ 50*50սն	հատ	18	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ	հատ	1,00	18,00	42,36	48,54	48,54	873,80
5		Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 1,295կվտ 50*60սն	հատ	15	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ	հատ	1,00	15,00	51,99	59,58	59,58	893,70
6		Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 1,51կվտ 50*70սն	հատ	4	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ	հատ	1,00	4,00	60,62	69,47	69,47	277,88
7		Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 2,59կվտ 50*120սն	հատ	5	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ	հատ	1,00	5,00	103,00	118,03	118,03	590,17
9		Ջերմատարի շրջանառության պոմպ Н-6մ N-0,55կվտ G=3մ3/ժամ	հատ	1	7,89	0,39	13,3	16,98	1,30						0,00	18,28	18,28
10		Շրջանառության պոմպի ար Н-6մ N-0,55կվտ G=3մ3/ժամ	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Շրջանառության պոմպերի ար Н-6մ	կ-տ	1,00	1,00	36,99	36,99	36,99	36,99
11	18--186	Մետաղական կոլլեկտոր d=89*3,5մմ L-1U	հատ	2	3,18	0,51	0,3	6,85	1,70	Մետաղական կոլլեկտոր d=89*3,5մմ L-1U	հատ	1,00	2,00	3,74	4,29	12,83	25,65
12		Օդահեռացուցիրիչ d=15մմ	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Օդահեռացուցիրիչ d=15մմ	հատ	1,00	1,00	1,61	1,85	1,85	1,85
13		Ջերմամանոմետր	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ջերմամանոմետր	հատ	1,00	1,00	2,50	2,86	2,86	2,86
14	18--215	Ջրի զտիչ d=20մմ	հատ	2	0,77	0,23	1,23	1,66	0,76	Ֆիլտր	հատ	1,00	2,00	2,528	2,90	5,32	10,64
15	18--215	Ջրի զտիչ d=15մմ	հատ	2	0,77	0,23	1,23	1,66	0,76	Ֆիլտր	հատ	1,00	2,00	2,528	2,90	5,32	10,64

16		Խցափակիչ d=89*3,5մմ	հատ	4				0,00	0,00	Խցափական d=89*3,5մմ	հատ	1,00	4,00	26,80	30,71	30,71	122,85
17	16-266	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=63*8,6մմ փորձարկումով	գծ.մ	6,0	0,83	0,03	1,4	1,79	0,10	խողովակ	գծ.մ	1	6,00	4,44	5,08	6,97	41,81
18	16--265	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=50*6,9մմ փորձարկումով	գծ.մ	7,0	0,83	0,03	1,35	1,79	0,10	Պոլիպրոպիլենայ ին խողովակներ d=50x8,4մմ	գծ.մ	1,00	7,00	3,52	4,03	5,92	41,44
19	16--264	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=40*5,5մմ փորձարկումով	գծ.մ	19,0	0,96	0,02	1,56	2,07	0,07	Պոլիպրոպիլենայ ին խողովակներ d=40x6,7մմ	գծ.մ	1,00	19,00	2,24	2,57	4,70	89,30
20	16--263	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=32*4,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	133,0	0,72	0,02	1,17	1,55	0,07	Պոլիպրոպիլենայ ին խողովակներ d=32x5,4մմ	գծ.մ	1,00	133,00	1,14	1,31	2,93	389,34
21	16--262	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=25x3,25մմ փորձարկումով	գծ.մ	181,0	0,88	0,03	1,43	1,89	0,10	Պոլիպրոպիլենայ ին խողովակներ d=25x4,2մմ	գծ.մ	1,00	181,00	0,69	0,79	2,78	503,63
22	16--261	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ PN20 d=20x2,8մմ ներառյալ ձևավոր մասերը փորձարկումով	գծ.մ	76,0	1,11	0,04	1,82	2,39	0,13	Պոլիպրոպիլենայ ին խողովակներ d=20x3,4մմ	գծ.մ	1,00	76,00	0,48	0,55	3,07	233,51
23	16--134	Արույրե փականներ d=15մմ	հատ	2,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Գնդիկավոր փականներ	հատ	1,00	2,00	1,61	1,85	4,37	8,73
24	16--134	Արույրե փականներ d=20մմ	հատ	4,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Արույրե փականներ d=20մմ	հատ	1,00	4,00	2,11	2,42	4,94	19,75
25	16--134	Արույրե փականներ d=25մմ	հատ	4,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Արույրե փականներ d=25մմ	հատ	1,00	4,00	3,19	3,66	6,18	24,72
26	16--135	Արույրե փականներ d=32մմ	հատ	4,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Արույրե փականներ d=32մմ	հատ	1,00	4,00	3,50	4,01	6,53	26,13
27	16--136	Արույրե փականներ d=50մմ	հատ	2,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Արույրե փականներ d=50մմ	հատ	1,00	2,00	4,12	4,72	7,24	14,48
28	16--134	Դատարկման փականd=15մմ	հատ	2,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Դատարկման փականd=15մմ	հատ	1,00	2,00	1,61	1,85	4,37	8,73
29	16--134	Կարգավորող փականd=15մմ	հատ	42,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Կարգավորող փականd=15մմ	հատ	1,00	42,00	7,80	8,94	11,46	481,28
30	16--134	Հետադարձ գծի փականd=15մմ	հատ	42,0	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Հետադարձ գծի փականd=15մմ	հատ	1,00	42,00	1,61	1,85	4,37	183,35
31		Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=25*2,5մմ L-100մմ 2 հատ	գծ.մ	0,2	0,21	0,01	0,35	0,45	0,03	Պարկուճների	գծ.մ	1,00	0,20	0,78	0,89	1,37	0,27
32		Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=38*2,5մմ L-200մմ 4 հատ	գծ.մ	0,8	0,21	0,01	0,35	0,45	0,03	Պարկուճների	գծ.մ	1,00	0,80	1,27	1,45	1,94	1,55

33		Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=38*2,5մմ L-100մմ 6հատ	գծ.մ	0,6	0,21	0,01	0,35	0,45	0,03	Պարկուճների	գծ.մ	1,00	0,60	1,27	1,45	1,94	1,16
34		Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում d=25*2,5մմ L-400մմ 20հատ	գծ.մ	8,0	0,21	0,01	0,35	0,45	0,03	Պարկուճների	գծ.մ	1,00	8,00	0,78	0,89	1,37	10,99
35		Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում d=38*2,5մմ L-400մմ 16հատ	գծ.մ	6,4	0,21	0,01	0,35	0,45	0,03	Պարկուճների	գծ.մ	1,00	6,40	1,76	2,02	2,51	16,04
36		Պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում d=57*3մմ L-350մմ 2հատ	գծ.մ	0,7	0,27	0,03	0,4	0,58	0,10	Պարկուճների	գծ.մ	1,00	0,70	1,76	2,02	2,70	1,89
37		Ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակ d=25մմ	գծ.մ	14,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակ d=25մմ	գծ.մ	1,00	14,00	0,78	0,89	0,89	12,43
38	34--317	Լամինացված փայտատաշեղային սալերով խողովակների երեսապատման համար մետաղական կարկասի հոսանացում	$մ^2$	49,5	0,91	0,0244	1,6	1,96	0,08						0,03	2,07	102,68
39										Դյուբել	հատ	1,50	74,25	0,03	0,03		
40		Մետաղական պրոֆիլի արժեքը անկյունակ 25*25*2մմ 537մ ներլված	կգ	390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Մետաղական պրոֆիլի արժեքը	կգ	1,00	390,00	0,75	0,86	0,86	335,20
41	34--342	Մետաղական կարկասի երեսապատում լամինացված փայտատաշեղային սալերով	$մ^2$	49,5	0,49	0,0039	0,8	1,05	0,01						4,36	5,42	268,10
42										Փայտատաշեղայ ին սալ	$մ^2$	1,03	50,99	3,092	3,54		
43										Պտուտակ	հատ	20,00	990,00	0,010	0,01		
44										Ճկուն ժապավեն	գծ.մ	1,50	74,25	0,350	0,40		
45										Կարանների ժապավեն	գծ.մ	1,20	59,40	0,350	0,40		
46		Ընդամենը															6449,18

Սարքավորում	**686,99**
Վերադիր ծախսեր 13,3%	**766,37**
Ընդամենը	**7215,55**
Շահույթ 11%	**718,14**
Ընդամենը	**7933,69**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-4

Օդափոխություն

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր տրանսպորտ. ծախս	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր					Արժեքը հազ.դրամ	
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհդ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը	Միավոր	Ընդամենը
	Աշխատանքների և ծախսերի փոխադրումը														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Նկուղային հարկ															
1	20--786	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ L-2000մ^3/ժամ	կ-տ	1	31,80	5,5	54,0	68,45	18,29						0,00	86,74	86,74
2		Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ L-2000մ^3/ժամ /արժեքը/	կ-տ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Օդի ներածման ագրեգատի	կ-տ	1	1,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00
3	20--786	Կենտրոնախուզ օդափոխիչ L-2000մ^3/ժամ, P250ՊԱ	կ-տ	1	31,80	5,5	54,0	68,45	18,29						0,00	86,74	86,74
4		Կենտրոնախուզ օդափոխիչ L-2000մ^3/ժամ արժեքը P250ՊԱ	կ-տ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Կենտրոնախուզ օդափոխիչ L-2000մ^3/ժամ արժեքը	կ-տ	1	1,00	66,19	66,19	66,19	66,19
5		էլեկտրական օդափոխիչ 25կվտ	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	էլեկտրական օդափոխիչ 25կվտ	հատ	1	1,00	73,77	73,77	73,77	73,77
6		Ավտոմատ կառավարման և սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվչներով EFD50-25	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ավտոմատ կառավարման և սառեցումից պահպանվ EFD20-25	հատ	1	1,00	3,22	3,22	3,22	3,22
7	20--478	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական	հատ	1	1,16	0,06	2,0	2,50	0,20	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական	հատ	1	1,00	5,29	6,06	8,76	8,76
8	20--410	Օդահավաքիչ ճաղաշար ITA 50-25	հատ	1	1,00	0,06	1,3	2,15	0,20	Օդահավաքիչ ճաղաշար ITA 50-25	հատ	1	1,00	6,50	7,45	9,80	9,80
9	20--630	Աղմկախլացուցիչ LDR 50-25	հատ	1	0,3	0,1	0,56	0,65	0,17	Աղմկախլացուցիչ	հատ	1,000	1,00	103,18	103,18	103,99	103,99
10		Թայմեր T-120	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Թայմեր T-120	հատ	1	1,00	79,10	79,10	79,10	79,10
11	20--764	Զտիչ EU-5 BETTA /2000//5	հատ	1	2,82	0,1	4,5	6,07	0,33	Զտիչ F-5 EFD 50-25	հատ	1	1,00	108,48	108,48	114,89	114,89
12	20--764	Զտիչ EU-7 BETTA 2000/7	հատ	1	2,82	0,1	4,5	6,07	0,33	Զտիչ F-7 EFD 50-25	հատ	1	1,00	151,87	151,87	158,27	158,27
13	20--691	Ճկուն ներդիր DS 50-25	հատ	2	0,67	0,02	1,2	1,44	0,07	Ճկուն ներդի	հատ	1,000	2,00	6,62	7,59	9,10	18,19
14		Բակտռորոլոգիական Զտիչ	հատ	1	0	0,0	0,00	0,00	0,00	Բակտռորոլոգիական Զտիչ	հատ	1	1,00	30,40	30,40	30,40	30,40
15	200--116	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*250մմ 15գծ.մ	մ^2	22,5	0,67	0,04	1,2	1,44	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ^2	1	22,50	4,60	5,27	6,85	154,03
16	20--116	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*200մմ 10գծ.մ	մ^2	14	0,67	0,04	1,2	1,44	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ^2	1	14,00	4,60	5,27	6,85	95,84

17	20--116	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 300*200մմ 15գծ.մ	մ²	15	0,67	0,04	1,2	1,44	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ²	1	15,00	4,60	5,27	6,85	102,68
18	20--410	Օդափոխության ճաղաշար 300*150	հատ	15	0,84	0,06	1,3	1,81	0,20	Օդահավաքիչ ճաղաշար	հատ	1	15,00	6,50	7,45	9,46	141,85
19	20--408	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ	հատ	2	0,84	0,06	1,3	1,81	0,20	Օդահավաքիչ ճաղաշար	հատ	1	2,00	0,50	0,57	2,58	5,16
20		Ձեռքով աշխատող Ներածման օդամուղ L-2000U3/ժամ	հատ	1	0	0,0	0,00	0,00	0,00	Ձեռքով աշխատող Ներածման օդամուղ L-2000U3/ժամ	հատ	1	1,00	33,60	33,60	33,60	33,60
21	20-386	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	2	2,79	4,6	4,67	6,01	15,23	Օդի հոսքի կարգավորիճ 500*250մմ	հատ	1	2,00	152,25	152,25	173,49	346,97
22		**Օդափոխության արտածման հանակարգ**														0,00	0,00
23	20--737	Կանալային օդամուղ L2000 U3/ժամ P-250պա	կ-տ	1,0	3,58	0,1	5,94	7,71	0,40						0,00	8,11	8,11
24		Կանալային օդամուղ L2000U3/ժամ P-250պա արժեքը	կ-տ	1,0	0	0,0	0,00	0,00	0,00	Կանալային օդամուղ L2000U3/ժամ P-250պա արժեքը	կ-տ	1,000	1,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00
25	20--116	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*250մմ 12գծ.մ	մ²	18	0,67	0,04	1,2	1,44	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ²	1	18,00	4,60	5,27	6,85	123,22
26	20--116	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 300*200մմ 22գծ.մ	մ²	22	0,67	0,04	1,2	1,44	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ²	1	22,00	4,60	5,27	6,85	150,60
27	20---112	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 150*150մմ 2գծ.մ	մ²	1,2	0,56	0,04	1,2	1,21	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ²	1	1,20	3,30	3,78	5,12	6,14
28	20--407	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ	հատ	5	0,84	0,1	1,34	1,81	0,17	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ²	1	5,00	6,50	7,45	9,42	47,12
29	20--408	Օդափոխության ճաղաշար 300*150մմ	հատ	10	0,84	0,1	1,34	1,81	0,17	Օդահավաքիչ ճաղաշար 300*150մմ	հատ	1	10,00	0,50	0,57	2,55	25,47
30		Ձեռքով աշխատող արտածման օդամուղ L-2000U3/ժամ	կ-տ	1	0	0,0	0,00	0,00	0,00	Ձեռքով աշխատող արտածման օդամուղ L-2000U3/ժամ	կ-տ	1	1,00	33,60	33,60	33,60	33,60
31		Օդատարների ջերմամեկուսացում ինքնակպչուն ջերմամուսիչով	մ²	90,0	0	0	0	0,00	0,00	ինքնակպչուն ջերմամուսիչով	մ²	1	90,00	2,43	2,79	2,79	250,93
32	20-386	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	2	2,79	4,6	4,67	6,01	15,23	Օդի հոսքի կարգավորիճ 500*250մմ	հատ	1	2,00	152,25	152,25	173,49	346,97
33		**Սանհանգույցներից օդի արտածում**											0,00			0,00	0,00

34	20---113	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 150*150մմ 30գծ.մ	մ^2	18	0,88	0,04	1,54	1,89	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 200*200մմ 30գծ.մ	մ^2	1,00	18,00	3,30	3,78	5,81	104,56
35	20--407	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ 30գծ.մ	հատ	3	0,84	0,1	1,34	1,81	0,17	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ^2	1	3,00	3,30	3,78	5,76	17,27
36		1-ին և 2-րդ հարկերի օդափոխության հանակարգ														0,00	0,00
37	20--786	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ^3/ժամ N=33վտ	հատ	1,0	2,37	0,1	3,8	5,10	0,33						0,00	5,43	5,43
38		Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ^3/ժամ N=33վտ արժեքը	հատ	1,0	0	0	0	0,00	0,00	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ^3/ժամ N=33վտ արժեքը	հատ	1,00	1,00	40,75	40,75	40,75	40,75
39	20--786	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ^3/ժամ N=36վտ	հատ	2,0	2,37	0,1	3,8	5,10	0,33						0,00	5,43	10,87
40		Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ^3/ժամ N=36վտ արժեքը	հատ	2,0	0	0	0	0,00	0,00	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ^3/ժամ N=36վտ	հատ	1,00	2,00	28,50	28,50	28,50	57,00
41	20--735	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ^3/ժամ N=20վտ	հատ	3,0	2,37	0,1	3,8	5,10	0,33						0,00	5,43	16,30
42		Առանցքային օդափոխիչ L-175մ^3/ժամ N=20վտ արժեքը	հատ	3,0	0	0	0	0,00	0,00	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ^3/ժամ N=20վտ արժեքը	հատ	1,00	3,00	48,00	48,00	48,00	144,00
43	20--735	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ^3/ժամ N=18վտ	հատ	2,0	2,37	0,1	3,8	5,10	0,33						0,00	5,43	10,87
44		Առանցքային օդափոխիչ L-90մ^3/ժամ N=18վտ արժեքը	հատ	2,0	0	0	0	0,00	0,00	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ^3/ժամ N=18վտ արժեքը	հատ	1,00	2,00	25,33	25,33	25,33	50,66
45	230--534	Գկխանոց ցինկապատ թիթեղից 1300*-820*500մմ 0,9մմ 1հատ	մ^2	0,5	0,77	0,06	1,34	1,66	0,20	Գկխանոց ցինկապատ թիթեղից	մ^2	1,00	0,53	9,95	9,95	11,81	6,26
46		Պողպատե անկյունակ 20*20մմ /գլխանոցի համար/ յուղաներկումով 4,9կգ	գծ.մ	8,6	0	0	0	0,00	0,00	Պողպատե անկյունակ 20*20մմ /գլխանոցի համար/ 4,9կգ	գծ.մ	1,00	8,60	0,33	0,33	0,33	2,86
47	20-106	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ D-100մմL-45գծ.մ	մ^2	15,3	0,53	0,04	1,54	1,14	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ^2	1,00	15,30	3,75	3,75	5,02	76,87

48	20-106	Օդատար ցինկ ապատ թիթեղից 0,5մմ D-120մմ L-14գծ.մ	մ²	6,0	0,53	0,04	1,54	1,14	0,13	Օդատար ցինկապատ թիթեղից	մ²	1,00	6,00	4,75	4,75	6,02	36,14
49		Մետաղական շերտափեղկ D-100մմ	հատ	2,0	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղական շերտափեղկ D-100մմ	հատ	1,00	2,00	0,35	0,35	0,35	0,70
50		Մետաղական ցանց D-100մմ	մ²	0,11	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղական շերտափեղկ D-100մմ	մ²	1,00	0,11	0,43	0,43	0,43	0,05
51		Մետաղական ցանց D-120մմ	մ²	0,1	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղական ցանց D-100մմ	մ²	1,00	0,10	0,43	0,43	0,43	0,04
52		Դեկորատիվ շերտափեղկ 150*150մմ	հատ	20	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղական ցանց D-120մմ	հատ	1,00	20,00	1,20	1,20	1,20	24,00
53		Ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար	կգ	15	0	0	0	0,00	0,00	Դեկորատիվ շերտափեղկ 150*150մմ	կգ	1,00	15,00	0,48	0,48	0,48	7,23
54		կոմունիկացիոն տուփերի հիմնակմախքը/պատրաստում	մ²	12,5	0,91	0,0244	1,6	1,96	0,08						2,07	4,11	51,42
55										Մետաղական պրոֆիլներ	գծ.մ	2,70	33,75	0,75	2,03		
56										Դյուբել	կգ	0,05	0,63	0,97	0,05		
57		կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում 58ՈՍՈՈՉցվ գիպսաստվարաթղթից	մ²	12,5	0,49	0,0039	0,8	1,05	0,01						2,08	3,14	39,20
										Գիպսաստվարաթուղթ	մ²	1,03	12,88	1,628	1,68		
										Պտուտակտ25մմ	հատ	20,00	250,00	0,020	0,40		
		Ընդամենը															6350,86

Սարքավորում	4225,19
Վերադիր ծախսեր 13,3%	282,71
Ընդամենը	6633,57
Շահույթ 11%	264,92
Ընդամենը	6898,49

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-5

Ներքին սառը ջրամատակարարում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Տաֆատ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհդ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		**Սանտեխնիկականաշխատանքներ**															

2	16--265	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=50*4,4մմ,փորձարկումով	գմ	5	0,96	0,02	1,56	2,07	0,07	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	5,00	1,62	1,85	3,98	19,92
3	16--264	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, ,փորձարկումով	գմ	32	0,96	0,02	1,56	2,07	0,07	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	32,00	1,18	1,35	3,48	111,42
4	16--262	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, ,փորձարկումով	գմ	9	0,88	0,03	1,43	1,89	0,10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	9,00	0,63	0,73	2,72	24,49
5	16--261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով	գմ	40	1,11	0,04	1,82	2,39	0,13	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	40,00	0,34	0,39	2,91	116,44
6	16--261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով	գմ	63	1,11	0,04	1,82	2,39	0,13	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	63,00	0,26	0,29	2,82	177,39
7		Անկյունակ d=15մմ,	հատ	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	29,00	0,04	0,05	0,05	1,43
8		Անկյունակ d=20մմ,	հատ	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	14,00	0,07	0,07	0,07	1,04
9		Անկյունակ d=25մմ,	հատ	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	3,00	0,07	0,07	0,07	0,22
10		Անկյունակ d=32մմ,	հատ	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	4,00	0,07	0,07	0,07	0,30
11		Անկյունակ d=40մմ,	հատ	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	3,00	0,04	0,05	0,05	0,14
12		Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ,	հատ	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	6,00	0,066	0,08	0,08	0,45
13		Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ,	հատ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	2,00	0,066	0,08	0,08	0,15
14		Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ,	հատ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	2,00	0,066	0,08	0,08	0,15
15		Եռաբաշխիկ d=25*15*25մմ,	հատ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	2,00	0,083	0,10	0,10	0,19
16		Եռաբաշխիկ d=25*25*20մմ,	հատ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	1,00	0,083	0,10	0,10	0,10
17		Անցում 25*20մմ	հատ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անցում	հատ	1,00	2,00	0,072	0,08	0,08	0,17
18		Անցում 25*15մ	հատ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անցում	հատ	1,00	1,00	0,072	0,08	0,08	0,08
19		Անցում 20*15մ	հատ	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անցում	հատ	1,00	8,00	0,072	0,08	0,08	0,66
20	17--52	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	15	0,51	0,01	0,8	1,10	0,03	Լվացարանի խառնարան	հատ	1	15,00	5,14	5,89	7,02	105,30
21	17--52	Խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5	0,51	0,01	0,8	1,10	0,03	Լվացարանի խառնարան	հատ	1	5,00	5,14	5,89	7,02	35,10
22	17--52	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5	0,51	0,01	0,8	1,10	0,03	Լվացարանի խառնարան	հատ	1	5,00	9,86	11,30	12,43	62,16
23		Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	32	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ճկուն խողովակների	հատ	1	32,00	0,80	0,92	0,92	29,34
24	16--134	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	17	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	17,00	1,61	1,85	4,37	74,23
25	16--134	Փական գնդային dy=20մմ	հատ	7	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	7,00	2,11	2,42	4,94	34,58
26	16--134	Փական գնդային dy=25մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	1,00	3,19	3,66	6,18	6,18
27	16--135	Փական գնդային dy=32մմ	հատ	2	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	2,00	3,25	3,72	6,24	12,49
28	16--134	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	21	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	21,00	1,61	1,85	4,37	91,70

29	22--312	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	գմ	149	0,03	0	0,1	0,06	0,00	Ջուր	մ³	0,03	4,63	0,180	0,21	0,27	40,29
30		Ընդամենը															946,11
31		**Շինարարական աշխատանքներ**															
32	16--71	Անցքում պողպատե պատյանի Φ159*4մմ, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ	գծ.մ	0,70	0,41	0,74	0,09	0,88	2,46	Խողովակ	գծ.մ	1,00	0,70	7,80	8,94	12,28	8,60
33	15--613	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ²	0,44	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						2,98	3,44	1,51
34										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,11	1,25	1,43		
35										Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,69		
36										Օլիֆ	կգ	0,03	0,01	0,75	0,86		
37		Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	գծ.մ	110	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Խողովակների ջերմամեկուսիչ	գծ.մ	1,00	110,00	0,30	0,34	0,34	37,82
38		Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ³	0,017	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ³	1,00	0,02	15,00	17,19	17,19	0,29
39	46--73	Խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ³	0,07	38,70	1,1	74,2	83,31	3,66						32,83	119,80	8,39
										Բետոն	մ³	1,04	0,07	28,08	32,18		
										Մեխ	կգ	5,90	0,40	0,57	0,65		
										Չորսու	մ³	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Ընդամենը															56,61
		Ընդամենը															**1002,72**

Սարքավորում		**0,00**
Վերադիր ծախսեր 13,3%		**133,36**
Ընդամենը		**1136,08**
Շահույթ 11%		**124,97**
Ընդամենը		**1261,05**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-6

Ներքին տաք ջրամատակարարում

	անք համարի		ավոր	ն	Միավորի արժեքը 1984թ գներով	ին ան.	Միավոր արժեքը հազ.դրամ	Նյութեր	Արժեքը հազ.դրամ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Տվյալ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Միտումի աշխ.տ.մ/ժամ	Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
1		**Սանտեխնիկականաշխատանքներ**															
2	16--262	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, ,փորձարկումով	գմ	9	0,88	0,03	1,43	1,89	0,10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	9,00	1,12	1,28	3,28	29,49
3	16--261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով	գմ	30	1,11	0,04	1,82	2,39	0,13	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	30,00	0,66	0,76	3,28	98,36
4	16--261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով	գմ	103	1,11	0,04	1,82	2,39	0,13	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	103,00	0,41	0,47	2,99	308,32
5		Անկյունակ d=15մմ,	հատ	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	38,00	0,04	0,05	0,05	1,87
6		Անկյունակ d=20մմ,	հատ	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	14,00	0,07	0,07	0,07	1,04
7		Անկյունակ d=25մմ,	հատ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	2,00	0,07	0,07	0,07	0,15
8		Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ,	հատ	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	6,00	0,066	0,08	0,08	0,45
9		Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ,	հատ	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	2,00	0,066	0,08	0,08	0,15
10		Անցում 20*15մ	հատ	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անցում	հատ	1,00	8,00	0,072	0,08	0,08	0,66
11		Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	20	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ճկուն խողովակների	հատ	1	20,00	0,80	0,92	0,92	18,34
12	16--134	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	1,00	1,61	1,85	4,37	4,37
13	16--134	Փական գնդային dy=20մմ	հատ	3	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	3,00	2,11	2,42	4,94	14,82
14	16--134	Փական գնդային dy=25մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	1,00	3,19	3,66	6,18	6,18
15	16--134	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	21	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	21,00	1,61	1,85	4,37	91,70
16	22--312	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	գմ	142	0,03	0	0,1	0,06	0,00	Ջուր	$մ^3$	0,03	4,42	0,180	0,21	0,27	38,40
17		Ընդամենը															614,30
18		**Շինարարական աշխատանքներ**															
19		Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	գծ.մ	110	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Խողովակների ջերմամեկուսիչ	գծ.մ	1,00	110,00	0,30	0,34	0,34	37,82
20		Ընդամենը															37,82
21		**Ընդամենը**															**652,12**

Սարքավորում	**0,00**
Վերադիր ծախսեր 13,3%	**86,73**

Ընդամենը		738,85
Շահույթ 11%		81,27
Ընդամենը		820,12

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-7

Ներքին սառը ջրամատակարարում /ներդաշնակեցված/

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Տարածք	Միավորի		Միավոր աշխատատարության ծախսեր	Միավոր արժեքը		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		**Սանտեխնիկականաշխատանքներ**															
2	16--40	Պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում d=50մմ,փ	գմ	4	0	0	0	0,58	0,10	խողովակ	գծ.մ	1	4,00	1,33	1,53	2,21	8,83
3	16--261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, ,փորձարկումով	գմ	10	1,11	0,04	1,82	2,39	0,13	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	10,00	0,34	0,39	2,91	29,11
4	16--261	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, ,փորձարկումով	գմ	14	1,11	0,04	1,82	2,39	0,13	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	14,00	0,26	0,29	2,82	39,42
5		Անկյունակ d=15մմ,	հատ	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	10,00	0,04	0,05	0,05	0,49
6		Անկյունակ d=25մմ,	հատ	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1,00	3,00	0,07	0,07	0,07	0,22
7		Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ,	հատ	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	4,00	0,066	0,08	0,08	0,30
8		Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ,	հատ	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	3,00	0,066	0,08	0,08	0,23
9		Եռաբաշխիկ d=20*25*15մմ,	հատ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ	հատ	1,00	1,00	0,083	0,10	0,10	0,10
10		Պողպատե անցում50*25մմ	հատ	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Պողպատե անցում50*25մմ	հատ	1,00	1,00	1,931	2,21	2,21	2,21
11		Անցում 20*15մ	հատ	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Անցում	հատ	1,00	3,00	0,072	0,08	0,08	0,25
12	17--52	Լվացարանների ծորակ	հատ	5	0,51	0,01	0,8	1,10	0,03	Լվացարանի խառնարան	հատ	1	5,00	4,03	4,62	5,75	28,74
13		Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ	հատ	10	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ճկուն խողովակների	հատ	1	10,00	0,80	0,92	0,92	9,17
14	16--134	Փական գնդային dy=15մմ	հատ	5	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	5,00	1,61	1,85	4,37	21,83
15	16--134	Փական գնդային dy=25մմ	հատ	2	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	2,00	3,19	3,66	6,18	12,36
16	16--134	Փական անկյունային dy=15մմ	հատ	5	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	5,00	1,61	1,85	4,37	21,83
17	16--134	Հետադարձ փական dy=25մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	1	2,79	3,20	5,72	5,72

18	18--186	Պոմպային տեղակայանք /ղեկավարման բլոկով, ճնշման ռելեյով և ճնշումային հիդրոբաքով.Q=2մ3/ժ H=15մ/	կ-տ	1	7,89	0,39	13,3	16,98	1,30						0,00	18,28	18,28
19		Պոմպի արժեքը	կ-տ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պոմպի արժեքը	կ-տ	1	1,00	200,42	200,42	200,42	200,42
20	22--312	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	գմ	28	0,03	0	0,1	0,06	0,00	Ջուր	մ^3	0,03	0,87	0,180	0,21	0,27	7,57
21		Ընդամենը															398,25
22		**Շինարարական աշխատանքներ**															
23	18--145	Ջրի բաք չժանգոտվող պողպատից 2*1,7*1,9մ 4մմ հաստ, ներքին կոշտության կողերով	հատ	1	7,91	0,75	13,8	17,03	2,49	Ջրի բաք չժանգոտվող պողպատից	հատ	1,00	1,00	440,00	504,23	523,75	523,75
24	26--16	Բաքի ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով	մ^3	1,05	8,37	0,17	13,8	18,02	0,57						10,88	29,46	30,94
25										Հ/բամբակ	մ^3	1,03	1,1	8,50	9,74		
26										Ժապավեն	կգ	10,60	11,1	0,40	0,46		
27										Մետ. լար	կգ	1,00	1,1	0,60	0,68		
28		Լողանային փական	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Լողանային փական	հատ	1,00	0,0	3,00	3,44	3,44	3,44
29		Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	գծ.մ	28	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Խողովակների ջերմամեկուսիչ	գծ.մ	1,00	28,00	0,30	0,34	0,34	9,63
30		Տաշտապողպատ 16 տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	գծ.մ	4	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Տաշտապողպատ 16	գծ.մ	1,00	4,00	8,10	9,28	9,28	37,13
		Կրակմարիչ փրփրային	հատ	2	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9	հատ	1,00	2,00	12,78	14,65	14,65	29,29
32		Ընդամենը															634,17
33		**Ընդամենը**															**1032,42**

Սարքավորում		200,42
Վերադիր ծախսեր 13,3%		110,66
Ընդամենը		**1143,08**
Շահույթ 11%		103,69
Ընդամենը		**1246,77**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-8

Արևային տաք ջրամատակարարում

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի շիֆրը		Չափի միավոր	Սահմատ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
1	Շուկա	Արևային վակումային կոլեկտորներ 30 խողովակով 2,4մ²	հատ	3	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պանելային արևային մարտկոց 2մ²	հատ	1	3,00	75,46	75,46	75,46	226,38
2		Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով, V=300լ	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով, V=300լ	հատ	1	1,00	434,36	434,36	434,36	434,36
3	18--133	Ընդարձակման անոթ V=30լ	հատ	1	2,29	0,22	3,5	4,93	0,73	Ընդարձակման անոթ V=30լ	հատ	1	1,00	9,30	10,66	16,32	16,32
4	18--133	Դրենաժային բաք /չժանգոտվող պողպատից, կամ պղնձից/ V=20լ	հատ	1	2,29	0,22	3,5	4,93	0,73	Դրենաժային բաք V=20լ	հատ	1	1,00	15,00	17,19	22,85	22,85
5		Ավտոմատ խառնիչ dy20	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ավտոմատ խառնիչ dy20	հատ	1	1,00	67,64	77,51	77,51	77,51
6		Ապահովիչ փական P=6բար	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ապահովիչ փական P=6բար	հատ	1	1,00	18,87	21,62	21,62	21,62
7		Ապահովիչ փական P=3բար	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ապահովիչ փական P=3բար	հատ	1	1,00	9,43	10,81	10,81	10,81
8		Արևային կարգավորիչ (ՍՏվՑՐՏսսպՐ)	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Արևային կարգավորիչ (ՍՏվՑՐՏսսպՐ)	հատ	1	1,00	1,38	1,58	1,58	1,58
9	18--133	Շրջանառու բաք V=20լ	հատ	1	0,22	3,5	1,88	0,47	11,64	Շրջանառու բաք V=15լ	հատ	1	1,00	3,75	4,30	16,41	16,41
10	18--165	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=4մ, N=0.16-0.3կՎտ	հատ	1	7,89	0,39	13,3	16,98	1,30	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=4մ, N=0.16-0.3կՎտ	հատ	1	1,00	30,08	30,08	48,36	48,36

11	18--165	Շրջանառու պոմպ G=2000լ/ժամ, H=2.0մ	հատ	1	7,89	0,39	13,3	16,98	1,30	Շրջանառու պոմպ G=2000լ/ժամ, H=2.0մ	հատ	1	1,00	27,58	27,58	45,86	45,86
12	18-229	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ	հատ	1	0,08	0,00	0,1	0,17	0,00	Օդահեռացման փական	հատ	1,00	1,00	2,33	2,67	2,84	2,84
13	16--134	PPR փական dy20մմ	հատ	6	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	6,00	2,04	2,34	4,86	29,16
14	16--134	PPR հետադարձ փական dy20մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	1,00	1,81	2,07	4,59	4,59
15	16--134	PPR դատարկման փական dy15մմ	հատ	3	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	3,00	2,78	3,18	5,70	17,11
16		Պղնձե խողովակներ Ø22մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	գծ.մ	12,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Պղնձե խողովակներ Ø22մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	գծ.մ	1	12,00	3,53	4,05	4,05	48,56
17	16--263	Պոլիպրոպիլենային ջերմադիմացկուն խողովակներ d=25x3.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը	գծ.մ	30,0	0,88	0,03	1,43	1,89	0,10	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ	գծ.մ	1,00	30,00	0,93	1,07	3,06	91,90
18		UPS 0,8-1,0 կՎտ	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	UPS 0,8-1,0 կՎտ	հատ	1,00	1,00	90,58	90,58	90,58	90,58
19		Ռետինե ջերմամեկուսիչ d=32մմ պղնձե և պոլիպրոպիլենային խողովակները ջերմամեկուսացնելու համար	գծ.մ	42,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ռետինե ջերմամեկու	գծ.մ	1	42,00	0,30	0,30	0,30	12,60
20	22--312	Համակարգի լվացում և փորձարկում	գծ.մ	42,0	0,03	0	0,1	0,06	0,00	Ջուր	$մ^3$	0,03	1,31	0,180	0,18	0,24	10,25
		Հակասառեցուցիչ հեղուկ (անտիֆրիզ)	լ	42,0	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Հակասառեցուցիչ հեղուկ (անտիֆրիզ)	լ	1	42,00	0,45	0,45	0,45	19,03
		Ընդամենը															1248,69

Սարքավորում	600,40
Վերադիր ծախսեր 13,3%	86,22
Ընդամենը	1334,91
Շահույթ 11%	80,80
Ընդամենը	1415,71

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-9

Ներքին ջրհոս /ապաստարան/

	ըվ		ը		Միավորի		Միավոր արժեքը	Նյութեր	Արժեքը հազ.դրամ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի համարները ՀՀՇ-ների	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Տոհմ	Միավոր աշխ. տոհմ/մարդ/ժամ													
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ըդնդի ծավալը	Միավոր արժ. հագ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հագ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	16--105	Պողպատե պատյան D=150*4մմ	գծ.մ	0,7	1,44	0,28	2,3	3,10	0,93	Խողովակ	գծ.մ	1,00	5,00	7,80	8,94	12,97	9,08	
2		Խցափակում պատյանի և խոցովակի միջև առանձգական նյութով	մ³	0,012	0,00	0	0,0	0,00	0,00	առանձգական նյութով	մ³	1	0,70	15,00	17,19	17,19	0,21	
3	15--613	Պատյանի յուղաներկում ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	մ²	0,26	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						3,09	3,55	0,92	
4										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,06	1,25	1,43			
5										Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,69			
6										Օլիֆ	կգ	0,03	0,01	0,85	0,97			
	46--73	Անցքերի Խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ³	0,04	38,70	1,1	74,2	83,31	3,66						32,83	119,80	4,79	
										Բետոն	մ³	1,04	0,04	28,08	32,18			
										Մեխ	կգ	5,90	0,40	0,57	0,65			
										Չորսու	մ³	0,00	0,00	0,00	0,00			
7																		
8	16---33	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձաչկումով	գմ	17	0,38	0	0,6	0,82	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	17,00	0,38	0,44	1,26	21,37	
9	16---33	Պոլիէտիլենե խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձաչկումով	գմ	20	0,38	0	0,6	0,82	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	20,00	0,46	0,53	1,34	26,88	
10		Սուզապոմպ CC-7 Q=1,23-2,7լ/վրկ H-4,3մ N=2.6-3.7կՎտ n= 3356պտ/րոպե	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Սուզապոմպ SS-7 Q-1,23-2,7լ/վրկ H-4,3մ N-3356պտ/րոպպե	հատ	1	1,00	207,37	207,37	207,37	207,37	
11	16--135	Հետադարձ փական d=50մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Հետադարձ փական	հատ	1	1	5,83	6,68	9,20	9,20	
12	16--135	Սողնակ d=50մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Սողնակ	հատ	1	1	10,83	12,41	14,93	14,93	
13	17--36	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	3	0,29	0,02	0,5	0,62	0,07	Նիկելապատ հոսակների D=50մմ	հատ	1,00	3	3,47	3,98	4,67	14,01	
14		Թեք եռաբաշխիչ D=50*50*50մմ	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Թեք եռաբաշխիչ D=50*50*50մմ	հատ	1,00	1	0,22	0,25	0,25	0,25	

15		Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	3	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	1,00	3	0,29	0,33	0,33	1,00
16		Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	4	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	1,00	4	0,12	0,13	0,13	0,54
17		Խամութներ Խողովակների ամրացման համար	կգ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Խողովակների ամրացման համար	կգ	1,00	1	0,48	0,55	0,55	0,55
18		Ինքնապարուրվող պտուտակներ	հատ	10	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ինքնապարուրվող պտուտակներ	հատ	1,00	10	0,15	0,17	0,17	1,72
19	15--613	Մետաղական տարրերի յներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	մ²	0,5	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						2,98	3,44	1,72
20										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,12	1,25	1,43		
21										Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,69		
22										Օլիֆ	կգ	0,03	0,01	0,75	0,86		
	16--220	Համակարգի փորձարկում	գմ	37,0	0,04	0	0,1	0,08	0,00	Ջուր	մ³	0,10	3,70	0,18	0,21	0,29	10,60
23		Ընդամենը															325,15
26																	

Սարքավորում		**207,37**
Վերադիր ծախսեր 13,3%		**15,66**
Ընդամենը		**340,81**
Շահույթ 11%		**14,68**
Ընդամենը		**355,49**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-10

Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Տարած	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր տուր.աշխ. ծախս/մ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Տարած քանակ	Նյութի ըղնդի ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
1		**Սան.տեխնիկական աշխատանքներ**															
2	16--73	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=275*4մմ, L=0.7մ	գմ	0,7	1,24	0,23	2,05	2,67	0,76	Խողովակ	գծ.մ	1,00	0,70	14,48	16,60	20,03	14,02
3	15--513	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ²	0,44	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						0,37	0,84	0,37
4										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,11	1,25	0,35		
5										Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,00		

6										Օլիֆ	կգ	0,03	0,01	0,75	0,02		
7		Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ³	0,02	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ³	1,00	0,02	15,00	17,19	17,19	0,34
8	46-73	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ³	0,07	38,70	1,1	74,2	83,31	3,66						36,74	123,71	8,66
9										Բետոն	մ³	1,04	0,07	28,08	33,47		
10										Մեխ	կգ	5,90	0,40	0,40	2,70		
11										Չորսու	մ³	0,00	0,00	127,08	0,57		
12	17--22	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կ-տ	2	1,37	0,07	2,2	2,95	0,23	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կոմպլ.	1,00	0,00	13,03	14,93	18,11	36,22
13	17--22	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	13	1,37	0,07	2,2	2,95	0,23	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կոմպլ.	1,00	0,00	20,00	22,92	26,10	339,32
14	17--62	Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակաոիկով, ճկուն միացումով	կ-տ	1	1,86	0,14	3,0	4,00	0,47	Զուգարանակոնքցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	հատ	1,00	0,00	35,28	40,43	44,90	44,90
15	17--62	Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակաոիկով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	11	1,86	0,14	3,0	4,00	0,47	Զուգարանակոնքցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով (մանկական)	հատ	1,00	2,00	25,05	28,71	33,18	364,99
16	17--87	Երկտեղ պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և չժանգոտվող պողպատից	կ-տ	5	1,14	0,05	1,8	2,45	0,17	Երկտեղ պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և չժանգոտվող պողպատից	կ-տ	1,00	13,00	25,00	28,65	31,27	156,35

17	17--32	Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	2	0,96	0	2	2,07	0,50	Տաշտակների / տակդիր / կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից , ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	1	1,00	30,00	34,38	36,94	73,89
18	17--32	Նույնը մանկական	կ-տ	3	0,96	0	2	2,07	0,50	Նույնը մանկական	կ-տ	1	11,00	20,00	22,92	25,48	76,45
19	17--36	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	8	0,29	0,02	0,5	0,62	0,07	Նիկելապատ հոսակների D=50մմ	հատ	1,00	5,00	3,47	3,98	4,67	37,36
20		Լվածքի մեքենա	հատ	2	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Լվածքիմեքենա	հատ	1,00	2,00	250,00	250,00	250,00	500,00
21		Ստուգիչ D=110մմ	հատ	6	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ստուգիչ D=110մմ	հատ	1,00	3,00	0,97	1,11	1,11	6,66
22		Ստուգիչ D=50մմ	հատ	2	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ստուգիչ D=50մմ	հատ	1,00	8,00	0,75	0,86	0,86	1,72
23		Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	4	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	1,00	2,00	0,52	0,60	0,60	2,39
24		Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	12	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	1,00	6,00	0,52	0,60	0,60	7,16
25		Եռաբաշխիկ 110*50 ուղիղ	հատ	5	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	1,00	0,45	0,45	0,52	0,52	2,58
26		Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	6	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	1,00	0,45	0,45	0,52	0,52	3,09
27		Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ	հատ	14	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ	հատ	1,00	0,45	0,20	0,23	0,23	3,18
28		Եռաբաշխիկ 50*50 թեք	հատ	3	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ 50*50 թեք	հատ	1,00	0,45	0,20	0,23	0,23	0,68
29	16---34	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով,	գմ	45	0,37	0,01	0,6	0,80	0,03	Խողովակ	գծ.մ	1,00	3,00	0,94	1,07	1,90	85,71
30	16--33	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, ն	գմ	21	0,38	0	0,6	0,82	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	45,00	0,49	0,56	1,38	29,02
31		Պլաստմասե դռնակ ստուգիչների համար 300*300մմ	հատ	8	0	0	0,0	0,00	0,00	Պլաստմասե դռնակ	հատ	1,00	21,00	4,05	4,64	4,64	37,13
32		Անցում D=100*50մմ	հատ	4	0	0	0	0,00	0,00	Անցում D=100*50մմ	հատ	1	8,00	0,21	0,24	0,24	0,95
33		Անկյունակ D=110մմ 90	հատ	5	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	4,00	0,29	0,33	0,33	1,67

34		Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	13	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	5,00	0,12	0,13	0,13	1,74
35		Անցում D=100մմ 45	հատ	3	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	13,00	0,29	0,33	0,33	1,00
36		Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	23	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	3,00	0,12	0,13	0,13	3,08
37		Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	5	0	0	0	0,00	0,00	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1	23,00	0,48	0,55	0,55	2,76
38		Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm	հատ	20	0	0	0	0,00	0,00	Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm	հատ	1	5,00	0,15	0,17	0,17	3,44
39	15--613	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ^2	2	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						0,37	0,84	1,67
40										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,49	1,25	0,35		
41										Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,00	-	
42										Օլիֆ	կգ	0,03	0,05	0,75	0,02		
43	16--220	Չամակարգի փորձարկում	գմ	66,0	0,04	0	0,1	0,08	0,00	Ջուր	մ^3	0,10	#N/A	0,18	0,02	0,10	6,66
		Ընդամենը															1855,17

Սարքավորում		**500,00**
Վերադիր ծախսեր 13,3%		**180,24**
Ընդամենը		**2035,40**
Շահույթ 11%		**168,89**
Ընդամենը		**2204,30**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-11

Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց /ապաստարանն/

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Մաֆատ	Միավորի		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդդի ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
1		**Սան.տեխնիկական աշխատանքներ**															
2	16--71	Անցքում պողպատե պատյանի Φ159*4մմ, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ	գծ.մ	0,70	0,41	0,74	0,09	0,88	2,46	Խողովակ	գծ.մ	1,00	0,70	7,80	8,94	12,28	8,60
3	15--513	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ^2	0,26	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						2,98	3,44	0,89
4										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,06	1,25	1,43		
5										Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,69		
6										Օլիֆ	կգ	0,03	0,01	0,75	0,86		

7		Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ³	0,012	0,00	0	0,0			Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ³	1,00	0,01	15,00	17,19	17,19	0,21
8	46-73	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով	մ³	0,04	38,70	1,1	74,2	83,31	3,66						178,27	265,24	10,61
9										Բետոն	մ³	1,04	0,04	28,08	32,18		
10										Մեխ	կգ	5,90	0,40	0,40	0,46		
11										Չորսու	մ³	0,00	0,00	127,08	145,63		
12	17--22	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կ-տ	2	1,37	0,07	2,2	2,95	0,23	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կոմպլ.	1,00	2,00	13,03	14,93	18,11	36,22
13	17--22	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	3	1,37	0,07	2,2	2,95	0,23	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կոմպլ.	1,00	3,00	20,00	22,92	26,10	78,30
14	17--62	Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով	կ-տ	2	1,86	0,14	3,0	4,00	0,47	Զուգարանակոնքցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	հատ	1,00	2,00	35,28	40,43	44,90	89,79
15	17--62	Զուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	3	1,86	0,14	3,0	4,00	0,47	Զուգարանակոնքցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով (մանկական)	հատ	1,00	3,00	25,05	28,71	33,18	99,54
16		Տակառիկ պոմպ Sololift 2CWC3 Q-1,6լ/վրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպպե	կ-տ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Տակառիկ պոմպ Sololift 2CWC3 Q-1,6լ/վրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպպե	կ-տ	1,00	1,00	425,25	425,25	425,25	425,25

17	16---34	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով,	գմ	22	0,37	0,01	0,6	0,80	0,03	Խողովակ	գծ.մ	1,00	22,00	0,94	1,07	1,90	41,90
18	16--33	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, և	գմ	5	0,38	0	0,6	0,82	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	5,00	0,49	0,56	1,38	6,91
19	16--33	Պոլիէտիլենե խողովակների տեղադրում Φ50/63*5,8մմ,	գմ	17	0,38	0	0,6	0,82	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	17,00	1,25	1,43	2,25	38,30
20		Պլաստմասե ստուգատեղ D=110մմ	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Պլաստմասե ստուգատեղ	հատ	1	1,00	0,68	0,78	0,78	0,78
21		Պլաստմասե մաքրիչ D=110մմ	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Պլաստմասե ստուգատեղ	հատ	1	1,00	0,68	0,78	0,78	0,78
22		Անկյունակ D=110մմ 90	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	1,00	0,29	0,33	0,33	0,33
23		Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	2	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	2,00	0,12	0,13	0,13	0,27
24		Անցում D=100մմ 45	հատ	3	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	3,00	0,29	0,33	0,33	1,00
25		Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	4	0	0	0	0,00	0,00	Անկյունակ	հատ	1	4,00	0,12	0,13	0,13	0,54
26		Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ 110*110	հատ	1,00	1,00	0,52	0,60	0,60	0,60
27		Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	7	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ թեք 110*110	հատ	1,00	7,00	0,52	0,60	0,60	4,18
28		Եռաբաշխիկ 110*50թեք	հատ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ թեք 110*50	հատ	1,00	0,45	0,45	0,52	0,52	0,52
29		Եռաբաշխիկ 50*50 թեք	հատ	3	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ	հատ	1,00	0,45	0,20	0,23	0,23	0,68
30		Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	2	0	0	0	0,00	0,00	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1	0,45	0,48	0,55	0,55	1,10
31		Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm	հատ	20	0	0	0	0,00	0,00	Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm	հատ	1	0,45	0,15	0,17	0,17	3,44
32	15--613	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով	$մ^2$	1	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						2,98	3,44	3,44
33										հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,24	1,25	1,43		
34										Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,69		
35										Օլիֆ	կգ	0,03	0,03	0,75	0,86		

36		Ջուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/	հատ	5	0	0	0	0,00	0,00	Ջուգարանի թղթի կախիչի /մետաղական, նիկելապատ/	հատ	1	5	3,00	3,44	3	17
37	16--220	Համակարգի փորձարկում	գմ	44,0	0,04	0	0,1	0,08	0,00	Ջուր	$մ^3$	0,10	4,40	0,18	0,21	0,29	12,61
38		**Ընդամենը**															883,98

Սարքավորում		**425,25**
Վերադիր ծախսեր 13,3%		**61,01**
Ընդամենը		**944,99**
Շահույթ 11%		**57,17**
Ընդամենը		**1002,16**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-12

Ներքին գազամատակարարում

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի հիմք	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր ՎՈՑԱՐՈՒՈՍ						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,067 1*1,02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		**ներքին գազամատակարարում**															
2	16--36	Պողպատե գազատար խողովակ ժ=15մմ ներառյալ ճնավոր մասերը	գծ.մ	3	0,21	0,01	0,36	0,45	0,03	Խողովակ	գծ.մ	1,000	3	0,53	0,61	1,09	3,28
3	16--36	Պողպատե գազատար խողովակ ներառյալ ճնավոր մասերը ժ=32մմ	գծ.մ	1,5	0,21	0,01	0,36	0,45	0,03	Խողովակ	գծ.մ	1,000	1,5	0,53	0,61	1,09	1,64
4		Մետաղական ճկախողովակ պատյան ժ=15մմ L-0,6մ	հատ	2	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղական ճկախողովակ	հատ	1,000	2	0,80	0,92	0,92	1,83
5	16--40	Մետաղական խողովակից պատյան ժ=57*3մմ L-0,4մ 1հատ	գծ.մ	0,4	0,27	0,03	0,47	0,58	0,10	Մետաղական խողովակից	գծ.մ	1,000	0,4	1,78	2,04	2,72	1,09
6	16--103	Մետաղական խողովակից պատյան ժ=108*4 մմ L-0,4մ 2հատ	գծ.մ	0,8	0,88	0,17	1,39	1,89	0,57	Մետաղական խողովակից	գծ.մ	1,000	0,8	4,67	5,35	7,81	6,25
7	16--134	Գազի խցանային փական ժ=15մմ	հատ	2	0,97	0,13	12,36	2,09	0,43	Փական	հատ	1,00	2,00	3,33	3,82	6,34	12,68
8		Խցափակիչ ժ=38*2,5մմ	հատ	1	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Խցափակիչ ժ=38*2,5մմ	հատ	1,00	1,00	0,35	0,40	0,40	0,40

9		Ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական էլեկտրամագնիսական կափույրd=32մմ	հատ	1	0	0	3,36	0,00	0,00	կափույր	հատ	1,00	1,00	25,333	25,33	25,33	25,33
10		Ազդանշանային սարք	հատ	1	0	0	4,36	0,00	0,00	ազդանշանային սարք	հատ	1,00	1,00	40,833	40,83	40,83	40,83
11	15--614	Խողովակների ներկում 2 անգամ	$մ^2$	0,5	0,38	0,00	5,36	0,83	0,00						0,25	1,08	0,54
12										Յուղաներկ	կգ	0,24	0,12	0,83	0,23		
13										Օլիֆ	կգ	0,03	0,01	0,80	0,02		
14	19--73	Պողպատե գազատար խողովակների փչամաքրում	գծ.մ	4,5	0,25	0	9,36	0,54	0,00						0,00	0,54	2,42
15	19--73	Պողպատե գազատար խողովակների պնևմատիկ փորձարկում	գծ.մ	4,5	0,25	0	10,36	0,54	0,00						0,00	0,54	2,42
16		Ընդամենը															98,72

Սարքավորումներ		**66,166**
Վերադիր ծախսեր 13,3%		**4,33**
Ընդամենը		**103,05**
Շահույթ 11%		**4,06**
Ընդամենը		**107,11**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-13

էլեկտրատեխնիկական մաս

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		*Մոնտաժ*															
2	21--57	Փոխարկիչեռաբևեռ 160Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	1	4,41	0	7,24	9,49	0,00	Փոխարկիչեռաբևեռ 160Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	1	1,00	134,125	134,13	143,62	143,62
3	21--57	Փոխարկի չեռաբևեռ 100Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	1	4,41	0	7,24	9,49	0,00	Փոխարկիչեռաբևեռ 125Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	2	2,00	35,18	70,37	79,86	79,86

4	8--612-2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիեկտավորման համար 715*655*215	հատ	2	3,03	0,06	5,03	6,52	0,20	Պահարան դռնակով ծարաֆ	հատ	1	2,00	12	12,00	18,72	37,44
5	8--612-7	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիեկտավորման համար 300*450*128 18 տեղի համար	հատ	3	3,03	0,06	5,03	6,52	0,20	Պահարան դռնակով ծարաֆ	հատ	1	3,00	18,00	18,00	24,72	74,17
6	8--612-8	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիեկտավորման համար 450*450*128 36տեղի համար	հատ	2	3,66	0,06	6,02	7,88	0,20	Պահարան դռնակով ծարաֆ	հատ	1	2,00	36,00	36,00	44,08	88,16
7	8--612-2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիեկտավորման համար 225*210*97մմ 8տեղի համար	հատ	1	1,48	0,08	2,43	3,19	0,27	Պահարան դռնակով ծարաֆ	հատ	1	1,00	8,00	8,00	11,45	11,45
8	8--612-2	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիեկտավորման համար 6 տեղի համար	հատ	3	1,48	0,08	2,43	3,19	0,27	Պահարան դռնակով ծարաֆ	հատ	1	3,00	6,00	6,00	9,45	28,36
9	8--610-2	Արկղ ւջեցնող տրանսֆոչմատորով 025/36	հատ	1	0,94	0,03	1,6	2,02	0,10	Արկղ ւջեցնող տրանսֆոչմատ որով 025/36	հատ	1	1,00	7,50	8,59	10,72	10,72
10	8--525-2	Անջատիչ բաժանիճ 160Ա եռաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Անջատիչ բաժանիճ	հատ	1	1,00	13,24	15,18	17,42	17,42
11	8--525-2	Անջատիչ բաժանիճ 100Ա եռաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Անջատիչ բաժանիճ	հատ	1	1,00	10,34	11,85	14,09	14,09
12	8--525-2	Անջատիչ բաժանիճ 80Ա եռաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Անջատիչ բաժանիճ	հատ	1	1,00	6,62	7,58	9,82	9,82
13	8--525-2	Անջատիչ բաժանիճ 63Ա եռաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Անջատիչ բաժանիճ	հատ	1	1,00	5,21	5,97	8,21	8,21
14	8--525-2	Անջատիչ բաժանիճ 40Ա եռաբևեռ	հատ	2	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Անջատիչ բաժանիճ	հատ	1	2,00	3,31	3,79	6,03	12,06
15	8--525-2	Անջատիչ բաժանիճ 32Ա եռաբևեռ	հատ	2	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Անջատիչ բաժանիճ	հատ	1	2,00	2,65	3,03	5,27	10,54
16	8--525-2	Անջատիչ բաժանիճ 32Ա միաբևեռ	հատ	3	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Անջատիչ բաժանիճ	հատ	1	3,00	1,85	2,12	4,36	13,08
17	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա եռաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1,00	0,83	0,95	3,19	3,19
18	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	2	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2,00	3,96	4,54	6,78	13,55
19	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա եռաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1,00	3,22	3,69	5,93	5,93

20	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա եռաբևեռ	հատ	3	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	3,00	3,22	3,69	5,93	17,78
21	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաբևեռ	հատ	2	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2,00	3,22	3,69	5,93	11,85
22	8--525-1	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	5	0,9	0,005	1	1,94	0,02	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	5,00	0,83	0,95	2,90	14,52
23	8--525-1	Դիֆերեհցյալ հոսանքի երբլևեռ 25Ա	հատ	2	0,9	0,005	1	1,94	0,02	Դիֆերեհցյալ հոսանքի	հատ	1	2,00	2,43	2,78	4,74	9,47
24	8--525-1	Պաշտպանիչ անջատման սարք 32Ա ձիԿ	հատ	3	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Պաշտպանիչ անջատման սարք	հատ	1	3,00	4,50	5,16	7,40	22,19
25	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	2	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2,00	3,96	4,54	6,78	13,55
26	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա եռաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1,00	3,22	3,69	5,93	5,93
27	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա եռաբևեռ	հատ	2	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	2,00	3,22	3,69	5,93	11,85
28	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ10Ա միաբևեռ	հատ	9	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	9,00	0,83	0,95	3,19	28,72
29	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ16Ա միաբևեռ	հատ	15	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	15,00	0,83	0,95	3,19	47,86
30	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ25Ա միաբևեռ	հատ	15	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	15,00	0,83	0,95	3,19	47,86
31	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1,00	0,83	0,95	3,19	3,19
32	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաբևեռ	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1	1,00	0,83	0,95	3,19	3,19
33	8--525-2	Կոնտակտոր մոդուլային երկբեևեռ 9Ա/6Ա	հատ	3	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Կոնտակտոր մոդուլային ե	հատ	1	3,00	2,64	3,02	5,26	15,79
34	8--525-2	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբեևեռ 9Ա/9Ա	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Կոնտակտոր մոդուլային	հատ	1	1,00	3,60	4,13	6,37	6,37
35	8--525-2	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբեևեռ 65Ա/50Ա	հատ	1	1,04	0,0006	2	2,24	0,00	Կոնտակտոր մոդուլային	հատ	1	1,00	44,31	44,31	46,55	46,55
36	8--525-2	*Ղեկավարման կոճակ*	հատ	5	0	0	0	0,00	0,00	*Ղեկավարման կոճակ*	հատ	1,00	5,0	2,50	2,86	2,86	14,32
37	8--593-1	Լուսադիոդային լուսատուներ 1*36վտ	հատ	46	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	լուսադիոդայլու սատուներ	հատ	1,00	46,0	7,50	8,59	11,00	506,19
38	8--593-1	Լուսադիոդային առաստաղի լուսատուներ 1*18վտ	հատ	9	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	Լուսադիոդային լուսատուներ	հատ	1,00	9,0	4,50	5,16	7,57	68,10
39	8--593-1	Լուսադիոդային լուսատուներ սանհանգույցներում տեղադրվող 1*10վտ	հատ	17	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	Լուսադիոդային լուսատուներ	հատ	1,00	17,0	3,00	3,44	5,85	99,40
40	8--593-1	Լուսադիոդային լուսատուներ էվակուացիոն 1*15վտ	հատ	22	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	Լուսադիոդային լուսատուներ	հատ	1,00	22,0	3,50	4,01	6,42	141,25

41	8--593-1	Լուսադիոդային լուսատուներ պատի 1*14վտ	հատ	10	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	Լուսադիոդային լուսատուներ	հատ	1,00	10,0	3,50	4,01	6,42	64,20
42	8--593-2	Լուսադիոդային լուսատուներ առաստաղի 1*12վտ	հատ	28	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	Լուսադիոդային լուսատուներ	հատ	1,00	28,0	3,10	3,55	5,96	166,93
43	8--593-3	Լուսադիոդային լուսատուներ առաստաղի 1*11վտ	հատ	28	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	Լուսադիոդային լուսատուներ	հատ	1,00	28,0	3,00	3,44	5,85	163,72
44	8-591-7	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա	հատ	27	0,125	0,0002	0,22	0,27	0,00	Վարդակներ	հատ	1,00	27,0	1,42	1,62	1,89	51,10
45	8--591-7	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա	հատ	10	0,125	0,0002	0,22	0,27	0,00	վարդակներե	հատ	1	1,00	1,6	1,83	2,10	21,03
46	8--591-7	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով էլ. սալիկ	հատ	1	0,125	0,0002	0,22	0,27	0,00	Խցակի վարդակ	հատ	1	1,00	1,42	1,62	1,89	1,89
47	8--591-7	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով կափարիչով	հատ	5	0,125	0,0002	0,22	0,27	0,00	Խցակի վարդակ	հատ	1	1,00	1,42	1,62	1,89	9,46
48	8--591-7	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով երեք տեղանի 10Ա	հատ	1	0,125	0,0002	0,22	0,27	0,00	Խցակի վարդակ	հատ	1	1,00	1,80	2,06	2,33	2,33
49	8-591-2	Մեկ ստեղնավոր անջատիչներ	հատ	55	0,113	0,0005	0,083	0,24	0,00	անջատիչներ	հատ	1,00	55,0	1,00	1,15	1,39	76,50
50	8-591-2	Երկստեղնավոր անջատիչներ	հատ	7	0,113	0,0005	0,083	0,24	0,00	Անջաիչ	հատ	1,00	7,0	1,25	1,43	1,68	11,74
51		Տուփ ճյուղավորման	հատ	40	0	0	0	0,00	0,00	Տուփ ճյուղավորմա	հատ	1,00	40,0	0,15	0,17	0,17	6,88
52		Տուփ անջատւչների և վարդակների	հատ	116	0	0	0	0,00	0,00	Տուփ անջատւչներվա	հատ	1,00	116,0	0,03	0,03	0,03	3,99
53	8--148-9	ՊՎ31x1,5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	2100,0	0,0283	0	0,049	0,06	0,00	Հաղորդալար	գծ.մ	1,02	2142,0	0,08	0,09	0,15	314,48
54	8--148-9	ՊՎ31x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	750,0	0,0283	0	0,049	0,06	0,00	Հաղորդալար	գծ.մ	1,02	765,0	0,11	0,13	0,19	140,37
55	8--148-9	ՊՎ31x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	400,0	0,0283	0	0,049	0,06	0,00	Հաղորդալար	գծ.մ	1,02	408,0	0,16	0,19	0,25	100,11
56	8--148-9	ՊՎ31x25 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար	գծ.մ	20,0	0,0283	0	0,049	0,06	0,00	Հաղորդալար	գծ.մ	1,02	20,4	1,27	1,49	1,55	31,00
57	8--149-1	ВВГ 3*2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	70,0	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	71,4	0,43	0,50	0,64	45,05

58	8--149-1	ВВГ 3*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	108,0	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	110,2	0,66	0,77	0,91	98,67
59	8--149-1	ВВГ 3*70մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	3,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	3,1	10,99	12,85	12,99	38,97
60	8--149-1	ВВГ 5*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	35,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	35,7	1,15	1,34	1,49	52,06
61	8--149-1	ВВГ 5*6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	82,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	83,6	1,38	1,61	1,76	144,02
62	8--149-1	ВВГ 5*16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	35,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	35,7	4,38	5,12	5,26	184,12
63	8--149-1	ВВГ 5*25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	15,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	15,3	7,39	8,64	8,79	131,79
64	8--149-1	ВВГ 1*35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	85,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	86,7	2,55	2,98	3,12	265,34
65	8--149-1	ВВГ 4*16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	45,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	45,9	3,50	4,09	4,24	190,71
66	8--149-1	ВВГ 4*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	3,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	3,1	0,92	1,08	1,22	3,66
67		Միջպատային անցքերում տեղադրվող կոշտ խողովակ ժ-32մմ	գծ.մ	3,00	0	0	0	0,00	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,00	3,0	0,81	0,93	0,93	2,80
68		Դիզելային գեներատոր 35կՎտ 44 կվա 1600*850*1850	հատ	1,00	0	0	0	0,00	0,00	Դիզելային գեներատոր 44 կվա	հատ	1,00	1,0	920,00	920,00	920,00	920,00
69	8--472-2	Ցինկապատ շերտապողպատ 40*5մմ	գծ.մ	12	0,068	0,009	0,12	0,15	0,03	Ցինկահատ շերտապողպատ 5*40նն	գծ.մ	1,00	12,0	1,07	1,23	1,40	16,83
70	8--471-1	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ	10 հատ	0,4	4,60	0,7	9,0	9,90	2,33	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ	հատ	1,00	0,4	4,74	5,44	17,67	7,07
71	8--472-2	Շերտավոր պողպատ 4*25մմ ճյուղավորումների համար	գծ.մ	30,0	0,068	0,009	0,12	0,15	0,03	Շերտավոր պողպատ 4*25մմ ճյուղավորումների համար	գծ.մ	1,00	30,0	0,79	0,90	1,08	32,41
72		Ճկախողովակ ՊՎՍ 20	գծ.մ	1083,0	0	0	0	0,00	0,00	Ճկախողովակ ՊՎՍ 20	գծ.մ	1,00	1083,0	0,20	0,23	0,23	248,22
73		Խողովակ ՊՎՍ 100	գծ.մ	2,0	0	0	0	0,00	0,00	Ճկախողովակ ՊՎՍ 21	գծ.մ	1,00	2,0	1,50	1,72	1,72	3,44
74		Տուփախողովակ150*50	գծ.մ	10,0	0	0	0	0,00	0,00	Տուփախողովակ150*50	գծ.մ	1,00	10,0	0,73	0,83	0,83	8,34
75		Մա;ուխատար աստիճանաձև 250*50մմ	գծ.մ	40,0	0	0	0	0,00	0,00	Մա;ուխատար աստիճանած	գծ.մ	1,00	40,0	3,64	4,17	4,17	166,85

76		Մետաղական իրեր ամրակապման համար	կգ	15,0	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղական իրեր ամրակապման համար	կգ	1,00	15,0	0,48	0,55	0,55	8,29
77	1--961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4	1,1	0	2,06	2,37	0,00						0,00	2,37	9,47
78	1--968	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4,0	0,46	0	2,99	0,99	0,00						0,00	0,99	3,96
		Ընդամենը															5465,43

Սարքավորումներ		1275,62
Վերադիր ծախսեր 13,3%		557,25
Ընդամենը		6022,68
Շահույթ 11%		522,18
Ընդամենը		6544,86

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 1-14

Հրդեհային ազդարարում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի հիմքը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Մաքսաս	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տուռ. մարդ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ընդհդ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18
1		Հակահրդեհային ազդանշումների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեք/	լ-զմ	1	0	0	0	0,00	0,00	Հակահրդեհայի ն ազդանշումների պանել 2 օղակի	հատ	1,00	1,0	25,98	25,98	25,98	25,98
2	10--743-2	Հրդեհային տվիչ, ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	28	0,88	0	1,496	1,89	0,00	Հրդեհի ծխային ազդասարք	հատ	1,00	28,0	1,17	1,32	3,22	90,13
3	10--743-2	Հրդեհային տվիչ, ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք/	հատ	9	0,88	0	1,496	1,89	0,00	Հրդեհ տվիչ, ձեռնավար	հատ	1,00	9,0	1,90	2,15	4,05	36,42
4		Հերմետիկ կուտակիչային մարտկոց 24Ե, 6.5Ա	հատ	2	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Հերմետիկ կուտակիչային մարտկոց	հատ	1	2,0	45,00	50,95	50,95	101,90
5		ՍՔԲՊ 2x0.75 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	2000	0,062	0,003	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գմ	1,00	2000,0	0,09	0,10	0,25	491,82

6		911-ծառայության հետ կապի միջոց /Tandem-2M-ին /կամ համարժեքը/	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	911-ծառայության հետ կապի միջոց /Tandem-2M-ին	հատ	1,00	1,0	65,00	73,60	73,60	73,60
7	10--744-5	Շչակ	հատ	1	2,22	0	3	4,78	0,00	Շչակ	հատ	1,00	1,0	3,16	3,58	8,36	8,36
		Ընդամենը															828,21

Սարքավորում	180,98
Վերադիր ծախսեր 13,3%	86,08
Ընդամենը	914,29
Շահույթ 11%	80,66
Ընդամենը	994,96

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 3-1

Ջրամբար

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ըդնդի ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		*1. Հողային աշխատանքներ*															
2	1--1545	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով կողլից	մ³	96,0	0,005	0,119	0,010	0,01	0,40						0,00	0,41	39,04
3	1--961	III կարգի գրունտի հետմշակում ձեռքով	մ³	11,0	1,100	0,000	2,060	2,37	0,00						0,00	2,37	26,05
4	1--1635	Քանդված գրունտի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	մ³	96,0	0,000	0,003	0,000	0,00	0,01						0,00	0,01	0,80
5	1--968	Նույնը ձեռքով	մ³	11,0	0,460	0,000	0,990	0,99	0,00						0,00	0,99	10,89
6	1--1184	Բնահողի տոփանում պնևմատուփանիչներով	մ³	107,00	0,074	0,042	0,134	0,16	0,14						0,00	0,30	31,99
7		*Ընդամենը*															108,76
8		*2.Հիմքեր և պատեր*															
9	6--21 կիրառ	Խամքարբետեոնե նախապատրաստական շերտիիրականացում B15 դասի h=30սմ	մ³	10,100	1,740	0,690	3,140	3,75	2,29						31,08	37,12	374,95
10										Բետոն	մ³	0,71	7,17	29,806	24,25		
11										վահան	մ²	0,92	9,27	3,500	3,68		
12										Տպտակ	մ³	0,01	0,10	127,083	1,47		
13										Բուտաբետոն	մ³	0,44	4,44	3,330	1,68		
14	6--226	Ջրամբարի ե/բ պատերի և հարթ հատակի սալի իրականացում B25/ W 6;F150/ դասի h=30սմ	մ³	29,300	4,490	1,230	8,010	9,67	4,09						74,87	88,63	2596,88
15										Բետոն	մ³	1,02	29,74	55,000	63,97		
16										վահան	մ²	1,28	37,50	3,500	5,13		
17										Տպտակ	մ³	0,0396	1,16	127,083	5,77		

18		ամրան 6Փ A-IC	տն	0,073	0,00	0	0,0	0,00	0,00	ամրան Փ A-IC	տ	1,00	0,07	345,833	396,31	396,31	28,81
19		ամրան 12Փ A500c	տն	2,1183	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	2,12	433,330	496,58	496,58	1051,91
20															0,00		
21	6--83	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ	տն	0,02776	124,00	1,4	2,1	266,92	4,66	Մետաղակ էլեմենտ	տն	1,00	0,03	482,00	552,36	823,94	22,87
22		Մետաղական կափարիչ	տն	0,03772	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղակ ան կափարիչ	տն	1,00	0,04	482,00	552,36	552,36	20,83
23	9--118	Մետաղական մտոց կափարիչ - 0,03772տն,	տն	0,038	35,90	0,2	63,4	77,28	0,67						2,88	80,82	3,05
24										Պողպատե հարմարաքներ	կգ	5,00	0,19	0,48	2,76		
25										էլեկտրոդ	կգ	0,1200	0,00	0,87	0,12		
26		Մետաղական մտոցի արժեքը	տ	0,038	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղակ ան մտոցի արժեքը	տ	1,000	0,04	482,00	552,36	552,36	20,83
27	33--82	Մետաղական մտոցի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,038	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						9,87	13,23	0,50
28										Հակակորոզիոն ներկ	կգ	6,90	0,26	0,80	6,33		
29										Օլիֆ	կգ	3,65	0,14	0,85	3,54		
30	9--46	Մետաղական Աստիճան ՄԱ-1	տն	0,0634	13,80	32,1	22,6	29,71	106,75						18,80	155,26	9,84
31										Պողպատե հարմարաքներ	կգ	1,00	0,06	0,48	0,55		
32										Հեղուս	կգ	13,40	0,85	1,19	18,24		
33		Մետաղական Աստիճանի արժեքը	տն	0,0634	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Մետաղակ ան Աստիճանի արժեքը	տն	1,00	0,06	482,00	552,36	552,36	35,02
34	33--82	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,063	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						9,87	13,23	0,84
35										Հակակորոզիոն ներկ	կգ	6,90	0,44	0,80	6,33		
36										Օլիֆ	կգ	3,65	0,23	0,85	3,54		
37	6--359	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /երկողմանի/	տ	0,170	14,40	3,01	28,8	31,00	10,01						0,00	41,01	6,97

38		ՅՐ-1դասի ամրանի արժեքը 50*50ՎՎ	մ²	81,000	0	0	0	0,00	0,00	Յանց	մ²	1,00	81,00	3,722	4,27	4,27	345,49
39	6--247 6+--249	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 40մմ հաստ	մ²	81,000	0,93	0,73	1,5	2,00	2,43						2,14	6,57	532,09
40										Ցեմ. շաղախ	մ³	0,01	0,49	31,00	0,21		
41										Ավազ	մ³	0,10	7,82	5,83	0,65		
42										Ցեմենտ	տ	0,03	2,09	43,33	1,28		
43	8--27	Ուղղածիգ ջրամեկուսացում-քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ /արտաքին/	մ²	112,3	0,195	0,015	0,336	0,42	0,05	Բիտում	տ	0,0024	0,27	208,00	0,57	1,03	116,22
44	6--253	Ներքին մակերեսի երկաթայնացում	մ²	0,00	0,19	0,007	0,3	0,41	0,02						4,83	5,26	0,00
45										Ցեմենտ	տ	0,07	0,00	43,33	3,48		
46	8--20	Պատերի և հատակի ներկում ջրադիմացկուն ներկով/ցեմենտային հեղուկ ապակիով	մ²	81,0	0,47	0,0138	0,8	1,00	0,05						1,35	2,40	194,37
47										Ցեմ. շաղախ	մ³	0,03	2,27	31,00	0,99		
48										Հեղուկ ապակի	կգ	0,50	40,50	0,63	0,36		
49		Ընդամենը															5361,49
50		Ծածկ															
51	6--173	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B25	մ³	7,8	4,61	0,81	8,4	9,92	2,69						74,83	87,45	685,59
52										Բետոն	մ³	1,02	7,96	55,000	63,97		
53										Վահան	մ²	1,37	10,74	3,500	5,49		
54										Տախտակ	մ³	0,04	0,29	127,830	5,36		
55		ամրան 6Φ A-Ic	տ	0,052	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,05	345,8	396,31	396,31	20,78
56		ամրան 8Φ A500C		0,020	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	2,00	0,04	433,330	993,17	993,17	19,37
57		ամրան 12Φ A500C	տ	0,5344	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,53	381,250	436,90	436,90	233,48
58		ամրան 16Φ A500C	տ	0,0095	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,01	379,167	434,51	434,51	4,13
59		Ընդամենը															963,35
60		Ընդհանուրը															6433,60
	Սարքավորում																0,00
	Վերադիր ծախսեր 13,3%																855,67
	Ընդամենը																7289,26
	Շահույթ 11%																801,82
	Ընդամենը																8091,08

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

N/N	Նախա հաշվի և հաշվարկի համարը		Արժեքը հազ.դրամ				Ընդամենը հազ.դրամ
			Շին.աշխա տանքներ	Մոնտաժային աշխատանք ներ	Սարքավորում և գույք	Այլ աշխատանք ներ և ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Նախ. 3-1	Շինարարական մաս	3089,22	0,00	0,00	0,00	3089,22
3	Նախ. 3-2	Էլեկտրատեխնիկական մաս	0,00	315,43	95,00	0,00	410,43
		Ընդամենը	**3089,22**	**315,43**	**95,00**	**0,00**	**3499,64**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 3-1

Պոմպակայան

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ըդնդհ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		*1. Հողային աշխատանքներ*															
2	1--1545	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով կողլից	մ³	69,0	0,005	0,119	0,010	0,01	0,40						0,00	0,41	28,06
3	1--961	III կարգի գրունտի հետմշակում ձեռքով	մ³	8,0	1,100	0,000	2,060	2,37	0,00						0,00	2,37	18,94
4	1--1635	Քանդված գրունտի հետլիցք՝ բուլդոզերով տոփանումով	մ³	10,0	0,000	0,003	0,000	0,00	0,01						0,00	0,01	0,08
5	1--968	Նույնը ձեռքով	մ³	1,0	0,460	0,000	0,990	0,99	0,00						0,00	0,99	0,99
6	1--1184	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանիչներով	մ³	11,00	0,074	0,042	0,134	0,16	0,14						0,00	0,30	3,29
7		*Ընդամենը*						0,00	0,00								51,36
8		*2.Հիմքեր*						0,00	0,00								
9	6--1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի h=10սմ	մ³	2,5	0,70	0,26	1,4	1,51	0,86	Բետոն	մ³	1,02	2,55	28,08	32,83	35,20	87,99
10	6--22 կիրառ	Ե/բ ժապավենածև հիմքերի իրականացում ե/բետոն B15	մ³	5,2	4,91	1,06	8,54	10,57	3,53						39,60	53,70	279,21
11										Բետոն	մ³	1,015	5,28	29,806	34,67		
12										Վահան	մ²	0,70	3,66	3,500	2,82		
13										Տախտակ	մ³	0,0145	0,08	127,083	2,11		
14		ամրան 8Φ AC-1	տն	0,0948	0,00	0	0,0	0,00	0,00	ամրան Φ A500C	տ	1,0000	0,09	433,330	496,58	496,58	47,08
15		ամրան 12Φ A500C	տ	0,087	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,09	381,250	436,90	436,90	38,01

16	6--30	Բետոնե հիմքերի իրականացում սարքավորումների ոակB15	մ³	1,06	2,34	1,20	1,4								44,74	44,74	47,42
17										Բետոն	մ³	1,020	1,08	29,806	34,84		
18										Վահան	մ²	1,16	1,23	3,500	4,65		
19										Տախտակ	մ³	0,0360	0,04	127,083	5,24		
20	8--27	Հիմքերի ուղղածիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ /արտաքին/	մ²	20,7	0,195	0,015	0,336	0,42	0,05	Բիտում	տ	0,0024	0,05	208,00	0,57	1,04	21,56
21		*Ընդամենը*															521,28
22		3,Պատեր															
23	6--106	Ե/բ միջուկների իրականացում բետոն B15	մ³	1,5	7,43	3,36	13,3	15,99	11,17						55,47	82,64	123,96
24										Բետոն	մ³	1,02	1,53	29,81	34,84		
25										Վահան	մ²	2,42	3,63	3,500	9,71		
26										Տախտակ	մ³	0,0648	0,10	127,083	9,44		
27										էլեկտրոդ	տ	0,0015	0,00	867,00	1,49		
28		ամրան 6Φ AC-1	տն	0,0202	0,00	0	0,0	0,00	0,00	ամրան Φ A500C	տ	1,0000	0,02	345,833	396,31	396,31	7,99
29		ամրան 12Φ A500C	տ	0,0432	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,04	381,250	436,90	436,90	18,87
30	8--163	Պոմպակայանի պատերի իրականացում կանոնավոր տուֆ քարով b=400մմ	մ³	1,4	2,9	0,95	5,09	6,24	3,16						15,91	25,31	35,44
31										Կանոնավոր ծևի տուֆ քար	մ³	0,92	1,29	9,028	9,52		
32										Ցեմ. շաղախ	մ³	0,18	0,25	31,000	6,39		
33	6--129	Միածույլ բետոնե պատերի իրականացում B15 b=400մմ	մ³	17,2	2,57	0,66	4,7	5,53	2,19						48,53	56,26	967,64
34										Բետոն	մ³	1,02	17,54	29,81	34,42		
35										Վահան	մ²	2,42	41,62	3,500	9,59		
36										Տախտակ	մ³	0,0299	0,51	127,083	4,30		
37										Հեղյուս	տ	0,1600	2,75	1,19	0,22		
38	6--162	Ե/բ գոտի հեծանների ԳՀ-1 իրականացում բետոն B15	մ³	0,77	7,41	1,18	12,2	15,95	3,92						50,03	69,90	53,82
39										Բետոն	մ³	1,00	0,77	29,81	33,75		
40										Վահան	մ²	2,37	1,82	3,50	9,39		
41										Տախտակ	մ³	0,0267	0,02	127,08	3,84		

42										էլեկտրոդ	տ	0,0031	0,00	867,00	3,04		
43		ամրան 8Φ AC-1	տն	0,0242	0,00	0	0,0	0,00	0,00	ամրան Φ A500C	տ	1,0000	0,02	345,833	391,57	391,57	9,48
44		ամրան 12Φ A500C	տ	0,0341	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,03	381,250	431,67	431,67	14,72
45	6--168	Ե/բ գոտիՈ Գ-1 իրականացում բետոն, B15	մ^3	2	4,91	1,06	8,54	10,57	3,53						44,34	58,44	116,88
46										Բետոն	м^3	1,02	2,03	29,8	34,25		
47										Վահան	м^2	1,40	2,80	3,5	5,55		
48										Տախտակ	մ^3	0,01	0,03	127,1	2,09		
49										էլեկտրոդ	տ	0,0025	0,01	867,0	2,45		
50		ամրան 8Φ AC-1	տն	0,0234	0,00	0	0,0	0,00	0,00	ամրան Φ A500C	տ	1,0000	0,02	345,833	391,57	391,57	9,16
51		ամրան 12Φ A500C	տ	0,0444	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,04	381,250	431,67	431,67	19,17
52	8--27	Ուղղածիգ ջրամեկուսացում-քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ /արտաքին/	մ^2	72,0	0,195	0,015	0,336	0,42	0,05	Բիտում	տ	0,0024	0,17	208,00	0,57	1,03	74,51
53		Ընդամենը															1451,64
54		**Ծածկ**															
55	6--173	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B15	մ^3	1,6	4,61	0,81	8,4	9,92	2,69						44,98	57,60	92,16
56										Բետոն	մ^3	1,02	1,62	29,806	34,25		
57										Վահան	մ^2	1,37	2,19	3,500	5,43		
58										Տախտակ	մ^3	0,04	0,06	127,830	5,30		
59		ամրան 8Φ A500C		0,134	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	2,00	0,27	433,330	981,29	981,29	131,44
60		**Ընդամենը**															223,60
61		**Աստիճաններ**															
62	6--173	Ե/բ աստիճանների իրականացում B15	մ^3	1,00	4,61	0,81	8,4	9,92	2,69						45,53	58,14	58,14
63										Բետոն	մ^3	1,02	1,02	29,806	34,67		
64										Վահան	մ^2	1,37	1,37	3,500	5,49		
65										Տախտակ	մ^3	0,04	0,04	127,830	5,36		
66		ամրան 8ΦA500C	տ	0,019	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	ամրանի	տ	1,00	0,02	433,330	496,58	496,58	9,44
67		Ընդամենը															67,58
68		***Տանիք***															
69	6--86	Ցեմենտ-ավազե հարթեցնող շերտի ամրանավորում 3Վռ1 քայլը 100*100	տ	0,00	6,76	1,40	12,30	14,55	4,66						0,00	19,21	0,00

70		Ամրանացանաց 3Վռ1 քայլը 100*100	$մ^2$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ամրանացանաց 3Վռ1 քայլը 100*100	$մ^2$	1,00	0,00	0,67	0,77	0,77	0,00
71	12-299 12--300	Ցեմենտ-ավազե շերտի իրականացում 50մմ հաստ	100 $մ^2$	0,00	8,69	2,49	16,75	18,71	8,28	Ցեմենտից շաղախ	$մ^3$	5,26	0,00	31,00	186,68	213,67	0,00
72	12-289	Գոլոշամեկուսացման իրականացում իզոգամով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ	100 $մ^2$	0,00	10,70	1,30	18,90	23,03	4,32						171,36	198,71	0,00
73										Բիտումային մածուկ	տ	0,13	0,00	208,00	30,03		
74										իզոգամ Ռ	$մ^2$	111,00	0,00	1,11	141,32		
75	12-287	Ծածկի ջերմամեկուսաց խարամաբետոնով B-15/ 200-400մմ/	$մ^3$	0,00	1,28	0,56	2,54	2,76	1,86						32,18	36,80	0,00
76										Խարամաբետոն	$մ^3$	1,04	0,00	27,00	32,18		
77	11-83 11--84	Ա/բ ծածկույթի իրականացում 30մմ հաստ	$մ^3$	0,00	0,21	0,02	0,36	0,45	0,06						2,58	3,08	0,00
78										Ա/բետոն	տ	0,08	0,00	27,00	2,58		
79		Ընդամենը															0,00
80		*Կախածածկոց*															
81	9--91	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0,244	15,40	15,60	24,6	33,15	51,88	Հեղուս	կգ	0,20	0,05	1,19	0,28	85,31	20,83
82		Պողպատից էլեմենտների արժեքը	տ	0,2	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Պողպատ էլեմենտ	տ	1,00	0,17	0,48	0,55	0,55	0,09
83		Խողովակ 100*60*4մմ	գծ.մ	5,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Խողովակ 100*60*4մմ	գծ.մ	1,00	5,00	4,26	4,88	4,88	24,40
84		Խողովակ 80*80*4մմ	գծ.մ	4,1	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Խողովակ 80*80*4մմ	գծ.մ	1,00	4,12	3,68	4,22	4,22	17,40
85		Խողովակ 40*40*3մմ	գծ.մ	3,3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Խողովակ 40*40*3մմ	գծ.մ	1,00	3,32	1,69	1,94	1,94	6,45
86		Ներդիր ՆԴ-6	տ	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	Ներդիր ՆԴ-6	տ	1,00	0,04	482,00	552,36	552,36	21,21
87	33--82	Մետաղական կարկասի ներկում 2 անգամի	տ	0,2440	1,56	0,00	2,66	3,36	0,00						13,02	16,37	4,00
88										Հակակորոզիոն ների	կգ	6,90	1,68	1,25	9,88		
89										Օլիֆ	կգ	3,65	0,89	0,75	3,13		

90	9--24	Պրոֆիլավոր ցինկապատ վչաքաշի մոբտաժում	մ²	9,10	0,18	0,15	0,21	0,39	0,51						0,06	0,96	8,75
91										Մետաղական հարմարանք	կգ	0,05	0,48	0,75	0,05		
92										Հեզյուս	կգ	0,02	0,18	0,75	0,02		
93		Պրոֆիլավոր ցինկապատ վչաքաշի ծհ 40--800-0,6	մ²	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Պրոֆիլավոր ցինկապատ վչաքաշի ծհ 40--800-0,6	մ²	1,00	9,10	3,63	4,15	4,15	37,80
		Ընդամենը															140,92
		Ընդհանուրը															2456,38
	Սարքավորում																0,00
	Վերադիր ծախսեր 13,3%																326,70
	Ընդամենը																2783,08
	Շահույթ 11%																306,14
	Ընդամենը																3089,22

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ 3-1

էլեկտրատեխնիկական մաս

Պոմպակայան

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Պահարան դռնակով բոլոր սարքավորումներով	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդդի ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		*Մոնտաժ*															

2	8--612-2	Բաշխիչ պահարան IP 63 չափսը՝ 1000*800*450մմ, իր մեջ ներառված 1.1 անջատիչ - բաժանիչ 380վ, 50Ա-1հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380վ 40Ա 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ 25Ա 1 հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 220Վ 16Ա 2 հատ 1.5 Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ 16Ա 1 հատ 1.6 Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով 380Վ 10Ա 1 հատ	կ-տ	1,00	3,03	0,06	5,03	6,52	0,20	Պահարան դռնակով բոլոր սարքավորումներով	հատ	1	1,00	95	95,00	101,72	101,72
3	8--610-2	Արկղ լարումը իջեցնող տրանսֆոչմատորով 220/36	հատ	1,00	0,94	0,03	1,6	2,02	0,10	Արկղ լարումը իջեցնող տրանսֆոչմատորով 025/36	հատ	1	1,00	7,50	8,59	10,72	10,72
4	8--593-1	Լուստու ջրանթափանց շիկացման լամպով 100վտ արտաքին տեղադրման	հատ	4,00	0,319	0,518	0,57	0,69	1,72	Լուսադիոդային լուսատուներ	հատ	1,00	4,0	3,50	4,01	6,42	25,68
5	8--591-7	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով արտաքին	հատ	1	0,125	0,0002	0,22	0,27	0,00	Խցակի վարդակ	հատ	1	1,00	1,67	1,91	2,18	2,18
6	8-591-2	Մեկուտեղնավոր անջատիչ բաց տեղադրման	հատ	2	0,113	0,0005	0,0825	0,24	0,00	անջատիչներ	հատ	1,00	2,0	0,58	0,67	0,91	1,83
7		Տուփ ճյուղավորման բաց տեղադրման համար	հատ	3	0	0	0	0,00	0,00	Տուփ ճյուղավորմա	հատ	1,00	3,0	0,80	0,92	0,92	2,75
8	8--149-1	ԲԲԳ 3*1,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	50,0	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	51,0	0,29	0,34	0,49	24,29
9	8--149-1	ԲԲԳ 3*2,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	20,0	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	20,4	0,43	0,50	0,64	12,87
10	8--149-1	ԲԲԳ 5*1,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	21,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	21,4	1,15	0,43	0,57	12,00

11	8--149-1	ԲԲՐ 5*4մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	գծ.մ	11,00	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01	Մալուխ	գծ.մ	1,02	11,2	1,15	1,34	1,49	16,36
12	8--472-2	Ցինկաիատ շերտապողպատ 40*5նն	գծ.մ	33	0,068	0,009	0,12	0,15	0,03	Ցինկաիատ շերտապողպատ 5*40նն	գծ.մ	1,00	33,0	1,07	1,23	1,40	46,28
13	8--471-1	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ	10 հատ	0,3	4,60	0,7	9,0	9,90	2,33	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ	հատ	1,00	0,3	4,74	5,44	17,67	5,30
14		Ճկախողովակ ՊՎՔ20	գծ.մ	85,0	0	0	0	0,00	0,00	Ճկախողովակ	գծ.մ	1,00	85,0	0,20	0,23	0,23	19,48
15		Ճկախողովակ ՊՎՔ16	գծ.մ	16,0	0	0	0	0,00	0,00	Ճկախողովակ	գծ.մ	1,00	16,0	0,25	0,29	0,29	4,58
16		Երկաթակապ	հատ	250,0	0	0	0	0,00	0,00	Երկաթակապ	հատ	1,00	250,0	0,15	0,17	0,17	42,97
17	1--961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	5	1,1	0	2,06	2,37	0,00						0,00	2,37	11,84
18	1--968	Գրունտի եղւիցք ձեռքով	մ3	5,0	0,46	0	2,99	0,99	0,00						0,00	0,99	4,95
49		Ընդամենը															345,81

Սարքավորումներ		**95,00**
Վերադիր ծախսեր 13,3%		**33,36**
Ընդամենը		**379,17**
Շահույթ 11%		**31,26**
Ընդամենը		**410,43**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Արտ-1

Պոմպակայանի և ջրամբարի արտաքին ջուր և կոյուղի

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի հիմք	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի		Միավոր աշխ.տար. ծ/ժամ	Ընդամենը		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,057 2*1,02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		**Հողային աշխատանքներ**															
2	1-1545	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	225	0,0049	0,11909	0,00996	0,01	0,40						0,00	0,41	91,49
3	1--961	Նույնը՝ ձեռքով	մ³	25	1,1	0	2,06	2,37	0,00						0,00	2,37	59,20
4	1--968	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տոպանումով	մ³	16	0,46	0	0,99	0,99	0,00						0,00	0,99	15,84
5	1--1635	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով	մ³	144	0	0,025	0	0,00	0,08						0,00	0,08	11,97
6	1--1635	Ջրամբարի թմբապատում կողլիցի բնահողով	մ³	90	0	0,025	0	0,00	0,08						0,00	0,08	7,48
7		**Ընդամենը**						0,00	0,00								**185,99**
8		**Մոնտաժային աշխատանքներ**						0,00	0,00								
9	23--1	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազե շերտով 10սմ հաստությամբ	մ³	2	0,892	0	1,8	1,92	0,00	Ավազ	մ³	1,100	2,20	2,00	2,52	4,44	8,88
10	23--1	Ավազե պաշտպանիչ շերտ	մ³	6	0,892	0	1,8	1,92	0,00	Ավազ	մ³	1,100	6,60	2,00	2,52	4,44	26,65

11	22--68	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում Φ159*4,5	գծ.մ	29	0,25	0,11	0,6	0,54	0,37	խողովակ	գծ.մ	1,00	1,00	8,79	10,08	10,98	318,40
12	22--66	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում Φ108*4մմ	գծ.մ	16	0,22	0,04	0,35	0,47	0,13	խողովակ	գծ.մ	2,00	1,00	4,67	10,71	11,31	181,03
13	22--64	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում Φ57*3,5	գծ.մ	17	0,19	0,02	0,32	0,41	0,07	խողովակ	գծ.մ	3,00	1,00	2,10	7,21	7,68	130,58
14	22--64	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում Φ32մմ	գծ.մ	4	0,19	0,02	0,32	0,41	0,07	խողովակ	գծ.մ	4,00	1,00	1,17	5,34	5,82	23,28
15	22--64	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում Φ25մմ	գծ.մ	4	0,19	0,02	0,32	0,41	0,07	խողովակ	գծ.մ	5,00	1,00	0,91	5,23	5,71	22,83
16	22--117	Պոլիպրոպի;ենե խողովակ Φ63*5,8մմ	գծ.մ	5	0,06	0,05	0,1	0,13	0,17	Պոլիէտիլենե խողովակ	գծ.մ	1,000	5,00	1,252	1,43	1,73	8,65
17	18--186	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/	կ-տ	2	7,89	0,39	13,3	16,98	1,30				0,00		0,00	18,28	36,56

18		Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/ Q=40մ3/ժ H= 40մ արժեքը	կ-տ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ջրամատակարարման պոմպեր	կ-տ	1,000	1,00	417,34	417,34	417,34	417,34
19		Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/ Q=10մ3/ժ H= 40մ արժեքը	կ-տ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Ջրամատակարարման պոմպեր	կ-տ	1,000	1,00	104,335	104,34	104,34	104,34
20	18--186	Դրենաժային պոմպի տեղադրում /ղեկավարման բլոկով, լողային փականով 40մ3/ժամ h-10,մ	կ-տ	1	7,89	0,39	13,3	16,98	1,30						0,00	18,28	18,28
21		Դրենաժային պոմպի տեղադրում /ղեկավարման բլոկով, լողային փականով 40մ3/ժամ h-10,մ արժեքը	կ-տ	1	0,00	0	0,0	0,00	0,00	Դրենաժային պոմպի	կ-տ	1,000	1,00	121,33	121,33	121,33	121,33
22	22--372	Սողնակ Φ150մմ	հատ	3	1,58	0,122	2,78	3,40	0,41	Սողնակ Φ150մմ	հատ	1,000	3,00	65	74,49	78,29	234,88
23	22--370	Սողնակ Φ100մմ	հատ	4	0,98	0,06	1,67	2,11	0,20	Սողնակ Φ100մմ	հատ	1,000	4,00	41	46,98	49,29	197,18

24	22--368	Սողնակ Φ50մմ	հատ	6	0,59	0,02	1,01	1,27	0,07	Սողնակ Φ50մմ	հատ	1,000	6,00	25	28,65	29,99	179,91
25	16--135	Գնդիկավոր փական Φ40մմ	հատ	2	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Գնդիկավոր փական	հատ	1,000	2,00	2,25	2,58	5,10	10,20
26	16--135	Գնդիկավոր փական Φ32մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Գնդիկավոր փական	հատ	1,000	1,00	2,11	2,42	4,94	4,94
27	16--134	Գնդիկավոր փական Φ25մմ	հատ	5	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Գնդիկավոր փական	հատ	1,000	5,00	1,611	1,85	4,37	21,83
28	16--134	Լողանային փական Φ50մմ	հատ	2	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Լողանային փական	հատ	1,000	2,00	7,5	8,59	11,12	22,23
29	16--135	Հակադարձ փական Φ50մմ	հատ	2	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Հակադարձ փական Φ50մմ	հատ	1,000	2,00	4,8	5,50	8,02	16,04
30		Մեմբրանային բաք 300լ	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Մեմբրանային բաք 300լ	հատ	1,000	1,00	201,85	201,85	201,85	201,85
31		Մեմբրանային բաք 24լ	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Մեմբրանային բաք 24լ	հատ	1,000	1,00	17,617	17,62	17,62	17,62
32		Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9	հատ	1,000	1,00	12,78	14,65	14,65	14,65
33	22--433	Պողպատե կցաշուրթ Φ150մմ	հատ	3	0,62	0,58	0,91	1,33	1,93	Պողպատե կցաշուրթ	հատ	1,000	3,00	2,8	3,21	6,47	19,42
34	22--431	Պողպատե կցաշուրթ Φ100մմ	հատ	4	0,39	0,41	0,48	0,84	1,36	Պողպատե կցաշուրթ	հատ	1,000	4,00	1,5	1,72	3,92	15,69
35	22--429	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ	հատ	6	0,22	0,23	0,35	0,47	0,76	Պողպատե կցաշուրթ	հատ	1,000	6,00	0,8	0,92	2,16	12,93
36	20--696	Չևավոր մասեր	կգ	220	0,061	0,0046	0,093	0,13	0,02	Չևավոր մասեր	կգ	1,000	220,00	0,482	0,55	0,70	153,77
37	22--433	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթՖ160մմ	հատ	3	0,62	0,58	0,91	1,33	1,93	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթ	հատ	1,000	3,00	4,5	5,16	8,42	25,26

38	22--431	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթՓ110մմ	հատ	4	0,39	0,41	0,48	0,84	1,36	Պոլիէտիլենե միջադիր	հատ	1,000	4,00	2,4	2,75	4,95	19,81
39	22--429	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթՓ63մմ	հատ	6	0,22	0,23	0,35	0,47	0,76	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթ	հատ	1,000	6,00	1,8	2,06	3,30	19,81
40	22--433	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ150մմ	հատ	3	0,62	0,58	0,91	1,33	1,93	Պողպատե ազատ կցաշուրթ	հատ	1,000	3,00	2,8	3,21	6,47	19,42
41	22--431	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ100մմ	հատ	4	0,39	0,41	0,48	0,84	1,36	Պողպատե ազատ կցաշուրթ	հատ	1,000	4,00	1,5	1,72	3,92	15,69
42	22--429	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ50մմ	հատ	6	0,22	0,23	0,35	0,47	0,76	Պողպատե ազատ կցաշուրթ	հատ	1,000	6,00	0,8	0,92	2,16	12,93
43	22--429	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Փ40մմ	հատ	2	0,22	0,23	0,35	0,47	0,76	Պողպատե ազատ կցաշուրթ	հատ	1,000	2,00	0,6	0,69	1,93	3,85
44		Պողպատե անկյունակ Փ50մմ	հատ	4	0	0	0	0,00	0,00	Պողպատե անկյունակ Փ50մմ	հատ	1,000	4,00	0,583	0,67	0,67	2,67
45	22--129	Պողպատե խողովակների նորմալ հակակորոզուն մեկուսացում Փ150մմ	գծ.մ	29	0,09	0,12	0,15	0,19	0,40						1,47	2,06	59,77
46										Բիտումառ ետինային մաստիկա	կգ	2,140	62,06	0,208	0,51		
47										Ապակե գործվածք	մ^2	0,580	16,82	0,8	0,53		
48										Ապակեռուբերոիդ	մ^2	0,620	17,98	0,6	0,43		

49	22--127	Պողպզտե խողովակների նորմալ հակակորոզուն մեկուսացում Φ100մմ	գծ.մ	16	0,08	0,06	0,13	0,17	0,20						1,00	1,38	22,00
50										Բիտումառ ետինային մաստիկա	կգ	1,460	23,36	0,208	0,35		
51										Ապակե գործվածք	$մ^2$	0,400	6,40	0,8	0,37		
52										Ապակեռու բերոիդ	$մ^2$	0,420	6,72	0,6	0,29		
53	22--125	Պողպզտե խողովակների նորմալ հակակորոզուն մեկուսացում Φ50մմ	գծ.մ	17	0,08	0,06	0,13	0,17	0,20						0,53	0,90	15,28
54										Բիտումառ ետինային մաստիկա	կգ	0,770	13,09	0,208	0,18		
55										Ապակե գործվածք	$մ^2$	0,210	3,57	0,8	0,19		
56										Ապակեռու բերոիդ	$մ^2$	0,220	3,74	0,6	0,15		
57	15--614	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում	$մ^2$	12	0,38	0,00	5,36	0,83	0,00						0,25	1,08	12,98
58										Յուղաներկ	կգ	0,24	2,88	0,83	0,23		
59										Օլիֆ	կգ	0,03	0,32	0,80	0,02		
60		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ռետինե սեղմիչ օղակներ Φ100մմ	հատ	5	0	0	0	0,00	0,00	Պոլիվինիլ քլ սեղմիչ օղակներ Φ100մմ	հատ	1,000	5,00	0,3	0,34	0,34	1,72

61	16--36	Հոսակ Φ100մմ	հատ	2	0,29	0,02	0,46	0,62	0,07	Հոսակ Φ100մմ	հատ	1,000	2,00	3,472	3,98	4,67	9,34
62		Օդի զտիչ	հատ	2	0	0	0	0,00	0,00	Օդի զտիչ Φ100մմ	հատ	1,000	2,00	188,95	188,95	188,95	377,90
63	22--71	Պատյան պողպատե խողովակից Φ325*5մմ	գծ.մ	2,8	0,37	0,28	0,59	0,80	0,93	Խողովակ	գծ.մ	1,000	2,80	21,395	24,52	26,25	73,49
64	22--69	Պատյան պողպատե խողովակից Φ219*5մմ	գծ.մ	2,2	0,26	0,22	0,43	0,56	0,73	Խողովակ	գծ.մ	1,000	2,20	14,417	16,52	17,81	39,19
65		Դիաֆրագմա	կգ	138	0	0	0	0,00	0,00	Դիաֆրագմա	կգ	1,000	138,00	0,482	0,55	0,55	76,23
66		Բիտումով ներծծված խծուծ	կգ	30	0	0	0	0,00	0,00	Բիտումով ներծծված խծուծ	կգ	1,000	30,00	0,6	0,69	0,69	20,63
67	15--256	Ցեմենտ ավազե շաղախ	$մ^3$	0,05	0,46	0,068	0,7	1,00	0,23						0,67	1,90	0,09
68										Ցեմ.ավազ. շաղախ	$մ^3$	0,02	0,00	31,00	0,63	0,63	
69										Ցանց	$մ^2$	0,05	0,00	0,67	0,04	0,04	
70	6--90	Բետոնե հենսրսն Թ-15	$մ^3$	0,8	32	1,55	2,61	68,88	5,15						160,48	234,52	187,62
71										Բետոն	$մ^3$	1,020	0,82	29,806	34,84	34,84	
72										Վահան	$մ^3$	0,717	0,57	3,5	2,88	2,88	
73										Տախտակ	$մ^3$	0,002	0,00	127,083	0,24	0,24	
74										Հեղյուս	կգ	90,000	72,00	1,188	122,53	122,53	
75		Ջրամբարի փորձարկում լվացում և ախտահանում	$մ^3$	55	0	0	0	0,00	0,00	Ջուր	$մ^3$	1,020	56,10	0,18	0,21	0,21	11,57
76	22--314	Համակարգի լվացում աղտահանում	գծ.մ	86,00	0,0298	0,0000	0,0567	0,06	0,00	Ջուր	$մ^3$	0,094	8,08	0,18	0,02	0,08	7,18
		Ընդամենը															**3575,72**
	Ընդհանուրը																**3761,71**

Սարքավորումներ	**1240,372**
Վրադիր ծախսեր 13,3%	**500,31**

Ընդամենը		4262,02
Շահույթ 11%		468,82
Ընդամենը		4730,84

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Արտ-2

Արտաքին ջրամատակարարում /մանկապարտեզ/

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի հիմքը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. /ժամ/	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.պ Պ,Ռջվա Ր	Նորմ. ծախս վՏՐՎ .ՐՈՐւՏՊ	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,0572* 1,02	Միավոր պՊՌվՈՓ օ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		*1.Հողային աշխատանքներ*															
2	Շույա	Ա/բետոնե ծածկույթի երկկողմանի ֆրեզում քանդում	գծ.մ	4				0,45	0,00						0,00	0,45	1,80
3	27--33	Ա/բ շերտի քանդում 8սմ	մ^3	0,32	0,826	0,784	1,6	1,78	2,61						0,00	4,39	1,40
4	1--960	II կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում ձեռով խրամուղու կողքը	մ^3	3	0,75	0,00	1,54	1,61	0,00						0,00	1,61	4,82
5	1--1545	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ^3	60	0,00	0,12	0,01	0,01	0,40						0,00	0,41	24,40
6	1--968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ^3	12	0,46	0	0,99	0,99	0,00						0,00	0,99	11,88
7	1--1587	Ավելորդ գրունտի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա 0,65մ^3 շերեպի տարողությամբ	մ^3	7,0	0,006	0,159	0,013	0,01	0,53						0,00	0,54	3,80

8	310-1	Տեղափոխում մինչև 1կմ 47*1,8	տ	12,6	0,000	0,270	0,000	0,00	0,90						0,00	0,90	11,31
9	1--1635	Տեղի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ³	51	0	0,025	0	0,00	0,08						0,00	0,08	4,24
10	1--1184	Բնահողի խտացում օդամղիչ խտացուցիչներով	մ³	72	0,074	0,042	0,1258	0,16	0,14						0,00	0,30	21,53
11	27--173	Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ տուփանումով	մ²	4	0,14	0,074	0,256	0,30	0,25						1,11	1,65	6,62
12								0,00	0,00	Խիճ40-70մմ	մ³	0,2142	0,8568	4,125	1,01		
13								0,00	0,00	Խիճ10-20մմ	մ³	0,015	0,06	5,167	0,09		
14								0,00	0,00	Ջուր	մ³	0,03	0,12	0,15	0,01		
15	27--164-1	Խոշորահատկ ա/բ ծածկույթի վերականգնում 4սմ հաստ	մ²	4	0,0208	0,0474	0,03536	0,04	0,16	Խոոշորահատիկա/բետոն	տ	0,0966	0,39	23	2,55	2,75	10,99
16	27--164-1	Նույնը մանրաաբրահատիկ	մ²	4	0,0208	0,0474	0,03536	0,04	0,16	Մանրահատիկ	տ	0,0977	0,39	24	2,69	2,89	11,56
17		Ընդամենը						0,00	0,00							0,00	114,35
18		*2.Մոնտաժային աշխատանքներ*						0,00	0,00							0,00	
19	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ³	4	0,892	0	1,8	1,92	0,00	Ավազ	մ³	1,100	4,40	2,00	2,52	4,44	17,77
20	23-1	Խչից բախապատրաստական շերտի իրականացում, հորերի տակ	մ³	0,7	0,892	0	1,8	1,92	0,00	Ավազ	մ³	1,100	0,77	2,00	2,52	4,44	3,11
21	22--66	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում Φ108*4մմ	գծ.մ	2	0,22	0,04	0,35	0,47	0,13	Խողովակ	գծ.մ	2,00	1,00	4,67	10,71	11,31	22,63
22	22-120	Պոլիէտիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում Φ110մմ /փորձարկումով	գծ.	8	0,1	0,08	0,17	0,22	0,27	Պոլիէտիլենե խողովակ	գծ.մ	1,000	8,00	2,07	2,37	2,85	22,84

23	22.117	Պոլիէտիլենե խողովակների տեղադրում Φ63մմ /փորձարկումով	գծ.	48	0,06	0,05	0,1	0,13	0,17	Պոլիէտիլենե խողովակ	գծ.մ	1,000	48,00	1,25	1,43	1,73	83,05
24	16--135	Փական dy=32մմ	հատ	2	0,97	0,13	1,5	2,09	0,43	Փական	հատ	1	2,00	1,30	1,49	4,01	8,02
25	16--155-1	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1	1,84	0,03	3,128	3,96	0,10	Ջրաչափ Չ	հատ	1,00	1,00	10	11,46	15,52	15,52
26	18--214	Ֆիլտր d=25մմ	հատ	1	0,77	0,23	1,23	1,66	0,76	Ֆիլտր	հատ	1,00	1,00	1,889	2,16	4,59	4,59
27		Պողպատե կցաշուրթ Φ25	հատ	2	0	0	0	0,00	0,00	կցաշուրթ Φ20	հատ	1,00	2,00	0,80	0,92	0,92	1,83
28		Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթΦ25մմ	հատ	2	0	0	0	0,00	0,00	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթ	հատ	1,000	2,00	1,8	2,06	2,06	4,13
29	22--395	Հիդրանետ տակդիրով Φ100մմ	հատ	1	0,96	0,12	1,7	2,07	0,40	Հիդրանետ տակդիրով Φ100մմ	հատ	1,000	1,00	38,85	44,52	46,99	46,99
30		Պոլիէտիլենե անկյունակ Φ63մմ	հատ	6	0	0	0	0,00	0,00	Պոլիէտիլենե անկյունակ Φ63մմ	հատ	1,000	6,00	1,918	2,20	2,20	13,19
31	15--613	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով	$մ^2$	3	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						2,98	3,44	10,32
32								0,00	0,00	հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,73	1,25	1,43	1,43	
33								0,00	0,00	Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,01	0,60	0,69	0,69	
34								0,00	0,00	Օլիֆ	կգ	0,03	0,08	0,75	0,86	0,86	
35	22-446	h=1.5մ և D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	$մ^3$	1,60	5,86	7,14	9,932	12,61	23,75						120,10	156,46	250,34

36								0,00	0,00	Ե/բ-ից դիտահոր	մ³	1,00	1,60	75,00	85,95		
37								0,00	0,00	Բետոն 200	մ³	0,41	0,66	29,81	34,16		
38	22-446	h=1.2մ և D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ³	1,10	5,86	7,14	9,932	12,61	23,75						120,10	156,46	172,11
39								0,00	0,00	Ե/բ-ից դիտահոր	մ³	1,00	1,10	75,00	85,95		
40								0,00	0,00	Բետոն 200	մ³	0,41	0,45	29,81	34,16		
41		Թուջե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Թուջից կափարիչ ներ	հատ	1,00	2,00	200,00	229,19	229,19	458,39
42	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ³	0,10	0,70	0,26	1,4	1,51	0,86	Բետոն	մ³	1,02	0,10	27,25	31,23	33,60	3,36
43	6-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0,06	124	1,4	210	266,92	4,66	Մետ.ներդիր	Տ տ	1,00	0,06	482,00	552,36	823,9	49,44
44	6--13	Մետաղական տարրերի 2 շերտ ներկում	մ³	2	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						2,98	3,44	6,88
45								0,00	0,00	հակաքայքայիչ ներկ	կգ	0,24	0,49	1,25	1,43		
46								0,00	0,00	Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,69		
47								0,00	0,00	Օլիֆ	կգ	0,03	0,05	0,75	0,86		
48	9--123	Մետաղական ելարան ներկումով	տ	0,0192	34,30	1,00	62,60	73,83	3,33	Մետաղակ. աստիճ.	տ	1,00	0,02	482,00	552,36	629,52	12,09
49	22-399	Միացում գործող ջրագծին d=63մմ	1 տեղ	1	0,77	0,26	1,24	1,66	0,86	խոռվակ	գծ.մ	0,400	0,40	0,41	0,47	2,99	2,99
50	22--314	Համակարգի լվացում աղտահանում	գծ.մ	58,00	0,0298	0,0000	0,0567	0,06	0,00	Ջուր	մ³	0,094	5,45	0,18	0,21	0,27	15,68
51		Ընդամենը															1225,25

	Ընդհանուրը															1339,61

Վրադիր ծախսեր 13,3%	178,17
Ընդամենը	1517,77
Շահույթ 11%	166,96
Ընդամենը	1684,73

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Արտ-3

Արտաքին կոյուղի /մանկապարտեզ/

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի հիմք ը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.պ Ո,Ոչվպ Ր	Նորմ. ծախս վՏՐվ .ՐՈրւՏՊ	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,0572* 1,02	Միավոր պՊՈվՈՓ օ	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		**Հողային աշխատանքներ**															
2	1--960	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում ձեռով խրամուղու կողքը	մ^3	1	0,745		1,54	1,60	0,00						0,00	1,60	1,60
3	1--1545	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ^3	14	0,00491	0,11909	0,00996	0,01	0,40						0,00	0,41	5,69
4	1--1587	Ավելորդ գրունտի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա 0,65մ^3 շերեպի տարողությամբ	մ^3	5,0	0,006	0,159	0,013	0,01	0,53						0,00	0,54	2,72
5	310-1	Տեղափոխում մինչև 1կմ 5*1,,8	տ	9,0	0,000	0,270	0,000	0,00	0,90						0,00	0,90	8,08
6	1--1635	Տեղի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	մ^3	15	0	0,025	0	0,00	0,08						0,00	0,08	1,25
7	1--968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ^3	2	0,46	0	0,99	0,99	0,00						0,00	0,99	1,98

8	1--1184	Բնահողի խտացում օդամղիչ խտացուցիչներով	մ³	15	0,074	0,042	0,1258	0,16	0,14						0,00	0,30	4,48
9	1--1609	Ավելորդ բնահողի հարթեսում տեղում մեխանիզմով	մ³	4,00	0,0	0,03	0	0,00	0,09						0,00	0,09	0,36
10		Ընդամենը						0,00	0,00						0,00		26,17
11		**Մոնտաժային աշխատանքներ**						0,00	0,00						0,00		
12	23-1	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ³	2	0,892	0	1,8	1,92	0,00	Ավազ	մ³վ³	1,100	2,20	2,00	2,52	4,44	8,88
13	23-3	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ, հորի տակ	մ³	0,1	0,892	0	1,8	1,92	0,00	Ավազ	մ³վ³	1,040	0,10	2,00	2,38	4,30	0,43
14	23-111	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=700*1100հմմ	մ³	0,50	5,14	2,53	9,20	11,06	8,41						103,85	123,32	61,66
15								0,00	0,00	Ե/բ-իցդիտահո	մ³վ³	1,00	0,50	75,00	85,95		
16								0,00	0,00	Բետոն200	մ³վ³	0,52	0,26	29,81	17,90		
17		Թուջե Т տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Թուջից կափարիչ ներ	հատ	1,00	1,00	90,00	103,14	103,14	103,14
18	6-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0,01	124	1,4	210	266,92	4,66	Մետ.ներդիր	տ	1,00	0,01	482,00	552,36	823,94	8,24
19	6--13	Մետաղական տարրերի 2 շերտ ներկում	մ²	0,5	0,21	0,0003	0,4	0,46	0,00						0,37	0,84	0,42
20								0,00	0,00	հակաքայք այիչ ներկ	կգ	0,24	0,12	1,25	0,35	0,35	
21								0,00	0,00	Տրոր ներկ	կգ	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	
22								0,00	0,00	Օլիֆ	կգ	0,03	0,01	0,75	0,02	0,02	
23	22-121	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D-150մմ	գծ.մ	8	0,11	0,09	0,18	0,24	0,30	Խողովակ	գծ.մ	1,00	8,00	3,00	3,44	3,97	31,79
24	22--314	Համակարգի փորձարկում	գծ.մ	18,00	0,0298	0,0000	0,0567	0,06	0,00	Ջուր	մ³	0,094	1,69	0,18	0,02	0,08	1,50

25		Ընդամենը						0,00	0,00									216,07
26		**Կոյուղու մաքրման կայան 6,0-7,0 մ3/օր, Φ2100, H=2,4մ, Մաքրված կեղտաջրերի կուտակման հոր Φ1500, h=5,0մ**																
27		**Հողային աշխատանքներ**																
28	1--961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	$մ^3$	6	1,1	0	2,06	2,37	0,00						0,00	2,37	14,21	
29	1--1545	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	$մ^3$	65	0,00491	0,11909	0,00996	0,01	0,40						0,00	0,41	26,43	
30	1--1635	Տեղի փափուկ բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	$մ^3$	53	0	0,025	0	0,00	0,08						0,00	0,08	4,41	
31	1--1609	Ավելորդ բնահողի հարթեսում տեղում մեխանիզմով	$մ^3$	18,00	0,0	0,03	0	0,00	0,09						0,00	0,09	1,62	
32		Ընդամենը						0,00	0,00							0,00		
33		**Մոնտաժայի աշխատանքներ**						0,00	0,00							0,00		
34	23--2	Խճի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում	$մ^3$	4,5	0,89	0	1,78	1,92	0,00	Խիճ	$մ^3$	1,10	4,95	3,80	4,79	6,71	30,18	
35	6-1	Բետոնե հենարանի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	$մ^3$	0,07	0,70	0,26	1,4	1,51	0,86	Բետոն	$մ^3$	1,02	0,07	28,08	32,83	35,20	2,46	
36	6-1	Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում	$մ^3$	2,3	0,70	0,26	1,4	1,51	0,86	Բետոն	$մ^3$	1,02	2,35	28,08	32,83	35,20	80,95	
37		Կոյուղու մաքրման կայան 6,0-7,0 մ3/օր, Φ2100, H=2,4մ,	հատ	1	0	0	0	0,00	0,00	Կոյուղու մաքրման կայան	հատ	1,00	1,00	2800,0	2800,00	2800,00	2800,00	

38	23--109	Կոյուղու մաքրման հորեր հավաքովի Ե/Բ էլեմենտներից Փ 1,5*4հ)	մ³	3,50	5,14	2,53	9,20	11,06	8,41						100,05	119,53	418,37
39								0,00	0,00	Ե/բ-ի հզդիտահոր Ջ	մ³	1,00	3,50	75,00	85,95		
40								0,00	0,00	Բետոն200	մ³	0,41	1,45	29,81	14,11		
41		Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ	հատ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Թուջից կափարիչ ներ	հատ ՔՑ	1,00	1,00	200,00	229,19	229,19	229,19
42	6-83	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0,02	124	1,4	210	266,92	4,66	Մետ.ներդիր	Ց տ	1,00	0,02	482,00	552,36	823,9	16,48
		Ընդամենը															3624,29
		Ընդամենը															**3866,52**

Սարքավորումներ		**2800,00**
Վերադիր ծախսեր		**141,85**
Ընդամենը		**4008,37**
Շահույթ 11%		**132,92**
Ընդամենը		**4141,29**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Ն Ա-4 /Պոմպակայան/

Արտաքին մալուխային գիծ 0,4 կվտ

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի հիմքը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ	Անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Նյութի ըդնդհ ծավալը	Միավոր արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Հիմնարարական աշխատանքներ															
1	1--1587	IIIկարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, բարձելով ա/ւնքնաթափերի վրա	մ³	7,40	0,0065	0,16	0,01	0,01	0,53						0,00	0,54	4,02
2	1-961	Նուրը ձեռքով 0,8*0,6	մ³	1,00	1,1	0,00	2,06	2,37	0,00						0,00	2,37	2,37

3	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	6,30	0,46	0,00	0,99	0,99	0,00						0,00	0,99	6,24
4	310-3	ՏեղԱփոխու 3կմ2,1*1,8	տ	3,70	0	0,39	0,00	0,00	1,30						0,00	1,30	4,80
		Ընդամենը						0,00	0,00						0,00		17,43
		Սոնտաժ						0,00	0,00						0,00		
6	8-149-2	Պատրաստի խրամատներում մինչև 35կվ մալուխի անցկացում	գծ.մ	30,00	0,0862	0,01	0,16	0,19	0,02						0,00	0,21	6,22
7	8-142-1	Մեկ մալուխի տակ ավազից անկողնակի պատրաստում	գծ.մ	30,00	0,03	0,07	0,05	0,06	0,23						0,00	0,30	8,92
8	8-155-1	Ծայրի կցորդիչ 4ԽՊՃվ-1-5	հատ	4,00	2,14	0,00	3,00	4,61	0,00						0,00	4,61	18,43
9		Ընդամենը						0,00	0,00						0,00		33,56
10		*Նյութեր*						0,00	0,00						0,00		
11		Մալուխ ալյումինեԸՊՃՈՍՉ 5*16 քառ.մմ զրահապատ	գծ.մ	30,00	0	0	0	0,00	0,00	Մալուխ	գծ.մ	1,02	30,6	0,55	0,64	0,64	19,11
12		Ծայրի կցորդիչ	հատ	4,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Ծայրի կցորդիչ	հատ	1,000	4,00	5,00	5,73	5,73	22,92
13		Ավազ	մ³	2,10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Ավազ	մ³	1,000	2,10	2,00	2,29	2,29	4,81
14		Ազդանշանային պա-պանիչ ժապավեն	գծ.մ	30,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Ազդանշանային պա-պանիչ ժապավեն	գծ.մ	1,020	30,60	0,50	0,58	0,58	17,53
		Ընդամենը															64,38
	Ընդհանուրը																115,37

Վերադիր ծախսեր 13,3%		15,34
Ընդամենը		130,71
Շահույթ 11%		14,38
Ընդամենը		145,09

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Արտ-5

Արտաքին գազամատակարարում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆր	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով ՌՑ-ՌՑՖ պՊՈՎՈՓօ		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր ՎՈՅպՐՌՈսօ						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,06 71*1,02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		**Հողային աշխատանքներ**															
2	1--961	Հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տեղադրման համար գրունտի փորում ձեռքով	մ³	25	1,1	0	2,06	2,06	0,00						0,00	2,06	51,60
3	6--13	**Բոտոնո հիմքեր հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի համարB12,5**	մ³	17	2,78	0,34	5,7	5,22	1,04						39,34	45,59	775,05
4										Բետոն	մ³	1,020	17,34	28,083	32,83		
5										Վահան	մ²	1,170	19,89	3,5	4,69		
6										Տախտակ	մ³	0,013	0,2125	127,083	1,82		
7		12AIII500c ամրան	տ	0,122	0	0	0	0,00	0,00	Ամրան	տ	1,000	0,122	381,25	436,90	436,90	53,30
8	8--10 8--11-1	**Բետոնե հիմքերի և հաշվիչ հանգույցի տակ խճավազե շերտ**	մ³	4,5	0,425	0,345	0,845	0,80	1,05						7,01	8,86	39,88
9										Խիճ	մ³	0,900	4,05	3,8	3,92		
10										Ավազ	մ³	1,350	6,075	2	3,09		

11	26 -- 228 310-316	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	8,1	0,18	0,27	0	0,34	0,82						0,00	1,16	9,40
12		Ընդամենը															929,23
13		***2.Մոնտաժային աշխատանքներ***															
14	9-153	Պողպատե հենարանների տեղադրում	տ	0,660	14,8	4,98	25,2	27,77	15,17						2,35	45,2958	29,90
15										Էլեկտրող	կգ	1,00	0,66	0,87	0,99		
16										Հեղյուս	կգ	1,00	0,66	1,1880	1,36		
17		Պողպատե հենարաններ D=57*2,5մմ	գծ.մ	150	0	0	0	0,00	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,000	150	1,49	1,70	1,7041	255,61
18		Պողպատե հենարաններ D=108*2,5մմ	գծ.մ	24	0	0	0	0,00	0,00	Խողովակ	գծ.մ	1,000	24	2,91	3,33	3,3336	80,01
19		Պողպատե կիսախողովակ խողովակների տակ	կգ	30,00	0	0	0	0,00	0,00	Մետաղական կալունակ	կգ	1,00	30,00	0,84	0,96	0,9649	28,95
20		Պողպատե տարրեր խողովակները ամրակապելու համար	կգ	15	0	0	0	0,00	0,00	Պողպատե տարրեր	կգ	1,000	15,00	0,48	0,55	0,5524	8,29
21	22--66	պողպատե գազատար խողովակ d=108*4մմ	գծ.մ	15	0,22	0,04	0,35	0,41	0,12	Խողովակ	գծ.մ	1,000	15	4,67	5,35	5,8886	88,33
22	22--64	պողպատե գազատար խողովակ d=25մմ	գծ.մ	10	0,19	0,02	0,32	0,36	0,06	Խողովակ	գծ.մ	1,000	10	0,92	1,05	1,4672	14,67
23	22--64	պողպատե գազատար խողովակ d=40մմ	գծ.մ	200	0,19	0,02	0,32	0,36	0,06	Խողովակ	գծ.մ	1,000	200	1,56	1,79	2,2029	440,58

24	24--399	Պահարանային հաշվիչ հանգույց էլեկտրոնային ճշտիչով G-10	կ-տ	1	1,8	0,55	3,15	3,38	1,68	Պահարանայի ն հաշվիչ հանգույց էլեկտրոնային ճշտիչով G-10	կ-տ	1,00	1,00	500,00	500,00	505,053	505,05
25	24---308	Պողպատե գազատար խողովակի միացում գոյություն ունեցող խողովակին d=25մմ /d=57մմ	հատ	1	4,27	9,34	5,16	8,01	28,45	Խողովակ	գծ.մ	1,00	1,00	0,92	1,05	37,511	37,51
26	22--362	Պողպատե գազատար խողովակի միացման ձևավոր մասեր /անկյուն/	կգ	62	0,19	0,162	0,305	0,36	0,49	Պողպատե ձևավոր մասեր /անկյուն/	կգ	1,000	62,00	0,48	0,55	1,402	86,94
27	19--73	Պողպատե գազատար խողովակների փչամաքրում	գծ.մ	225	0,25	0	0,35	0,47	0,00						0,00	0,469	105,55
28	19--73	Պողպատե գազատար խողովակների պնևմատիկ փորձարկում	գծ.մ	225	0,25	0	0,35	0,47	0,00						0,00	0,469	105,55
29	15--614	Պողպատե գազատար խողովակների և հենարաններիջ երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	$մ^2$	60	0,38	0,00	0,68	0,72	0,00						0,37	1,091	65,49
30										Յուղաներկ	կգ	0,24	14,40	1,25	0,34		
31										Օլիֆ	կգ	0,03	1,62	0,85	0,03		
32		Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	$մ^2$	3,5	0	0	0	0,00	0,00	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր	$մ^2$	1,000	3,50	1,50	1,72	1,72	6,02
33	16--135	Փական d=40մմ	հատ	2	0,97	0,13	1,51	1,82	0,40	Փական	հատ	1,00	2,00	7,92	9,07	11,29	22,58
34	16--134	Փական d=25մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,51	1,82	0,40	Փական	հատ	1,00	1,00	3,33	3,82	6,04	6,04
35	16--135	Փական ազդանշանային համակարգի d=32մմ	հատ	1	0,97	0,13	1,51	1,82	0,40	Փական	հատ	1,00	1,00	5,42	6,21	8,42	8,42

36	Ընդամենը		1895,48
	Ընդհանուրը		2824,71
	Սարքավորումներ		
	Վերադիր ծախսեր 13,3%		500
	Ընդամենը		309,19
	Շահույթ 11%		3133,90
	Ընդամենը		289,73
			3423,63

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Բ-1

Մետաղական ցանկապատ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆր	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Ընդամենը		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,05 72*1,02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		*Հողային աշխատանքներ*															
2	23--228 310-2	Ավելորդ բնահողի բարձու ա/ի վրա ձեռքով և տեափոխ* ում մինչև 2կմ	տ	15,1	0,18	0,33	0,306	0,39	1,10						0,00	1,48	22,35
3		Ընդամենը															22,35
4		**Մոնտաժային աշխատանքներ**															
5	7--312	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 3,8416տ	գծ.մ	202,00	1,12	1,02	3,12	2,41	3,39						0,00	5,80	1172,23
7		Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից	$մ^3$	7,20	0	0	0	0,00	0,00						46,57	46,57	335,34
8										Բետոն 200	$մ^3$	1,02	7,34	32,178	37,61		
9										Վահան	$մ^2$	1,61	11,59	3,5	6,46		
10										Տախտակ	$մ^3$	0,0172	0,12	127,08	2,50		

	կալկ 1	Դրոբ ցանցից մետաղական ցանկապատի արժեքը 25*25մմ բջիջներով 2,7մմ հաստ	գ.մ	202,00	0	0	0	0,00	0,00	մետաղական ցանկապատի	մ²	1	202,00	11,24	12,88	12,88	2601,90
11	33--	Ցանկապատի մետաղական կարկասի յուղաներկում 2 անգամ	տ	3,84	1,56	0	2,66	3,36	0,00						11,60	14,96	57,48
12										Հակկորոզիոն ներկ	կգ	6,90	26,51	1,03	8,12		
13										Օլիֆ	կգ	3,65	14,02	0,83	3,48		
14		Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից դռնակ դարպասի տակ	մ³	1,3	0	0	0	0,00	0,00						46,57	46,57	60,55
15										Բետոն 200	մ²	1,02	1,33	32,178	37,61		
16										Վահան	մ²	1,61	2,09	3,5	6,46		
17										Տախտակ	մ³	0,0172	0,02	127,08	2,50		
18	7--323	Դարպաս-դռնակի տեղադրում հողի փորումով և բետոնացումով//	հատ	3	10,70	4,36	17,20	23,03	14,50						0,00	37,53	112,60
	կալկ	Դարպաս-դռնակի արժեքը 2 դարպաս-+1 դռնակ	հատ 2+1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Դարպաս-դռնակ	հատ	1,00	0,10	261,41	299,57	299,57	299,57
19	33	Դարպաս-դռնակի յուղաներկում 2 անգամ	տն	0,433	1,56	0	2,66	3,36	0,00						11,60	14,96	6,47
20										Հակկորոզիոն ներկ	կգ	6,90	2,98	1,03	8,12		
21										Օլիֆ	կգ	3,65	1,58	0,83	3,48		
22																	
23		Դարպաս-դռնակի բռնակ-փական		3	0	0	0	0,00	0,00	բռնակ-փական	հատ	1	3,00	18	20,63	20,63	61,88

24		Ծխնի	հատ	14,0	0	0	0	0,00	0,00	Ծխնի	հատ	1	14,00	2,5	2,86	2,86	40,11
25		ընդամենը															4748,14
26		**Ընդհանուրը**															4770,48
	Սարքավորում																0,00
	Վերադիր ծախսեր 13,3%																634,47
	Ընդամենը																5404,96
	Շահույթ 11%																594,55
	Ընդամենը																5999,50

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Բ-2
Բարեկարգում

N/N	Աշխատանք ների և ծախսերի շիֆր	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ		Միավոր աշխ.տուռ. տ/ժամ	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,07 *1,02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Հողային աշխատանքներ															
	1--1130	Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով	$մ^2$	2541,9	0	0,0045	0	0,00	0,01						0,00	0,01	24,62
	1--1133	Նույնը ձեռքով	$մ^2$	78,6	0,1	0	0,18	0,22	0,00						0,00	0,22	16,92
	1--1609	Հողի հանույթ բուլդոզերով տեղափոխելով դեպի լիցք	$մ^3$	277	0	0,0518	0	0,00	0,11						0,00	0,11	30,89
	1--961	Ետմշակում ձեռքով	$մ^3$	20,5	1,1	0	20,6	2,37	0,00						0,00	2,37	48,54
	1--1140	Լիցքում հողի հարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	120	0,0272	0,0287	0,0655	0,06	0,06						0,00	0,12	14,44
	1--1609	Քանդած գրունտի տեղափոխում մեխանիզմով	$մ^3$	116	0	0,052	0	0,00	0,11						0,00	0,11	12,98

		Ընդամենը																148,39
		Ավտոճանապարհներ սալվածքներ																
	1--1613 1--1619	Ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 20սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ	մ³	40,88	0	0,2010	0	0,00	0,43						0,00	0,43	17,69
	27--38-1 27--38--11	Ավազակոպճային գրունտ 10սմ	մ²	204,0	0,02	0,04	0,04	0,05	0,09						0,49	0,63	128,13
										Ավազակոպիճ	մ³	0,1241	25,32	3,400	0,48		
										ջուր	մ³	0,0110	2,24	0,180	0,00		
	27--42	Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ	մ²	204,0	0,0174	0,1276	0,0330	0,04	0,27						0,89	1,21	246,16
										Խիճ40-70մմ	մ³	0,1890	38,56	3,8000	0,82		
										Խիճ10--20	մ³	0,0150	3,06	3,8000	0,07		
										Ջուր	մ³	0,0300	6,12	0,1800	0,01		
	27--164-2 27--165	Միջնահատիկ ա/բ շերտի փռում 6սմ հաստ	մ²	204,0	0,02	0,05	0,04	0,04	0,10						3,82	3,96	808,85
										Ա/բետոն	տ	0,1234	25,17	27,0	3,82		
	7--355 գ-0,8	Ե/բ վաքերի ապամոնտաժում 0.4*0.4մ, L=14մ	մ³	0,77	4,99	8,18	8,69	10,74	27,20						0,00	37,95	29,22
	22--73	Մետաղական խողովակների տեղադրում D=400*8ММ	գծ.մ	14	0,46	0,38	0,75	0,99	1,26	Խողովակ	գծ.մ	1	14,0	30,281	34,70	36,96	517,37
	8--61	Մետաղական ցանց	տ	0,035	23	6,37	31,2	49,51	21,18	Մետաղական ցանց	տ	1	0,0	482	552,36	623,05	21,81

	15--614	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում	$մ^2$	17,58	0,38	0,00	5,36	0,83	0,00						0,25	1,08	19,01
										Յուղաներկ	կգ	0,24	4,22	0,83	0,23		
										Օլիֆ	կգ	0,03	0,47	0,80	0,02		
		Սալվածք																
	1--1609	Մայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	$մ^3$	20,75	0,00	0,52	0,00	0,00	1,12						0,00	1,12	23,14
	27--173	Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով	$մ^2$	83,00	0,14	0,07	0,26	0,30	0,16						0,8	1,22	101,47
										Խիճ	$մ^3$	0,17	14,44	3,80	0,76		
										Ջուր	$մ^3$	0,02	1,66	0,18	0,00		
	6--1	Բետոնե նախ շերտ h=12սմ B15 12,սմ	$մ^3$	10,0	0,70	0,26	1,4	1,51	0,56	Բետոն	$մ^3$	1,02	10,20	28,08	32,83	34,89	348,92
	15--77 կրառ	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ	$մ^2$	83,0	3,76	0,034	5,75	8,09	0,07						4,15	12,31	1022,09
										Ցեմ շաղախ	$մ^3$	0,0361	3,00	31	1,28		
										Բրեկչա	$մ^2$	1	83,00	2,5	2,86		
	27--86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա	գծ.մ	240,30	0,40	0,01	0,74	0,86	0,02						7,95	8,83	2122,51
										Բետոն 200	$մ^3$	0,065	15,50	29,81	2,20		
										Շաղախ	$մ^3$	0,0006	0,14	31,00	0,02		
										Բազալտե եզրաքար	գծ.մ	1,00	240,30	5,00	5,73		
		Արահետների կառուցում 1,2-1,5մ լայն																

	1--1609	Տաշտակի կառուցում 20սմ հաստությամբ	$մ^3$	36,80	0,00	0,52	0,00	0,00	1,12							1,12	41,03
2	27--173	Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տուփանումով	$մ^2$	184,00	0,14	0,07	0,26	0,30	0,16						0,76	1,22	224,94
										Խիճ	$մ^3$	0,17	32,02	3,80	0,76		
										Ջուր	$մ^3$	0,02	3,68	0,18	0,00		
	r16--49	Ավազի շերտ 8սմ հաստ	$մ^3$	14,70	0,07	0,21	0,12	0,15	0,45						2,52	3,12	45,92
										Ավազ	$մ^3$	1,10	16,17	2,00	2,52		
	15--77 կիրառ	Տրավերտինե տձև քարեր 10-12 սմ	$մ^2$	184,0	3,76	0,034	5,75	8,09	0,07						5,29	13,46	2476,70
										Ցեմ շաղախ	$մ^3$	0,0361	6,64	31	1,28		
										Տրավերտին	$մ^2$	1	184,00	3,5	4,01		
	27--78	Բետոնե եզրաքարերի 100x200մմ տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	գմ	106,0	0,40	0,01	0,74	0,86	0,02						4,52	5,39	571,85
										Բետոն 200	խոր.մ	0,065	6,84	29,81	2,20		
										Շաղախ	խոր.մ	0,0006	0,06	31,00	0,02		
										Բետոնե եզրաքար	գծ.մ	1,00	106,00	2,00	2,29		
	r16--49	Խաղահրապարակ 25սմ հաստ ավազե շերտով լիցք	$մ^3$	54,9	0,07	0,21	0,12	0,15	0,45						2,52	3,12	171,50

								0,00	0,00	Ավազ	$մ^3$	1,10	60,39	2,00	2,52		
		Մանկական մետաղական, ծածկված տաղավարների /բեսեդկա/տեղադրում	հատ	3,0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մանկական մետաղական, ծածկված տաղավարներ	հատ	1,00	3,00	185,00	212,00	212,00	636,01
		Ընդամենը															9574,34
		Աղբամաններ															
	6--1	Բետոնե հիմք B-10.0 դասի բետոնից10սմ	$մ^3$	1,2	0,70	0,26	1,4	1,51	0,56	Բետոն	$մ^3$	1,02	1,22	28,08	32,83	34,89	41,87
	8--163	Պատի շարք կանոնավոր տուֆ քարով	$մ^3$	2,3	2,9	0,95	5,09	6,24	2,04						15,91	24,20	55,66
										Կանոնավոր ձևի տուֆ քար	$մ^3$	0,92	2,12	9,028	9,52		
										Ցեմ. շաղախ	$մ^3$	0,18	0,41	31,000	6,39		
	15--201	Պատի սվաղում ցեմ ավազե շաղախով	$մ^2$	24,5	0,36	0,049	0,6	0,77	0,11						1,83	2,70	66,27
										Ցեմ ավազե շաղախ	$մ^3$	0,052	1,26	31,00	1,83		
		Ընդամենը															163,80
		Ընդհանուրը															**9886,53**

Սարքավորում	**0,00**
Վերադիր ծախսեր 13,3%	**1314,91**
Ընդամենը	**11201,44**

Հահույթ 11%	1232,16
Ընդամենը	12433,60

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ Բ-3
Արտաքին լուսավորություն

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Ընդամենը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհ ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ 1,05*1,0893*1,02	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		*Մոնտաժ*															
2	1-961	III կարգի բնահողի վերջնամշակում փոսորակում	մ³	5	1,00	0,00	2,12	2,15	0,00						0,00	2,15	10,76
3	1--961	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում	մ³	16.8	1,00		2,12	2,15	0,00						0,00	2,15	36,16
4	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով փոսորակներում հենասյուների տակ	մ³	3.75	0,46	0,00	0,98	0,99	0,00						0,00	0,99	3,71
5	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով խրամուղում	մ³	2.5	0,46	0,00	0,98	0,99	0,00						0,00	0,99	2,48

6	1-1587	Ավելորդ III կարգի բնահողի և շին. աղբի մշակումը էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա	մ^3	3,86	0,01	0,16	0,01	0,01	0,34						0,00	0,36	1,38
7	310-7	Տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	6,95	0,00	0,16	0,00	0,00	0,34						0,00	0,34	2,38
8	6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	մ^3	0,25	0,70	0,26	1,4	1,51	0,56	Բետոն	մ^3	1,02	0,26	24,67	28,83	30,90	7,72
9	6--82	10A-IIIդասի ամրանի տեղադրում	տ	0,035	124	1,40	210,00	266,92	3,01	ամրանի տ	տ	1,00	0,035	414,58	475,10	745,04	26,08
10	8-149-1	Մալուխի անցկացում ՎՎԳ-3*6, 3*2,5մմ^2	գծ.մ	120	0,0624	0,0027	0,11	0,13	0,01						0,00	0,14	16,82
11		Մալուխի ՎՎԳ-3*6,	գծ.մ	92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մալուխի ՎՎԳ-3*6,	գծ.մ	1,02	93,84	0,97	1,14	1,14	104,53
12		Մալուխի ՎՎԳ-3*2,5մմ^2	գծ.մ	28	0	0,00	0,26	0,00	0,00	Մալուխի ՎՎԳ-3*2,5մմ^2	գծ.մ	1,02	28,56	0,43	0,50	0,50	14,01
13	8--153-1	Մալուխի չոր հարդարում	հատ	18	0,154	0,00	0,26	0,33	0,00	Մալուխի չոր հարդարում	հատ	1,00	18	0,00	0,00	0,33	5,97
14	8--10	Ավազ անկողնակի խողովակների համար ներքևի մասում	մ^3	2,40	0,43	0,32	0,80	0,93	0,69	Ավազ	մ^3	1,10	2,64	2,00	2,52	4,14	9,93

15	6--1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ^3	1,25	0,70	0,26	1,4	1,51	0,56	Բետոն	մ^3	1,02	1,28	28,08	32,83	34,89	43,62
16	6--81	Խարսխահեղյուս d=20մմ L-700մմ 20 հատ	տ	0,035	24,8	14,80		53,38	31,86	Խարսխահեղյուս	տ	1,00	0,03	1361,4	1560,14	1645,38	56,77
17		Մանեկ d=20մմ	հատ	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Մանեկ d=20մմ	հատ	1,0	0,30	0,34	0,39	0,39	7,79
18	33--621	Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ 8մ բարձրության կազաշուրթային	հատ	5,0	3,6	2,44	7,64	7,75	5,25	Հենասյուն կոնաձև ցինկապատ	հատ	1	3,60	108,00	123,76	136,77	683,83
19	8--363-1	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի կոնաձը հենասյան համար Խ1-0,5-0,5--Ղ-Փ	հատ	5,0	0,154	0,33	0,33	0,33	0,72	Բարձակ լուսատուի 2 ճյուղանի Խ1-0,5-0,5-	հատ	1	0,15	17	19,48	20,53	102,65
20	8-370-3	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիոդային 50վտ հզորությամբ 7433լմ 6000կ IP65 տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	5	0,79	1,16	1,68	1,70	2,50	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիոդային	հատ	1	5	28,00	32,09	36,28	181,42
21		Սեղմակ ճյուղավորիչ ծ731 4-10/1,2-10	հատ	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Սեղմակ ճյուղավորիչ ծ731 4-10/1,2-10	հատ	1,00	15	0,25	0,29	0,29	4,30

22	8--525-2	Ավտոմատ անջատիչ երկբևռո 32Ա	հատ	1	1,04	0,06	2,21	2,24	0,13	Ավտոմատ անջատիչ երկբևռո	հատ	1,00	1	2,43	2,78	5,15	5,15
23	8--525-1	Ավտոմատ անջատիչ երկբևռո 10Ա	հատ	5	0,9	0,05	1,91	1,94	0,11	Ավտոմատ անջատիչ երկբևռո	հատ	1,00	5	2,43	2,78	4,83	24,14
24	8-417-4	Պոլիէտիլենային խողովակներ միմչև 40*3,7mm ճկուն	գծ.մ	81,00	0,25	0,27	0,45	0,54	0,57	խողովակ	գծ.մ	1	81	0,34	0,34	1,46	118,03
		Ընդհանուրը															**1469,62**
	Սարքավորում																**0,00**
	Վերադիր ծախսեր 13,3%																**195,46**
	Ընդամենը																**1665,07**
	Շահույթ 11%																**183,16**
	Ընդամենը																**1848,23**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում

Նախահաշիվ N Բ-4

Տարածքի կանաչապատում

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ գներով		Միավոր աշխ.տար. մ/ժամ	Միավոր արժեքը հազ.դրամ		Նյութեր						Արժեքը հազ.դրամ	
					Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ընդհանուր ծավալը	արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7,00	8,00	9,00	10,00	11	12	13	14,00	15	16	17	18
1	1-1129	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	$մ^2$	796,5	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01						0,00	0,01	6,00
2	48-167	Նույնը, ձեռքով սիզամարգերում	$մ^2$	88,50	0,11	0,00	0,24	0,25	0,00						0,00	0,25	22,10
3	16--112	Ծառերի և թփերի տնկում	հատ	18,00	0,66	0,61	1,12	1,42	1,32						0,00	2,74	49,25

4		Փշաղերև ծառերի արժեքը	հատ	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Փշատերև ծառերի	հատ	1,00	18,00	20,00	22,92	22,92	412,55
5		Թփեհի արժեեքը	հատ	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Թփեր	հատ	1,00	225,00	2,50	2,86	2,86	644,61
6	48-214	Սիզամարգերի կանաչապատում	մ²	885,0	0,02	0,00	0,04	0,05	0,00						0,00	0,05	46,10
7		Սերմի արժեքը	կգ	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Սերմ	կգ	1,00	35,00	1,20	1,38	1,38	48,13
8		Սիզամարգերի մետաղական ցանց/հրշեչ մեքենաների մոլեենալու համար/	մ²	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Սիզամարգերի մետաղական ցանց	մ²	1,00	260,00	6,00	6,88	6,88	1787,71
		Ընդամենը															3016,45

Վերադիր ծախսեր 13,3%	401,19
Ընդամենը	3417,64
Շահույթ 11%	375,94
Ընդամենը	3793,58

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքային նախագիծ

Կալկուլյացիա1

Մետաղական ցանկապատի համար /202գծ.մ/

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավոր արժեքը		Ընդամենը
					արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Տեղեկագիր	Խողովակ 50*50*4մմ	գծ.մ	206	2,511	2,51	517,27
3	Տեղեկագիր	Խողովակ 40*40*4մմ	գծ.մ	24,5	2,016	2,02	49,39
4	Տեղեկագիր	Անկյունակ 40*4մմ	գծ.մ	1101,6	1,046	1,05	1152,27
5	Տեղեկագիր	Շերտապողպատ 40*6մմ	գծ.մ	49	1,03	1,03	50,52
6	Տեղեկագիր	Ամրան Փ12A500c	տ	0.0315	381,26	381,26	12,01
7	Տեղեկագիր	Ամրան Փ6Ac-1	տ	0.275	345,83	345,83	95,10
8	Տեղեկագիր	Մետաղական ցանց 2,7մմ 25*25մմ դրոբ ցանց	մ2	285.6	0,70	0,70	200,21
9	Տեղեկագիր	էլեկտրոդ	կգ	20,00	0,87	0,87	17,34
10		Բետոն 15	մ3	7,20			
		Ընդամենը					**2094,11**
		Աշխատավարձ 10%					**199,76**
		Ընդհանուրը					**2293,87**
		Ընդհանուրը 1գծ.մ համար					**11,24**

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման

Կալկուլյացիա2 2 գարպաս+1 դռնակ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի շիֆրը	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավոր արժեքը		Ընդամենը
					արժ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Տեղեկագիր	Պրոֆիլ100*100*4	գծ.մ	12	5,387	5,39	64,64
3	Տեղեկագիր	Պրոֆիլ20*3	գծ.մ	111	0,76	0,76	84,36
4	Տեղեկագիր	Անկյունակ 40*4մմ	գծ.մ	32,6	1,046	1,05	34,10
5	Տեղեկագիր	Շերտապողպատ 40*4մմ	գծ.մ	8.9	1,03	1,03	9,17
6	Տեղեկագիր	Ամրան Փ12A500c	տ	0.0022	381,26	381,26	0,84
7	Տեղեկագիր	Ծխնի	հատ	14	2,50	2,50	35,00
8	Տեղեկագիր	էլեկտրոդ	կգ	11,00	0,87	0,87	9,54
9		Բռնակ փական	կ-տ	3,00			
		Բետոն 15	մ3	1,30			
		Ընդամենը					**237,65**
		Աշխատավարձ 10%					**23,76**
		Ընդհանուրը					**261,41**