



«ԻՆՏԵՐԵՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՂԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՌԱՎԱՆ
ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ - ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Գիրք 6

Ծրագրի առաջադրանք՝ ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԾԶԲ-22/34

Լիցենզիա՝ № 16994

«ԻՆՏԵՐԷՆԵՐԳԻԱ» ՍՊԸ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ ՎԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՌԱՎԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախահաշիվ - ծավալաթերթ

Գիրք 6

Ծրագրի առաջադրանք՝ ՀՀԱՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-22/34

Լիցենզիա՝ № 16994

Պատվիրատու՝ Վերու համայնքապետարան



Հ. Եսայան

Երևան 2023 թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔՐԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԻՋՅՈՒՆՔԻՆ

քո՛վ 16994

(լիցենզիայի համար)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ (բացառությամբ Կոպիի Կրթության և Կրթության նախարարության կողմից հաստատված դեպքերի) գործող է:

(գործունեության տեսակ)

Տրված է « 7 ՄԱՐՏԻ 2019թ. » « ԻՆՏԵՐՆԵՏՈՐԱ » ՍՊԸ ԵՐԵՎԱՆ, ՂԱԿԻՔԱՆԵՆ, ՂԱԿԻՔԱՆԵՆ 3 ԹՂՄ., 12. 70

(լիցենզիայի տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը
իսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ համար ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

ԱՆՇԱՄԿԵՏ

Գործողության ժամկետը՝

ՀՀ ԵՄՂԱՔԱՆԵՆՈՒԹՅԱՆ
ԿՈՄԻՏԵ ԼՍԽԱԳԱՐ՝

Վ. Հարությունյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Ա. ՂՈՒԼԱՐՅԱՆ
(անուն, ազգանուն)

**ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Գոռավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում
Նախահաշիվ - ծավալաթեղք**

Գ/Գ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավոր արժեք /հազար դրամ/	Ընդամենը /հազար դրամ/
Համաշինարարական աշխատանքներ					
1	Ճարտարապետական մաս				
2	Պատեր				
3	Շենքի պատերի իրականացում կանոնավոր տուֆ քարով b=400մմ	մ³	210,0	32,61	6847,11
4	Շենքի պատերի իրականացում պեմզաբլոկով b=400մմ	մ³	5,2	27,33	142,14
5	Շարվածքի ամրամակրում ցանցով ամրան 6A-Ic	տ	0,425	753,34	320,17
6	Ընդամենը				7309,41
7	Տանիք				
8	Թուճեր կանգնակների տակ, բետոն B20 400x200	մ³	0,61	49,87	30,42
9	Տանիքի փայտե լեմնետներ (բացառությամբ կավարամածի)	մ²	13,53	253,80	3433,91
10	Քիվավահան տախտակներ 120x50մմ	մ²	70,30	7,36	517,60
11	Հոսանցի քիվավահան 120x50 մմ	մ²	69,60	7,36	512,44
12	Տանիքի ծածկի իրականացումը մետաղակղմիներով (կավարամածով)	մ²	607,44	14,01	8509,73
13	Տանիքի ջրհորդանների իրականացում փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով, ծ=0,5մմ, տախտակամածի վրա, ներառյալ կախիները	100 գծ.մ	0,574	1848,63	1061,11
14	Ջրհոս խողովակ գունավոր ցինկապատ թիթեղից ծ=0,5մմ, Ø100	գծ.մ	32,2	8,2675	266,21
15	Տանիքի լուսամուտ	հատ	2,0	64,42	128,83
16	Տանիքի ծածկի իրականացումը փոշեներկված հարթ թիթեղով	մ²	20,0	2,64	52,73
17	Տանիքի ծածկի պիպի իրականացումը ծ=0,50մմ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով,	մ²	56,0	2,77	155,18
18	Գոգնոց ներկ. ցինկապատ թիթեղից ծ=0,5մմ	մ²	41,5	2,77	115,00
19	Հոսանցի ծ=0.5 մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ²	38,6	2,77	106,96
20	Քիվի երեսպատում ծ=0.5 մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ²	30,2	2,77	83,69
21	Արցունքաբափի փոշեներկված ցինկ. պրոֆ. թիթեղ ծ=0,5մմ, b=250,500մմ	մ²	48,5	2,77	134,40
22	Ամրանային ուղորդ	տմ	0,06	711,44	42,69
23	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն	մ²	607,4	0,56	341,61
24	Տանիքի զուլորշամեկուսիչ շերտ (իզոլամ)	մ²	406,3	3,42	1388,18
25	Տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով	մ³	131,0	9,41	1232,45
26	Չմարզել ծ=0,5մմ, L=1250	գծ.մ	60,0	3,83	229,68
27	Տանիքի մետաղական բազրիքի տեղադրում h=600մմ	գծ.մ	61,0	2,36	143,84
28	Տանիքի մետաղական բազրիքիներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,190	17,04	3,24
29	Մետաղական մտոց կափարիչ - 0,0283տմ, ներդիր էլեմենտ ՄՄ-1* - 0,0365տմ)	տմ	0,065	104,10	6,75
30	Մետաղական մտոցի արժեքը	տ	0,065	711,44	46,10
31	Մետաղական մտոցի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,065	17,04	1,10
32	Մետաղական Աստիճան	տմ	0,0290	199,97	5,80
33	Մետաղական Աստիճանի արժեքը	տմ	0,0290	711,44	20,63
34	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,029	17,04	0,49
35	Ընդամենը				18570,77
36	Պատուհաններ				
37	60մմ մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և	մ²	40,4	54,74	2211,51
38	60մմ մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և	մ²	28,4	43,79	1243,68
39	60մմ մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և	մ²	18,54	47,08	872,79
40	60մմ մետաղապատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և	մ²	5,6	35,03	196,19
41	Պատուհանագոգի տեղադրում պլաստմասե կոնստրուկցիայով, d=400մմ	մ² բացվածք	92,80	2,31	214,62
42	Պատուհանագոգի խորժեքը d=400մմ	գմ	54,9	5,41	296,87
43	Արտաքին պատուհանագոգի իրականացում բազալտե 200x50(h)մմ կտրվածքի քարով 51գծ.մ	մ²	10,1	16,93	170,96
44	Ընդամենը				5206,62
45	Դռներ				
46	Ալյումինե ապակեպատ վիտրաժի տեղադրում քիմիկատիվային պատվարից անշարժ 12մ² (ներառյալ ամրացման կառուցվածքները)	մ²	15,90	125,90	2001,83
47	գունավոր թաղանթ ապակիների համար	մ²	6,20	3,76	23,34



48	Այլումինե գունավոր ապակեպատ դռան տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 3,0մ ² (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ//	մ ²	6,20	79,92	495,50
49	Այլումինե, արտաքին, ջերմակամրջակով, ապակեպատ դռան տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/	մ ²	21,10	79,92	1686,23
50	Մետաղապլաստե ս/ի դռներ որից անշարժ վերնափեղկը 2քառ.մ	մ ²	7,10	79,92	567,40
51	ՄԴՖ, ապակեպատ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)	մ ²	46,4	60,86	2825,32
52	ՄԴՖ, խուլ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)	մ ²	38,5	53,48	2059,14
53	Մետաղական դուռ, մետաղական ծաղավանդակով	մ ²	3,6	160,94	579,40
54	Դռան արգելակիչները բազմադր ղոնների համար	հատ	75	9,49	711,65
55	Ընդամենը				10949,81
56	Հատակներ				
57	Հատակների տակ գրունտի տոփանում խճով	մ ²	320,9	0,37	117,37
58	Հատակների նախապատրաստական շերտի իրականացում խճով 100մմ հաստ.	մ ³	32,09	15,42	494,82
59	Հատակների բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 320.9քառ.մ	տ	0,3	24,74	7,42
60	4Bբ1 ամրան Բ.150x150	մ ²	320,9	1,18	378,06
61	Հատակների խարամբետոնե ենթաշերտ 140մմ հաստ.	մ ³	56,20	44,65	2509,59
62	Հատակների ենթաշերտ 100մմ հաստ.	մ ³	32,10	46,77	1501,36
63	Տրամենկուսացում իզոգամով 1 շերտ ներառյալ պատերի կողքով/	մ ²	429,1	4,90	2101,22
64	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 30մմ հաստությամբ	մ ²	333,40	1,74	579,70
65	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 40մմ հաստությամբ	մ ²	566,70	2,24	1268,63
66	Վինիլային հատակի իրականացում 2մմ հաստ, շրիշակների հետ միասին	մ ²	370,1	17,11	6331,46
67	Լամինատե հատակի իրականացում սպունգի և սոսինձի հետ միասին 12,մմ	մ ²	17,7	8,77	155,19
68	Չսահող խեցեպակներով հատակի իրականացում	մ ²	109,1	7,84	855,79
69	Մամլագրամիտե սպերով հատակի իրականացում	մ ²	398,7	10,19	4064,42
70	Խեցեպակ շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	զմ	73,3	1,13	82,88
71	Մամլագրամիտե շրիշակների իրականացում 160մմ բարձրության	զմ	14,5	1,37	19,89
72	Մամլագրամիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության	զմ	286,0	1,37	392,36
73	Ընդամենը			0,00	20860,15
74	Ներքին հարդարման աշխատանքներ			0,00	
75	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով	մ ²	1664,3	5,64	9389,75
76	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով	մ ²	1725,5	2,01	3463,30
77	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով ցանցի վրայից հախճապակի տակ	մ ²	289,0	2,44	706,46
78	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ	մ ²	190,5	1,33	253,77
79	Պատերի երեսապատում հախճապակով	մ ²	289,0	7,88	2278,70
80	Առաստաղի գաջի բարձրորակ սվաղ	մ ²	816,8	6,94	5669,79
81	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով	մ ³	833,5	2,37	1978,61
82	Առաստաղի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ	մ ²	36,5	1,40	51,22
83	Կախովի առաստաղ «Արմսթրոնգ» տիպի սալերից /ներառյալ ամրացման դետալները/	մ ²	57,3	4,25	243,58
84	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ	մ ²	124,1	6,60	818,53
85	Դռների և պատուհանների շեպերիբարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով	մ ²	124,1	2,01	249,08
86	Պատուհանի և պատուհանագոգի տակ լիցք հարթեցնող շերտով 3սմ հաստ	մ ²	0,69	1,51	1,04
87	Մանկական սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռնակների իրականացում (ներառյալ ամրացման դետալները)	մ ²	29,00	23,20	672,68
88	Նիկելապատ դեկորատիվ կանգնակ Փ32	զմ	55,0	3,96	217,56
89	Ծխնի	հատ	42,0	3,96	166,14
90	Բռնակ-փական	հատ	14,0	5,17	72,32
91	Շերտավարագույր	մ ²	108,5	6,64	720,66
92	Հայելիներ սանհանգույցներում	հատ	14,0	12,30	172,19
93	Կախիչներ սրբիչների համար	հատ	77,00	1,18	90,92
94	Ձուգ. թղթի կախիչներ	հատ	14,0	2,21	31,00
95	Ընդամենը				27247,32
96	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ				

97	Ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում մետաղական ցանցի վրա 30մմ	մ²	576,4	2,95	1698,84
98	Արտաքին պատերի և շենքերի ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալիկներով 50 մմ հաստությամբ	մ²	576,40	1,14	657,22
99	Պոմերի և պատուհանների շենքերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով	մ²	71,2	2,43	173,13
100	Մետաղական խցաբութակ d-12mm L-250mm	կատ	574,00	0,52	296,53
101	Մետաղական ցանց ամրան Փ 48բ-1	տ	0,2550	670,11	170,88
102	Ցինկապատ քիթեղ ճ=0.7 մմ	մ²	3,10	13,01	40,33
103	ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա	մ²	272,0	2,06	560,79
104	ճակատների ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով	մ²	272,0	0,70	190,62
105	Որմնախարխախի երեսպատում բազալտե 30մմ հաստ սալիկներով (ներառյալ գլխադիրները 8,2.0մ²)	մ²	52,2	28,87	1506,87
106	Պատուհանների շուրջ շրջանակների իրականացում 30մմ հաստ, բազալտե սալիկներով (b=200մմ, 30մմ հաստ., L=2200մմ)	մ²	37,0	28,87	1068,09
107	Պատերի երեսպատում տրավերտինե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	մ²	53,100	21,75	1154,80
108	Պատերի և շենքերի երեսպատում Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7),	մ²	389,1	20,27	7887,69
109	ճակատների վրա դիզայնական գունավոր քարիկների տեղադրում	մ²	14,0	20,64	288,97
110	Սանդղավանդահում ալյումինե հավաքովյալ էլեմենտներից բազրիքների տեղադրում	զմ	14,1	29,41	414,71
111	Մետաղական բազրիք Զարթակի վրա	զմ	5,50	10,15	55,82
112	ԲՄԽ սանհանգույցներում բռնածողի տեղադրում	զմ	9,00	10,15	91,35
113	Տանիքի պողպատե հողմացույց ներկումով (աքլոր)	հատ	1,00	16,24	16,24
114	Բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.ԳԼԽԱՊԻՐ	մ²	3,3	19,36	64,28
115	Արտաքին հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում	մ²	302,00	3,51	1059,97
116	Ընդամենը				17397,12
117	Հարթակների աստիճաններ և թեքահարթակ				
118	III կարգի հողի վերում հարթակների և թեքահարթակի տակ	մ³	23,8	3,05	72,59
119	Բարձուն ձեռքով ը Տեղափոխում մինչև 2կմ 24,55*	տ	42,80	1,91	81,86
120	Խամքարաբետոն B12,5 դասի	մ³	44,4	45,24	2008,46
121	Բետոն B15 դասի բետոն 150մմ հաստ.	մ³	5,84	48,01	280,40
122	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե սվաղ 30մմ հաստ.	մ²	95,8	1,74	167,01
123	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ²	40,0	19,36	774,47
124	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7),	մ²	42,3	28,78	1217,35
125	Մետաղական անկեռներ Փ10, L=150մմ	տ	0,0085	711,44	6,05
126	Բազալտե եզրաքար 50x100մմ կտրվածքի	զմ	12,0	11,82	141,78
127	Սանդղավանդահում ալյումինե հավաքովյալ էլեմենտներից բազրիքների տեղադրում	զմ	14,1	29,41	414,71
128	Մետաղական փոշեներկված ճաղաշարի տեղադրում	զմ	34,30	10,81	370,92
129	Ընդամենը				5535,60
130	Նկուղի մուտք				
131	Պողպատե փոշեներկված էլեմենտներից կարկասի պատրաստում	տ	0,427	109,88	46,93
132	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովակ 60*60*3մմ/	զծ.մ	22,2	3,45	76,68
133	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովակ 20*20*1,5մմ/	զծ.մ	28,0	0,88	24,63
134	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովակ 20*20*3մմ/	զծ.մ	33,3	1,39	46,40
135	Ներդիր էլեմենտ	տ	0,026	1061,23	27,70
136	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ անկյունակ 75*75*5մմ/	զծ.մ	6,0	4,77	28,63
137	Միածույլ ե/բ ծածկի իրականացում B-20դասի բետոնից	մ³	5,20	82,30	427,93
138	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը	տ	0,1060	670,35	71,06
139	16A-500c դասի ամրանի արժեքը	տ	0,7960	559,65	445,48
140	Տանիքի ծածկի իրականացումը մետաղակոմիդրով (կավարմամբով)	մ²	11,00	14,01	154,10
141	Աստիճանների կողային մասերի, հարթակի, պատերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7),		85,0	28,78	2446,21
142	Հարթակների, և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.ԳԼԽԱՊԻՐ ԽԱՍՆՔԻ հետ միասին		5,3	19,36	102,62
143	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե սվաղ 30մմ հաստ.		85,0	1,74	148,18

144	Մետաղական ճաղավանդակով դուռ, իր սարքավորումներով, ներկումով	մ²	1,2	160,94	193,13
145	Ալյումինե բռնածողի տեղադրում	զմ	12,0	19,08	228,96
146	Նկուղ իջնոդ ուղահայաց ամբարձիչ, բեռնատարողությունը 250կգ, բարձրացման բարձրությունը 3.0մ, չափսերը՝ 960*1250մմ	հատ	1,0	1056,16	1056,16
147	Ընդամենը				5524,80
148	Ապակե հովիտ 1				
149	Հովար օրգապակուց 8մմ հաստ/1հատ/ 4*1,6մ, հԾ1, թհԾ 30826-2014, 15 ՄՂ/Վ², ներառյալ ամրացման դետալներ ցինկապատ ձող, հատ ապակուն ամրացվող դետալներ 16հատ, պատին ամրացվող դետալներ 16 հատ, տեղափոխումը և տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/	մ²	2,300	218,75	503,13
150	Ընդամենը				503,13
	Ընդհանուրը				119104,74

Կոնստրուկտորական մաս

1	1. Հողային աշխատանքներ				
2	III կարգի գրունտի բանդում փոսորակում և խրամուղիներում էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ամ վրա	մ³	1120,0	0,52	586,58
3	III կարգի գրունտի բանդում փոսորակում և խրամուղիներում էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ կողլից	մ³	214,4	0,52	112,29
4	III կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով փոսորակում	մ³	53,6	3,05	163,47
5	Տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	1650,0	1,41	2332,37
6	Քանդված գրունտի հետլիցք՝ բուլդոզերով տոփանումով	մ³	214,4	0,01	2,30
7	Նույնը ձեռքով	մ³	53,6	1,28	68,36
8	Բնահողի տոփանում պնեմատոփանիչներով	մ³	268,00	0,39	103,20
9	Ընդամենը			0,00	3368,57
10	2. Հիմքեր			0,00	
11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի h=10սմ	մ³	20,1	40,19	807,85
12	Մետաղական աստիճանների տակ բետոնե կետային հիմքերի իրականացում բետոն B15	մ³	4,5	62,43	280,92
13	Բետոնե ժապավենածև հիմքերի իրականացում միջնորմների տակ բետոն B15	մ³	18,0	57,31	1031,52
14	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ	մ²	370,0	1,34	496,44
15	Ե/բ հիմնային հեծանի իրականացում B25	մ²	93,1	92,09	8573,44
16	ամրան 8Փ Ac-I	տն	2,4516	639,60	1568,04
17	ամրան 16ՓA500C	տն	0,7678	559,65	429,70
18	ամրան 18ՓA500C	տն	0,1736	559,65	97,16
19	ամրա 20ՓA500C	տն	0,7072	562,73	397,96
20	ամրան 22ՓA500C	տն	1,5515	559,65	868,30
21	ամրան 25ՓA500C	տն	1,4968	559,65	837,69
22	ամրան 28ՓA500C	տն	0,7347	562,73	413,44
23	ամրան 32ՓA500C	տն	1,1338	562,73	638,02
24	Ընդամենը				16440,48
25	Պատեր				
26	Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25	մ³	92,2	111,03	10237,42
27	ամրան 6ՓA-Ic	տն	0,1544	510,45	78,81
28	ամրան 8ՓA500C	տն	0,935	639,60	598,03
29	ամրան 12ՓA500C	տն	3,2985	562,73	1856,16
30	Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25	մ³	18	111,03	1998,63
31	ամրան 6ՓA-Ic	տն	0,0664	510,45	33,89
32	ամրան 8ՓA500C	տն	0,3480	639,60	222,58
33	ամրան 12ՓA500C	տն	0,577	562,73	324,69
34	ամրան 14ՓA500C	տն	0,448	562,73	252,10
35	Ընդամենը				15602,31
36	Հորան 1-1'				
37	Ե/բ հորանի իրականացում բետոն B7,5	մ³	0,15	42,41	6,36
38	Ե/բ հորանի իրականացում բետոն B15	մ³	1	57,39	57,39
39	ամրան 6ՓA-Ic	տն	0,0144	510,45	7,35
40	Մետաղական էլեմենտներ	տն	0,0587	1061,23	62,29
41	Ընդամենը				133,39



42	Ե/բ շրջանակներ				
43	Ե/բ սյուների իրականացում բետոն B25	մ ³	50,7	116,31	5896,99
44	ամրան Փ 8 A-Ic	տն	3,0628	510,45	1563,41
45	ամրան 25 A500C	տն	1,7196	464,51	798,78
46	ամրան 28Փ A500C	տն	4,1570	562,73	2339,26
47	ամրան 32Փ A500C	տն	3,9600	562,73	2228,41
48	ներդիր մաս	տն	0,6402	1061,23	679,40
49	Ե/բ պարզունակների իրականացում բետոն B25	մ ³	133,5	100,49	13415,05
50	ամրան Փ 8 A-Ic	տն	5,7978	510,45	2959,50
51	ամրան 16 A500C	տն	0,9324	464,51	433,11
52	ամրան 18 A500C	տն	0,5808	464,51	269,79
53	ամրան 20 A500C	տն	6,6799	467,06	3119,95
54	ամրան 22 A500C	տն	1,2306	464,51	571,63
55	ամրան 25 A500C	տն	3,9001	464,51	1811,65
56	ամրան 28 A500C	տն	0,2648	467,06	123,68
57	ներդիր մաս	տն	0,7148	1061,23	758,57
58	Ե/բ հեծանների իրականացում բետոն B25	մ ³	2	100,49	200,97
59	ամրան Փ 8 A-Ic	տն	0,0886	510,45	45,23
60	ամրան 22 A500C	տն	0,3468	464,51	161,09
61	Ե/բ կանգնակի իրականացում բետոն B15	մ ³	2,7	106,44	287,40
62	ամրան 6Փ A-Ic	տն	0,0471	510,45	24,04
63	ամրան 12Փ A500C	տն	0,168	467,06	78,47
64	Ե/բ պարապետի իրականացում բետոն B 25	մ ³	9,5	111,03	1054,83
65	ամրան Փ 6A-Ic	տն	0,0245	510,45	12,51
66	ամրան 8Փ A500C	տն	0,569	530,87	302,07
67	Մետաղական ցանց ամրան 6Փ A-Ic	տն	0,5973	1006,64	601,27
68	Առանձին ամրանաձողեր ամրան 12A500C	տ	0,0840	562,73	47,27
69	Ե/բ բարավոր բետոն B15	մ ³	12,32	95,56	1177,34
70	ամրան Փ 6A-Ic	տ	0,1745	510,45	89,07
71	ամրան 12Փ A500C	տ	0,414	562,73	232,97
72	Ընդամենը				41283,69
73	Աստիճաններ ԱՍՏ-1				
74	Ե/բ աստիճանների իրականացում B25	մ ³	4,55	84,71	385,42
75	ամրան Փ 6A-Ic	տ	0,0412	510,45	21,03
76	ամրան 8Փ A500C	տ	0,1126	639,60	72,02
77	ամրան 12Փ A500C	տ	0,4179	562,73	235,16
78	Ընդամենը				713,64
79	Արտաքին մետաղական աստիճաններ				
80	Արտաքին մետաղական աստիճանների մոնտաժում	տ	3,053	200,09	610,87
81	Մետաղական աստիճանի արժեքը	տն	3,05	711,44	2172,02
82	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	3,05	90,36	275,88
83	Ընդամենը				3058,77
84	Ծածկ				
85	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B25	մ ³	174,5	84,71	14781,62
86	ամրան 6Փ A-Ic	տ	0,3379	510,45	172,48
87	ամրան 8Փ A-Ic		0,8367	1279,20	1070,31
88	ամրան 10Փ A500C	տ	11,50	611,94	7037,04
89	ամրան 12Փ A500C	տ	6,6787	562,73	3758,30
90	Ընդամենը				26819,75
91	Միջնորմների իրականացում				
92	Միջնորմի իրականացում 100մմ հաստ. միջնորմային խողովակներով	մ ²	63,9	6,37	407,04
93	Միջնորմի իրականացում 200մմ հաստ. պեմզաթղթով		117,1	28,23	3305,71
94	Անցքերի լցափակում թեթև բետոնով B 15	մ ³	20,200	43,74	883,48
95	ամրան 6A-Ic	տն	0,0036	510,45	1,84
96	ամրան 8A-Ic	տն	0,04	510,45	20,42



97	ամրան 12A500C	տն	0,956	639,60	611,46
98	Մետաղական ցանց ամրան 6ΦA-1c	տ	0,7728	670,35	518,05
99	ներդիր մաս	տ	0,637	1061,23	675,58
100	Ե/բարավոր իրականացում բետոն B15	մ ³	2,87	91,86	263,64
101	ամրան 6ΦA-1c	տ	0,086	510,45	43,90
102	ամրան 12ΦA500C	տ	0,2382	562,73	134,04
103	Կարամների փակում փրփրապատով 100մմ հաստ.	մ ²	18,4	1,48	27,16
104	փրփրապատ 200մմ, L=200 480գծ	մ ²	96,0	2,95	283,39
105	Ընդամենը				7175,70
106	Երեսապատման սալիկների ամրակապում				
107	Երեսապատման սալիկների ամրակապում	տ	0,7826	60,44	47,30
108	ամրան 8ΦA500C	տ	0,1548	639,60	99,01
109	ամրան Φ 4Bp-1	տ	0,6278	670,11	420,69
110	Ընդամենը				567,01
111	Արևային մարտկոցների մետաղական կոնստրուկցիայի տեղադրում ներկումով	տն	0,9680	207,25	200,62
112	Կոնստրուկցիայի արժեքը	տ	0,9680	711,44	688,67
113	Մետաղական հանգույցների ներկում 2 անգամի	տ	0,9680	17,04	16,49
	Ընդամենը				905,78
	Ընդհանուրը				116069,09

Ջեռուցում

1	Ջեռուցման տուրքը կաթա ցերացալ ծխատաղը 32կվտ	կ-տ	2	7,99	15,97
2	Կաթայի արժեքը	կ-տ	2	325,00	650,00
3	Ջեռուցման պողպատե պա,եւային մարտկոցների տեղադրում 1,08կվտ 50°50սն	կվմ	183,0	0,74	135,14
4	Ջեռուցման պողպատե պա,եւային մարտկոցներ 1,08կվտ 50°50սն	հատ	18	62,53	1125,45
5	Ջեռուցման պողպատե պա,եւային մարտկոցներ 1,295կվտ 50°60սն	հատ	15	76,74	1151,09
6	Ջեռուցման պողպատե պա,եւային մարտկոցներ 1,51կվտ 50°70սն	հատ	4	89,48	357,91
7	Ջեռուցման պողպատե պա,եւային մարտկոցներ 2,59կվտ 50°120սն	հատ	5	152,03	760,14
8	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H-6մ N-0,55կվտ G=3մ3/ժամ	հատ	1	18,28	18,28
9	Շրջանառության պոմպի ար H-6մ N-0,55կվտ G=3մ3/ժամ	հատ	1	36,99	36,99
10	Մետաղական կոլեկտոր d=89*3,5մմ L-1U	հատ	2	16,52	33,04
11	Օդափոխանցիչի դ=15մմ	հատ	1	2,38	2,38
12	Ջերմամանոմետր	հատ	1	3,69	3,69
13	Ջրի զտիչ d=20մմ	հատ	2	6,85	13,70
14	Ջրի զտիչ d=15մմ	հատ	2	6,85	13,70
15	Խցափակիչ d=89*3,5մմ	հատ	4	39,56	158,23
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=63*8,6մմ փորձարկումով	գծ.մ	6,0	8,98	53,86
17	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=50*6,9մմ փորձարկումով	գծ.մ	7,0	7,63	53,38
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=40*5,5մմ փորձարկումով	գծ.մ	19,0	6,05	115,02
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=32*4,4մմ փորձարկումով	գծ.մ	133,0	3,77	501,47
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=25x3,25մմ փորձարկումով	գծ.մ	181,0	3,58	648,68
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ PN20 d=20x2,8մմ ներառյալ ձևավոր մասերը փորձարկումով	գծ.մ	76,0	3,96	300,76
22	Արույրե փականներ d=15մմ	հատ	2,0	5,62	11,25
23	Արույրե փականներ d=20մմ	հատ	4,0	6,36	25,44
24	Արույրե փականներ d=25մմ	հատ	4,0	7,96	31,84
25	Արույրե փականներ d=32մմ	հատ	4,0	8,41	33,65
26	Արույրե փականներ d=50մմ	հատ	2,0	9,33	18,65
27	Դատարկման փականd=15մմ	հատ	2,0	5,62	11,25
28	Կարգավորող փականd=15մմ	հատ	42,0	14,76	619,88
29	Հետադարձ գծի փականd=15մմ	հատ	42,0	5,62	236,15
30	Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=25*2,5մմ L-100մմ 2 հատ	գծ.մ	0,2	1,77	0,35
31	Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=38*2,5մմ L-200մմ 4 հատ	գծ.մ	0,8	2,50	2,00
32	Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=38*2,5մմ L-100մմ 6 հատ	գծ.մ	0,6	2,50	1,50
33	Պարկուճների տեղադրում բարե պատերում d=25*2,5մմ L-400մմ 20 հատ	գծ.մ	8,0	1,77	14,15
34	Պարկուճների տեղադրում բարե պատերում d=38*2,5մմ L-400մմ 16 հատ	գծ.մ	6,4	3,23	20,66
35	Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=57*3,0մմ L-250մմ 2 հատ	գծ.մ	0,7	3,48	2,44



36	Ունեւորման քանակական խտրական ժամ	գծ.մ	14,0	1,14	16,01
37	Լամինացված փայտատաշեղային սալերով խողովակների երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում	մ²	49,5	2,67	132,26
38	Մետաղական պրոֆիլի արժեքը անկյունակ 25*25*2մմ 537մ ներկված	կգ	390	1,11	431,73
39	Մետաղական կարկասի երեսապատում լամինացված փայտատաշեղային սալերով	մ²	49,5	6,98	345,31
Ընդամենը					8103,42

Օդափոխություն

Նկուղային հարկ					
1	Օդի ներածման ազդեցության կոմպլեկտ L-2000U³/ժամ	կ-տ	1	111,73	111,73
2	Օդի ներածման ազդեցության կոմպլեկտ L-2000U³/ժամ /արժեքը/	կ-տ	1	1468,00	1468,00
3	Կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-2000³/ժամ, P250ՊԱ	կ-տ	1	86,74	86,74
4	Կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-2000³/ժամ արժեքը P250ՊԱ	կ-տ	1	66,19	66,19
5	Էլեկտրական օդափոխիչ 25կվտ	հատ	1	73,77	73,77
6	Ավտոմատ կառավարման և սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվյալներով EFD50-25	հատ	1	4,15	4,15
7	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական	հատ	1	11,28	11,28
8	Օդափոխիչի ճաղաչար ITA 50-25	հատ	1	12,62	12,62
9	Աղմկախլացուցիչ LDR 50-25	հատ	1	103,99	103,99
10	Թայմեր T-120	հատ	1	79,10	79,10
11	Ձտիչ EU-5 BETTA /2000/5	հատ	1	114,89	114,89
12	Ձտիչ EU-7 BETTA 2000/7	հատ	1	158,27	158,27
13	Ճկուն մեղրիկ DS 50-25	հատ	2	11,71	23,43
14	Բակտերիոլոգիական Ձտիչ	հատ	1	38,18	38,18
15	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*250մմ 15գծ.մ	մ²	22,5	8,82	198,39
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*200մմ 10գծ.մ	մ²	14	8,82	123,44
17	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 300*200մմ 15գծ.մ	մ²	15	8,82	132,26
18	Օդափոխության ճաղաչար 300*150	հատ	15	12,18	182,70
19	Օդափոխության ճաղաչար 150*150մմ	հատ	2	3,32	6,65
20	Չեղբով աշխատող Ներածման օդամուղ L-2000U3/ժամ	հատ	1	33,60	33,60
21	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	2	173,49	346,98
Օդափոխության արտածման հանակարգ					
23	Կանաչային օդամուղ L2000 U3/ժամ P-250պա	կ-տ	1,0	10,44	10,44
24	Կանաչային օդամուղ L2000U3/ժամ P-250պա արժեքը	կ-տ	1,0	1468,00	1468,00
25	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*250մմ 12գծ.մ	մ²	18	8,82	158,71
26	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 300*200մմ 22գծ.մ	մ²	22	8,82	193,98
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 150*150մմ 2գծ.մ	մ²	1,2	6,59	7,91
28	Օդափոխության ճաղաչար 150*150մմ	հատ	5	12,14	60,69
29	Օդափոխության ճաղաչար 300*150մմ	հատ	10	3,28	32,81
30	Չեղբով աշխատող արտածման օդամուղ L-2000U3/ժամ	կ-տ	1	33,60	33,60
31	Օդատարների քանակականացում ինքնակաշիվ ջերմամուխիչով	մ²	90,0	3,59	323,20
32	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ	հատ	2	173,49	346,98
Սանհանգույցներից օդի արտածում					
34	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 150*150մմ 30գծ.մ	մ²	18	7,48	134,68
35	Օդափոխության ճաղաչար 150*150մմ 30գծ.մ	հատ	3	7,41	22,24
1-ին է2-րդ հարկերի օդափոխության հանակարգ					
37	Կանաչային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ³/ժամ N=33վտ	հատ	1,0	7,00	7,00
38	Կանաչային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ³/ժամ N=33վտ արժեքը	հատ	1,0	40,75	40,75
39	Կանաչային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ³/ժամ N=36վտ	հատ	2,0	7,00	14,00
40	Կանաչային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ³/ժամ N=36վտ արժեքը	հատ	2,0	28,50	57,00
41	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ³/ժամ N=20վտ	հատ	3,0	7,00	21,00
42	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ³/ժամ N=20վտ արժեքը	հատ	3,0	48,00	144,00
43	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ³/ժամ N=18վտ	հատ	2,0	7,00	14,00
44	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ³/ժամ N=18վտ արժեքը	հատ	2,0	25,33	50,66
45	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 1300*820*500մմ 0,9մմ 1հատ	մ²	0,5	15,21	8,06
46	Պողպատե անկյունակ 20*20մմ /գլխանոցի համար/ յուղաներկումով 4,9կգ	գծ.մ	8,6	0,43	3,69
47	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ D-100մմ-45գծ.մ	մ²	15,3	6,47	99,00
48	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ D-120մմ L-14գծ.մ	մ²	6,0	7,76	46,55
49	Մետաղական շերտափեղկ D-100մմ	հատ	2,0	0,45	0,90
50	Մետաղական ցանց D-100մմ	մ²	0,11	0,56	0,06
51	Մետաղական ցանց D-120մմ	մ²	0,1	0,56	0,06

52	Դեկորատիվ շերտափեղկ 150*150մմ	հատ	20	1,55	30,91
53	Ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար	կգ	15	0,62	9,31
54	Կոմունիկացիոն տուփերի հիմնականախցիկ/պատրաստում	մ ²	12,5	5,30	66,23
55	Կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում 580մմx295 գլխաստվարաթղթից	մ ²	12,5	4,04	50,49
Ընդամենը					6833,25

Ներքին սառը ջրամատակարարում

1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=50 \times 4,4$ մմ, փորձարկումով	զմ	5	5,13	25,66
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=40 \times 3,7$ մմ, փորձարկումով	զմ	32	4,48	143,51
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=32 \times 3$ մմ, փորձարկումով	զմ	9	3,50	31,54
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=25 \times 2,3$ մմ, փորձարկումով	զմ	40	3,75	149,97
5	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=20 \times 1,9$ մմ, փորձարկումով	զմ	63	3,63	228,48
6	Անկյունակ $d=15$ մմ,	հատ	29	0,06	1,84
7	Անկյունակ $d=20$ մմ,	հատ	14	0,10	1,34
8	Անկյունակ $d=25$ մմ,	հատ	3	0,10	0,29
9	Անկյունակ $d=32$ մմ,	հատ	4	0,10	0,38
10	Անկյունակ $d=40$ մմ,	հատ	3	0,06	0,19
11	Եռաբաշխիկ $d=15 \times 15 \times 15$ մմ,	հատ	6	0,10	0,58
12	Եռաբաշխիկ $d=20 \times 15 \times 20$ մմ,	հատ	2	0,10	0,19
13	Եռաբաշխիկ $d=20 \times 20 \times 20$ մմ,	հատ	2	0,10	0,19
14	Եռաբաշխիկ $d=25 \times 15 \times 25$ մմ,	հատ	2	0,12	0,25
15	Եռաբաշխիկ $d=25 \times 25 \times 20$ մմ,	հատ	1	0,12	0,12
16	Անցում 25×20 մմ	հատ	2	0,11	0,21
17	Անցում 25×15 մմ	հատ	1	0,11	0,11
18	Անցում 20×15 մմ	հատ	8	0,11	0,85
19	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	15	9,04	135,63
20	Խոհանոցակույրների ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5	9,04	45,21
21	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	5	16,01	80,06
22	Հկուն խողովակների տեղադրում $D=15$ մմ	հատ	32	1,18	37,79
23	Փական գնդային $dy=15$ մմ	հատ	17	5,62	95,61
24	Փական գնդային $dy=20$ մմ	հատ	7	6,36	44,53
25	Փական գնդային $dy=25$ մմ	հատ	1	7,96	7,96
26	Փական գնդային $dy=32$ մմ	հատ	2	8,04	16,09
27	Փական անկյունային $dy=15$ մմ	հատ	21	5,62	118,11
28	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	149	0,35	51,90
29	Անցքում պողպատե պատյանի $\Phi 159 \times 4$ մմ, $L=0,7$ մ տեղադրում 1 հատ	զգծ	0,70	15,82	11,07
30	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ ²	0,44	4,43	1,95
31	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զգծ.մ	110	0,44	48,71
32	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական նյութով	մ ³	0,017	22,14	0,38
33	Խցափակում $B12,5$ դասի բետոնով	մ ³	0,07	154,30	10,80
Ընդամենը					1291,50

Ներքին տաք ջրամատակարարում

1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=32 \times 3$ մմ, փորձարկումով	զմ	9	4,22	37,98
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=25 \times 2,3$ մմ, փորձարկումով	զմ	30	4,22	126,69
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=20 \times 1,9$ մմ, փորձարկումով	զմ	103	3,86	397,12
4	Անկյունակ $d=15$ մմ,	հատ	38	0,06	2,41
5	Անկյունակ $d=20$ մմ,	հատ	14	0,10	1,34
6	Անկյունակ $d=25$ մմ,	հատ	2	0,10	0,19
7	Եռաբաշխիկ $d=15 \times 15 \times 15$ մմ,	հատ	6	0,10	0,58
8	Եռաբաշխիկ $d=20 \times 20 \times 20$ մմ,	հատ	2	0,10	0,19
9	Անցում 20×15 մմ	հատ	8	0,11	0,85
10	Հկուն խողովակների տեղադրում $D=15$ մմ	հատ	20	1,18	23,62
11	Փական գնդային $dy=15$ մմ	հատ	1	5,62	5,62
12	Փական գնդային $dy=20$ մմ	հատ	3	6,36	19,09
13	Փական գնդային $dy=25$ մմ	հատ	1	7,96	7,96
14	Փական անկյունային $dy=15$ մմ	հատ	21	5,62	118,11
15	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	142	0,35	49,46
16	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով	զգծ.մ	110	0,44	48,71
Ընդամենը					839,93

Ներքին սառը ջրամատակարարում և տաք ջրամատակարարում



1	Պողպատե ջրազատար խողովակների տեղադրում $d=50\text{մմ}$, փ	զմ	4	2,84	11,38
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=25^*2,3\text{մմ}$, փորձարկումով	զմ	10	3,75	37,49
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից $d=20\text{x}1,9\text{մմ}$, փորձարկումով	զմ	14	3,63	50,77
4	Անկյունակ $d=15\text{մմ}$,	հատ	10	0,06	0,63
5	Անկյունակ $d=25\text{մմ}$,	հատ	3	0,10	0,29
6	Եռաբաշխիկ $d=15^*15^*15\text{մմ}$,	հատ	4	0,10	0,39
7	Եռաբաշխիկ $d=20^*15^*20\text{մմ}$,	հատ	3	0,10	0,29
8	Եռաբաշխիկ $d=20^*25^*15\text{մմ}$,	հատ	1	0,12	0,12
9	Պողպատե անցում 50^*25մմ	հատ	1	2,85	2,85
10	Անցում 20^*15մմ	հատ	3	0,11	0,32
11	Լվացարանների ծորակ	հատ	5	7,40	37,01
12	Ճկուն խողովակների տեղադրում $D=15\text{մմ}$	հատ	10	1,18	11,81
13	Փական գնդային $dy=15\text{մմ}$	հատ	5	5,62	28,12
14	Փական գնդային $dy=25\text{մմ}$	հատ	2	7,96	15,92
15	Փական անկյունային $dy=15\text{մմ}$	հատ	5	5,62	28,12
16	Հետադարձ փական $dy=25\text{մմ}$	հատ	1	7,37	7,37
17	Պոմպային տեղակայանք /ղեկավարման բլոկով, ճնշման ռելեյով և ճնշումային հիդրոբաքով, $Q=2\text{մ}^3/\text{ժ}$ $H=15\text{մ}$ /	կ-տ	1	23,55	23,55
18	Պոմպի առժեքը	կ-տ	1	200,42	200,42
19	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով	զմ	28	0,35	9,75
20	Ջրի բաշխման գոտիով պողպատից $2^*1,7^*1,9\text{մ}$ 4մմ հաստ, ներքին կոշտության կողերով	հատ	1	523,75	523,75
21	Բաքի ջերմամեկուսացում հանքաքամակով	մ ³	1,05	37,95	39,85
22	Լողանային փական	հատ	1	4,43	4,43
23	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ռետինե մեկուսիչով	զծ.մ	28	0,44	12,40
24	Տաշտապողպատ 16 տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	զծ.մ	4	11,96	47,82
25	Կրակմարիչ փրփրային	հատ	2	18,86	37,73
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ			0,00	1132,58

Արևային տաք ջրամատակարարում

0

1	Արևային վակուումային կոլեկտորներ 30 խողովակով $2,4\text{մ}^2$	հատ	3	75,46	226,38
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով, $V=300\text{լ}$	հատ	1	434,36	434,36
3	Ընդարձակման անոթ $V=30\text{լ}$	հատ	1	16,32	16,32
4	Դրենաժային բաշխիչ /շտանգոտվող պողպատից, կամ պղնձից/ $V=20\text{լ}$	հատ	1	22,85	22,85
5	Ավտոմատ խառնիչ $dy20$	հատ	1	77,51	77,51
6	Ապահովիչ փական $P=6\text{բար}$	հատ	1	21,62	21,62
7	Ապահովիչ փական $P=3\text{բար}$	հատ	1	13,92	13,92
8	Արևային կարգավորիչ (USQ8PՏստպ)	հատ	1	2,04	2,04
9	Շրջանառու բաշխիչ $V=20\text{լ}$	հատ	1	21,14	21,14
10	Շրջանառու պոմպ $G=3000\text{լ/ժամ}$, $H=4\text{մ}$, $N=0,16-0,3\text{կՎտ}$	հատ	1	48,36	48,36
11	Շրջանառու պոմպ $G=2000\text{լ/ժամ}$, $H=2,0\text{մ}$	հատ	1	45,86	45,86
12	Ավտոմատ օդահան կախույր $dy15\text{մմ}$	հատ	1	3,66	3,66
13	PPR փական $dy20\text{մմ}$	հատ	6	6,26	37,56
14	PPR հետադարձ փական $dy20\text{մմ}$	հատ	1	5,91	5,91
15	PPR դատարկման փական $dy15\text{մմ}$	հատ	3	7,35	22,04
16	Պղնձե խողովակներ $\varnothing22\text{մմ}$, ներառյալ ձևավոր մասերը	զծ.մ	12,0	5,21	62,54
17	Պոլիպրոպիլենային ջերմափոխանակիչ խողովակներ $d=25\text{x}3,5\text{մմ}$, ներառյալ ձևավոր մասերը	զծ.մ	30,0	3,95	118,36
18	UPS 0,8-1,0 կՎտ	հատ	1	90,58	90,58
19	Ռետինե ջերմամեկուսիչ $d=32\text{մմ}$ պղնձե և պոլիպրոպիլենային խողովակները ջերմամեկուսացնելու համար	զծ.մ	42,0	0,39	16,23
20	Համակարգի լվացում և փորձարկում	զծ.մ	42,0	0,31	13,21
21	Հակասառնցուցիչ ինդուկ (անտիֆրիզ)	լ	42,0	0,58	24,51
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ				1324,95

Ներքին ջրի տաք /ապաստարան/

1	Պողպատե պատյան $D=150^*4\text{մմ}$	զծ.մ	0,7	16,70	11,69
2	Խցափակում պատյանի և խցովակի միջև առանձնագլուխ նյութով	մ ³	0,012	22,14	0,27
3	Պատյանի յուղաներկում ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	մ ²	0,26	4,58	1,19
4	Անցքերի խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0,04	154,30	6,17



5	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձակումով	զմ	17	1,62	27,52
6	Պոլիէթիլեն խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձակումով	զմ	20	1,73	34,62
7	Սուզապոմպ CC-7 Q=1,23-2,7լ/վրկ H-4,3մ N=2,6-3,7կՎտ n= 3356պտ/րոպե	հատ	1	207,37	207,37
8	Հետադարձ փական d=50մմ	հատ	1	11,86	11,86
9	Սողնակ d=50մմ	հատ	1	19,24	19,24
10	Նիկելապատ հոսանքների տեղադրում D=50մմ	հատ	3	6,01	18,04
11	Թեք եռաբաշխակ D=50°50°50մմ	հատ	1	0,33	0,33
12	Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	3	0,43	1,29
13	Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	4	0,17	0,69
14	Խամուխներ խողովակների ամրացման համար	կգ	1	0,71	0,71
15	Ինքնապարուկող պտուտակներ	հատ	10	0,22	2,21
16	Մետաղական տարրերի յներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ	մ ²	0,5	4,43	2,22
17	Համակարգի փորձարկում	զմ	37,0	0,37	13,66
Ընդամենը					359,07

Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց

1	Պատյան պողպատե խողովակներ $Dy=275^*4$ մմ, L=0,7մ	զմ	0,7	25,80	18,06
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0,44	1,08	0,47
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0,02	22,14	0,44
4	Խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0,07	159,33	11,15
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կ-տ	2	23,33	46,66
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	13	33,62	437,04
7	Ջուգարանակների տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակարիկով, ճկուն միացումով	կ-տ	1	57,83	57,83
8	Ջուգարանակների տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակարիկով, ճկուն միացումով /մանկական/	կ-տ	11	42,74	470,10
9	Երկտեղ պողպատե խոհանոցակների տեղադրում սիֆոնով և չժանգոտվող պողպատից	կ-տ	5	40,28	201,38
10	Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ նյութից, ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	2	47,58	95,17
11	Լույսեր մանկական	կ-տ	3	32,82	98,47
12	Նիկելապատ հոսանքների տեղադրում D=50մմ	հատ	8	6,01	48,12
13	Լվածքի մեքենա	հատ	2	322,00	644,00
14	Ստուգիչ D=110մմ	հատ	6	1,43	8,57
15	Ստուգիչ D=50մմ	հատ	2	1,11	2,21
16	Եռաբաշխակ 110°110	հատ	4	0,77	3,08
17	Եռաբաշխակ թեք 110°110	հատ	12	0,77	9,23
18	Եռաբաշխակ 110°50 ուղիղ	հատ	5	0,66	3,32
19	Եռաբաշխակ թեք 110°50	հատ	6	0,66	3,99
20	Եռաբաշխակ 50°50 ուղիղ	հատ	14	0,29	4,09
21	Եռաբաշխակ 50°50 թեք	հատ	3	0,29	0,88
22	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով,	զմ	45	2,45	110,39
23	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, և	զմ	21	1,78	37,38
24	Պլաստմասե դռնակ ստուգիչների համար 300°300մմ	հատ	8	5,98	47,82
25	Անցում D=100°50մմ	հատ	4	0,31	1,23
26	Անկյունակ D=110մմ 90	հատ	5	0,43	2,15
27	Անկյունակ D=50մմ 90	հատ	13	0,17	2,25
28	Անցում D=100մմ 45	հատ	3	0,43	1,29
29	Անկյունակ D=50մմ 45	հատ	23	0,17	3,97
30	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար	կգ	5	0,71	3,56
31	Ինքնապարուկող պտուտակ d-6mm	հատ	20	0,22	4,43
32	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ ²	2	1,08	2,15
33	Համակարգի փորձարկում	զմ	66,0	0,13	8,58
Ընդամենը					2389,45

Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց /ապաստարան/

1	Անցքում պողպատե պատյանի $\Phi 159^*4$ մմ, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ	զմ մ	0,70	15,82	11,07
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	0,26	4,43	1,15
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով	մ ³	0,012	22,14	0,27
4	Խցափակում B12,5 դասի բետոնով	մ ³	0,04	341,63	13,67
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով	կ-տ	2	23,33	46,66
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)	կ-տ	3	33,62	100,86

7	Զուգարանակների տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ձկուն միացումով	կ-տ	2	57,83	115,65
8	Զուգարանակների տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ձկուն միացումով /հանկակախ/	կ-տ	3	42,74	128,21
9	Տակառիկ պոմպ Sololit 2CWC3 Q-1,6/կրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպպե	կ-տ	1	425,25	425,25
10	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթրիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով,	զմ	22	2,45	53,97
11	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիմիլիթրիդային խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, և	զմ	5	1,78	8,90
12	Պոլիետիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 50/63 \times 5,8$ մմ,	զմ	17	2,90	49,33
13	Պլաստմասե ստուգատեղ $D=110$ մմ	հատ	1	1,00	1,00
14	Պլաստմասե մաքրիչ $D=110$ մմ	հատ	1	1,00	1,00
15	Անկյունակ $D=110$ մմ 90	հատ	1	0,43	0,43
16	Անկյունակ $D=50$ մմ 90	հատ	2	0,17	0,35
17	Անցում $D=100$ մմ 45	հատ	3	0,43	1,29
18	Անկյունակ $D=50$ մմ 45	հատ	4	0,17	0,69
19	Եռաբաշխիկ 110×110	հատ	1	0,77	0,77
20	Եռաբաշխիկ թեք 110×110	հատ	7	0,77	5,38
21	Եռաբաշխիկ 110×50 թեք	հատ	1	0,66	0,66
22	Եռաբաշխիկ 50×50 թեք	հատ	3	0,29	0,88
23	Խամուսներ խողովակների ամրացման համար	կգ	2	0,71	1,42
24	Ինքնապարուրվող պտուտակ $d=6$ mm	հատ	20	0,22	4,43
25	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ ²	1	4,43	4,43
26	Զուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/	հատ	5	4	22
27	Համակարգի փորձարկում	զմ	44,0	0,37	16,24
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					1016,09

Ներքին զագամատակարարում

1	Պողպատե զագատար խողովակ $d=15$ մմ ներառյալ ձևավոր մասերը	զծ.մ	3	1,41	4,22
2	Պողպատե զագատար խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը $d=32$ մմ	զծ.մ	1,5	1,41	2,11
3	Մետաղական ճկախողովակ պատյան $d=15$ մմ L-0,6մ	հատ	2	1,18	2,36
4	Մետաղական խողովակից պատյան $d=57 \times 3$ մմ L-0,4մ 1հատ	զծ.մ	0,4	3,50	1,40
5	Մետաղական խողովակից պատյան $d=108 \times 4$ մմ L-0,4մ 2հատ	զծ.մ	0,8	10,06	8,05
6	Գազի խցանային փական $d=15$ մմ	հատ	2	8,17	16,33
7	Խցափակիչ $d=38 \times 2,5$ մմ	հատ	1	0,52	0,52
8	Ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական էլեկտրամագնիսական կափույր $d=32$ մմ	հատ	1	32,63	32,63
9	Ազդանշանային սարք	հատ	1	40,83	40,83
10	Խողովակների ներկում 2 անգամ	մ ²	0,5	1,39	0,70
11	Պողպատե զագատար խողովակների փշամաքրում	զծ.մ	4,5	0,69	3,12
12	Պողպատե զագատար խողովակների պնճմատիկ փորձարկում	զծ.մ	4,5	0,69	3,12
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ					115,39

Էլեկտրատեխնիկական մաս

1	Փոխարկիչ ջեռաբևեռ 160Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	1	184,98	184,98
2	Փոխարկիչ ջեռաբևեռ 100Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/	հատ	1	102,86	102,86
3	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար $715 \times 655 \times 215$	հատ	2	24,11	48,23
4	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար $300 \times 450 \times 128$ 18 տեղի համար	հատ	3	31,84	95,53
5	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար $450 \times 450 \times 128$ 36 տեղի համար	հատ	2	56,77	113,55
6	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար $225 \times 210 \times 97$ մմ 8 տեղի համար	հատ	1	14,75	14,75
7	Պահարան դռնակով վահանի կոմպիլետավորման համար 6 տեղի համար	հատ	3	12,17	36,52
8	Արկղ լքեցնող տրանսֆորմատորով 025/36	հատ	1	13,80	13,80
9	Անջատիչ բաժանիչ 160Ա եռաբևեռ	հատ	1	22,43	22,43
10	Անջատիչ բաժանիչ 100Ա եռաբևեռ	հատ	1	18,15	18,15
11	Անջատիչ բաժանիչ 80Ա եռաբևեռ	հատ	1	12,65	12,65
12	Անջատիչ բաժանիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	1	10,58	10,58
13	Անջատիչ բաժանիչ 40Ա եռաբևեռ	հատ	2	7,77	15,53

14	Անջատիչ բաժանիճ 32Ա եռաբևեռ	հատ	2	6,79	13,58
15	Անջատիչ բաժանիճ 32Ա միաբևեռ	հատ	3	5,62	16,85
16	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա եռաբևեռ	հատ	1	4,11	4,11
17	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	2	8,73	17,46
18	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա եռաբևեռ	հատ	1	7,63	7,63
19	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա եռաբևեռ	հատ	3	7,63	22,90
20	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաբևեռ	հատ	2	7,63	15,27
21	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	5	3,74	18,70
22	Դիֆերենցիալ հոսանքի երկբևեռ 25Ա	հատ	2	6,10	12,20
23	Պաշտպանիչ անջատման սարք 32Ա ձիԿ	հատ	3	9,53	28,58
24	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	2	8,73	17,46
25	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա եռաբևեռ	հատ	1	7,63	7,63
26	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա եռաբևեռ	հատ	2	7,63	15,27
27	Ավտոմատ անջատիչ 10Ա միաբևեռ	հատ	9	4,11	36,99
28	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա միաբևեռ	հատ	15	4,11	61,64
29	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա միաբևեռ	հատ	15	4,11	61,64
30	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ	հատ	1	4,11	4,11
31	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաբևեռ	հատ	1	4,11	4,11
32	Կոնտակտոր մոդուլային երկբևեռ 9Ա/6Ա	հատ	3	6,78	20,34
33	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ 9Ա/9Ա	հատ	1	8,20	8,20
34	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ 65Ա/50Ա	հատ	1	59,96	59,96
35	Ղեկավարման կոճուկ	հատ	5	3,69	18,45
36	Լուսաղիողային լուսատուներ 1*36վտ	հատ	46	14,17	651,98
37	Լուսաղիողային առաստաղի լուսատուներ 1*18վտ	հատ	9	9,75	87,71
38	Լուսաղիողային լուսատուներ սանհանգույցներում տեղադրվող 1*10վտ	հատ	17	7,53	128,03
39	Լուսաղիողային լուսատուներ էվակուացիոն 1*15վտ	հատ	22	8,27	181,93
40	Լուսաղիողային լուսատուներ պատի 1*14վտ	հատ	10	8,27	82,69
41	Լուսաղիողային լուսատուներ առաստաղի 1*12վտ	հատ	28	7,68	215,01
42	Լուսաղիողային լուսատուներ առաստաղի 1*11վտ	հատ	28	7,53	210,88
43	Խցակի վարդակներ երկբևեռ իողանցիչով 10Ա	հատ	27	2,44	65,81
44	Խցակի վարդակներ երկբևեռ իողանցիչով երկտեղանի 10Ա	հատ	10	2,71	27,09
45	Խցակի վարդակներ երկբևեռ իողանցիչով էլ. սալիկ	հատ	1	2,44	2,44
46	Խցակի վարդակներ երկբևեռ իողանցիչով կախարիչով	հատ	5	2,44	12,19
47	Խցակի վարդակներ երկբևեռ իողանցիչով երեք տեղանի 10Ա	հատ	1	3,00	3,00
48	Մեկ ստեղծավոր անջատիչներ	հատ	55	1,79	98,53
49	Երկստեղծավոր անջատիչներ	հատ	7	2,16	15,12
50	Տուփ ճյուղավորման	հատ	40	0,22	8,86
51	Տուփ անջատչների և վարդակների	հատ	116	0,04	5,14
52	ՊԵ31x1,5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդակար	զծ.մ	2100,0	0,19	405,06
53	ՊԵ31x2,5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդակար	զծ.մ	750,0	0,24	180,80
54	ՊԵ31x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդակար	զծ.մ	400,0	0,32	128,94
55	ՊԵ31x25 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդակար	զծ.մ	20,0	2,00	39,93
56	BBԴ 3*2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	70,0	0,83	58,03
57	BBԴ 3*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	108,0	1,18	127,09
58	BBԴ 3*7մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	3,00	16,73	50,19
59	BBԴ 5*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	35,00	1,92	67,06
60	BBԴ 5*6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	82,00	2,26	185,50
61	BBԴ 5*16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	35,00	6,78	237,15
62	BBԴ 5*25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	15,00	11,32	169,75
63	BBԴ 1*35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	85,00	4,02	341,76
64	BBԴ 4*16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	45,00	5,46	245,63
65	BBԴ 4*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ	զծ.մ	3,00	1,57	4,71
66	Սիջակառարան անջատում տեղադրվող կոշիկառարան 40*250	զծ.մ	3,00	1,20	3,60
67	Դիֆերենցիալ զենքատոր 35կՎտ 44 կՎա 3600*850*1850	հատ	1,00	920,00	920,00
68	Ցինկապատ շերտապողպատ 40*5մմ	զծ.մ	12	1,81	21,68
69	Ուղղահայաց իողանցիչ անկյունային պողպատ 40*250 10 հատ	10 հատ	0,4	22,75	9,10

70	Շերտավոր պողպատ 4*25մմ ճյուղավորումների համար	գծ.մ	30,0	1,39	41,75
71	Ճկախողովակ ՊՎՍ 20	գծ.մ	1083,0	0,30	319,70
72	Խողովակ ՊՎՍ 100	գծ.մ	2,0	2,21	4,43
73	Տուփախողովակ 150*50	գծ.մ	10,0	1,07	10,75
74	Մաշիսատար աստիճանածև 250*50մմ	գծ.մ	40,0	5,37	214,91
75	Մետաղական իրեր ամրակապման համար	կգ	15,0	0,71	10,67
76	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4	3,05	12,20
77	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	4,0	1,28	5,10
	Ընդամենը				6774,52

Ջրղեհային ազդարարում

1	Ջակախողեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեք/	լ-գմ	1	33,46	33,46
2	Ջրղեհային տվիչ, ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/	հատ	28	4,15	116,09
3	Ջրղեհային տվիչ, ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք/	հատ	9	5,21	46,91
4	Ջերմետիկ կուտակիչային մարտկոց 24B, 6.5A	հատ	2	50,95	101,90
5	ՍԻՅԲՈՒ 2x0.75 հատվածով պղնձե հաղորդչարի անցկացում	գմ	2000	0,32	633,46
6	911-ծառայության հետ կապի միջոց /Tandem-2M-ին /կամ համարժեք/	հատ	1	94,79	94,79
7	Շշակ	հատ	1	10,77	10,77
	Ընդամենը				1037,38

Ջրամբար

1	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով կողից	մ ³	96,0	0,52	50,28
3	III կարգի գրունտի հետմշակում ձեռքով	մ ³	11,0	3,05	33,55
4	Քանդված գրունտի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով	մ ³	96,0	0,01	1,03
5	Նույնը ձեռքով	մ ³	11,0	1,28	14,03
6	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանիչներով	մ ³	107,00	0,39	41,20
7	Ընդամենը				140,09
8	2.Ջիմբեր և պատեր				
9	Խամբարբեռնողնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի h=30սմ	մ ³	10,100	47,82	482,93
14	Ջրամբարի ե/բ պատերի և հարթ հատակի սալի իրականացում B25/ W 6:F150/ դասի h=30սմ	մ ³	29,300	114,16	3344,78
18	ամրան 6Փ A-IC	տն	0,073	510,45	37,11
19	ամրան 12Փ A500c	տն	2,1183	639,60	1354,86
21	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ	տն	0,02776	1061,23	29,46
22	Մետաղական կափարիչ	տն	0,03772	711,44	26,84
23	Մետաղական մտոց կափարիչ - 0,03772տն.	տն	0,038	104,10	3,93
26	Մետաղական մտոցի արժեքը	տ	0,038	711,44	26,84
27	Մետաղական մտոցի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,038	17,04	0,64
30	Մետաղական Աստիճան ՄԱ-1	տն	0,0634	199,97	12,68
33	Մետաղական Աստիճանի արժեքը	տն	0,0634	711,44	45,11
34	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով	տ	0,063	17,04	1,08
37	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /երկրղմանի/	տ	0,170	52,82	8,98
38	3Ր-1դասի ամրանի արժեքը 50*50*4	մ ²	81,000	5,49	444,99
39	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 40մմ հաստ	մ ²	81,000	8,46	685,34
43	Ուղղանկյուն ջրամբարապատում- քսել տաք բիտումի մածուկ երկու անգամ /արտաքին/	մ ²	112,3	1,33	149,69
44	Ներքին մակերեսի երկաթայնացում	մ ²	0,00	6,78	0,00
46	Պատերի և հատակի ներկում ջրադիմացկուն ներկով/ցեմենտային հեղուկ ապակիով	մ ²	81,0	3,09	250,35
49	Ընդամենը				6905,59
50	Ծածկ				
51	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B25	մ ³	7,8	112,63	883,04
55	ամրան 6Փ A-IC	տ	0,052	510,45	26,77
56	ամրան 8Փ A500C	տ	0,020	1279,20	24,94
57	ամրան 12Փ A500C	տ	0,5344	562,73	300,72
58	ամրան 16Փ A500C	տ	0,0095	559,65	5,32
59	Ընդամենը				1240,79

Պոմպակայան



2	III կարգի գրունտի քանդում երևակայություն կողմից	մ³	69,0	0,52	36,14
3	III կարգի գրունտի հետնալուծում ձեռքով	մ³	8,0	3,05	24,40
4	Քանդված գրունտի հետնալուծում քուղորդերով տոփանումով	մ³	10,0	0,01	0,11
5	Նույնը ձեռքով	մ³	1,0	1,28	1,28
6	Բնահողի տոփանում պնմատոփանիներով	մ³	11,00	0,39	4,24
7	Ընդամենը				66,15
8	2.3 հիմքեր				
9	Բետոնե նախապատրաստական շենքերի իրականացում B12,5 դասի h=10սմ	մ³	2,5	45,33	113,34
10	Ե/բ ժապավենածև հիմքերի իրականացում ե/բետոն B15	մ³	5,2	69,16	359,63
14	ամրան 8Փ AC-1	տմ	0,0948	639,60	60,63
15	ամրան 12Փ A500C	տ	0,087	562,73	48,96
16	Բետոնե հիմքերի իրականացում սարքավորումների բակB15	մ³	1,06	57,62	61,08
20	Հիմքերի ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ երկու անգամ /արտաքին/	մ²	20,7	1,34	27,77
21	Ընդամենը				671,40
22	3. Պատեր				
23	Ե/բ միջուկների իրականացում բետոն B15	մ³	1,5	106,44	159,66
28	ամրան 6Փ AC-1	տմ	0,0202	510,45	10,29
29	ամրան 12Փ A500C	տ	0,0432	562,73	24,31
30	Պոմպակայանի պատերի իրականացում կանոնավոր տուֆ քարով b=400սմ	մ³	1,4	32,61	45,65
33	Միաձուլվ բետոնե պատերի իրականացում B15 b=400սմ	մ³	17,2	72,46	1246,32
38	Ե/բ գոտի հեծանների ԳՀ-1 իրականացում բետոն B15	մ³	0,77	90,03	69,32
43	ամրան 8Փ AC-1	տմ	0,0242	504,35	12,21
44	ամրան 12Փ A500C	տ	0,0341	556,00	18,96
45	Ե/բ գոտի Գ-1 իրականացում բետոն B15	մ³	2	75,27	150,54
50	ամրան 8Փ AC-1	տմ	0,0234	504,35	11,80
51	ամրան 12Փ A500C	տ	0,0444	556,00	24,69
52	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ երկու անգամ /արտաքին/	մ²	72,0	1,33	95,97
53	Ընդամենը				1869,71
54	Ծածկ				
55	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B15	մ³	1,6	74,19	118,70
59	ամրան 8Փ A500C		0,134	1263,90	169,30
60	Ընդամենը				288,00
61	Աստիճաններ				
62	Ե/բ աստիճանների իրականացում B15	մ³	1,00	74,89	74,89
66	ամրան 8ՓA500C	տ	0,019	639,60	12,15
67	Ընդամենը				87,04
80	Կախածածկոց				
81	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում	տ	0,244	109,88	26,83
82	Պողպատից էլեմենտների արժեքը	տ	0,2	0,71	0,12
83	Խողովակ 100*60*4սմ	գծ.մ	5,0	6,28	31,42
84	Խողովակ 80*80*4սմ	գծ.մ	4,1	5,43	22,41
85	Խողովակ 40*40*3սմ	գծ.մ	3,3	2,50	8,30
86	Ներդիր ՆԴ-6	տ	0,0	711,44	27,32
87	Սետադական կարկասի ներկում 2 անգամի	տ	0,2440	21,09	5,15
90	Պրոֆիլավոր ցինկապատ վաքաշի մոքտածում	մ²	9,10	1,24	11,27
93	Պրոֆիլավոր ցինկապատ վաքաշի ծի 40-800-0,6	մ²	9,10	5,35	48,69
	Ընդամենը				181,51

Էլեկտրատեխնիկական մաս, պոմպակայան

1	Սնունձ				
2	Բաշխիչ պահարան IP 63 չափեր 1000*800*450սմ, իր մեջ ներառված 1.1 անջատիչ - բաժանիչ 380վ. 50Ա-1հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380վ 40Ա 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 220վ 25Ա 1 հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 220վ 16Ա 2 հատ 1.5 ՊիՖեբեցիալ ավտոմատ անջատիչ 220վ 16Ա 1 հատ 1.6 Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով 380վ 10Ա 1 հատ	կ-տ	1,00	131,02	131,02
3	Արկղ լարումը իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/36	կատ	1,00	13,80	13,80
4	Լուստու ջրանբախանց շիկացման լամպով 100վտ արտաքին փեղաղման	կատ	4,00	8,27	33,08
5	Խցակի վարդակներ երկբևե իողանցիչով արտաքին	կատ	1	2,81	2,81

6	Մեկստեղանակի անջատիչ բաց տեղադրման	հատ	2	1,18	2,35
7	Տուփ ճյուղավորման բաց տեղադրման համար	հատ	3	1,18	3,54
8	BBF 3*1,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջրերոտվ մալուխ	զծ.մ	50,0	0,63	31,28
9	BBF 3*2,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջրերոտվ մալուխ	զծ.մ	20,0	0,83	16,58
10	BBF 5*1,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջրերոտվ մալուխ	զծ.մ	21,00	0,74	15,45
11	BBF 5*4մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջրերոտվ մալուխ	զծ.մ	11,00	1,92	21,08
12	Ցինկախառ շերտապողպատ 40*500	զծ.մ	33	1,81	59,61
13	Ուղղահայաց ինքնաշարժիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ	10 հատ	0,3	22,75	6,83
14	Ճեղքողական ՊՎՔ20	զծ.մ	85,0	0,30	25,09
15	Ճեղքողական ՊՎՔ16	զծ.մ	15,0	0,37	5,90
16	Երկաթակալ	հատ	250,0	0,22	55,35
17	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	5	3,05	15,25
18	Գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	5,0	1,28	6,38
49	Ընդամենը				445,40

Պոմպակայանի և ջրամբարի արտաքին ջուր և կոյուղի

2	Խրամուղու մշակում երկաթատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կուտակելով խրամուղու կողքը	մ ³	225	0,52	117,84
3	Նույնը ձեռքով	մ ³	25	3,05	76,25
4	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տալանդումով	մ ³	16	1,28	20,41
5	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով	մ ³	144	0,11	15,42
6	Ջրամբարի բմբապատոհմ կողմից քնահողով	մ ³	90	0,11	9,64
9	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազե շերտով 10սմ հաստությամբ	մ ³	2	5,72	11,44
10	Ավազե պաշտպանիչ շերտ	մ ³	6	5,72	34,32
11	Պողպատե էլեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 159 \times 4,5$	զծ.մ	29	14,14	410,10
12	Պողպատե էլեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ	զծ.մ	16	14,57	233,17
13	Պողպատե էլեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$	զծ.մ	17	9,89	168,19
14	Պողպատե էլեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ	զծ.մ	4	7,50	29,99
15	Պողպատե էլեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ	զծ.մ	4	7,35	29,40
16	Պոլիպրոպիլեն խողովակ $\Phi 63 \times 5,8$ մմ	զծ.մ	5	2,23	11,14
17	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/	կ-տ	2	23,55	47,09
18	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/ $Q=4003/ժ$ $H= 40$ մ արժեքը	կ-տ	1	537,53	537,53
19	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/ $Q=1003/ժ$ $H= 40$ մ արժեքը	կ-տ	1	134,38	134,38
20	Դրենաժային պոմպի տեղադրում /ղեկավարման բլոկով, լողային փականով $4003/ժ$ մասն $h=10,0$	կ-տ	1	23,55	23,55
21	Դրենաժային պոմպի տեղադրում /ղեկավարման բլոկով, լողային փականով $4003/ժ$ մասն $h=10,0$ արժեքը	կ-տ	1	156,27	156,27
22	Սողնակ $\Phi 150$ մմ	հատ	3	100,84	302,53
23	Սողնակ $\Phi 100$ մմ	հատ	4	63,49	253,96
24	Սողնակ $\Phi 50$ մմ	հատ	6	38,62	231,73
25	Գնդիկավոր փական $\Phi 40$ մմ	հատ	2	6,57	13,13
26	Գնդիկավոր փական $\Phi 32$ մմ	հատ	1	6,36	6,36
27	Գնդիկավոր փական $\Phi 25$ մմ	հատ	5	5,62	28,12
28	Լողանային փական $\Phi 50$ մմ	հատ	2	14,32	28,63
29	Հակադարձ փական $\Phi 50$ մմ	հատ	2	10,33	20,66
30	Մեմբրանային բաք 300լ	հատ	1	259,98	259,98
31	Մեմբրանային բաք 24լ	հատ	1	22,69	22,69
32	Կրակմարիչ փոփոխյին ՕԴ-9	հատ	1	18,86	18,86
33	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 150$ մմ	հատ	3	8,34	25,01
34	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 100$ մմ	հատ	4	5,05	20,21



35	Պողպատե կցաշուրք Փ50մմ	հատ	6	2,78	16,66
36	Չնավոր մասեր	կգ	220	0,90	198,06
37	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրք Փ160մմ	հատ	3	10,85	32,54
38	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրք Փ110մմ	հատ	4	6,38	25,52
39	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրք Փ63մմ	հատ	6	4,25	25,51
40	Պողպատե ազատ կցաշուրք Փ150մմ	հատ	3	8,34	25,01
41	Պողպատե ազատ կցաշուրք Փ100մմ	հատ	4	5,05	20,21
42	Պողպատե ազատ կցաշուրք Փ50մմ	հատ	6	2,78	16,66
43	Պողպատե ազատ կցաշուրք Փ40մմ	հատ	2	2,48	4,96
44	Պողպատե անկյունակ Փ50մմ	հատ	4	0,86	3,44
45	Պողպատե խողովակների նորմալ հակակորոզոն մեկուսացում Փ150մմ	գծ.մ	29	2,65	76,98
49	Պողպատե խողովակների նորմալ հակակորոզոն մեկուսացում Փ100մմ	գծ.մ	16	1,77	28,34
53	Պողպատե խողովակների նորմալ հակակորոզոն մեկուսացում Փ50մմ	գծ.մ	17	1,16	19,69
57	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում	մ ²	12	1,39	16,71
60	Պոլիվինիլըրդի խողովակների ռետինե սեղմիչ օղակներ Փ100մմ	հատ	5	0,44	2,21
61	Հոսակ Փ100մմ	հատ	2	6,01	12,03
62	Օդի զտիչ	հատ	2	243,37	486,74
63	Պատյան պողպատե խողովակից Փ325*5մմ	գծ.մ	2,8	33,80	94,65
64	Պատյան պողպատե խողովակից Փ219*5մմ	գծ.մ	2,2	22,94	50,47
65	Դիաֆրագմա	կգ	138	0,71	98,18
66	Բխումով ներծծված խծուծ	կգ	30	0,89	26,57
67	Ցեմենտ ավազե շաղախ	մ ³	0,05	2,44	0,12
70	Բետոնե հենարան Թ-15	մ ³	0,8	302,06	241,65
75	Ջրամբարի փորձարկում լվացում և ախտահանում	մ ³	55	0,27	14,90
76	Համակարգի լվացում աղտախանում	գծ.մ	86,00	0,11	9,25
	ԸՆդամենը				4845,08

Արտաքին ջրամատակարարում /մանկապարտեզ/

2	Ա/բետոնե ծածկույթի երկկողմամի ֆրեզում քանդում	գծ.մ	4	0,58	2,32
3	Ա/բ շերտի քանդում 8սմ	մ ³	0,32	5,65	1,81
4	II կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում ձեռնով խրամուղու կողքը	մ ³	3	2,07	6,20
5	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ ³	60	0,52	31,42
6	Բնահողի հետվիցք ձևերով	մ ³	12	1,28	15,30
7	Ավելորդ գրունտի մշակում երակավատորով բառնալով ա/ի վրա 0,65մ ³ շերտաի տարողությամբ	մ ³	7,0	0,70	4,90
8	Տեղափոխում մինչև 1կմ 47*1,8	տ	12,6	1,16	14,57
9	Տեղի բնահողի հետվիցք բուլդոզերով	մ ³	51	0,11	5,46
10	Բնահողի խառցում օդանցիչ խառցուցիչներով	մ ³	72	0,39	27,73
11	Չափազանցված խճի նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ տոփանումով	մ ²	4	2,13	8,52
15	Խոշորահատկ ա/բ ծածկույթի վերակառուցում 4սմ հաստ	մ ²	4	3,54	14,16
16	Լույնը մանրահատիկ	մ ²	4	3,72	14,89
19	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ ³	4	5,72	22,88
20	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում, հորերի տակ	մ ³	0,7	5,72	4,00
21	Պողպատե էլեռակցված խողովակների տեղադրում Փ108*4մմ	գծ.մ	2	14,57	29,15
22	Պոլիէտիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում Փ110մմ /փորձարկումով	գծ.	8	3,68	29,41
23	Պոլիէտիլենե խողովակների տեղադրում Փ63մմ /փորձարկումով	գծ.	48	2,23	106,97
24	Փական dy=32սմ	հատ	2	5,17	10,34
25	Ջրաչափ d=25մմ	հատ	1	19,99	19,99
26	Ֆիլտր d=25մմ	հատ	1	5,91	5,91
27	Պողպատե կցաշուրք Փ25	հատ	2	1,18	2,36
28	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրք Փ25մմ	հատ	2	2,66	5,31
29	Հիդրանտ տակդիրով Փ100մմ	հատ	1	60,52	60,52
30	Պոլիէտիլենե անկյունակ Փ63մմ	հատ	6	2,83	16,99
31	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով	մ ²	3	4,43	13,29

35	h=1.5մ և D=1.5մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ³	1,60	201,53	322,44
38	h=1.2մ և D=1.0մ տրամագծով հավաքովի է/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ³	1,10	201,53	221,68
41	Թուլքե T տիպի դիտահորի թուլքե կափարիչներ D=700մմ	հատ	2,00	295,20	590,40
42	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ³	0,10	43,28	4,33
43	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0,06	1061,2	63,67
44	Մետաղական տարրերի 2 շերտ ներկում	մ²	2	4,43	8,86
48	Մետաղական էլարան ներկումով	տ	0,0192	810,82	15,57
49	Միացում գործող ջրագծին d=63մմ	1 տեղ	1	3,85	3,85
50	Համակարգի լվացում աղտահանում	գծ.մ	58,00	0,35	20,20
51	Ընդամենը				1725,41

Արտաքին կոյուղի /մանկապարտեզ/

2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում ձեռքով խրամուղու կողքը	մ³	1	2,07	2,07
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	14	0,52	7,33
4	Ավելորդ գրունտի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա 0,65մ³ շերտի տարողությամբ	մ³	5,0	0,70	3,50
5	Տեղափոխում մինչև 1կմ 5*1,8	տ	9,0	1,16	10,41
6	Տեղի բնահողի հետիցք թուլղոգներով	մ³	15	0,11	1,61
7	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ³	2	1,28	2,55
8	Բնահողի խտացում օդամղիչ խտացուցիչներով	մ³	15	0,39	5,78
9	Ավելորդ բնահողի հարթետում տեղում մեխանիզմով	մ³	4,00	0,12	0,46
12	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ	մ³	2	5,72	11,44
13	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ, հորի տակ	մ³	0,1	5,54	0,55
14	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=700*1100մմ	մ³	0,50	158,84	79,42
17	Թուլքե T տիպի դիտահորի թուլքե կափարիչներ D=700մմ	հատ	1,00	132,84	132,84
18	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0,01	1061,23	10,61
19	Մետաղական տարրերի 2 շերտ ներկում	մ²	0,5	1,08	0,54
23	Պոլիէթիլեն ծալքավոր խողովակների տեղադրում D-150մմ	գծ.մ	8	5,12	40,95
24	Համակարգի փորձարկում	գծ.մ	18,00	0,11	1,94
26	Կոյուղու մաքրման կայան 6,0-7,0 մ³/օր, Ø2100, H=2,4մ, Մաքրված կեղտաջրերի կուտակման հոր Ø1500, h=5,0մ				
27	Հողային աշխատանքներ				
28	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	6	3,05	18,30
29	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը	մ³	65	0,52	34,04
30	Տեղի փափուկ բնահողի հետիցք թուլղոգներով տոփանումով	մ³	53	0,11	5,68
31	Ավելորդ բնահողի հարթետում տեղում մեխանիզմով	մ³	18,00	0,12	2,08
34	Խճի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում	մ³	4,5	8,64	38,87
35	Բետոնե հենարանի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ	մ³	0,07	45,33	3,17
36	Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում	մ³	2,3	45,33	104,27
37	Կոյուղու մաքրման կայան 6,0-7,0 մ³/օր, Ø2100, H=2,4մ,	հատ	1	2800,00	2800,00
38	Կոյուղու մաքրման հորեր հավաքովի է/բ էլեմենտներից Ø 1,5*4h)	մ³	3,50	153,96	538,85
41	Դիտահորի թուլքե կափարիչներ D=700մմ	հատ	1,00	295,20	295,20
42	Մետ. ներդիրների տեղադրում	տ	0,02	1061,2	21,22
	Ընդամենը				4173,68

Արտաքին մալուխային գծի 0,4 կմ-ի տրամաչափ

1	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, բարձելով ա/ւնքնաբափերի վրա	մ³	7,40	0,70	5,18
2	Նունը ձեռքով 0,8*0,6	մ³	1,00	3,05	3,05
3	Բնահողի հետիցք ձեռքով տոփանումով	մ³	6,30	1,28	8,03
4	Տեղափոխում 3կմ 2,1*1,8	տ	3,70	1,67	6,18
5	Պատրաստի խրամաղներում մինչև 35կմ հարկաբաշխում	գծ.մ	30,00	0,27	8,01
6	Մեկ մալուխի տակ ավազից անկողնակի պատրաստում	գծ.մ	30,00	0,38	11,49
7	Ծայրի կցորդիչ 4x102վ-1-5	հատ	4,00	5,93	23,73

8	Մալուխ ավումինենՇԹՇՈՄՉ 5*16 բառ.մմ գրահապատ	գծ.մ	30,00	0,82	24,62
9	Շայրի կցորդիչ	հատ	4,00	7,38	29,52
10	Ավազ	մ³	2,10	2,95	6,20
11	Ազդանշանային պա-պանիչ ժապավեն	գծ.մ	30,00	0,75	22,58
	Ընդամենը				148,59

Արտաքին զազամատակարարում

1	Հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տեղադրման համար գրունտի փորում ձեռքով	մ³	25	2,66	66,47
2	Բոտոնո հիմքեր հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի համար B12,5	մ³	17	58,72	998,27
3	12AIII500c ամրան	տ	0,122	562,73	68,65
4	Բետոնե հիմքերի և հաշվիչ հանգույցի տակ խմավազե շերտ	մ³	4,5	11,41	51,36
5	Ավելորդ բնահողի բարձու և տեղափոխում մինչև 1կմ	տ	8,1	1,49	12,10
6	Պողպատե հենարանների տեղադրում	տ	0,660	58,3410	38,51
7	Պողպատե հենարաններ D=57*2,5մմ	գծ.մ	150	2,1948	329,22
8	Պողպատե հենարաններ D=108*2,5մմ	գծ.մ	24	4,2937	103,05
9	Պողպատե կիսախողովակ խողովակների տակ	կգ	30,00	1,2428	37,28
10	Պողպատե տարրեր խողովակները ամրակապելու համար	կգ	15	0,7114	10,67
11	պողպատե զազատար խողովակ d=108*4մմ	գծ.մ	15	7,5846	113,77
12	պողպատե զազատար խողովակ d=25մմ	գծ.մ	10	1,8897	18,90
13	պողպատե զազատար խողովակ d=40մմ	գծ.մ	200	2,8373	567,46
14	Պահարանային հաշվիչ հանգույց էլեկտրոնային ճշտիչով G-10	կ-տ	1	505,05	505,05
15	Պողպատե զազատար խողովակի միացում գոյություն ունեցող խողովակին d=25մմ /d=57մմ	հատ	1	48,314	48,31
16	Պողպատե զազատար խողովակի միացման ձևավոր մասեր /անկյուն/	կգ	62	1,806	111,98
17	Պողպատե զազատար խողովակների փչամաքրում	գծ.մ	225	0,604	135,95
18	Պողպատե զազատար խողովակների պննմառիկ փորձարկում	գծ.մ	225	0,604	135,95
19	Պողպատե զազատար խողովակների և հենարանների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով	մ²	60	1,406	84,35
20	Դիէլէկտրիկ ռետինե տակդիր	մ²	3,5	2,21	7,75
21	Փական d=40մմ	հատ	2	14,54	29,08
22	Փական d=25մմ	հատ	1	7,77	7,77
23	Փական ազդանշանային համակարգի d=32մմ	հատ	1	10,85	10,85
24	Ընդամենը				3492,77

Մետաղական ցանկապատ

1	Ավելորդ բնահողի բարձու ա/ի վրա ձեռքով և տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	15,1	1,91	28,78
2	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 3,8416տ	գծ.մ	202,00	7,47	1509,84
3	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ³	7,20	59,99	431,92
4	Դրոք ցանցից մետաղական ցանկապատի արժեքը 25*25մմ բջիջներով 2,7մմ հաստ	գ.մ	202,00	16,59	3351,25
5	Ցանկապատի մետաղական կարկասի յուղաներկում 2 անգամ	տ	3,84	19,27	74,04
6	Կետային հիմքերի իրականացում B15 դասի բետոնից դռնակ դարպասի տակ	մ³	1,3	59,99	77,99
7	Դարպաս-դռնակի տեղադրում հողի փորումով և բետոնացումով//	հատ	3	48,34	145,03
8	Դարպաս-դռնակի արժեքը 2 դարպաս-+1 դռնակ	հատ 2+1	1	385,84	385,84
9	Դարպաս-դռնակի յուղաներկում 2 անգամ	տն	0,433	19,27	8,34
10	Դարպաս-դռնակի բռնակ-փական		3	26,57	79,70
11	Ծխնի	հատ	14,0	3,69	51,66
	ընդամենը				6144,38

Բարեկարգում

1	Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով	մ²	2541,9	0,01	31,71
2	Նույնը ձեռքով	մ²	78,6	0,28	21,79
3	Հողի հանույթ բուլդոզերով տեղափոխելով դասի 100-150	մ³	277	0,14	39,78
4	Ետմշակում ձեռքով	մ³	20,5	3,05	62,52
5	Լիցքում հողի հարթեցում մեխանիզորով	մ²	120	0,15	18,60
6	Քանդած գրունտի տեղափոխում մեխանիզորով	մ³	116	0,14	16,72
7	Ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 6 մմմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ	մ³	40,88	0,56	22,78
8	Ավազակրպնային գրունտ 10սմ	մ²	204,0	0,81	165,03

9	Չափազատված խմի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ	մ²	204,0	1,55	317,06
10	Միջնահատիկ ա/բ շերտի փոստ 6սմ հաստ	մ²	204,0	5,11	1041,80
11	Ե/բ վաքերի ապամոնտաժում 0,4*0,4մ, L=14մ	մ³	0,77	48,87	37,63
12	Մետաղական խողովակների տեղադրում D=400*8MM	զգ.մ	14	47,60	666,37
13	Մետաղական զանգ	տ	0,035	802,49	28,09
14	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում	մ²	17,58	1,39	24,49
15	Սալվածք			0,00	
16	Սայթերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ	մ³	20,75	1,44	29,80
17	Չափազատված խմի հիմք h=10սմ տոփանումով	մ²	83,00	1,57	130,69
18	Բետոնե նախ շերտ h=12սմ B15 12.սմ	մ³	10,0	44,94	449,41
19	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ	մ²	83,0	15,86	1316,46
20	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)սմ բետոնե հիմքի վրա	զգ.մ	240,30	11,38	2733,80
21	Արահետների կառուցում 1,2-1,5մ լայն			0,00	
22	Տաշտակի կառուցում 20սմ հաստությամբ	մ³	36,80	1,44	52,85
23	Չափազատված խմի հիմք h=10սմ տոփանումով	մ²	184,00	1,57	289,72
24	Ավազի շերտ 8սմ հաստ	մ³	14,70	4,02	59,15
25	Տրավերտինե տնկ քարեր 10-12 սմ	մ²	184,0	17,34	3190,00
26	Բետոնե եզրաքարերի 100x200սմ տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զգ.մ	106,0	6,95	736,55
27	Խաղաղապարակ 25սմ հաստ ավազե շերտով լիցք	մ³	54,9	4,02	220,89
28	Մանկական մետաղական, ծածկված տաղավարների /բետեղկա/տեղադրում	հատ	3,0	273,06	819,19
29	Ընդամենը				12522,88
30	Աղբամաններ				
31	Բետոնե հիմք B-10,0 դասի բետոնից 10սմ	մ³	1,2	44,94	53,93
32	Պատի շարք կանոնավոր տուֆ քարով	մ²	2,3	31,17	71,69
33	Պատի սվաղում ցեմ ավազե շաղախով	մ²	24,5	3,48	85,36
	Ընդամենը				210,98

Արտաքին լուսավորություն

1	III կարգի բնահողի վերջնամշակում փոսորակում	մ³	5	2,77	13,86
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում	մ³	16,8	2,77	46,58
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով փոսորակներում հեմասյունների տակ	մ³	3,75	1,28	4,78
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով խրամուղում	մ³	2,5	1,28	3,19
5	Ավելորդ III կարգի բնահողի և շին. աղբի մշակումը երկավատորով, բարձելով ավտոմեքենաքափի վրա	մ³	3,86	0,46	1,77
6	Տեղափոխում մինչև 7կմ	տ	6,95	0,44	3,07
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից	մ³	0,25	39,80	9,95
8	10A-III դասի ամրանի տեղադրում	տ	0,035	959,61	33,59
9	Սալուխի անցկացում 449-3*6, 3*2,5մ²	զգ.մ	120	0,18	21,66
10	Սալուխի 449-3*6,	զգ.մ	92	1,46	134,63
11	Սալուխի 449- 3*2,5մ²	զգ.մ	28	0,64	18,04
12	Սալուխի չոր հարդարում	հատ	18	0,43	7,69
13	Ավազ անկողնակի խողովակների համար ներքևի մասում	մ³	2,40	5,33	12,78
14	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հեմարանների տակ մակնիշը B15(200)	մ³	1,25	44,94	56,18
15	Խարսխահեղույս d=20մմ L-700մմ 20 հատ	տ	0,0345	2119,25	73,11
16	Մանեկ d=20մմ	հատ	20	0,50	10,04
17	Հեմասյուն կոնաձև ցինկապատ 8մ բարձրության կցաշուրթային ԾՂԽ8,0-0,5Փ	հատ	5,0	176,16	880,78
18	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի կոնաձև հեմասյան համար Խ1-0,5-0,5--Ղ-Փ	հատ	5,0	26,44	132,21
19	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիողային 50վտ հզորությամբ 7433լմ 6000կ IP65 տեղադրվող բարձակի վրա	հատ	5	46,73	233,67
20	Սեղմակ ճյուղավորիչ Ծ731 4-10/1,2-10	հատ	15	0,37	5,54
21	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 32Ա	հատ	1	6,63	6,63
22	Ավտոմատ անջատիչ երկբևուռ 10Ա	հատ	5	6,22	31,09
23	Պոլիէթիլենային խողովակներ մինչև 40*3,7mm ճկուն	զգ.մ	81,00	1,88	152,03
	ընդամենը				1892,86

Տարածքի նախապատրաստում

1	Հողի հարթեցում մեխանիզմով	մ²	796,5	0,01	7,73
2	Լույսը, ձեռքով սիզամարգերում	մ²	88,50	0,32	28,46
3	Շառերի և թփերի տնկում	հատ	18,00	3,52	63,43

4	Փշաղերև ծառերի արժեքը	հառ	18,00	29,52	531,36
5	Թփեհի արժեքը	հառ	225,00	3,69	830,26
6	Սիզամարգերի կանաչապատում	մ ²	885,0	0,07	59,38
7	Սերմի արժեքը	կգ	35,00	1,77	61,99
8	Արհամարգերի մետաղական ցանց/հրշնչ մեքենաների մոլենալու համար/	մ ²	260,00	8,86	2302,57
Ընդամենը					3885,19
Ընդհանուրը					317328,91
Շնայտատեսված ծախսեր					4759,93
Ընդամենը					322088,84
ԱԱՀ 20%					64417,77
Ընդհանուրը					386506,61

